



Akt nr:

R-F4b-LS300/61

AU\$R-F4b-LS300/61

INKOM

05. 04. 52

Jordbruksdepartementet

Handlingar angående
TRANEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Otterstads s:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

300 300

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn "Tranebergs dikningsföretag av år 1961"			
Socken Otterstad		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — Förhållandena — Ende inlämnad Lantbrukare Gunnar Thorstensson, Värnamo, KÄLLANDSÖ			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr 3 100:--	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 5.6.1962	Bidrag till utförandet, kr 20 700:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31.12.1970	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetsid 1.10.1965	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1.10.1966
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4 200:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den Avsyningen 29.9 och 5.10.1966		Besiktning verkställd av Avsyningen Ingenjör Stig Lundblad.	
Vid avsyningen befinns, att företaget var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:			
<u>Blad 15</u> <u>Pumpstationen vid B</u>			
Pumpbrunnens inre botten var utförd på höjden + 40,08			
Pumpen var förlängd, varvid sugtratten var förlagd på höjden + 40,70			
Inloppsrörets höjdläge vid pumpbrunnen var + 40,56			
och vid intaget + 40,51			
Inre botten i intaget var utförd på höjden + 40,40			
och skibordet + 41,07			
I vallens mitt mellan utlopp och pumpbrunn var utförd en tät vägg av 2" spånt 7 löpmeter i vallens längdriktning.			
<u>Blad A</u> Rustbädden var utförd enligt Alt. II & bifogad ritning.			
<u>Blad 3,6</u> <u>Diket A^I - B - C</u>			
Bron vid 9+24 hade av vägghållarna ersatts av en rörtrumma med diameter 1 800 mm och bottenläge + 1,22. Avloppets fastställda bottenläge är + 1,46.			
<u>Blad 15</u> <u>Diket M^I - M^{II}</u>			
<u>Blad B</u> Rörledningen var utförd med från förslaget avvikande läge i plan enligt bifogad ritning och överenskommelse <u>Bil. B</u>			

Blad 1,5,14 Diket H - L - (105-109)

Med hänsyn till fastställt bottenläge + 1,75 vid H var bottenläget höjt uppströms H från + 1,40 till + 1,75, varefter botten var utförd med fall 0,3 o/oo till sekt. 108+50, där bottenläget var + 1,85 och vidare till sekt. 109, där bottenläget var oförändrat + 2,00.

Blad 2,5,14 Diket C^{IV} - C^{III} - C^{II} - C^V (116 - 122+48)

Blad C Avloppssträckan 115+50 - C^{IV} - 119+3 var utförd efter upprättat ändringsförslag enligt bifogad ritning och överenskommelse Bil. C.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan har angivits med grönt & plan- och profilritningarna. Avvikelserna innebära ingen försämring av företaget och inverkar ej på den beräknade torrläggningseffekten.

Ändringarna i arbetsplanen ha tillkommit under arbetenas gång och har föranletts av yrkanden från berörda markägare.


Skriftlig anhållan om ändring i arbetsplanen bifogas.

Företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfället befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har överstigit de beräknade.

Skara den 4 november 1966

I tjänsten:



J. Lippert

Lantbruksingenjör.


Ändringarna godkända av delegationen för inre rationalisering den 21 nov. 1966 prot. § 366 p. 3.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 22 nov. 1966


J. Lippert

Lantbruksingenjör.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för "Tranebergs dikningsföretag av år 1961" i Otterstads socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att det kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka närmare framgår i avsyningsbevis av den 4 nov. 1966.

Källandsö den 12 nov. 1966

Gunnar Thorstensson
Gunnar Thorstensson

Oskar Isaksson
Oskar Isaksson

Gustav Adolf Jansson
Gustav Adolf Jansson

Erik Andersson
Erik Andersson

Jonas Jansson
Jonas Jansson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda delägare intet att invända:

Betr. diket H - L

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson

äg. Traneberg 1:4

Gösta Johansson
~~Karl Johansson~~ Sunnegata Hulan 5:1

Betr. diket $M^I - M^{II}$ och $C^{IV} - C^{III} - C^{II} - C^V$ hänvisas till överenskommelse-skrivelserna bilaga B och C.

Överenskommelse.Betr. rörledningen M^I - M^{II}.

Undertecknade, intressenter i "Tranebergs dikningsföretag av år 1961" i Otterstads socken av Skaraborgs län överenskomma härmed om följande ändring i arbetsplanen för företaget - vilka närmare framgår av ingenjör S. Lundblads ändringsförslag, upprättat år 1963 - innebärande:

- att diket utföres med från fastställd arbetsplan avvikande sträckning i plan,
- att 1 st. brunn typ B-1 slopas och 1 st. utbytes till intag typ I-2,
- att rörledningen förlägges 25 cm djupare vid M^{II} än i fastställd arbetsplan föreskrivet och med lutning 0,5 till M^I istället för 1,0 : 1000,
- att eventuella merkostnader härför skall betalas av ägarna till Vänsjö 1:1.

Sålunda överenskommet försäkra:

Källandsö den 3 oktober 1963.

För fastigheten:

Vänsjö 1:1

Ägare:

E. A. Jansson
Alf Jansson

För "Tranebergs dikningsföretag av år 1961"

Styrelsen

Gunnar Thorsén

Erik Andersson

Oskar Lockman

Jonas Jansson

E. A. Jansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

John Eriksson

Perc Thorsén

Överenskommelse.

Betr. avloppet C^{IV} - C^{III} - C^{II} - C^V.

Undertecknade, intressenter i "Tranebergs dikningsföretag av år 1961" i Otterstads socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed om följande ändringar i arbetsplanen för företaget - vilka närmare framgår av ingenjör S. Lundblads Ändringsförelag upprättat år 1963 - innebärande:

- att en fördämning skall utföras vid sekt. 119+3,
- att öppna diket skall utföras med lutning därifrån och mot C^{IV} istället för motsatt riktning samt förklaras till vägen vid 115+50,
- att avloppssträckan 119+3 - C^{III} - C^{II} - C^V skall uteslutas ur arbetsplanen,
- att eventuella merkostnader härför skall betalas av Ägaren till Traneberg 1:4.

Sälunda överenskommet föräklara:

Källandsö den 6 juli 1963

För fastigheten

Traneberg 1:4

Dalaberg 1:1

För "Tranebergs df av år 1961"

För "Tranebergs if av år 1931"

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....Ester Gustafsson.....

Ägare

.....Lennart Gustafsson.....

.....Lennart Gustafsson.....

Styrelsen

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

Styrelsen

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....G. Jönsson.....

.....Dagmar Karlsson.....

Handlingar angående
TRANEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Otterstads s:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	11-
Kallelse med förteckning över delägare	" B ¹	21-
Kungörelse i kyrkan	" B ²	23-
Kungörelse i tidning	" B ³	25-
Förteckning	" B ⁴	27-
Utdrag ur protokoll	" C ¹	29-
Fullmakter	" C ²⁻³	31-
Skrivelse till Vägförvaltningen	" D ¹	35-
Svar från Vägförvaltningen	" D ²	37-
Beräkning av underhållsbåtnad		39-
Värderingslängd		41-
Jordersättninglängd		55-
Kostnadsförslag		61-
Arbetsbeskrivning		67-
Kostnadsfördelningslängd		71-
Översiktskarta		76
Utlåtande		77-
Typritningar		83-86.

Till förslaget hör 2 plankartor, 12 profilritningar och 1 pumpstationsritning.

/.

P R O T O K O L L vid sammanträde för laga
syneförrättning avseende torrläggning av mark till-
hörande TRANEBERG, SUNNEGATA, ULLERED, VÄNSJÖ m.fl.
fastigheter ingående i "Tranebergs invallningsföre-
tag av år 1931" i Otterstads socken, Skaraborgs län.

Den 22 september 1960.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av läns-
styrelsen i Skaraborgs län förordnad se bilaga A
att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas
kl. 9.00 ovannämnda dag i Församlingshemmet Otterstad. Sakägarna hade per brev
underrättats om sammanträdet se bilaga B¹.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen
kallat lantbrukarna Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö och Carl-Erik Carlsson, Anders
Persgården, Strö, Tolsjö.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Katrinefors AB	Karsviken 1:1	frånvarande
Metallmanufaktur AB	Häljestorp 1:5	frånvarande
Sven Ericsson,	Häljestorp 1:2	frånvarande
Stellan Sjölin	" 1:3	frånvarande
Gösta Sundberg	" 1:4	närvarande
Gunnar Andersson	Sutarebacken 1:2	närvarande
	Lerbäck 1:3	
	Traneberg 1:4	
	Hultet 1:3	
Lars Larsson	Hultet 1:4	frånvarande
	Skaven 1:4	
Enar Granath	Nore 1:2	närvarande
Anders Karlsson	Sunnegata Sunnerstag:n 3:30	närvarande
	Värnamo 3:7	
	Klackered 2:1	
Anders Isakssons sterbhus	Sunnegata Skatteg:n 1:29	frånvarande

Jonas Jansson	Sunnegata Hulan 5:7		närvarande
Erik Gustafsson	Fågelkärr	2:1	närvarande
Karl Johansson	Sunnegata Hulan	5:1	frånvarande
	Hulans Skogslott	1:1	
Torsten Johansson	Sunnegata Skatteg:n 1:25		närvarande
Gustaf Johansson			
Axel Johanssons sterbhus	Sunnegata Skatteg:n 1:20, 1:23		frånvarande
Sven Claesson	" "	1:28	närvarande
Gunnar Torstensson	Värnamo	3:5	närvarande
Anton Bengtsson	"	3:4	frånvarande
Johannes Brink	Sunnegata Smedeg:n	4:5	frånvarande
Kungl. Domänstyrelsen	" Uppeg:n	2:1	närvarande
genom domänintendenten Eric Wiberg			
och arr. Oskar Isaksson	Vänsjö	1:7	närvarande
samt jägmästaren John Josefsson			närvarande
med biträde av kronojägare K. Ågren			
Fritiof Eks sterbhus	Sunnegata Sunnerstag:n 3:14, 3:16		närvarande
genom Gustav Ek			
Karl Axel och Oskar Isaksson	" "	3:28	närvarande
genom Oskar Isaksson			
Sven Larsson	" "	9:1	närvarande
Gustaf Svensson	Ullered	10:1	närvarande
	Backa	1:1	
Olle Ottersten	Låkälle	1:7, 1:8	närvarande
Axel Karlsson	Ullered	12:1	frånvarande
Karl Karlsson	"	9:1	frånvarande
Nathan Karlsson	"	8:1	frånvarande
Sigfrid Jonsson	"	3:3	frånvarande
Karl Augustsson	"	11:1	frånvarande
Rickard Jason	"	3:5, 4:1	närvarande
Gustav Jansson	Vänsjö	1:1, 1:6	närvarande
Åke Jansson			närvarande
Oskar Gustafsson	Vänsjö	1:2, 1:4, 1:5	närvarande

Frans Gustafsson	Ullered	3:14	frånvarande
Otterstads pastorat	Lussebo	1:1	närvarande
genom Erik Andersson enligt fullmakt			<u>se bilaga C¹</u>
Arrendatorn Axel Tidblom			närvarande
Sven Jansson	Dalaberg	1:1	närvarande
Vägförvaltningen i Skaraborgs län			närvarande
genom övervägmästaren L. A. Larsson, Mariestad enligt fullmakt			<u>se bilaga C²</u>

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes ej mot förrättningsmannen eller biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas.

Hävdan genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 4.

I samråd med sökandena hade fältundersökningar verkställtts för avdikningsplanens upprättande. Ett preliminärt förslag till dikningen jämte kostnadsförslag förelades, varvid redogjordes för alternativa förslag, dels fördjupning av kanalerna och komplettering av pumptrustningen vid den nuvarande pumpstationen, dels fördjupning och pumpning vid Drevviken eller vid sektion 77+25.

§ 5.

Förklarade förrättningsmannen att trumma genom allm. vägen 582 Senäte - Traneberg låg för högt för att medge ovanför liggande åkermarkers torrläggning till 1,2 m djup. Enligt vattenlagens bestämmelser ålåg det Vägförvaltningen att

bekosta omläggning av ifrågavarande trumma.

Övervägmästare Larsson meddelade att trumman var utförd ca år 1948 enligt anvisningar från lantbruksingenjören. Vägförvaltningen skulle dock åter lägga om trumman och förutsatte han, att det därvid erhöles sådana anvisningar, att trumman nu blir tillfredsställande även med hänsyn till markens framtida sättning.

§ 6.

Vidtog överläggning med sakägarna, varvid antecknades:

Gunnar Andersson undrade vad det kan bli för andel i företaget för markerna kring Bysjön. Han ifrågasatte om det ens var någon nytta med en rensning genom Bysjön.

Gunnar Torstensson instämde däri samt ifrågasatte, om det överhuvudtaget skulle kunna bli någon förbättring genom företaget. Ej heller var det någon mening att lägga någon kostnad på markerna runt Bysjön.

Enar Granath underströk att rensning bör ske samt att markerna invid pumpstationen hittills haft den ojämförligt största nyttan av företaget.

Gunnar Andersson framhöll att företaget på intet sätt varit tillfredsställande för större delen av hans mark och var han mycket angelägen om en förbättring. Han yrkade mesta möjliga sänkning av vattennivån inom rimlig kostnadsram. Beträffande Bysjön kunde man ju rensa så långt det gick att gå med grävmaskin och sedan avvakta resultatet innan ytterligare åtgärder vidtogs. I detta fick han instämmande från Torsten Johansson.

Erik Gustafsson ansåg att hans marker var tillfredsställande torrlagda och instämde däri domänintendenten Wiberg för Kronans mark samt Oskar Isaksson för sin mark, varvid han dock vitsordade att ytterligare en pump borde sättas in.

Oskar Gustafsson framhöll att markerna ej bär ökade kostnader och att ej heller någon ny pump var nödvändig. Däremot förordade han den föreslagna utvidgningen av pumpmagasinet samt bortsprängning av vissa bergspartier.

Jonas Jansson yrkade på att kanalen genom Bysjön skulle upprennas.

Åke Jansson framhöll att förhållandena nu var högst otillfredsställande för Vänsjös del men var han tveksam inför ytterligare kostnader.

Jägmästare Josefsson ställde sig tveksam inför den föreslagna uteslutningen ur företaget av Vänsjö 1:7, enär detta skulle inverka menligt på uppvuxen skog.

§ 7.

Sökandena yrkade att den slutliga avdikningsplanen skulle utarbetas enligt det alternativ, som avsåg fördjupning av kanalerna A^I (pumpstationen) - B - C - C^V (Bysjön), B - G - H - I - I^I samt H - L . Därjämte yrkade Gunnar Andersson på fördjupning av diken C^V - C^{II} - C^{III} - C^{IV} och L - L^I samt Gustav och Åke Jansson på rörledningen M^I - M^{II}.

§ 8.

Sakägarna yrkade ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning samt till jordupplag.

§ 9.


Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång för bl.a. värdering av de i företaget ingående markerna.

§ 10.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:





Den 26 maj 1961.

Denna dag inställde sig åter förestående synmän i Församlingshemmet, Otterstad, Kållandsö för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse anslagen i Otterstads församling den 7 maj 1961 se bilaga B²
 samt införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 5 maj 1961 se bilaga B³,
 varjämte kungörelsen avsänts till kända sakägare se bilaga B⁴.

Sakägarna

antecknades på följande sätt:

Katrinefors AB	Karsviken 1:1	närvarande
genom Bertil Johansson		
Metallmanufaktur AB	Häljestorp 1:5	frånvarande
Sven Ericsson	Häljestorp 1:2	frånvarande
Stellan Sjölin	Häljestorp 1:3	frånvarande
Gösta Sundberg	Häljestorp 1:4	närvarande
Gunnar Andersson	Sutarebacken 1:2	närvarande
	Lerbäck 1:3	
	Traneberg 1:4	
	Hultet 1:3	
Lars Larsson	Hultet 1:4	frånvarande
	Skaven 1:4	
Enar Granath	Nore 1:2	närvarande
Anders Isakssons sterbhus	Sunnegata Skattäg:n 1:29	frånvarande
Anders Karlsson	Sunnegata Sunnerstag:n 3:30	närvarande
	Värnamo 3:7	
	Klackered 2:1	
Karl Johansson	Hulans Skogslott 1:1	frånvarande
	Sunnegata Hulan 5:1	
Jonas Jansson	Sunnegata Hulan 5:7	närvarande

Erik Gustafsson	Fågelkärr	2:1	närvarande
Axel Johanssons sterbhus	Sunnegata Skatteg:n	1:20, 1:23	frånvarande
Torsten och Gustav Johansson genom Torsten Johansson	Sunnegata Skatteg:n	1:25	närvarande
Sven Claesson	Sunnegata Skatteg:n	1:28	närvarande
Gunnar Torstensson	Värnamo	3:5	närvarande
Anton Bengtsson	Värnamo	3:4	frånvarande
Johannes Brink	Sunnegata Smedeg:n	4:5	närvarande
Kungl. Domänstyrelsen genom arrendatorn Oskar Isaksson enl. fullmakt	Sunnegata Uppeg:n	2:1	närvarande <u>se bilaga C³</u>
Fritiof Eks sterbhus	Sunnegata Sunnerstag:n	3:14, 3:16	frånvarande
Karl Axel och Oskar Isaksson genom Oskar Isaksson	Sunnegata Sunnerstag:n	3:28	närvarande
Sven Larsson	Sunnegata Sunnerstag:n	9:1	närvarande
Gustaf Svensson	Ullered	10:1	närvarande
	Backa	1:1	
Olle Ottersten	Låkälle	1:7, 1:8	frånvarande
Axel Karlsson	Ullered	12:1	frånvarande
Karl Karlsson	Ullered	9:1	frånvarande
Nathan Karlsson	Ullered	8:1	närvarande
Sigfrid Jonsson	Ullered	3:3	närvarande
Karl Augustsson	Ullered	11:1	frånvarande
Rickard Jason	Ullered	3:5, 4:1	frånvarande
Gustav och Åke Jansson	Vänsjö	1:1, 1:6	närvarande
Oskar Gustafsson	Vänsjö	1:2, 1:4, 1:5	frånvarande
Kungl. Domänstyrelsen genom Jägmästaren John Josefsson med biträde av kronojägare Karl Ågren	Vänsjö	1:7	närvarande

Frans Gustafsson	Ullered	3:14	frånvarande
Otterstads pastorat	Lussebo	1:1	frånvarande
Arrendatorn Axel Tidblom			frånvarande
Sven Jansson	Dalaberg	1:1	frånvarande
Vägförvaltningen i Skaraborgs län			frånvarande

§ 11.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 12.

Förrättningsmannen hade avsänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 582 Senäte - Traneberg till vägförvaltningen i Skaraborgs län för yttrande se bilaga D¹.

Vägförvaltningen hade därvid lämnat detsamma utan erinran se bilaga D².

§ 13.

Förelades det slutligt upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Sakägarna förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget utan önskade de företagens genomförande på föreslaget sätt.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 16.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs till

ordförande	lantbrukaren	Gunnar Thorstensson,	Värnamo,	Kållandsö
ledamot	"	Gustav-Adolf Jansson,	Vänsjö,	"
	"	Sven Larsson,	Sunnerstagården,	"
	"	Erik Andersson,	Traneberg,	"
	"	Oskar Isaksson,	Uppegården,	"

Till styrelsesuppleant valdes lantbrukaren Jonas Jansson, Apeltorp, Kållandsö.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

f. polisman	Gustav Svensson,	Skogsbäcken,	Kållandsö
och lantbrukaren	Erik Gustafsson,	Fågelkärr,	"

Till revisorssuppleanter valdes

skogsförman	Bertil Johansson,	Furuberg,	"
lantbrukaren	Enar Granath,	Häljestorp,	"

§ 17.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs ordföranden.

§ 18.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades

att, om statsbidrag beviljades, å företagets vägnar underteckna erforderligt kontrakt med lantbruksnämnden,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 60.000:-- kronor och ägde ordföranden

befogenhet att å företagets vägnar underteckna erforderliga handlingar.

§ 19.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 757:79 kronor samt kostnaderna för gode männen till 230:--kronor, vilket skulle inräknas bland förrättningskostnaderna.

§ 20.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Ljung

And-Eric Carlsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rolf Eliasson".

Rolf Eliasson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elmer Söderberg".

Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Sunnerholm".

J. Sunnerholm

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erik Christiansson".

Erik Christiansson

13.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 MAJ 1957

III 7 26 57

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

- 1 JUNI 1957

Diarie Nr U.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

15.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 51 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

26 APR. 1954

Diarie Nr LI.....46.....


Förordnande.



Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Sunnerholm


Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 APR 1954
III M 51 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
15. MRS 1954
Diarie Nr 78/43

17. Förturo rätt beviljad den
27/3-54 896 pkt. 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Fnr. 7881

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Otterstad

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser komplettering av Tranebergs in vall-
ningsföretag av år 1931 så att vår därav
berörande mark som sjunkit upp till
0.5 m. efter företags utförande må kunna
på tillfredsställande sätt torrläggas.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, utloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till under tecknad Gunnar An-
derson, Traneberg Thållandströ, tel. Lidköping
10004
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Traneberg

den 13 Mars 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gunnar Anderson</u>	för fastigheten	<u>Traneberg 1:4 m. fl. fastighet.</u>
<u>G. A. Jansson</u>	» »	<u>Hänge 1:1 m. fl. fastigheter</u>
<u>Olof Jansson</u>	» »	»
<u>Edel Karlsson</u>		<u>Ullared 9:1</u>
<u>Karl Johansson</u>		<u>Ullared 8:1</u>
<u>Karl Johansson</u>		<u>Stenå 5:1</u>
<u>Torsten Johansson</u>		<u>Skattegården 1:2</u>
<u>Ant. Jansson</u>		<u>Ullared 10:1</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

27 mars

19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förhandsrätt beviljad 27/3-54
 § 96 prot. 1.
 Till

LANTBRUKSNÄMNDEN
 I SKARABORGS LÄN
 15. MRC 1954
 Diarie Nr 28/43

SKARABORGS LÄNS
 LANDSKANSLI
 21 APR 1954
 III

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Med överlämnande av Länslänstyrelsen
 ställs ansökan om sagneprivattning enligt
 vattenlagen för tomläggning av mark
 tillhörande Transeberg m. fl. prästbeker,
 för på vordamt innehålla att privatt-
 ningen för handläggas med frihet, då
 den beslutande utöver komplettering av
 äldre sagneprivattning och handlingar och
 beslutningar rörande prästbeker finnes
 på tillgängliga.

Transeberg den 13 Mars 1954

Lennar Andersson.

K A L L E I S E .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Traneberg, Sunnergata, Ullered, Vänsjö m.fl. fastigheter ingående i TRANEBERGS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Församlingshemmet Otterstad, Källandsö, torsdagen den 22 sept. 1960 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 12 september 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse har sänts till följande delägare:

Katrinefors AB,

Alkvettern

Disp. Sven Ericsson,

Solhagsvägen 8,

Lidköping

Metallmanufaktur AB,

Brantabacksgatan 4,

Konditor Stellan Sjölin,

Nya Konditoriet,

Götene

Lantbrukare Gösta Sundberg,

Drevviken,

Källandsö

Häradsdomare Gunnar Andersson, Traneberg,

Lantbrukare Lars Larsson,

Lillesjö,

" Enar Granath,

Nore,

" Anders Karlsson, Olstorp,

Byggn.snickare Anders Isaksson, Skattegården,

Lantbrukare Jonas Jansson,

Apeltorp,

" Erik Gustafsson,

Fågelkärr,

" Karl Johansson,

Hulan,

Domänintendenten Eric Wiberg, Domänverkets distr.kontor,

Vänersborg

Herr Frans Gustafsson,

22. Otterstads ålderdomshem, Källandsö

Lantbrukare Torsten och Gustaf Johansson,

Hulan,

Källandsö

" Axel Johanssons sterbhus,

" ,

"

Handlanden Sven Claesson,

Skattegården,

"

Lantbrukare Gunnar Torstensson,

Värnamo,

"

Advokat Gösta Fridén,

Grevhusgatan 10,

Lidköping

förmyndare för Anton Bengtsson, äg. Värnamo 3:4

Lantbrukare Johannes Brink,

Smedegården,

Källandsö

Jägmästaren i Kinne Revir,

Skara

Arr. Oskar Isaksson,

Uppegården,

Källandsö

Smedmästare Karl Ek,

Sunnerstagården,

"

Karl-Axel Isaksson,

Göteborg

adress arr. Oskar Isaksson,

Uppegården,

Källandsö

Åkeriäg. Sven Larsson,

Sunnerstagården,

"

F.d. polisman Gust. Svensson,

Skogsbäcken,

"

Lantbrukare Olle Ottersten,

Låkälle,

"

" Karl Karlsson,

Ullered,

"

" Nathan Karlsson,

"

"

" Sigfrid Jonsson,

"

"

" Karl Augustsson,

Hagalund,

"

" Rickard Jason,

Samängen,

"

" Gustav Adolf o. Åke Jansson,

Vänsjö,

"

" Oskar Gustafsson,

Rosenberg,

"

Otterstads pastorat,

"

Arr. Axel Tidblom,

Lussebo,

"

Vägarbetare Sven Jansson,

Dalaberg,

"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Skiftesgodemannen Carl-Erik Carlsson,

Anders Persg:n, Strö,

Tolsjö

" Erik Salegård,

Alvetorp,


"

Skara den 12 september 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg, Sunnegata, Ullered, Vänsjö m.fl. fastigheter ingående i TRANEBERGS INVÄLLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i Församlingshemmet Otterstad, Kållandsö, fredagen den 26 maj 1961 kl. 1300, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 3 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Otterstads församling den 7 maj 1961, betygas:

Lennart Notushant
t.f. kyrkostyrelse

Nya Lidköpings-Tidningen

Fredagen den 5 maj 1961

KUNGÖRELSE

För fortsatt handläggning av syneförättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg, Sunnegata, Ullerød, Vänsjö m. fl. fastigheter ingående i Tranebergs Invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i **Församlingshemmet Otterstad, Källandsö, fredagen den 26 maj 1961 kl. 13.00**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 3 maj 1961.

I tjänsten:

JAN ASPEGREN

Lantbruksingenjör


Ang. fortsatt sammanträde i Församlingshemmet Otterstad, Källandsö, fredagen
den 26 maj 1961 kl. 13.00, har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Katrinefors AB,		<u>Mariestad</u>
Disp. Sven Ericsson,	Solhagsvägen 8,	<u>Lidköping</u>
Metallmanufaktur AB,	Brantabacksgatan 4,	"
Konditor Stellan Sjölin,	Nya Konditoriet,	<u>Götene</u>
Gösta Sundberg,	Drevviken,	<u>Källandsö</u>
Häradsdomare Gunnar Andersson,	Traneberg,	"
Lars Larsson,	Lillesjö,	"
Enar Granath,	Nore,	"
Anders Karlsson,	Olstorp,	"
Anders Isakssons sterbhus,	Skattegården,	"
Jonas Jansson,	Apeltorp,	"
Erik Gustafsson,	Fågelkärr,	"
Frans Gustafsson,	Otterstads Ålderdomshem,	"
Karl Johansson,	Hulan,	"
Torsten o. Gustaf Johansson,	" ,	"
Axel Johanssons sterbhus,	" ,	"
Handl. Sven Claesson,	Skattegården,	"
Gunnar Torstensson,	Värnamo,	"
Anton Bengtsson		
Förmyndare advokat Gösta Fridén,	Grevhusgatan 10,	<u>Lidköping</u>
Axel Karlsson,	Ulriksberg,	<u>Källandsö</u>
Johannes Brink,	Smedegården,	<u>Källandsö</u>
Arr. Oskar Isaksson,	Uppegården,	"
Fritiof Eks sterbhus,	Sunnerstagården,	"
Åkeriäg. Sven Larsson,	"	"
F.d. polisman Gust. Svensson,	Skogsbäcken,	"
Olle Ottersten,	Låkälle,	"
Karl Karlsson,	Ullered,	"
Nathan Karlsson,	" ,	"

Sigfrid Jonsson,	Ullered,	<u>Källandsö</u>
Karl Augustsson,	Hagalund,	"
Rickard Jason,	Samängen,	"
Gustav-Adolf o. Åke Jansson,	Vänsjö,	"
Oskar Gustafsson,	Rosenberg,	"
Jägmästaren i Kinne Revir,		<u>Skara</u>
Otterstads pastorat		
c/o arr. Axel Tidblom,	Lussebo,	<u>Källandsö</u>
Sven Jansson,	Dalaberg,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Domänintendenten Eric Wiberg,	Domänverkets distr.kontor,	<u>Vänersborg</u>
Skiftesgodemannen Carl-Erik Carlsson, Anders Persg:n, Strö,		<u>Tolsjö</u>
" Erik Salegård,	Alvetorp,	"

Skara den 15 maj 1961.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokollet fört vid kyrkofullmäktiges
i Otterstad sammanträde den 20 dec. 1959.

§ 7

Till pastoratsombud, att närvara vid samtliga förrättningar som berör ecklesiastik egendom inom Otterstads pastorat för tiden 1960- 63 omvaldes Hrr Erik Andersson, Odensvik med Anders Skoglund, Uddeberg som suppleant.

Som ovan
Erik Andersson
ordf.

Justerat:
Lars Rosén
Gustaf Fransson

Rätt utdraget betygar:

Erik Andersson Göran Skoglund

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4050-43/60

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg, Sunnergata, Ullered, Vänsjö m.fl. fastigheter ingående i TRANEBERGS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 16 september 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra domänområdet
Vänersborg
Tfn växel 121 90

F u l l m a k t

för arrendator Oskar Isaksson, Sunnegata Uppegården, Kållandsö, att vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg, Sunnegata, Ullered, Vänsjö m.fl. fastigheter ingående i Tranebergs Invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, vilket sammanträde kommer att hållas i Församlingshemmet Otterstad, Kållandsö, fredagen den 26 maj 1961 kl. 13.00, min talan föra.

Vänersborg den 16 maj 1961


Eric Wiberg
Domänintendent

JA/JCK


Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen, översändes utdrag ur förslag till utlåtande beträffande Tranebergs dikningsföretag av år 1961 i den del, som berör allmänna vägen Senäte - Traneberg.

Sammanträde kommer att hållas i Församlingshemmet, Otterstad, Källandsö, fredagen den 26 maj 1961.

Skara den 13 maj 1961.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 139 50
Postgirokonton 18 29 16

37.

Datum

23.5.61

Bil. D²

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

2174-43/61 A6/AS


Ärende

Tranebergs dikningsföretag av år 1961

Med anledning av Eder skrivelse den 13 maj 1961 i rubr. ärende får vägförvaltningen meddela att trumman vid sektion 18+96 - 19+10 genom allmänna vägen 582 Senäte - Marie kapell - Solhaga kommer att omläggas av vägförvaltningen i enlighet med upprättat förslag. Vägförvaltningen förutsätter därvid att trumman nu lägges så djupt, att den klarar sig för eventuella framtida sättningar i ovanför liggande mark.

Arbetet med omläggningen av trumman kommer att utföras genom vägmästarens i vmo R 9, försorg, tel. Lidköping 64011, vilken i god tid skall underrättas före arbetenas påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André

Beräkning av underhållsbåtnad.

Genom den föreslagna pumpanläggningen vid B kan bottenlutningen för de till fördjupning avsedda kanalsträckorna ökas från 0,1 o/oo till 0,3 å 0,5 o/oo med undantag för sträckan H - L, där ökning kan ske från 0,3 till 0,8 o/oo. Samtidigt kommer pumpkapaciteten avsevärt att förbättras, då såsom komplettering till de befintliga pumparna med 900 resp. 130 l/s vid 2,5 m lyfthöjd föreslås en pump med kapaciteten 400 l/s vid 3,0 m lyfthöjd.

De mycket svaga fallförhållanden, som sålunda förevarit hittills samt den otillfredsställande pumpeffekten har i hög grad befrämjat växtligheten i kanalerna. Genom de nu föreslagna åtgärderna kommer vattenhastigheten att ökas på ett sådant sätt att en väsentlig fördel därigenom ernås ur underhållssynpunkt.

Ovannämnda åtgärder är således icke endast en förutsättning för att återvinna den tidigare ernådda torrlägningsgraden för de marker, som sjunkit, utan även till fördel för övriga marker i invallningsföretaget. Det är därför skäligt påföra hela invallningsföretaget viss andel i det nya företaget.

Av invallningsföretagets avlopp beräknas underhållsbåtnad i första hand uppstå på följande sträckor:

Sträcka	Längd m
A ^I - B - C - C ^V	2859
B - G - H - I - I ^I	3269
H - L	<u>510</u>
Summa	<u>6638</u>

Under nuvarande förhållanden erfordras rensning minst vart 3:e år för att avloppen skall kunna hållas i tillfredsställande skick. Med föreslaget utförande av avloppen behöver ej rensning ske oftare än vart 5:e år för ernående av motsvarande effekt. Med en beräknad rensningskostnad i båda fallen av 1:50 kronor/meter blir således vinsten 0:20 kronor/meter och år. Kapitaliserat efter 6 % motsvarar detta något över 3:-- kronor/meter eller för den sammanlagda avloppssträckan ovan avrundat 20.000:-- kronor. Denna underhållsbåtnad skall påföras fastigheterna i "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" enligt där gällande delaktighetsgrund.

Otterstad, Källandsö den 26 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Otterstads socken</u>							
<u>Karsviken 1:1</u>							
<u>Katrinefors AB</u>							
Underhållsbåtnad							20
Summa							20
<u>Häljestorp 1:5</u>							
<u>Metallmanufaktur AB</u>							
Underhållsbåtnad							38
Summa							38
<u>Häljestorp 1:2</u>							
<u>Sven Ericsson</u>							
Underhållsbåtnad							29
Summa							29
<u>Häljestorp 1:3</u>							
<u>Stellan Sjölin</u>							
Äng, torvmylla på lera	6		0,12	525	1350 ~~1500~~	825	99
Åker, "	7 a	0,66		700	1800 ~~2000~~	1100	726
" lermylla på lera	7 b	0,60		1750	2500	750	450
" "	8 a	0,09		2375	2500	125	11
							1286
Underhållsbåtnad							179
Summa		1,35	0,12				1465
<u>Häljestorp 1:4</u>							
<u>Gösta Sundberg</u>							
Åker, lermylla på lera	10 a	0,08		2185	2300	115	9
" "	11	1,00		"	"	"	115
Äng, "	12		0,06	1425	1500	75	4
Åker, torvmylla på lera	14 a	2,41		770	1980 ~~2200~~	1210	2916
							3044
Underhållsbåtnad							507
Summa		3,49	0,06				3551

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sutarebacken 1:2</u>							
<u>Gunnar Andersson</u>							
Åker, lermylla på lera	16 a	0,40		1800	2000	200	80
" torvmylla "	16 b	0,09		1100	1900 ~~2000~~	800	72
" lermylla "	19 a	0,82		2090	2200	110	90
" torvmylla "	19 b	0,26		1300	2000	700	182
Äng, " "	21 a		0,09	700	1000	300	27
Åker, " "	21 b	2,20		945	2430 ~~2700~~	1485	3267
" lermylla "	21 c	1,93		1400	2660 ~~2800~~	1260	2432
							6150
Underhållsbåtnad							821
Summa		5,70	0,09				6971
<u>Lerbäck 1:3</u>							
<u>Gunnar Andersson</u>							
Äng, torvmylla på lera	24 a		0,29	1350	1500	150	44
Åker, " "	25	0,92		1700	2000	300	276
" " "	27 a	0,34		1900	"	100	34
" " "	28 a	1,95		1375	2375 ~~2500~~	1000	1950
Äng, " "	28 b		0,28	1425	1500	75	21
Åker, svartmylla "	29 a	0,26		2660	2800	140	36
" torvmylla "	30 a	0,31		1900	2000	100	31
" " "	31 a	0,47		1300	2000	700	329
" " "	37 a	1,00		1750	2500	750	750
" " "	37 d	0,54		2125	2500	375	203
Äng, " "	40 b		0,23	675	1425 ~~1500~~	750	173
							3847
Underhållsbåtnad							1187
Summa		5,79	0,80				5034

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Traneberg 1:4</u>							
<u>Gunnar Andersson</u>							
Åker, torvmylla på lera	43 b	0,14		1265	2300	1035	145
" " "	43 c	0,64		1380	2300	920	589
" " "	44 a	0,05		"	"	"	46
" " "	46 a	2,06		1375	~~2500~~ 2375	1000	2060
" " "	47	0,32		1375	~~2500~~ 2375	1000	320
" " "	48	2,72		375	~~2500~~ 1750	1375	3740
" " "	49	2,05		1500	~~2500~~ 2375	875	1794
" " "	52 a	1,61		1500	~~2500~~ 2375	875	1409
" " "	53 a	1,02		1760	2200	440	449
" " "	53 b	0,37		2000	2500	500	185
" lermylla "	56 a	0,25		2660	2800	140	35
" torvmylla "	56 b	0,57		1375	~~2500~~ 2375	1000	570
" lermylla "	56 c	0,27		2100	2800	700	189
" torvmylla "	56 d	2,53		1120	~~2000~~ 2520	1400	3542
" " "	57 a	2,88		520	~~2600~~ 1300	780	2246
" lermylla "	57 b	0,50		2520	2800	280	140
" " "	59 a	0,40		2100	2800	700	280
" " "	60 a	0,13		2240	2800	560	73
" " "	60 b	0,13		2380	2800	420	55
" torvmylla "	60 c	0,66		500	~~2500~~ 1375	875	578
							18445
Underhållsbåtnad							3263
Summa		19,30					21708
<u>Hultet 1:3</u>							
<u>Gunnar Andersson</u>							
Underhållsbåtnad							275
Summa							275

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hultet 1:4</u> <u>Lars Larsson</u>							
Underhållsbåtnad							122
Summa							122
<u>Skafven 1:4</u> <u>Lars Larsson</u>							
Underhållsbåtnad							179
Summa							179
<u>Nore 1:2</u> <u>Enar Granath</u>							
Underhållsbåtnad							159
Summa							159
<u>Sunnegata Skattegården 1:29</u> <u>Anders Isakssons stbhs.</u>							
Underhållsbåtnad							74
Summa							74
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:30</u> <u>Värnamo 3:7</u> <u>Anders Karlsson</u>							
Underhållsbåtnad							267
Summa							267
<u>Hulans Skogslott 1:1</u> <u>Karl Johansson</u>							
Underhållsbåtnad							30
Summa							30
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:30</u> <u>Anders Karlsson</u>							
Underhållsbåtnad							104
Summa							104
<u>Klackered 2:1</u> <u>Anders Karlsson</u>							
Underhållsbåtnad							46
Summa							46

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sunnegata Hulan 5:7</u> <u>Jonas Jansson</u> Underhållsbåtnad							109
Summa							109
<u>Fågelkärr 2:1</u> <u>Erik Gustafsson</u> Underhållsbåtnad							229
Summa							229
<u>Sunnegata Hulan 5:1</u> <u>Karl Johansson</u> Åker, torvmylla på lera	126 a	1,68		2125	2500	375	630
" " "	127 a	0,88		1125	2375 ~~2500~~	1250	1100
" " "	129 a	0,18		2000	2500	500	90
" " "	130 a	2,83		2240	2800	560	1585
" " "	131 a	0,13		1250	2000 ~~2500~~	750	98
Äng, " "	133 a		1,45	300	1125 ~~1500~~	825	1196
Åker, " "	137 a	2,08		2240	2800	560	1165
Äng, " "	138 a		0,40	1125	1500	375	150
Underhållsbåtnad							6014
Summa		7,78	1,85				1375
<u>Sunnegata Skattegården 1:20</u> <u>Axel Johanssons stbhs.</u> Åker, torvmylla på lera	141 a	1,00		2250	2500	250	250
Underhållsbåtnad							250
Summa		1,00					160
							410

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sunnegata Skattegården 1:25</u>							
<u>Torsten o. Gustav Johansson</u>							
Åker, torvmylla på lera	144 a	0,34		1960	2800	840	286
" lermylla "	144 b	0,28		2700	3000	300	84
" torvmylla "	145	1,70		2100	2800	700	1190
" " "	146 a	0,19		2520	2800	280	53
							1613
Underhållsbåtnad							887
Summa		2,51					2500
<u>Sunnegata Skattegården 1:28</u>							
<u>Sven Claesson</u>							
Åker, torvmylla på lera	149 a	0,13		2250	2500	250	33
" lermylla "	150 b	0,19		2700	3000	300	57
" torvmylla "	150 c	0,25		1680	2800	1120	280
" " "	151	2,25		1540	2660 ~~2800~~	1120	2520
							2890
Underhållsbåtnad							354
Summa		2,82					3244
<u>Sunnegata Skattegården 1:23</u>							
<u>Axel Johanssons stbhs.</u>							
Underhållsbåtnad							103
Summa							103
<u>Värnamo 3:5</u>							
<u>Gunnar Torstensson</u>							
Åker, torvmylla på lera	155 b	0,30		2520	2800	280	84
" " "	156	0,95		1680	2660 ~~2800~~	980	931
							1015
Underhållsbåtnad							182
Summa		1,25					1197

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Värnamo 3:4</u>							
<u>Anton Bengtsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	159 b	0,17		1820	2800	980	167
" " "	160	1,20		1960	2800	840	1008
							1175
Underhållsbåtnad							216
Summa		1,37					1391
<u>Sunnegata Smedegården 4:5</u>							
<u>Johannes Brink</u>							
Åker, torvmylla på lera	163 b	0,30		2520	2800	280	84
" " "	164	3,48		2380	2800	420	1462
							1546
Underhållsbåtnad							532
Summa		3,78					2078
<u>Sunnegata Uppegården 2:1</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker, torvmylla på lera	167 b	1,16		2240	2800	560	650
" lermylla "	167 c	0,46		2700	3000	300	138
" torvmylla "	168 a	0,18		2000	2500	500	90
" lermylla "	169 b	0,28		2660	2800	140	39
" torvmylla "	169 c	0,34		1625	2500	875	298
" " "	170 a	1,26		1960	2800	840	1058
							2273
Underhållsbåtnad							980
Summa		3,68					3253
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:14</u>							
<u>Fritjof Eks stbhs.</u>							
Underhållsbåtnad							63
Summa							63

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:16</u>							
<u>Fritjof Eks stbhs.</u>							
Underhållsbåtnad							30
Summa							30
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:28</u>							
<u>Karl-Axel o. Oskar Isaksson</u>							
Åker, torvmylla på lera	176	0,65		1540	2660 ~~2800~~	1120	728
" " "	179 a	0,21		1610	2300	690	145
							873
Underhållsbåtnad							167
Summa		0,86					1040
<u>Sunnegata Sunnerstagården 9:1</u>							
<u>Sven Larsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	183	0,54		1960	2800	840	454
" " "	187	0,50		1820	2800	980	490
" lermylla "	188 a	0,05		2850	3000	150	8
" torvmylla "	191	0,42		1820	2800	980	412
" lermylla "	192 a	0,06		2850	3000	150	9
							1373
Underhållsbåtnad							458
Summa		1,57					1831
<u>Ullered 10:1</u>							
<u>Gustaf Svensson</u>							
Åker, lermylla på lera	193 b	0,36		2850	3000	150	54
" torvmylla "	194	0,40		2240	2800	560	224
" lermylla "	196 a	0,11		2850	3000	150	17
" torvmylla "	196 b	0,94		1820	2800	980	921
" " "	197	0,72		2240	2800	560	403
" " "	212	0,25		2660	2800	140	35
" " "	213 a	0,08		2660	2800	140	11
" " "	214	0,09		2660	2800	140	13

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på lera	215 a	0,04		2660	2800	140	6
Underhållsbåtnad							1684
							461
Summa		2,99					2145
<u>Läkälla 1:7</u>							
<u>Olle Ottersten</u>							
Åker, torvmylla på lera	198	0,56		2520	2800	280	157
Underhållsbåtnad							157
							90
Summa		0,56					247
<u>Läkälla 1:8</u>							
<u>Olle Ottersten</u>							
Åker, torvmylla på lera	199	0,17		1960	2800	840	143
" " "	200	0,28		2520	2800	280	78
Underhållsbåtnad							221
							63
Summa		0,45					284
<u>Backa 1:1</u>							
<u>Gustaf Svensson</u>							
Underhållsbåtnad							17
Summa							17
<u>Ullered 12:1</u>							
<u>Axel Karlsson</u>							
Underhållsbåtnad							39
Summa							39
<u>Ullered 9:1</u>							
<u>Karl Karlsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	205	0,20		2660	2800	140	28
" " "	208	0,45		2660	2800	140	63
" " "	209 a	0,04		2660	2800	140	6
" " "	210	0,47		2660	2800	140	66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på lera	211 a	0,11		2660	2800	140	15
" " "	224	0,42		2380	2800	420	176
							354
Underhållsbåtnad							566
Summa		1,69					920
<u>Ullered 8:1</u>							
<u>Nathan Karlsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	216	0,10		2240	2800	560	56
" " "	217 a	0,05		2660	2800	140	7
" " "	218	0,16		2240	2800	560	90
" " "	219 a	0,08		2660	2800	140	11
" " "	220	0,60		2240	2800	560	336
" " "	221 a	0,37		2660	2800	140	52
							552
Underhållsbåtnad							241
Summa		1,36					793
<u>Ullered 3:3</u>							
<u>Sigfrid Jonsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	222	0,55		2380	2800	420	231
" " "	223 a	0,21		2660	2800	140	29
							260
Underhållsbåtnad							163
Summa		0,76					423
<u>Ullered 11:1</u>							
<u>Karl Augustsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	226 a	0,42		1950	2600	650	273
" lermylla "	227 b	0,07		2850	3000	150	11
							284
Underhållsbåtnad							118
Summa		0,49					402

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ullered 4:1</u>							
<u>Rickard Jason</u>							
Åker, torvmylla på lera	228	0,13		2375	2500	125	16
" " "	230 a	0,20		2375	2500	125	25
							41
Underhållsbåtnad							123
Summa		0,33					164
<u>Ullered 3:5</u>							
<u>Rickard Jason</u>							
Åker, torvmylla på lera	231	0,21		2375	2500	125	26
" " "	232 a	0,15		2375	2500	125	19
							45
Underhållsbåtnad							79
Summa		0,36					124
<u>Vänsjö 1:6</u>							
<u>Gustav o. Åke Jansson</u>							
Åker, torvmylla på lera	234 a1	1,82		875	2250 ~~2500~~	1375	2503
" lermylla "	234 a2	1,90		1120	2660 ~~2800~~	1540	2926
" " "	234 b	0,68		1960	2800	840	571
							6000
Underhållsbåtnad							502
Summa		4,40					6502
<u>Vänsjö 1:5</u>							
<u>Oskar Gustafsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	238 a	1,20		2375	2500	125	150
" " "	240 a	0,98		2375	2500	125	123
" " "	250 a1	1,17		2375	2500	125	146
							419
Underhållsbåtnad							672
Summa		3,35					1091

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vänsjö 1:4</u>							
<u>Oskar Gustafsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	239 a	1,36		2375	2500	125	170
" " "	241 a	0,30		2090	2200	110	33
" " "	242 a	0,45		1900	2000	100	45
" " "	243 a	0,74		1980	2200	220	163
" " "	259 b2	0,18		2375	2500	125	23
							434
Underhållsbåtnad							560
Summa		3,03					994
<u>Vänsjö 1:2</u>							
<u>Oskar Gustafsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	245	0,80		2125	2500	375	300
" " "	246 a	0,06		2375	2500	125	8
							308
Underhållsbåtnad							119
Summa		0,86					427
<u>Vänsjö 1:1</u>							
<u>G-A och Åke Jansson</u>							
Åker, torvmylla på lera	244	1,00		2250	2500	250	250
" " "	248 a	0,07		2375	2500	125	9
" " "	248 b	0,58		2375	2500	125	73
" " "	249	1,10		2250	2500	250	275
" " "	250 b	0,12		1500	2000	500	60
" " "	252	0,18		1875	2500	625	113
" " "	253 b	0,06		1500 1400 x)	2000 2850	500	30
" lermylla "	261 b	0,05		~~2400~~ 1050 x)	~~3000~~ 2250	1450	73
" " "	262 b	0,19		~~1000~~ 1250 x)	~~3000~~ 2850	1200	228
" " "	264 b	0,26		~~2100~~ 1250 x)	~~3000~~ 3000	1600	416
" " "	264 c	0,50		~~2100~~ 3000	3000	1750	875

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på lera	265	1,45		320 ^{x)} ~~600~~	1500 ~~2500~~	1180	1713
" " "	266	0,06		300 ^{x)} ~~500~~	1375 ~~2500~~	1075	65
" " "	267 a	0,22		450 ^{x)} ~~750~~	1625 ~~2500~~	1175	259
" lermylla "	270 a	0,20		1250 ^{x)} ~~2100~~	3000 ~~2500~~	1750	350
" torvmylla "	275	0,75		650 ^{x)} ~~1100~~	1540 ~~2000~~	890	668
" " "	277 a	0,48		800 ^{x)} ~~1400~~	1820 ~~2000~~	1020	490
" " "	277 b	0,25		1400 ^{x)} ~~2350~~	2800 ~~2500~~	1400	350
" " "	278 a	0,74		900 ^{x)} ~~1550~~	1960 ~~2000~~	1060	784
" " "	278 b	1,01		300 ^{x)} ~~550~~	980 ~~2000~~	680	687
" lermylla "	279 b	0,36		1500 ^{x)} ~~2550~~	3000 ~~2500~~	1500	540
" " "	279 c	0,10		900 ^{x)} ~~1500~~	1950 ~~3000~~	1050	105
							8413
Underhållsbåtnad							2348
Summa		9,73					10761
x) Reducerat nuvärde på grund av översvämningsskador.							
<u>Vänsjö 1:7</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Underhållsbåtnad							269
Summa							269
<u>Ullered 3:14</u>							
<u>Frans Gustafsson</u>							
Åker, torvmylla på lera	285 a1	0,31		2375	2500	125	39
							39
Underhållsbåtnad							51
Summa		0,31					90
<u>Lussebo 1:1</u>							
<u>Otterstads pastorat</u>							
<u>Arr. A. Tidblom</u>							
Åker, torvmylla på lera	287 a	0,17		1900	2000	100	17
" " "	288	0,40		1900	2000	100	40

Erin Kelly and
Carol-Eric Carlson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Otterstads socken</u>							
<u>Avloppet A^I - B - C - C^V</u>							
<u>Ullered 3:14</u>							
Frans Gustafsson							
Str. 4+50 - 4+92				125	25	31	
$\frac{1}{2}$ " 4+92 - 6+36				620	25	155	186
<u>Ullered 3:5</u>							
Rickard Jason							
$\frac{1}{2}$ Str. 6+36 - 7+50	50	24	12	560	25	140	152
<u>Ullered 4:1</u>							
Rickard Jason							
$\frac{1}{2}$ Str. 7+50 - 9+26	50	24	12	820	25	205	217
<u>Ullered 11:1</u>							
Karl Augustsson							
$\frac{1}{2}$ Str. 9+26 - 9+90				250	10	25	
$\frac{1}{2}$ " 9+90 - 10+45				170	28	48	
10+45 - 11+30				230	28	64	137
<u>Ullered 9:1</u>							
Karl Karlsson							
Str. 11+30 - 12+60				280	28	106	106
<u>Ullered 3:3</u>							
Sigfrid Jonsson							
Str. 12+60 - 13+20				230	28	64	64
<u>Låkälle 1:8</u>							
Olle Ottersten							
Str. 13+20 - 13+50				110	28	31	31

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Ullered 10:1</u>							
Gustaf Svensson							
Str. 13+50 - 14+30				220	28	62	62
<u>Sunnegata Sunnerstag:n 9:1</u>							
Sven Larsson							
Str. 14+30 - 16+30				400	28	112	112
<u>Sunnegata Sunnerstag:n 3:28</u>							
K.-A. och O. Isaksson							
Str. 16+30 - 17+60				260	26	68	68
<u>Sunnegata Uppeg:n 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							
Str. 17+60 - 21+10				700	27	189	189
<u>Sunnegata Smedeg:n 4:5</u>							
Johannes Brink							
Str. 21+10 - 22+80				340	28	95	95
<u>Värnamo 3:4</u>							
Anton Bengtsson							
Str. 22+80 - 23+30				100	28	28	28
<u>Värnamo 3:5</u>							
Gunnar Torstensson							
Str. 23+30 - 23+90				120	27	32	32
<u>Sunnegata Skatteg:n 1:28</u>							
Sven Claesson							
Str. 23+90 - 25+40				300	27	81	81
<u>Sunnegata Skatteg:n 1:25</u>							
Torsten o. Gustaf Johansson							
Str. 25+40 - 27+30				380	28	106	106

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Sumnegata Hulan 5:1</u>							
Karl Johansson							
Str. 27+30 - 30+10				560	28	157	157
<u>Vänsjö 1:4</u>							
Oskar Gustafsson							
$\frac{1}{2}$ Str. 4+92 - 6+36				620	20	124	124
<u>Lussebo 1:1</u>							
Otterstads pastorat							
$\frac{1}{2}$ Str. 6+36 - 9+26	100	19	19	1380	20	276	
$\frac{1}{2}$ " 9+26 - 9+90				250	20	50	
$\frac{1}{2}$ " 9+90 - 10+45				170	28	48	393
			43			2297	2340
<u>Anm.</u>							
Ersättningarna har beräknats med förutsättningen att massorna läggas med hälften på vardera sidan å str. 4+92 - 10+45, medan å övriga sträckor alla massor läggas i norra resp. östra sidan av avloppet.							
<u>Avloppet C - C^I</u>							
<u>Låkälle 1:8</u>							
Olle Ottersten							
Str. 54 - 55+77	90	22	20	530	28	148	168
<u>Ullered 3:3</u>							
Sigfrid Jonsson							
Str. 54 - 54+10				20	28	6	6
<u>Ullered 8:1</u>							
Nathan Karlsson							
Str. 54+10 - 54+75	30	23	7	130	28	36	43

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Ullered 10:1</u>							
Gustaf Svensson							
Str. 54+75 - 54+95	10	27	3	50	28	14	17
<u>Ullered 9:1</u>							
Karl Karlsson							
Str. 54+95 - 55+77	80	27	22	250	28	70	92
			52			274	326
<u>Avloppet C^V - C^{II} - C^{III} - C^{IV} .</u>							
<u>Traneberg 1:4</u>							
Gunnar Andersson							
Str. 116 - 119+03				1030	14	144	144
<u>Anm. Massorna lägges på Traneberg 1:4</u>							
<u>Avloppet B - G - H .</u>							
<u>Vänsjö 1:4</u>							
Oskar Gustafsson							
Str. 60+65 - 60+90				90	20	18	
" 67+15 - 69+95				1100	20	220	238
<u>Vänsjö 1:5</u>							
Oskar Gustafsson							
Str. 60+90 - 61+30				180	20	36	
" 61+30 - 65+10	50	20	10	1800	20	360	
" 69+95 - 73				1180	20	236	642
<u>Vänsjö 1:2</u>							
Oskar Gustafsson							
Str. 65+10 - 67+15				840	25	210	210

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Lerbäck 1:3</u> Gunnar Andersson Str. 73 - 76+10				870	20	174	174
<u>Traneberg 1:4</u> Gunnar Andersson Str. 76+90 - 77+40				120	20	24	24
<u>Anm.</u> Massorna lägges på avloppets norra sida å str. 60+65 - 69+95 och på södra resp. västra sidan str. 69+95 - 77+40.							1288
<u>Avloppet H - I - I^I</u> <u>Traneberg 1:4</u> Gunnar Andersson Str. 78+20 - 80				160	20	32	32
<u>Lerbäck 1:3</u> Gunnar Andersson Str. 81+80 - 86+40 " 86+40 - 92+40				920 300	24 15	221 45	266
<u>Vänsjö 1:6</u> G.-A. och Åke Jansson Str. 92+40 - 94+14				160	22	35	35
<u>Anm.</u> Ersättningen är beräknad under förutsättning att massorna lägges på södra resp. östra sidan om avloppet.							333

JAN 19 1920

Eric Salen
and Eric Carlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A^I - B - C - C^V.</u>				
4+50-10+15	565	Schaktning av lera m ³	1800	2:--	3600	
		" " bottemorän "	185	6:--	1110	
		Sprängning och upptagning av berg "	210	30:--	6300	
9+20		Mittpelare under befintlig bro borttages. Erforderlig förstärk- ning av bron utföres och bekostas av väghållaren				
10+15-18+96	881	Justering m	881	2:--	1762	
18+96-19+10	14	Omläggning av befintlig 1600 mm trumma genom allmän väg 582, ut- föres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
19+10-26+85	775	Justering m	775	2:--	1550	
26+85-27+60	75	Lera med sten m ³	40	4:--	160	
		Berg m ²	35	30:--	1050	
27+60-33+09	549	Justering m	549	2:--	1098	
		Jordersättning enligt ersätt- ningslängd			2340	
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 10 %			1630	20600
	2859					
		<u>Avloppet C - C^I.</u>				
54-55+77	177	Schaktning av lera m ³	380	2:--	760	
		Jordersättning enligt ersätt- ningslängd			326	
		Tillägges c:a 10 %			74	1160
	177					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet C^V - C^{II} - C^{III} - C^{IV}.</u>				
116-120+29	429	Fördjupning och justering m	429	2:--	858	
120+29-122+48	219	Justering "	219	1:--	219	
		Jordersättning			144	
		Tillägges c:a 10 %			119	1340
	648					
		<u>Avloppet B - G - H.</u>				
60+65-61+90	125	Schaktning av lera med sten m ³	360	4:--	1440	
		Sprängning och upptagning av berg "	40	30:--	1200	
61+90-62	10	Omläggning och förlängning av befintlig trumma $\varnothing$ 1500			800	
62-71	900	Schaktning av lera m ³	1500	2:--	3000	
70+45-70+75		Sprängning och upptagning av berg "	25	30:--	750	
67+15-67+20		Omläggning och förlängning av befintlig trumma $\varnothing$ 1500			600	
71-77+40	640	Justering av botten och slänter m	640	2:--	1280	
		Jordersättning			1288	
		Tillägges c:a 10 %			942	11300
	1675					
		<u>Avloppet H - I - I^I.</u>				
78+20-80+20	200	Justering av botten o. slänter m	200	2:--	400	
78+50		Sprängning och upptagning av berg m ²	15	30:--	450	
79+03		Omläggning av befintlig trumma $\varnothing$ 1000			300	
80+20-81	80	Schaktning av bottenmorän m ³	100	6:--	600	
81-91	1000	Justering av botten o. slänter m	1000	2:--	2000	
83+36		Omläggning av befintlig trumma $\varnothing$ 1000			300	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
91-91+60	60	Schaktning av bottemorän m ³	80	4:--	320	8500
		Sprängning och upptagning av berg m ²	25	30:--	750	
91+60-93+65	205	Justering av botten och slänter m	205	2:--	410	
93+65-94+14	49	Sprängning och upptagning av berg m ²	60	30:--	1800	
		Jordersättningar			333	
		Tillägges c:a 10 %			837	4800
	1594					
		<u>Avloppet H - L - L^I.</u>				
105-110+10	510	Justering av botten o. slänter m	510	1:--	510	
110+10-115+39	529	Schaktning av torvjord och lera m ³	1520	2:--	3040	
		Jordersättningar			896	10300
		Tillägges c:a 10 %			354	
	1039					
		<u>Rörledningen M^I - M^{II}.</u>				
50-50+10						
50+20-54+50	440	Lantbruksrör; d=450 mm m	440	11:--	4840	10300
50+10-50+20	10	" S-märkta; d=450 mm "	10	14:--	140	
50-54+50		Grävning, läggning och åter- fyllning "	450	8:--	3600	
52		Tillägg för bergsprängning "	10	15:--	150	
50		Rörutlopp			100	
52+47, 54+50		Brunn B-1; d=1000 mm st	2	275:--	550	
		Tillägges c:a 10 %			920	
	450					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Pumpstation vid B .</u>				
		<u>Intag.</u>				
		Schaktning m ³	10	5:--	50	
		Arsenikimpregnerat 2" x 6" spontat virke för sidor och botten m ²	30	16:50	495	
		Arsenikimpregnerade 3" x 6" regler m	20	3:50	70	
		UNP 20 längd = 1700 inkl. bult och brickor			150	
		Arbetskostnad			400	
		Galler av plattstång 35 x 5 på ramar av vinkelstång 60 x 30 inkl. arbetskostnad och rotskyddsbehandling			300	
		Rörledning:				
		1000 mm armerade falsrör m.fot m	8	90:--	720	
		Rustbädd och underslag av 3" x 6" plank inkl. arbetskostnad m	8	20:--	160	
		Schaktning m ³	50	5:--	250	
		Läggning, tätning av rörskarvar och återfyllning			155	2750
		<u>Pumpbrunn.</u>				
		Brunnsringar ø 2500 inkl.frakt m	6	400:--	2400	
		Schaktning m ³	30	5:--	150	
		Pålar, 7,5 m långa 8" i topp	3	40:--	120	
		Nedslagning av pålar	3	20:--	60	
		Sättning av brunnsringar, ursparningar för rör- och utlopp samt tätning av skarvar med asfalt och cementbruk			150	
		Gjutning av bottenplatta inkl. material			250	3130

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Utlöpp.</u>				
		Schaktning m ³	20	5:--	100	
		Schaktning och återfyllning för utloppsror			250	
		Arsenikimpregnerat virke för sidor och botten m ²	50	16:50	990	
		Arsenikimpregnerade 3" x 6" reglar m	40	3:50	140	
		Arbetskostnad			400	
		Manschetter och gummimattor för tätning mellan utloppsror och spontvägg inkl. arbetskostnad			150	
		Bult och spik m.m.			50	2080
		<u>Pumputrustning.</u>				
		Pump 400 l/s inkl. utloppsror, klaffventil, el.motor, el.nivå- relä, balkar och montering				13500
		<u>El. utrustning.</u>				
		Framdraging av el. kabel från transformator inkl. säkrings- central, signallampa, innerbe- lysning och urtag för handlampa m.m.				1500
		<u>Överbyggnad.</u>				
		Cirkulär överbyggnad av 2" x 4" reglar c/c 600 på 4" x 4" syllar, isolering med stenullsskivor, utvändig brädfordring som läktas, invändigt hård masonite, avlyft- bart tak med underhållsfri tak- papp				2000

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

- Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttas
- att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,
 - att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,
 - att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,
 - att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,
 - att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m (vid handgrävning 1 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framläppande genom upplagen,
 - att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,
 - att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
 - att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 - att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
 - att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,
- att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts,
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge,
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören till minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,
- att om täckningen icke utförts omsorgsfullt och påfyllningen likväl verkställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda,
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att pumpstationen utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den borttages genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Huvudfixpunkt för höjdbestämmingen är järndubb i berg 12 m V diket vid sektion 9+10 på höjden + 6,91 m (+ 46,91 m ö h).

Källandsö den 26 maj 1961.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Otterstads socken</u>						Framtida underhållsk (Enl. Trane- bergs if 1931)
<u>Karsviken 1:1</u>						
Katrinefors AB		20		19	0,022	0,100
<u>Häljestorp 1:5</u>						
Metallmanufaktur AB		38		35	0,041	0,190
<u>Häljestorp 1:2</u>						
Sven Ericsson		29		28	0,032	0,147
<u>Häljestorp 1:3</u>						
Stellan Sjölin		1465		1372	1,595	0,898
<u>Häljestorp 1:4</u>						
Gösta Sundberg		3551		3324	3,865	2,535
<u>Sutarebacken 1:2</u>						
Gunnar Andersson	S	6971		6526	7,588	4,106
<u>Lerbäck 1:3</u>						
Densamme	S	5034		4712	5,479	5,936
<u>Traneberg 1:4</u>						
Densamme	S	21708		20321	23,629	16,315
<u>Hultet 1:3</u>						
Densamme	S	275		257	0,299	1,375
<u>Hultet 1:4</u>						
Lars Larsson		122		114	0,133	0,612
<u>Skaften 1:4</u>						
Densamme		179		168	0,195	0,894
<u>Nore 1:2</u>						
Enar Granath		159		149	0,173	0,794
<u>Sunnegata Skattegården 1:29</u>						
Anders Isakssons stbhs.		74		70	0,081	0,368
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:30</u>						
<u>Värnamo 3:7</u>						
Anders Karlsson		267		250	0,291	1,333

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:30</u>						
Densamme		104		97	0,113	0,522
<u>Klackered 2:1</u>						
Densamme		46		43	0,050	0,228
<u>Hulans Skogslott 1:1</u>						
Karl Johansson	S	30		28	0,033	0,149
<u>Sunnegata Hulan 5:1</u>						
Densamme	S	7389		6917	8,043	6,877
<u>Sunnegata Hulan 5:7</u>						
Jonas Jansson		109		102	0,119	0,546
<u>Fågelkärr 2:1</u>						
Erik Gustafsson		229		214	0,249	1,144
<u>Sunnegata Skattegården 1:20</u>						
Axel Johanssons stbhs.		410		384	0,446	0,801
<u>Sunnegata Skattegården 1:23</u>						
Detsamma		103		96	0,112	0,515
<u>Sunnegata Skattegården 1:25</u>						
Torsten o. Gustav Johansson	S	2500		2340	2,721	4,434
<u>Sunnegata Skattegården 1:28</u>						
Sven Claesson		3244		3037	3,531	1,768
<u>Värnamo 3:5</u>						
Gunnar Torstensson		1197		1121	1,303	0,909
<u>Värnamo 3:4</u>						
Anton Bengtsson		1391		1302	1,514	1,081
<u>Sunnegata Smedegården 4:5</u>						
Johannes Brink		2078		1945	2,262	2,662
<u>Sunnegata Uppegården 2:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		3253		3045	3,541	4,902
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:14</u>						
Fritjof Eks stbhs.		63		58	0,06 ⁸ ~~8~~	0,316
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:16</u>						
Detsamma		30		28	0,033	0,148

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lites. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sunnegata Sunnerstagården 3:28</u>						
Karl-Axel o. Oskar Isaksson		1040		974	1,132	0,833
<u>Sunnegata Sunnerstagården 9:1</u>						
Sven Larsson		1831		1714	1,993	2,291
<u>Ullered 10:1</u>						
Gustaf Svensson	S	2145		2008	2,335	2,307
<u>Backa 1:1</u>						
Densamme	S	17		16	0,019	0,086
<u>Låkälla 1:7</u>						
Olle Ottersten		247		231	0,269	0,452
<u>Låkälla 1:8</u>						
Densamme		284		266	0,309	0,314
<u>Ullered 12:1</u>						
Axel Karlsson		39		36	0,042	0,194
<u>Ullered 9:1</u>						
Karl Karlsson	S	920		861	1,001	2,828
<u>Ullered 8:1</u>						
Nathan Karlsson	S	793		742	0,863	1,205
<u>Ullered 3:3</u>						
Sigfrid Jonsson		423		396	0,460	0,816
<u>Ullered 11:1</u>						
Karl Augustsson		402		376	0,437	0,588
<u>Ullered 3:5</u>						
Rickard Jason		124		116	0,135	0,393
<u>Ullered 4:1</u>						
Densamme		164		153	0,178	0,616
<u>Vänsjö 1:1</u>						
Gustav o. Åke Jansson	S	10761		10073	11,713	11,740
<u>Vänsjö 1:6</u>						
Desamma	S	6502		6086	7,077	2,512
<u>Vänsjö 1:2</u>						
Oskar Gustafsson		427		400	0,465	0,593

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande TRANEBERG, SUNNEGATA, ULLERED, VÄNSJÖ m.fl. fastigheter ingående i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning av öppna diken bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av marker ingående i Tranebergs invallningsföretag av år 1931, är beläget ca 3 km väster Otterstads kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningssområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar, varvid så långt det varit möjligt samma beteckningar tillämpats, som i det äldre företaget:

Öppna avloppen $A^I - B - C - C^V$, $C - C^I$, $C^V - C^{II} - C^{III} - C^{IV}$,

$B - G - H - I - I^I$, $H - L - L^I$.

Rörledningen $M^I - M^{II}$.

Pumpanläggning vid B.

3. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Tranebergs invallningsföretag av år 1931, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga beroende på dels markens sjunkning och dels intensifierad dikning inom ovanförliggande områden.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering, pumpanläggning.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken samt finnes med blått angivet på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar.

Nederbördsområdet vid den befintliga pumpstationen vid A^I uppgår till 1245 ha. Pumputrustningen består av 2 st. propellerpumpar med en kapacitet av 900 resp. 130 l/s vid 2,5 m lyfthöjd. För att möjliggöra den erforderliga för-

djupningen av avloppen samt i övrigt förbättra pumpeffekten erfordras pumpning till lägre nivå och större kapacitet än vad som kan ske med de nuvarande pumparna, varför föreslås en ny helautomatisk invallningspump med en kapacitet av 400 l/s vid 3 m lyfthöjd. Då en sänkning av de nuvarande pumparnas nedre pumpgräns är tekniskt mycket svår genomförbar, föreslås den nya pumpen bli placerad i en pumpstation vid B eller 40 m väster den befintliga. I den nya anläggningen finnes även utrymme för ytterligare en pump. Dessutom föreslås utvidgning av kanalen B - C på sträckan 4+92 - 8+50 samt kanalen B - G på sträckan 60+65 - 61+90 för ernående av erforderligt pumpmagasin.

Synemännen vill slutligen i detta sammanhang rekommendera invallningsföretaget att utrustade befintliga pumparna för helautomatisk drift, vilket kan ske till en mycket rimlig kostnad.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Dessutom kommer det nya företaget att medföra båtnad ur underhållssynpunkt genom att avloppens bottenlutning har kunnat ökas i avsevärd grad och därigenom vattenhastigheten. Genom den nya pumpen kommer även pumpanläggningens effektivitet avsevärt att förbättras. Synemännen finner det sålunda skäligt att påföra delägarna i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 viss båtnad därför, vilket närmare framgår av bifogade av förrättningsmannen verkställd utredning.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande ^{beräknade} kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall ^{sedan företaget är fullbordat/} återgå till Tranebergs invallningsföretag av år 1931 och fördelas efter de grunder, som där är gällande. Andelstalen

har införts i kostnadsfördelningslängden, kolumn 7.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket C - C^V berör vid sektion 18+96 - 19+10 allmänna vägen 582 Senäte - Traneberg. Defintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Förstärkning av bron för utfartsvägen vid 9+20 skall ske genom väghållarens försorg. Bron för samma väg vid 61+90 samt ägobroarna vid sektion 67+15, 79+03 och 83+36 ombygges genom företagets försorg på sätt ^{som/} närmare framgår av kostnadsförslaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 137:81 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumme må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

12. Anslutning av kloakvatten.

Företagets styrelse har att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör för företagets del avgöra huruvida och under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Beskrivning över huvudfixpunkten

~~Fixpunktsföretäckning~~ återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 40.00 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

~~att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,~~

- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Otterstads församling som i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Utförande, arbetstid, namn.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt,
- att det skall benämnas Tranebergs dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Källandsö den 26 maj 1961.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Salqvist

Karl-Erik Karlsson



Mått i mm

