




Akt nr:

R-F4b-LS304/62

AU\$R-F4b-LS304/62

Handlingar

angående "Atteby dikningsföretag av
år 1962" i Mofalla och Korsberga
socknar av Skaraborgs län upprätta-
de år 1962 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

304-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Atteby dikningsföretag av år 1962"			
Socken		Län	
Mofalla och Korsberga		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Ende innehåller~~			
Lantbrukaren Börje Larsson, Atteby Mofalla, Hjo.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
—	—	—	—
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
10/9 1962	1000:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1967	—	1/10 1965	—
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1000:-	—	—
~~XXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 12/12 1962	Avsyning Assistent Bertil Franssohn		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 13 dec. 1962.

I tjänsten:

Lars Kvanen

Protokoll, fört vid sam-
manträde för synförvärtning
enligt rättslagen för Län-
läggning av äkerjord tillhöran-
de Attleby m. fl. fastigheter i
Mofalla och Krosberga socken
Skaraborgs län.

Måndagen den 26 febr. 1962, hos
Boje Larsson, Attleby, Mofalla.

Närvarande: underståndare lant-
budsdirektör Erik Blundh, för-
rättningsman och ingenjör
Bertil Fransson, som verkställt för-
undersökning rörande förätt-
ningen.

Följande sökägare inställt
sig till sammanködet:

Sökanden:

Boje Larsson, ägare av Attleby 1^a Mofalla 5.

De öfriga sökägarna:

Johann Westgren Kungälv 20 Tibro,
ägare av Attleby 1^a Mofalla en
gärden sommar och Västgren, bil. 2.

Gustav Bergh, ägare av Hårbjörp 1^a,
Mofalla 6 m

Lina Maria Jonssons ssk. Styrskult Krosberga
ägare av Styrskult 1^a, Krosberga 6 m.

(Skarhuset utgöres av godsägare Axel Jonsson
samt Hov dennes myndiga söner
Mr. Göran Jonsson, Styrskult,

Sista. skitarcka,
 Johan Kain Jönsson, Bisk. tingsb. & Sker
 fru Ingrid Wallander, Några god, Tidokals,
 ageromman Baugt Jönsson, Skolhållare,
 Skolkant representeras av godsägare
 Axel Jönsson och av. Johan Jönsson, bil. 3.
 Karl-Axel Jönsson, ägare av Rindar, Rindar.

§ 1

Hyllas det för förättlings-
 mannen utfärdade förordnandet,
 som hade lydelse med. bil. 1.

§ 2.

Något för nytt förättlingsman-
 nen anmälde ej.

§ 3.

På dagjordes för ett ou ing. Karl
 Fransson uppmärksam på för-
 slag till tilläggning av söka-
 ning å bejerd samt viss utställ-
 ning av förtagst i angående
 ägor ofta under hand gjorda
 förställningar samt bekräfta-
 na därför.

§ 4.

Först redogjordes för samf. M-H om
 fruntan sökonen beörda P. Maria Jönsson
 sk. Den utskrivna bekräftad-
 skningen samt förtagst godkändas
 Bebl. yrkade på att samf. utfråsa

ansigt det preliminära förslaget
och förändrade sig med anledning
därav med såhanda till förätt-
ningar, ~~bet.~~

Storbureauens besökare i
samt. S-L, diktat S-H-L. Omhu-
den godkände det preliminära för-
slaget och yttrade att de iakttagelser
utfråga i anledning detsamma.

Gueter Bryte godkände det prelimi-
nära förslaget vad avser dikarna
G-H, samt. G-H och diktat S-H, som-
förelagt S-L och yttrade på att den-
na iakttagelse utfråga utl. Det pre-
liminära förslaget.

Karl-Karl Jönsson hade y' beklag
något att erinra ~~med~~ ^{med}
diktat S-H, samt. S-L vad avser
iakttagelser inom barns bords-
reack.

Johan Wallgrens orsaker, Åke
Wallgren biträde förslaget vad
avser tillut avlägs till gränser
med fastlagan 1'

§ 5.

Med anledning var vad som
framgår av § 4 förändrade sig såhanda
vadmedst. personer med såhanda
till förättningar med de yttan-
den som framgår av § 4.

Peter Maria Jönsson Åke. Hyskult 1',

Gustav Borg, Hesthagen 11 och
 Karl-Axel Jönsson, Rindö 11 samt
 Johan Wälgen, genom ombudet
 Rik Wälgen, Stilleby 16.

Förklaring vid förhandlingen om förslätt-
 vingsmurmur, bil. 4.

§ 6.

Gustav Borg och Karl-Axel Jönsson
 öfver en förbindelse, att de ej be-
 de något att sända annat än
 öfver dikarna H-2+85 och direkt
 G-19+69 uppgjöras i ena deras
 förtighetar vid satta för dik-
 ringsförtäppl att en delkälla nämnda
 dikarna, bil. 6.

§ 7.

Släggning i ena öfverhuvudet,
 bil. 7, att förtäppl och utföras
 enligt det upprättade förtäppl och
 godförs den upprättade förtäppl-
 förtäpplingsläggen.

§ 8

Den intet vidare förklara
 och sammantvåst avslutat,
 och skulle enligt sammantvåst,
 avsett att bli slutpunkt,
 bevis på sammantvåst som
 dagens sammantvåst, tisdag
 den 27 mars 1962, kl 09.30.

Get och tid om ovan

P. G. Jönsson
 Carlström.

Föreläsning den 27 mars 1962, hos Birja Larsson, Allaby, Mafalla.

Närvarande: lludentecknad, lantbruksdirektor
Sirk, blund, föreläsningarna samt följande
sagade:

Birja Larsson Allaby, Mafalla, Åbo,
Åke Wallgren " " " " " " Bil. 2.
Göran Jonsson Skrothult, Rosborg, Bil. 3.

§ 9.

Redogjordes för det sedan föregående sammanträdets förklarade förslag med tillhörande handlingar.

Lantliga ^{närvarande} sakägare erhöles kommande om sina andelar i företaget.

§ 10.

Lagen om de närvarande sakägarna hade röjt att svara mot förslaget och övriga handlingar. De vidhöll den tidigare ingivna svarshemmelheten, Bil. 7.

§ 11

Upplästes föreläsningens utlåtande, som hade lyddes and. Bil. 8.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammanhålla sakägarna för val

och styrelsen utöfvar lantbrukares berij
 Lasseus Klaby, Mofors, Hgr.

§ 13.

Om intet vidare fräsom förklarades
 församlingen ockstad och samman-
 trädas upplöst.

Och alla tid som ovan

J. Gustav
 Enskild.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 MAJ 1960
Diarie Nr LI 106

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
24 MAJ 1960
III M2 13 60

7. Jun 2287

Ansöf. Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16. FEB. 1960
Diarie Nr ID 87

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Mofalla socken(-par) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötlid, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Börje Larsson, Atteby.

Mofalla. tel. Hjo 15023

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0503

den 19

Sökandes namn:

Börje Larsson

Fastighet:

för fastigheten

Atteby 110

» »

» »

Förord. plan sväres utarbetning

= 17. / 1960

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Axel Johnsson	ägare av fastigheten	Styrshult Korsberg s-n
Johan Vallgren	» » »	Atteby Mofalla s-n
Gustav Berg	» » »	Hästhagen - " -
Karl Axel Johnsson	" " "	Ruder Korsberg s-n

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 2/5 1960

Rå Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 13 60

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 24 maj 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson


Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Atteby m.fl. fastigheter i Mofalla och Korsberga socknar, måndagen den 26 februari 1962 kl. 9.30, hos Börje Larsson, Atteby, Mofalla, HJO, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

- Börje Larsson, Atteby, Mofalla, Hjo
- Johan Wallgren, Änggatan 20, Tibro
- ✓ Arr. Åke Wallgren, Atteby, gård, Hjo
- ✓ Gustav Bergh, Hästhagen, Korsberga
- ✓ Karl-Axel Jonsson, Ruder, Korsberga
- ✓ Tyra Maria Jonssons Sterbhus, Styrhus^{s/1} egendom, Korsberga.

Skara den 14 februari 1962.


I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 27 mars 1962 kl. 0930, har kallelser sänts till ovanstående.

Skara den 14 mars 1962.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 14/2-62
Adressatens namn och adress Lantbr. Karl-Axel Jonsson Ruder, KORSBERGA			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.tr. 26/2-62			
		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 17. FEB. 1962 Diarie Nr. <i>B. H.</i>	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 16/2 1962	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Jonsson</i>		KORSBERGA 16.2. 62 *	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatu <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbrevis skall ifyllas av avsändaren. Ordet »Mottagningsbrevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen. Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbrevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbreviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbreviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBREVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara

B. F.





Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass. etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 14/2-62
Adressatens namn och adress Arr. Åke Wallgren			
Atteby gård, HJO			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.tr. 26/2-62		15.1.1962 Diarie Nr.	
		B. H.	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 15/2 1962	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Åke Wallgren		Utlämningsdag 15.2.62	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill.		Signatur Gr	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara





Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
Rek.		Skara	14/2-62
Adressatens namn och adress			
Lantbr. Gustav Bergh			
Hästhagen, KORSBERGA			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)			
Sam.tr. 26/2-62			
		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 16. FEB. 1962 Diarie Nr. B. A.	
		Datum	Utlämningsdag
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		15 / 2 1962	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur	



Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren. Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen. Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken vilks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Aterändes till

Lantbruksnämnden i Skeraborgs län

P. P.

Skara





Se anvisningar
på omstående sida

10.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 14/2-62
Adressatens namn och adress Lantbr. Börje Larsson Atteby, Mofalla, HJO		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 19. FEB. 1962 Diarie Nr <i>B. L.</i>	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.tr. 26/2-62.			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 16/2 1962	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Börje Larsson.		HJO 19-2-62 Stenar	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning


Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara



Se anvisningar
på omstående sida.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 14/2-62
Adressatens namn och adress Lantbr. Johan Wallgren Änggatan 20, Tibro		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 17. FEB. 1962 Diarie Nr	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.) Sam.tr. 26/2-62			
<i>B. E.</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 16/2 1962	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Johan Wallgren</i>		TIBRO 16.2.62 B3	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten


Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara





Se anvisningar
på omstående sida

10. MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 14/2-62
Adressatens namn och adress Tyra Maria Jonssons Sterbhus		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 16. FEB. 1962 Diarie Nr.	
Styrshults egendom, KORSBERGA			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.) Sam.tr. 26/2-62			
Datum 15/2 1962		Utlämningsdag	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		KORSBERGA 15. 2 62 	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Axel Jansson			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur [Signature]			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken

viks över försändelsens vänstra kant och klist-

ras fast på försändelsens adressida. I fråga

om paket fästes blanketten på motsvarande

sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund

av försändelsens form eller beskaffenhet icke

kan klistras fast, fästes den vid försändelsen

med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med

gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagnings-

beviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och

lämte den kvitterade avin avlämnas till post-

anstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skerfborgs Län

Skara

7.4.



F u l l m a k t

för min son lantbrukaren Åke Wallgren, Atteby, Hjo, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Atteby m fl hemman inom Mofalla och Korsberga socknar av Skaraborgs län, vid sammanträde hos Börje Larsson, Atteby, Mofalla, Hjo måndagen den 26 februari 1962 klockan 9.30, föra min talan, underskriva handlingar och bevaka min rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tibro den 21 februari 1962.

Johan Wallgren
(Johan Wallgren)

Herr Johan Wallgrens egenhändiga namnteckning bevittnas:

[Signature]

Ann-Sof. Raab

FULLMAKT

för Sören Jonsson namn
Styrshult Korsberga adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Styrshult 1'

i Korsberga socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 19/2 1962

Karin Jonsson
Ingrid Wallberg

Oeng! Jonsson

Bevittnas:

Karin Jonsson
namn

Emma Jonsson
namn

Orstads villan Långbussgillens
Åhusjö
adress

Kanikegatan 9, Skara
adress

FÖRENING.

Undertecknad. ~~e~~. förena... ~~de~~... med sökanden.... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande ~~Stadshuset m. fl. fastig-~~
^{Horsberga}
~~heter i Mafella~~ socknar av Skaraborgs län, och yrka.... ^{vi}... på före-
 tagets utsträckning, så att jämväl ^{vår}... därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt torrläggas och brukas.

Stadshuset, Mafella..... den 26 febr. 1962.

för Styrskiftet 1'

... Axel Jansson Göran Jonsson

för Körtboarna 1'

... Gustav Bergström

för Ruder 1'

... Karl-Axel Jansson

för Åraby 16

... Om. Wallgren

Egenhändiga namnteckningar bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:


 Erik Almlöf

Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A-F</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E-F</u>				
0+80-2+85	205	Schaktning av mylla o. lera (ngt rötter o. sten) m ³	200	1:50	300:-	
		Spridning av jordvallar m ³	200	0:50	100:-	
2+85		Utlopp typ U-1			60:-	
2+85-5+8	223	300 mm rör med frakt m	223	6:20	1383:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	223	2:80	624:-	
3+7, 3+66		Brunn typ B-1S, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
		Gren- o. T-rör 6"/12"				
5+8		Brunn typ B-1, d=0.8 m			150:-	
5+8-6+22	114	200 mm rör med frakt m	114	3:50	399:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	114	2:20	251:-	
6+22		Brunn typ B-1, d=0.5 m			80:-	
6+22-11+55	533	200 mm rör med frakt m	533	3:50	1866:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	87	1:60	139:-	
		"- "- "- m	41	2:20	90:-	
		"- "- "- m	242	1:60	387:-	
		"- "- "- m	52	2:20	114:-	
		"- "- "- m	111	1:60	178:-	
7+9,8+83,9+97, 11+55		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	4	80:-	320:-	
11+55-13+41	186	150 mm rör med frakt m	186	3:-	558:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	78	2:-	156:-	
		"- "- "- m	108	1:50	162:-	
12+33, 13+41		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>833:-</u>	8470:-
		<u>Diket B-B1</u>				
14-14+9	9	100 mm rör med frakt m	9	2:40	22:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	9	1:40	13:-	
14		Gren- o. T-rör 4"/12"			15:-	
14+9		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>10:-</u>	120:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket C-C1</u>						
16-16+12	12	75 mm rör med frakt m	12	1:30	16:-	120:-
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	12	1:50	18:-	
16		Gren- o. T-rör 3"/8"			12:-	
16+12		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>14:-</u>	
<u>Diket D-D1</u>						
15-15+13	13	100 mm rör med frakt m	13	2:40	31:-	140:-
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	13	1:60	21:-	
15		Gren- o. T-rör 4"/8"			12:-	
15+13		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>16:-</u>	
<u>Diket E-E1</u>						
17-17+31	31	75 mm rör med frakt m	31	1:30	40:-	150:-
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	31	1:-	31:-	
17+31		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>19:-</u>	
	<u>1326</u>	<u>Summa</u>			<u>9000:-</u>	
<u>Samfälligheten G-H</u>						
<u>Diket G-H</u>						
20+20-19+68	52	Schaktning av mylla o. lera (ngt stubbar o. rötter) m ³	25	1:50	38:-	360:-
19+68-19	68	100 mm rör med frakt m	68	1:90	129:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	68	1:-	68:-	
19+68		Utlopp typ U-1			30:-	
19		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>35:-</u>	
	<u>120</u>	<u>Summa</u>			<u>360:-</u>	
<u>Samfälligheten I-L</u>						
<u>Diket I-K-L</u>						
25-27+69	269	Schaktning av mylla o. lera (ngt stubbar o. rötter) m ³	350	1:50	525:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
27+69-29+83	214	300 mm rör med frakt m	214	6:20	1327:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	214	2:40	514:-	
27+69		Utlopp typ U-1			60:-	
		Brunn typ B 1S, d=0.5 m				
28+46		Gren- o. T-rör 6"/12". Brunnen sättes i gränsen.			90:-	
29+83		Brunn typ B-1, d=0.8 m			150:-	
29+83-31+69	186	150 mm rör med frakt m	186	3:-	558:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	33	2:-	66:-	
		"- " " m	153	1:50	230:-	
		Sprängning av stenar o. block			130:-	
31+69		Brunn typ B-1, d=0.5 m			80:-	
31+69-32+50	81	100 mm rör med frakt m	81	2:40	194:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	35	1:40	49:-	
		"- " " m	46	1:20	55:-	
32+50		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			412:-	4500:-
		<u>Diket K-K1</u>				
34 — 38+80	480	200 mm rör med frakt m	480	3:50	1680:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	253	2:20	557:-	
		Sprängning av stenar o. block			275:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	227	1:60	363:-	
		Sprängning av stenar o. block			70:-	
35+50, 36+53, 37+73		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	3	80:-	240:-	
38+80		Brunn typ B-1 med intagsrör			90:-	
		Brunn d=0.5 m intagsrör d=0.2m				
		Arbetsledning o. oförutsett			325:-	3600:-
	<u>1230</u>	<u>Summa</u>				<u>8100:-</u>
		<u>Samfälligheten M-N</u>				
		<u>Diket M-N</u>				
44+80-44+54	26	Schaktning av lerbl. sand o. grus (ngt sten o. stubbar) m ³	18	2:-	36:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
44+54-43+13	141	200 mm rör med frakt m	141	3:50	494:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	79	2:-	158:-	
		Sprängning av block, stenar o. stubbar			100:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	62	1:60	99:-	
44+54		Utlöpp typ U-1			60:-	
43+75, 43+13		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
43+13-41+57	156	150 mm rör med frakt m	156	3:-	468:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	156	1:50	234:-	
41+57		Brunn typ B-1, d=0.5 m			80:-	
41+57-40	157	100 mm rör med frakt m	157	2:40	377:-	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	57	1:60	91:-	
		"- "- "- m	100	1:20	120:-	
40		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			263:-	2800:-
	<u>480</u>	<u>Summa</u>				<u>2800:-</u>
<u>Sammandrag</u>						
	1326	Samfälligheten A-F				9000:-
	120	"- G-H				360:-
	1230	"- I-L				8100:-
	<u>480</u>	"- M-N				<u>2800:-</u>
	<u>3156</u>	<u>Summa</u>				<u>20260:-</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-F</u>								
<u>Atteby 1</u> ⁶								
Johan Wallgren								
Bete(odlingsmark)	mylla/lera	7		0.15	540	1800	1260	189:-
"	"	8		0.15	540	"	1260	189:-
"	"	9		0.19	540	"	1260	239:-
"	"	10		0.19	720	"	1080	205:-
"	"	11		0.23	360	"	1440	331:-
Åker	"	12	0.20		750	2500	1750	350:-
"	"	13	0.12		1250	"	1250	150:-
"	"	14	0.37		1750	"	750	278:-
"	"	15	0.33		1500	"	1000	330:-
"	"	16	0.35		2000	"	500	175:-
"	"	17	0.21		1500	"	1000	210:-
"	"	18	0.23		1250	"	1250	288:-
Bete	"	19		0.14	600	1000	400	56:-
Alstringsbåtnad			1.81	1.05				2.990:-
Brukningsbåtnad, som möjliggör samtidig brukning av marken.								
Fig. 7-11 0.91 ha x 800 kr/ha								728:-
<u>Summa</u>			1.81	1.05				3.718:-
<u>Atteby 1</u> ¹⁰								
Börje Larsson								
Åker	mylla/lera	20	0.05		1250	2500	1250	63:-
"	"	21	0.11		750	"	1750	193:-
"	"	22	0.09		1000	"	1500	135:-
"	"	23	0.34		1000	"	1500	510:-
"	"	24	0.19		1750	"	750	143:-
"	"	25	0.15		500	"	2000	300:-
"	"	26	0.20		750	"	1750	350:-
"	"	27	0.34		1750	"	750	255:-
"	"	28	0.22		1250	"	1250	275:-
"	"	29	0.35		1500	"	1000	350:-
"	"	30	0.52		1500	"	1000	520:-
"	"	31	0.18		750	"	1750	315:-
"	"	32	0.22		1750	"	750	165:-
"	"	33	0.75		1500	"	1000	750:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete mylla/lera	34		0.11	700	1000	300	33:-
Alstringsbåtnad		3.71	0.11				4.357:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
6+22-7+9 = 94 m. igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
gränsen-dikeskrök = 12 m	"	"		à kr	3:-	282:-	
dikeskrök-9+92-"=268 m	"	"		à kr	3:-	36:-	
" -9+97-"=28 m	"	"		à kr	7:-	1876:-	
" -11+55 = 142 m	"	"		à kr	3:-	84:-	
11+55=17-17+31 = 31 m	"	"		à kr	7:-	994:-	
12+33-13+41 = 108 m	"	"		à kr	3:-	93:-	
				à kr	3:-	324:-	3.689:-
Summa		3.71	0.11				8.046:-
<u>Sammandrag samf. A-F</u>							
Atteby 1 ⁶							
Johan Wallgren	7-19	1.81	1.05				3.718:-
Atteby 1 ¹⁰							
Börje Larsson	20-34	3.71	0.11				8.046:-
Summa		5.52	1.16				11.764:-
<u>Samfälligheten G-H</u>							
Hästhagen 1 ¹							
Gustav Bergh							
Åker mylla/lera	36	0.09		1200	2000	800	72:-
" "	37	0.10		"	"	"	80:-
Summa		0.19					152:-
Atteby 1 ¹⁰							
Börje Larsson							
Åker mylla/lera	38	0.37		1500	2500	1000	370:-
<u>Sammandrag samf. G-H</u>							
Gustav Bergh Hästhagen 1 ¹	36-37	0.19					152:-
Atteby 1 ¹⁰							
Börje Larsson	38	0.37					370:-
Summa		0.56					522:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten I-L</u>							
Korsberga socken							
<u>Ruder 1¹</u>							
Karl-Axel Jonsson							
Skog mylla/lera	39		0.15	160	800	640	96:-
Mofalla socken							
<u>Hästhagen 1¹</u>							
Gustav Bergh							
Skog mylla/lera	40		0.15	240	800	560	84:-
<u>Atteby 1¹⁰</u>							
Börje Larsson							
Åker mylla/lera	41	0.11		1000	2500	1500	165:-
" "	42	0.35		1000	"	1500	525:-
" "	43	0.27		1250	"	1250	338:-
Bete	44		0.02	100	1000	900	18:-
" "	45		0.12	750	"	250	30:-
" "	46		0.08	750	"	250	20:-
Åker	47	0.07		1250	2500	1250	88:-
" "	48	0.14		1500	2500	1000	140:-
" "	49	0.15		1750	"	750	113:-
Bete(odlingsmark)	50		0.26	720	1800	1080	281:-
Åker	51	0.07		2250	2500	250	18:-
" "	52	0.31		1250	"	1250	388:-
" "	53	0.12		1750	"	750	90:-
Bete	54		0.28	600	1000	400	112:-
" "	55		0.14	600	"	400	56:-
" "	56		0.33	400	"	600	198:-
" "	57		0.31	400	"	600	186:-
Åker	58	0.08		2000	2500	500	40:-
" "	59	0.21		1250	"	1250	263:-
" "	60	0.27		2000	"	500	135:-
" "	61	0.80		2000	"	500	400:-
" "	62	0.17		500	"	2000	340:-
" "	63	0.50		1750	"	750	375:-
" "	64	0.27		2250	"	250	68:-
" "	65	0.31		2000	"	500	155:-
Alstringsbåtnad			4.20	1.54			4.542:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
27+69-28+46 = 77 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlig- het till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
				à kr	7:-	539:-	
28+46-29+83 = 137 m	"	"		à kr	3:-	411:-	
29+83-dikeskrök = 15 m	"	"		à kr	3:-	45:-	
dikeskrök-30+48 = 56 m	"	"		à kr	3:-	168:-	
30+48-32+50 = 202 m	"	"		à kr	5:-	1010:-	
34-36+53 = 253 m	"	"		à kr	3:-	759:-	
36+53-38+80 = 227 m	"	"		à kr	7:-	1589:-	4.521:-
Summa		4.20	1.54				9.063:-
<u>Korsberga socken</u>							
<u>Styrshult 1¹</u>							
Tyra Maria Jonssons stbh							
Åker	mylla/lera	66	0.29	1750	2500	750	218:-
<u>Sammandrag samf. I-L</u>							
<u>Korsberga socken</u>							
<u>Ruder 1¹</u>							
Karl-Axel Jonsson		39	0.15				96:-
<u>Mofalla socken</u>							
<u>Hästhagen 1¹</u>							
Gustav Bergh		40	0.15				84:-
Atteby 1 ¹⁰							
Börje Larsson		41-65	4.20	1.54			9.063:-
<u>Korsberga socken</u>							
<u>Styrshult 1¹</u>							
Tyra Maria Jonssons stbh		66	0.29				218:-
Summa		4.49	1.84				9.461:-


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M-N</u>							
Korsberga socken							
<u>Styrshult 1¹</u>							
Tyra Maria Jonssons stbh							
Åker	mylla/lera	67	0.29	1000	2500	1500	435:-
"	"	68	0.62	1500	"	1000	620:-
"	"	69	0.29	1250	"	1250	363:-
"	"	70	0.69	1250	"	1250	863:-
"	"	71	0.76	1130	"	1370	1.041:-
Alstringsbåtnad			2.65				3.322:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
43+75-41+57 = 218 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
						à kr 7:-	1.526:-
Summa			2.65				4.848:-
<u>Mofalla socken</u>							
<u>Atteby 1¹⁰</u>							
Börje Larsson							
Åker	mylla/lera	72	0.96	1500	2500	1000	960:-
"	"	73	1.07	1750	"	750	803:-
"	"	74	0.64	2000	"	500	320:-
Alstringsbåtnad			2.67				2.083:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
gränsen -41-40 = 172 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
						à kr 7:-	1.204:-
Summa			2.67				3.287:-
<u>Sammandrag samf. M-N</u>							
Korsberga socken							
<u>Styrshult 1¹</u>							
Tyra Maria Jonssons stbh		67-71	2.65				4.848:-

[illegible]

Bil. 5.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

		Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)			
		k r o n o r														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	A-6+22	6+22-F	B-B1	C-C1 D-D1 E-E1	7	8	9	10	11			12	13	14
I	7-11, 20-22	2272	2570 ~~3930~~		120			Samfälligheten A-F							2690 ~~4050~~	1.18398 ~~1.78257~~
II	12-19, 23-34	9492	1360	4540		410							6310	0.66477		
I-II	Samtliga	11767	3930	4540	120	410							9000	0.76505		
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar med följande relativtal:																
Avd. I 1.18398																
" II 0.66477																
Atteby, Mofalla, Hjo den 27 mars 1962.																
I tjänsten:																
																
Erik Almlöf																
Förrättningsman																

Förbindelse.

Stadsdirektörskontoret medgiva härmed, att
Körsby Läningsförtog nr 10 1962
i Mofalla och Korsberga socknar,
Korsbergs län utan ersättning för
seppgräns diket, sträckan A - 2+85 i
samförligheten A - F samt diket,
sträckan G - 19+68 i samf. G - H och
samt för dets. förtog nr i framtiden
eventuella nämnda diken.

Stadsdirektör Gustaf Bergh förbin-
dar sig att ej på sitta för såväl
kostnaden som utframt om bro
vid punkt 1+64 - 1+68 ^(minst 16 tunn) samf. A - F samt
bro vid punkt 19+68 - 19+64, samf. G - H (6")

Således överenskommit, för-
säkras. Körsby, Mofalla d 26 feb. 1962
förord. Håkan 1', Gustav Bergh
- Rens 1', Karl-Axel Jonsson

Bestyrelse:
Erik Sundberg.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-F</u>						
<u>Atteby 1:6</u>						
Johan Wallgren	S					
Avd. I		1881	2227			
" II		1837	1221	3448	38.311	
<u>Atteby 1:10</u>						
Börje Larsson	S					
Avd. I		391	463			
" II		7655	5089	5552	61.689	
Summa		11764		9000	100.000	39.368
<u>Samfälligheten G-H</u>						
<u>Hästhagen 1:1</u>						
Gustav Bergh	S	152		105	29.119	
<u>Atteby 1:10</u>						
Börje Larsson	S	370		255	70.881	
Summa		522		360	100.000	1.747
<u>Samfälligheten I-L</u>						
Korsberga socken						
<u>Ruder 1:1</u>						
Karl-Axel Jonsson	S	96		82	1.015	
Mofalla socken						
<u>Hästhagen 1:1</u>						
Gustav Bergh	S	84		72	0.888	
<u>Atteby 1:10</u>						
Börje Larsson	S	9063		7759	95.793	
Korsberga socken						
<u>Styrshult 1:1</u>						
Tyra Maria Jonssons stbh	S	218		187	2.304	
Summa		9461		8100	100.000	31.661
<u>Samfälligheten M-N</u>						
Korsberga socken						
<u>Styrshult 1:1</u>						
Tyra Maria Jonssons stbh	S	4848		1669	59.594	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Mofalla socken						
<u>Atteby 1:10</u>						
Börje Larsson	S	3287		1131	40.406	27.2
<u>Summa</u>		8135		2800.	100.000	27.224
						<u>100.000</u>

Atteby, Mofalla, Hjo den 27 mars 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Förrättningsman

Överenskommelse.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "Atteby
dikningsföretag av år 1962" i Mofalla och Korsberga socknar enligt det av bitr.
lantbruksdirektör Erik Almlöf år 1962 vid syneförrättning enligt vattenlagen upp-
rättade förslaget.


för Styrskult 1' äg. Axel Jansson Göran Jonsson
för Hästbager 1' äg. Gustav Rung
för Rudor 1' äg. Karl-Axel Jonsson
för Atteby 1⁶ äg. Åke Wallgren
för Fetteby 1¹⁰ äg. Boje Larsson.

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:


Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Översiktskarta



Skala 1:100000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Atteby m.fl. fastigheter i Mofalla och Korsberga socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och breddning samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km SV Mofalla kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diken A-2+85, G-19+68, I-27+69 och M-44+54.

Rörledningarna 2+85-B-C-D-E-F, B-B₁, C-C₁, D-D₁, E-E₁, 19+68-H, 27+69-K-L, K-K₁ och 44+54-N.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden för-enat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit före-

mål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-F, G-H, I-L och M-N.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten A-F särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, bil...5...

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A-F, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Ägobroarna vid sektionerna 1+64-1+68 och ~~19~~+68-~~19~~+64 måste ombyggas och åligger detta vederbörande broägare, bil. 4...

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.

61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas

Atteby dikningsföretag av år 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-

stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Atteby, Mofalla, Hjo den 27 mars 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;


att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i jordfast sten belägen 60 m N sektion 41+57 (i gränsen) å höjden + 17.50.



Mått i mm



Brunn vid sidan av rörledning

