



Akt nr:

R-F4b-LS308/61

AU\$R-F4b-LS308/61

308 308



Handlingar rörande

"Ryds dikningsföretag av år 1961" i

Larvs socken av Skaraborgs län;

upprättad vid syneförrättning enligt

vattenlagen av år 1961

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf


Bitr. lantbruksdirektör

308-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Ryds dikningsföretag av år 1961"			
Socken		Län	
Larv		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förbundsstyrelsen~~ ~~Styrelsen~~			
Sven Lindberg, Ryd, <u>L a r v</u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
14 juni 1961	3900:--		-
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
den 31 dec. 1966	-	den 31/12 1966	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3900:--		
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyning 28 nov. 1962		Avsyning direktör Erik Almlöf	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 29 november 1962.


Erik Almlöf

Direktör.

/.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Ryd Trädgården m.fl.
fastigheter i Larv socken, Skaraborgs län.

Den 28 februari 1961.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad, se bilaga 1., att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas kl. 09.30 hos lantbrukaren Sven Lindberg, Ryd, Larv.

Sakägarna har per brev mot mottagningsbevis underrättats om sammanträdet, se bilaga 3.4.7.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Syskonen Emilsson

gm Håkan Emilsson enligt fullmakt, se bilaga 2. närvarande
Finnestorp 1:4

Amanda Olssons stbh

gm Joel Olsson enligt fullmakt, se bilaga 3. närvarande
Ryd Trädgården 1:2

Sven Lindberg

närvarande
Ryd Trädgården 1:5, Ryd Lillegården 3:1
Hallorna och Dymossen 1:3

Erik Andersson

närvarande
Hallorna och Dymossen 1:2
Ryd Trädgården 1:4

Thård Johansson

närvarande
Ryd Lillegården 3:5

Ordföranden i Finnestorp - Björnsjö vägsamfällighet

Elof Linnarsson närvarande

§ 1

Ansökningen om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnade upplästes.

§ 2

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen.

§ 3

Två sakägare önskade förena sig med sökandena till förrättningen och företaget. Föreningsskrivelse uppsattes och undertecknades samt vitsordades av förrättningsmannen, se bilaga 4.

§ 4

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen med biträde av ingenjör Bertil Franssohn verkställt fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar förelades.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget samt att förrättningen handlades utan biträde av gode män, varvid uppdrogs åt förrättningsmannen att uppskatta båtnaden genom företaget.

§ 5

Träffades en överenskommelse, se bilaga 6., att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget och godtogs förrättningsmannens förslag till kostnadsfördelning.

§ 6

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, 27.7.

§ 7

Beslutade delägarna att välja styrelse för företaget, varvid valdes till ordförande Sven Lindberg, ledamöter Gösta Olsson och Erik Andersson.

§ 8

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 9

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjlighet.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsbidrag beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsbidragets lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsbidrag samt


att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 14.000:- kronor och ägde ordförande befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

3.
§ 10

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

I tjänsten



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör


nr 2278.

4.

Bil. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~my~~ ^{oss} tillhörig mark inom

Larv socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Utlägg och avlägg samt dränering av här nämnda fastigheter
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, ~~avläggning~~, ~~sjuvättning~~, insättning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), ~~om flötsst, damm, järnväg, landsväg e. d. kan tilläggas m. m.~~

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Toby
Jon Rindberg
Fillegården Ryd Torv Valleby Ryd 336
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Effter skematiskeringen Vara 72073.
Larv den 4/12 19 59

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Jon Rindberg</u>	för fastigheten	<u>Fillegården</u>
<u>Hildur Lindberg</u>	»	<u>Frödgården</u>
<u>Thord Johansson</u>	»	<u>Ryd Larv</u>
<u>Joak Olsan</u>		<u>Frödgården Ryd Larv</u>

5.

Fastighet:

ägare av fastigheten

Fastighet:
Timmerstorf

» » »

» » »

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 8/2 19 60

Ray Collins

Rolf Eliasson

...Karl Branner.

Lars Kvarnemo

IIIM2 4 60

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

6.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815


Dnr

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Ryd Trädgården m.fl. fastigheter i Larvs socken, tisdagen den 28 februari 1961 kl. 9.30 hos Sven Lindberg, Ryd, Larv, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Sven Lindberg	Ryd	Larv
Erik Andersson	"	"
Amanda Olssons Sterbhus	Trädgården	"
Syskonen Emilsson	Finne ~~x~~ storp	"
Thård Johansson	Trädgården	"
Ordf. i Finne ~~x~~ storp-Björsjö vägsamfällighet		
Elof Linnarsson	St. Heden	"

Skara den 10 febr. 1961

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman



7.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
Adressatens namn och adress Syskonen Emilsson Finnestorp, LARV			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.-tr. 28/2-61 i Ryd, Larv B. Franssohn			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 11/2 1961	Utlämningsdag 
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Håkan Emilsson		Signaturen 	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fastes vid försändelsen genom att den gummmerade filkens vik över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fastes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fastes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fastes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fästas på kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

B. J.

Atersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skaraborg





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
--	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Adressatens namn och adress

Manda Olssons Sterbhus**Trädgården, LARV**

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Sam.tr. 28/2-61 i Ryd, Larv**B. Fransson**

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum 11/2 1961	Utlämningsdag
---	---------------------------	---------------

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken vikas över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och ämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


B. J.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
--	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------


Adressatens namn och adress
Lantbr. Sven Lindberg
Ryd, LARV

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)
Sam.-tr. 28/2-61 i Ryd, Larv
B. Fransson

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum 11/2 1961	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur



Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fastes vid försändelsen genom att den gummierade filken vikts över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fastes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fastes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fastes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och ämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

2.5

Atersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara





7.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
---	---------------------	--------------------------------	----------------------------

Adressatens namn och adress

Lantbr. Erik Andersson

Ryd, LARV

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Sam.-tr. 28/2-61 i Ryd Larv

B. Franssohn

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum 11/2 1961	Utlämningsdag
---	--------------------	---------------

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

As, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken vikts över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gum eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gum eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och lämnas den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


3.5

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
Adressatens namn och adress Lantbr. Thård Johansson Trädgården, LARV			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.-tr. 28/2-61 i Ryd, Larv B. Fransson			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 11/2 1961	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Tordh Johansson			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur 	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fäste den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


MOTTAGNINGSBEVIS

J. J.

Atersändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skane





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 10/2-61
Adressatens namn och adress Ordf. i Finnerstorp-Björnsjö vägsamfällighet Elof Linnarsson, St. Heden, LARV			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Sam.-tr. 28/2-61 i Ryd, Larv			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 11/2 1961	Utlämningsdag 
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud 			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur 	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken vikts över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fästa den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


MOTTAGNINGSBEVIS

N. J.

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skarb



FULLMAKT

för Håkan Emilson
Fimrestorp Lerv
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ryd Trälgården

..... i
Lerv socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fimrestorp Lerv den 25-2 1961
Folke Emilson
Folke
Judith Emilson
Judith Andersson

Bevittnas:

Gustaf Persson
namn
Ryd Lerv
adress

Gustav Nyström
namn
Ryd Lerv
adress

FULLMAKT

för

Jarl Almqvist
namn
Trädgården Byd, Lerv
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Trädgården*

i

Lerv socken av *Skaraborgs* län

å *våra* ~~att~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Byd Lerv den *28-2 1961*

Greta Olsson

Gösta Almqvist

Halvar Almqvist

Bevittnas:

Karl Andersson
namn

Sigrid Andersson
namn

Finnestorp Lerv
adress

Finnestorp Lerv
adress

Förening.

Undertecknad^{oss} ~~e.~~ förenad^{oss} sig med sökanden^{e.} till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Trädgården
m. fl. fastigheter i Larv socken^{e.} av Skaraborgs län, och yrkar^{e.}
^{vi} ~~den~~ på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende
mark må kunn^a på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Ryd Trädgården, Larv den 28/2 1961

Syskonen Emilsson
gn. Håkan Emilsson äg. Finnestorp 14

Erik Andersson Ryd Trädgården 14
äg. Höllarna o. Dymessen 12

.....

.....

.....

.....

Förestående förening vitsordas:
~~Egenhändiga namnteckning~~ bevittna

.....

Bevittning

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
-	-	-	-	-	-	-
-	-	<u>Diket A - B - C - D - E</u>	-	-	-	-
2+11-2+86	75	Schaktning av stenbl. sand m ³	40	3:-	120:-	240:-
-	-	Utspridning av jordvallar m ³	40	0.70	28:-	
2+86	-	Utlöpp typ U-1	-	-	60:-	
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	32:-	
2+86-3+58=+83	72	300 mm:s rör med frakt m	72	7:30	526:-	240:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	52	3.60	187:-	
-	-	" " " " m	20	1.80	36:-	
-	-	Sprängning av större block	-	-	20:-	
3+18	-	Gren- och T-rör, 6"/12"	-	-	15:-	240:-
3+58=+83	-	Brunn typ B-1S, d=0.5 m } Gren- och T-rör 6"/12"	-	-	80:-	
3+83-6+33	250	300 mm:s rör med frakt m	250	7:30	1.825:-	
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	74	2:30	170:-	
-	-	" " " " m	107	3:50	375:-	240:-
-	-	" " " " m	69	2:75	190:-	
-	-	Sprängning av större block	-	-	45:-	
6+17-6+20	-	" " berg m	3	30:-	90:-	
4+57	-	Brunn typ B-1S, d=0.5 } Gren- och T-rör 6"/12"	-	-	80:-	240:-
6+33	-	Brunn typ B-1, d=0.8 m	-	-	150:-	
6+33-7+43	110	300 mm:s rör med frakt m	110	7:30	803:-	
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	83	2:30	191:-	
-	-	" " " " m	27	3:50	95:-	240:-
-	-	Sprängning av större block	-	-	30:-	
7+43	-	Brunn typ B-1, d=0.8 m	-	-	150:-	
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	522:-	
7+43-8+7	64	300 mm:s rör med frakt m	64	7:30	467:-	5.580:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	64	3:50	224:-	
-	-	Sprängning av större block	-	-	30:-	
8+7	-	Brunn typ B-1, d=0.8 m	-	-	150:-	
8+7-9+25	118	225 mm:s rör med frakt m	118	4:60	543:-	5.580:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	118	2:60	307:-	
-	-	Sprängning av större block	-	-	20:-	
9+25	-	Brunn typ B-1, d=0.6 m	-	-	100:-	
9+25-10+53	128	200 mm:s rör med frakt m	128	3:85	493:-	5.580:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	128	2:20	282:-	
-	-	Sprängning av block	-	-	15:-	
10+53	-	Brunn B-1, d=0.5 m	-	-	80:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
10+53-11+90	137	150 mm:s rör med frakt m	137	3:-	411:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	79	2:50	198:-	
		" " " " m	58	2:20	128:-	
-		Sprängning av större block			40:-	
11+25,11+32, 11+90		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	3	80:-	240:-	
11+90-12+62	72	100 mm:s rör med frakt m	72	2:40	173:-	
-		Grävn. lägg. och återfylln. m	72	2:-	144:-	
-		Sprängning av större block			70:-	
12+62		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
-		Arbetsledning och oförutsett			435:-	4.610:-
-		<u>Diket B - B1</u>				
13-13+31	31	150 mm:s rör med frakt m	31	3:-	93:-	
-		Grävn. lägg. och återfylln. m	31	2:40	74:-	
13+31		Brunn B-1, d=0.5 m			80:-	
-		Arbetsledning och oförutsett			23:-	270:-
-		<u>Diket C - C1</u>				
15-18+92	392	250 mm:s rör med frakt m	392	5:20	2.038:-	
-		Grävn. lägg. och återfylln. m	392	3:-	1.176:-	
-		Sprängning av större block			70:-	
16+15,17+28, 18+33,18+92		Brunnar typ B-1, d=0.6 m st	4	100:-	400:-	
-		Arbetsledning och oförutsett			366:-	4.050:-
-		<u>Diket D - D1</u>				
14-14+20	20	150 mm:s rör med frakt m	20	3:-	60:-	
-		Grävn. lägg. och återfylln. m	20	1:80	36:-	
-		Bef. brunn förses med slamficka samt justeras.			40:-	
-		Arbetsledning och oförutsett			14:-	150:-
-	<u>1469</u>	<u>Summa</u>				<u>14.900:-</u>


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fimrestorp 1:4</u> Syskonen Emilsson							
Odlingsmark mylla/stenbl sand	1		0.07	480	1600	1120	78:-
<u>Ryd Trädgården 1:2</u> Amanda Olssons stbh.							
Åker, Mylla/stenbl. sand	2	0.50		800	2000	1200	600:-
" " " "	3	0.35		1200	"	800	280:-
" " " "	4	0.13		1430	2200	770	100:-
Bete " " "	5		0.04	1440	1600	160	6:-
Åker " " "	6	0.13		660	2200	1540	200:-
" " " "	7	0.19		440	"	1760	334:-
" " " "	8	0.20		660	"	1540	308:-
" " " "	9	0.06		1760	"	440	26:-
" " " "	10	0.13		"	"	"	57:-
" " " "	11	0.18		770	"	1430	257:-
" " " "	12	0.16		220	"	1980	317:-
" " " "	13	0.22		1540	"	660	145:-
" " " "	14	0.11		1320	"	880	97:-
Tomt och trädgård	15	0.05		2600	4000	1400	70:-
" " " "	16	0.02		3800	"	200	4:-
Åker " " "	17	0.12		2120	2200	80	10:-
" " " "	18	0.15		800	2000	1200	180:-
Alstringsbåtnad							2.991:-
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 4+42-dikeskrök. 76 m x 3:-=228 kr							
" dikeskrök-5+64-tomt. 232 m x 8:-=1856 kr.							
" 7+43-7+98. 55 m x 2:-=110 kr.							2.194:-
Summa		2.70	0.04				5.185:-
<u>Ryd Trädgården 1:5</u> Sven Lindberg							
Åker mylla/stenbl. sand.	19	0.23		880	2200	1320	304:-
" " " "	20	0.14		1100	"	1100	154:-
" " " "	21	0.29		990	"	1210	351:-
" " " "	22	0.08		1320	"	880	70:-
" " " "	23	0.13		1760	"	440	57:-
" " " "	24	0.10		2120	"	80	8:-
" " " "	25	0.23		1320	"	880	202:-
" " " "	26	0.50		1760	"	440	220:-
" " " "	27	0.23		800	2000	1200	276:-
" " " "	28	0.30		700	"	1300	390:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/stenbl. sand	29	0.22		900	2000	1100	242:-
Odlingsmark	30		0.07	1280	1600	320	22:-
Alstringsbåtnad							2.296:-
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 8+19-8+33. 14m x 2:-=28 kr							
" 8+33-9+25-10+53. 216 m x 6:-= 1.296:-							
" 15+30-16+11. 81 m x 2:-= 162 kr.							1.486:-
Summa		2.45	0.07				3.782:-
Ryd Lillegården 3:1 Sven Lindberg							
Åker, mylla/stenbl. sand.	31	0.14		2120	2200	80	11:-
Odlingsmark " "	32		0.16	480	1600	1120	179:-
Summa		0.14	0.16				190:-
Hallorna och Dymossen 1:3 Sven Lindberg							
Åker, mylla/stenbl. sand	33	0.13		1980	2200	220	29:-
" " " "	34	0.16		1210	"	990	158:-
" " " "	35	0.42		440	"	1760	739:-
" " " "	36	0.21		1320	"	880	185:-
" " " "	37	0.10		"	"	"	88:-
" " " "	38	0.18		440	"	1760	317:-
Odlingsmark " "	39		0.04	240	1600	1360	54:-
" " " "	40		0.30	720	"	880	264:-
" " " "	41		0.22	320	"	1280	282:-
" " " "	42		0.14	560	"	1040	146:-
" " " "	43		0.32	160	"	1440	461:-
Skog " " "	44		0.26	350	500	150	39:-
" " " "	45		0.96	250	"	250	240:-
Alstringsbåtnad							3.002:-
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 16+15-16+43 28 m x 2:-= 56 kr.							
16+43-17+90 147 m x 6:-= 882 kr							
17+90-18+33 43 m x 2:-= 86 kr							
18+33-18+92 59 m x 6:-= 354 kr							1.378:-
Summa		1.20	2.24				4.380:-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hallorna och Dymossen 1:2</u>							
Erik Andersson							
Skog, mylla/stenbl. sand	46		0.36	475	500	25	9:-
" " " "	47		0.77	150	"	350	270:-
Odlingsm. " " "	48		0.27	40	1800	1760	475:-
Åker " " "	49	0.57		130	2200	2070	1.180:-
" " " "	50	0.69		1210	"	990	683:-
Summa		1.26	1.40				2.617:-
<u>Ryd Trädgården 1:4</u>							
Erik Andersson							
Åker, mylla/stenbl. sand	51	0.42		2120	2200	80	34:-
" " " "	52	0.37		770	"	1430	529:-
" " " "	53	0.07		2120	"	80	6:-
" " " "	54	0.08		1540	"	660	53:-
Bete " " "	55		0.20	560	1600	1040	208:-
" " " "	56		0.30	720	"	880	264:-
" " " "	57		0.11	"	"	"	97:-
" " " "	58		0.06	1360	"	240	14:-
Tomt och trädgård " "	59	0.16		3400	4000	600	96:-
Åker " " "	60	0.40		1100	2200	1100	440:-
" " " "	61	0.38		440	"	1760	669:-
Alstringsbåtnad							2.410:-
Brukni rgsbåtnad							
Sträckan gränsen-vägen 58 m x 6:-= 348 kr							
" 11+32-11+90 58 m x 4:-= 232 kr							580:-
Summa		1.88	0.67				2.990:-
<u>Sammandrag</u>							
<u>Finnestorp 1:4</u>							
Syskonen Emilsson	1		0.07				78:-
<u>Ryd Trädgården 1:2</u>							
Amanda Olssons stbh	2 - 18	2.70	0.04				5.185:-
<u>Ryd Trädgården 1:5</u>							
Sven Lindberg	19 - 30	2.45	0.07				3.782:-
<u>Ryd Lillegården 3:1</u>							
Sven Lindberg	31 - 32	0.14	0.16				190:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hallorna och Dymossen 1:3</u> Sven Lindberg	33 - 45	1.20	2.24				4.380:-
<u>Hallorna och Dymossen 1:2</u> Erik Andersson	46 - 50	1.26	1.40				2.617:-
<u>Ryd Trädgården 1:4</u> Erik Andersson	51 - 61	1.88	0.67				2.990:-
Summa		9.63	4.65				19.222:-
Ryd, Larv den 28/2 1961 I tjänsten  Erik Almlöf Biträdande lantbruksdirektör							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning		Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
				A-B-7+43	B-B1	7+43-C-D	C-C1	k r o n o r								
I	1 - 15		4.959:-	4.920:-	270:-								5.190:-	1.04658		
II	16 - 61		14.263:-	5.820:-	270:-								6.090:-	1.22807		
I+II	Samtliga		19.222:-	900:-		4.610:-	4.050:-						9.560:-	0.67027		
				5.820:-	270:-	4.610:-	4.050:-						14.750:-	0.76735		
Härav framgår att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar med följande relativtal:																
Avd. I 1.04658																
" II 0.67027																
Ryd, Larv den 28/2 1961																
<i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf																
Biträdande lantbruksdirektör																

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. l. s. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Finnestorp 1:4</u> Syskonen Emilsson	S					
Avd. I		78:-	82:-	82:-	0.556	
<u>Ryd Trädgården 1:2</u> Amanda Olssons stbh.	S					
Avd. I		4.881:-	5.108:-			
" II		304:-	204:-	5.312:-	36.014	
<u>Ryd Trädgården 1:5</u> Sven Lindberg	S					
Avd. II		3.782:-	2.535:-	2.535:-	17.186	
<u>Ryd Lillegården 3:1</u> Sven Lindberg	S					
Avd. II		190:-	127:-	127:-	0.861	
<u>Hallorna och Dymossen 1:3</u> Sven Lindberg	S					
Avd. II		4.380:-	2.936:-	2.936:-	19.905	
<u>Hallorna och Dymossen 1:2</u> Erik Andersson	S					
Avd. II		2.617:-	1.754:-	1.754:-	11.892	
<u>Ryd Trädgården 1:4</u> Erik Andersson	S					
Avd. II		2.990:-	2.004:-	2.004:-	13.586	
Summa		19.222:-		14.750:-	100.000	
Ryd, Lerv den 28/2 1961						
I tjänsten						
						
Erik Almlöf						
Biträdande lantbruksdirektör						

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade förena oss att utföra och för framtiden underhålla "Ryds dikningsföretag av år 1961" i Larvs socken enligt det av bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf år 1961 vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

..... *Erik Andersson*
Erik Andersson

äg. Ryd Trädgården 1⁴ och
Hallorna och Dymossen 1²

..... *Sven Lindberg*
Sven Lindberg

äg. Ryd Trädgården 1⁵, Ryd Lillegården 3¹ och
Hallorna och Dymossen 1³

..... *Jacob Olsson*
Förhanda Olssons stbh enl. fullmakt bil.

äg. Ryd Trädgården 1²

..... *Håkan Emilsson*
För Syskonen Emilsson enl. fullmakt bil.

äg. Finnerstorp 1⁴

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

..... *Erik Almlöf*
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Översiktskarta



Skala 1:100.000

TUMBA 1960

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ryd Trädgården m.fl. fastigheter i Larv socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom breddning och fördjupning samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km NV Trävattna kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförandet ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A-2+86. Rörledningarna 2+86-B-C-D-E, B-B1, C-C1 och D-D1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörande sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har

hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, *3:1.5*.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor ^{och} skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 100 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper.

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt.

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1966.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman, samt

att det skall benämnas

Ryds dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kommer till stånd.

Ryd, Larv den 28 februari 1961

I tjänsten



Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rögång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats behörig förrättningsmans kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnseringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseingskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;


- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning nogå tillses, att stenar och andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessamman, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessamman efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med ^{gräs-}torv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Kors i jordfast sten belägen 14 m N sektion 12+56 å höjden +33.90.


Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN







Mått i mm