



Akt nr:

R-F4b-LS310/56

AU$R-F4b-LS310/56

310-16

Handlingar angående

"Yans vattenavledningsföretag av år 1956"

i Daretorps o. Agnetorps socknar,
Hökensås kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1956-57 vid syneförrättn.

~~enligt vattenlagen~~

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JULI 1960
DIARIE Nr
SAK Nr

INK
5 AUG. 1960
Jordbruks

Diarie nr 310-16

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Yans vattenavledningsföretag av år 1956

Socken	Län
Daretorp och Agnetorp	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen

Lantbr. Nils Svensson, Betebron, Tidaholm.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/11-60 enl. Kungl. Maj:ts medg. 7/10-60	Bidrag till utförandet, kr 55.620:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1965	-	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 55.620:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -

~~Besiktigad~~ verkställd den: Avs. 7/11-1960

~~Besiktigad~~ verkställd av: Avs. e.o. lantbr.ing. J. Lippert och assistent E. Pehrsson

Företaget var utfört enligt det fastställda förslaget med undantag av de ändringar, som nedan angivits och med grön beteckning införts på plan- och profilritningarna.

Betr. nedre samfälligheten.

Av diket U4-U5 har sträckan 281+50-282+84 utförts som heltäckt ledning av 225 mm muffrör med täta fogar. Brunnen vid 282+84 har utförts som typ A.

Rörledningen T-T1 har på sträckan 240-241 lagts något djupare än förslaget anger för att erhålla bättre täckning vid korsningen av gamla åfåran vid 240+15.

Brunnen vid T4 har slopats.

Vid M har rörledningen höjts med 0.20 m, höjningen har utspetsats fram till 185+42.

I diket N-N1 har rörtrumman vid 512+75 lagts 0.10 m högre än förslaget anger.

Av diket L-L1-L2-L3-L4 har sträckorna 165+15-165+68 och 170+37-171+72 utförts som heltäckt med 400 mm rör och brunnarna vid 165+68, 170+37 och 171+72 utförts som typ A.

Betr. övre samfälligheten.

Diket D-D1-D2, flödesrännan 32+60-32+95 har igenlagts med 400 mm rör, föreskrivna brunnar vid 32+32 och 32+89 har i stället utförts vid 32+20 resp. 32+95.

Diket E-E1-E2, trumman vid 6+90 har slopats.

Diket G-G1, rörledningen 26+10-26+80 har givits en annan sträckning.

Ändringarna har utförts på berörda markägares begäran och saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

v.g.v.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

Företagets verkliga kostnader har överstigit de beräknade.

Skara den 29 november 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Företaget med
ändring i plan godkänd vid inre delegationens sammanträde den 21 december 1960,
§ 241, ärende 5.

Skara den 30 december 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA.

Undertecknade, såsom styrelse för "Yans vattenavledningsföretag av år 1956" i Daretorps och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län J. Lipperts avsyningsbevis av den 29 november 1960.

Tidaholm den 30 november 1960.

Nils Svensson (Nils Svensson) Ingvar Larsson (Ingvar Larsson) Harry Lidholm (Harry Lidholm)

Erik Samuelsson (Erik Samuelsson) David Johansson (David Johansson) Enock Carlsson (Enock Karlsson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Ägare:	Fastighet:
Nils Svensson (Nils Svensson)	Betebrona 1:1, Betebrona kvarn o. såg 1:2,4,6
Erik Samuelsson (Erik Samuelsson)	Svärdskullen 1:3
Elof Samuelsson (Elof Samuelsson)	
Aug. Wilh. Johanssons sterbhus gm:	
David Johansson (David Johansson)	Svärdskullen 1:2
Harry Lidholm (Harry Lidholm)	Törestorp 1:11,15
Bertil Andersson (Bertil Andersson)	Påvelstorp 1:6,8
Richard Johansson (Rickard Johansson)	Bråten 1:2
Enock Carlsson (Enock Karlsson)	Bråten 1:3

v.g.v.

Gerh. Andler
(~~Gerhard Andler~~)

Tidaholm Bredegården 2:9

Berta, Birger och Eric Ericsson gm.

Eric Ericsson
(Eric Ericsson)

Ekeberg av 1:2

310-16

Till

Länsstyrelsen

Mariestad.

Betr. Yans vattenavledningsföretag av år 1956, Daretorps och Agnetorps s:nar.
För sådan anmälan, som i 7. kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att tre exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till lantbrukare Ingvar Larsson, Påvelstorp, Tidaholm.
Tidaholm den 18 juni 1963.

Ingvar Larsson
Styrelsens ordf.

Utdrag ur: "P R O T O K O L L vid ordinarie sammanträde med delägarna i "Yans vattenavledningsföretag av år 1956".

"~~Protokoll~~ Den 14 maj 1963 i gamla kommunalrummet i Daretorp.
"--"

§ 5.

Kompletteringsval av styrelse och revisorer förrättades.

Till ordförande för företaget efter Nils Svensson, som överlämnat fastigheten Betebrona 1:1 m.fl. till en annan ägare, valdes Ingvar Larsson, Påvelstorp, Tidaholm och till ledamot utsågs Hans Freij, Kärret, Tidaholm samt till suppleant valdes Ragnar Johansson, Ladängskärret, Tidaholm.

Styrelsens sammansättning således:
Från Nedre samfälligheten:

Erik Samuelsson, Svärdskullen
David Johansson, Svärdskullen och
Hans Freij, Kärret med
Ragnar Johansson, Ladängskärret, som suppleant

och från Övre samfälligheten:

Ingvar Larsson, Påvelstorp, tillika ordförande
Harry Lidholm, Ladäng och

Enock Carlsson, Bråten med

Bertil Andersson, Påvelstorp, som suppleant.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gerhard Andler, Ramstorp, Tidaholm och Erik Ceder, Tidaholm.

"--"

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör

Justeras:

Karl-Axel Andersson

Rickard Johansson"

Förestående protokollsutdrag ang. kompletteringsval av styrelsen bestyrkes och samtidigt intygas att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 10 oktober 1957, numera vunnit laga kraft.

Skara den 17 juni 1963.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

310-16

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att 3 exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till Ingvar Larsson, Påvelstorp, Tidaholm.

Ändetorp, Tidaholm den 14 juni 1961

Nils Svensson
Styrelsens ordförande

Utdrag ur:

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Yans vattenavledningsföretag av år 1956 för val av styrelse.
Daretorp, Agnetorps socken

Den 18 april 1956 i Daretorps kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande delägare: Nils Svensson, Erik Samuelsson, A.V. Johanssons sterbh. genom David Johansson, Ragnar Johansson, Hans Frej, Harry Lidholm, Rickard Johansson, Samuel Larsson, Edmund Johansson, Ingvar Larsson, Hans Sandström, Bertil Andersson, A.L. Anderssons sterbh. genom Karl Axel Andersson, Emanuel Perssons sterbh. genom Edmund Johansson, Gottfrid Faxe, Oskar Svensson, Enock Karlsson, Stina Engström genom Tage Hjerpe, Ragnar Andersson, Karl Kyrkander, Alma Johansson genom Alex Johansson, Oskar Wahlgren, Ivan Öhman, L.J. Johanssons sterbh. genom Karl Johansson, John Wilhelmsson, Bror Berger, Eric Ericsson.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ledamöter med två suppleanter, varav halva antalet skall utses bland delägare i "Nedre samfälligheten" och halva antalet bland delägare i "Övre samfälligheten".

§ 2

Till styrelseledamöter att representera "Nedre samfälligheten" utsågos:
Nils Svensson, Betebrona, tillika ordförande,
Erik Samuelsson, Svärdskullen, och

David Johansson, Svärdskullen, med

Bror Berger, Nyholm, som suppleant.

Från "Övre samfälligheten" utsågos följajnde ledamöter:

Harry Lidholm, Ladäng,

Ingvar Larsson, Påvelstorp, och

Enok Karlsson, Bråten, med

Bertil Andersson, Påvelstorp, som suppleant.

= =

§ 4

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Förestående protokollsutdrag bestyrkes och samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 10 okt. 1957 vunnit laga kraft. Styrelsens adress är Tidaholm.

Skara den 12 juni 1961

I tjänsten:

/J. Lippert/

e.o. lantbruksingenjör

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för bestämmande av mark, till nedlagt fiskgärdet, tillhörande m. fl. fastigheter i Agnetorps och Bastorps socknar av Skanstorps län.

Den 26 oktober 1948 i Bastorps folkskola.

Närvarande: Intendenten statens lantbruksegendomar och förrättningsmannen samt gode männen Axel Andersson, Hvitkärrsgården, och Emil Karlsson, Bastorp, därstädes följande sakägare:

Fiskarna:

Berta Magnusson äg. Bråten

Ang. d. Johannes Nordbloms äg. Nordbloms gemensamma stenbulna del tillhörig Hans o. David Johansson (övriga delägare: Agnes, Greta, Elin och Lena Johansson)

Lennart G. Magnusson, som av sök. Henry Nilsson köpt Betsbro gård.

Petrus Wallin äg. Betsbro kvarn.

De övriga sakägare:

Gust. A. Johansson äg. Bråten

Oskar Svensson å Vorstorps

Oskar Jonsson stenbr. äg. Lodningen (av. på Vorstorps) genom delägaren Tore Jonsson (övriga delägare: Agnes, Karl,

Hansson och Alma Jansson)
Hilma Frej, dam av Elisabet Jansson köpt
å Påvelstorpet
Karl Evgenius Johansson äg. d:a Ledningstorpet
(adj. fr. Vretskog)
Karl Axel Larsson äg. Påvelstorp
Samuel Larsson " - - -
Oskar Sandström " - - - genom dom
Karl Sandström
Erik Bertil Andersson äg. Påvelstorp
Axel Herman Andersson " - "
Karl Mårtensson äg. Svärdsbacken
Byss Berger " Nybacken
Elisabet Eriksson ställdes genom delägaren
Eric Ericsson äg. Ekeberg (övriga
delägare: Birger och Berta
Ericsson), jämlikt bil. D I
Johan A.B. Wikelund äg. Ekeberg
Karl Julius Johansson äg. Östra Nyckaren
Karl Otto och Otto Johansson Ekeberg, var 1/3
Erik Johan Johansson äg. Grambolet
Alma Johansson " " genom
Axel Johansson
Karl Albin Nyckander äg. Grambolet
Karl Robert Engström " Lappvallsmunnet
Martin V. Sandstedt " Ormbråten
Jordbägarna och Delarna Fändrichsstorpet A.B.
äg. Byske gården genom Disponenten
E. Borgelins dödsbo, jämlikt bil. D II.

upplåtes det på försäljningsmannens
anfordrande förvaltaren, som dock lyder
under Kgl. M:t.

§ 2

Mäter på mot nyttjanderätten
bundet egendom.

§ 3

Fixeladen och nyttjanderätten
upplåtande nivåkartan samt profil
över adoptern på den mätade
naturbeskaffade marken.

§ 4

Förrätningsmannen granskar att
tillhandens marken den belägen
dels vanför, dels medanför fallet
i huvudadoptet vid Bottenarm
samt och där vidta båda områden
vara helt åtskilda av varandra.
Under förrättningen bade be-
funnits, att medanför fallet endast
en dikad myrskifva på gården
finnes och adoptet skulle ha nytta
av en dikning, som där är icke
finnes vidtas till förmån. Sakägare
tillhande medanför fallet bade på grund
härav förklarat att de önskade åter-
ställa på anordnan.

Ingen av tillhandens ~~yttrade på ett~~
motsatte sig ett sådant återkallande.

§ 5

De närvarande sökandena utom Petrus Wallin yrkade på i frågavarande avloppets fördjupning och, där så till ringa kostnad kunde låta sig göra, igenläggning med rör, så att deras därav beroende mark må komma torrläggas till ändamålsenligt djup och deras brukning underlättas.

§ 6

Martin Sandstedt, John Wilhelmsson, Bror Berger, Karl Ragnar Johansson, Hans Fjelij, Oskar Sandström genom Axel Sandström, Rickard Johansson och Bertil Andersson förenade sig med dessa sökande och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras därav beroende mark må komma på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas, bil. AIII.

§ 7

Petrus Wallin såsom ägare till Bete-bro Skogsa och såg förklarade att hans påskrift på ansökningen avsåg en sänkning av Umnond avloppet nedanför vattenverket för erhållande av bättre fall och minskat bakvatten vid fläden på vattenverket, då undersökningen visat att detta arbete skäppvart kunde väntas bli eko-

meniket, avstad man från att följa denna anordning.

Man motsatte sig dock en förändring av sättet genom en tillmötesgående förklaringsregel av innehållet uppställdes sättet.

§ 8

Det upplystes att kostnaderna förenade med bokens i sitt nuvarande skick, inbindandet kommit att bli betydligt större än de på denna åtgärd beräknade.

Något yrkande på ändring i detsamma gjordes icke genom redogörelsen lämnades, varvid anförandet framställdes.

§ 9

Som sista punkt förelåg att bestämma mötesorten och tiden för klassens sammanträde och beslöt att med hänsyn till den påtänkta förlängningen uppsköts nytt sammanträde att hållas på ort och tid, som skall angivas i kallelsen till klassens ledamöter.

Ort och tid som ovan.

Vid tjänsten:

Enoch Carlson Axel Andersson

Den 15 april 1956 i Töreboda kommunalrum
Närvarande: Undertecknad förrättningsman
samt biträdande förrättningsmannen B. O.
Pettersson och gode männen Gösta Gustafsson,
Ekebo gård och Oskar Persson, Hästorp,
vilka båda biträdande ersätta de först
kallade gode männen, som på grund av
åldersskäl avgått från sitt tidigare
uppdrag i ärendet följande sakägare:

~~Ingår~~

~~Upplåtes det åt biträdande förrättningsmannen Pettersson~~

Hemmansägare Viktor Wredenberg, biträdd av John Adolfsson
Nils Persson, Bretebron
Erik Samuelsson, Brändkullen 1:3
Anj. Vilh. Johanssons dödsbo, Brändkullen,
genom delägaren David Johansson
Birgitta Johansson, Ladugårdstorp
Hans Frej — " —
Harry Eriksson, Törestorp
Richard Johansson, Bråten
Samuel Persson, Påvelstorp
Edmund Johansson, Hedinge
Ingvar Larsson, Påvelstorp
Hans Sandström — " —
Bertil Andersson — " —
Axel Kevin Anderssons dödsbo — " — genom delägaren
Ivar Axel Andersson (övriga delägare: Maj-Britt
Andersson)
Emanuel Persson, dödsbo, genom Edmund Johansson

enl. fullmakt bil. D III (delägare: änkan samt Persson och barnen Gilli, Tryggve, Harry, Asta, Britta, Margit och Alice Persson)
Gottfrid Faxe, Torestorp
Oskar Svensson, -"-
Enoch Karlsson, Bråten
Anna Engström, Laggarkommet 1/2 genom
Faje Kjerpe enl. fullmakt bil. D IV
Ingvar Andersson, Laggarkommet
Emil Höglander, Granbolet
Anna Johansson, " genom makan
Axel Johansson
Oskar Wahlgren, Granbolet 15
Ivan Öhman, Påtorpet
d. 1/7 Johannes dödsbo, Ekeberg, genom
delägaren Emil Johansson
John Wilhelmsson, Ekeberg
Bror Berger, Nybohem.
Eric Ericsson, Ekeberg
Väg- och vattenrätten: Skandbergs län genom
ingenjören S. Matsson och överingenjören
Nils Ohlsson

§ 10

Upplästes det för vidrörande förrättningsmannen utfärdade förordnandet, varom nedan lydelse enl. bil. A II.

§ 11

Något för ernst vidrörande förrättningsmannen och de nyttjorätthavande gjorde

stämmen kunde ej utröna

§ 12

Carl Levin Andersson styrbl. och Samuel Larsson behöfde under Mandagen göra erforderliga anteckningar i protokollet, bil. A III.

§ 13

Föreslogs det sedan justerade sammanträdet upprättade protokollet skulle de nyss nämnde justerarne underkasta granskning med därtill hörande handlingar.

§ 14

Upplästes sammanträdets protokoll, som befanns lydelse erhållit bil. III.

§ 15

Att mottaga och förvara det protokollet hörande handlingar och räkenskaper och att sammankalla delägarne för val av styrelse utsågo sammanträdet Sigvard Larsson, Påvelstorp.

§ 16

Som intet vidare fanns att förekomma justerades protokollet omedelbart, förklarades föreningsstämman avslutad och sammanträdet upplöst.

Så och följa som ovan

Carl Hellström B.O. Andersson

Sigvard Gustafsson H Desaix

Protokoll vid återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen förande "Yans vattenavledning. Förby ao år 1956"; Ovanbyns och Ågotbyns socknar av Hofors kommun och Gävleborgs län.

Den 10 oktober 1957 i Ovanbyns kommunhus.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör och förrättningsman, biträdande förrättningsmannen B.O. Pettersson samt goda männen Gilbert Gustafsson och Halvar Dahlén äfvensom följande sakägare:

Ytterligare vittnar Wredenberg biträdd av jur. kand Ragnar Persson
Nils Svensson, Bebelsan
Erik Samuelsson, Bördskullen
myndl. Erik Johansson dödsbo genom delägarna David Johansson o. Hans Johansson
Ragnar Johansson, Ladängskärret
Hjalmar Lidholm, Ladäng
Richard Johansson, Bråten
Samuel Larsson, Påvelsbyn
Ingvar Larsson, "
Hans Sandström, "
Bertil Andersson, "
Yngve Axel Andersson "

Oskar Svensson, Torsbo
Enoch Karlsson, Bråten
Magnus Andersson Laggare Hemmet
Anna Engström -"- genom Tage Nyberg
kal. fullmakt bil. D IV
Karl Löfgren, Granbolet
Anna Johansson, " genom Anders Alex. Johansson
Oskar Vahlgren, "
~~Johan W~~ L.J. Johansson Dödsbo, Ekeberg, genom Karl Johansson (delägare)
John Wilhelmsson, Ekeberg
Gerhard Andler, Tidaholm Bredegården (Nykoln)

§ 17

Sedan vattendomstolens dom bil. F IV, avgivits och vunnit laga kraft, både de överenskommelse träffats mellan sökandena inom sammanslutningsföretaget rörande samfällighet å ena sidan och sökanden Ekeberg såsom ägare av Bebrans vattenkraft å den andra. Denna överenskommelse, som nu upplästes (se bil. F V) både där efter överlämnats till förrättningsmannen med anhållan att sammanslutningsföretaget skulle omarbetas i överensstämmelse därmed och garantprestationen fastställas vid fortsatt syneförrättning. Det så ändrade omarbetade företaget granskades nu med tillhörande handlingar.

§ 18

upplåtes åtnjutande som
hade lyckats enligt lyd. M:H.

§ 19

som äger rätt att till
protokollet anteckna sin klaganden
förrättningen motstånd och sam-
manträdet upplöst.
Ort och dag som ovan
I fullmakt
[illegible]
Lantbruksingenjör

B.O. [illegible]
Bitr. förrättningsman

H Desirk
[illegible]
Goede män.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 69 - 138
1942

8. 12. Ägne- o Dagtorp Bd. A I

4.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 december *194*2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Kan bra på torsdag. Tag väl från Tidaholm till Påarp

Utan avgift.

~~10~~ 13.

Fw 4/46

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörgärdet, Höjdåsen m.fl. i Agnetorps o Dagetorps socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Alfred Larsson (Carl Larsson)

adress Påvelstorp Dagetorps

pr Tidaholm

Telefon: Dagetorp 134.

Agnetorps Tidaholmsden 20 oktober 1942

× ✓ Bertil Magnist Ormestorp för Bråten
× ✓ Wilhelm Johansson Svärdstorp
Vill ej kosta? (Carl Larsson (Pettersson) Sörgärdet Agnetorp)
× ✓ Alfred Larsson Påvelstorp
(Alf Rylin Höjdåsen Agnetorp.)
(L. E. Eklund Höjdåsen & Bråten)
Vill återkalla (Gustaf Karlsson Svullan) Vill ej gå i pant
Vill återkalla (Gustaf Karlsson Svullan) Vill ej gå i pant
Vredenberg × Petrus Wallin (Wallin) Betebro hvarm
(Emil Eklund Betebro gård

H. 14.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bebro gård	N. Blixt ny ägo.
Bebro kvarn	Petrus Wallen
Sörgården	Karl Fager ~~ny ägo~~
Ormsåsen	Martin Sandstedt
Hjulåsen	C. F. Johansson
Kvarnbyckan	Erik Magnist
Backen Hjulåsen	August Andersson
Hjulåsen	Johan Nylén
Torängen	W. H. Karlssons Stenbhus.
Kåfvens Egnd.	C. F. Johansson:s stenbh.
Bråten Dauntorp	Erik Magnist
-"-	Richard Ragnar Johansson
Ladängen	Oskar Jonssons Stenbhus
Ladängskärret	Ragnar Johansson
Kärret	Fru Anna Jonsson
Svärdskallen	A. Vilhelm Johansson
-"-	H. Fakes Stenbhus
Pövelstorp	Sigfrid Larsson
-"-	Anna Larssons Stenbhus Alfr. Larsson
-"-	Sven Lundström
-"-	Fredrik Pettersson
Kvillan Dauntorp	Johan Johansson
Svenstorp -"-	Ag: Bjömander
Dauntorps Prästgård	Dauntorps pastorat
Allstorp	Gustaf Lange
-"-	Levin Larsson
Ängstorp	Vissingsö skolagodsfond
"	C. Pettersons Stenbhus

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 367155

7 D

12 15.

B:1. A II

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
20 APR. 1950
Diarie Nr .....

Avskrift.
E.D.9-49
1950

Förordnande.

Godsägaren Bror Oskar Pettersson, Hasslekärr, Folkabo, förordnas härmed att såsom biträdande förrättningsman deltaga vid ifrågavarande förrättning och införväntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 6 april 1950.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Till Kungl.Majtt Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad den 20/6 1945 förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Betebron i Daretorps socken, har verkställd förundersökning givit vid handen, att utrivning av vattenverk i ån Yan ifrågasättes. Jag får därför härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 34 § andra stycket av vattenlagen vördsamt anhålla, att biträdande förrättningsman förordnas.

Till sådan biträdande förrättningsman föreslås förre vattenrättsnämndemannen, godsägaren Bror Oskar Pettersson, Hasslekärr, Folkabo, såsom varande för sakkunskap å ifrågavarande område känd och i övrigt lämplig.

Skara den 31 mars 1950.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Tel. Folkabo 7

Lantbruksnämnden. Rätt av-

~~12~~. 16.

skrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Edith Andersson

~~H 17.~~ Bil. A III

Undertecknade föreslå oss med yrkandena
till den syneförrättning, som avser
sammanläggning av mark tillhörande
Bekebron m. fl. Neuman i Dagstorps
och Agnetorps socknar av Skaraborgs
län och yrka vi på företagets ut-
sträckning så att fastighet där däri-
bevarande mark må kunna på
ändamålsenligt sätt sammanläggas och
brukas.

Dagstorp den 26 okt. 1948.

Martin Sandstedt John Wilhelmsson

Bror Berger Karl Ragnar Johansson

Hans Freij Oskar Sandström
Gm. Karl Sandström

Richard Johansson Bertil Andersson

Bestyrkes:

Enoch Carlsson Axel Andersson

Förutsående förening biträdes:

Karl-Axel Andersson Samuel Svensson

Bestyrkes:

~~15~~ 18.

Bil. B I

K U N G Ö R E L S E

ang. sänkning av Yan ovanför Betebron.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörgärdet, Hjulåsen m.fl. fastigheter i Agnetorps och Daretorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av Yan ovanför Betebron, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum onsdagen den 18 april 1956 klockan 1500, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Daretorps socken:

Betebrona 1:1 o. 1:2; Svärdskullen 1:2 o. 1:3; Törestorp S:a Ladängskärret; Törestorp 1:11 o. 1:15; Bråten 1:2.

I Agnetorps socken:

Laggarehemmet 1:2, 1:5, 1:6, 1:8; Granbolet 1:3-6; Pommern 1:1; Ekeberg 1:2 o.1:3; Tidaholm Bredeg:n 2:9.

Skara den 23 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Daretorps församling den 25 mars 1956, betygas:

J. H. Tidström

Kyrkoh.

46. 19.

Bil. B II

K U N G Ö R E L S E

ang. sänkning av Yan ovanför Betebron.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörgärdet, Hjulåsen m.fl. fastigheter i Agnetorps och Daretorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av Yan ovanför Betebron, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum onsdagen den 18 april 1956 klockan 1500, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Daretorps socken:

Betebrona 1:1 o. 1:2; Svärdskullen 1:2 o. 1:3; Törestorp S:a Ladängskärret; Törestorp 1:11 o. 1:15; Bråten 1:2.

I Agnetorps socken:

Laggarehemmet 1:2, 1:5, 1:6, 1:8; Granbolet 1:3-6; Pommern 1:1; Ekeberg 1:2 o.1:3; Tidaholm Bredeg:n 2:9.

Skara den 23 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Agnetorps församling den 25 mars 1956, betygas:

Sture Lall
kommunister.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. Sven Hallin, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 23 mars 1956.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

47 20.

Bil. B III.

Kungörelse.

ang. sänkning av Yan ovanför Betebron.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörgärdet, Hjulåsen m. fl. fastigheter i Agnetorps och Daretorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av Yan ovanför Betebron, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum **onsdagen den 18 april 1956 klockan 15.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Daretorps socken:
Betebrona 1:1 o. 1:2; Svärdskullen 1:2 o. 1:3; Törestorp S:a Ladängskärret; Törestorp 1:11 o. 1:15; Bråten 1: 2.

I Agnetorps socken:
Laggarehemmet 1:2, 1:5, 1:6, 1:8, Granbolet 1: 3—6; Pommern 1:1; Ekeberg 1:2 o. 1:3; Tidaholm Bredeg:n 2:9.

Skara den 23 mars 1956.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Bladet, Tidaholm, fredagen den 6 april 1956, intygas.

Skara den 7 april 1956.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Betebrona, Påvelstorp** m. fl. fastigheter i Hökensås kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av ån Yan med sidogrenar, kommer återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum **torsdagen den 10 okt. 1957 klockan 13.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Betebrona; Svärdskullen; Törestorp; S:a Ladängskärret; Bråten; Laggarehemmet; Granbolet; Pommern; Ekeberg och Tidaholm Bredegården.

Skara den 14 sept. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i VÄSTGÖTA-BLADET fredagen den 20 sept. 1957, intygas.

Skara den 21 sept. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

Bil. B I

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för sänkning av Yan med sidogrenar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Betebrona, Påvelstorp m.fl. fastigheter i Hökensås kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av ån Yan med sidogrenar, kommer återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum torsdagen den 10 okt. 1957 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Betebrona; Svärdskullen; Törestorp; S:a Ladängskärret; Bråten; Laggarehemmet; Granbolet; Pommern, Ekeberg och Tidaholm Bredegården.

Skara den 14 sept. 1957.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Daretorps församling den 22 sept. 1957, betygas:

Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Hallin, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 16 sept. 1957.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Förrättningsman.

Bil. B VI

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för sänkning av Yan med sidogrenar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Betebrona, Påvelstorp m.fl. fastigheter i Hökensås kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av ån Yan med sidogrenar, kommer återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Daretorps kommunalrum torsdagen den 10 okt. 1957 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Betebrona; Svärdskullen; Törestorp; S:a Ladängskärret; Bråten; Laggarehemmet; Granbolet; Pommern, Ekeberg och Tidaholm Bredegården.

Skara den 14 sept. 1957.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Agnetorps församling den 22 sept. 1957, betygas:

Lars Ball.
kommunalare.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Hallin, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 16 sept. 1957.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Förrättningsman.

~~Nr 24.~~

Bil. C I

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Danstorps folkskola tisdagen den 26 okt. 1948 klockan 15,00, vilka denna dag avsänts till:

1. Gustav R. Johansson, Bråtan, Tidaholm
2. Bertil Aloquist, " "
3. Oskar Svensson, Törestorp, "
4. Karl J. G. Falck, Törestorp-Kullberg, "
5. Otto Emanuel Persson, Törestorp, "
6. Oskar Janssons stbh., Törestorp (Ladängen) "
7. Anna Elisabet Jansson, N:a Pavelstorpet, "
8. Karl Ragnar Johansson, Törestorp S:a Ladängstorpet, "
9. Johan Alfred Larsson, Pavelstorp, "
10. Karl Axel T. Larsson, " "
11. Ruth Larsson, " "
12. Olga Malvina Larsson, " "
13. Samuel Larsson, " "
14. Oskar Sandström, " "
15. Erik Bertil Andersson, " "
16. Axel Levin Andersson, " "
17. August V. Johanssons sterbhus, Tovedskullen, "
18. Knut Alodig, " "
19. Konrad G. Magnusson, Betebrona, "
20. Petrus Wallin, Kullabacka, "
21. Johan R. Tidquist, Ängsgatan 5 "

22. Anna Sofie Tidqvist, Ängsg. 5, Tidaholm
23. Berta E. Eriksson, Ekeberg, Agnetorp, "
24. Birger V. Eriksson, " " "
25. Karl Johan E. Eriksson, " " "
26. Johan A. B. Vilhelmsson, " " "
27. Knut E. Johansson, Haddaryd, " "
28. Karl Julius Johansson, Nässen, " "
29. Ella Maria Johansson, Villagatan, "
30. Edla Dagny Johansson, Nässen, " "
31. Ivar Vilhelm Ekman, Pommern, " "
32. Enok Johan Johansson, Granbolet, " "
33. Johan Adolf Nilsson, " " "
34. Karl J. Larssons stbh., " " "
35. Karl Albin Kyrkander, " " "
36. Karl Robert Engström, Laggarekommet, " "
37. Ragnar Andersson, " " "
38. Karl J. Eriksons stenhus, Bredagärn, " "
39. Morten V. Sandstedt, Ormebäcken, " "
40. Axel G. Hjerpe, Gisslarstorpet, " "
41. Jönköpings e Vulcans Tändsticksfabr. A.B. Jönköping
42. Skiftesgodesmannen Axel Andersson,
Kvistagården, Daretorp, Tidaholm
43. " Enok Karlsson, Bengtstorp, " "

Skara den 21 okt. 1948.

I tjänsten:

Bil. C II

Ang. fortsatt sammanträde i Daretorps kommunalrum onsdagen den 18 april 1956 klockan 1500 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Kamrer Viktor Wredenberg,	Smedjegatan 11,	Tidaholm
Nils Svensson,	Betebrona,	"
Bröderna Samuelsson,	Svärdskullen,	"
Aug. Vilhelm Johanssons sterbhus,	"	"
Ragnar Johansson,	Ladängskärret,	"
Hans Freij,	Ladängshultet,	"
Harry Lidholm,	Ladäng,	"
Rickard Johansson,	Bråten,	"
Rut Larsson m.fl.,	Påvelstorp,	"
Johan o. Ingvar Larsson,	"	"
Hans Sandström,	"	"
Bertil Andersson,	"	"
Axel Levin Andersson,	"	"
Otto Emanuel Persson,	Törestorp,	"
Gottfrid Faxe,	" Karlberg,	"
Oskar Svensson,	"	"
Enock Karlsson,	Bråten,	"
Axel Robert Engström,	Laggarehemmet,	"
Ragnar Andersson,	"	"
Karl Kyrkander,	Granbolet,	"
Alma Johansson,	" Agnetorp,	"
Gustaf Karlsson,	"	"
Stig Danielsson,		Korsberga
Ivan Öhman,	Pommern (Granbacksg. 12)	Tidaholm
Knut Johansson,	Haddängen,	"
John Wilhelmsson,	Ekeberg,	"
Bror Berger,	Nyholm, Agnetorp,	"

2h 27.

Elisabeth Erikssons dödsbo,
c/o Birger Eriksson, Ekeberg, Agnetorp, Tidaholm

Bitr. förrättningsmannen,
Godsägare Bror Oskar Pettersson, Hasslekärr, Folkabo

Skiftesgodemannen Axel Andersson, Hörnsäter, Daretorp, Tidaholm

" Enock Carlsson, Bråten, " " .

Skara den 5 april 1956.

I tjänsten:
Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

På grund av jävsförhållande har i stället för skiftegodemannen Enoch Karlsson, Bråten, Daretorp, Tidaholm, kallats skiftesgodemannen Halvar Desaix, Daretorp, Tidaholm.

Skara den 9 april 1956.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

På grund av åldersskäl har i stället för skiftesgodemannen Axel Andersson, Hörnsäter, Daretorp, Tidaholm, kallats skiftesgodemannen Gilbert Gustafsson, Ettaks gård, Madängsholm.

Skara den 10 april 1956.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ang. fortsatt sammanträde i Daretorps kommunalrum torsdagen den 10 okt. 1957 klockan 1300 har avskrift av kungörelsen sänts till följande:

Kamrer Viktor Wredenberg,	Smedjegatan 11,	Tidaholm
Nils Svensson,	Betebrona,	"
Bröderna Samuelsson,	Svärdskullen,	"
Aug. Vilhelm Johanssons sterbhus,	"	"
Ragnar Johansson,	Ladängskärret,	"
Hans Freij,	Ladängshultet,	"
Harry Lidholm,	Ladäng,	"
Rickard Johansson,	Bråten,	"
Samuel Larsson m.fl.,	Påvelstorp,	"
Johan och Ingvar Larsson,	"	"
Hans Sandström,	"	"
Bertil Andersson,	"	"
Axel Levin Andersson,	"	"
Otto Emanuel Persson,	Törestorp,	"
Gottfrid Faxe,	" , Karlberg,	"
Oskar Svensson,	"	"
Enock Karlsson,	Bråten,	"
Axel Robert Engström,	Laggarehemmet,	"
Ragnar Andersson,	"	"
Karl Kyrkander,	Granbolet,	"
Alma Johansson,	" , Agnetorp,	"
Gustaf Karlsson,	"	"
Oskar Vahlgren,	"	"
Ivan Öhman,	Pommern (Granbacksg. 12),	"
Knut Johansson m.fl.,	Haddängen,	"
John Wilhelmsson,	Ekeberg,	"
Bror Berger,	Nyholm, Agnetorp,	"
Birger Eriksson m.fl.,	Ekeberg, "	"

Forts!

Edmund Johansson,	Hedinge,	Tidaholm
Bitr. förrättningsmannen		
Godsägare Oskar Pettersson,	Hasslekärr,	Folkabo
Skiftesgodemannen Halvar Desaix,	Ullstorp, Daretorp,	Tidaholm
" Gilbert Gustafsson,	Ettaks gård,	Madängsholm.

Skara den 28 sept. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

~~Lit.~~ 30.

Bil. D I

F U L L M A K T

För vår broder Eric Ericsson Ekeberg, att vid den syneförrättning för torrläggning av mark tillhörig gårdar i Agnetorps och Däretorps socknar, som hålles i Daretorps skola tisdagen den 26 Okt. 1948. föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ekeberg den 26 Okt 1948

Birger Eriksson

Berta Jonsson

Bevittnas:

Axel Gren

Gustaf Holmberg

Avskrift /II. ~~23~~ 31.

Bil. D II

Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB.

Fullmakt för Herr Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid kommande lantmäteriförrättningar, som beröra oss tillhöriga egendomar, föra vår talan och vår rätt bevaka; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Jönköping den 13 november 1942.

Jönköpings och Vulcans
Tändsticksfabriksaktiebolag

Anders Granberg.

Bevittnas:
John Andersson. Bernt Ernström.

Vidimeras:
Tidaholms Fastighetsbyrå. Larsen

Förestående fullmakt transporteras på Skogvaktare E. Borelius betr. sammanträden för torrläggning av mark tillhörande Påvelstorp, Beteb m.fl. hemman inom Daretorps o. Agnetorps socknar.

Tidaholm den 23 okt. 1948.

Vald. Lindahl

Bevittnas:

24.32. Bil. D III

Fullmakt

för Edmund Johansson

att föra vår talan vid
sammanträdet i Dareborps kommun
angående tomtläggning å
vattenskadat mark

Töreborp 17/4 1956

E. Persson Dödsbo
Anna Persson

~~25~~ 33. Bil. D IV

Fullmakt för Tage Hjerpe att föra min talan å Stämman i kommunalrummet i Daretorp den 18 april 1956.

Stina Engstrand

Bevittnas.

Arvid Andersson

34. Bil. D V

Fullmakt.
för Tage Hjerpe
att föra min talan
å sammanträdet i
Dalarörs Kommunalrum
Torsdagen den 10/10 1957

Stina Engström Laggarhemmet

Berikna.

Arvid Andersson

~~26~~ 35. Bil. E I

19 52. den 3 januari

D.nr 011

Till fiskeriintendenten i

Övre södra

distriktet;

angående förordnande jämlikt 10 kap.

43 § 1 st. vattenlagen.

Tit.

Kopia: Sö. ./.

Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande torrläggning av mark tillhörande Betelbron, Påvelstorp m.fl. fastigheter i Daretorps och Agnetorps socknar, Skaraborgs län,
förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydenhet kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Göteborg den 3 januari 1952.

På Kungl. fiskeristyrelsens vägnar:

Ingemar Sörensen

Ingemar Sörensen

LW

FISKERIINTENDENTEN
I
ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

~~27~~ 36a.

Bil. E II

Till

Lantbruksingenjören, Herr S. Hallin

Skara.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 3 januari 1952 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående torrläggning av mark tillhörande Betelbron, Påvelstorp m.fl. fastigheter i Daretorps och Agnetorps socknar, Skaraborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Enligt från Skaraborgs läns hushållningssällskaps fiskeriassistent inhämtad uppgift fanns i Yan mellan Påvelstorp och Betelbrons kraftverk för omkring 8 år sedan gott om kräftor, men under de senaste åren ha kräftor helt saknats därstädes. Orsaken till att kräftorna ha dött ut antages vara att Daretorps mejeri utsläppt vassla i ån.

Uppgrävningen av ån på den ifrågavarande sträckan kommer sålunda ej att medföra skada ur fiskerisynpunkt.

Karlstad den 13 maj 1952.

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/.

368.

Bil. E III

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
1.11.57

Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
		4710-43/57
Ärende		Aé/MN

Yans vattenavledningsföretag av år 1956.

Edert förslag till trumma under allmänna vägen vid Svärdskullen i rubr. företag har granskats utan erinran.

Arbetet med läggningen av trumman pågår f.n. enl. underhandssamråd med Eder och utföres genom vägmästaren i Dimbo.

./. Ett ex. av ritningarna återställes med påskrift om granskningen.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil André

~~28~~ 37.

Bil. F I

P. M.

för värdering av vattenkraften vid Betebrons vattenverk.

Vattenverket är beläget i ån Yans övre lopp drygt 4 km norr om Daretorps kyrka. Belägenheten och beskaffenheten framgår av bilagda plan-, profil- och dammritningar. Det torde tidigare ha använts till intermitent drift av kvarn och såg. För kontinuerlig drift härav är vattenmängden helt otillräcklig. Med nuvarande arbetslöner kan vattenverket icke ekonomiskt utnyttjas för dessa ändamål. Möjligen skulle det kunna användas för ägarens personliga behov (belysning, matlagning o. dyl.). Men några anordningar härför utöver själva dammbyggnaden finnas ej.

Vattenmängden framgår av bilagda från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut erhållna uppgifter över karakteristiska vattenföringar och varaktighet samt på grundval härav upprättat varaktighetsdiagram. Härav framgår att niomånadersvattenmängden kan beräknas uppgå till 0,07 m^3/sek. Då fallhöjden avvägts till 2,40 m skulle den utbyggvärda vattenkraften uppgå till

10 x 0,07 x 2,40 = 1,68 hästkrafter.

Nettovärdet härav kan skattas till högst 200 x 1,68 = 336:-- kr.

Om denna vattenkraft bedömes som utbyggd, vilket är diskutabelt, skall den ersättas med fulla värdet och hälften därutöver, därest fallet helt eller delvis tages i anspråk för torrläggningsändamål.

Ersättningen skulle då utgöra 336 + 168 = 504 kronor.

Daretorp den 18 april 1956.

B. O. Pettersson

~~29~~ 38.

Bil. F III

SVERIGES METEOROLOGISKA
OCH HYDROLOGISKA INSTITUT
Fridhemsgatan 9, STOCKHOLM 12
Telefon 52 00 00
Postgiro 156 76
H2-881

Utskrivningsdatum
8 december 1955

H1609
Åberopa ovanst. nr vid all korrespondens

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Lantbruksingenjören
S k a r a

108 Tidan, Yan

Med anledning av Eder skrivelse den 23 nov. får institutet lämna följande hydrologiska uppgifter för Yan vid Betebrons kvarn och såg. Vattenföringsvärdena äro uppskattade och avse förhållandena vid naturlig framrinning.

Karakteristiska vattenföringar

Högsta högvattenföring	9 m^3/s
Normal "	3 "
" medelvattenföring	0,35 "
Vattenföring m. 50% varaktighet	0,19 "
" " 75% "	0,07 "
Normal lågvattenföring	0,02 "
Lägsta "	0,00 "
Nederbördsområde	47 km^2
Sjöprocent	0,6

350/47 = 7.5 l/s i kanl

Avrinningens medelvaraktighet i dagar per år

Avrinning, l/s km^2	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	25,0	50.0
Varaktighet, dagar/år	335	300	262	247	210	182	162	146	118	96	55	30	14	2

Vattenföringsvärdena avse dygnsmedeltal, men från ifrågavarande lilla och sjöfattiga område torde högsta högvattenföringen momentant kunna vara ca 50 % högre.

Edert kartklipp återgår bilagt.

Stockholm den 8 december 1955


Sten Ernfors
t.f.Byråchef

Olof Tryselius
Förste statshydrolog

SMHI 1013 AA 1955. I. 1000

~~30~~ 39.

Bil. F III



523 A4
S 73 25 01
×1 mm
ESSELTE
4446

Copyright Sveriges Standardiseringskommission

+15 inter-

B. & U.M. 3/1956. Dom B 7/1957.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Yans vattenavledningsföretag av år 1956 i Hökensås kommun av Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 25 april 1957.

Klagande: Kamreren Wictor Wredenberg, Tidaholmsverken, Tidaholm.

Ombud: Civilingenjören Stellan Jacobson, Kronhusgatan 2 F, Göteborg C.

Motparter: Icke klagande intressenter i vattenavledningsföretaget.

Lantbruksingenjören Sven Hallin jämte biträdande förrättningsman och gode män har vid syneförrättning jämlikt vattenlagen meddelat utlåtande den 18 april 1956 rörande företag för torrläggning av mark tillhörande Sörgärdet, Hjulåsen m.fl. hemman i Daretorps och Agnetorps socknar, vilket företag erhållit benämningen Yans vattenavlednings-

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

företag av år 1956.

Enligt utlåtandet har den mark, som skulle komma att förbättras genom företaget, uppdelats i fyra av varandra oberoende samfälligheter, varav en benämnts "Nedre samfälligheten", omfattande huvudavloppet K - X med åtskilliga sidoavlopp och uppdelad i 12 st olika avdelningar. Nämnda samfällighet har av synemännen beräknats få en båtnad av 80.478 kr mot en beräknad kostnad av 65.800 kr. I kostnadssumman ingår bl.a. en post på 504 kr, utgörande ersättning, som synemännen förpliktat företaget att utbetala till ägaren av strömfallet i Yan vid Betebron. Härutinnan ha synemännen i utlåtandet anfört följande: För ernående av den påyrkade torrläggningen erfordrades, att vattenståndet på uppströmssidan av den vid Betebron befintliga dammbyggnaden sänktes. Som framginge av en den 18 april 1956 dagtecknad utredning av biträdande förrättningsmannen (Bil. F^{I} i förrättningsakten) utnyttjades fallet för det dåvarande icke för kraftproduktion. Enligt samma utredning skulle värdet av vattenkraften uppgå till 336 kr. Detta värde kunde genom den påyrkade sänkningen anses i sin helhet gå förlorat.

Det åläge därför företaget att, innan vattenståndet uppströms dammbyggnaden sänktes, till ägaren utbetala en kontant ersättning av sistnämnda belopp, ökat med hälften, eller sammanlagt 504 kr.

Biträdande förrättningsmannen, godsägaren B.O. Pettersson, Hasslekärr, Folkabo, har i sin ovan berörda utredning i huvudsak anfört följande: Vattenverket torde tidigare ha använts till intermittent drift av kvarn och såg. För kontinuerlig drift därav vore vattenmängden helt otillräcklig. Med nuvarande arbetslöner kunde vattenverket icke ekonomiskt utnyttjas för dessa ändamål. Möjligen skulle det kunna användas för ägarens personliga behov (belysning, matlagning o.dyl.). Men några anordningar därför utöver själva dammbyggnaden funnes ej. Vattenmängden framginge av uppgifter över karakteristiska vattenföringar och varaktighet, som erhållits från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Bil. F^{II} i förrättningsakten), samt på grundval därav upprättat varaktighetsdiagram (Bil. F^{III} i samma akt). Niomånadersvattenmängden kunde sålunda beräknas uppgå till 0,07 m^3/s. Då fallhöjden avvägts till 2,40 m,

skulle den utbyggnadsvärda vattenkraften uppgå till (10 x 0,07 x 2,40 =) 1,68 hk. Nettovärdet kunde skattas till högst 200 kr/hk eller sålunda tillhopa 336 kr. Om denna vattenkraft bedömdes såsom utbyggd, vilket vore diskutabelt, skulle den ersättas med fulla värdet och hälften därutöver, därest fallet helt eller delvis toges i anspråk för torrläggningsändamål. Ersättningen skulle då utgöra 504 kr.

I besvär, som inkommit till vattendomstolen den 16 juni 1956, har Wredenberg såsom ägare till Betebrons kvarn och såg bestritt, att torrläggningsföretaget, såvitt avsåge den Nedre samfälligheten, vore tillåtligt med hänsyn till bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen. Såsom skäl för bestridandet har Wredenberg anfört, att skadan på Betebrons vattenkraftverk överstege nyttan av företaget i förevarande del efter avdrag av kostnaden för dess verkställande. I andra hand har Wredenberg yrkat ersättning med 81.000 kr - 50 % förhöjning inräknad - för förlust av vattenkraftverket.

Till utveckling av sin talan har Wredenberg bl.a. fram-

hållit följande: Betebrons vattenkraftverk, vilket vore beläget på fastigheten Betebron 1^4, bestode av dammbyggnaden samt sågverk och kvarn med närmare angivna installationer (akten sid. 3-4). Biträdande förrättningsmannens antydan om att vattenkraftverket icke användes, vore felaktigt. Sågverket hade varit i drift under alla år, sedan Wredenberg i september år 1950 inköpt fastigheten Betebron 1^4, med tillfälliga avbrott på grund av reparationer och förbättringsarbeten. Sedan år 1949 hade på förbättringsarbeten vid anläggningen nedlagts 33.800 kr enligt närmare specifikation (akten sid. 4-5), varibland även inginge inköp av en råoljemotor till ett pris av 4.000 kr. Denna motor vore avsedd att ersätta en tidigare befintlig lokomobil, som använts till stödkraft, då sågningen dragit så långt ut på sommaren, att det blivit vattenbrist. - Skadan på Betebrons vattenkraftverk kunde beräknas till 54.000 kr enligt följande beräkning: Framdragning av en ledning från Kullö kraftverk för distribution av elektrisk kraft till Betebrons kvarn och såg kostade 20.000 kr. En elektrisk motor, som skulle ersätta turbinen i vattenverket, kostade 1.500 kr.

Med utnyttjande av det magasin, som funnes i ån ovanför Betebrons dammbyggnad, kunde full drift med tolv timmars drifttid per dygn upprätthållas i cirka tre månader om året eller under hela den tid, som sågning påginge. Den energi, som på detta sätt årligen kunde utnyttjas, uppginge till 11.100 kWh. Den energimängd, som måste tillföras en motor, vars verkningsgrad vore 85 %, bleve alltså 13.000 kWh. Inköp av kraft från Kullö kraftverk kostade 10 öre/kWh. Med detta kraftvärde vore den årliga nyttan av Betebrons vattenkraftverk 1.300 kr för drift av sågen. Kapitaliserat efter 4 % ränta motsvarade sagda belopp ett kapital om 32.500 kr. - Genom fallets utrivning och dammbassängens förvandling till en sumphåla skulle även uppkomma minskad trevnad för Wredenberg, som ägde en sommarstuga invid fallet. Det av synemännen fastställda värdet av vattenkraften, 336 kr, kunde icke ens täcka värdet av möjligheterna av kraftens användning för belysning, matlagning o.dyl. Wredenberg gjorde även gällande, att båtnaden av företaget vore för högt värderad och grävningskostnaden för lågt beräknad.

Icke klagande intressenter i företaget ha yrkat ogillan-

de av besvären. Därvid har anförts bl.a.: Kvarnen hade aldrig varit i gång, sedan Wredenberg blivit ägare av vattenverket, och sågen hade drivits med råoljemotor. Förklaringen därtill vore helt enkelt den, att vattenmängden utom vid sällsynta exceptionella flöden vore helt otillräcklig för den turbin, som funnes på platsen. Wredenbergs påstående angående det befintliga vattenmagasinet vore uppenbart felaktigt. Den befintliga dammbassängen vore så igenslämmad och igenvuxen, att den yta, som kunde tjänstgöra för magasin, vore högst 0,2 hektar. Turbinens effekt vore enligt uppgift 18 hk och toge alltså minst 0,75 m^3/s. 7 tums sänkning av magasinet, vilket vore det högsta möjliga, motsvarade 350 m^3 och räckte alltså vid normal tremånadersvattenföring (0,5 m^3/s) 23 minuter, varefter det toge 12 minuter att återfylla magasinet. På 8 timmars arbetsdag erhölles då en effektiv sågtid av 5 1/4 timmar, och en sådan rörelse kunde ej bära sig. - Det framhölles, att torrläggningsförhållandena för all jord intill den del av Yan, om vars fördjupning vore fråga, under senare år blivit allt sämre och att det vore absolut nödvändigt att något snarast

möjligt gjordes däråt, om lantbruket längre skulle kunna drivas på marken i fråga. För åtskilliga av de berörda brukningsdelarna vore den vattenskadade marken så stor, att hela fastighetens existens såsom jordbruk äventyrades, om icke snara torrläggningsåtgärder finge vidtagas.

Beträffande vattenmagasinet och turbinen har Wredenberg yttrat: Vattenmagasinets yta närmast dammbyggnaden vore 4.300 m^2, vartill komme hela ån. Någon igenväxning hade Wredenberg icke räknat med, eftersom sågen dreves vid tid, då någon vegetation ej förekomme. Magasinet hade för övrigt icke någon större betydelse för sågdriften, alldenstund tillrinningen under sågningstiden vore större än turbinens vattenförbrukning. - Turbinen, som levererats år 1918, avgåve en effekt av 17 hk vid 2,65 m fallhöjd och förbrukade då 0,6 m^3/s.

D O M S K Ä L.

På grund av vad vattendomstolen vid syn konstaterat jämte vad i målet i övrigt är utrett måste strömfallet vid Betebron anses vara utbyggt, oavsett om vattenkraften använts för drift av vattenverket under längre eller kortare

tid per år eller icke varje år. Av betydelse för bedömande av vattenkraftens värde är emellertid bl.a. frågan, i vilken utsträckning vattenkraften kan tillgodogöras vid det befintliga vattenverket. Av utredningen i målet framgår beträffande denna fråga följande:

I protokollet från en den 4 september 1840 av Dimbo tingslags häradssynerätt hållen undersökning för skattläggning av då vid Betebron befintliga vattenverk, nämligen en mjölkvarn och en sågkvarn (akten sid. 36 ff), finnes - förutom annat - antecknat: Vid det vid synetillfället befintliga vattnet kunde sågen icke gå och kvarnen endast i stämmor, så att, då dammluckorna varit stängda över dagen, 1/2 å 1 tunna säd kunde förmalas av det hopsamlade vattnet. Bägge verken kunde begagnas höst och vår, och efter ägarnas och grannarnas upplysningar antoge synerätten, att verkens jämna gång över året kunde beräknas sammanlagt till två månader, varunder på kvarnen förmaldes två tunnor och vid sågen 1/2 tolft stockar om dagen.

Vid den 27 oktober 1840 hållen skattläggning av mjölkvarnen (akten sid. 43 ff) har i protokollet antecknats,

att vattentillgången i Yan vore så ringa, att kvarnen icke kunde hållas i gång mer än efter uppdämning samt vid höst- och vårflöden högst två månader och därunder förmala två tunnor om dygnet.

Av det vittnesmål, som avlagts av Modig, sågare vid Betebrons såg under åren 1939-1944 och 1951-1955, framgår, att vattentillgången ofta även under sågsäsong efter en tid blivit för knapp för sågdriften men att det i allmänhet under våren och stundom även eljest funnits gott om vatten i Yan. Vid stora flöden kunde det enligt vittnet bli bakvatten, så att turbinen av den anledningen icke kunde användas. Beträffande kvarnen har vittnet uppgivit, att densamma icke varit i gång efter år 1939, att det gått bra att mala under höst och vår samt att man under sommaren kunnat mala ett par säckar på morgonen.

Slutligen har - såsom förut sagts - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut uppskattat de karakteristiska vattenföringarna och avrinningens medelvaraktighet i dagar per år i Yan vid Betebron, på grund av vilka uppgifter vid syneförrättningen uppgjorts ett varaktighetsdiagram (Bil.

F^{II} och Bil. F^{III} i förrättningsakten).

Under hänsynstagande till vad sålunda förekommit finner vattendomstolen skäligt antaga, att turbinen i Betebrons vattenverk kan drivas i medeltal under en och en halv månad av året, vilket innebär, att vid tolvtimmarsdrift per dygn en energimängd av 6.750 kWh/år erhålles. Härutinnan och i övrigt åberopar vattendomstolen en av vattenrättsingenjören Rådberg uppgjord och förevarande dom bifogad promemoria angående värderingen av kraften (akten sid. 80-84). Sålunda beräknas kraftens värde till 5.000 kr, därest hänsyn tages enbart till värdet av den årseffekt, som vid ett uttag av energin såsom dagkraft under den tid kraften bäst behöves enligt gängse normer motsvarar förutnämnda energimängd. Emellertid blir, såsom i promemorian framhållits, den använda beräkningsmetoden icke rättvisande i förevarande fall, där kraftens värde influeras av det förhållandet, att den finnes till förfogande just på ifrågavarande plats vid sågverket, varom nu närmast är fråga, och kvarnen. Därför bör för ernående av ett riktigare resultat en annan beräkningsmetod användas, vid vilken - i likhet med vad

som skett i utredningen från Wredenbergs sida - hänsyn tages till kostnaden för vattenkraftens ersättande med elektrisk kraft. Vattendomstolen ansluter sig till vattenrättsingenjören Rådbergs utredning i promemorian, enligt vilken vattenkraftens värde beräknas uppgå till 19.500 kr.

Då vattenkraften är tillgodogjord, skall kraftens värde vid den i 7 kap. 38 § vattenlagen omnämnda jämförelsen mellan nytta och skada av ett vattenavledningsföretag tagas två gånger. Jämförelsetalet uppgår alltså i förevarande fall till 39.000 kr. Detta belopp är avsevärt större än det av synemännen angivna värdet på nyttan av Nedre samfälligheten efter avdrag av övrig kostnad enligt synemännen för företagets verkställande i denna del eller (80.478 - - 65.800 + 504 =) 15.182 kr. Vid en undersökning av den utav synemännen tillämpade avdelningsbildningen inom Nedre samfälligheten (jfr Bil. L^{I} i förrättningsakten) befinnes, att alla avdelningar med undantag av avdelning 1, som omfattar själva Yan på sträckan K - X samt delar av vissa sidotillopp, synas kunna utföras oberoende av ett borttagande av strömfallet vid Betebron. Därest sålunda vid bedöman-

det av tillåtligheten av strömfallets borttagande allenast avdelning 1 av Nedre samfälligheten medräknas, blir - med användande av synemännens värden - nyttan av åtgärderna för sagda avdelning, 45.430 kr, efter avdrag av kostnaden för dessa åtgärder, 42.110 kr (42.990 kr med avdrag för kostnadsbidrag från vissa ovanförliggande avdelningar), allenast 3.320 kr.

Med hänsyn till det ovan anförda och övriga omständigheter i målet anser vattendomstolen, att anledning saknas att ingå på närmare prövning av de utav synemännen angivna båtnadsvärdena och arbetskostnaderna samt finner jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen, att borttagandet av strömfallet vid Betebron för genomförande av Nedre samfällighetens torrläggning icke är tillåtet. Vid sådant förhållande uppstå flera frågor att lösa med hänsyn till det samband, som i olika avseenden enligt det överklagade utlåtandet förefinnes dels mellan de fyra samfälligheterna inbördes, dels ock mellan de olika avdelningarna inom Nedre samfälligheten. Då erforderlig utredning av dessa frågor lämpligen företages vid syneförrättning, anser sig vattendomstolen böra,

med undanröjande av utlåtandet i sin helhet, återförvisa målet till förrättningsmannen med skyldighet för denne att utan anmälan av part företaga detsamma till förnyad handläggning.

Wredenberg har (akten sid. 33) fordrat ersättning för biträde av Jacobson med sammanlagt 2.696 kr 15 öre, varav 2.219 kr utgörande arvode, ävensom för egna utlägg och besvär med tillhopa 888 kr 85 öre.

Vattendomstolen finner sökandena till den överklagade förrättningen - härmed avses nu och i det följande de vid förrättningens avslutande såsom sökande kvarstående och med dessa enligt 10 kap. vattenlagen likställda fastighetsägare - böra förpliktas att gottgöra Wredenberg för dennes nödiga kostnader å målet.

Vid granskning av de utav Wredenberg begärda beloppen vill vattendomstolen till en början anmärka, att då Wredenberg icke, såvitt av handlingarna framgår, vid syneförrättningen framställt anspråk på ersättning för kostnad i ärendet därstädes, vattendomstolen icke anser sig kunna utdöma ersättning, i den mån den avser sådan kostnad. Av denna an-

ledning böra följande poster eller delposter utgå, nämligen dels vad av posten i Jacobsons räkning av den 11 september 1956 (akten sid. 54) om 330 kr i arvode för ingenjören Adolfssons undersökningar på platsen den 8 juni 1956 och närvaro vid synemännens sammanträde m.m. den 18 april 1956 kan anses belöpa på arbetet sistnämnda dag eller skäliga ansedda 230 kr, ävensom viss del - skäligen hälften - av beloppet om 142 kr 50 öre för Adolfssons resekostnader, dels ock 100 kr för Wredenbergs inställelse vid syneförrättningen den 18 april 1956.

Vidare finner vattendomstolen, att de utlägg, som upptagits i Wredenbergs räkning för den 31 december 1956 (akten sid. 57) icke kunna anses ha varit nödiga för målet till större belopp än skäliga ansedda 100 kr.

Vattendomstolen finner därjämte, att det av Wredenberg fordrade beloppet om 350 kr 50 öre för räkning den 12 september 1949 (akten sid. 58), som Wredenberg uppgivit sig ha betalt till sågverksägaren Petrus Wallin - föregående ägare till sågen - icke kan anses utgöra sådan kostnad, som bör betraktas såsom rättegångskostnad för nu förevarande mål.

I övrigt har vattendomstolen ingen annan erinran att göra mot de begärda beloppen, än att arvodesposten i Jacobsons räkning den 11 september 1956 om 1.339 kr bör nedsättas till ett skäligt ansett belopp om 1.000 kr.

Slutligen böra sökandena till förrättningen åläggas att gottgöra Wredenberg vad denne utgivit i förskott för vattendomstolens kungörelser och syn i målet.

D O M S L U T.

Med undanröjande av det överklagade utlåtandet återförvisar vattendomstolen målet till förrättningsmannen, som har att utan anmälan från part därmed vidare lagligen förfara.

Det åligger sökandena till förrättningen - d.v.s. de fastighetsägare, för vilka i kol. 2 av synemännens kostnadsfördelningslängd (Bil. L^{III} i förrättningsakten) ett "S" antecknats - en för alla och alla för en, att till Wredenberg i ersättning för dennes rättegångskostnader genast utbetala 2.155 kr 90 öre, varav 2.055 kr 90 öre för biträde av Jacobson - arvodet härvid beräknat till 1.650 kr - och 200 kr för Wredenbergs egna utlägg och besvär, ävensom vad denne visar sig ha erlagt för vattendomstolens protokoll och dom i målet

med tillhörande promemoria av vattenrättsingenjören Rådberg.

Vidare förpliktas samma sökande solidariskt att genast gottgöra Wredenberg vad denne förskotterat för vattendomstolens kungörelser och syn i målet eller sammanlagt 168 kr 65 öre.

Därest vattenavledningsföretaget, ehuru i annan utformning än enligt det överklagade utlåtandet, genomföres i enlighet med vad som kan komma att medgivas vid den förnyade syneförrättningen, må vad sökandena enligt det föregående ha att utgiva i ersättning för rättegångskostnader fördelas mellan delägarna i företaget efter den grund, som då bestämmes för fördelning av förrättningskostnaden.

Talan mot denna dom etc. - - - - - akten sid. 79.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad anmälts men icke fullföljts, varför domen nu vunnit laga kraft; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 25 maj 1957.

I tjänsten:

I. Aronson.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 9 maj 1957 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 23 maj 1957 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Bil. F[E]

A V T A L

Mellan undertecknade Wictor Wredenberg såsom ägare till Betebrokvarns såg (Betebron 1[4]) i Daretorps socken, Skaraborgs län, å ena sidan och Nils Svensson såsom ägare till Betebrona 1:1 och ombud för samtliga sökande inom "Nedre samfälligheten" av "Yans vattenavledningsföretag av år 1956" å andra sidan har denna dag följande avtal träffats.

§ 1

För att möjliggöra det planerade sänkningsförslaget för samtliga samfälligheter inom vatteavledningsföretaget, medger undertecknad, Wredenberg, att det enligt syneförrättningen föreslagna genomloppet vid Betebrokvarns vattenfall, enligt det förrättningen bifogade blad 13, får utföras, men på ett sådant sätt, att vattenflödet, vid enligt nedan angivna tider, kan uppdämmas så att dels vattenkraftverket kan drivas och dels en kvarndamm kvarstår, ungefär lika stor och djup som för närvarande vid dämning till höjden +10,90 m.= skibordets krön.

§ 2

Dämning vid Betebrokvarns såg till laga dämningsgräns enligt gammal hävd får ske under tiden 15 oktober - 15 april för drivning av vattenkraftverket. Under övrig tid dämmes vattnet till höjden +10,00 m. över det för företaget angivna O-planet med undantag för tiden 15 maj - 15 juni då vattnet får fritt avrinna genom det av förrättningsmannen föreslagna avloppet. Vid riklig vattentillgång får dämning ske till 13 maj för drift.

§ 3

Svensson och hans medsökande medgiva, att vattenavledningsföretaget vid syneförrättningens förnyade handläggning ålägges dels att uppföra och bekosta alla anordningar för genomförande av de i § 2 angivna dämnings- och tappningsföreskrifterna, och dels att rensa och fördjupa den befintliga kvarndammen, så att vid dämning till höjden +10,00 m. denna blir ungefär lika stor och djup som för närvarande vid dämning till höjden +10,90 m. Dock behöver djupet på grundaste ställen ej överstiga 1,00 m. Av den upprensade massan skall så mycket läggas längs dammens vänstra strand, att en minst 4,oo m. bred landremsa erhålles vid vattenhöjden +10,90 m. Likaså skall på vänstra sidan av den från Betebrona 1[5] i ån utgående landtungan påläggas så mycket massa att vid vattenhöjd +10,90 m. en gångstig kvarligger om c:a 2,oo m. bredd ut till uddens spets i norr. Vattenavledningsföretaget svarar för alla de skador, som genom ovan angivna arbeten eventuellt kunna uppstå å befintliga byggnader, broar och vägar och ombesörjer nödig tätning av dammen i och med arbetets färdigställande

§ 4

Förutom de i § 3 omnämnda arbeten, som utföras på vattenavledningsföretagets bekostnad, skall detta till Wredenberg utbetala för förlust av

vattenkraft och intrång i rörelsen en ersättning av 2.600 kronor. Denna ersättning jämte de kostnader som Västerbygdens Vattendomstol tillerkänt Wredenberg i dom den 25 april 1957 skola vara utbetalda innan något arbete enligt detta avtal får igångsättas.

§ 5

Wredenberg motsätter sig ej, att företagets utförande påbörjas innan förrättningen vunnit laga kraft, dock skall dessförinnan ersättning och kostnader enligt § 4 vara till Wredenberg utbetalda.

§ 6

Båda parterna förbinda sig att ej anföra besvär mot de bestämmelser i synemännens blivande utlåtande, som överensstämma med detta avtal.

Skulle någondera parten bryta mot avtalet, är han skyldig ersätta motparten för all härav orsakad förlust och skada. Kan överenskommelse om beloppet ej träffas, skall detta fastställas av tre opartiska personer enligt lagen om skiljemän.

Detta avtal har utskrivits och undertecknats i två exemplar, varav vardera parten tagit ett.

Tidaholm den 18 juni 1957

Victor Wredenberg ..... Nils Svensson .....

(Wictor Wredenberg) (Nils Svensson)

Bevittnas:

Brit Andersson ..... Gunnar Hermansson .....

~~31.60.~~ Bil. G I

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Nedre samfälligheten							
Daretorps socken							
Betebrona (kvarn o. såg) 1:2, 1:4, 1:5							
(Kvarntorpet)							
Viktor Bredenberg							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0,03		720	1800	1080	32
Tomt, - " -	2	0,03		2700	3000	300	9
Åker, - " -	3	-		-	-	-	-
" - " -	4	-		-	-	-	-
Betesmark - " -	5		0,32	0	~~1600~~ 1200	~~1600~~ 1200	~~512~~ 384
" - " -	6		0,05	0	"	~~1600~~ 1200	~~80~~ 60
Summa		0,06	0,37				~~633~~ 485
							-148
Betebrona 1:1							
Nils Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	7	0,04		720	1800	1080	43
Betesmark, - " -	8		0,28	0	~~1600~~ 1500	~~1600~~ 1500	~~448~~ 420
Åker, - " -	9	0,07		720	1800	1080	76
Betesmark, - " -	14		0,15	490	~~2400~~ 1300	~~910~~ 810	~~137~~ 122
" - " -	15		1,07	0	"	~~1400~~ 1300	~~1.498~~ 1391
Åker, - " -	16	0,61		720	1800	1080	659
" - " -	17 a	0.16		1210	"	500	94
	17	0.05		1210	"	500	30
" - " -	18	0,33		~~720~~ 600	1800	~~1200~~ 1200	~~396~~ 396
	18a	0.10		720	"	1080	108
" - " -	19	0,45		600	"	1200	~~486~~ 540
" - " -	20	0,48		720	"	1080	518
" - " -	21	0,72		"	"	"	778
" - " -	22	1,23		"	"	"	1.328
Betesmark, - " -	23		1,25	0	1600	1600	2.000
" - " -	24		0,07	"	1400	1400	~~112~~ 98

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20.000

~~Bl. 61.~~

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand	25	0,17		720	1800	1080	184
Betesmark, "	26		0,04	640	1600	960	38
" "	27		0,04	0	1400	~~1080~~ 1400	~~84~~ 56
" " "	28		0,27	80	"	1520	410
Åker, "	29	0,05		720	1800	1080	54
" "	30	0,08		"	"	"	86
" "	31	0,18		"	"	"	194
" , mylla på sandbl. lera	32	-		-	-	-	-
" "	33	-		-	-	-	-
Betesmark, mylla på morän	34		0,10	1010	1200	190	19
" "	35		1,08	120	"	1080	1.166
Åker, mylla på sandbl. lera	36	1,07		490	1400	910	974
" "	37	0,12		560	"	840	101
" "	38	0,18		490	"	910	164
Betesmark, mylla på morän	39		-	-	-	-	-
~~Tomt, "~~	~~40~~	~~0,07~~		~~300~~	~~3000~~	~~2700~~	~~189~~
~~Åker, "~~	~~41~~	~~0,21~~		~~140~~	~~1400~~	~~1260~~	~~265~~
~~" , mylla på lerbl. sand~~	~~42~~	~~0,16~~		~~490~~	~~"~~	~~910~~	~~146~~
~~Betesmark, "~~	~~43~~		~~0,10~~	~~120~~	~~1200~~	~~1080~~	~~108~~
~~Åker, "~~	~~44~~	~~0,42~~		~~490~~	~~1400~~	~~910~~	~~382~~
~~Betesmark, "~~	~~45~~		~~0,34~~	~~120~~	~~1200~~	~~1080~~	~~367~~
~~Åker, "~~	~~46~~	~~0,03~~		~~490~~	~~1400~~	~~910~~	~~27~~
Betesmark, mylla på morän	47		0,15	480	1200	720	108
Åker, "	48	0,12		1300	1400	100	12
" "	49	0,17		940	"	460	78
" "	50	0,17		1400	"	0	-
Skogsmark, "	51		-	-	-	-	-
Åker, "	52	0,11		560	1400	840	92
" "	53	0,21		"	"	"	176
" "	54	0,21		1300	"	100	21

4 + går

~~33~~. 62.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, mylla på morän	55	0,08		490	1400	910	73
Skogsmark, "	56		-	-	-	-	-
Åker, "	57	0,11		560	1400	840	92
Skogsmark, "	58		-	-	-	-	-
Betesmark, mylla på lerbl.sand	59		0,20	0	1200	1200	240
" "	60		0,30	0	1000	1000	~~300~~ 300
Åker, mylla på sandbl. lera	61	0,24		560	1400	840	202
Betesmark, "	62		0,16	0	~~1400~~ 1600	~~1400~~ 1600	~~224~~ 256
Åker, "	63	0,08		720	1800	1080	86
" "	64	-		-	-	-	-
Skogsmark, mylla på morän	65		-	-	-	-	-
" "	66		-	-	-	-	-
Åker, mylla på sanbl. lera	67	0,49		940	1400	460	225
Skogsmark, mylla på morän	68		-	-	-	-	-
Åker, mylla på sandbl. lera	69	1,07		1300	1400	100	107
" "	70	0,15		140	"	1260	189
" "	71	0,56		1300	"	100	56
" "	72	0,30		1180	"	220	66
" "	73	0,13		380	"	1020	133
" "	74	0,24		"	"	"	245
Skogsmark, mylla på morän	75		-	-	-	-	-
Åker, mylla på sandbl. lera	76	0,08		560	1400	840	67
" "	77	-		-	-	-	-
" "	78	0,73		720	1800	1080	788
Betesmark, mylla på lerbl.sand	79		0,42	0	~~1400~~ 1600	~~1400~~ 1600	~~588~~ 672
" "	80		0,05	"	"	"	~~70~~ 80
" "	81		0,12	"	"	"	~~168~~ 192
" "	82		0,10	"	1500	1500	~~150~~ 160
" "	83		0,25	"	1600	1600	400

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

~~34~~ 63.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Betesmark, mylla på lerbl.sand	84		0,04	0	1600	1600	64
Summa alstringsbåtnad		11.34 ~~11,92~~	6.14 ~~6,58~~				17077 ~~18.617~~
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str.	225+24 - 226			76 m	à 3:90		296
	U - U² ~~230+05 - 230+98~~			120 " ~~55~~ "	" 13.- " ~~8:40~~		1560.- ~~254~~
	S⁴ - S⁵ ~~231+37 - 232+76~~			90 " ~~139~~ "	" 13.- " ~~5:20~~		1170.- ~~1.808~~
	~~232+76 - 233+37~~			~~61~~ "	" ~~4:90~~		~~299~~
	260 - 260+61			61 "	" 5:10		311
	241+30 - 241+90			28 "	" 8:30		232
	240+23 - 242+73			210 "	" 3:40		714
Summa brukningsbåtnad							4283 ~~2.869~~
alstringsbåtnad							17077 ~~18.617~~
Summa båtnad							21360 ~~21.486~~
Svärdskullen 1:3							
Erik o. Elof Samuelsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	85		0,11	0	1600	1600	176
" "	86		1,24	"	"	"	1.984
Åker, "	87	0,56		720	1800	1080	605
" "	88	0,65		"	"	"	702
" "	89	0,96		"	"	"	1.037
" "	90	0,82		"	"	"	886
" "	91	0,35		"	"	"	378
" "	92	0,36		1670	"	130	47
" "	93	0,30		720	"	1080	324
" "	94	-		-	-	-	-
" "	95	-		-	-	-	-
" "	96	0,21		720	1800	1080	227
" "	97a	0,16		1210	"	590	94

~~35~~ 64.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand	97b	0,30		1210	1800	590	177
" "	98	0,45		560	1400	840	378
" "	99	0,08		140	"	1260	101
" "	100	0,64		560	"	840	538
" "	101	-		-	-	-	-
" , mylla på sandbl. lera	102	0,34		140	1400	1260	428
" , mylla på lerbl. sand	103	-		-	-	-	-
" "	104	0,51		560	1400	840	428
" "	105	0,24		"	"	"	202
" "	106	0,25		490	"	910	228
Skogsmark, mylla på morän	107		-	-	-	-	-
Åker, mylla på lerbl. sand	108	0,47		490	1400	910	428
" "	109	-		-	-	-	-
" "	110	-		-	-	-	-
Summa alstringsbåtnad		7,65	1,35				9.368
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str.	285 - 285+36			36 m	å 5:10		184
				160 "	" 5:10		816
	280 - 284+51			8 "	" 7:-		56
				37 "	" 8:20		303
	275 - 275+63			60 "	" 5:40		324
	270 - 271+72			155 "	" 5:70		884
	265 - 267+71			271 "	" 5:50		1.491
Summa brukningsbåtnad							4.058
alstringsbåtnad							9.368
Summa båtnad							13.426

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Svärdskullen 1:2							
August Vilhelm Johanssons stbh.							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	158	0,22		490	1400	910	200
" "	159	0,48		"	"	"	437
" "	160	0,54		"	"	"	491
" "	161	0,98		"	"	"	892
" "	162	0,87		630	1800	1170	1.018
" "	163	1,03		180	"	1620	1.669
" "	164	0,66		1670	"	130	86
Betesmark, "	165		1,40	0	1600	1600	2.240
" "	166		0,14	"	"	"	224
" "	167		0,12	"	"	"	192
" "	168		0,02	"	"	"	32
" "	169		0,04	"	"	"	64
" "	170		0,06	"	"	"	96
" "	171		0,13	"	"	"	208
" "	172		0,15	"	"	"	240
" "	173		0,04	"	"	"	64
" "	174		0,07	"	"	"	112
" "	175		0,03	"	"	"	48
" "	176a		0,65	"	"	"	1.040
" "	176b		0,01	"	"	"	16
" "	177		0,09	80	"	1520	137
" "	178		0,15	"	"	"	228
Åker, "	179	-		-	-	-	-
" "	180a	0,05		630	1800	1170	59
" "	180b	0,63		"	"	"	737
" "	181	0,27		"	"	"	316

~~37.~~ 66.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	182	0,13		490	1400	910	118
" "	183	0,10		"	"	"	91
" "	184	0,41		940	"	460	189
" "	185	0,57		"	"	"	262
" "	186	1,07		560	"	840	899
Betesmark, "	187		0,09	640	1600	960	86
Åker, "	188	0,22		720	1800	1080	238
" "	189	0,13		"	"	"	140
" "	190a	0,04		"	"	"	43
" "	190b	0,19		1510	"	290	55
" "	191	0,05		"	"	"	15
" "	192	0,06		"	"	"	17
" , mylla på sandbl. lera	193	1,09		1670	"	130	142
" "	194	1,12		"	"	"	146
" "	195	0,51		180	"	1620	826
" "	196	0,78		630	"	1170	913
" "	197	0,78		1210	"	590	460
" "	198	0,76		"	"	"	448
" "	199	0,51		1670	"	130	66
" "	200	0,72		"	"	"	94
" "	201	0,75		720	"	1080	810
" "	202	0,76		180	"	1620	1.231
" "	203	0,52		"	"	"	842
" "	204	1,03		490	"	1310	1.349
" "	205	-		-	-	-	-
" "	206	0,29		720	1800	1080	313
" "	207	-		-	-	-	-
" "	208	-		-	-	-	-
Summa alstringsbåtnad		18,03	3,19				20.639

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str.	185 - 188+72			270 m	à 5:20		1.404
	180 - 181+43			143 "	" 6:40		915
	175 - 178+71			165 "	" 5:-		825
	165-- 174+65			464 "	" 10:-		4.640
				300 "	" 6:-		1.800
Summa brukningsbåtnad							9.584
alstringsbåtnad							20.639
Summa båtnad							30.223
Ledängshultet 2:7,2:8,2:9							
Karl Ragnar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sandbl. lera	209	0,10		720	1800	1080	108
" "	210	0,23		1670	"	130	30
" "	211	0,39		1210	"	590	230
" "	212	0,27		180	"	1620	437
Summa alstringsbåtnad		0,99					805
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	175 - 178+71			39 m	à 8:-		312
Summa båtnad							1.117
Ledängshultet 2:4, 2:6							
Hans Freij							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	213	0,56		720	1800	1080	605
" "	214	0,45		"	"	"	486
" "	215	0,26		"	"	"	281
" "	216	0,19		"	"	"	205
" "	217	0,09		"	"	"	97
" "	218	0,28		"	"	"	302

~~39.68.~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand	219	0,49		1590	1800	290	142
" "	220	0,36		1670	"	130	47
Summa alstringsbåtnad		2,68					2.165
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	175 - 178+71			93 m	à 7:40		688
				76 "	" 6:80		517
Summa brukningsbåtnad							1.205
alstringsbåtnad							2.165
Summa båtnad							3.370
Törestorp (Ladängen) 1:11,1:15							
Harry Lidholm							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	233	0,25		1210	1800	590	148
Betesmark, "	234		1,05	0	1600	1600	1.680
" "	235a		0,02	0	"	"	32
" "	235b		0,03	0	"	"	48
" "	236		1,00	160	"	1440	1.440
" "	237		0,12	"	"	"	173
Åker, "	238	-		-	-	-	-
Summa båtnad		0,25	2,22				3.521
Bråten 1:2							
Rickard Johansson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	366		0,03	560	1600	1040	31
Agnetorps socken							
Laggarehemmet 1:2							
Axel Robert Engström							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	120	0,21		940	1400	460	97

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, mylla på lerbl.sand	121		0,02	60	1200	1140	23
" "	122		0,05	320	"	880	44
Åker, "	123	0,28		600	1500	900	252
Summa båtnad		0,49	0,07				416
Laggarehemmet 1:8 av 1:5,1:6							
Ragnar Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	124	0,25		600	1500	900	225
Granbolet 1:4							
Karl Albin Kyrkander							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	125	0,10		1670	1800	130	13
" "	126	0,23		720	"	1080	248
Betesmark, "	127		0,24	0	1600	1600	384
Summa båtnad		0,33	0,24				645
Granbolet 1:3							
Alma Johansson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	128		0,29	0	1600	1600	464
Åker, "	129	0,16		1670	1800	130	21
Summa båtnad		0,16	0,29				485
Granbolet 1:6							
Gustaf Adolf Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	130		0,09	0	1600	1600	144

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Granbolet 1:5							
Verner Stig Danielsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	131		0,04	0	1600	1600	64
" "	132		0,45	"	"	"	720
Summa båtnad			0,49				784
Pommern 1:1							
Ivan Vilhelm Öhman							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl.sand	133	0,33		1210	1800	590	195
" "	134	0,25		1300	1400	100	25
" "	135	-		-	-	-	-
" "	136	-		-	-	-	-
Betesmark, "	137		-	-	-	-	-
Summa båtnad		0,58	-				220
Ekeberg av 1:3							
Knut Emil Johansson							
Karl Julius Johansson							
Ella Maria Johansson							
Edla Dagny Johansson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	138		0,60	0	1600	1600	960
Åker, "	139	0,08		1210	1800	590	47
Summa båtnad		0,08	0,60				1.007
Ekeberg av 1:3							
John Anders Bertil Wilhelmsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	140		0,49	0	1600	1600	784
Åker, "	141	0,15		1210	1800	590	89
Summa båtnad		0,15	0,49				873

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tidaholm Bredegården (Nyholm) 2:9							
Bror Berger							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl.sand	142	-		-	-	-	-
" "	143	-		-	-	-	-
Betesmark, "	144		0,17	560	1600	1040	177
Åker, "	145	-		-	-	-	-
Betesmark, "	146		0,07	640	1600	960	67
" "	147		0,06	"	"	"	58
Åker, "	148	-		-	-	-	-
Betesmark, "	149		0,18	560	1600	1040	187
Summa båtnad		-	0,48				489
Ekeberg sv 1:2							
Berta Elenora Ericsson							
Birger Valfrid Eriksson							
Karl Johan Eric Ericsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	150	0,03		1670	1800	130	39
Betesmark, "	151		0,40	80	1600	1520	608
" "	152		0,01	0	"	1600	16
" "	153		0,05	0	"	"	80
Åker, "	154	-		-	-	-	-
Betesmark, "	155		0,14	0	1600	1600	224
" "	156		0,23	0	"	"	368
" "	157		0,03	0	"	"	48
Summa båtnad		0,03	0,86				1.383

43.72.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Övre samfälligheten							
Daretorps socken							
Ledängshultet 2:4, 2:6							
Hans Freij							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	221	0,11		1670	1800	130	14
" "	222	0,30		"	"	"	39
" "	223	0,86		1210	"	590	507
" "	224	0,41		720	"	1080	443
" "	225	0,33		1210	"	590	195
" "	226	0,39		720	"	1080	421
" "	227	0,53		1670	"	130	69
Summa		2,93					1.688
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	150 - 155+20			208 m å 6:50			1.352
Summa båtnad							3.040
Törestorp (Ladängen) 1:11,1:15							
Harry Lidholm							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	228	0,41		1670	1800	130	53
" "	229	0,50		"	"	"	65
" "	230	-		-	-	-	-
" "	231	-		-	-	-	-
" "	232	0,80		1210	1800	590	472
" "	239	-		-	-	-	-
Betesmark, "	240		0,53	560	1600	1040	551
Åker, "	241	0,32		630	1800	1170	374
Betesmark, "	242		0,86	640	1600	960	826
" "	243		0,02	80	"	1520	30
" "	244		0,97	560	"	1040	1.009

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20.000

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, mylla på lerbl.sand	245		0,03	80	1600	1520	46
" "	246		0,15	430	"	1170	176
Åker, "	247	0,02		1670	1800	130	3
" "	248	0,29		"	"	"	38
Betesmark, "	249		0,06	80	1600	1520	91
" "	250		0,04	"	"	"	61
" "	251		0,03	"	"	"	46
" "	252		0,01	"	"	"	15
" "	253a		1,14	"	"	"	1.733
" "	253b		0,01	"	"	"	15
" "	254		0,59	160	"	1440	496
" "	255		0,15	0	"	1600	240
" "	256		0,01	0	"	"	16
" "	257		0,04	0	"	"	64
Åker, "	258	0,37		720	1800	1080	400
" "	259	0,11		"	"	"	119
" "	260	0,24		"	"	"	259
" "	261	0,40		1670	"	130	52
Betesmark "	262		0,90	80	1600	1520	1.368
Åker, "	263	0,37		180	1800	1620	599
" "	264	0,40		630	"	1170	468
Betesmark, "	265		0,88	80	1600	1520	1.338
Åker, "	266	-		-	-	-	-
" "	267	0,35		720	1800	1080	378
" "	268	0,25		"	"	"	270
" "	269	0,27		1670	"	130	35
" "	270	0,76		720	"	1080	821
Tomt, "	271	0,16		1200	3000	1800	288
" "	272	0,12		"	"	"	216

~~45.74.~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand	273	0,72		720	1800	1080	778
" "	274	0,10		"	"	"	108
" "	275	0,52		180	"	1620	842
" "	276	0,05		630	"	1170	59
" "	277	0,24		720	"	1080	259
" "	278	0,77		630	"	1170	901
Odlingsmark, "	279		0,01	~~1490~~ 630	~~1500~~ "	~~110~~ 1170	~~12~~ 1
	279a		0.06	"	"	"	70
Åker, "	280	0,37		~~1210~~ 630	~~1800~~ 1800	~~590~~ 1170	~~433~~ 216
	280a	0.22		630	"	1170	257
" "	281	0,13		"	"	"	77
	279b		0.13	600	1600	1000	130
" "	282	0,39		1510	1800	290	113
" "	283	0,02		1210	"	590	12
" "	284	0,26		720	"	1080	281
" "	285	0,27		"	"	"	292
" "	286	0,06		"	"	"	65
Summa		10,26 ~~10,04~~	6,62 ~~6,43~~				17720 ~~17.037~~
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	150 - 155+20			146 m	à 3:-		438
				84 "	" 6:-		504
				150 "	" 6:30		945
	45 - 46+50						
	40 - 43+46			96 "	" 4:-		384
				106 "	" 2:20		233
				56 "	" 4:90		274
				84 "	" 2:60		218
	20 - 26+80			126 "	" 4:50		567
Summa brukningsbåtnad							3.563
alstringsbåtnad							17720 ~~17.037~~
Summa båtnad							21.283 ~~20.600~~
Påvelstorp 1:2							
Rut Larsson							
Olga Malvina Larsson							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

46.75.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samuel Larsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	287	0,34		1210	1800	590	201
" "	288	0,47		630	"	1170	550
" "	289	0,61		1670	"	130	79
" "	290	0,57		720	"	1080	616
" "	291	0,17		1210	"	590	100
" "	292	0,22		90	"	1710	376
" "	293	0,15		1670	"	130	20
Betesmark, "	294		0,03	0	1600	1600	48
Åker, "	295	0,08		630	1800	1170	94
Betesmark "	296		0,31	0	1600	1600	496
" "	297		2,66	0	"	"	4.256
Åker, "	298	0,16		180	1800	1620	259
Summa		2,77	3,00				7.095
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	20 - 26+80			104 m	à 7:10		738
				85 "	" 1:80		153
Summa brukningsbåtnad							891
alstringsbåtnad							7.095
Summa båtnad							7.986
Påvelstorp 1:3							
Johan Alfred Larsson							
Karl Axel Ingvar Larsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på lerbl.sand	299		0,64	0	1600	1600	1.024
" "	300		0,94	0	"	"	1.504
Åker, "	301	-		-	-	-	-
" "	302	0,44		1210	1800	590	260
" "	303	0,22		"	"	"	130

~~47.76.~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	304	0,81		1210	1800	590	478
" "	305	0,74		1670	"	130	96
" "	306	0,53		180	"	1620	859
" "	307	0,33		"	"	"	535
" "	308	0,03		630	"	1170	35
" "	309	0,21		1510	"	290	61
" "	310	0,40		1350	"	450	180
Odlingsmark, torvmylla	311		0,70	80	1600	1520	1.064
Summa		3,71	2,28				6.226
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	20 - 26+80			72 m à 6:30			454
				75 " " 8:30			623
Summa brukningsbåtnad							1.077
alstringsbåtnad							6.226
Summa båtnad							7.303
Påvelstorp 1:7, 1:9							
Hans Sandström							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand	312	0,25		720	1800	1080	270
" "	313	0,37		"	"	"	400
" "	314	0,37		630	"	1170	433
" "	315	0,33		"	"	"	386
" "	316	0,91		490	"	1310	1.192
" "	317	0,64		630	"	1170	749
Betesmark, "	318		0,74	0	1600	1600	1.184
Åker, "	319	0,17		90	1800	1710	291
" "	320	0,48		"	"	"	821
" "	321	0,06		600	"	1200	72
Odlingsmark, torvmylla	322		0,24	80	1600	1520	365

~~48~~ 77

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand	323	0,13		360	1800	1440	187
" "	324	0,23		650	"	1150	265
Odlingsmark, torvmylla	325a		0,61	80	1600	1520	927
Summa		3,94	1,59				7.542
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	20 - 26+80			65 m	å 6:60		429
Summa båtnad							7.971
Påvelstorp 1:6, 1:8							
Erik Bertil Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sandbl. lera	325b	0,57		720	1800	1080	616
" "	326	0,11		1510	"	290	32
" "	327	0,14		490	"	1310	183
" "	328	0,43		630	"	1170	503
" "	329	0,47		605	"	1195	562
Betesmark, "	330		0,95	0	1600	1600	1.520
" "	331		0,74	0	"	"	1.184
Åker, "	332	0,16		360	1800	1440	230
" "	333	0,16		0	"	1800	288
" "	334	0,50		80	"	1720	860
" "	335	0,43		1250	"	550	237
Summa		2,97	1,69				6.215
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	20 - 26+80			128 m	å 6:-		768
Summa båtnad							6.983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Påvelstorp 1:10							
Axel Levin Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sandbl. lera	336	0,13		360	1800	1440	187
Odlingsmark, torvmylla	337		0,48	40	1600	1560	749
Summa båtnad		0,13	0,48				936
Törestorp 1:3							
Otto Emanuel Persson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	338		0,02	1450	1600	150	3
Summa båtnad			0,02				3
Törestorp (Karlberg) 1:17							
Karl Johan Gottfrid Faxe							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	339		0,20	80	1400	1320	264
Summa båtnad			0,20				264
Törestorp 1:12							
Oskar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	340		0,31	80	1400	1320	409
Summa båtnad			0,31				409
Hedingeängen 1:8							
Rut Larsson							
Olga Malvina Larsson							
Samuel Larsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sandbl. lera	341	0,10		720	1800	1080	108
Betesmark, "	342		0,84	80	1600	1520	1.277

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, mylla på sandbl.lera	343		0,31	80	1600	1520	471
" "	344		0,45	"	"	"	684
" "	345		0,03	"	"	"	46
" "	346		0,01	"	"	"	15
Summa båtnad		0,10	1,64				2.601
Hedinge 1:1							
Edmund Johansson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	347		0,02	80	1600	1520	30
" "	348		0,27	"	"	"	410
Summa båtnad			0,29				440
Bråten 1:3							
Enoch Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på sandbl.lera	349		0,26	640	1600	960	250
Åker, "	350	-		-	-	-	-
Betesmark, "	351		0,09	1340	1600	260	23
" "	352		1,72	0	"	1600	2.752
Åker, "	353	0,05		720	1800	1080	54
" "	354	0,19		"	"	"	205
" "	355	-		-	-	-	-
Betesmark, "	356		0,63	80	1600	1520	958
" "	357		1,04	160	"	1440	1.498
Åker, "	358	0,86		1210	1800	590	507
" "	359	0,30		1670	"	130	39
" "	360	0,36		720	"	1080	389
Betesmark, "	361		0,15	160	1600	1440	216
" "	362		0,10	1490	"	110	11
Åker, "	363	0,05		1670	1800	130	7
" "	364	0,03		"	"	"	4

~~Sk~~ 80.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark,mylla på sandbl.lera	365		0,05	160	1600	1440	72
Summa båtnad		1,84	4,04				6.985
Bråten 1:2							
Rickard Johansson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark,mylla på sandbl.lera	367		0,03	560	1600	1040	31
Åker, "	368	-		-	-	-	-
Odlingsmark, "	369		0,05	1490	1600	110	6
Åker, "	370	0,07		1670	1800	130	9
" "	371	0,15		720	"	1080	162
" "	372	0,66		1210	"	590	389
" "	373	0,71		720	"	1080	767
" "	374	-		-	-	-	-
" "	375	-		-	-	-	-
" "	376	-		-	-	-	-
Betesmark, "	377		2,26	0	1600	1600	3.616
Åker, "	378	-		-	-	-	-
Betesmark, "	379		-	-	-	-	-
" "	380		0,07	720	1600	1080	76
Åker, "	381	-		-	-	-	-
" "	382	-		-	-	-	-
" "	383	-		-	-	-	-
Odlingsmark, "	384		-	-	-	-	-
Summa		1,59	2,41				5.056
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	35 - 37+58			102 m	å 2:30		235
				77 "	" 5:20		400
				62 "	" 6:70		415
Summa brukningsbåtnad							1.050
alstringsbåtnad							5.056
Summa båtnad							6.106

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20.000

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samfällighet V							
Daretorps socken							
Betebrona 1:1							
Nils Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lerbl. sand.	10	0,45		560	1400	840	378
" "	11	0,60		940	"	460	276
" "	12	0,31		560	"	840	260
" "	13	0,26		140	"	1260	328
Summa		1,62					1.242
Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan	210 (+96) – 211+40			44 m à 6:-			264
Summa båtnad							1.506
Samfälligheten Y							
Daretorps socken							
Svärdskullen 1:3							
Erik o. Elof Samuelsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark, mylla på morän	111		0,15	480	1200	720	108
" "	112		0,17	"	"	"	122
Åker, "	113	0,06		490	1400	910	55
" "	114	0,26		"	"	"	237
Betesmark, "	115		0,20	1120	1200	80	16
Åker, "	116	0,35		560	1400	840	294
" "	117	0,44		490	"	910	400
" "	118	0,34		560	"	840	286
Betesmark, "	119		0,11	480	1200	720	79
Summa båtnad		1,45	0,63				1.597

~~53~~. 82.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag							
Nedre samfälligheten							
Daretorps socken							
Betebrona kvarn o. såg 1:2,1:4,1:5							
(Kvarntorpet)							
Viktor Wredenberg	1-6	0,06	0,37				~~485~~
Betebrona 1:1							
Nils Svensson	7-9 14-~~84~~39, 47-84	11.34 ~~11,92~~	6.14 ~~6,58~~				21.360 ~~21.486~~
Svärdskullen 1:3							
Erik o. Elof Samuelsson	85-110	7,65	1,35				13.426
Svärdskullen 1:2							
A. V. Johanssons stbh.	158-208	18,03	3,19				30.223
Ladängshultet 2:7,2:8,2:9							
K. R. Johansson	209-212	0,99					1.117
Ladängshultet 2:4, 2:6							
Hans Freij	213-220	2,68					3.370
Törestorp Ladängen 1:11,1:15							
Harry Lidholm	233-238	0,25	2,22				3.521
Bråten 1:2							
Rickard Johansson	366		0,03				31
Agnetorps socken							
Laggarehemmet 1:2							
A. R. Engström	120-123	0,49	0,07				416
Laggarehemmet 1:8 av 1:5,1:6							
R. Andersson	124	0,25					225
Granbolet 1:4							
K. A. Kyrkander	125-127	0,33	0,24				645
Granbolet 1:3							
Alma Johansson	128,129	0,16	0,29				485
Granbolet 1:6							
Gustaf A. Karlsson	130		0,09				144

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000

~~54~~ 83.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Granbolet 1:5							
V. Stig Danielsson	131,132		0,49				784
Pommern 1:1							
I. V. Öhman	133-137	0,58					220
Ekeberg av 1:3							
K. E. Johansson m. fl.	138,139	0,08	0,60				1.007
Ekeberg av 1:3							
J. A. B. Wilhelmsson	140,141	0,15	0,49				873
Tidaholm Bredegården (Nyholm) 2:9							
B. Berger	142-149		0,48				489
Ekeberg av 1:2							
Berta E. Ericsson m. fl.	150-157	0,03	0,86				1.383
Summa		*43.07* ~~43,65~~	*16.91* ~~17,35~~				*80.204* ~~80.470~~
Övresamfälligheten							
Daretorps socken							
Ladängshultet 2:4,2:6							
Hans Freij	221-227	2,93					3.040
Törestorp (Ladängen) 1:11,1:15							
Harry Lidholm	228-232 239-286	*10.26* ~~10,04~~	*6.62* ~~6,43~~				*21 283* ~~20.600~~
Påvelstorp 1:2							
Rut Larsson m. fl.	287-298	2,77	3,00				7.986
Påvelstorp 1:3							
J. A. Larsson m. fl.	299-311	3,71	2,28				7.303
Påvelstorp 1:7, 1:9							
Hans Sandström	312-325a	3,94	1,59				7.971
Påvelstorp 1:6, 1:8							
E. B. Andersson	325b-335	2,97	1,69				6.983
Påvelstorp 1:10							
Axel. L. Andersson	336,337	0,13	0,48				936

~~55~~ 84.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Törestorp 1:3							
Otto E. Persson	338		0,02				3
Törestorp (Karlberg) 1:2							
K. J. G. Faxe	339		0,20				264
Törestorp 1:12							
Oskar Svensson	340		0,31				409
Hedingeängen 1:8							
Rut Larsson m. fl.	341-346	0,10	1,64				2.601
Hedinge 1:1							
Edmund Johansson	347,348		0,29				440
Bråten 1:3							
Enoch Karlsson	349-365	1,84	4,04				6.985
Bråten 1:2							
Rickard Johansson	367-384	1,59	2,41				6.106
Summa		30.24 ~~30,02~~	24.57 ~~24,38~~				72.310 ~~71.627~~
Samfälligheten V							
Daretorps socken							
Betebrona 1:1							
Nils Svensson	10-13	1,62					1.506
Samfälligheten Y							
Daretorps socken							
Svärdskullen 1:3							
Erik o. Elof Samuelsson	111-119	1,45	0,63				1.597
Totalsammandrag							
Nedre samfälligheten		43.07 ~~43,65~~	16.91 ~~17,35~~				80.204 ~~80.478~~
Övre "		30.24 ~~30,02~~	24.57 ~~24,38~~				72.310 ~~71.627~~
Samfälligheten V		1,62					1.506

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20.000

~~56~~ 85.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samfälligheten Y		1,45	0,63				1.597
		76.38	42.11				155.617
Totalsumma		~~76,74~~	~~42,36~~				~~155.208~~

Daretorp den ~~10 april 1956~~ 10 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Biträdande gode män:

Simon Gustafsson

H Desaix

~~57~~. 86.

Brukningsbåtnadslängd. Bil. G II.

Fastighet	Igenlagt avlopp m	Båtnad pr m kr	Båtnad på sträckan kr	Summa båtnad för fastigheten kr	Summa båtnad för avloppet kr
1	2	3	4	5	6
Avloppet B-B^1-B^2.					
Bråten 1:2	102	2:30	235		
	77	5:20	400		
	62	6:70	415	1050	1050
Avloppet G^1-G^3.					
Påvelstorp 1:6, 1:8	128	6:-	768	768	
" 1:7, 1:9	65	6:60	429	429	
" 1:3	72	6:30	454		
	75	8:30	623	1077	
" 1:2	104	7:10	738		
	85	1:80	153	891	
Törestorp 1:11, 1:15	126	4:50	567	567	3732
Avloppet H-H^3.					
Törestorp 1:11, 1:15	96	4:-	384		
	106	2:20	233		
	56	4:90	274		
	84	2:60	218	1109	1109
Avloppet H^2-H^4.					
Törestorp 1:11, 1:15	150	6:30	945	945	945
Avloppet I-I^2.					
Törestorp 1:11, 1:15	84	6:-	504		
	146	3:-	438	942	
Ladängshultet 2:4, 2:6	208	6:50	1352	1352	2294
Avloppet J^3-J^5, Betebrona 1:1	90	13:-			1170
Avloppet L-L^4.					
Svärdskullen 1:2	464	10:-	4640		
	300	6:-	1800	6440	6440
Avloppet L^2-L^5.					
Svärdskullen 1:2	165	5:-	825	825	
Ladängshultet 2:4, 2:6	93	7:40	688		
	76	6:80	517	1205	
" 2:7, 2:8, 2:9	39	8:-	312	312	2342

1	2	3	4	5	6
Avloppet L^4-L^6.					
Svärdskullen 1:2	143	6:40	915	915	915
Avloppet M-M^2.					
Svärdskullen 1:2	270	5:20	1404	1404	1404
Avloppet P-P^2.					
Svärdskullen 1:3	271	5:50	1491	1491	1491
Avloppet S-S^2.					
Svärdskullen 1:3	155	5:70	884	884	884
Avloppet S^1-S^3.					
Svärdskullen 1:3	60	5:40	324	324	324
Avloppet U^3-U^6.					
Svärdskullen 1:3	160	5:10	816		
	8	7:-	56		
	37	8:20	303	1175	1175
Avloppet U-U^2, Betebrona 1:1,	120	13.-			1566
Avloppet T-T^3.					
Betebrona 1:1	210	3:40	714		
	28	8:30	232	946	946
Avloppet T^2-T^4.					
Betebrona 1:1	61	5:10	311	311	311
Avloppet U^1-U^8.					
Betebrona 1:1	76	3:90	296	296	296
Avloppet U^7-U^{10}. (utgår)					
Betebrona 1:1	35	8:40	294		
	139	5:20	723		
	61	4:90	299	1316	~~1316~~
Avloppet V-V^1.					
Betebrona 1:1	44	6:-	264	264	264
Avloppet U^5-U^{11}.					
Svärdskullen 1:3	36	5:10	184	184	184
			Summa brukningsbåtnad		18836 ~~27422~~

10 okt. 1957.

Däretorp den ~~18 april 1956~~.

I tjänsten:

~~59. 88.~~ Bil. H

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Nedre samfälligheten.							
Avloppet K-L-M-N-X.							
Betebrona 1[1]							
Nils Svensson							
str 88+25-81+80, ½ str 81+80-80+68				4050	12	486	486
Svärdskullen 1[3]							
Erik o. Elof Samuelsson							
½ str 81+80-80+68, str 80+68-79+90,							
½ str 79+90-79+50, ½ str 78+20-76+96				1260	12	151	151
Granbolet 1[3]							
Karl Johan Larssons stbhs.							
½ str 79+90-79+50				150	16	24	24
Granbolet 1[6], Johan Adolf Nilsson							
½ str 79+50-79+22				65	16	10	10
Granbolet 1[5], V. Stig Danielsson							
str 79+22-78+30, ½ str 78+30-78+16				580	16	92	92
Ekeberg av 1[3]							
Knut Emil Johansson m.fl.							
½ str 78+16-76+96				350	16	56	56
Svärdskullen 1[2]							
August Vilhelm Johanssons stbhs.							
str 76+96-75+20, str 74+05-71+90				2270	16	363	363
Ekeberg av 1[2]							
Berta Eleonora Eriksson m.fl.							
str 75+20-74+10				650	16	104	104
Törestorp (Ladängen) 1[11], 1[15]							
Harry Lidholm							
str 71+90-68+25	350	2	7	2000	16	320	327
					Summa		1613

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Avloppet U-U¹-U²-U³.							
Betebrona 1¹							
Nils Svensson							
str ~~220-221+80~~				~~1040~~	~~12~~	~~125~~	~~125~~
" 221+86-222+20	80	10	8	190	10	19	27
" 222+20-222+55	70	10	7	180	14	25	32
" 222+55-223+46	180	10	18				18
					Summa		77 ~~204~~
Avloppet U³-U⁴-U⁵-U⁶.							
Svärdskullen 1³							
Erik o. Elof Samuelsson							
str 280-280+20	50	10	5				5
" 280+20-281+50	250	10	25				25
					Summa		30
Avloppet R-R¹.							
Laggarehemmet 1²							
Axel Robert Engström							
str 522+68-523+60, ½ str 523+60-524+25	310	14	43	500	14	70	
½str 523+60-524+25	65	5	3	175	12	21	137
Granbolet 1⁴, Karl Albin Kyrkander							
½ str 524+25-525+35				600	16	96	96
Betebrona 1¹							
Nils Svensson							
½ str 524+25-525+75				400	16	64	64
Svärdskullen 1³							
Erik o. Elof Samuelsson							
½ str 525+35-525+75				100	16	16	16
					Summa		313
Avloppet N-N¹.							
Svärdskullen 1²							
August Vilhelm Johanssons stbhs.							
str 513+25-512+80				220	16	35	35
Ekeberg av 1²							
Berta Eleonora Eriksson m.fl.							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
str 75+20-74+10				560	16	90	90
Tidaholm Bredegården 2⁹ (Nyholm)							
Bror Berger							
str 511+75-510	350	6	21	930	16	149	170
					Summa		295
Sammandrag:							
Avloppet K-L-M-N-X							1613
" U-U¹-U²-U³							77 ~~202~~
" U³-U⁴-U⁵-U⁶							30
" R-R¹							313
" N-N¹							295
					Summa		2328 ~~2453~~
Övre samfälligheten.							
Avloppet A¹-A-B-C-K.							
Törestorp (Ladängen) 1¹¹, 1¹⁵							
Harry Lidholm							
str 68+25-59+15	2700	2	54	5300	16	848	902
Påvelstorp 1³							
Johan Alfred Larsson							
Karl Axel Ingvar Larsson							
str 59+15-57+15				1100	16	176	176
Påvelstorp 1⁷, 1⁹, Hans Sandström							
½ str 57+15-56+00				320	16	51	51
Påvelstorp 1⁶, 1⁸							
Erik Bertil Andersson							
½ str 56-55+40				450	16	72	72
Påvelstorp 1²							
Rut Larsson m.fl.							
½ str 55+40-50				2400	16	384	384
Hedingeängen 1⁸							
Rut Larsson m.fl.							
½ str 50-47+34	70	1	1	640	16	102	103
Hedinge 1¹							
Edmund Johansson							

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

~~62~~. 91.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
½ str 50-47+34	70	1	1	640	16	102	103
Bråten 1³							
Enock Karlsson							
½ str 57+15-54+65				725	16	116	
½ str 54+65-52+55	300	2	6	600	16	96	218
Bråten 1²							
Rickard Johansson							
½ str 52+55-50				1400	16	224	224
					Summa		2233
Avloppet E-E¹-E².							
Påvelstorp 1⁶, 1⁸							
Erik Bertil Andersson							
str 8+67-6+88				1000	16	160	
" 6+15-4+60	600	2	12	810	18	146	318
Påvelstorp 1⁷, 1⁹							
Hans Sandström							
str 6+88-6+15	300	2	6	410	18	74	
" 11+76-12+08	100	1	1	100	16	16	
" 13+03-14+06	300	1	3	550	16	88	188
Påvelstorp 1²							
Rut Larsson m.fl.							
str 4+60-3+64	300	7	21	540	18	97	
½ str 10-10+32				100	18	18	136
Påvelstorp 1³							
Johan Alfred Larsson							
Karl Axel Ingvar Larsson							
½ str 10-10+32				100	16	16	
str 10+32-11+76	500	1	5	760	16	122	143
Påvelstorp 1¹⁰							
Axel Levin Andersson							
str 12+14-13+03	300	1	3	480	16	77	80
Törestorp 1¹²							
Oskar Svensson							
str 14+06-14+68	150	1	2	300	14	42	44
						Summa	909

~~63~~. 92.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sammandrag:							
Avloppet A^1-A-B-C-K							2233
" E-E^1-E^2							909
						Summa	3142

Daretorp den ~~18 april 1956~~ 10 okt 1957

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Bil. I

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Nedre samfälligheten				
		Avloppet K - L - M - N - - - - X				
68+25-74+05	580	Sandbl. lera m³	580	1:80	3744	
		Grovt grus och sten "	80	4:--	320	
		Sand och grus "	50	2:--	100	4164
74+05-74+10	5	Bro genom landsvägen ombygges av Vägförvaltningen i Skaraborgs län utan kostnad för torrläggningsföretaget				
74+10-82+00	790	Sandbl. lera med något sten m³	4830	1:80	8694	
		Sand och grus "	220	2:50	550	9244
82+00-87+00	500	Sandbl. lera med något sten "	3080	1:80	5544	
		Sand och grus "	60	2:50	150	5694
87+00-91+52	452	Sandbl. lera med sten "	710	2:--	1420	
		Sand och grus "	85	3:--	255	
88+84-88+88		Schaktnings- och förstärkningsarbeten vid ägobro			600	2275
91+52-91+72	20	Anordnande av luckor, rör och ränna genom befintlig damm samt upprensning av utlopp enligt särskilt kostnadsförslag				3000
91-91+52		Fördjupning av damm m³	1650	4:--		6600
		Ersättningar enligt jordersättningslängd				1613
		Ersättning för värdeminskning av fallet vid 91+53 enl. utlåtandet				2600
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 % av beräknad arbetskostnad å str. 68+25 - 91+52				4210
	2347	Kronor				39400
		~~Avloppet U - U¹ - U² - U³~~				
		Sträckan U - U¹ - U² (ändring)				
220+06-221+64	158	Lantbruksrör; d=300 mm m	158	6:--	948	
		Grävn., läggn. o. återfylln.samt justering av flödessvacka m	158	3:50	553	
220+06		Rörledningsöga			35	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
220+58,221+37		Brunn typ C; d=800 mm	st	2	100:-	200	
221+64		Intagsbrunn typ B-3; d=800 mm				150	1886
221+64-221+81	17	Grus och sten	m^3	25	4:--		100
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					294
		Kronor					2280
		Sträckan U^2 - U^3					
221+81-223+46	165	Grus och sten	m^3	240	4:--	960	
		Sandbl. lera	"	115	2:--	230	
221+81-221+86		Trumma av betongrör; d=600 mm				275	1465
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					77
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					218
	165	Kronor					1760
	(340	Avloppet U - U^1 - U^2 - U^3		4040)			
		Avloppet U^3 - U^4 - U^5 - U^6					
		Sträckan U^3 - U^4					
280+00-280+20	20	Sandbl. lera, sten och grus	m^3	60	2:50	150:--	150
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					5
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					25
		Kronor					180

att återfyllning över lagd rörledning skall verkställas så, att rubbning av eller skada å rören är utesluten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, samt fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat jordslag med otillräcklig bärighet;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att endast arsenikimpregnerat virke användes till företagets rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: Högsta punkten på jordfast sten, belägen c:a 20 m sydväst punkt I[I] och utmärkt med ett inhugget + på höjden +15.20 n. över fäu fötelseplanet.

Daretorp den ~~18 april 1956~~ 10 okt. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. K

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

~~87~~ 117.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Totalsammandrag.				
	7356 ~~7544~~	Nedre samfälligheten			77 500.- ~~65800:--~~	
	5908 ~~5841~~	Övre "			48140.- ~~47650:--~~	
	140	Samfällighet V			750:--	
	270	" Y			1500:--	
	13674 ~~13795~~	Summa kronor			127.890.- ~~115700:--~~	
		Anordnande av rör + flödesränna genom dammen vid 91+53.				
91+52-91+58	6	~~Rivning av damm till i höjd med blivande flödesränna~~ ~~m³~~	~~16~~	~~15:--~~	~~240:--~~	
		Vägrör; d=1000 mm m	6	72:--	432:--	
		Schaktning för vägrör m^3	20	15:--	300:--	
		Läggning av rören o. återfylln.			250:--	
		Stensättning av flödesränna m	30	10:--	300:--	
		Stensättning av botten o. slänter 2 m uppströms och 2 m nedströms trumman m^2	15	10:--	150:--	1432.- ~~1572:--~~
91+58-91+72	14	Rensning av utlopp				
		Grus och sten, delvis block m^3	25	10:--	250:--	250:--
		Ändring av luckor enl. ritning				840:-
		Tillägges för länshållning under arbetstiden, ordnande av räcke, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 20 %				478:--
		Kronor				3000.- ~~2200:--~~

Daretorp den 10 okt. 1957.
~~18 april 1956.~~

I tjänsten:

Sven Hallin

86. 116.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+00-33+75	375	D - D^1 - D^2				4000	
500+00-501+00	100	C - C^1				570	
35+00-37+58	258	B - B^1 - B^2				1320	
	~~5.908~~ 5841		Summa kronor			~~48.140~~ ~~47650~~	
		Samfällighet V					
		Avloppet V - V^1					
210+00-211+40	140	Tegelrör; d=100 mm	m	140	1:60	224	
210+00-210+89		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	89	1:60	142:40	
210+89-210+95		- " -	"	6	4:--	24:--	
210+95-211+40		- " -	"	45	0:70	31:50	
210+00		Täckdikesöga				30:--	
210+89, 210+95, 211+40		Brunn typ A; d=400 mm	st	3	65:--	195:--	646:90
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					103:10
	140		Summa kronor				750:--
		Samfällighet Y					
		Avloppet Y - Y^1					
290+00-292+70	270	Sandbl. lera	m^3	65	2:--	130:--	
		Sandbl.lera med grus o. sten	"	255	2:50	637:50	
		Grus och sten	"	115	3:--	345:--	
290+62		Rörtrumma; d=500 mm				200:--	1312:50
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					187:50
	270		Summa kronor				1500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
36+40-36+48		Grävn., läggn. o. återfylln.	m	8	4:--	32:--	
36+48-37+00		- " -	"	52	1:70	88:40	
36+40		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	281:40
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					95:--
	118		Kronor				730:--
		Sträckan B^1 - B^2					
35+14-36+40	76	Tegelrör; d=100 mm	m	76	1:60	121:60	
35+64-35+68		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	4:--	16:--	
35+68-36+25		- " -	"	57	1:50	85:50	
36+25-36+40		- " -	"	15	1:65	24:75	
35+64		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	312:85
35+00-35+64	64	Tegelrör; d=75 mm	m	64	1:10	70:40	
35+00-35+04		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	4:--	16:--	
35+04-35+64		- " -	"	60	0:80	48:--	
35+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	199:40
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					77:75
	140		Kronor				590:--
		Sammandrag för Övre samfälligheten					
47+34-68+25	2091	A^1 - A - B - C - D --- K				19430	
150+00-155+29	529	I - I^1 - I^2				3580	
40+00-43+46	~~346~~ 413	H - H^1 - H^2 - H^3				~~2260~~ 2750	
45+00-46+50	150	H^2 - H^4				580	
20+00-26+80	680	G - G^1 - G^2 - G^3				4960	
160+00-163+41	341	F - F^1 - F^2				1550	
3+64-8+67 10+00-14+68	971	E - E^1 - E^2				9400	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan D^1 - D^2					
32+32-33+75	143	Lantbruksrör; d=250 mm	m	143	4:15	593:45	
32+32-32+86		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	54	2:15	116:10	
32+86-32+92		- " -	"	6	4:--	24:--	
32+92-33+75		- " -	"	83	1:50	124:50	
32+92		Brunn typ D; d=500 mm				45:--	
33+75		" " E; d=500 mm				60:--	
32+32-33+75		Justering av flödesdike	m	143	0:50	71:50	
32+87-32+92		Rörtrumma; d=400 mm				135:--	1169:55
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					180:45
	143		Kronor				1350:--
		Avloppet C - C^1					
500+00-501+00	100	Tegelrör; d=125 mm	m	100	2:25	225:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	100	1:70	170:--	
500+00		Täckdikesöga				30:--	
501+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	490:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					80:--
	100		Kronor				570:--
		Avloppet B - B^1 - B^2					
		Sträckan B - B^1					
37+00-37+58	58	Lantbruksrör; d=150 mm	m	58	2:30	133:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	1:90	110:20	
37+00		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	
37+58		Täckdikesöga				30:--	353:60
36+40-37+00	60	Tegelrör; d=100 mm	m	60	1:60	96:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan $E^1 - E^2$					
10+00-14+68	468	Mossjord	m^3	1170	1:50	1755:--	
12+09-12+14		Rörtrumma; d=1800 mm				1650:--	3405:--
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					393:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 10 % av beräknad arbetskostnad					172:--
	468		Kronor				3970:--
		Avloppet D - D^1 - D^2					
		Sträckan D - D^1					
30+00-31+18	118	Lantbruksrör; d=300 mm	m	118	5:90	696:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	118	2:65	312:70	
30+00		Rörutlopp typ C				35:--	
31+18		Brunn typ Da; d=800 mm				90:--	
30+00-31+18		Upptagning och justering av flödesdike	m^3	90	2:30	207:--	1340:90
31+18-32+32	114	Lantbruksrör; d=225 mm	m	114	3:65	416:10	
31+18-31+65		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	47	1:90	89:30	
31+65-32+10		- " -	"	45	2:40	108:--	
32+10-32+28		- " -	"	18	1:90	34:20	
32+28-32+32		- " -	"	4	4:--	16:--	
32+32		Brunn typ D; d=500 mm				45:--	
31+18-32+32		Upptagning och justering av flödesdike	m^3	40	3:--	120:--	
32+27- 32+32		Rörtrumma; d=400 mm				135:--	963:60
		Tillägges för arbetets tillsyn, oförutsedda fall c:a 15 %					345:50
	232		Kronor				2650:--

~~82~~ 112.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan $F^1 - F^2$					
160+58-162+14	156	Tegelrör; d=100 mm	m	156	1:60	249:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	156	1:55	241:80	
160+58,161+50		Brunn typ A; d=400 mm	st	2	65:--	130:--	621:40
160+00-160+58	58	Tegelrör; d=75 mm	m	58	1:10	63:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	1:45	84:10	
160+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	212:90
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					125:70
	214		Kronor				960:--
		Avloppet E - E^1 - E^2					
		Sträckan E - E^1					
8+67-3+64	503	Mossjord	m^3	1400	1:50	2100:--	
		Lerbl. sand och lera	"	610	1:80	1098:--	
4+60, 6+90		Rörtrumma; d=1800 mm	st	2	700:-	1400:--	
		Beräknad kostnad 1400 kr/st, varav ena hälften bekostas av torrläggningsföretag och andra hälften av resp. markägare					4598:--
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					516:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 10 % av beräknad arbetskostnad					316:--
	503		Kronor				5430:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan $G^2 - G^3$					
22+68-23+45	77	Lantbruksrör; d=225 mm	m	77	3:65	281:05	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	77	1:90	146:30	
22+68		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	507:35
21+96-22+68	72	Lantbruksrör; d=200 mm	m	72	3:15	226:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	72	1:75	126:--	
21+96		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	432:80
21+04-21+96	92	Lantbruksrör; d=150 mm	m	92	2:30	211:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	92	1:90	174:80	
21+04		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	466:40
20+00-21+04	104	Tegelrör; d=125 mm	m	104	2:25	234:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	1:35	140:40	
20+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	439:40
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					274:05
	345		Kronor				2120:--
		Avloppet $F - F^1 - F^2$					
		Sträckan $F - F^1$					
163+00-163+41	41	Tegelrör; d=125 mm	m	41	2:25	92:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	41	1:45	59:45	
163+41		Täckdikesöga				30:--	181:70
162+14-163+00	86	Tegelrör; d=100 mm	m	86	1:60	137:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	86	1:50	129:--	
162+14		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	331:60
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					76:70
	127		Kronor				590:--

~~80~~ 110.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet $H^2 - H^4$					
45+00-46+50	150	Tegelrör; d=100 mm	m	150	1:60	240:--	
45+00-45+04		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	3:--	12:--	
45+04-46+50		- " -	"	146	1:25	182:50	
46+50		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	499:50
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					80:50
	150		Kronor				580:--
		Avloppet $G - G^1 - G^2 - G^3$					
		Sträckan $G - G^1$					
25+43-26+80	137	Lantbruksrör; d=250 mm	m	137	4:15	568:55	
25+43-25+48		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	5	4:--	20:--	
25+48-26+00		- " -	"	52	2:40	124:80	
26+00-26+80		- " -	"	80	3:--	240:--	
25+43		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	
26+80		Rörledningsöga				35:--	1068:35
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					161:65
	137		Kronor				1230:--
		Sträckan $G^1 - G^2$					
23+45-25+43	198	Lantbruksrör; d=250 mm	m	198	4:15	821:70	
23+45-23+72		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	27	3:--	81:--	
23+72-24+50		- " -	"	78	1:45	113:10	
24+50-25+43		- " -	"	93	2:40	223:20	
23+45, 24+50		Brunn typ A; d=500 mm	st	2	80:--	160:--	1399:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					211:--
	198		Kronor				1610:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet H^2 - H^3					
		Sträckan 43+46 - 44+13					
43+46-44+13	67	Lantbruksrör; d=150 mm	m	67	2:30	154:10	
		Röjning, grävning, läggning och återfyllning	"	67	2:80	187:60	
44+13		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	421:70
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					68:30
		Kronor					490:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
150+00		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	291:20
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					336:25
	379		Kronor				2560:--
		Avloppet H - H^1 - H^2 - H^3					
		Sträckan H - H^1					
40+00-41+00	100	Lantbruksrör; d=225 mm	m	100	3:65	365:--	
40+00-40+12		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	12	2:40	28:80	
40+12-40+20		- " -	"	8	2:--	16:--	
40+20-40+94		- " -	"	74	1:90	140:60	
40+94-41+00		- " -	"	6	4:--	24:--	
40+00		Rörledningsöga				35:--	
41+00		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	689:40
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					110:60
	100		Kronor				800:--
		Sträckan H^1 - H^2 - H^3					
41+00-42+64	164	Lantbruksrör; d=200 mm	m	164	3:15	516:60	
41+00-42+06		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	106	1:75	185:50	
42+06-42+10		- " -	"	4	4:--	16:--	
42+10-42+64		- " -	"	54	1:75	94:50	
42+10		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	
42+64		" " C; d=500 mm				45:--	937:60
42+64-43+46	82	Lantbruksrör; d=150 mm	m	82	2:30	188:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	82	0:90	73:80	
43+46		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	342:40
43+46-44+13	67	Enl. särskilt kostn.-förslag					490.-
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					180:--
	313 ~~246~~		Kronor				1950.- ~~1460:-~~

~~78~~ 107.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
55+94-68+25	1231	Slamjord	m^3	4260	1:80	7668:--	
		Grusbl. lera	"	1500	2:--	3000:--	
		Grovt grus och sten	"	170	4:--	680:--	11348:--
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					2233:--
		Ersättning för försvårad överfart					200:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall					2054:--
	2091	Kronor					19430:--
		Avloppet I - I^1 - I^2					
		Sträckan I - I^1					
153+79-155+29	150	Lantbruksrör; d=200 mm	m	150	3:15	472:50	
153+79-153+84		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	5	4:--	20:--	
153+84-155+29		- " -	"	145	2:--	290:--	
153+79		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	
155+29		Rörledningsöga				35:--	897:50
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					122:50
	150	Kronor					1020:--
		Sträckan I^1 - I^2					
150+54-153+79	325	Lantbruksrör; d=200 mm	m	325	3:15	1023:75	
150+54-152+08		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	154	1:90	292:60	
152+08-153+79		- " -	"	171	2:20	376:20	
150+54,152+08, 153+00		Brunn typ A; d=500 mm	st	3	80:--	240:--	1932:55
150+00-150+54	54	Lantbruksrör; d=150 mm	m	54	2:30	124:20	
150+00-150+04		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	3:--	12:--	
150+04-150+54		- " -	"	50	1:50	75:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

~~77~~ 106.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag för Nedre samfälligheten				
68+25-91+72	2347	K - L - M - N - - - X			~~28900~~ 39400	
220+06-223+46	340	U - U^1 - U^2 - U^3			~~2670~~ 4040	
280+00-284+51	451	U^3 - U^4 - U^5 - U^6			3280	
225+00-227+16	216	U^1 - U^7 - U^8			1180	
~~230+08-233+37~~	~~337~~	~~U^7 - U^9 - U^{10}~~			~~1420~~	
285+00-285+89	89	U^5 - U^{11}			300	
240+00-242+73	273	T - T^1 - T^2 - T^3			1430	
260+00-260+80	80	T^2 - T^4			270	
270+00-271+72	172	S - S^1 - S^2			890	
275+00-275+67	67	S^1 - S^3			260	
600+00 - 601+55	155	S^4 - S^5			1250	
522+58-525+75	317	R - R^1			1820	
265+00-267+71	271	P - P^1 - P^2			1200	
190+00-194+07	407	O - O^1 - O^2			1820	
510+00-513+25	325	N - N^1			2470	
184+90-188+72	382	M - M^1 - M^2			1560	
165+15-174+65	950	L - L^1 - L^2 - L^3 - L^4			12400	
175+00-178+71	371	L^2 - L^5			3000	
180+00-181+43	143	L^4 - L^6			930	
	~~7544~~ 7356	Summa			~~15800~~ 17500	
		Övre samfälligheten				
		Avloppet A^1 - A - B - C --- K				
47+34-50+00	266	Slamjord o. grusbl. lera	m^3	160	2:50	400:--	400:--
50+00-55+94	594	(Rensningsmassor 570 m^3)				
		Slamjord	m^3	1450	1:80	2610:--	
		Sandbl. lera, något sten	"	230	2:--	460:--	
		Grusbl. lera	"	50	2:50	125:--	3195:--

~~76.~~ 105.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
174+65		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	579:80
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					597:55
	428		Kronor				4540:--
		Avloppet $L^2 - L^5$					
175+00-177+58	258	Lantbruksrör; d=250 mm	m	258	4:15	1070:70	
175+00-176+66		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	166	2:40	398:40	
176+66-176+69		- " -	"	3	4:--	12:--	
176+69-177+58		- " -	"	89	2:40	213:60	
176+66,177+58		Brunn typ A; d=500 mm	st	2	80:--	160:--	1854:70
177+58-178+34	76	Lantbruksrör; d=225 mm	m	76	3:65	277:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	76	2:20	167:20	
178+34		Brunn typ Da; d=500 mm				60:--	504:60
178+34-178+71	37	Lantbruksrör; d=200 mm	m	37	3:15	116:55	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	37	1:90	70:30	
178+71		Brunn typ Da; d=500 mm				60:--	246:85
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					392:85
	371		Kronor				3000:--
		Avloppet $L^3 - L^6$					
180+00-181+43	143	Lantbruksrör; d=150 mm	m	143	2:30	328:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	143	1:95	278:85	
181+43		Brunn typ Da; d=500 mm				60:--	
180+00-181+43		Landsvägsdiket bibehålles som flödesdike. Justering av botten och slänter	m	143	1:--	143:--	810:75
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					119:25
	143		Kronor				930:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan $L^1 - L^2$					
168+44-170+37	193	Lantbruksrör; d=400 mm	m	193	9:50	1833:50	
168+44-170+33		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	189	2:40	453:60	
170+33-170+37		- " -	"	4	5:--	20:--	
170+37		Brunn typ Da; d=1000 mm				150:--	2457:10
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					362:90
	193	Kronor					2820:--
		Sträckan $L^2 - L^3 - L^4$					
170+37-171+72	135	Lantbruksrör; d=250 mm	m	135	4:15	560:25	
170+37-170+55		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	18	2:50	45:--	
170+55-170+58		- " -	"	3	5:--	15:--	
170+58-171+72		- " -	"	114	2:50	285:--	
171+72		Brunn typ Da; d=1000 mm				150:--	
170+37-171+72		Justering av flödesdike	m	135	0:80	108:--	
170+55-170+58		Rörtrumma; d=400 mm				135:--	1298:25
171+72-172+80	108	Lantbruksrör; d=400 mm	m	108	9:50	1026:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	108	3:10	334:80	1360:80
172+80-172+89	9	(Vägrör eller muffrör; d=400 mm)					
		Samtliga arbeten inom vägens område, inkl. brunn å nedströmssidan utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
172+89-173+63	74	Lantbruksrör; d=250 mm	m	74	4:15	307:10	
172+89-173+59		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	70	2:15	150:50	
173+59-173+63		- " -	"	4	4:--	16:--	
172+89		Brunn typ Da; d=1000 mm				150:--	
173+63		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	703:60
173+63-174+65	102	Lantbruksrör; d=200 mm	m	102	3:15	321:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	102	1:75	178:50	

~~74~~ 103.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan $M^1 - M^2$					
186+55-188+72	217	Tegelrör; d=100 mm	m	217	1:60	347:20	
186+55-187+67		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	112	1:--	112:--	
187+67-187+70		- " -	"	3	4:--	12:--	
187+70-188+72		- " -	"	102	1:30	132:60	
187+70,188+72		Brunn typ A; d=400 mm	st	2	65:--	130:--	733:80
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					116:20
	217		Kronor				850:--
		Avloppet $L - L^1 - L^2 - L^3 - L^4$					
		Sträckan $L - L^1$					
165+15-165+68	53	Lantbruksrör; d=300 mm	m	53	5:90	312:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	53	2:40	127:20	
165+15		Rörutlopp typ C				35:--	
165+68		Brunn typ Da; d=1000 mm				150:--	
165+15-165+68		Upptagning och justering av flödesdike	m	53	1;--	53:--	677:90
165+68-168+44	276	Lantbruksrör; d=400 mm	"	276	9:50	2622:--	
165+68-166+72		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	3:--	312:--	
166+72-166+76		- " -	"	4	5:--	20:--	
166+76-167+20		- " -	"	44	2:20	96:80	
167+20-167+91		- " -	"	71	2:40	170:40	
167+91-167+93		- " -	"	2	5:--	10:--	
167+93-168+44		- " -	"	51	2:40	122:40	
166+90,168+44		Brunn typ A; d=1000 mm	st	2	175:--	350:--	3703:60
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					658:50
	329		Kronor				5040:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet N - N^1					
510+00-513+25	325	Lerbl. sand	m^3	480	2:--	960:--	
		Lerbl. sand med stora stenar	"	50	2:50	125:--	
		Dyjord	"	150	1:80	270:--	
510+05-510+10		Rörtrumma; d=600 mm				200:--	
512+69-512+74		" d=600 "				340:--	1895:--
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					295:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 % av beräknad arbetskostnad					280:--
	325		Kronor				2470:--
		Avloppet M - M^1 - M^2					
		Sträckan M - M^1					
184+90-186+55	165	Lantbruksrör; d=125 mm	m	165	1:75	288:75	
184+90-185+40		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	1:80	90:--	
185+40-186+02		- " -	"	62	0:90	55:80	
186+02-186+05		- " -	"	3	4:--	12:--	
186+05-186+55		- " -	"	50	1:20	60:--	
184+90		Täckdikesöga				30:--	
186+55		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	601:55
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					108:45
	165		Kronor				710:--

~~71~~ 101.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan P^1 - P^2					
266+72-267+71	99	Tegelrör; d=75 mm	m	99	1:10	108:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	99	0:90	89:10	
267+71		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	263:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					37:--
	99	Kronor					300:--
		Avloppet 0 - 0^1 - 0^2					
		Sträckan 0 - 0^1					
194+07-193+64	43	Lantbruksrör; d=150 mm	m	43	2:30	98:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	43	1:90	81:70	
194+07		Täckdikesöga				30:--	
193+64		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	290:60
193+64-192+00	164	Tegelrör; d=100 mm	m	164	1:60	262:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	164	1:55	254:20	
192+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	581:60
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					127:80
	207	Kronor					1000:--
		Sträckan 0^1 - 0^2					
192+00-190+82	118	Tegelrör; d=100 mm	m	118	1:60	188:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	118	1:55	182:90	
190+82		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	436:70
190+82-190+00	82	Tegelrör; d=75 mm	m	82	1:10	90:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	82	1:45	118:90	
190+00		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	274:10
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					109:20
	200						820:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet R^1 - R .					
522+58-522+68	10	Trumma genom landsvägen (d=500 mm) anordnas och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					-
522+68-525+75	307	Lerbl. sand	m^3	480	1:80	864:--	
		Lera	"	30	1:80	54:--	
		Dyjord	"	260	1:50	390:--	1308:--
		Ersättningar enligt jordersättningslängd					313:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 % av beräknad arbetskostnad					199:--
	317		Kronor				1820:--
		Avloppet P - P^1 - P^2					
		Sträckan P - P^1					
265+00-266+09	109	Lantbruksrör; d=150 mm	m	109	2:30	250:70	
265+00-265+32		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	1:90	60:80	
265+32-266+09		- " -	"	77	1:45	111:65	
265		Täckdikesöga				30:--	
266+09		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	533:15
266+09-266+72	63	Tegelrör; d=100 mm	m	63	1:60	100:80	
266+09-266+68		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	59	1:10	64:90	
266+68-266+72		- " -	"	4	4:--	16:--	
266+72		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	246:70
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					120:15
	172		Kronor				900:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
270+50-271+37	87	Tegelrör; d=100 mm	m	87	1:60	139:20	
270+50-270+98		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	1:55	74:40	
270+98-271+14		- " -	"	16	0:75	12:--	
271+14-271+18		- " -	"	4	4:--	16:--	
271+18-271+37		- " -	"	19	0:75	14:25	
271+37		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	320:85
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					99:15
	137		Kronor				740:--
		Sträckan $S^1 - S^2$					
271+37-271+72	35	Tegelrör; d=75 mm	m	35	1:10	38:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	0:70	24:50	
271+72		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	128:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					22:--
	35		Kronor				150:--
		Avloppet $S^1 - S^3$					
275+00-275+67	67	Tegelrör; d=75 mm	m	67	1:10	73:70	
275+00-275+63		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	63	1:10	69:30	
275+63-275+67		- " -	"	4	4:--	16:--	
275+67		Brunn typ A: d=400 mm				65:--	224:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					36:--
	67		Kronor				260:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet T^2 - T^4					
260+00-260+80	80	Tegelrör; d=75 mm	m	80	1:10	88:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	80	1:05	84:--	
260+80		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	237:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsett c:a 15 %					33:--
	80		Kronor				270:--
		Avloppet S^4 - S^5					
600-601+55	155	Lantbruksrör; d=200 mm	m	155	3:15	488:25	
600-601+49		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	149	2:--	298:--	
601+49-601+55		- " -	"	6	5:50	33:--	
600		Rörledningsöga				35:--	
600+35, 601+49, 601+55		Brunn typ A; d=500 mm	st	3	80:--	240:--	1094:25
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					155:75
			Kronor				1250:--
		Avloppet S - S^1 - S^2					
		Sträckan S - S^1					
270+00-270+50	50	Lantbruksrör; d=150 mm	m	50	2:30	115:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	1:90	95:--	
270+00		Täckdikesöga				30:--	
270+50		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	320:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet $U^5 - U^{11}$					
285+00–285+89	89	Tegelrör; d=75 mm	m	89	1:10	97:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	89	1:05	93:45	
285+89		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	256:35
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					43:65
	89		Kronor				300:--
		Avloppet $T - T^1 - T^2 - T^3$					
		Sträckan $T - T^1$					
240+00–240+89	89	Tegelrör; d=125 mm	m	89	2:25	200:25	
240+00–240+12		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	12	1:30	15:60	
240+12–240+20		- " - inkl. rustbädd		8	4:--	32:--	
240+20–240+89		- " -		69	1:35	93:15	
240+00		Täckdikesöga				30:--	
240+89		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	436:--
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn o. oförutsett c:a 15 %					64:--
	89		Kronor				500:--
		Sträckan $T^1 - T^2 - T^3$					
240+89–241+30	41	Tegelrör; d=125 mm	m	41	2:25	92:25	
240+89–240+95		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	6	3:--	18:--	
240+95–241+30		- " -	"	35	1:70	59:50	
241+30		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	234:75
241+30–242+73	143	Tegelrör; d=100 mm	m	143	1:60	228:80	
241+30–241+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	20	1:60	32:--	
241+50–241+91		- " -	"	41	1:70	69:70	
241+91–242+36		- " -	"	45	1:30	58:50	
242+36–242+73		- " -	"	37	1:35	49:95	
241+91, 242+73		Brunn typ A; d=400 mm	st	2	65:--	130:--	568:95
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					126:30
	184		Kronor				930:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

~~47.96.~~

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
225+00		Täckdikesöga				30:--	
225+84, 226+84		Brunn typ A; d=400 mm	st	2	65:--	130:--	871:20
226+84 - 227+16	32	Tegelrör; d=100 mm	m	32	1:60	51:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	1:10	35:20	
227+16		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	151:40
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					157:40
	216		Kronor				1180:--
		Avloppet $U^7 - U^9 - U^{10}$					
		Sträckan $U^7 - U^9$ (Utgår)					
230+00 - 230+37	37	Tegelrör; d=125 mm	m	37	2:25	83:25	
230+00 - 230+06		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	6	4:--	24:--	
230+06 - 230+37		- " -	"	31	1:40	43:40	
230+37		Brunn typ A; d=400 mm				65:--	215:65
230+37 - 231+76	139	Tegelrör; d=100 mm	m	139	1:60	222:40	
230+37 - 230+48		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	11	1:45	15:95	
230+48 - 231+50		- " -	"	102	1:80	183:60	
231+50 - 231+72		- " -	"	22	1:45	31:90	
231+72 - 231+76		- " -	"	4	4:--	16:--	
231+36, 231+76		Brunn typ A; d=400 mm	st	2	65:--	130:--	599:85
		Tillägges för ev. grusning, arbetets tillsyn och oförutsett c:a 15 %					124:50
	176		Kronor				940:--

~~66~~. 95.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan U^4 - U^5 - U^6					
280+20-281+50	130	Sandbl. lera, grus och sten	m^3	220	2:50	550:--	
		Lera med grus	"	40	3:--	120:--	670:--
281+50-282+80	130	Lantbruksrör; d=125 mm	m	130	2:--	260:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	130	1:85	240:50	
281+50		Rörutlopp typ C				35:--	
282+80		Brunn typ Da; d=500 mm				80:--	
281+50-282+80		Upptagning och justering av flödesdike	m	130	2:--	260:--	875:50
282+80-283+92	112	Lantbruksrör; d=200 mm	"	112	3:15	352:80	
282+80-282+84		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	4:--	16:--	
282+84-283+30		- " -	"	46	1:75	80:50	
283+30-283+92		- " -	"	62	2:--	124:--	
282+84,283+92		Brunn typ A; d=500 mm	st	2	80:--	160:--	
283+00		" " C; d=500 "				45:--	778:30
283+92-284+51	59	Lantbruksrör; d=150 mm	m	59	2:30	135:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	59	2:25	132:75	
284+51		Brunn typ A; d=500 mm				80:--	348:45
		Ersättningar enligt jordersättningslängd (str. 280+20-281+50)					25:--
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda fall c:a 15 %					402:75
	431		Kronor				3100:--
		Avloppet U^1 - U^7 - U^8					
225+00-226+84	184	Lantbruksrör; d=150 mm	m	184	2:30	423:20	
225+00-225+22		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	22	1:95	42:90	
225+22-225+80		- " -	"	58	1:45	84:10	
225+80-225+84		- " -	"	4	4:--	16:--	
225+84-226+84		- " -	"	100	1:45	145:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för: X-V-U-T…K, N-N'R-R', U-U'-U², O-O', P-P', S-S', T-T', M-M', L-L'	$U^2-U^3-U^4$	$U^4-U^5-U^6$, U^5-U^{II}	$U^1-U^7-U^8$, U^7-U^9	U^9-U^{10}	$T^1-T^2-T^3$, T^2-T^4	S^1-S^2, S^1-S^3	P^1-P^2	O^1-O^2	M^1-M^2	L^1-L^2	$L^2-L^3-L^4$, L^3-L^6	L^2-L^5	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
		kronor																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13	14	
	1-6,7-9,14--31,59-65,70 76-97a,120--157,162-183 187-189,233-			Nedre samfälligheten.														
1	-238,366	~~45430~~ 47954	~~42990~~ ~~55630~~ 57220													~~42110~~ ~~56340~~ 54750	~~0,92692~~ ~~1,24876~~ 1,141719	1
2	47-58,102,103	1080	40	1940												~~42990~~ 1420	~~0,94629~~ 1,31481	2
3	104-110, 158,159	3282		520	3400											1980	1,83333	
4	32-~~42~~ 39	~~3671~~ 2722	40			~~2120~~ 1660										3920	1,19439	3
5	~~42-46~~ (utgår)	~~1849~~				~~120~~	~~480~~									~~2040~~ ~~2160~~ 1700	~~0,55571~~ ~~0,58840~~ 0,62317	4
6	66-69,71-75	1725	110					1200								~~600~~ 1310	~~0,32450~~ 0,75942	5
7	97b-99	1123	80						410							490	0,43633	7
8	100,101	1050	240							300						540	0,51429	8
9	160,161	1383	310								820					1130	0,81706	9
10	184-186	2208	100									850				950	0,43025	10
11	190a-192	2010	50										2820			2410 (2870	1,19900 1,42786)	11
12	195-198	10067											410	5470		5880	0,58409	12
13	193,194, 209-220	5600											410		3000	3410	0,60893	13

Kontrollstyrelsens 3102. 1955 apr. 3000A
STATENS REPROGRAMTIONSANSTALT 1955
UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
												Summa	
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12+13		15667										8880	0,56680
1-13		~~80478~~ 80204										~~79090~~ ~~85800~~ 77500	0,81761

Härav framgår att nedre samfälligheten skall uppdelas på ~~tolv~~ elva avdelningar:

Avd.	1	med relativ kostnad	~~1,194876~~ 1,14719	
"	2	" " "	1,31481	
"	3	" " "	1,19439	
"	4	" " "	~~0,55571~~ 0,62317	
"	5	" " "	~~0,32450~~ (utgår)	
"	6	" " "	0,75942	
"	7	" " "	0,43633	
"	8	" " "	0,51429	
"	9	" " "	0,81706	
"	10	" " "	0,43025	
"	11	" " "	1,19900	
"	12+13	" " "	0,56680	

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 19355

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för: A'-A-B-C-D-K, B-B', C-C', D-D', E-E', F-F^E, G-G', H-H', I-I'	$I^1 - I^2$	$H^1 - H^2 - H^3$, $H^2 - H^4$	$G^1 - G^2$	$G^2 - G^3$	$F^1 - F^2$	$D^1 - D^2$	$B^1 - B^2$	$E^1 - E^2$	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	232,239-268 286,288,291--301,306-309, 317-320,329--335,341-363,			Övre samfälligheten.									
1	374-379	44951	32450									32450	0,72190
2	221-231	3662	140	2560								2700	0,73730
3	269-285	7972 ~~7965~~	250		2530 ~~2040~~							2780 ~~2290~~	0,34872 ~~0,34417~~
4	287,289,290	1787	200			1610						1810	1,01287
5	302-305,312, 313,325b-328	5242				360	2120					2480	0,47310
6	314-316	2011	160					960				1120	0,55694
7	364,365, 367-373	1440	400						1350			1350 (1750	0,93750 1,21528)
8	379-384	891	380							590		970	1,08866
9	310,311,321--323a,336-340	4672	1000								3970	3970 (4970	0,84974 1,06378)
1+2+8		49504										35600	0,71914
1+2+4+8		51291										36440 (37210	0,71047 0,72547)
1-9		72300 ~~71945~~										48140 ~~47650~~	0,665745 ~~0,66234~~
1+2+4+7+8+9		57403										42530	0,74090

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 1955

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

93 123.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Härav framgår att övre samfälligheten skall uppdelas på sex avdelningar:

Avd. 1+2+4+8 med relativ kostnad 0,71047

" 3 " " " 0,34872 ~~0,33419~~

" 5 " " " 0,47310

" 6 " " " 0,55694

" 7 " " " 0,93750 och

" 9 " " " 0,84974

Torsåsa den 10 okt. 1957

Allan Helin

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPROGRAPHISKA ANSTALT 179355

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. L:III

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Nedre samfälligheten.							
Daretorps socken							
~~Betebrona kvarn och såg 1:2, 1:4, 1:5~~							
~~(Kvarntorpet)~~							
~~Wiktor Wredenberg~~	~~avd. 1~~		~~485~~	~~554~~	~~554~~	~~0,715~~	
Betebrona 1:1							
Nils Svensson	avd. 1	S	16261	18 755 ~~18565~~			
	" 2		652	857			
	" 4		2722	1700			
	" 6		1725	1310	22,622 ~~22432~~	29,190 ~~28,945~~	
Svärdskullen 1:3							
Erik o. Elof Samuelsson	avd. 1		8180	9435 ~~9340~~			
	" 2		428	563			
	" 3		2645	3159			
	" 7		1123	490			
	" 8		1050	540	14,187 ~~14092~~	18,306 ~~18,183~~	
Svärdskullen 1:2							
August Vilhelm Johanssons sterbhus	avd. 1	S	12805	14 769 ~~14620~~			
	" 3		637	761			
	" 9		1383	1130			
	" 10		2208	950			
	" 11		2010	2410			
	" 12+13		11180	6337	26 357 ~~26208~~	34,009 ~~33,817~~	
Ladängshultet 2:7, 2:8, 2:9							
Karl Ragnar Johansson		S					
	avd. 12+13		1117	633	633	0,817	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Ladängshultet 2:4, 2:6						
Hans Freij avd. 12+13	S	3370	1910	1910	2,465	
Törestorp(Ladängen) 1:11,1:15						
Harry Lidholm avd. 1		3521	4061 ~~4020~~	4061 ~~4020~~	5, 240 ~~5,187~~	
Bråten 1:2						
Rickard Johansson avd. 1	S	31	36 ~~35~~	36 ~~35~~	0, 046 ~~0,045~~	
Agnetorps socken						
Laggarehemmet 1:2						
Stina Engström avd. 1		416	480 ~~475~~	480 ~~475~~	0, 619 ~~0,613~~	
Laggarehemmet 1:8,av 1:5, 1:6						
Ragnar Andersson avd. 1		225	260 ~~257~~	260 ~~257~~	0,336 ~~0,331~~	
Granbolet 1:4						
Karl Albin Kyrkamier avd. 1		645	744 ~~736~~	744 ~~736~~	0,960 ~~0,950~~	
Granbolet 1:3						
Alma Johansson avd. 1		485	559 ~~554~~	559 ~~554~~	0,721 ~~0,715~~	
Granbolet 1:6						
Evert Fritzon (Gustaf Adolf Karlsson) avd. 1		144	166 ~~164~~	166 ~~164~~	0,214 ~~0,211~~	
Granbolet 1:5						
Evert Fritzon (Oskar Vahlgren) avd. 1		784	904 ~~895~~	904 ~~895~~	1,166 ~~1,155~~	
Pommern 1:1						
Ivan Vilhelm Öhman avd. 1		220	254 ~~251~~	254 ~~251~~	0,328 ~~0,324~~	
Ekeberg av 1:3						
L. J. Johanssons dödsbo:						
Knut Emil Johansson						
Karl Julius Johansson						
Ella Maria Johansson						
Edla Dagny Johansson avd. 1		1007	1161 ~~1150~~	1161 ~~1150~~	1,498 ~~1,484~~	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Ekeberg av 1:3						
John Anders Bertil Wilhelmsson avd. 1	S	873	997 ~~1007~~	997 ~~1007~~	1,286 ~~1,299~~	
Tidaholm Bredeg:n(Nyholm) 2:9						
Gerhard Andler avd. 1	S	489	558 ~~564~~	558 ~~564~~	0,720 ~~0,728~~	
Ekeberg av 1:2						
Berta Eleonora Ericsson Birger Valfrid Ericsson Karl Johan Eric Ericsson avd. 1		1383	1579 ~~1595~~	1579 ~~1595~~	2,037 ~~2,058~~	
Summa		80204 ~~79719~~		77500	100,000	51,539
Övre samfälligheten						
Daretorps socken						
Ladängshultet 2:4, 2:6						
Hans Freij avd. 1+2+4+8	S	3040	2160	2160	4,487	
Törestorp(Ladängen) 1:11,1:15						
Harry Lidholm avd. 1+2+4+8		13629	9683			
" 3		7654	2780	12463	25,890	
Påvelstorp 1:2						
Rut Larsson Olga Malvina Larsson Samuel Larsson avd. 1+2+4+8	S	7986	5674	5674	11,786	
Påvelstorp 1:3						
~~Johan Alfred Larsson~~ Karl Axel Ingvar Larsson	S					
avd. 1+2+4+8		4018	2855			
" 5		2041	966			
" 9		1244	1057	4878	10,133	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Påvelstorp 1:7, 1:9						
Hans Sandström	S					
avd. 1+2+4+8		3045	2163			
" 5		1099	520			
" 6		2011	1120			
" 9		1816	1543	5346	11,105	
Påvelstorp 1:6, 1:8						
Erik Bertil Andersson	S					
avd. 1+2+4+8		4881	3468			
" 5		2102	994	4462	9,269	
Påvelstorp 1:10						
Karl Axel Andersson avd. 9	S	936	795	795	1,651	
Törestorp 1:3						
Otto E. Persson avd. 9		3	3	3	0,006	
Törestorp (Karlberg) 1:17						
Karl Johan Gottfrid Faxe avd. 9		264	224	224	0,465	
Törestorp 1:12						
Oskar Svensson avd. 9		409	348	348	0,723	
Hedingeängen 1:8						
Rut Larsson Olga Malvina Larsson Samuel Larsson avd. 1+2+4+8	S	2601	1848	1848	3,839	
Hedinge 1:1						
Edmund Johansson avd. 1+2+4+8		440	312	312	0,648	
Bråten 1:3						
Enoch Karlsson avd. 1+2+4+8	S	6909	4908			
" 7		76	71	4979	10,343	

128.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Bråten 1:2						
Rickard Johansson	S					
avd. 1+2+4+8		4742	3369			
" 7		1364	1279	4648	9,655	
Summa		72310		48140	100,000	46,467
Samfällighet V						
Daretorps socken						
Betebrona 1:1						
Nils Svensson	S	1506		750	100,000	0,968
Samfällighet Y						
Daretorps socken						
Svärdskullen 1:3						
Erik och Elof Samuelsson		1597		1520	100,000	1,026
Totalsammandrag.						
Nedre samfälligheten		79719 ~~80204~~		77500 ~~79090~~		51.388 51,539
Övre "		72310		48140		46.612 46,467
Samfällighet V		1506		750		0.971 0,968
" Y		1597		1500 ~~1520~~		1.029 1,026
Summa		155132 ~~155617~~		127890 ~~129500~~		100. ✓ 100,000

Daretorp den 17 okt. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gilbert Gustafsson H. Desaix


Gilbert Gustafsson H. Desaix

Ändring med rätt enligt vattendomstolens dom den 29 april 1958.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. M IV

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för "Yans vattenavledningsföretag av år 1956" i Daretorps och Agnetorps socknar av Hökensås kommun och Skaraborgs län.

Sedan Västerbygdens vattendomstol genom dom den 25 april 1957 (bil.F IV) återförvisat förrättningen för fortsatt handläggning, få synemännen härmed avgiva förnyat utlåtande, varigenom bestämmelserna i utlåtandet av den 18 april 1956 upphävas i den mån de icke överensstämma med följande.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ån Yans övre lopp med åtskilliga sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna i Yans dalgång från 1 till 4 km norr om Daretorps kyrka inom sektion n:r 2, nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A^1 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - X för huvudavloppet samt B - B^1 - B^2, C - C^1, D - D^1 - D^2, E - E^1 - E^2, F - F^I - F^{II}, G - G^1 - G^2 - G^3, H - H^1 - H^2 - H^3, H^2 - H^4, I - I^1 - I^2, L - L^1 - L^2 - L^3 - L^4, L^1 - L^5, L^3 - L^6, M - M^1 - M^2, N - N^1, O - O^1 - O^2, P - P^1 - P^2, R - R^1, S - S^1 - S^2, S^1 - S^3, S^4 - S^5, T - T^1 - T^2 - T^3, T^1 - T^4, U - U^1 - U^2 - U^3 - U^4, U^1 - U^7 - U^8, ~~U - U - U~~, V - V^1 samt Y - Y^1 . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sek-

tionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Normal högsta flödesvattenmängd har för huvudavloppet och sidogrenen $E - E^2$ antagits komma att uppgå till 1,2 liter för all slags mark och för övriga avloppssträckor till 2,0 liter från åker och äng och 1,0 liter från annan mark, allt pr sekund och hektar. Rörledning med öppen ränna för flöden har antagits behöva framföra minst till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat med undantag dock för de lägst belägna markerna nedanför sektion 83 vid huvudavloppet vid dämning för drift vid Betebrons vattenverk enligt nedan, få så grund torrläggning, att de ej lämpligen kunna användas som åker. Detta gäller helt eller delvis ägofigurerna nr 5, 6, 8, 14, 15, 24, 27, 60, 62, 79, 80, 81 och 82.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.G^{II}.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Nedre samfälligheten", "Övre samfälligheten", "Samfälligheten V" och "Samfälligheten Y". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningsläng-

derna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av Samfälligheten V och Samfälligheten Y i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om Nedre samfälligheten och Övre samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. L^{I}, L^{II}. Härav framgår, att dessa båda samfälligheter skola uppdelas på 11 resp. 6 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om Nedre samfälligheten och Övre samfälligheten, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att huvudavloppet korsar allmänna vägen Tidaholm - Källefall vid sektion 74+5 och sidokanalen R - R^{1} samma väg vid sektion 522+58. Båda genomloppen äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Då de tillkommit efter år 1880 skall det åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att såväl ombestyra som bekosta deras ombyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med nu upprättat förslag, varvid arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen till handa. Vid arbetets utförande skall vederbörande vägdirektörs föreskrifter noggrannt iakttagas.

Vid sektion 88+84 finns för närvarande en mycket bristfällig ägobro över huvudavloppet. De åtgärder, som skulle erfordras för brons bibehållande efter avloppets fördjupning ha beräknats kosta 600:-- kr. Det är möjligt för ägaren att få förbindelse med den från huvuddelen av brukningsenheten avskurna marken

på annan väg. I enlighet med broägarens önskemål få synemännen föreskriva att företaget skall kontant erlägga förenämnda belopp på 600:-- kronor till brons ägare, innan avloppet under bron fördjupas, varvid det skall stå broägaren fritt att ombygga bron eller slopa den. Om ny bro bygges skall den ha en rektangulär öppning med minst 4,4 m:s fri bredd eller utföras som tredubbel trumma av 1800 mm kulvert. Till ägaren av Törestorp 1:11 skall företaget kontant erlägga 200:-- kr för försvårad överfart.

Det åligger även företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Beträffande broarna vid 4+60 och 6+90 över avloppet E - E^{1} skall resp. broägare bidraga till ombyggnaden med 700:-- kr för vardera bron enligt bestämmelserna i 7 kap.18 §.

Sedan Västerbygdens vattendomstol avgivit förenämnda dom med tillhörande beräkning av värdet å vattenkraften vid Betebrons kvarn och såg, har under förrättningsmannens medverkan uppgörelse träffats mellan kamrer Viktor Wredenberg såsom ägare av nämnda vattenverk å ena sidan samt lantbrukaren Nils Svensson såsom ägare till Betebrona 1:1 och ombud för samtliga sökande inom Nedre samfälligheten å andra sidan, bil.F V . Detta avtal har sedermera likaledes under förrättningsmannens medverkan kompletterats genom muntlig överenskommelse vid sammanträde på platsen. Med vitsordande av de sålunda träffade överenskommelserna få synemännen fastställa följande bestämmelser beträffande dämning m.m. vid Betebrons vattenverk.

1) ~~Under tiden 15 april - 15 maj får vattenståndet omedelbart uppströms dammen~~ okt. april dämmas högst till höjden + 10,90 m för drift av befintlig turbin. När vattenverkets kraft icke utnyttjas för ~~nyttigt~~ arbete får vattnet dämmas till högst +10,00 m.

~~Under tiden 15 maj - 15 juni får ingen dämning ske.~~

2) Under övrig tid får vattnet dämmas till höjden + 10,00 m. Dock må ~~undantagsvis och~~ vid särskilt god vattentillgång (~~minst 0,60 m³/sek.~~) vattenståndet höjas till (nivån) + 10,90 m för drift av vattenverket under tiden 16 april - 15 maj.

1) ~~För att möjliggöra den avsedda torrläggningen skall genom företagets försorg~~

1) se vattendomstolens dom den 29 april 1958 aktsid. 60-63
2) enligt vattenöverdomstolens dom den 8 juli 1959

~~ett nytt genomlopp genom dammen anordnas och för att möjliggöra dämning enligt~~ ovan skall, likaledes genom företagets försorg nya luckor uppsättas, allt enligt nu upprättade ritningar. Vidare skall den befintliga samlingsbassängen mellan dammen och sektion 91 fördjupas så, att en bassäng av samma ytinnehåll erhålles vid vattenståndet + 10,00 m som tidigare vid vattenståndet + 10,90 m. Strandens släntlutning får ej överstiga 1:1,5 och vattendjupet på intet ställe understiga 0,50 m vid vattenståndet + 10,00 m.

Den uppgrävda jorden skall i första hand läggas så att mellan vattenbassängen och fallfastighetens gräns mot Betebrona 1:1 erhålles en minst 4,0 m bred landremsa vid vattenhöjden + 10,90. Därnäst skall största möjliga jordmassa uppläggas på den udde som från sydost skjuter ut i bassängen (av ägofig.5) och som för ändamålet avröjts av ägaren. I den mån jorden icke ryms på de sålunda angivna platserna får den uppläggas mellan bassängen och den befintliga utfartsvägen, varvid dock förefintliga träd närmast vägen i möjligaste mån skola skonas. Mellan bassängen och boningshuset får ingen jordvall uppläggas ~~utan ägarens uttryckliga medgivande.~~ För skador och obehag under och genom dessa arbetens utförande och för det intrång i rätten att dämma som förestående bestämmelser innebära skall företaget, innan arbetet påbörjas, till ägaren av Betebrons kvarn och såg erlägga ett kontant belopp av 2.600:-- kronor.

För utrönande av om skada å fiske kan anses uppkomma, har utredning av fiskeriintendenten i Övre södra distriktet verkställts, bil. E^{II}. Härav framgår, att sådan skada ej kan väntas uppkomma.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna "V" och "Y" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande Nedre samfälligheten och Övre samfälligheten erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 121:-- kronor och 108:-- kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga sländförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Yans vattenavledningsföretag av år 1956".

Tillägg, se vattendomstolens dom den 29 april 1958.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Daretorp den 10 okt. 1957.

I tjänsten:

Sven Hallin

Förrättningsman.

B. O. Pettersson

Bitr. förrättningsman

Gilbert Gustafsson

Bitr. god man

H. Desaix

Bitr. god man

Ändringar och tillägg bestyrkes.
Skara den 5 juli 1960.
I tjänsten
Lantbruksingenjör


105. 137.

Bilaga

Typritning I-2

INTAG

Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C



Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953


106. 138.

Bilaga

Typritning I-1

INTAG

Sektion A-A




Torvsättning

Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Risgrind av kantställda plattjärn, minst 25×4, c/c 50. Upphängd på två krokar av rundstång Φ 12

Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2 ½" plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Sektion B-B



Betong: blandning 105 liter fingrus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3090. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Typritningar

~~107.139~~


Blad

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0,3 - 0,6 m



d = över 0.6m




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål



Detaljritning för lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E




typ F




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { I / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____ Arkivnummer


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951


Typritningar

Träbroar

typ A



typ B




Trummor

108.140.


Blad

typ A



typ B

Övriga detaljer se typ A



Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) | utan | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal ritn. st.

Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 f 51 maj 3 000