

Akt nr:


R-F4b-LS312/62

AU\$R-F4b-LS312/62

2

Handlingar

rörande Sjötorps dikningsföretag av år
1962 i Larvs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1962 av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

312-2

RAPPORT över verkställd besiktning			
~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
Sjötorps dilmingsföretag av år 1962			
Socken		Län	
Larv		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Bertil Svensson, Slättås, Larv			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
26/11 1962	8500:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1967	-	1/10 1965	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2000:-	-	-
~~XXXXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXXXX~~ verkställd av	
Avs. 30/6 1964		Avs. Ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes.

den/
Skara 1 juli 1964.
I tjänsten:

Karl Kvanen

Protokoll, fört vid
sammantäde för synför-
rättning enligt vattenlagen
för förläggning av mark
tillhörande Lötorp m. fl. fastig-
heter i Lövå 8:02, Skaraborgs
län

Onsdagen den 4 april 1962, hos Oskar
Brink, Högan, Lövå.

Närvarande: Undertecknad, Lantbruk-
direktor Erik Hultaf, förtäring-
man samt ingång för Karl Fransson
från Lantbruksmännen, som verk-
ställt förundersökning rörande
förvärring.

Skiftesgodamännen Josef Selandsson
Sick-Prisgårdar, Långjärn och Karl A.
Lundmark Raggårdar, Lövå.

Följande skägare inställde sig till
sammantädet:

Ländarna:

Oskar Brink, ägare av Lötorp 14¹¹ 112 = 115
Bengt Brink, ägare av Våberg 3⁶ och Oskott 11¹
De övriga skägare:

Gustav Jonsson, ägare av Våberg 2⁰ och Lötorp 8⁰
Våberg Hopmannsgårdar 16

Nils Johansson, ägare av Våberg 5⁶ = 3⁸
Arvid Brink, ägare av Våberg 3⁷, Våberg Kram-
gårdar 4⁷, Oskott 2¹ och Sandgårdet 2¹
Gustaf Jonsson, ägare av Sandgårdet 3¹

Nils Karlsson och Joel Andersson, ägare av
Kälsång 3⁹ och Kälsång, Kvarnsågarvägen 4⁶,
Joel Andersson äger dessutom också Sjötorps 1³
och 1⁸.

Bröl. Kvitel = Johan Larsson, ägare av
Sjötorps av 1⁵ genom Kvitel Larsson, Bil. 2.

Paul Fackberg, ägare av Sjötorps av 1⁵,

Jakob Larsson, ägare av Slättis Kaggårdar 1²,

Hilda Larssons stb, ägare av Slättis Kagg-
årdar 1⁶ genom Arvid Larsson, Bil. 3.

(Hälsningst botten av tre personer, se fullmakt)

Einar Larsson, ägare av Sjötorps 1²

Bröl. Loo = Emma Larsson, ägare av Slätt-
is Kaggårdar av 1⁵ genom Emma
Larsson, Bil. 4.

Kälsångs vägsamfundlighet genom dess ordf.
Kungt Bröl. Fackberg, Loo,

Kaga-Slätts vägsamfundlighet genom dess
ordf. Emma Gustavsson, Sjötorps, Loo.

§ 1.

Utfästas det för försättningsmännen
att för de förordnandet, som hade lydelse
enl. Bil. 1.

§ 2.

Kägl för mot försättningsmännen
eller skiftesgodsmännen anmälades
g.

§ 3.

Redogördes för att ordf. K. Larsson
eggenättat preliminärt förslag till tow-

läggning av det oönskade området samt
preliminär beslutade m. m.

Någon erinran mot det upprättade
förslaget framfördes ej. Samtliga sakäga-
re önskade att avloppet utföras som
bestämt avlopp i hela dess längd.

§ 4.

Förhandlarna yrkade på att företaget ut-
förs i enlighet med förslaget, så att de-
ras därav beroende medlemmar bli ända-
målsenligt beslagna och kan be-
hos rationellt.

§ 5.

Sakägarna beordra sakägarna förenade sig
med förhandlarna, så att jämförda dessa
av företaget beordra medlemmar bli ända-
målsenligt beslagna och kan be-
hos rationellt. Föreningen utsågs och
syndamånen, bil. 5.

§ 6.

Turkmenier under två vägsamfälligheter
vid punkterna 10-10+7 (samf. A-B) och vid
punkt 39+33 - 39+38 (samf. D-E) äro för-
gärade och behöva färdigas. De äro om-
byggda efter år 1921. Ombyggnaden kosta i
ett område med att turkmenier ombyggs
och färdigas på vägsamfälligheterna
bestämda.

37.

Förslags utvärdering för värdande av mark-
bönder och jordering och förslaget m.m.

38.

Lön intas vidare förkomma förblivande
sammantvådet upplöst.

Och och till som ovan

Stavsten
Erik Sverig.

Karl A. Lundmark Josef Erlandsson
Sittande och stegodsmän

Son 9 juli 1962, hos Oskar Brink
Högar, Lav.

Närvarande:

Under ledning, Lantbruksskolelärar
Nils Brink, föräldringssamman samt
slipstegodsmän Josef Erlandsson
och Karl A. Lundmark.

Följande och högre inställda
sig till sammantvådet:

Gustav Jonsson,	Högar, Lav,
Nils Johansson,	Västerby, Lav,
Per Brink,	" "
Arvid Brink,	" "
Gustav Jansson,	" "
Oskar Brink,	Högar, "
Bröd. Brink -	Lav, Lav ge-

inom Karlén Hansson, vbl. fullmakt, bil. 2.
 Paul Forsberg Jötorp, Löw,
 Jacob Larsson Kaggagården, Löw,
 Hilda Hansson storbarn, Flätén, Löw
 genom Hilda Hansson vbl. fullmakt, bil. 3,
 Nils Karlsson Stubbagården, Långjärn,
 Joel Andersson Ölhagen, Löw,
 Valbergs Vägsamf. f. allmog. genom Löw
 och f. Bengt Brink, Valberg, Löw,
 Borga-Flätén Vägsamf. genom styrelse-
 ordföranden Gunnar Hansson, Flätén
 Löw,
 Präd. Tor: Gunnar Hansson genom
 Gunnar Hansson Flätén, Löw, vbl. fullm. bil. 4.

§ 9.

Redogjordes för det sadane föregående
 sammankommes färdigtällda förslaget
 med tillhörande handlingar.

Samtliga delägare skälde känne-
 dom om sin deltagning i företaget.

§ 10.

Upplästes sysselmännens utlåtande,
 som hade lydelse vbl. bil. 6.

§ 11.

All mottagna och förres till förtä-
 gat hörande räkningar och hand-
 lingar och sammanhålla delägare-
 na för val av styrelse uti såg syssel-
 männen

Santanderhagen Pachtel Larsson, Platts
Lov (tel. 0512/42051).

312.

Som intet vidare förbehåll förblivandes
 förvärringen avslutad och som
 mantrådet upplöst

Get och tid som ovan

I tjänsten
 underläg.

förvärringen

Karl A. Lundman Gref Erlandson
 biträda lande skiftesgodsmän.

7.

Bil. 1.

LÄNSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄN

SKANSLIET



Förordnande.

F.d. bitr. lantbrukdsdirektören Erik Alm-löf, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande för-rättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 27 september 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

8.



D.1.1.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Lantbruksnämnden får till ny förordningsman föreslå:

F.d. bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 1 september 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

9
Ochtfördes Lant Almlof Bil. 1.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM2 52 59



Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert,
Skara, förordnas härmed att i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emotta-
gande.

Mariestad å landskansliet den 19 november
1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

Mr 2272. 10. Rosen

Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
21 NOV 1959
Diarie Nr LI 342

SKARABORGS LÄNS
LANDSKAPSLÄN
18 NOV 1959
III/12 52 59

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
29 SEP. 1959
Diarie Nr 28 540

Till Länsstyrelsen i Skaraborg

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Larvs

socken(-nar) av Skaraborg

län.

Förrättningen avser dikning ca 2 km betänkt ca 50 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation : Trävel

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Oskar

Brink, Hagen, Larv till Valberg Ryd 34

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Larv

den

28/9

1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Oskar Brink
Bengt Brink

för fastigheten

» »
» »

Gråtorp 1:4
Anders-Hansg. 3:6

052/72034

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nils Johansson	ägare av fastigheten	Börjesgården 2:6
Gustaf Jonsson	» » »	Hoffmangården 1:6
Arvid Brink	» » »	Kvarnåsgården 4:7
Joel Andersson		Ljötorp 1:14
Gustaf Jonsson		Lundgård 3:1
Nils Karlsson	delägare i	Ljötorp 1:14


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 17 november 19 59

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Sjötorp m.fl. fastigheter i Larvs socken, onsdagen den 4 april 1962 kl. 0930 hos Oskar Brink, Hagen, Larv, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Gusten Jonsson,	Valeberg Hopmansgården,	<u>Larv</u>
Nils Johansson,	Valeberg,	"
Bengt Brink,	"	"
Arvid Brink,	"	"
Gustav Jansson,	"	"
Nils Karlsson,	Stubbagården,	<u>Långjum</u>
Joel Andersson,	Oxhagen,	<u>Larv</u>
Oskar Brink,	Hagen,	"
Bröd.Bertil o.Sven Svensson,	Sjötorp,	"
Paul Forsberg,	"	"
Jacob Larsson,	Kaggegården,	"
Hilda Svenssons sterbhus,	"	"
Einar Larsson,	Sjötorp,	"
Ejnar Wellander,	Kaggegården,	"
Bröd. Ivar o. Gunnar Svensson,	"	"
Fredrik Olssons sterbhus,	"	"
Erik Svensson,	Sjötorp,	"
Ordf. i Valebergs vägsamfällighet Bengt Brink,	Valeberg,	"
Ordf. i Borga-Slättås vägsamfällighet Gunnar Gustavsson,	Sjötorp,	"
Skiftesgodemannen Josef Erlandsson,	Erik Persgården,	<u>Långjum</u>
"	Karl-Anders Lundmark, Kaggegården,	<u>Larv.</u>

Skara den 23-mars 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Oskar Brink, Hagen, Larv måndagen den
9 juli 1962 kl. 0930 har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 19 juni 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SJÖTORP m.fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Brink, Hagen, Larv, måndagen den 9 juli 1962 kl 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Valeberg Evatorp 8:6
Valeberg Hopmansgården 1:6
Valeberg 5:6, 3:8, 3:6, 3:7, 3:9
Olaslätt 1:1, 2:1
Sandgården 3:1, 2:1
Valeberg Kvarnåsagården 4:7, 4:6
Sjötorp 1:4, 1:12, 1:11, 1:15, 1:3, 1:8, 1:5, 1:2, 1:4
Slättås Kaggegården 1:2, 1:6, 1:5, 1:4.


Dessutom beröres Valebergs- och Borge-Slättås vägsamfälligheter.

Skara den 12 juni 1962.

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, VA torsdagen den 14 juni 1962, bestyrkes.

Skara den 15 juni 1962.


Erik Almlöf.

FULLMAKT

för Bertil Svensson, Slättås, Larv
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sjötorp m.fl.

i

Larv socken av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Larv den 3/7 1962

Hen Svensson

Slättås Larv

Bevittnas:

Sara Brink

namn

Marbergården Larv

adress

Einar Brink.

namn

Marbergården Larv

adress

FULLMAKT

för Arvid Svensson
Plättås Larv
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Sjötorp m. fl. fastigheter

..... i
Larv socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Plättås Larv den 8/8 1961

<u>Birger Svensson</u>	<u>Rut Reinhold</u>
<u>Linnia Björklund</u>	<u>Lynne Holm</u>
<u>Elsa Rudensson</u>	

Bevittnas:

Erik Svensson
namn
Gantegården Larv
adress

Elna Svensson
namn
Gantegården Larv
adress

FULLMAKT

för Gunnar Svensson, Slättås, Laru.
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Sjötorp m.fl.

i

Laru socken av Skaraborgs län

å mine vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Slättås

den

9/7

1962

Ivar Svensson

Bevittnas:

Gunnar Svensson
namn

Slättås Laru
adress

Bertil Svensson
namn

Slättås Laru
adress

FÖRENING.

Undertecknad. F. förena... med sökanden... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande *Sjötorp m.f. f. s. -*
tigbeten Lorus sock... av Skaraborgs län, och yrka... på före-
tagets utsträckning, så att jämväl *22.4.8* därav beroende mark *37* må kunna på ändamåls-
enligt sätt torrläggas och brukas.

Hagen, Torv... den *4 april*... 1962.

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| amf. A-B { | <i>för Valberg 3⁹ 5 Valberg</i> | <i>Joel Andersson</i> |
| | <i>Kornösa 4⁷</i> | <i>Mils Karlsson</i> |
| | <i>för Landgården 3¹</i> | <i>Gustaf Jansson</i> |
| | <i>för Valberg 3⁷ Valb. Kornösa 4⁷ m. fl.</i> | <i>And. Brink.</i> |
| | <i>för Valberg 5⁶ 3⁸</i> | <i>Vilg. Jönasson</i> |
| | <i>för Valberg Hopmans 1⁶ m. fl.</i> | <i>Gustaf Jönsson</i> |
| amf. D-C { | <i>för Sjötorp 1³</i> | <i>Joel Andersson</i> |
| | <i>för Sjötorp av 15</i> | <i>Pröd. Johan Bertil Jönsson</i> |
| | <i>för Sjötorp av 15</i> | <i>gm. / Bertil Jönsson</i> |
| | <i>för Sjötorp 12</i> | <i>Paul Farberg</i> |
| | <i>för Mattias Raggén av 15</i> | <i>Gunnar Larsson</i> |
| | <i>för Mattias Raggén 16</i> | <i>Gunnar Jönsson</i> |
| ~~Egenhändiga namnteckningar bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:~~ | | |
| <i>för Mattias Raggén 12</i> | <i>Arvid Jönsson</i> | |

Yakob Larsson
Förordnande förning vitsordas:
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.
Harb. S. Lundman *Graf. E. Lundman*
Bitr. Skiftesgodemän.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7-7+96	96	<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
		Schaktning av mylla, sand o. grus m ³	20	2:50	50:--	
		Jordersättning enligt längd			17:60	
		400 mm rör med frakt m	204	9:40	1918:--	
7+96-10	204	Grävn., lägg. o. återfylln. "	204	1:50	306:--	
7+96		Utlopp typ U-1			70:--	
9+75		Brunn B-1 med intagsrör, brunn; d=0,9 m, intagsrör; d=0,3 m			200:--	
		Arbetsledning och oförutsett			248:40	2810
10-10+7	7	Enskild väg. Trumman jämte brunn utföres och bekostas av Valebergs fällighet	uppströms vägsam-			
10+7-13+81	374	375 mm rör med frakt m	374	8:50	3179	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	89	4:--	356	
		- " - "	174	2:20	383	
		- " - "	111	4:50	500	
11+62, 12+70		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/15" st	2	80:--	160	
11+97, 13+81		Brunn B-1; d=0,9 m "	2	190:--	380	
13+81-15+90	209	250 mm rör med frakt m	209	4:70	982	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	209	2:--	418	
14+68, 15+28, 15+90		Brunn B-1; d=0,6 m st	3	100:--	300	
15+90-18+67	277	200 mm rör med frakt m	277	3:50	970	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	277	1:60	443	
17+69, 18+67		Brunn B-1; d=0,5 m st	2	80:--	160	
18+67-20+17	150	150 mm rör med frakt m	150	3:--	450	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	1:40	210	
20+17		Brunn B-1; d=0,5 m			80	
20+17-20+21		Befintlig trumma igentäppes			20	
		Arbetsledning och oförutsett			899	9890
	1310	Summa				12700
40+50-39+33	117	<u>Samfälligheten D - C .</u>				
		<u>Diket D - C .</u>				
		Schaktning av mossjord och sand m ³	50	2:--	100	
		Schaktmassorna lägges på av- loppets södra sida.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Spridning av jordvallar m ³	50	0:60	30	
39+33-39+28	5	Enskild väg. Trumman samt brunn uppströms utföres och bekostas av Borga-Slätstås vägsamfällighet				
39+28-37+65	163	450 mm rör med frakt m	163	10:60	1728	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	163	3:20	522	
37+65		Brunn B-1; d=1,0 m			210	
37+65-34+97	268	450 mm rör med frakt m	268	10:60	2841	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	268	3:20	858	
34+97		Brunn B-1; d=1,0 m			210	
34+97-32+66	231	375 mm rör med frakt m	231	8:50	1964	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	231	2:20	508	
34+32		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/15"			80	
32+66		Brunn B-1; d=0,9 m			190	
32+66-30+66	200	300 mm rör med frakt m	200	6:20	1240	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	200	2:--	400	
30+73-30+66		Rörens framdragande genom väg	7	2:--	14	
30+66		Brunn B-1; d=0,8 m			150	
30+66-28+98= =+37	168	300 mm rör med frakt m	168	6:20	1042	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	168	2:20	370	
28+98=+37		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/12"			80	
28+37=+98 -24+94	343	300 mm rör med frakt m	343	6:20	2127	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	199	3:50	697	
		- " - "	144	2:80	403	
27+82, 24+94		Brunn B-1; d=0,8 m st	2	150:--	300	
26+38		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/12"			80	
24+94-22+58	236	250 mm rör med frakt m	236	4:70	1109	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	236	2:40	566	
24+32, 22+58		Brunn B-1; d=0,6 m st	2	100:--	200	
22+58-21+25	133	200 mm rör med frakt m	133	3:50	466	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	133	2:--	266	
21+25		Brunn B-1; d=0,5 m			80	
21+25-20+21	104	150 mm rör med frakt m	104	3:--	312	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	104	1:--	104	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20+21		Brunn B-1; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			1973	21300
	<u>1963</u>	<u>Summa</u>				21300
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	1310	Samfälligheten A - B				12700
	<u>1963</u>	" D - C				21300
	<u>3273</u>	<u>Summa</u>				34000
Hagen, Iarv den 9 juli 1962. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Valeberg Evatorp 8:6</u>							
<u>" Hopmansg:n 1:6</u>							
Gusten Jonsson							
Åker, mylla på sand	1	0,21		2080	2600	520	109
" - " -	2	0,19		"	"	"	99
" - " -	3	0,18		2340	"	260	47
" - " -	4	0,56		2500	"	100	56
Alstringsbåtnad		1,14					311
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 7+96 - 10	204 m x 8:--	kr/m = 1632:--					1632
Summa		1,14					1943
<u>Valeberg 5:6, 3:8</u>							
Nils Johansson							
Åker, mylla på sand	5	0,78		2470	2600	130	101
" - " -	6	0,78		2210	"	390	304
Alstringsbåtnad		1,56					405
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 10+24-11+97	173 m x 7:--	kr/m = 1224:--					1211
Summa		1,56					1616
<u>Valeberg 3:6</u>							
<u>Olaslätt 1:1</u>							
Bengt Brink							
Åker, mylla på sand	7	0,79		2210	2600	390	308
" - " -	8	0,93		1560	"	1040	967
" - " -	9	0,75		1300	"	1300	975
" - " -	10	0,75		1170	"	1430	1073
Alstringsbåtnad		3,22					3323

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 11+97 - 12+70	73 m x	7:-- kr/m = 511:--					
" vägen - gränsen	58 " x	7:-- " = 406:--					
" gränsen-13+81-14+68	114 " x	2:50 " = 285:--					1202
Summa		3,22					4525
<u>Sandgärdet 3:1</u>							
Gustaf Jansson							
Åker, mylla på sand	11	1,27		1170	2600	1430	1816
Alstringsbåtnad		1,27					1816
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 14+68 - 15+84	116 m x	2:50 kr/m					290
Summa		1,27					2106
<u>Valeberg 3:7</u>							
<u>Valeberg Kvarnåsag:n 4:7</u>							
<u>Olaslätt 2:1</u>							
<u>Sandgärdet 2:1</u>							
Arvid Brink							
Åker, mylla på sand	12	0,70		1170	2600	1430	1001
" - " -	13	0,22		1300	"	1300	286
" - " -	14	0,06		1170	"	1430	86
" - " -	15	1,93		1300	"	1300	2509
Alstringsbåtnad		2,91					3882
Brukningsbåtnad:							
Sträckan gränsen-13+81-15+84	230 m x	2:50 kr/m					575
Summa		2,91					4457

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valeberg 3:9</u>							
<u>Valeberg Kvarnåsag:n 4:6</u>							
Nils Karlsson							
Joel Andersson							
Åker, mylla på sand	16	3,01		980	2800	1820	5478
" - " -	17	1,85		1260	"	1540	2849
" - " -	18	2,84		1120	"	1680	4771
" - " -	19	0,63		1260	"	1540	970
Skog - " -	20		0,62	570	600	30	19
" torvjord	21		0,53	540	"	60	32
Alstringsbåtnad		8,33	1,15				14119
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 15+90 - 20+17 427 m x 5:-- kr/m							2135
Summa		8,33	1,15				16254
<u>Sammandrag samf. A - B .</u>							
<u>Valeberg Evatorp 8:6</u>							
" Hopmansg:n 1:6							
Gusten Jonsson	1-4	1,14					1943
<u>Valeberg 5:6, 3:8</u>							
Nils Johansson	5-6	1,56					1616
<u>Valeberg 3:6</u>							
<u>Olaslätt 1:1</u>							
Bengt Brink	7-10	3,22					4525
<u>Sandgårdet 3:1</u>							
Gustaf Jansson	11	1,27					2106
<u>Valeberg 3:7</u>							
<u>Valeberg Kvarnåsag:n 4:7</u>							
<u>Olaslätt 2:1</u>							
<u>Sandgårdet 2:1</u>							
Arvid Brink	12-15	2,91					4457




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valeberg 3:9</u>							
<u>Valeberg Kvarnåsaag:n 4:6</u>							
Nils Karlsson							
Joel Andersson	16-21	8,33	1,15				16254
Summa		18,43	1,15				30901
<u>Samfälligheten D - C .</u>							
<u>Sjötorp 1:4, 1:12, 1:11, 1:15</u>							
Oskar Brink							
Åker, mylla på sand	22	0,88		2660	2800	140	123
" - " -	23	2,80		700	"	2100	5880
" - " -	24	1,95		520	2600	2080	4056
Skog - " -	25		0,28	570	600	30	8
Åker, - " -	26	0,16		1430	2600	1170	187
" - " -	27	0,10		"	"	"	117
" - " -	28	0,10		1540	2800	1260	126
" - " -	29	0,28		2380	"	420	118
Alstringsbåtnad		6,27	0,28				10615
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 22+80 - 20+21	259 m x	5:--	kr/m				1295
Summa		6,27	0,28				11910
<u>Sjötorp 1:3, 1:8</u>							
Joel Andersson							
Åker, mylla på sand	30	2,04		560	2800	2240	4570
" - " -	31	1,06		2240	"	560	594
" - " -	32	1,95		700	"	2100	4095
" - " -	33	1,87		840	"	1960	3665
" - " -	34	2,06		1260	"	1540	3172
" - " -	35	0,20		1960	"	840	168
" - " -	36	1,76		1820	"	980	1725
Alstringsbåtnad		10,94					17989
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 22+80 - 24+32	152 m x	6:--	kr/m	912			
24+32 - 24+94	62 " x	3:--	"	186			
24+94-26+38-vägen	269 " x	6:--	"	1614			
vägen-27+82-gräns	102 " x	2:50	"	255			
dikeskrök-30+66	206 " x	2:50	"	515			3482
Summa		10,94					21471

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slättås Käggegården 1:2</u>							
Jakob Larsson							
Åker, mylla på sand	37	2,10		1960	2800	840	1764
" - " -	38	1,25		2520	"	280	350
" - " -	39	0,97		2240	"	560	543
Alstringsbåtnad		4,32					2657
Brukningsbåtnad:							
Sträckan dikeskrök-30+66	206 m x	2:50 kr/m = 515					
30+73 - 32+18	145 " x	1:50 " = 218					733
Summa		4,32					3390
<u>Slättås Käggegården 1:6</u>							
Hilda Svenssons sterbhus							
Åker, mylla på sand	40	1,37		2240	2800	560	767
Alstringsbåtnad		1,37					767
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 32+18 - 32+66	48 m x	1:50 kr/m					72
Summa		1,37					839
<u>Sjötorp av 1:5</u>							
Bertil och Sven Svensson							
Åker, mylla på sand	41	1,63		2380	2800	420	685
Alstringsbåtnad		1,63					685
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 30+73 - 32+43	170 m x	3:50 kr/m					595
Summa		1,63					1280
<u>Sjötorp av 1:5</u>							
Paul Forsberg							
Åker, mylla på sand	42	0,56		2240	2800	560	314
" - " -	43	1,55		2380	"	420	651
Alstringsbåtnad		2,11					965
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 32+43 - 32+66	23 m x	3:50 kr/m = 81					
" 32+66 - 34+32	166 " x	8:-- " = 1328					1409
Summa		2,11					2374

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sjötorp 1:2</u>							
Einar Larsson							
Åker, mylla på sand	44	2,30		2100	2800	700	1610
" - " -	45	0,46		1960	"	840	386
" - " -	46	0,07		2690	"	110	8
" - " -	47	0,17		840	"	1960	333
Alstringsbåtnad		3,00					2337
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 36+71 - 34+32	239 m x	10:-- kr/m = 2390					
" 37+65 - 36+71	94 " x	5:-- " = 470					2860
Summa		3,00					5197
<u>Slättås Kaggegården av 1:5</u>							
Ivar och Gunnar Svensson							
Åker, mylla på lera	48	0,30		1440	2400	960	288
" - " -	49	0,17		2390	"	10	2
Alstringsbåtnad		0,47					290
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 39+28 - 37+65	163 m x	10:-- kr/m					1630
Summa		0,47					1920
<u>Sammandrag samf. D - C .</u>							
<u>Sjötorp 1:4,1:12,1:11,1:15</u>							
Oskar Brink	22-29	6,27	0,28				11910
<u>Sjötorp 1:3, 1:8</u>							
Joel Andersson	30-36	10,94					21471
<u>Slättås Kaggeg:n 1:2</u>							
Jakob Larsson	37-39	4,32					3390
<u>Slättås Kaggeg:n 1:6</u>							
Hilda Svenssons sterbhus	40	1,37					839
<u>Sjötorp av 1:5</u>							
Bertil och Sven Svensson	41	1,63					1280
<u>Sjötorp av 1:5</u>							
Paul Forsberg	42-43	2,11					2374

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sjötorp 1:2</u>							
Einar Larsson	44-47	3,00					5197
<u>Slättås Käggeg:n av 1:5</u>							
Ivar och Gunnar Svensson	48-49	0,47					1920
Summa		30,11	0,28				48381
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - B	1-21	18,43	1,15				30901
" D - C	22-49	30,11	0,28				48381
Summa		48,54	1,43				79282
		Hagen, Larv den 9 juli 1962.					
		I tjänsten:					
							
		Erik Almlöf					
		Förrättningsman					
Biträdande gode män:							
							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
<u>Valeberg Evatorp 8:6</u>							
Gusten Jonsson	20	22	4:40	60	22	13:20	17:60
Summa							17:60
Sjötorp, Larv den 9 juli 1962.							
I tjänsten:							
							
Erik Almlöf							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
							
							

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	1-4	1943	2000 ~~2810~~		10-15+90	15+90-B						2000 ~~2810~~	1.02934 ~~1.44622~~	
II	5-15	12704	810	4720 ~~7320~~								5530 ~~8130~~	0.43530 ~~0.63996~~	
III	16-21	16254		2600	2570							5170	0.31808	
I-III	Samtliga	30901										12700	0.41099	
I-II	1-15	14647	2810	7320								10120	0.69093	
II-III	5-21	28958	810	7320	2570							10700	0.36950	
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar med följande relativtal:														
Avd. I 1.02934														
Avd. II 0.43530														
Avd. III 0.31808														
Hagen, Lerv den 9 juli 1962.														
I tjänsten														
<i>Erik Sundberg</i>														
Förbättningsman														


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ågöfigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	44-49	7117				7250							7250	1.01869
II	39-43	5254				2000	2120						4120	0.78416
III	22-38	36010					830	9100					9930	0.27576
I-III	Samtliga	48381				9250	2950	9100					21300	0.44026
I+II	43-49	12371				9250	2120						11370	0.91908
			Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar med följande relativtal:											
			Avd. I 1.01869 Avd. II 0.78416 Avd. III 0.27576											
			Hagen, Lärar den 9 juli 1962											
			I tjänsten											
			<i>S. S. S. S. S.</i>											
			Förrättningsman											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Valeberg Evatorp 8:6</u>						
" Hopmansg:n 1:6						
Gusten Jonsson	S					
Avd. I		1943		2000	15,748	
<u>Valeberg 5:6, 3:8</u>						
Nils Johansson	S					
Avd. II		1616		703	5,535	
<u>Valeberg 3:6</u>						
<u>Olaslätt 1:1</u>						
Bengt Brink	S					
Avd. II		4525		1970	15,512	
<u>Sandgården 3:1</u>						
Gustaf Jansson	S					
Avd. II		2106		917	7,220	
<u>Valeberg 3:7</u>						
<u>Valeberg Kvarnåsa:n 4:7</u>						
<u>Olaslätt 2:1</u>						
<u>Sandgården 2:1</u>						
Arvid Brink	S					
Avd. II		4457		1940	15,276	
<u>Valeberg 3:9</u>						
<u>Valeberg Kvarnåsa:n 4:6</u>						
Nils Karlsson						
Joel Andersson	S					
Avd. III		16254		5170	40,709	
Summa		30901		12700	100,000	38,976
<u>Samfälligheten D - C .</u>						
<u>Sjötorp 1:4, 1:12, 1:11, 1:15</u>						
Oskar Brink	S					
Avd. I		11910	3284	3284	15,418	
<u>Sjötorp 1:3, 1:8</u>						
Joel Andersson	S					
Avd. I		21471	5921	5921	27,798	

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SJÖTORP m.fl. fastigheter i Larvs socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och breddning samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 4 km NO Larvs kyrka inom nederbördsområde 142. På vidgittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diken A - 7+96 och D - 39+33 samt rördikena 7+96 - B och 39+33 - C .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i

detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall, arealvinst m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B och D - C. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår att vardera samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagorna närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Dikena A - B och D - C berör vid sektionerna 10-10+7 och 39+33-39+28 enskilda vägarna Evatorp - Hopmansg:n ingående i Valebergs vägsamfällighet samt Borga-Kaggeg:n ingående i Borga-Slättås vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vatten-

lagen åligger Valebergs resp. Borga-Slättås vägsamfälligheter att bekosta ovan nämnda ombyggnader jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 10+7 och 39+28. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheterna ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägsamfälligheternas styrelser tillhanda. Om vägsamfälligheterna överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheterna betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna A - B och D - C erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 61:80 och 96:76 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 100 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av lantbruksnämnden samt
- att det skall benämnas SJÖTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hagen, Iarv den 9 juli 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Karl J. Lindberg
Gösta Eklund


ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrör till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

- att befintliga täckdiksstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i jordfast sten inhugget kors å
höjden + 16.77. Fixpunkten är belägen c:a 20 m N. sektion 38+80.





Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN

