

Akt nr:

R-F4b-LS314/62

AU\$R-F4b-LS314/62

314

2

Handlingar

angående "Kivenäbbens dikningsföretag"
i Vårsås socken, Skaraborgs län upprätta-
de år 1962 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

314-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Kivenäbbens dikningsföretag av år 1962"

Socken

Värsås

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Karl-Gustaf Jonsson, Kivenäbben, V ä r s å s

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

26/11 1962

Bidrag till utförandet, kr

1 900:--

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1964

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetsid

1/10 1965

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
1 900:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ Verkställd den

Slutavsyning 18/9 1963

~~XXXXXX~~ Verkställd av


Slutavsyning

undertecknad.

Företaget utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att vägtrumman vid sekt. 3+58 - 3+78 omlagts med 250 mm:s rör.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 10/10 1963.



Lennart Olsson

Ingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde för styrelseförättning
omligt vattenlagen för tor-
läggning av mark till börn-
da Kivnåbber m. fl. fastigheter
i Väsås s.m.

Tisdagen den 17 april 1962, hos Anders
Johansson Kivnåbber, Väsås.

Närvarande: Undertecknad lantbuds-
direktor Erik Kuvik, förättningsman
samt ing. Lemmit Olsén, som verk-
ställde föreningsordning för
sättningen.

Följande solägare inställde sig till
sammanträdet:

Solägarna.

Anders Johansson och hans fru
Ella Johansson (Eidens Johanssons stb.)
ägare av Kivnåbber 1⁴

Carl Jonssons stb., ägare av Kivnåbber 1⁸ m. fl.
Fredrik Wahländer, ^{son. Carl-Gustaf Jonsson, bil. 2.} ägare av Kivnåbber 1⁵

Övriga solägare:

Oskar Kraft, ägare av Kivnåbber 1⁷

Ivan Holsson, ägare av Sjersätts bygård 1⁶

Allan Holmström, ägare av Sjersätts bygård 1⁴

Högar Jonsson, ägare av Kivnåbber 1³.

31.

Upplästes åt förättningsmannen

utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något för mot förvärringsmannen
anmälades ej.

§ 3.

Isak Wälander Kivonöbban 15 an-
höll att för att som sökande till för-
rättningen om det dike, som han
ansåg att förseglats i samband med
denna förvärring, sedan seglats till
samband med typ.

Enligt sökandans biföllo Wälanders
ansökan.

§ 4.

Sökandans i förtydning på att om
hoppet seglats så att denna åsiktens blev
enligt förordet och han beaktas ration-
ellt.

Ing. Olsson hade i samband med för-
rättsöbningarna uppmärksamhet att förklarar för
vilket redogjordes.

Samtliga skägare ansågs förslaget
lämpligt och färdigt, varför detsamma igen-
läggs i hela sin längd. Gustf Jonsson
örskade att förordningen förklarades till
punkt 0+58.

27.

27.
 Applanter förädlingsmannens etthäls-
 a som hade lydnis med. K. b.

३४.

Undertecknade samtliga delägare i
företaget den Eversnaskommunens ^{ansökan} ~~ansökan~~
företagets och försänds och framtida un-
käl, som anfördes i § 5, bil. 5.

29.

Det mottogs och förvaras till förtä-
gat beräknade sätningarna och bändningarna
utsofs samt behövaras Karl-Gustaf Jönsson
Rivningsåbban, Väster.


210.

Forstogs vel og styrelse. Til ordførere
voldes landbuehøker Karl-Gustaf Jonsson
Kivenuöbba, Värsås och till ord. styrelse-
ledamöter landbuehøker Anders Johansson
och Rikar Jonsson Kivenuöbba, Värsås

211.

Den intet vidare förhållande för-
hållningen avslutad och samman-
trädets avslut.

Det var tid som var
L. Gustav
Leik Denskj.
forsettingsman.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Värsås socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för bäckdikning.

Två diken

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr Anders Johansson

Hävenäbben, Värsås. Tel. Skövde 20077

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Värsås den 16 dec 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

För Gideon Johanssons stbb.

för fastigheten

Hävenäbben 14

Anders Johansson

» »

-11-

15

Fredrik Wäkländer

» »

-11-

18

Carl Jonsson

Svalmark

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Joan Axelsson

ägare av fastigheten

Brogården

2

Oskar Kraft

» » »

Huvudäbbon

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

8/2

1960

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 5 60

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde enl. vattenlagen hos
Anders Johansson, Kivenäbben, Vårsås, tisdagen den 17 april
1962, kl. 9.30 denna dag avsända till:

Sakägarna:

Anders Johansson, Kivenäbben, Vårsås

Fredrik Wahlander, " "

Carl Jonssons stbh., " "

Oskar Kraft, " "

Håkan Jonsson, " "

Sven Axelsson, Brogården, "

Allan Svalmark, " "

Skara den 7 april 1962

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Fullmakt.

Fullmakt för lantbrukaren Karl Gustaf Jonsson, Kivenäbben, Värsås, att å våra vägnar föra Karl Jonssons stärbhus, Kivenäbben, Värsås, talan vid syneförrättning som lantbruksnämnden förrättar i Värsås den 17 april 1962. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kivenäbben, Värsås den 7 april 1962.

..... *Karl Jonsson* *Bertil Jonsson*
..... *Bo Jonsson*

Bevittnas:

..... *Åke Allert* *Gustaf Johansson*
Åke Allert Gustaf Johansson

Blikstorp.

Förening.

Undertecknade förena oss härmed med sökande till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben m.fl. fastigheter i Vårsås socken och yrka på företagets utsträckning, så att även våra därav beroende marker kunna torrläggas och brukas rationellt.

Kivenäbben, Vårsås den 17 april 1962

För fastigheterna:

Kivenäbben 1:7

— 1:3

Djursätra Brogården 4:5

Oskar Kraft

Håkan Jonsson

Lena Atelsson.

Förestående förening och namnteckningar vitsordas:

Scitannet.

Medgivande

Undertecknade, enda delägare i samfälligheten R-R²
i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955,
Värsås socken förklara härmed, att vi till
Kivenäbbens dikningsföretag av år 1962 äro villiga
utbetala ett belopp av 670:- kr, därest Kive-
näbbens dikningsföretag kommer till utförande
innan Djurans vattenavledningsföretag utförts.

Kivenäbben, Värsås den 17 april 1962

För fastigheterna:

Djursåtra Brogården 4:4 Erik-Allen Lvalmark
- - - 4:5 Lenn Axelsson.

Bestyrkes:

Erik-Allen Lvalmark

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B</u>						
0+00-0+58	58	Schaktning, lera m ³	110	2:-	220:-	-
0+58		Rörutlopp typ U-1 st	1	25:-	25:-	-
0+58-1+60	102	Lantbruksrör, 300 mm:s				
		med frakt m	102	6:60	673:20	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	102	2:80	285:60	
1+60		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
1+60-2+80	120	Lantbruksrör, 250 mm:s				
		med frakt m	120	4:70	564:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	120	2:80	336:-	
2+45		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
2+80, 3+6		Anslutning till bef. brunnar			20:-	
3+6-3+58	52	Lantbruksrör, 225 mm:s				
		med frakt m	52	4:15	215:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	52	2:80	145:60	
3+58		Brunn typ B-1, d=0.5 m				
		med anslutning till bef. vägtrumma st	1	125:-	125:-	
		För oförutsett etc.			169:80	2.950:-
<u>Sträckan B-C</u>						
3+58-3+78	20	Rensning av trumma m	20	4:-	80:-	
3+78		Brunn typ B-1, d=0.5 m med				
		anslutning till bef. vägtrumman st	1	125:-	125:-	
3+78-6+00	222	Lantbruksrör, 225 mm:s				
		med frakt m	222	4:15	921:30	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	222	2:60	577:20	
4+8;5+1;6+00		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	3	85:-	255:-	
		För oförutsett etc.			191:50	2.150:-
<u>Sträckan C-D</u>						
6+00-7+72	172	Lantbruksrör, 225 mm:s				
		med frakt m	172	4:15	713:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	172	2:60	447:20	
6+74;7+72		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	2	85:-	170:-	
7+72-10+41	269	Lantbruksrör, 200 mm:s				
		med frakt m	269	3:50	941:50	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	269	2:60	699:40	
8+10;9+00; 9+63;10+41		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	4	85:-	340:-	
		För oförutsett etc.			328:10	3.640:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan D-E</u>				
10+41-12+72	231	Lantbruksrör, 150 mm:s				
		med frakt	m	231 2:70	623:70	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	231 2:30	531:30	
11+20;11+92; 12+72		Brunnar typ B-1,d=0.5 m	st	3 85:-	255:-	
		För oförutsett etc.			140:-	1.550:-
		<u>Sträckan E-F</u>				
12+72-13+27	55	Lantbruksrör, 150 mm:s				
		med frakt	m	55 2:70	148:50	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	55 2:30	126:50	
13+27		Brunn typ B-1,d=0.5 m	st	1 85:-	85:-	
13+27-14+57	130	Tegelrör, 125 mm:s				
		med frakt	m	130 2:55	331:50	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	130 2:-	260:-	
14+57		Brunn typ B-1,d=0.5 m	st	1 85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			103:50	1.140:-
~~(alt. I)~~		<u>Sammandrag</u>				
0+00-3+58	358	Sträckan A-B				2.950:-
3+58-6+00	242	" B-C				2.150:-
6+00-10+41	441	" C-D				3.640:-
10+41-12+72	231	" D-E				1.550:-
12+72-14+57	185	" E-F				1.140:-
	1457	Summa hela företaget				11.430:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kiveräbben 1:8</u>							
Karl Jonsson							
Åker	1	0.31		840	1680	840	260
"	2	0.43		1300	2400	1100	473
Alstringsbåtnad							733
Brukningsbåtnad å sträckan:							-
0+58-2+45=187 m å 3:50 kr.							655
Summa	1-2	0.74					1388
<u>Kiveräbben 1:7</u>							
Oskar Kraft							
Åker	3	0.15		960	2400	1440	216
"	4	0.20		960	"	1440	288
Ängsmark	5		0.03	120	1200	1080	32
Alstringsbåtnad							536
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
2+45-2+80=35 m å 6:- kr.							210
3+6-3+58=52 m å 6:- kr.							312
Brukningsbåtnad							522
Summa	3-5	0.35	0.03				1058
<u>Kiveräbben 1:3</u>							
Håkan Jonsson							
Åker	6	0.43		1320	2400	1080	464
"	7	0.63	-	"	"	"	680
Alstringsbåtnad			-				1144
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
4+8-4+96=88 m å 4:70 kr.							414
5+1-6+00=99 m å 4:60 kr.							455
Brukningsbåtnad							869
Summa	6-7	1.06					2013
<u>Kiveräbben 1:4</u>							
Gideon Johanssons stbh.							
Åker	8	0.19		2040	2400	360	68
"	9	0.19		720	"	1680	319
"	10	0.35		840	"	1560	546
"	11	0.23		840	"	1560	359
"	12	0.33		720	"	1680	554
"	13	0.22		840	"	1560	343

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	14	0.23		720	2400	1680	386
Alstringsbåtnad							2575
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
6+00-8+10=210 m å 4:10 kr.		.					861
8+10-9+00=90 m å 5:30 kr.							477
9+00-10+41=141 m å 4:30 kr.							606
Brukningsbåtnad							-1944
Summa	8-14	1.74	-				4519
<u>Djursätra Brogården 4:5</u>							
Sven Axelsson							
Åker	15	0.23		1320	2400	1080	248
"	17	0.10		2160	"	240	"24
"	16	0.08		1200	"	1200	96
"	18	0.21		2160	"	240	50
"	19	0.24		1560	"	840	202
"	20	0.16		1200	"	1200	-192
"	21	0.15		1200	"	1200	-180
"	22	0.36		1440	"	960	346
Alstringsbåtnad		.	-				1338
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
10+41-12+67=226 m å 4:10 kr.							927
12+72-14+57=185 m å 4:- kr.							740
Brukningsbåtnad		.					1667
Summa	15-22	1.53					3005
Summa hela företaget	1-22	5.42	0.03				11983

Kivenäbben, Värsås den 17 april 1962


I tjänsten

Erik Almlöf
Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B	B-C	C-D	D-E	E-F								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Hela företaget		11983	2.950:-	2.150:-	3.640:-	1.550:-	470:-					10.760:-	0.8979		
I 1-5		2446	2.950:-	-	-	-	-					2.950:-	1.2061		
II 6-22		9537	200:-	2.150:-	3.640:-	1.550:-	470:-					8.010:-	0.8399		
I		2446	2.750:-									2.750:-	1.1243		
Härav framgår att företaget skall uppdelas på 2 avd. Avd. I erhåller härvid jämkat relativtal:															
Skara den 17 april 1962 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman															

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kivenäbben 1:8</u>						
Karl Jonssons stbh.	S			1637		
Ägofig. 1-2 Avd. I		1388		1.560:51	14.5029	50 %
<u>Kivenäbben 1:7</u>						
Oskar Kraft				1248		
Ägofig. 3-5 Avd. I	S	1058		1.189:49	11.0547	
<u>Kivenäbben 1:3</u>						
Håkan Jonsson				1774		
Ägofig. 6-7 Avd. II	S	2013		1.690:69	15.7127	?
<u>Kivenäbben 1:4</u>						
Gideon Johanssons stbh.	S			3982		
Ägofig. 8-14 Avd. II		4519		3.795:45	35.2737	
<u>Djursätra Brogården 4:5</u>						
Sven Axelsson	S			2649		
Ägofig. 15-22 Avd. II		3005		2.523:86	23.4560	✓
Summa		11983		10.760:-	100.0000	
Ersättning från samfälligheten R-R ² ingående i Djurans vatten- avledningsföretag av år 1955				11.290:-		
Summa				670:-		
				11.430:-		
Kivenäbben, Värsås den 17 april 1962						
I tjänsten						
						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						

Överenskommelse

Undertecknade förena oss om att utföra
och för framtiden underhålla Kivenäbbens diknings-
företag av år 1962 enligt det av lantbruksdir. Erik
Almlöf år 1962 vid synförrättning enligt vatten-
lagen upprättade förslaget.

Kivenäbben, Vårsås, den 17 april 1962


För fastigheterna:

Kivenäbben	1:8	Karl Gustaf Jonsson.
—	1:7	Oskar Yrafft
—	1:3	Håkan Jonsson,
—	1:4	Anders Johansson.
Djursåtra Brogården	4:5	Leen Andersson

Överenskommelse

Övansående förening och namnteckningar vitsordas:
Sörensen.

Översiktskarta



Skala 1 : 100000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben i Vårsås socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3.0 km öster Vårsås kyrka inom nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. 5... och de i 10 kap. 35§ andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppssträckan A-0+58. Rörledningssträckorna 0+58-B, B-C, C-D, D-E och E-F.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Sträckan E-F (185 meter) ingår i samfälligheten R-R² i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955, som öppet avlopp. Kostnaderna för upptagande av detta öppna avlopp har beräknats till 210:- kr. och det minskade underhållet till 10 öre per meter och år vilket kapitaliserat efter 4%, utgör ^{250 öre}~~250 öre~~ per meter x 185 = 460:- kr. Enligt särskilt medgivande bil. ⁴.. skall delägarna i samfälligheten R-R² i Djurans vattenavledningsföretag av år 1955 till företaget utgiva en ersättning av 210:- + 460:- kr. = 670:- kr. vilken summa utbetalas sedan företaget slutavsynats och godkänts.

Återstående kostnader för företaget utförande, skall sedan ovanstående ersättning avdragits sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits,

men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A-B berör vid sektion 2+80-3+6 allmänna vägen Skövde-Hjo. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar. Trumman under gamla landsvägsbron vid sekt. 3+58-3+78 är tillräcklig för ovanförliggande marks torrläggning varför någon ombyggnad ej är erforderlig.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkar eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget och är beläget 10.36 m över nollplanet för Djurås vf 1955.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.

61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

bör vara bragta till slut före utgången av år 1964,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas

Kivenäbbens dikningsföretag av år 1962

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kom-
mer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärs-
tiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättnings-
mannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Kivenäbben, Värsås den 17 april 1962

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall
då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten
c:a 25 m söder sekt. 3+87. Höjd = +7.80

