



Akt nr:

R-F4b-LS316/60


AU\$R-F4b-LS316/60

3

Handlingar angående

"Vrågårdens dikningsföretag av år 1960"

i Värings och Locketorps socknar av Skaraborgs län; upprättade år 1960 vid synförrättning enligt vattenlagen
av


Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

SLUTAVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr


316-3

Företagets namn			
"Vrågårdens dikningsföretag av år 1960"			
Socken		Län	
Väring och Locketorp		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förrättningen förskrädd~~			
Paul Eriksson, Vrågården, VÄRING			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	3 400:--
7/6 1966			
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
1/10 1968			
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1968			
~~BESIKTNING~~ verkställd den		~~BESIKTNING~~ verkställd av	
Avsytning 11/11 1966		Avsytning undertecknad.	

Samfälligheterna I - III är utförda i enlighet med det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 11 nov. 1966.



Lennart Olsson

Förrättningsman.



LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

1991-04-26

64-496/91
90-Af
LS 316-3

Börje Strand
Bankällavägen 11 H
540 15 VÄRING

Dagvatten från Servicestation, Stora Väring 1:61

Underlag:

Ritningar situationsplan 56-2582-0-001B och situationsplan VA 56-2582-5-001, samt handlingar för "Vrågårdens dikningsföretag av år 1961".

Dimensionering har skett för regn med 5 års återkomsttid eftersom utjämningsmagasin ändå måste utföras.


Dagvattnet leds från utgående D7-250 (VG +6,46) och befintligt dike i fastighetens nordvästra hörn (VG +5,83, MY +6,70) via närbeläget utjämningsmagasin med en aktiv volym på 200 m³ belägen mellan nivåerna +4,85 och +5,85, till utloppsledning 150 mm (145) mellan utjämningsmagasinet (VG +4,85) och dikningsföretaget punkt Db (VG +4,35), se bilaga 1.

Utloppsledningen avbördar ca 8-14 l/s beroende på fyllnadshöjd i magasinet och fullt magasin töms på ca 5 tim.

Fix= FG i nybyggnad +10,00.

Mark för utjämningsmagasinet måste ordnas och uppgörelse göras med ägaren av Stora Väring 29:18 beträffande ledningsdragnings samt uppgörelse göras med "Vrågårdens dikningsföretag" om anslutning av dagvattenledningen. Länsstyrelsens miljövårdsenhet måste kontaktas åtminstone vad gäller magasinet. Annat avloppsvatten än dagvatten får inte avledas på detta sätt. Allt detta kan Lantbruksnämnden hjälpa till med om så önskas.

Med vänlig hälsning


Ingmar Petersson
Ingenjör

US

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro
Box 224 532 23 SKARA	Skaraborgsgatan 30	0511 - 131 40	0511 - 137 00	6 88 15 - 0

Protokoll, fört vid sam-
manträda för synföretning
anligt rättslagen för torläg-
ning, av mark tillhörande
Väring Stora Vägöden m. fl.
förlig heter i Väring och
Loke torps socken av Skar-
borgs län.

Torsdagen den 7 april 1960, i Oden-
huset, Väring.

Närvarande; länstullmäst, biträddes
lantbruksdirektör Erik Mörklöf, försättnings-
man och ingenjör Lennart Olsson, som
omkostat förundersökning såväl
företningen.

Den biträdda skiftesgodsmän
inställda sig lantbrukaren Eskil Fe-
dab, Skeddängöden, Väring och Mathias
Löderhus, Odögöden, Väring.

Följande säljare inställda sig
till sammanträdet:

Säljarna:

Johan Andersson, äger av Väring Stora Väg. 5¹⁰
Bertil Larsson stbl, - av Väring Stora Väg. 3⁴ och
Väring Stora Väg. 5⁹ genom lantm. Paul
Eriksson, Vägöden Väring. Skattkost utgöres
av ombudet ^{jämte} ~~med~~ och är

Ragnhild Johansson stbl, äger av Väring Stora²⁹
genom Arvid Johansson, Skeddängöden, Väring.
Skattkost utgöres av ombudet jämte två stycken.

diga och två omtyckta barn. (Johanns syster fö-
myndare för de omtyckta barnen.

Karl Björkes stb. ägare är Väring Stora Hagård
1/20 genom Arvid Björk, Nölgården, Väring.
Stadskontoret utgives och ombudet föräntas med
och två bröder, bil. 5.

Edvin och Karl Sundberg (Karl syster och Edvin)
ägare är Väring Stora Bessög. 2¹⁵ genom
Edvin Sundberg, Bessög, Väring. 2⁷, 2¹⁶

Edvin Johansson, ägare är Väring Stora Bessög.
Ewald Gustavsson, ägare är Väring Stora Bessög. 2⁹,

de öfriga sakägare:

Karl Anderssons stb. ägare är Väring Stora Ha-
gård, 1/2 genom Olof Andersson, Nölg. Väring.
Stadskontoret utgives och ombudet föräntas med
och syster.

Martin Anderssons stb. ägare är Väring Stora
Hagård, 1/7 genom Josef Örnmyr Ha-
gård, Väring. Stadskontoret utgives och om-
budets beaktar och samman med.

Henrik Lindgren ägare är Väring Stora Vä-
gård 3⁵,

Karl Karlsson ägare är Ber 1⁶ Lohderyn
genom sonen Allan Karlsson Ber, Väring, bil. 4.

Alb. Johanssons stb. ägare är Ber 1⁵ Lohderyn
genom Rudolf Johansson Ber, Väring. Stadskontoret
utgives och ombudet föräntas med och två systrar,

Rond. Morten Ottosson ägare är Ber 1⁸ (oss.
Berolsson)

Oskar Jönssons stb. ägare är Ber 1²⁰ Lohderyn
genom Karl Jönsson. Stadskontoret utgives och om-

bedet jämte neder och en her i fun rysten.
Värförsettningen i Åkerbogs län genom över-
värdstare L. A. Larsson, Åkerstad, del 3.

§ 1.

Något för mot försettningsskatten
eller skiftesgodsmånen skall delas ej.

§ 2.

Appellatet det för försettningsskatten
ett fördömda förordnandet, som hade lydelse
enl. del. 1.

§ 3.

Rådsgjorde för ett an ingång i Länmet
Ossom upprättat förklarar till länsgjorde
röskans ägar, jämte kostnadsförelse
och med. kostnadsförelse förklarar.

§ 4.

Länsgjorde yrkade på de beordrade av-
loppens upplägg, så att deras slår
av beordrade malet med denna tåh-
dikas enligt upprättade planer och
brukas iotivast.

Någon ievandring mot det upp-
sattade förordnandet anföres ej, utan an-
sågs det som en lönpligt.

§ 5.

Alla Carlsson Bro 16, Rudolf Johansson
Bro 15 och handlanden Martin Olosson
Bro 16 yrkade på ett samfälligheten IV
kommer till utförande i samband med för-
sättningen så att deras, slår beord-

enda månen kunna tilläggas enligt
cypriotisk plan och bekrästa rationellt
firavingen. Ötsordades av symmån-
nen, bil. 2.

E 6.

Väpfristningens ombud yrkade på,
att de spårmål som i samband med
firistningen komma att besöka all-
man sig i vanlig ordning underställas
Väpfristningen för yttrande.

E 7.

Som i detta vidare förklarades
sammantvårat avslutat och skulle
nytt sammantvårat avslutat att bli slut-
sammantvårat. Här på samma plats
som dagens sammantvårat, tisdagen
den 31 maj 1960, kl. 9.00.

Sydvännen förstogs härfter syv-
gång för ösättande av muckvadan
och förstas av fördragit

Och över till som som

Stjärnsten

Enkeltvårig

firistningen

Enkeltvårig

Martin Söderlund

Biträddande skiftesgodsmän.

Tisdagen den 31 maj 1960, i Ordens-
huset, Väring.

Närvarande: underståndare, biträda-
da Lantbruksdirektör Erik Skerfving,
föreläsningsman samt skiftes-
godsman Årman Erik Fredell och Martin
Lödenlund.

Följande skägare inståda sig
till sammanträdet:

Johan Andersson Nölgården, Väring,
Arvid Björk Nölgården, Väring, bit. 5,
Edvard Lundberg, Bissnågård, Väring,
Edvin Johansson, Nölgården #1
Evald Gustavsson Bussnågård - 2 -

Carl Andersson stb. Hagård, Väring
gm. Olof Andersson Nölg. Väring.
Hanni Lindgren Nölgård, Väring
med biträda och sonen Åke Lindgren
Lkara.

Rudolf Johansson, bro, Väring,
Oskar Johansson stb. bro, Väring, gm.
gm. Karl Johansson, bro, Väring,
Karl Karlsson, bro, Väring, gm. Åke Karlsson, bit. 4
Martin Ottosson, bro, Väring,
Paul Eriksson, Nölgården, Väring.

28.

Redogjorde föreläsningsmannen
för det sedan föregående samman-
trädet färdigställda förslaget med
tänkerande handlingar.

Santliga sakägare sköllo upps-
lysning om de kostnader i företaget,
som utmärks och synsammän.

§ 9.

Ingen av de nämnda sakägarna
kade rögt att svara mot det upps-
sättade förslaget och kostnadsför-
slutningen.

Johan Andersson Värings Åker Nalgö-
den 5¹⁰ ~~meddelade~~ återtog sitt yrkan-
de angående dikot, stället E-F.
Samma år skänkte han en anledning
af godhämms, utan hänvisade Anders-
son att nämnda övervägs sitt yrkan-
de och återkomma till frågan i
samband med att företaget beaktas
mot uttagnen. Han hänvi-
sades, att de ingiva förutställ-
ning till Västerbyggnads Vattenbruk-
slut med anseende om ny kostnads-
förslutning för samf. II.

§ 10.

Upplästes synsammäns utlåtande,
som kade lydas utl. bil. 13.

§ 11.

Alla medlemmar och förman till företaget
höande sätningen och handlingen och
att sammankalla sakägarna för
att av styrelsen utgå synsammän

lantbrukaren Paul Eriksson, Kägås, den,
Försing. del. Skörde 40/07.

312.


Son intet vidare förhållanden förklarades
försättningsen avslutad och sam-
mantrådet upplöst.

Det var tid som som


Tjänsten
berikad med
försättningsen

Eriksson Martin Eriksson

Att såsom skiftesgodman.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Värings

socken(nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för täctdäkning Täct
avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Väring

Meddelanden om förrättningen ställes till Paul Eriksson Vrågården,
Väring. Tel. Brönde 40107

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Väring den 10 mars 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Johan Andersson	för fastigheten	Stora Notgården 5 ¹⁰
För Bertil Larssons stb.	»	{ Stora Vrågården 3 ⁴
Paul Eriksson.	»	{ Stora Notgården 5 ⁹
För Ragnar och Johanssons stb.		
Anton Johansson		Stora Heagården 4 ⁵
För Karl Peters stb.		Stora Heagården 4 ²⁰
Arnold Björk		Stora Bussagården 2 ¹⁵
Edvin Sundberg		Stora Bussagården 2 ⁷
Edvin Johansson		Stora Bussagården 2 ⁹ m. fl.
Emil Gustavsson		

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Martin Anderssons Stb	ägare av fastigheten	Stora Heagården
Rickard Pettersson » » »		Stora Nalgården
Karl Johansson » » »		Olof Ahls gård
Karner Doblberg		Leds gård.
Sara Kämpa		Hällregården
Karl Johansson		-1-
Körings Pastorat		Prästbolet Värings.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 24 mars 19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 april 1959.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Förening.

Undertecknade förena sig med
sökandena till den samsamfälliga, som
över förtägnis och mer tillhörande Värning
Stora Värningen om fl. förtigheter och syka
på förtägnis utställning, så att även våra
förtigheter få tillfredsställande utlopp

Värning den 7 april 1960

För förtigheten Bro 16 Allan Carlsson
" " Bro 15 Rudolf Johansson
" " och Bro 18 Martin Olsson

Tillräckande försäkring utseras:

sealad utlopp.

Carlsson

Martin Söderlund

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Ordenshuset, Våring, torsdagen den 7 april 1960, kl. 9.00, denna dag avsända till

Skiftesgodemännen:


1. Eskil Fredell, Skräddaregården, Våring
2. Martin Söderlund, Ödegården, Våring

Sakägarna:

3. Johan Andersson, Nolgården, Våring
4. Paul Eriksson, Vrågården, "
5. Anton Johansson, Heagården, "
6. Arvid Björk, Nolgården, "
7. Edens^{U.S.} Sundberg, Bussagården, "
8. Edvin Johansson, "- " "
9. Evald Gustavsson, "- " "
10. Carl Anderssons stbh, Heagården, Våring
11. Martin Anderssons stbh. " "
12. Henrik Lindgren, Vrågården, "
13. Karl Karlsson, Bro, "
14. Rudolf Johansson, Bro "
15. Martin Ottosson, " "
16. Oskar Jonssons stbh., Bro "
17. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 23 mars 1960


I tjänsten:


Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde i Ordenshuset, Våring, tisdagen den 31 maj 1960, kl. 9.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 21 maj 1960

I tjänsten:


Erik Almlöf



Se anvisningar
på omstående sida

12.
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek. ass etc.) <i>Rck</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>23/3-60</i>
---	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Adressatens namn och adress

*Oskar Jonssons skrobhus
Bro, Väring*

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.)

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

25. MRS 1960

Diarie Nr. _____

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket <i>24/3 1960</i>	Datum	Utfämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		

Ester Jonsson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur



Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpena, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filiken

läggs fast på försändelsens vänstra kant och klist-

ras fast på försändelsens adressida. I fråga

om paket fästes blanketten på motsvarande

sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund

av försändelsens form eller beskaffenhet icke

kan klistras fast, fästes den vid försändelsen

med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med

gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Förskild blankett användes, där mottagnings-

beviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och

ante den kvitterade avin avlämnas till post-

instalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Sten



13. Bil. 3.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN


Dnr. 1567-43/60

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Vrågården m.fl. hemman inom Väring och Locketorps socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 26 mars 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Wulff Linderberg

Fyllmakt.

Under tecknad Karl Måten Karlsson
 Bro Värning given hämed min son Ellen
 Carlsson fyllmakt att föra min sak
 och sätt att underteckna avtal vid samman-
 träde med Lantbruksnämndens ombud i
 Ordenshuset Värning först den 7 april 1960.

Bro Värning den 7/4 1960
 Karl Karlsson

Bevitnas:
 Martin Olsson
 Protokol Värning

FULLMAKT

för

Bruid Björk

namn

Kölgården

adress

Väring

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Väring o Locketorp s.l. Krågård
m. fl. länman inom Väring o Locketorp
socknar

i

socken av

län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av

kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väring

den

30 maj 1960

Alma Björk

Lven Björk

Erik Björk

Anders Björk

Bevittnas:

Albin Larsson

namn

Bruid, Väring

adress

Anton Rydberg

namn

Kölg Väring

adress

BAf/Ga

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD.

Ang. spörsmål berörande allmän väg i samband med torrläggning av mark tillhörande Våring Stora Vrågården m.fl. fastigheter i Våring och Locketorps socknar.

Första sammanträdet rörande rubr. förrättning hölls i Ordenshuset, Våring den 7 april 1960, varvid Vägförvaltningen representerades av övervägm. L.A. Larsson. Sedermera har frågan dryftats vid sammanträde i Skara den 27 april varvid ing. André och övervägm. Larsson närvaro.

Nedanstående spörsmål berör allmän väg.

1. Vid Broholm, korsvägen till Karlsborg, finnes en trumma av 450 mm:s rör, som är avsevärd för grund för täckdikning av berörd åkerjord.

Med hänsyn till dikningsföretagets utformning, innebärande ändrad vattenväg, kommer berörda trumma ej att erfordras i framtiden, varför trumman kan utgå ur underhållet. Med hänsyn härtill föreslås att Vägförvaltningen till företaget betalar en ersättning av 300:- kr.

2. Vid punkt S enl. vidlagda plan finnes en trumma. Det har ej kunnat utredas huruvida trumman tillkommit när vägen byggdes 1934 eller i samband med permanentning av vägen 1955.

Sedan vägen byggts torde Vägstyrelsen uppdragit åt lantbruksing. Hallin att upprätta förelag till dikning av fastigheten Våring Stora Vrågården 3⁵ ägare Henrik Lindgren, vars fastighet då vägen byggdes erhöll försämrade avloppsförhållanden. Nämnda förrättning utformades så, att en 9" halvtäckt avloppsledning föreslogs från platsen vid trumman till bäcken, med östra vägdiket som flödesdike. Då vägen höjdes i samband med permanentningen igenfylldes nämnda flödesdike, vilket hade till följd att avloppet från punkt S försämrades. Den i västra vägdiket från S till bäcken nedlagda 4" avloppsledningen, om denna verkligen utförts vilket ej kunnat konstateras, är även om den utförts för lågt dimensionerat för att ersätta nämnda flödes-

dike. Genom de försämrade avloppsförhållande kom, efter vägens permanentning, vid riklig nederbörd flödena att avledas västerut genom Våring Stora Vrångården m.fl. fastigheter.

För att återställa avloppsförhållandena i sitt ursprungliga skick föreslås att Vägförvaltningen utför och bekostar täckta avloppsledningen R-S i enlighet med bilagda förelag.

3. Trumman vid 22+1-22+14 har tillfredsställande djup och dimension, men är troligen i behov av rensning. Nämnda rensning föreslås utföras av Vägförvaltningen sedan avloppet nedströms vägen uppgrävts. Några andra åtgärder erfordras ej.

Anhåller om Vägförvaltningens yttrande snarast enär slutsammanträdet är utsatt att hållas tisdagen den 31 maj 1960, kl. 9.00.

Bilägger 3 ex. av förelaget till berörda åtgärder. Vävritningen återsändes i samband med yttrandet.


Skara den 2 maj 1960

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"
Postgirokonton 18 29 16

19.
Datum
20.5.60



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning
Eaf/Ga
Ärende

Edert meddelande av den
2.5.60

Vår beteckning
2357-43/60 LAL/ABC

Ang. torrläggning av mark tillhörande Väring Stora Vrågården
m.fl. fastigheter i Väring och Locketorps socknar.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 maj 1960 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande. Under förutsättning att vattenledningen från fastigheten Bro 1:8 ordnas så, att befintlig trumma under allmänna vägen nr 200 icke i framtiden kommer att erfordras och sålunda ej behöver underhållas av vägförvaltningen, är vägförvaltningen villig att härför till företaget utbetala en ersättning av kronor 300:-- . Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta en täckt avloppsledning å vägens östra sida på sträckan R - S enligt Edert förslag och rensa befintlig trumma vid punkt 22+1. Ovan nämnda ersättning, kronor 300:-- kommer att utbetalas till företaget så snart den ändrade vattenvägen färdigställts och bevis härom utfärdats av lantbruksnämnden samt räkning inkommit till vägförvaltningen.

De arbeten, som vägförvaltningen enligt ovan åtagit sig, kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R 3, tel. Tibro 10370, som skall meddelas i god tid före det arbetena önskas utförda.




,/.

Originalritning å väv återställes härmed.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson



utdrag ur

Förslag till

Värgårdens dikningsföretag av år 1960

län
i Värgården a. Locketorps s:n

upprättat år 1960 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Enrikson
Namn
Titel
Bil. lantbruksskötare

Antal rinn.st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr
-------------------	---	----

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A-B</u>						
0+00	67	Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
0+00-0+67		Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m	67	4:70	314:90
	83	Grävn., lägg. o återfylln.	m	67	2:50	167:50
0+67		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
0+67-1+50		Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
	396	med frakt	m	83	4:15	344:45
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	83	2:50	207:50
1+50		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
1+50-5+46	396	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	396	3:50	1.386:-
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	396	2:20	871:20
4+70-4+90 4+4	5	Extra för sten o pinnmo	m	20	4:-	80:-
2+29; 3+15; 5+19; 5+46		Brunnar typ A, d=0.5 m	st	5	75:-	375:-
5+46-5+51		Vägrör, 225 mm:s (9")				
	111	med frakt	m	5	6:-	30:-
		Grävn., lägg., återfylln. samt				
		återställande av vägbana	m	5	10:-	50:-
5+51	111	Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
5+51-6+62		Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	111	2:70	299:70
	121	Grävn., lägg. o återfylln.	m	111	2:-	222:-
6+62		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
6+62-7+83		Tegelrör, 100 mm:s (4")				
	121	med frakt	m	121	1:85	223:85
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	121	1:50	181:50
7+83		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., c:a 10%			516:40	5.690:-
		<u>Summa</u>				<u>5.690:-</u>
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan C-D</u>						
11+00-12+00	100	Ingen åtgärd				
12+00-13+15	115	Schaktning, lera	m ³	80	2:-	160:-
		Utspridning av de uppschaktade				
		jordmassorna	m ³	80	0:75	60:-
		Jordersättning enl. särskild längd				21:60

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
13+15		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
13+15-13+21	6	Armerade falsrör, 500 mm:s				
		med frakt	m 6	32:-	192:-	
		Grävn., lägg. återfylln. samt				
		återställande av vägbana	m 6	10:-	60:-	
13+21		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1	160:-	160:-	
13+21-16+47	322	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt	m 322	10:70	3.445:40	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 322	3:70	1.191:40	
13+65;14+36; 15+83;16+47		Brunnar typ A, d=0.8 m	st 4	150:-	600:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			574:60	6.510:-
		<u>Sträckan D-E</u>				
16+47-20+89	442	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 442	6:60	2.917:20	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 442	2:80	1.237:60	
17+66-18+16		Extra för pinnmo	m 50	4:-	200:-	
18+16-20+10		Extra för grus och sand	m 194	1:-	194:-	
17+32;18+82; 20+89		Brunnar typ A, d=0.6 m	st 3	100:-	300:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			481:20	5.330:-
		<u>Sträckan E-F</u>				
20+89-22+1	112	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 112	4:70	526:40	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 112	2:80	313:60	
22+1		Inkoppling i bef. brunn			5:-	
22+1-22+14	13	Rensning av trumma under allm. väg. Utföres och bekostas av Väg- förvaltningen.				
22+14		Brunn typ A, d=0.8 m	st 1	150:-	150:-	
22+14-24+16	202	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 202	4:70	949:40	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 202	2:70	545:40	
22+85-23+85		Extra för pinnmo	m 100	4:-	400:-	
23+47;24+16		Brunn typ A, d=0.5 m	st 2	75:-	150:-	
24+16-25+15	99	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m 99	4:15	410:85	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 99	2:70	267:30	
24+85-25+15		Extra för pinnmo	m 30	4:-	120:-	




Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
25+15		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			392:05	4.310:-
		<u>Sträckan D-Da-Db</u>				
30+00-30+96	96	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 96	4:70	451:20	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 96	2:70	259:20	
30+96		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
30+96-32+88	192	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m 192	4:15	796:80	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 192	2:70	518:40	
31+70-32+10		Extra för pinna	m 40	4:-	160:-	
		Extra för berg	m 10	30:-	300:-	
32+17		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
32+88		" " F, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			274:40	2.990:-
		<u>Sträckan Da-Dc</u>				
40+00-40+45	45	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt	m 45	1:85	83:25	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 45	1:50	67:50	
40+45		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			24:25	250:-
		<u>Summa</u>				19.390:-
		<u>Samfällighet III</u>				
		<u>Sträckan G-H</u>				
90+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
90+00-93+83	383	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 383	4:70	1.800:10	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 383	2:50	957:50	
92+30; 93+17; 93+83		Brunnar typ A, d=0.5 m	st 3	75:-	225:-	
93+83-93+89	6	Vägrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 6	9:25	55:50	
		Grävn., lägg. återfylln. samt				
		återställande av vägbana	m 6	10:-	60:-	
93+89		Brunn typ A, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			326:90	3.570:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Sträckan M-N</u>						
52+00-52+25	125	Schaktning, lera m ³	10	1:75	17:50	
52+25-52+31	6	" , sten o grus m ³	20	3:-	60:-	
52+31-52+59	28	" , lera m ³	40	1:75	70:-	
52+66-53+20	54	" , lera o sand m ³	90	1:75	157:50	
52+66-53+20		Spridning av schaktmassorna m ³	90	0:60	54:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			31:-	390:-
<u>Sträckan N-O</u>						
60+00		Rörledningsöga typ B st	1	75:-	75:-	
60+00-62+9	209	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	209	4:70	982:30	
60+00-60+90		Grävn., lägg. o återfylln. m	90	2:70	243:-	
60+90-62+9		" " " " m	119	3:70	440:30	
61+80-62+9		Extra för pinnmo m	29	4:-	116:-	
62+00-62+9		" " berg m	9	20:-	180:-	
62+9		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
62+9-62+14	5	Vägrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	5	9:25	46:25	
		Grävn., lägg. återfylln. samt				
		återställande av vägbana m	5	12:-	60:-	
		Extra för pinnmo m	5	6:-	30:-	
		" " berg m	5	20:-	100:-	
62+14		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
62+14-62+89	75	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	75	4:70	352:50	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	75	4:-	300:-	
		Extra för pinnmo m	75	5:-	375:-	
62+14-62+30		" " berg m	16	20:-	320:-	
62+89		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			384:65	4.230:-
<u>Sträckan O-P</u>						
62+89-64+84	195	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	195	3:50	682:50	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	195	3:20	624:-	
62+89-63+10		Extra för pinnmo m	21	5:-	105:-	
64+84;		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			143:50	1.630:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan P-Pa</u>						
64+84-65+14	30	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	30	3:50	105:-
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	30	3:-	90:-
65+14		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc, c:a 10%			30:-	300:-
		Summa				6.550:-
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+00-7+83	783	Sträckan A-B				5.690:-
<u>Samfällighet II</u>						
11+00-16+47	543	Sträckan C-D			6.510:-	
16+47-20+89	442	"- D-E			5.330:-	
20+89-25+25	436	"- E-F			4.310:-	
30+00-32+88	288	"- D-Da-Db			2.990:-	
40+00-40+45	45	"- Da-Dc			250:-	19.390:-
<u>Samfällighet III</u>						
90+00-93+89	389	Sträckan G-H			3.570:-	3.570:-
<u>Samfällighet IV</u>						
52+00-53+20	120	Sträckan M-N			390:-	
60+00-62+89	289	"- N-O			4.230:-	
62+89-64+84	195	"- O-P			1.630:-	
64+84-65+14	30	"- P-Pa			300:-	
		Avgår ersättning från Vägförvaltningen			300:-	6.250:-
	3560	Summa hela företaget				34.900

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet II</u> Väring Stora Heagården 4 ² Carl Anderssons stbh Sträckan 12+00-13+15	90	24	21:60				21:60
Väring den 31 maj 1960 I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman							
Bitr. gode män:   Eskil Fredell Martin Söderlund							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Väring Stora Bussagården 2⁷, 2¹⁶</u>							
<u>Edvin Johansson</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	1	0.07		1680	2400	720	50
" - " -	2	0.45		1200	"	1200	540
" - " -	3	0.43		1440	"	960	413
" - " -	4	0.89		1320	"	1080	961
" - " -	5	0.27		1320	"	1080	292
" - " -	6	0.59		2280	"	120	71
" - " -	7	0.80		1680	"	720	576
" - " -	8	0.42		2040	"	360	151
" - " -	9	1.15		1200	"	1200	1380
" - " -	10	0.41		1200	"	1200	492
" - " -	11	0.46		1440	"	960	442
" - " -	12	0.42		1680	"	720	302
" - " -	13	0.81		1680	"	720	583
" - " -	14	0.36		1200	"	1200	432
Alstringsbåtnad		.					6685
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.				-	-
0-1+46=146 m å 1:50 kr		.				-	219
2+29-3+15=86 m å 2:10 kr		.				-	181
3+15-4+4=89 m å 2:- kr		.				-	178
4+4-5+19=115 m å 2:- kr		.				-	230
Brukningsbåtnad		.				-	808
Summa	1-14	7.53				-	7493
<u>Väring Stora Bussagården 2¹⁵</u>							
<u>Edens och Karl Sundberg</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	15	0.54		1080	2400	1320	713
" - " -	16	0.36		1320	"	1080	389
" - " -	17	0.50		1440	"	960	480
" - " -	18	0.61		960	"	1440	878
" - " -	19	0.62		1080	"	1320	818
Alstringsbåtnad							3278
Brukningsbåtnad å sträckorna:							-
5+19-5+46=27 m å 5:- kr							-135
6+62-7+83=121 m å 1:80 kr							-218
Brukningsbåtnad							353
Summa	15-19	2.63	-				3631

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>							
<u>Bertil Larssons stbh</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	20	0.34		990	2200	1210	411
" - " -	21	0.34		1320	"	880	299
Summa	20-21	0.68					710
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Väring Stora Heagården 4²</u>							
<u>Carl Anderssons stbh</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	22	0.03		1200	2400	1200	36
Alstringsbåtnad						-	
Brukningsbåtnad å sträckan:						-	
16+32-16+65=33 m å 5:- kr						-	165
Summa	22	0.03				-	201
<u>Väring Stora 29¹</u>							
<u>Ragnhild Johanssons stbh</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	23	0.68		1080	2400	1320	898
" - " -	24	0.20		1800	"	600	120
" - " -	25	0.55		1800	"	600	330
" - " -	26	0.31		960	"	1440	446
" - " -	27	0.48		1560	"	840	403
" - " -	28	0.33		1920	"	480	158
" - " -	29	0.23		1200	"	1200	276
" - " -	30	0.29		1200	"	1200	348
" - " -	31	0.36		1920	"	480	173
" - " -	32	0.55		1200	"	1200	660
" - " -	33	0.39		1200	"	1200	468
" - " -	34	0.22		1440	"	960	211
" - " -	35	0.87		1320	"	1080	940
" - " -	36	0.55		2040	"	360	198
Alstringsbåtnad						-	5629
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
13+65-14+36=71 m å 5:- kr							355
14+36-15+83=147 m å 1:- kr							147
30+96-32+17=113 m å 1:80 kr							203
40+00-40+45=45 m å 4:80 kr							216
Brukningsbåtnad							921
Summa	23-26	6.01	-				6550

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring Stora Heagården 4²⁰</u>							
<u>Karl Björks stbh</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	37	0.32		960	2400	1440	461
" - " -	38	0.27		1560	"	840	227
" - " -	39	0.24		1320	"	1080	259
" - " -	40	0.39		1080	"	1320	515
" - " -	41	0.53		960	"	1440	763
" - " -	42	0.50		1200	"	1200	600
" - " -	43	0.57		960	"	1440	821
Alstringsbåtnad		.				-	3646
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.				-	
14+36-15+83=147 m å 1:- kr		.				-	147
15+83-17+32=149 m å 4:20 kr		.				-	626
30+00-30+96=96 m å 1:50 kr		.				-	144
Brukningsbåtnad		.					917
Summa	37-43	2.82					4563
<u>Väring Stora Heagården 4⁷ m.fl.</u>							
<u>Martin Anderssons stbh</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	44	0.46		1320	2200	880	405
" - " -	45	1.22		1320	"	880	1074
" - " -	46	0.77		1870	"	330	254
Summa	44-46	2.45					1733
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>							
<u>Bertil Larssons stbh</u>							
Åker, lerig mo på lerbl. mo	47	0.61		880	2200	1320	805
" - " -	48	0.49		880	"	1320	647
" - " -	49	0.33		1100	"	1100	363
" - " -	50	1.04		1100	"	1100	1144
" - " -	51	0.37		1540	"	660	244
" - " -	52	0.69		880	"	1320	911
" - " -	53	0.52		880	"	1320	686
" - " -	53a	0.27		880	"	1320	356
" - " -	54	0.30		1100	"	1100	330
Alstringsbåtnad		.					5486
Brukningsbåtnad å sträckan:		.				-	
17+32-20+89=345 m å 4:80 kr		.				-	1656
Summa	47-54	4.62					7142

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring Stora Nolgården 5¹⁰</u>							
<u>Johan Andersson</u>							
Åker, lerig mo på lerbl. mo	55	0.55		880	2200	1320	726
" - " -	56	0.61		1210	"	990	604
" - " -	57	0.40		990	"	1210	484
" - " -	58	0.36		1100	"	1100	396
" - " -	59	0.23		1320	"	880	202
" - " -	60	0.10		1650	"	550	55
" - " -	61	0.62		1210	"	990	614
" - " -	62	0.47		1210	"	990	465
" - " -	63	0.29		1210	"	990	287
" - " -	64	0.46		1210	"	990	455
" - " -	65	0.44		1210	"	990	436
" - " -	66	0.46		1100	"	1100	506
" - " -	67	0.44		1430	"	770	339
Alstringsbåtnad							5569
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20+89-22+1=112 m å 4:40 kr							493
22+14-22+98=84 m å 4:10 kr							344
22+98-23+47=49 m å 1:- kr							49
23+47-25+15=168 m å 4:10 kr							689
Brukningsbåtnad							1575
Summa	55-67	5.43					7144
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Väring Stora Bussagården 2⁷, 2¹⁶</u>							
<u>Edvin Johansson</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	68	0.13		1680	2400	720	93
" - " -	69	0.09		1440	"	960	86
" - " -	70	0.15		1080	"	1320	198
Summa	68-70	0.37					377
<u>Väring Stora Bussagården 2⁹</u>							
<u>Evald Gustafsson</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	71	0.16		1560	2400	840	134
" - " -	72	1.37		1080	"	1320	1808
" - " -	73	0.87		840	"	1560	1357
Summa	71-73	2.40					3299

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring Stora Vrågården 3⁴</u>							
<u>Bertil Larssons stbh</u>							
Åker, moig mellanlera på lera	74	2.75		1200	2400	1200	3300
" - " -	75	3.55		2280	"	120	426
Summa	74-75	6.30					3726
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Väring Stora Vrågården 3⁵</u>							
<u>Henrik Lindgren</u>							
Betesmark	76	.	0.10	1520	1600	80	8
"	77		0.17	480	1600	1120	190
Summa	76-77		0.27				198
<u>Bro 1⁶</u>							
<u>Karl Karlsson</u>							
Betesmark	78	.	0.13	480	1600	1120	146
"	79		0.28	480	1600	1120	314
Åker	80	0.12		1080	2400	1320	158
"	81	0.55		1800	"	600	330
"	82	0.86		1800	"	600	516
"	83	1.33		1800	"	600	798
Alstringsbåtnad							2262
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
60+50-62+9=159 m å 4:10 kr							652
62+14-62+89=75 m å 4:20 kr							315
Brukningsbåtnad							967
Summa	78-83	2.86	0.41				3229
<u>Bro 1⁵</u>							
<u>Albert Johanssons stbh</u>							
Åker	84	0.95		1440	2400	960	912
"	85	0.71		1960	"	440	312
"	86	0.87		960	"	1440	1253
"	87	1.30		1080	"	1320	1716
"	88	0.20		2040	"	360	72
Summa	84-88	4.03					4265

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>avs Bro 1⁸</u>							
<u>Martin Ottosson</u>							
Tomtmark	89	0.65		1600	4000	2400	1560
Torrläggning av källare		.				-	700
<u>Summa</u>	89	0.65	-				2260
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Väring Stora Bussagården 2^{7,2}16</u>							
Edvin Johansson	1-14	7.53					7493
<u>Väring Stora Bussagården 2¹⁵</u>							
Edens Sundberg	15-19	2.63	-				3631
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>							
Bertil Larssons stbh	20-21	0.68					710
<u>Summa</u>	1-21	10.84					11834
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Väring Stora Heagården 4²</u>							
Carl Anderssons stbh	22	0.03					201
<u>Väring Stora 29¹</u>							
Ragnhild Johanssons stbh	23-36	6.01					6550
<u>Väring Stora Heagården 4²⁰</u>							
Karl Björks stbh	37-43	2.82					4563
<u>Väring Stora Heagården 4⁷ m.fl.</u>							
Martin Anderssons stbh	44-46	2.45	-				1733
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>							
Bertil Larssons stbh	47-54	4.62					7142
<u>Väring Stora Nolgården 5¹⁰</u>							
Johan Andersson	55-67	5.43					7144
<u>Summa</u>	22-67	21.36					27333
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Väring Stora Bussagården 2^{7,2}16</u>							
Edvin Johansson	68-70	0.37					377
<u>Väring Stora Bussagården 2⁹</u>							
Evald Gustafsson	71-73	2.40					3299

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring Stora Vrågården 3⁴</u>							
Bertil Larssons stbh	74-75	6.30					3726
Summa	68-75	9.07					7402
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Väring Stora Vrågården 3⁵</u>							
Henrik Lindgren	76-77		0.27				198
Bro 1 ⁶							
Karl Karlsson	78-83	2.86	0.41				3229
Bro 1 ⁵							
Albert Johanssons stbh	84-88	4.03					4265
avs Bro 1 ⁸							
Martin Ottosson	89	0.65					2260
Summa	76-89	7.54	0.68				9952
Summa hela företaget	1-89	48.81	0.68				56521
Väring den 31 maj 1960 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman Bitr. gode män: <i>Eskil Fredell</i> <i>Martin Söderlund</i> Eskil Fredell Martin Söderlund							


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			C - D	D - E	E - F	D-Da-Db	Da - Dc						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k r o n o r													
Samfällighet II Hela företaget I 22-29; 37-43; 47-67 II 30-36; 44-46		27.333:-	6.510:-	5.330:-	4.310:-	2.990:-	250:-					19.390:-	0.7094
		22.039:-	6.510:-	5.330:-	4.310:-	-	-					16.150:-	0.7328
		5.294:-	480:-			2.990:-	250:-						3.720:-
Härav framgår att skillnaden mellan relativtalen för avd II och hela företaget är obetydlig, varför samfälligheten icke skall uppdelas i avdelningar.													
Väring den 31 maj 1960 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman													

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Väring Stora Bussagården 2^{7, 2¹⁶}</u>						
Edvin Johansson	S					
Ägofig. 1-14.		7493		3.927 3.602:77	63.3176	Ej bidr.
<u>Väring Stora Bussagården 2¹⁵</u>						
Edvin Sundberg samt Karl S:ng.	S					
Ägofig. 15-19.		3631		1.908 1.745:85	30.6828	
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>						
Bertil Larssons stbh	S					
Ägofig. 20-21.		710		373 341:38	5.9996	Ej bidr.
Summa		11834:-		5.690:-	100.0000	20.937
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Väring Stora Heagården 4²</u>						
Carl Anderssons stbh						
Ägofig. 22		201		152 142:59	0.7354	Ej bidr.
<u>Väring Stora 29¹</u>						
Ragnhild Johanssons stbh	S					
Ägofig. 23-36.		6550		9.939 4.646:56	23.9637	
<u>Väring Stora Heagården 4²⁰</u>						
Karl Björks stbh	S					
Ägofig. 37-43.		4563		3.441 3.236:99	16.6941	
<u>Väring Stora Heagården 4⁷ m.fl.</u>						
Martin Anderssons stbh						
Ägofig. 44-46.		1733		1.307 1.229:39	6.3403	
<u>Väring Stora Nolgården 5⁹</u>						
Bertil Larssons stbh	S					
Ägofig. 47-54		7142		5.385 5.066:53	26.1296	Ej bidr.
<u>Väring Stora Nolgården 5¹⁰</u>						
Johan Andersson	S					
Ägofig. 55-67		7144		5.387 5.067:94	26.1369	
Summa		27333		19.390:-	100.0000	48.359
				20.611		

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Varing Stora Vrågården m.fl. fastigheter i Varing o Locketorps socknar, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning av öppna avlopp samt genom igenläggning av öppna avlopp med rör bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1.5 km söder Varing kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Avloppssträckorna A-B; C-D-E-F; D-Da-Db; Da-Dc; G-H; M-N samt N-O-P-Pa.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för- enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, ^{21/10.} Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III och IV. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri..

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten II särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar, ^{21/11.}

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet, ^{21/12.}

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Under hänvisning till förda förhandlingar med Vägförvaltningen i Skaraborgs län (bilagorna.....6.5.7.8.) föreskrives att Vägförvaltningen utför och bekostar täckta avloppsledningen R-S samt rensning av trumma vid sekt. 22+1-22+14 å diket E-E.

Vidare skall Vägförvaltningen till samfälligheten IV i företaget betala en ersättning av 300:- kr, när nämnda samfällighet avsynats och godkänts. Den gamla trumman under allmänna vägen Skövde-Väring erfordras därefter ej.

Ägaren till den del av fastigheten Bro 1:20, som är belägen öster om allmänna vägen Skövde-Väring, mellan denna och gamla vägen, äger rätt att till punkt P avleda vattnet från berörda areal och om omdikning av arealen i framtiden skulle erfordras ansluta täckdikessystemet i brunnen vid punkt P.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden, 21/9.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade (~~dimensioneringstabell~~) arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20

§ vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begräsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen (~~förrättningsmännen~~) i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där- till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Vrågårdens dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-

ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Värning den 31 maj 1960

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Eskil Fredell
Eskil Fredell

Martin Söderlund
Martin Söderlund

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upp-lagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke (veder- dessförinnan genom börlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent per-son;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt ^{er} för höjdbestämmningen är: Samf. I och III. Inhugget kors i grundsten till ladugård c:a 60 m norr sekt. $1+00 = +11.25$.



Samf. II. Inhugget kors i jordfast sten c:a 65 m söder sekt. $18+50 = +14.86$.

Samf. IV. Inhugget kors i jordfast sten c:a 85 m öster sekt. $61+50 = +18.77$


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

$d = 0.3 - 0.6$ m.




typ B




typ D och Da

D helft lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästörv lägges
i förband




typ F

Grästörv lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2$ m för 0.45 m brunn
 $d = 0.3$ " " 0.60 " "
 $d = 0.5$ " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör



Arsenikimpregnerad plank
spikas med galv. spik
8.5 m.

De tre sista rören samman-
bindes med koppartråd

Förslag till

upprättat år

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

kommun

län

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr