



Akt nr:

R-F4b-LS319/62

AU\$R-F4b-LS319/62

319 319

Pösan-Rämjebäckens torrlägnings-

företag år 1962

i Stenstorps och Borgunda socknar

Skaraborgs län

Till
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

AVSYNINGSENTYG

Undertecknad får härmed intyga, att Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962 som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning å rubr. företag i Stenstorps och Borgunda socknar, beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 6682 å 4.800:- kronor vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: hela arbetet enligt "Rapport över verkställd avsyning", som bifogas.

Vänersborg den 12 december 1964.


Axel Kedefält

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:


å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 0..... kronor
På grund av ovan intygade arbeten kan
utbetalas:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 4.800:-... kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
..17./12...1964	nr 4.800,-
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr

Vänersborg den ..12/12.... 1964.


Lantbruksingenjör

avsyning

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962			
Socken Stenstorp och Borgunda		Län Skaraborgs län	
Ordf. i styrelsen — ~~Ingemar Hermansson~~ Lantbr. Ingemar Hermansson, Ranstad Bredegården, Stenstorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/3 1964	Bidrag till utförandet, kr 4 800:-	B 6682	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31/12 1970	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetsid 1/10 1965	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4 800:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr
avsyning verkställd den 10 december 1963		Besiktning verkställd av ingenjör Axel Kedefält	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande smärre ändringar.

Beträffande vattningsställena.

På begäran av ägarna till Ranstad 10¹, Ranstad 12¹, Borgunda 44¹, Borgunda L:a Sörgården 6⁹ och 6¹¹ samt Borgunda L:a Sörgården 6⁵ har på vardera brukningsenheten ett vattningsställe ej kommit till utförande på grund av att de ej beräknats komma till användning, se bilaga A,B,C,D och E.

Beträffande spång vid 21+75.

Efter begäran hos företagets styrelse av ägarna till Ranstad Håkansgården 9⁸ och 9⁶, Tore Johansson resp. Carl och Elna Jonsson, har en spång vid 21+75 ej utförts på grund av de ändrade förhållanden, som inträtt efter företagets planering. Förutvarande spång, vilken var provisoriskt utförd, tillkom sedan ägaren av Borgunda L:a Larsagården 3³ erbjudits arrendera betesmark på den norr om diket belägna Ranstad Håkansgården 9⁸. Detta arrende har i och med företagets utförande upphört. Ägarna till Ranstad Håkansgård 9⁸ och 9⁶ hävdar, att sedan arrendet upphört och ej heller beräknas komma att förnyas, någon spång ej erfordras. Ägaren till Borgunda L:a Larsagården 3³ har emellertid yrkat att spången skall utföras. Spången synes dock i nuvarande läge ej ha så stor användning att anläggandet är rimligt,

se bilaga F och G.

Beträffande utspridning av jord.


Efter framställning av ägaren till Borgunda L:a Åkagården 5² m.fl.,
Hilding Åkagård, har schaktmassorna från två vattningsställen ej
blivit utspridda, se bilaga H. Intrånget regleras lämpligen genom
ersättning för jordupplag.

Företaget godkännes härmed i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Vänersborg den 12 december 1964.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Stenstorp, Borgunda

Enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäles härmed:

"Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962" har till styrelse valt:

Sven Ehn, Bossgården

Erik Andersson, Håkansgården samt

Sven Gustafsson, Håkansgården, alla med adress Ranstad, Stenstorp.

Ordförande i företaget är: Sven Ehn.

Stenstorp den 31 maj 1965.

Sven Ehn

Rätt avskrivet intygar:

P. Lundberg

SL/JCK

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Landskansliet

Mariestad

Med återsändande av bifogade remisshandlingar III M9 - 15 - 65 rörande anmälan av styrelse för Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962 i Stenstorps och Borgunda socknar, intygas härmed att syneförrättningen, som avslutades den 30 juli 1962, har vunnit laga kraft.

Skara den 8 juni 1965.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad

Ingenjör.

Avskrift.

Skaraborgs Läns Landskansli

3 sept. 1963

III M9 12 63

Till

Länsstyrelsen

M a r i e s t a d

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 § får jag härmed meddela att för Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962 i S_tenstorps och Borgunda socknar, Skaraborgs län följande personer valts till arbetsstyrelse.

N a m n

A d r e s s


Ordförande:	Ingemar Hermansson,	Ranstad Bredegården, S _t enstorp
Övriga ledamöter:	Sigfrid Andersson,	" " "
	Sven S _v ensson,	Skattegården, "

Ranstad Bredegården, S_tenstorp den 2 september 1963.

Ingemar Hermansson

Ordförande

Rätt avskrivet intygar:


Stig Lundblad

Ingenjör.

SL/JCK

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Landskansliet

Mariestad.

Med återsändande av bifogade remisshandlingar III M9 12 63 rörande anmälan av styrelse för Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962 i Stenstorps och Borgunda socknar, intygas härmed att syneförrättningen, som avslutades den 30 juli 1962, har vunnit laga kraft.

Skära den 5 september 1963.

Enligt uppdrag:


Stig Lundblad

Ingenjör.

tagets utförande.

Prövningsnämnden biföll på så sätt klagandens talan att avdrag medgavs med 200 kronor och bestämde genom överklagade beslutet taxeringen för statlig inkomstskatt till 7.250 kronor, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 2.700 kronor och taxeringen för kommunal inkomstskatt till 8.120 kronor, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 3.600 kronor. Som skäl för sitt beslut anförde prövningsnämnden: Av de i deklarationen avdragna kostnaderna belöper enligt i målet lämnad uppgift omkring 550 kronor å Pösan-Ranstads vattenavledningsföretag, vilket företag ännu icke kommit till utförande. Prövningsnämnden finner kostnaderna till denna del icke kunna hänföras till avdragsgilla utgifter i jordbruksdriften. Av kostnaderna i övrigt finner prövningsnämnden med hänsyn till i målet upplysta förhållanden ett belopp av 200 kronor skäligen böra hänföras till avdragsgilla underhållskostnader.



I besvären härklaganden fullföljt sin talan i vad den ej bifallits samt, under hänvisning till det av lantbruksingenjören Dahlgren afgivna intyget, anfört bland annat följande. Den laga syn som ägt rum avseende Pösan-Ranstads vattenavledningsföretag finge anses hava tillkommit för planering av erforderliga arbeten, och kostnaden för synen måste därför hänföras till kostnaderna för företaget.

Kungl. Kammarrätten har tagit målet i övervägande; och enär tillräckliga skäl icke kunna anses hava förelegat för avvikelse från klagandens självdeklaration i omnämnda hänseende, och han förty är berättigad till hela det yrkade avdraget, 898 kronor, finner Kungl. Kammarrätten skäligt att med ändring av prövningsnämndens beslut nedsätta taxeringen för statlig inkomstskatt till sextusenfemhundrafemtio (6.550) kronor, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av tvåtusen (2.000) kronor och taxeringen för kommunal inkomstskatt till sju tusenfyrahundratjugu (7.420) kronor, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av tvåtusenniohundra (2.900) kronor.

Mot detta utslag må motpart till den skattskyldige föra talan hos Kungl. Maj:t genom besvär, som skola vara inkomna till Kungl. Finansdepartementet inom två månader efter erhållen del av utslaget.

I besvären bör tydligt angivas det utslag, mot vilket talan föres. Utslaget bör lämpligen bifogas. År och dag som förr skrivet står.

På Kungl. Maj:ts och Rätts Kammarrätts vägnar:



Sten Högborg

Utslag på besvär av lantbruk

lgl.
fw-

Å Herbert Ehn.

avsyning

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962			
Socken Stenstorp och Borgunda		Län Skaraborgs län	
Ordf. i styrelsen — ~~Föredöman X B636 X Kressen~~ Lantbr. Ingemar Hermansson, Ranstad Bredegården, Stenstorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/3 1964	Bidrag till utförandet, kr 4 800:— B 6682		
Arbetslid jml. V. L. 10:62. 31/12 1970	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid 1/10 1965	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4 800:—	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr
Besiktning verkställd den 10 december 1963		Besiktning verkställd av ingenjör Axel Kedefält	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande smärre ändringar.

Beträffande vattningsställen.

På begäran av ägarna till Ranstad 10¹, Ranstad 12¹, Borgunda 44¹, Borgunda L:a Sörgården 6⁹ och 6¹¹ samt Borgunda L:a Sörgården 6⁵ har på vardera brukningsenheten ett vattningsställe ej kommit till utförande på grund av att de ej beräknats komma till användning, se bilaga A,B,C,D och E.

Beträffande spång vid 21+75.

Efter begäran hos företagets styrelse av ägarna till Ranstad Håkansgården 9⁸ och 9⁶, Tore Johansson resp. Carl och Elna Jonsson, har en spång vid 21+75 ej utförts på grund av de ändrade förhållanden, som inträtt efter företagets planering. Förutvarande spång, vilken var provisoriskt utförd, tillkom sedan ägaren av Borgunda L:a Larsagården 3³ erbjudits arrendera betesmark på den norr om diket belägna Ranstad Håkansgården 9⁸. Detta arrende har i och med företagets utförande upphört. Ägarna till Ranstad Håkansgård 9⁸ och 9⁶ hävdar, att sedan arrendet upphört och ej heller beräknas komma att förnyas, någon spång ej erfordras. Ägaren till Borgunda L:a Larsagården 3³ har emellertid yrkat att spången skall utföras. Spången synes dock i nuvarande läge ej ha så stor användning att anläggandet är rimligt,

se bilaga F och G.

Beträffande utspridning av jord.


Efter framställning av ägaren till Borgunda L:a Åkagården 5² m.fl., Hilding Åkagård, har schaktmassorna från två vattningsställen ej blivit utspridda, se bilaga H. Intrånget regleras lämpligen genom ersättning för jordupplag.

Företaget godkännes härmed i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Vänersborg den 12 december 1964.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Till Styrelsen för Posse-Ramjebäckens försäkrings-
företag år 1962.

Undertecknad, sveger sig härmed i minnelse
för Ränth 12:1.

Bozén 16 dec. 1962

W. S. S. S. S.

Ägarförsamlingens samtycke bevisat.

Bozén 16 dec. 1962

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.

Eva Blomqvist

Till Styrelsen för Pösaan-Ramjebäckens torrläggning-
företag år 1962.

Undertecknad, avser sig härmed 1 valtingsställe
för Borgunda 44:1.

Lars Eriksson den 15 Dec. 1963

Sten Eriksson

Egenhändig underteckning beviljas.

Eugene Henningsen Lars Eriksson

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.

Era Blomqvist

Fyll i svaren för Föreningsstatistiska Kärtillägget
Förslag nr 1962.

Undertecknad, avser sig härmed i vattenlagssak
för försäkringen 6-8, 5-11.

Förklarad av den 10-11-1962

Karl Pettersson

Karl Pettersson

Förklarad av den 10-11-1962

Karl Pettersson

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.

Eva Blomqvist

Till Styrelsen för Pösa-Redsbackens Torrläggning-
företag år 1962.

Undertecknad, avsäger sig härmed 1 vattningssätt
för Sörgården 6:5.

Sörgården 6:5 12-13 april 1962

Paul Linder

Ägarens namn och adress:

Ingemar Andersson 12-13 april 1962

**Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.**

Eira Blomqvist

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.

Eva Blomqvist

Enligt styrelsen för Svenska Sällskapet för den Nordiska Fornsamlingen
Malmö den 19/12/1919.

Undertecknade, överger sig på det beaktande
att den 21-25, det 1/12 1919, i enlighet
med den på detta sätt uttömda rätten.

Hälsningsordet 1919.

Erik Jönsson

Anders Jönsson

Överensstämmande med originalhandlingen.

Anders Jönsson

Anders Jönsson

Att denna fotokopia överensstämmer
med originalhandlingen intygas.

Eva Blomqvist

H a n d l i n g a r

tillhörande

Pösan - Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962

i Stenstorps och Borgunda socknar,

Skaraborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 67 skrivna och paginerade sidor

Härtill hör 4 blad ritningar.

Översiktskarta.



43 Skara

Skala 1:100000

Innehållsförteckning.

Protokoll		sid. 4-10
Bil. 1.	Förordnande	" 11-14
" 2-5.	Kungörelser m.m.	" 15-19
" 6-7.	Fullmakt	" 20
" 7.	Förening	" 21
" 8-9.	Kungörelse m.m.	" 22-24
" 10.	Korrespondens med Statens Järnvägar	" 25-28
Utlåtande		" 29-40
Bil. A.	Jordersättningslängd	" 41-42
" B.	Värderingslängd	" 43-51
" C.	Kostnadsförslag	" 52-53
	Typritning	" 54
" C ^I .	Specialkostnadsförslag	" 55-55a
" C ^{II} .	Kostnadsförslag för rörtrumma	" 56
" C ^{III} .	Förteckning över vattningsställen	" 57
" C ^{IV} .	Utredning	" 58-59
" D.	Framställning av båtnad	" 60-61
" E.	Arbetsbeskrivning	" 62-64
" F.	Kostnadsfördelningslängd	" 65-66
	Sammanställning över förrättningskostnader	" 67

4

Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker tillhörande
Ranstad Bredegården m.fl. i Stenstorp
socken, Skaraborgs län.

Den 7 november 1961, klockan 10.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Gamla Tingshuset, Stenstorp. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonssblad samt anslagits i Stenstorps och Borgunda församlingar, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga 2-5

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukaren Einar Wilhelmsson, Stenåsen, Dala

" Allan Fridén, Backor, Valtorp

såsom sökande:

Ingemar Hermansson för egen del och såsom ombud för Nils Andersson enligt fullmakt, bil.6

såsom övriga sakägare:

Ragnar Rimberg	Ranstad	Stenstorp
----------------	---------	-----------

Karl Gustavsson	Intakan	"
-----------------	---------	---

Artur Dahléén såsom ombud för Alfred Dahlééns dödsbo, Intakan, Stenstorp

Sven Svensson	Skattegården	"
---------------	--------------	---

Karl Gustavsson	Hentorp 2074		Skövde
Lars Pettersson	Gimmerstorp		Stenstorp
Gustav Gustavsson	"		"
Henry Gustavsson	"		"
Hilding Åkegårdh	Åkagården	Borgunda	"
Karl Petterssons stbh. genom			
Eskil Pettersson	Lilla Sörgården	"	"
Georg Karlsson	" "	"	"
Erik Larsson	" Larsgården	"	"
Rune Berg	" Björsgården	"	"
Hans Hellström	Ranstad Bossgården		"
Sven Ehn	" "		"
Tore Johansson	" Per Nilsgården		"
Sigfrid Andersson	" Bredegården		"
Albin Johansson	" Skattegården		"

§ 1.

Ansöknigen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Sven Ehn, Lars Pettersson, Henry Gustavsson, Karl Gustavsson,

Ranstad kvarn, Sven Svensson och Ingemar Hermansson såsom ombud för Nils Andersson förenade sig med sökanden till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga 7, vilken vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 5.

Sökanden och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åker- och ängsmarken.

Dessutom yrkades

1. att de uppschaktade jordmassorna skulle utplaneras genom företagets försorg, där det inte på grund av jordens beskaffenhet var olämpligt;
2. att ersättning skulle utgå för skador genom avloppens rätning och uppschaktade jordmassor, som ej utplanerats samt för skada å växande gröda;
3. av Karl Gustavsson, att två stycken vattentäkter skulle anordnas på hans mark om grävning verkställdes där. Tore Johansson m.fl. menade, att vattentäkter i så fall skulle anordnas åt alla, men menade, att det vore lämpligare, om detta ordnades av markägarna själva;
4. Hilding Åkegårdh önskade deltaga endast i rensning av Rämjebäcken

4
men ej i kostnaderna för fördjupning eller rensning av Pösan.

§ 6.

Av företagets utförande berörs en trumma under järnvägen vid punkt 9+50. De närvarande upplyste att trumman byggts omkring år 1858 med förlängning år 1941. Samtidigt med förlängningen sänktes bottnen i gamla bron.


§ 7.

Nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som skulle kungöras i laga ordning.

§ 8.

Meddelades att synemännen ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. följande dags eftermiddag. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.


Stenstorp den 7 november 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:





Den 30 juli 1962, klockan 14.00 inställde sig åter undertecknad sförrättningsman i Gamla Tingshuset, Stenstorp, för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonsblad, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 8-9.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Einar Wilhelmsson, Stenåsen, Dala, Stenstorp och

-"- Allan Fridén, Backor, Valtorp

sakägare:

Ragnar Rimberg, Ranstad, Stenstorp

Karl Gustavsson, Intakan, "

Artur Dahln, såsom delägare i Alfred Dahlns dödsbo, Intakan "

Sven Svensson Skattegården, "

Karl Gustavsson, Hentorp 2074, Skövde

Gustav Gustavsson, Gimmerstorp, Stenstorp

Hilding Åkegårdh, Åkagården, Borgunda, "

Georg Karlsson, Lilla Sörgården, Borgunda "

Erik Larsson " Larsgården, " "

Sven Ehn,	Ranstad Bossgården,	Stenstorp
Tore Johansson,	" Per Nilsgården,	"
Sigfrid Andersson,	" Bredegården	"
Ingemar Hermansson,	" " , Box 741,	"
Albin Johansson,	" Skattegården,	"

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Förrättningsmannens skriftväxling med Statens Järnvägar delgavs
och bifogades protokollet, bil.10.

§ 11.

Hilding Åkegård yrkade, att hans båtnad och procenttal skulle minskas
jämfört med vad som angivits i längderna, enär marken endast kunde
komma att användas som betesmark. Synemännen meddelade att de icke
fann skäl till ändring.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukaren Ingemar Hermansson, Ranstad Bredegården, Stenstorp, tel: Skövde 50391, och till övriga ledamöter Sigfrid Andersson & Sven Svensson.


Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Ordföranden och Sigfrid Andersson fick i uppdrag att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Stenstorp den 30 juli 1962




/Kurt Dahlgren/

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:



Einar Wilhelmsson



Allan Fridén

Li 26/61 F.mr. 1781 Bil.1.1. //

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1961

III

112-38-61

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

12

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr





Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Erik Christiansson

Fr 2084

Kalmar
omf. *Appen* 130 13

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 OKT 1957
Diarie Nr LI 94

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
31 AUG 1957
Diarie Nr 4403

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
27 SEP 1957
III M 54 57

Till Länsstyrelsen i *Skarab.* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom *Stenstorp* socken(-nar) av *Skarab.* län.

Förrättningen avser *Likning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Stenstorp*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Ingemar Hermansson*
Lantbr. Bredeg. Stenstorp 50391
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stenstorp den *27/8* 19 *57*

Sökandes namn:

Fastighet:

Ingemar Hermansson för fastigheten *Raustral Bredeg 8⁵*

» »
» »

*Föregående c:a 1 m av en bäck, flera km., delvis full, bet. 87
Raujalbäcken fr. ~~Stenstorp~~ till ~~Sten~~. En äldre ls. med
skottskog. Nya i byggnadsen o. d. 57.15 ha. ex. för h. t. b. d.
M. ~~Hermansson~~ skall? ex. föregående av ~~Sten~~ av ~~Sten~~ till ~~Sten~~
bäck, som den ~~m. t. k. f. g. n. s. d.~~ Berord b. t. k. r. n. s. fr. ~~Stenstorp~~
Kivcrabben - ge. ~~Stenstorp~~ s. n. s. - ~~Sten~~. ~~Hermansson~~
gr. d. l. s. s. c. i. a 3 km. fr. ~~Stenstorp~~ mot ~~Sten~~ 1. m. l. a. n. s. t. o. r. p.*

Handläggs i samband 2187 m. 2209

Lantbruk med ~~Stenstorp~~ ~~Sten~~

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Ljefrid Beckström	ägare av fastigheten	Brädg.
Gunnar Johansson	» » »	Per Viltg.
Karl Jansson	» » »	Kirkung.
Staten färvägar		
(Enligt flera gånger kommer ett bevis)		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 10 september 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 54 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Lantbruk.

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den 28 OKT 1961
Dnr. _____

Bil. 2. ¹⁵

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Ranstad Bredegården, Gimmerstorp och Borgunda m.fl. i Stenstorps och Borgunda socknar, Skaraborgs län har sammanträde blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp tisdagen den 7 november 1961, klockan 10³⁰, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Rämjebäckens torrlägningsföretag av år 1919" jämte Intakan 1², 1³, Ranstad Skattegården 2³, 2⁴ och Ranstad 5³ bli direkt berörda.

Vänersborg den 16 oktober 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
Stenstorps, Brumleum
och S. Kyrkstorps förs.
den 22 okt. 1961
H. Allert
Kyrkoherde v. Pastor-Komminister Kyrkodjurk

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Ranstad Bredegården, Gimmerstorp och Borgunda m.fl. i Stenstorps och Borgunda socknar, Skaraborgs län har sammanträde blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp tisdagen den 7 november 1961, klockan 10³⁰, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Rämjebäckens torrlägningsföretag av år 1919" jämte Intakan 1², 1³, Ranstad Skattegården 2³, 2⁴ och Ranstad 5³ bli direkt berörda.

Vänersborg den 16 oktober 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Borgunda kyrka söndagen den 22.....

04.11..... 1961, betygas:



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Ranstad Bredegården, Gimmers-
torp och Borgunda m. fl. i Stenstorps och Borgunda socknar, Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp tisdagen den 7 november 1961, klockan 10.30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Rämjebäckens torrlägningsföretag av år 1919" jämte Intakan 1², 1³, Ranstad Skattegården 2³, 2⁴ och Ranstad 5³ bli direkt berörda. 21/10-61 SLD


Vänersborg d. 16 oktober 1961

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående annons varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad

den 21 oktober 1961, intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ranstad Bredegården, Gimmerstorp och Borgunda m.fl. i Stenstorps och Borgunda socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 7 november 1961, klockan 10,30.

Ragnar Rimberg	Ranstad		Stenstorp
Karl Gustavsson	Intakan		"
Alfred Dahlens dödsbo	"		"
Sven Svensson	Skattegården		"
Karl Gustavsson	Hentorp 2074		Skövde
Lars Pettersson	Gimmerstorp		Stenstorp
Gustav Gustavsson	"		"
Henry Gustavsson	"		"
Hilding Åkegårdh	Åkagården	Borgunda	"
Karl Petterssons stbh gen.Eskil Pettersson	Lilla Sörgården	Borgunda	"
Bertil Bad	"	"	"
Georg Karlsson	"	"	"
Erik Larsson	"	Larsgården	"
Oskar Boströms stbh	"	Storegården	"
Rune Berg	"	Björsgården	"
Hans Hellström	Ranstad Bossgården		"
Sven Ehn	"	"	"

Karl och Elna Jonsson, Ranstad Håkansgården, Stenstorp

Tore Johansson " Per Nilsgården "

Sigfrid Andersson " Bredegården "

Ingemar Hermansson " " "

Albin Johansson " Skattegården "


Nils Andersson " Bossgården "

Statens Järnvägar, Baningenjören, 8:de bansektionen, Falköping.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten

den 21 oktober 1961, intygas.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör

Fullmakt för
Ingemar Hermansson att
vid sammanträdet den 7/11 1961
föra min talan och utöva mig
tillkommande rösträtt betygas.

Rensstad den 7/11 1961

Nils Andersson.

Bevittnas..

Georg Jönsson

Arvid Thunberg

Förening.

Undertecknade förena oss
härmed med sökanden till den förrättning,
som avser fördjupning och utvidgning
av den s. k. "Rämjäläcken" och "Pösan"
genom marker tillhörande Rånstad Bru-
gården 8⁵ mfl. i Skerstorp och Borgunda
socknar i Skaraborgs län och yrka
vi på att förrättningen utsträcker så
att även våra marker kan torrläggas
på ändamålsentligt sätt.

Skerstorp den 7 november 1961

Loa/Ehn

För Nils Andersson Engh, fullmakt Ingemar Hecman
Lars Pettersson Gimmerstorp Borgunda Skerstorp
Henny Gustavsson Gimmerstorp Skerstorp
Karl Gustafsson Rånstads socken
Lenn Svendsen

därför att av ovanstående förening utskickas:
Sven Lallgren Lenn Svendsen Allan Fridén

KUNGÖRELSE

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ranstad Bredegården, Gimmers-
torp, Borgunda m. fl. i Stenstorps
och Borgunda socknar, Skaraborgs
län, kommer sammanträde att hål-
las måndagen den 30 juli 1962
klockan 14.00 i Gamla tingshuset,
Stenstorp, då vederbörande sak-
ägare har att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga
fastigheter, som är delaktiga i
"Rämjebäckens torrlägningsföre-
tag av åren 1919—1920" jämte In-
takan 12, 13, Ranstad Skattegår-
den 23, 24 och Ranstad 53 bli direkt
berörda.

Företaget berör även Statens
Järnvägar.

Vid sammanträdet kommer val
av styrelse för företaget att ske.

Vänersborg den 6 juli 1962.

I tjänsten:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående) kun-
görelse varit införd i Skaraborgs läns Annonss-

blad den 14 juli 1962 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Ranstad Bredegården, Gimmerstorp, Bergunda m.fl. i Stenstorp och Bergunda socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 30 juli 1962 klockan 14,00 .

Ragnar Rimberg,	Ranstad,	Stenstorp
Karl Gustavsson,	Intakan,	"
Alfred Dahléns dödsbo c/o		
Artur Dahlé,	"	"
Sven Svensson,	Skattegården,	"
Karl Gustavsson,	Hentorp 2074,	Skövde
Lars Pettersson,	Gimmerstorp,	Stenstorp
Gustav Gustavsson,	"	"
Henry Gustavsson,	"	"
Hilding Åkegårdh,	Åkagården,	Bergunda,
Karl Petterssons stbh c/o		
Eskil Pettersson,	Lilla Sörgården,	"
Bertil Bad,	" "	"
Georg Karlsson,	" "	"
Erik Larsson,	" Larsgården,	"
Oskar Boströms stbh,	" Storegården,	"
Rune Berg,	" Björsgården,	"


Hans Hellström,	Ranstad Bessgården,	Stenstorp
Sven Ehn,	"	"
Karl och Elna Jonsson,	Håkansgården,	"
Tore Johansson,	Per Nilsgården,	"
Sigfrid Andersson,	Bredegården,	"
Ingemar Hermansson,	"	" , Box 741,
Albin Johansson,	Skattegården,	"
Nils Andersson,	Bessgården,	"

Statens Järnvägar, Baningenjören, 8:de bansektionen, Falköping

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten

den 10 juli 1962, intygas.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.



STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

.....8 bansektionen

Telefon 10307

Anknytning

Telex

Lantbruksingenjören vid Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Box 93

Vänersborg

Ort och datum

Falköping 27.6.62

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietext

Ingenjör Granholm/IS

Pösan-Rämjabäckens torrlägningsföretag år 1962.

I anledning av Lantbruksingenjörens skrivelse den 19 juni 1962 till Distriktschefen, Göteborg, vilken skrivelse översänts hit för besvär, meddelas härmed att statens järnvägar kommer att bekosta rensningen av den trumma vid km 327+239 i järnvägens längdmätning å linjen Skövde-Stenstorp som beröres av företaget.

Önskvärt vore att blivande entreprenör fördikesrensningen även kunde åta sig rensningen av trumman varvid i så fall Överbanmästaren i Skövde i god tid före arbetets utförande skulle underrättas härom.

Högaktningsfullt

(W Jonasson)
Baningenjör

UTLÅTANDE vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande
Ranstad, Gimmerstorp, Borgunda,
Lilla Sörgården m.fl. fastig-
heter i Stenstorp och Borgunda
socknar av Skaraborgs län.

9. Broar och trummor.

Diket B-C-DA berör Statens Järnvägar på så sätt, att avloppet dels vid sektion 9+50 korsar järnvägen under en järnvägsbro, vilken delvis igenslammats, och dels löper parallellt med, och intill banvallen på sträckan 9+50-12+00, där det erfordras ca 0,3 m fördjupning. Rensningsarbetet av trumman skall utföras genom Statens Järnvägars försorg och på dess bekostnad. Arbetet bör så bedrivas att det hunnit slutföras inom en månad efter det nedanför liggande avloppsträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda. Beträffande fördjupning av avloppsträckan 9+50-12+00 ligger detta arbete helt utanför Järnvägens område och skall utföras genom företagets försorg, och på dess bekostnad.

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:

/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör /

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt

Burggrevegatan 4

Fack

GÖTEBORG 1

Angående Pösan - Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962

i Stenstorp och Borgunda s:ar, Skaraborgs län.

På grund av bestämmelserna i 10-kap. 52 § vattenlagen översändes

härmed utdrag ur plan och förslag till utlåtande för rubricerande företag i de delar, som berör Statens Järnvägar.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning, det andra kan behållas. Slutsammanträde kommer att hållas den 30/7 varför svar emotses i god tid dessförinnan.






Statens Järnvägar var icke representerat på sammanträdet den 8/11 1961.

Vänersborg den 19 juni 1962.

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör /



Utdrag ur plan för Pösan-Rämjebäckens
torrlägningsföretag år 1962 i sten-
torps och Borgunda socknar, Skara-
borgs län.

Vänersborg den 19 april 1962.

Sune Dahlgren
Lanbruksingenjör.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ranstad, Gimmerstorp, Borgunda, Lilla Sörgården m.fl. fastigheter i Stenstorp och Borgunda socknar, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som huvudsakligen avser att utvidga och fördjupa en i sydvästlig riktning flytande bäck benämnd Rämjebäcken och som även utsträcks att omfatta uppgrävning av ån "Pösan", på en mindre sträcka för att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km nordost om Stenstorps kyrka inom sektion 6 av nederbördsområde nr 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom vattenavledning och dikning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

2. Företagets omfattning.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats med ledning

av ett äldre företags karta och verkställd planmätning. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och brukning.

Denna mark har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Svarta siffror inom parantes utvisar den organogena jordens djup i meter. Öppet dike som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: dels ån Pösan betecknad A-B-C-DA-E och dels Rämjebäcken betecknad DA-DB-DC-DC¹-DD-DD¹-DD¹¹-DE-DF.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Nederbördsområden, avrinning, beräknade vattenstånd mm framgår av följande hydrografiska utredning.

Läge	E	DA	DA
	51+00	11+28	12+00
Nederbördsområde km ²	45	52	6
Högsta högvattenföring, momentant	14	16	2
" " , dygnsmedeltal HHQ m ³ /s	10	11,5	1,5

Läge			E	DA	DA
			51+00	11+28	12+00
Normal högvattenföring,	NHQ	m ³ /s	3,5	4,5	1
" medelvattenföring	NMQ	"	0,4	0,5	0,06

Dimensionering:

Släntlutning 1:1.5

Bottenbredd	meter	4,0	6,0	0,5
Bottenlutning	0/00	1	0,4	0,57
Vattendjup vid HHQ		1,5	<1,7	1,2
"	" NHQ	0,9	1,0	0,9
"	" NMQ	0,3	0,3	<0,3

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har den s.k. "Rämjebäcken" dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat, med undantag för den mark vilken är beroende av Pösans vattenstånd.

Företaget har ej utformats så, i dess nedre del, att det medger fullständig torrläggning av sökandernas marker, enär detta skulle ställa sig allt för dyrbart. Vid normala högvattenstånd förväntas i företagets nedre del minskade översvämningar, medan de högsta

högvattenstånden även i fortsättningen ger icke oväsentliga översvämningar. Företaget syftar främst till att eliminera den igenslamning och igenväxning samt den sjunkning av marken som förekommit under senare år. Nämnvärda förändringar i vattenföringarna väntas företaget således ej medföra.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår ^{till} större delen i Rämjebäckens torrlägningsföretag av åren 1919 - 1920, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. Det dike, som därvid fastställts, är nu otillräckligt beroende på markens sjunkning och troligen också på grund av ökade högvattenföringar uppkomna genom intensifierad dikning inom ovanförliggande områden främst då inom Pösans övre del. Avloppen är därigenom otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

Emedan bestämmelserna enligt den äldre syneförrättningen genom avloppens fördjupning ej längre blir aktuella, skall de upphöra att gälla så snart det nya företaget avsynats och godkänts enligt bestämmelserna i punkt 15.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, har alltså enligt ovan begränsats på nivåkartan av en streckad blå linje. All därutanför liggande mark är så belägen att den torde kunna

till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till de fastigheter vilka ej erhålla avlopp till sin gräns genom framräkning av kostnaden för full torrläggning av dessa. Härefter har båtnaden för ifrågasvarande mark reducerats i proportion till den framräknade kostnaden.

6. Kostnad

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter, med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 24.000:- kronor.

7. Kostnadsfördelning.

Den dikessträcka, vilken ingår i det äldre företaget och vilken tidigare utförts med bidrag av statsmedel, befinnes i ett otillfredställande skick, varför särskild utredning rörande kostnaderna för dess iordningsställande har utförts och redovisas i bilaga . C IV. Härav framgår att delägarna i det äldre företaget skall bidra med 5.760:- kronor i utförandet av det nya företaget, vilket synemännen finner skäligt.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt, bil.D. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företags utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda för det äldre och nya företaget framräknade sammanlagda deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 12 av kostnadsfördelningslängden, där den är yttryckt i procent av företags totalkostnad. I kolumn 11 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

8 Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

9. Broar och trummor.

Avloppet B-C-DA berör Statens Järnvägar på så sätt att det dels korsar järnvägen vid sektion 9 + 50, (järnvägsbron har här delvis igenslammats), och dels löper parallellt med, och intill banvallen på sträckan 9+50-12+00, där det erfordras ca 0,3 m fördjupning. Rensningsarbetet av trumman skall utföras genom Statens Järnvägars försorg och på dess bekostnad, men företagets styrelse bör beakta de önskemål som framförts i Statens Järnvägars skrivelse angående bron. Om arbetet icke utföres av företagets entreprenör bör det så bedrivas att det hunnit slutföras inom en månad efter det nedanför liggande avloppsträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda. Beträffande fördjupning av avloppsträckan 9+50-12+00, ligger detta arbete helt utanför järnvägens område och skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad.

Avloppet A-B-C berör vid sektion 8+23 utfartsvägen för fastigheterna Intagan 1² och 1³. Befintligt vattengenomlopp är för trångt och medger ej ovanförliggande marks torrläggning på tillfredsställande sätt, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade sektionsritning och specialkostnadsförslag.

Synemännen ha ansett skäligt att flyttning av landfäste och uppläggning av befintliga I-balkar skall utföras genom företags försorg och på dess bekostnad. Däremot skall brobanan, räcken samt eventuell skyddsbehandling av balkar och dylikt utföras och bekostas av ägarna till förenämnda fastigheter.

Spång vid sektion 21+75 och 27+85 ombygges genom företags försorg på sätt som närmare framgår av särskild typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

10. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till ^{som ej utplaneras} jordupplag, ^{skall} ersättning utgå med belopp, som finnes angivna i jordersättningslängden, bilager A, eller efter samma grunder.

Andra skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, och varom inte stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsbeloppets storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två genom arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap 57 § stadgas.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 67:- kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 8 angivna förbättringsvärde.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhållles väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

13. Arbetsföreskrifter, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsföreskrifter och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte därå införda typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsföreskrifterna.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med den äldre förrättningen och är beläget 168,04 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen

delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Pösan - Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom stadgas, såvitt icke inom den
ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres,
och ändring i synemännen utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:




/Kurt Dahlgren/

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:




Einar Wilhelmsson



Allan Fridén

Såvitt här fört diarium utvisar, ha
besvär icke anförts över denna syne-
förrättning; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli
den 5 december 1962.

I tjänsten:



utan avgift.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - B - C - DA</u>							
Intakan 1 ³ , Karl Gustavsson x)	850	(15+7,5) 23	196				
	280	7	20	80	11	9	225
Intakan 1 ² , 1 ³ Alfred Dahlin Karl Gustavsson	200	6	12				12
Ranstad Skatteg:n 2 ⁴ , Sven Svensson	480	15	72				72
Summa:							309
<u>Sträckan DA - E</u>							
Ranstad Skatteg. 2 ⁴ , Sven Svensson	150	8	12				12
Ranstad 5 ³ , Karl Gustavsson	80	22	18				18
Summa:							30
<u>Sträckan DA - DB</u>							
Ranstad 5 ³ , Karl Gustavsson	160	15	24				24
Ranstad Bossg:n 5 ¹¹ , Hans Hellström	230 200	24 6	55 12	720	9	xx 65	132
- " - " - 5 ¹⁰ , Sven Ehn	25	24	6				6
Gimmerstorp 3 ¹ , Lars Pettersson	180	17	31				31
- " - " 2 ¹ , Gustav o. Henry Gustavsson	210	27	57				57
Borgunda L:a Sörg. Des.	175	26	46				46
Summa:							296
xx) I beloppet ingår ers. för fördyrad avverkning.							
x) För område NW sträckan 6+30-6+68							
Vänd.							

Vänd.

Stenstorp den 30 juli 1962
/Kurt Dahlgren/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Skattegården 2⁴</u>							
Sven Svensson							
Åker, torvjord på morän	1	0,27		1700	2200 ~~3000~~	500	135
"- " " "-	2	0,40		1300	1800 ~~3000~~	500	200
"- " " "-	3	0,17		1800	2300 ~~3000~~	500	85
"-, mylla på morän	4	0,10		1500	1900 ~~3000~~	400	40
"- " "-	5	0,26		1500	1900 ~~3000~~	400	104
"- " "-	6	0,06		900	1500 ~~3000~~	600	36
betesmark, "-	7		1,02	600	1100 ~~2500~~	500	510
"- mylla på mycket stenig morän	8		0,74	400	600 ~~1500~~	200	148
Betesmark, torvjord på morän	9		0,23	600	1200 ~~2500~~	600	138
Åker, torvjord på morän	10	0,65		1000	1600 ~~3000~~	600	390
" " " "-	11	1,09		1000	1800 ~~3000~~	800	872
" " " "-	12	0,28		1600	2000 ~~2800~~	400	112
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	13		0,41	500	700 ~~2000~~	200	82
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	14		0,12	300	500 ~~1000~~	200	24
Summa		3,28	2,52				2876
<u>Intakan 1³</u>							
Karl Gustavsson							
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	15 a		0,15	1300	1400 ~~3000~~	100	15
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	15		0,18	400	700 ~~2000~~	300	54
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	16		0,19	300	500 ~~1200~~	200	38
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
Betesmark, mylla på sväm- jord och morän	17		0,16	300	600 ~~1200~~	300	48
Summa			0,68				155
Intakan 1 ²							
Alfred Dahlin							
Betesmark, mylla, på svämjord	18		0,40	500	900 ~~1200~~	~~400~~	~~160~~ 127
Åker, mylla på svämjord och morän	18 a	0,21		1800	2400 ~~3000~~	~~600~~	~~126~~ 100
Betesmark, mylla på svämjord och morän	19		1,27	1300	1800 ~~2600~~	~~500~~	~~635~~ 504
Summa		0,21	1,67				~~921~~ 731
Ranstad 5 ³							
Karl Gustavsson							
Betesmark, mylla på svämjord och morän	20		0,33	500	900 ~~1800~~	400	132
Åker, mylla på svämjord och morän	21	0,49		1200	2100 ~~3000~~	900	441
Åker, mylla på svämjord och morän	22	1,30		1200	2100 ~~3000~~	900	1170
Åker, mylla på svämjord och morän	22 a	0,36		2800	3000	200	72
Summa		2,15	0,33				1815
Ranstad Bossgården 5 ¹¹							
Hans Hellström							
Åker, torvjord på sand och morän	23	0,92		1600	2400 ~~2700~~	800	736
Betesmark, torvjord på sand och morän	24		0,14	1100	1200	100	14
Betesmark, torvjord på sand och morän	25		0,46	800	1200	400	184
Summa		0,92	0,60				934

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ranstad Bossgården 5¹⁰</u>							
Sven Ehn							
Åker torvjord på sand	26	0,63		1600	2600	1000	630
"- " "	27	0,79		1800	2600 2400	800	632
"- " "	28	1,05		1300	~~2600~~	1100	1155
Summa		2,47					2417
<u>Ranstad Håkansgården 9⁶</u>							
Karl och Elna Jonsson							
Skogbeväxt betesmark, torvjord på sand	29		1,91	500	600	100	191
Skogbeväxt betesmark, torvjord på sand	30		0,79	500	600	100	79
Summa			2,70				270
<u>Ranstad Håkansgården 9⁸</u>							
Tore Johansson							
Betesmark, torvjord på sand och morän	31		0,64	600	1200 1100	600	384
Dito	32		0,28	600	~~1200~~	500	140
Summa			0,92				524
<u>Ranstad Bredegården 8⁶</u>							
Sigfrid Andersson							
Åker, torvjord på sand och morän	33	1,56		1100	2300 ~~2500~~	1200	1872
<u>Ranstad Bredegården 8⁵</u>							
Ingemar Hermansson							
Åker, torvjord på sand och morän	34	0,87		1200	2500	1300	1131
Dito	35	1,14		1600	2500	900	1026
Summa		3,57					2157

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ranstad 10¹</u>							
Albin Johansson							
Åker, torvjord på morän	36	0,84		1800	2500	700	588
" " " "	37	0,27		1600	2200 ~~2500~~	600	162
" " " "	38	0,38		1900	2400	500	190
Betesmark, " " "	39		0,10	2200	2400	200	20
" " " "	40		0,13	2200	2400	200	26
" " " "	41		0,03	2200	2400	200	6
" " " "	42		0,16	2000	2200 ~~2500~~	200	32
Åker, " " "	43	0,30		1500	2200	700	210
Summa		1,79	0,42				1234
<u>Ranstad 12¹</u>							
Nils Andersson							
Åker, torvjord på morän	44	1,85		1500	2500	1000	1850
<u>Borgunda socken</u>							
<u>Gimmerstorp 3¹</u>							
Lars Pettersson							
Betesmark, torvjord på morän	45		0,83	300	1300 ~~1500~~	~~1000~~	248 ~~830~~
Åker, " " "	46	0,15		1700	2500 1700	~~800~~	36 ~~120~~
" " " "	47	1,67		1000	~~2500~~	700	1169
Summa		1,82	0,83				1453 ~~2119~~
<u>Gimmerstorp 2¹</u>							
Gustav och Henry Gustavsson							
Åker, torvjord på morän	48	1,62		1600	2700 ~~3000~~	1100	1782
<u>Borgunda Lilla Sörgården 6¹</u>							
Gustav och Henry Gustavsson							
Åker, torvjord på morän	49	2,53		1900	2600	700	1771

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Borgunda Lilla Åkgården</u> 5 ² ,							
Hilding Åkegård							
Åker, torvjord på sand och morän	50	0,87		1600	2300	700	609
<u>Borgunda Lilla Larsa- gården 3³,</u>							
Hilding Åkegård							
Åker, torvjord på sand och morän	51	1,62		1500	2300	800	1296
<u>Borgunda Lilla Nolgården</u> 4 ⁶							
Karl Petterssons dödsbo							
Åker, torvjord på sand och morän	52	1,01		1600	2500	900	909
Betesmark, torvjord på sand och morän	53		0,69	1200	1800	600	414
Åker, torvjord på sand och morän	54	0,34		1200	1800	600	204
Summa		1,35	0,69				1527
<u>Borgunda Lilla Nolgården</u> 4 ⁷							
Karl Petterssons dödsbo							
Åker, torvjord	55	3,00		1500	2500	1000	3000
<u>Borgunda Lilla Sörgården</u> 6 ⁹ , 6 ¹¹							
Karl Petterssons dödsbo							
Åker, torvjord på morän	56	0,57		2200	2500	300	171
Betesmark, " " "	57		0,10	1000	1500	500	50
Åker, " " "	58	0,59		1500	2500	1000	590
" " " "	59	0,33		2000	2500	500	165
Betesmark, " " "	60		0,25	1100	1500	400	100
Summa		1,49	0,35				1076

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Borgunda Lilla Sörgården</u> 6 ⁵ .							
Bertil Bad							
Åker, torvjord på morän	61	1,10		1400	2500	1100	1210
<u>Borgunda 44¹</u>							
Georg Karlsson							
Åker, torvjord på morän	62	2,51		1700	2500	800	2008
<u>Borgunda Lilla Larsagården</u> 3 ¹⁴							
Erik Larsson							
Åker, torvjord på morän	63	2,02		2200	2500	300	606
<u>Borgunda Lilla Store- gården 2²</u>							
Oskar Boströms dödsbo							
Skog och betesmark, torvjord på morän	64		0,93	500	600	100	93
<u>Borgunda Lilla Björs- gården 7³</u>							
Rune Berg							
Betesmark, torvjord på morän	65		0,65	1400	1500	100	65

Överstruket värde i kolumn " Värde efter torrläggning" avser
reducering för ofullständig torrläggning på grund av fortsatt
översvämning.

Med rött överstrukna och reducerade värden i kolumn " Båtnad"avser
avdrag för ernådd ofullständig torrläggning.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Skattegården 2⁴</u>							
Sven Svensson	1-14	3,28	2,52				2876
<u>Intakan 1³</u>							
Karl Gustavsson	15a-17		0,68				155
<u>Intakan 1²</u>							
Alfred Dahlin	18-19	0,21	1,67				731
<u>Ranstad 5³</u>							
Karl Gustavsson	20-22a	2,15	0,33				1815
<u>Ranstad Bossgården 5¹¹</u>							
Hans Hellström	23-25	0,92	0,60				934
<u>Ranstad Bossgården 5¹⁰</u>							
Sven Ehn	26-28	2,47					2417
<u>Ranstad Håkansgården 9⁶</u>							
Karl och Elna Jonsson	29-30		2,70				270
<u>Ranstad Håkansgården 9⁸</u>							
Tore Johansson	31-32		0,92				524
<u>Ranstad Bredegården 8⁶</u>							
Sigfrid Andersson	33	1,56					1872
<u>Ranstad Bredegården 8⁵</u>							
Ingemar Hermansson	34-35	3,57					2157
<u>Ranstad 10¹</u>							
Albin Johansson	36-43	1,79	0,42				1234
<u>Ranstad 12¹</u>							
Nils Andersson	44	1,85					1850
Trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Borgunda socken</u> Trpt.							
<u>Gimmerstorp 3¹</u>							
Lars Pettersson	45-47	1,82	0,83				1453
<u>Gimmerstorp 2¹</u>							
Gustav och Henry Gustavsson	48	1,62					1782
<u>Borgunda Lilla Sörgården</u> <u>6⁶</u>							
Gustav och Henry Gustavsson	49	2,53					1771
<u>Borgunda Lilla Åkgården</u> <u>5²</u>							
Hilding Åkegård	50	0,87					609
<u>Borgunda Lilla Låfsagården</u> <u>3³</u>							
Hilding Åkegård	51	1,62					1296
<u>Borgunda Lilla Nolgården</u> <u>4⁶</u>							
Karl Petterssons dödsbo	52-54	1,35	0,69				1527
<u>Borgunda Lilla Nolgården</u> <u>4⁷</u>							
Karl Petterssons dödsbo	55	3,00					3000
<u>Borgunda Lilla Sörgården</u> <u>6⁹, 6¹¹</u>							
Karl Petterssons dödsbo	56-60	1,49	0,35				1076
<u>Borgunda Lilla Sörgården</u> <u>6⁵</u>							
Bertil Bad	61	1,10					1210
<u>Borgunda 44¹</u>							
Georg Karlsson	62	2,51					2008
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt. <u>Borgunda Lilla Larsagård-</u> <u>en 3¹⁴</u>							
Erik Larsson	63	2,02					606
<u>Borgunda Lilla Store-</u> <u>gården 2²</u>							
Oskar Boströms dödsbo	64		0,93				93
<u>Borgunda Lilla Björs -</u> <u>gården 7³</u>							
Rune Berg	65		0,65				65
Summa		37,73	13,29				33331
Stenstorp den 30 juli 1962 <i>Kurt Dahlgren</i> /Kurt Dahlgren/ Lantbruksingenjör							
Biträdande gode män: <i>Einar Wilhelmsson</i> Einar Wilhelmsson <i>Allan Fridén</i> Allan Fridén							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A-B-C-DA</u>				
6+20-7+00) 7+00-7+72) 7+72-11+20)	484	Schaktn. o utplan. Sand med sten m ³	1000	1:70	1700	
		Sand, torvjord el. svämjord m ³	1290	1:50	1935	
		Bottenmorän "	15	4:-	60	
8+23		Ombyggnad, landfäste, upp- läggn. bef. I-balkar enl. specialkostn. förslag			1000	
x)		Vattningsställen enl. typ ritn. st	3	50:-	150	
9+40 -9 +50		Rensning av järnvägstrumma, $\emptyset$				
		Träd- och buskröjning			100	
		Jordersättning enl. bil.			309	
		Arbetsledning o oförutsett			646	5900
		$\emptyset$ Utföres o bekostas av Statens Järnvägar.				
		<u>Sträckan DA+E</u>				
50-52+50	250	Schaktn. o utpl. svämjord m ³	605	1:50	908	
		Träd och buskröjning			50	
		Jordersättn. enl. bil.			30	
		Arbetsledning o oförutsett			112	1100
		<u>Sträckan DA-DB</u>				
11+20-18	680	Schaktn. & utplan. mossjord med stubbar m ³	505	1:50	758	
		Sand m ³	915	1:70	1556	
		Bottenmorän "	15	4:-	60	
x)		Vattningsställe enl. typ ritn. st	5	50:-	250	
		Träd och buskröjning			350	
		Jordersättn. enl. bil.			296	
		Arbetsledning o oförutsett			330	3600
x) Beträffande läge se förteckning.						
		Trpt.				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		<u>Sträckan DB-DC-DC^I DD-DD^I</u>				
18 - 25	700	Schaktn. o utplan. sand m ³	436	1:70	741	
		Torvjord med stubbar m ³	550	1:70	935	
		Sand m ³	1040	1:70	1768	
		Morän, sten o stubbar m ³	90	2:50	225	
		Bottenmorän o sten m ³	95	4:-	380	
25-31+10	610	Schaktn. o utplan. Sand & torvjord m ³	385	1:70	655	
		Torvjord med stubbar "	1140	1:70	1938	
		Sand "	220	1:70	374	
		Bottenmorän o sten	5	4:-	20	
x)		Vattningsställen enl. typ-ritn. st	13		600	
		Träd och buskröjning			700	
21+75		Rörtrumma enl. ritn. B-1200 mm L= 1800 mm			220	
27+85		Rörtrumma enl. ritn. B-1200 mm L=1800 mm			180	
		Jordersättning enl. bil.			561	
		Arbetsledning o oförutsett			903	10.200
		<u>Sträckan DD^I- DD^{II}-DE-DF</u>				
31+10-35+40	430	Schaktn. o utplan. Torvjord med stubbar m ³	175	1:50	263	
		Sand "	70	1:70	119	
		Morän med sten "	200	3:-	600	
		Sand med sten "	80	2:-	160	
		Morän " "	300	3:-	900	
		Vattningsställe enl. typ-ritn. st.	2	50:-	100	
		Träd och buskröjning			150	
		Jordersättning enl. bil.			682	
		Arbetsledning o oförutsett			226	3200
		<u>Slutsumma</u>				24.000


Stenstorp den 30 juli 1962
I tjänsten:

Kurt Dahlgren
/Kurt Dahlgren/

x) På plats där vederbörande markägare anvisar.




Sektion A-A



Utförande av denna typ vattningsställe omfattar endast schaktningssarbetet, förstärkning eller hårdgöring av botten samt stängsel skall utföras och bekostas av djurägaren.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag för</u> <u>partiell ombyggnad av bro</u> <u>vid 8+23.</u>				
		Flyttning av östra landfästet;				
		Upptagning av gamla landfästet			80	
		Schaktning m ³	20	4	80	
		Uppläggning av nytt land- fäste med bif. sten samt komplettering med ny			150	
		komplettering av västra landf.			50	
		Uppläggning av I-balkarna			50	
		4 st. rundstång Ø 20, längd 2,7 m/st. kg.	27		30	
		Bult, brickor mm			10	
		8 st. 2" galv. vattenledn. rör, längd 1,15 m/st. att användas mellan I-balkarna för avhåll. (= 9,20 m)			100	
		Inmurning av I-balkarna med betongsten (0,5x0,5x4,0x2)m ³	2	80	160	
		(alt. betonggjutning) (0,5 x 0,3 x 4 x 2) = 1,2 m ³				
		betong jämte armering 4 st. Ks 40 Ø 19			(240:-)	
		4 m i längd för vardera land- fäste varvid armering (s:ma 35 kg.)			(42:-)	
		Vid detta alt. bortfaller 4 st. rundstång samt 8 st 2" galv. rör enligt ovan)				
		Återfyllning och uppgrusning m.m.			200	
		Div.o oförutsett			90	
		Summa			1000:-	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trävirke för farbana till förestående bro. 4" bjälkar med 15 mm springor ej rätkanfigt, 4 m i längd vardera. (=3,4 m ³ el. 123 kbf) Slitplank 2" 9 x 1,4=126 m ² Bult, brickor, spik m.m. Arbetskostnad m.m.			950 200 50 <u>300</u>	1500
		Träöverbyggnaden bekostas ej av dikningsföretaget.				
		Stenstorp den 30 juli 1962 I tjänsten:  /Kurt Dahlgren/ Lantbruksingenjör				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Kostnadsförslag för rör- trumma vid 21+75</u> (B=1200, L=1800)				
		Brunnsringar Ø 1200, m	1,8	75	135	
		Lägg. på rust förankring, återfyllning mm			40	
		Vägbana och slänter beklädn. med grästorv			30	
		Diverse			15	220
		<u>Rörtrumma vid 27+85</u> B=1200, L=1200				
		Brunnsringar Ø 1200 m	1,2	75	90	
		Lägg. på rust, förankring vid varandra återfyllning			40	
		Vägbana och slänter be- klädes med grästorv			30	
		Diverse			20	180

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:



/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

Förteckning över vattningsställen.

Läget för här angivna vattningsställen är ungefärligt, utförandet bör ske efter anvisning av vederbörande markägare.

Intakan 1 ³ , Karl Gustavsson	2 st.
9+60 Ranstad Skatteg:n 2 ⁴ , Sven Svensson	1 "
12 Ranstad 5 ³ , Karl Gustavsson	1 "
13 Gimmerstorp 3 ¹ , Lars Pettersson	1 "
14+50 "- 2 ¹ , Gustav & Henry Gustavsson	1 "
18 Borgunda L:a Sörg. 6 ⁶ desamme	1 "
15 Ranstad Bossg. 5 ¹¹ , Hans Hellström	1 "
18+50 " " 5 ¹⁰ , Sven Ehn	1 "
21+10 Borgunda L:a Åkagården 5 ²)	
" " Larsagård. 3 ³) Hilding Åkegård	2 "
23 Ranstad Håkansgården 9 ⁸ , Tore Johansson	1 "
24 Borgunda L:a Nolgård. 4 ⁶ , Karl Petterssons dödsbo	1 "
25+50 " " " 4 ⁷ , Detsamma	1 "
27 " " Sörg. 6 ⁵ , Bertil Bad	1 "
26 Ranstad Bredeg:n 8 ⁶ , Sigfrid Andersson	1 "
28 " " 8 ⁵ , Ingemar Hermansson	1 "
28 Borgunda L:s Sörg:n 6 ⁹ , 6 ¹¹ , Karl Petterssons dödsbo	1 "
30, 32+50 Ranstad 10 ¹ , Albin Johansson	2 "
29+50 Borgunda 44 ¹ , Georg Karlsson	1 "
30+60 Borgunda L:a Larsag:n 3 ¹⁴ , Erik Larsson	1 "
34+50 Ranstad 12 ¹ , Nils Andersson	1 "

Summa 23 st.

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:

[Signature]
Kunt. Rådman / Lantbrukare

UTREDNING

rörande kostnaderna för Rämjebäckens torrlägningsföretag av år 1919 - 1920 att iordningsställa den dikessträcka, som ingår i det äldre företaget, till föreskrivna dimensioner. Sträckad svart linje å profil- och sektionsritning anger äldre företaget.

KostnadsförslagSträckan DA-DE .

11+50-18	650	Rensning	m	650	1:50	975
		Träd-och buskröjning				350
18-25	700	Schaktning och utplanering	m ³	436	2:50	1090
25-31+10	610	Dito	"	330	2:50	825
		Morän och sten	"	55	3:-	165
		Träd och buskröjning				700
31+10-34+90	380	Schaktning o utplanering	"	70	2:50	175
		Morän och sten	"	200	3:-	600
		Träd och buskröjning				150
		Jordersättning				550
		Arbetsledning o oförutsett				<u>620</u>
Summa kronor						<u>6200</u>

Kostnaderna för det nya företagets utförande, såvida det äldre utförts till föreskrivna dimensioner, beräknas till 24.000 - 4000=20.000 kronor.

Kostnaderna för det nya företagets utförande skall fördelas mellan det äldre och det nya företaget i samma proportion som om arbetet utförts var för sig och beräknas enl. följande:

59
Äldre företags kostnad: $\frac{6200 \cdot 100}{26.200} = 24 \%$

26.200


Nya " " : $\frac{20.000 \cdot 100}{26.200} = 76 \%$

26.200

Det äldre företags andel i kostnaden för utförandet utgör således 24 % x 24.000 eller 5.760 kronor.

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:


/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

Framställning av båtnad samt absolut relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofig.	Båtnad	Andel i kostnad för				Relativ kostnad.
			A-B-C-DA DA-E	Avdragsdike mot Gimmers- torp 3 ¹	DA-DD ^{II} (Exkl. det äldre företagets kostn.)	DD ^{II} + DF	
					k r o n o r		
I	1-23) 45-47)	8622	7000	450	(11+28-13+00)	8.200	0.9510
II	24-42) 48-63)	23.347	5900		9340	15.240	0.6527
III	43, 44, 64, 65	2218			500	1900	~~0.8566~~ ~~1.0820~~
I+II+III		34.187	7000	450	9340	18.690	0.5467
I+II		31.969	7000	450	9340	16.790	<u>0.5252</u>

Av utredningen framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på så sätt att avdelning I och II sammanslås till ett utgöra en och avdelning III för sig själv med resp. 0.5252 och 0.8566 kronor i relativ beräknad kostnad.

Ovanstående utredning har verkställtts före reducering av
båtnaden med hänsyn till avdragsdike.

Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:


/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

ARBETSFÖRESKRIFTER

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtiönde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla;
- att vägbana, ej må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att på åker eller ängsmark, uppschaktat material, som till övervägande del innehåller mossjord eller sand skall utspridas vid uppgrävningen på så sätt, att på en kvadratmeters yta ej bör uppläggas mer än $1/3 \text{ m}^3$ jord. Stubbar lägges närmast dikeskant, dock ej med mindre avstånd än en meter frändensamma. Huruvida jordmassorna är av sådan beskaffenhet, att de skall utplaneras eller ej avgörs av företagets styrelse i samråd med markägaren;
- att såvida markägaren ej annorlunda yrkat, stenbundet material upplägges 3 meter från dikeskant då massorna överstiger $0,5 \text{ m}^3$ per löpmeter, i annat fall 0,5 m från avloppets kant, med en lutning mot denna ej översittgande 1:1 varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen.

att uppläggning av material sker för vissa sträckor enligt följande:

Sträcka	Läge	Massornas uppläggning m.m.
A-B	6+30-6+ 68	Västra sidan av nya fåran
-	7-7+80	Allt uppschaktat material skall läggas i gamla åfåran å östra sidan
DA-DE	16-17+75	Nordvästra sidan skall användas till upplagsplats för stenbundet material och stubbar. Uppläggning skall ske minst 3 m från dikets kant eller spridas och avjämnas för att ej hindra framkomlighet.
	23+50-25+10	Dito
	31-32+50	Dito
	32+50-34+90	Sydöstra sidan skall användas till upplagsplats, i övrigt se ovan.

att, å de sträckor där ingen särskild uppläggning för materialet har föreskrivits, stubbar i slänt skall läggas på den sida av diket, där de förekomma.

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att ras som till äventyrs inträffar, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsfixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets trummor godkännes under förutsättning att de uppfyller gällande normalbestämmelser.

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-
arbeten;

att särskild uppmärksamhet ägnas åt korsning av vattenledning vid
28+00 för att hindra skadegörelse.

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i dessa
arbetsföreskrifter.

Innan maskingrävning påbörjas skall företagets styrelse och
vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida el- eller tele-
kablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid
anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till
närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
jörskontor.

För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

Vid 9+40 kors i SÖ hörnet på järnvägsbro, höjd + 3,71 m. enl.

RAK= 171,75 m.


Vid 16+30 kors i hög jordfast sten omkring 40 m. SÖ avloppet
höjd + 3.57 m.

Vid 23+50 kors i hög jordfast sten omkring 30 m. NV avloppet
höjd + 4.38 m.

Vid 34+90 i avloppet kors i hög jordfast sten omkring 125 m
SÖ avloppet i ett gränsdike höjd + 6,71 m.


Stenstorp den 30 juli 1962

I tjänsten:



/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:



Fastighetens andel i äldre
företagets beräknade kostnad.

Socken och fastighet

Ägare

fig nr

procent

Kronor

1

2

3

4

5

6

Stenstorps socken

✓ Ranstad Skatteg:n 2 ⁴	Sven Svensson	S	-	-	-
Intakan 1 ³	Karl Gustavsson		-	-	-
Intakan 1 ²	Alfred Dahlén		-	-	-
✓ Ranstad 5 ³	Karl Gustavsson	S	-	-	-
✓ Ranstad Bossg:n 5 ¹¹	Hans Hellström		10-22	0,21	12
✓ " " 5 ¹⁰	Sven Ehn	S	34-42	0,10	6
Ranstad Håkang:n 9 ⁶	Karl och Elna Jonsson		43-46	2,79	161
✓ " " 9 ⁸	Tore Johansson		49-55	3,13	180
✓ Ranstad Bredeg:n 8 ⁶	Sigfrid Andersson		114-122	6,35	366
✓ " " 8 ⁵	Ingemar Hermansson	S	125-134	8,77	505
✓ Ranstad 10 ¹	Albin Johansson		167-179 135-145	12,38	713
✓ Ranstad 12 ¹	Nils Andersson	S	194-199	3,24	187

Borgunda socken

Gimmerstorp 3 ¹	Lars Pettersson	S	6-9	0,05	3
Gimmerstorp 2 ¹					
Borgunda L:a Sörg:n 6 ⁶	Gustav o. Henry Gustavs-son	S	23-33	0,33	19
✓ Borgunda L:a Åkag:n 5 ²					
" " Larsag:n 3 ³	Hilding Åkagård		82-91	7,76	447
✓ Borgunda L:a Nolg:n 4 ⁶					
" " Sörg:n 6 ⁴	Karl Petterssons dödsbo		56-81 92-113	24,53	1413
" " " 6 ⁵	Bertil Badberg äg Fritz Larsson		123,124	4,55	262
Borgunda 44 ¹	Georg Karlsson		146-156	10,22	588
" L:a Larsag:n 3 ¹⁴	Erik Larsson		156a-166a	10,15	585
" " Storeg:n 2 ²	Oskar Boströms dödsbo		180-186	3,03	174
" " Björsg:n 7 ³	Rune Berg		187-193	2,41	139

SUMMA:


100,00 5760

Biträdande godemän:

/Einar Wilhelmsson/

Fastighetens andel i nya företaget				Fastighetens andel i		Kostnaden	Kpt. 10 utfr. i %
fig nr	båtnad Kronor	för särskild avd. beräknad kostnad Kronor	för samf. beräknad kostnad Kronor	totala kostnad för såväl äldre som nya företag et. Kronor	verkliga kostnaden Procent		
7	8	9	10	11	12		
1-14	2876	1510	1510	1510	6,29	8,28	+
15a-17	155	81	81	81	0,34	0,45	
18-19	731	384	384	384	1,60	2,11	
20-22a	1875	953	953	953	3,97	5,22	+
23-25	934	491	491	503	2,10	2,69	+
26-28	2417	1269	1269	1275	5,31	6,96	+
29,30	270	142	142	303	1,26	0,78	
31,32	524	275	275	455	1,90	1,51	+
33	1872	983	983	1349	5,62	5,39	+
34,35	2157	1133	1133	1638	6,83	6,21	+
36-43	1234	538 180	718	1431	5,96	3,94	-
44	1850	1585	1585	1772	7,38	8,69	+
45-47	1453	763	763	766	3,19	4,18	
48,49	3553	1866	1866	1885	7,85	10,23	+
50,51	1905	1001	1001	1448	6,03	5,49	
52-60	5603	2943	2943	4356	18,15	16,13	
61	1210	635	635	897	3,74	3,48	
62	2008	1055	1055	1643	6,85	5,78	
63	606	318	318	903	3,76	1,74	
64	93	80	80	254	1,06	0,44	
65	65	55	55	194	0,81	0,30	
	33.331		18.240	24.000	100.000	100.00	

Stenstorp den 30 juli 1962


 /Kurt Dahlgren/
 Lantbruksingeniör


Sammanställning över förrättningskostnader

för

Pösan-Rämjebäckens torrlägningsföretag år 1962

	Kronor
Ersättning till Statsverket enligt SFS 317/1960	1746:-
-"- " godemän	178:-
Kostnader för annons och lokal m.m.	115:-
-"- " hantlangning	<u>371:-</u>
Summa	<u>2410:-</u>

Vänersborg den 30 juli 1962


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman