




Akt nr:

R-F4b-LS323 / 63

AU\$R-F4b-LS323/63

323 323



Handlingar angående

SÅNNATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963

i Synnerby och Hasslösa socknar av

Skaraborgs län; upprättade år 1963 vid

syneförrättning enligt vattenlagen av

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSENTYGG.

Undertecknad får härmed intyga att "Sännatorps dikningsföretag av år 1963"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Sännatorp 1:2 m.fl. i Synnerby o. Hasslösa socken^{nar}
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 6347 12 200:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget.

~~Av föreskrivna arbeten är följande inte utförda:~~

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:
avvikelser från godkänd plan: Föreslagen brunn typ B-1; d=0,80 m vid sekt. 31+40
har påfyllts med jord och kompletterats med brunn typ B-1; d=0,50 m. Ytterligare
en extra brunn har satts vid sekt. 46+47.

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:
..... Skara den 8 jan. 1964...

..... *Bertil Brifeldt*

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 0 kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 12 200:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Nr Signatur
...../.....19.....
...../.....19.....
.....16/1.....1964..... *EM*

Skara den 8 jan. 1964...

Lars Kvarnemo
.....
Lars Kvarnemo

Närvarande: Understecknad Landbuteassistent Lars Kvarnemo, föräldningsman, samt ingenjör Bertil Beifeldt, som utfört erforderliga mättningsarbeten och beräkningar för föräldningen.

Följande sökägare inställde sig till sammankädet.
Sökandena:

- ✓ Bertil Johansson äg. till Lövåsa 1¹⁰ 1¹⁵ genom Ingvar Nilsson,
Myran, enl. fullmakt. bil. 3
Ingvar Nilsson, äg. till Myran 1²
~~Sten Strandberg " " Sannatorp 1¹⁶~~
Bertil Borell, äg. till Åsstorp 1¹¹ 1¹² 1¹³
Ragnar Johansson " " Åsstorp 1⁴ 1⁹
✓ Alexander Törnqvist skerbbhus genom Erik Törnqvist enl. fullmakt
äg. till Åsstorp 1²² bil 4.
Edvard Johansson äg. till Sannatorp 1²
Kumar Brodén " " Sannatorp 1³

Övriga sakägare:

Sten Strandström, äg. till Sämmlarp 1¹⁶

Olle Andren " " Sämmlarp 1⁴, 1⁵

Nils Frid " " Lövåsa 1¹⁸, 1¹⁹, av 1⁵

Gunnar Albertsson äg. till Årstorp 1⁸, 1¹⁵

Anders Johansson " " Törestorp 1¹⁴

Sven Johansson ^{och Ester} " " Hasslösa Bärnagården 11²

genom Sven Johansson ent. fullmakt bil 5

Torsten Ostman äg. till Hasslösa Skräddaregården 13¹⁸

Årstorps vägarfällighet genom ordf. Erik Törnqvist

Myrans drömningsföretag av år 1930 genom ordf. Valter Tranberg

Lövåsa drömningsföretag av år 1932 genom ordf. Gunnar Hansson

1 §

Förvaltningsmannen uppläste de av lämsstyrelsen utfärdade förordnandena. Bil. 1, 2a och 2b.

2 §

Något jäv mot förvaltningsmannen eller skiftesgodsmännen anmälades ej. Ej heller visste sig dessa vara jäviga. De sade sig ha avlagt föreskriven godmansed.

3 §

Ingenjör Beijfeldt redogjorde för den utförda förundersökningen och genomgick olika möjligheter till företagets utförande och omfattning.

4 §

Erik Törnqvist yrkade på att en undersökning skulle utföras för att utröna den ekonomiska effekten av en höjning av bottenlinjen å sträckan D-E-F, som ent. det framtagna förslaget skulle ställa sig relativt dyrbar.

5 §

Kurman Albertson, Årstorps 1⁸, 1¹⁵ yrkade på, att dikessträckan B-Ba skulle fördjupas och läggas igen med rör. Hans yrkande gäller även sträckorna ^{även Da-De} D-DB, som Albertson vill ha fördjupade och igenlagda med rör.

Sten Strandrot yrkade på fruktgets utsträckning till att omfatta fördjupning och igentäggning med rör av dikessträckan fram till hans nedre gräns. Torsten Östman, Harslösa Skräddaregården 13¹⁸, yrkade på fruktgets utsträckning till att omfatta fördjupning och igentäggning med rör av dikessträckan fram till hans nedre gräns i punkten Ma.

6 §

Ragnar Johansson, Årstorps 1⁴, ansåg, att den uppgivna preliminärt beräknade kostnaden för hans vidkommande vore för hög med hänsyn till den nytta han ansåg sig ha av diket Da-De.

7 §

Anders Johansson, Törestorps 1⁴, framhöll, att han f. m. använde området ägdfig 5 och 6 som betesmark och besträff, att han hade någon större nytta av dikessträckans B-21+10 igentäggning med rör.

8 §

Bertil Borell, Årstorps 1¹¹, 1¹², 1¹³, framhöll, att han hade en begränsad nytta av ~~den~~ igentäggning av dikesträckorna D-Db och E-Ea. Kurman Albertson hade insett emot att vidnämnda dikessträcka utginge ur förordningen.

9 §

Kurman Albertson och Sven Johansson, Harslösa Bärnargården 11² yrkade på att träbron vid sektion 3+30 (ung.) skulle på fruktgets bekostnad ersättas med ägsvägs-

bro av betongrör med erforderlig rördimension.

10 §.

De sökägare som framställt yrkanden ent. 5 § ovan samt Snn Johansson, Hasslösa Bärnagården 11², fränade sig med sökandena till förädlningen (bilaga 8). Symnämnen ritordade förädlningen.

11 §.

Sökandena till förädlningen Ingrid Nilsson, Myran 1², yrkade på det öppna avloppets fördjupning ~~och igentläggning med rör~~ fram till anskilda vägen vid sektion 16+44. Sökanden till förädlningen Gunnar Brodin, Sannaröps 1³, yrkade på företgets igentläggning med rör genom transpasslighet fram till sektion 37+36.

12 §.

Då intet vidare förekom avslutades sammankträdet med tillkännagivandet, att nytt sammankträde, avsett att vara slutsammankträde, skulle hållas i Symnerbygården, Symnerby torsdagen den 27 februari 1963, klockan 09.30. Symnerby den 1 febr. 1963

I Hämmen.

Karl Kvarnström

Biträdande skiflesgodemän:

Per Segerberg

Ove Skottelund

Onsdagen den 27 februari i Symmerbygården, Symmerby
Närvarande:

Underseknad förrättningsman samt ingenjör
 Bertil Beifeldt.

Skiftesgodemännen lantmästaren Olof Strölander,
 Nyckeltorp, Symmerby, Källtorp, och lantbrukaren Per
 Segerberg, Lommagården, Händene, Skara.

Följande sakägare inställde sig till sammankädet.

Följande sakägare

- 1 Bertil Johansson, Lövåsa 1¹⁰, 1¹⁵
- Ingrar Nilsson Myran 1²
- Bertil Bouell, Årstorps 1¹¹, 1¹², 1¹³
- Ragnar Johansson " 1⁴, 1⁹
- Alex. Törnqvists odh. genom Erik Törnqvist, Årstorps 1²²
- Gunnar Brodén Sannatorps 1³
- Sten Strandroff " 1¹⁶
- Olle Andren " 1⁴, 1⁵
- Nils Frid, Lövåsa 1¹⁸, 1¹⁹, av 1⁵ genom Ingrar Nilsson,
 Myran ent. fullmakt. bil 6.
- Anders Johansson Törestorps 1¹⁴
- Edvard Johansson Sannatorps 1²
- Gunnar Albertson Årstorps 1⁸, 1¹⁵
- Årstorps vägsamf. genom ordf. Erik Törnqvist
- Myrans df av år 1930 genom ordf. Valter Tranberg
- Lövåsa df av år 1932 genom nyl ordf. Aletis Bohman.
- Bertil och Gunnar Johansson, Årstorps 1⁶, 1²⁰ gen. Gunnar Johansson ent. fullm. (bil 7)

13 §.

En redogörelse för det sedan föregående sammankädet
 färdigställda förslaget om de tillhörande handlingar
 lämnades. Samtliga sakägares kostnadsandelar
 meddelades, såväl beträffande företags utförande
 som dess underhåll.

14 §

Synemännens utlåtande, som hade lydelse
enl. bilaga 12 upplärdes.

15 §

Till att mottaga och förvara företgets hand-
lingar och ritningar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse utsåg synemännen
Isak Albertsson, Årstorps, Symmerby, Kåutorps

16 §

Då intet vidare förekom, förklarades förrätt-
ningen avslutad och sammankädet upplöstes.

Ort och tid som ovan


J Ljånsten

Lars Kvamemo

Biträdande skiftesordemän:

Olof Skoklund


Per Sjöberg



7.
For 2330

Bil 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Karaborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Synerby

socken(-nar) av

Karaborgs

län.

Förrättningen avser

Uppgrävning av avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Cia 1000 meter

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Bertil Johansson, Lövisa
Synerby 54

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Synerby

den

3/2

1962

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Bertil Johansson för fastigheten

Lövisa 1.10

✓ Bertil Jorell » »

Årstorp

✓ Ragnar Johansson » »

Årstorp

Oskar Sundberg

Årstorp.

Gunnar Johansson

Årstorp

✓ Ingvar Nilsson

Myran 1.2.

Johan Gustavson Skärhus Årstorp

gen. Eda Olsson

✓ Bröd. Tönquist gen. Nils

Karta över området för torrläggning, avloppens sträckning och omfattning.
Årstorp - Myran - Årstorp (vägsträckan 1962)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten
 Nils Frid » » » Lova (Nyholm)
 » » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Lars Kvarnemo

Skara

den 5/3

1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksassistenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN


SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Postgiro nr 688 15

Dnr


9




Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:
Lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo.

Skara den 26 november 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson




Lars Kvarnemo

Förordnande.


Lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i stället för assistenten Lennart Olsson, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.


På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein




Nils Karlberg



Fnr 2326
10.

Bil. 26

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Synnerby och Hasslösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och utvidgning av avlopp, genom marken tillhörande Sännetorp, Åstorp och Bänna gårderna. Avloppets längd ca 2,5 km.
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppets längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skara

Meddelanden om förrättningen ställes till lantm. Edvard Johansson, Sännetorp, Synnerby, Åstorp, tel. Synnerby 155
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sännetorp den 5 nov. 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

Edvard Johansson
Gunnar Brudén

för fastigheten

» »

» »

Sännetorp
Sännetorp

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara

den

5/3

19⁶².

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Synnerbygården, Synnerby fredagen den 1 februari 1963 kl. 0930 för torrläggning av mark tillhörande ÄSSTORP m.fl. hemman, vilka denna dag avsänts till följande:

	Lövåsa,	Synnerby,	<u>Kålltorp</u>
Bertil Johansson,	Myran,	"	"
Ingvar Nilsson,	Sånnatorp,	"	"
Sten Strandrot,	"	"	"
Olle Andrén,	"	"	"
Gunnar Brödén,	"	"	"
Edvard Johansson,	"	"	"
Nils Frid,	Lövåsa,	"	"
Bertil Borell,	Ässtorp,	"	"
Oskar Sundberg,	"	"	"
Ragnar Johansson,	"	"	"
Gunnar Johansson,	"	"	"
Bröd. Törnqvist,	"	"	"
<u>Gunnar Albertsson,</u>	"	"	"
Anders Johansson,	Bertil Jakobsg:n, Hasslösa,		<u>Vinninga</u>
Sven Johansson,	Bärnagården,	"	"
Ragnar Johansson,	Törestorp	Synnerby,	<u>Kålltorp</u>
Torsten Östman,	L:a Skräddareg:n, Hasslösa,		<u>Vinninga</u>
Ordf. i Esstorps vägsamfällighet	Ässtorp,		<u>Kålltorp</u>
Erik Törnqvist,			
Ordf. i "Myrans df 1930"	Myran,	Synnerby,	"
Valter Tranberg,			
Ordf. i "Lövåsa df 1932"	Lövåsa,		"
Gunnar Hansson,			
Skiftesgodemannen Olof Stohlander,	Nyckeltorp,	Synnerby,	"
"	Lommagården,	Händene,	<u>Skara.</u>
Per Segerberg,			

Skara den 23 januari 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 27 februari 1963 klockan 0930 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till förestående intressenter och skiftesgodemän.

Då ny ordförande valts i "Lövåsa dikningsföretag av år 1932", har som representant för detta dikningsföretag kallats lantbrukare Alexis Bohman, Ekedal, Källtorp, i stället för lantbrukare Gunnar Hansson, Lövåsa.

Skara den 11 februari 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ässtorp m. fl. fastigheter i Synnerby och Hasslösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och anläggande av rörledningar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Synnerbygården, Synnerby, **onsdagen den 27 februari 1963 klockan 09.30**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Hasslösa socken:

Hasslösa Bärnagården 11:2.
Hasslösa Skräddareg. 13:18.

Synnerby socken:

Törestorp 1:14.
Ässtorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:9,
1:11, 1:12, 1:13, 1:15, 1:20, 1:22.
Lövåsa 1:5, 1:10, 1:11, 1:12,
1:13, 1:14, 1:15, 1:18, 1:19.
Myran 1:2.
Sännatorp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5,
1:16.

Skara den 6 februari 1963.

LARS KVARNEMO
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Västergötlands Annonsblad **lördagen den 9 februari 1963**, intygas.

Skara den 11 februari 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

FULLMAKT

för Herr Ingvar Nilsson
namn
Myran Synnerby Källtorp
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ässtorp m.fl.

i Synnerby och Hasslösa
namn
 när Skaraborgs socken av län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövåsa den 28/7 1963

Bertil Johansson

Bevittnas:

Ivan Borell
namn
Lövåsa Källtorp
adress

Ingegard Borell
namn
Lövåsa Källtorp
adress

FULLMAKT

för Erik Törngqvist
namn
Kessörp Lynerby Källtorp
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Kessörp 1:22

i
Lynerby socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lynerby den 25 febr. 1963
Erik Törngqvist Karin Olsson

Bevittnas:

Hilja Fasth Monica Fasth
namn namn
Linnegatan 13, Skara Linnegatan 13, Skara
adress adress

FULLMAKT

för Leen Johansson
Bärnagården Hasslösa Vimmerby
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Pöstorp m.fl. hemman inom
Synerby och Hasslösa socknar

i
 socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bärnagården den 2 febr. 1963.

Ester Johansson

Bevittnas:

Nils Karlsson
namn

Erik Karlsson
namn

Bärnag Vimmerby
adress

Bärnag Vimmerby
adress

Fullmakt

För Åker Ingvar Nilsson
Myran Källtorp, att vid sam-
manträdes d. 27/2 1963. (Förvid be-
handlas frågor rörande nedlägg-
-ar rör samt uppgär. av avl-
dike m. m. berörande Hårstora och
Synnerby.) Föra min talan samt
utöva mig av tillkommande
rättigheter.

Mykelin Kävås Källtorp d 19/2 1963.
Mils Frid.

Bevitnas

Gunnar Brodén	Ragnar Blad
Sännetorp	Sännetorp
Källtorp	Källtorp

FULLMAKT

för

Ben Emma Johansson

namn

Åsarp, Sjömyrby, Källarp

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Åsarp, Sjömyrby, Källarp

i

Sjömyrby

socken av

Sjömyrby

län

å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sjömyrby

den

15 febr. 1963

Gertrud Johansson

Bevittnas:

Åsarp, Sjömyrby, Källarp

namn

Åsarp, Sjömyrby, Källarp

adress

Rolf Andersson

namn

Lövåsa, Källarp

adress

F ö r e n i n g .

Undertecknade förenar sig härmed jämlikt V.L. 10:58 med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande ÄSSTORP m.fl. i Synnerby och Hasslösa socknar och yrkar på företagets utsträckning, så att även våra marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Synnerby den 1 februari 1963.

För fastigheten:

N a m n :

Ässtorp 1⁸, 1¹⁵

Gunnar Albertson

Sämnatorp 1¹⁶

Sten Skandeth

Hasslön Skräddareg. 13¹⁸

Torsten Östman

Hasslön Bärnagården 11²

Leif Johansson

Sämnatorp 14¹⁵

Olof Andén

Förstående förening ritordas:

Lars Kvamqvist

Per Sjöberg

Olof Skold

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
-2-5+96	796	<u>A - B - C</u> Schaktning av sand och lera med stubbar och rötter	m ³ 2900	2:50	7250	9700
		Utspridning av uppschaktad jord	" 2900	0:50	1450	
3+27-3+32	5	Ombyggnad av vägbro				
		Ersättning för trumma enligt särskild utredning			160	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent tillägg			840	
5+96-7+70	174	<u>C - D</u> Schaktning av sand och lera	m ³ 500	2:--	1000	1400
6+97-7+02	5	Omläggning av trumma $\varnothing$ 1000 mm gm samf. väg. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
		Utspridning av uppschaktad jord	m ³ 500	0:50	250	
		10 procent tillägg enl. ovan			150	600
7+70-9+72	202	<u>D - E</u> Schaktning av sand och lera	m ³ 230	2:--	460	
		Utspridning av uppschaktad jord	" 230	0:50	115	
		10 procent tillägg enl. ovan			25	
9+72-12+50	278	<u>E - F</u> Schaktning av sand och lera	m ³ 260	2:--	520	800
		Utspridning av uppschaktad jord	" 260	0:50	130	
10+76-80	4	Rensning av ägobro	m 4	5:--	20	
12+33-38	5	" " trumma	" 5	5:--	25	
		10 procent tillägg enl. ovan			105	
12+50-16+44	394	<u>F - G</u> Schaktning av sand och lera	m ³ 610	2:--	1220	1700
		Utspridning av uppschaktad jord	" 610	0:50	305	
		10 procent tillägg enl. ovan			175	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>B - Ba</u>				
20=0-32		Rörutlopp typ U-1	st 1	80:--	80	
20-21+10	110	300 mm:s rör med frakt	m 110	6:60	726	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 110	4:--	440	
21+10		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	150:--	150	
21+10-22+24	114	250 mm:s rör med frakt	m 114	4:70	536	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 114	3:50	399	
22+24		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	110:--	110	
		10 procent tillägg enl. ovan			259	2700
		<u>D - Da - Db</u>				
80=7+70		Rörutlopp typ U-1	st 1	100:--	100	
80-82+68	268	500 mm:s rör med frakt	m 268	16:--	4288	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 268	5:--	1340	
81+60		Brunn typ B-1S; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		Brunnen placeras på höger sida av rörledningen				
82+68		Brunn typ B-2; d=1,0 m	st 1	200:--	200	
		Brunnen förses med intagsrör; d=500 mm				
		10 procent tillägg enl. ovan			592	6600
		Avgår kap. underhållskostn.	m 268	5:--		1340
						5260
		<u>Da - Dc</u>				
85=80+50		Inkoppling på rörl. D-Da-Db		15:--	15	
85-85+60	60	150 mm:s rör med frakt	m 60	2:70	162	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 60	2:50	150	
85+60		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
85+60-87+04	144	150 mm:s rör med frakt	m 144	2:70	389	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 144	2:30	331	
87+04		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		10 procent tillägg enl. ovan			93	1300
		<u>C - H</u>				
30=5+96-30+78	78	400 mm:s rör med frakt	m 78	10:70	835	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 78	4:50	351	
30+78		Brunn typ B-1; d=1,0 m	st 1	200:--	200	
		10 procent tillägg enl. ovan			114	1500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>H - I</u>				
30+78-31+40	62	300 mm:s rör med frakt	m 62	6:60	410	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 62	4:--	248	
31+40		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	150:--	150	
31+40-35+71	431	250 mm:s rör med frakt	m 431	4:70	2026	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 431	3:50	1509	
32+40, 34+57, 35+71		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 3	110:--	330	
35+71-37+36	165	225 mm:s rör med frakt	m 165	4:15	685	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 165	3:--	495	
37+36		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		10 procent tillägg enl. ovan			567	6500
		Avgår kap. underhållskostn.	m 180	3:50		630
						5870
		<u>H - K</u>				
40=30+78-41+24	124	400 mm:s rör med frakt	m 124	10:70	1327	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 124	4:50	558	
41+24		Brunn typ B-1; d=1,0 m	st 1	200:--	200	
41+24-50+25	137	300 mm:s rör med frakt	m 137	6:60	905	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 137	4:--	548	
50+25		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	150:--	150	
		10 procent tillägg enl. ovan			312	4000
		<u>K - L</u>				
50+25-56+30	559	250 mm:s rör med frakt	m 559	4:70	2628	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 559	3:50	1957	
51+24, 52+50, 53+48, 53+54, 55+10, 56+30		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 6	110:--	660	
56+30-59+42	312	200 mm:s rör med frakt	m 312	3:50	1092	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 312	3:--	936	
58+30, 59+42		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160	
		10 procent tillägg enl. ovan			767	8200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
<u>K - M</u>							
43-25=50+25- -43+57	82	200 mm:s rör med frakt	m 82	3:50	287	3100	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 82	3:--	246		
43+57		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80		
43+57-47+25	368	150 mm:s rör med frakt	m 368	2:70	994		
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 368	2:50	920		
44+40, 45+83, 47+25		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 3	80:--	240		
46+06		" " B-3; d=0,50 m	" 1	50:--	50		
		10 procent tillägg enl. ovan			283		
<u>M - N</u>							
47+25-49+33	208	75 mm:s rör med frakt	m 208	1:45	302	750	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 208	1:50	312		
49+33		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80		
		10 procent tillägg enl. ovan			56		
<u>M - Ma</u>							
60=47+25-61+70	170	100 mm:s rör med frakt	m 170	1:90	323	950	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 170	2:--	340		
60+82, 61+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160		
61+54		" " B-3; d=0,50 m	" 1	50:--	50		
		10 procent tillägg enl. ovan			77		
<u>Kostradsförslag för bro</u>							
3+27-3+32	5	Trumma av 1200 mm:s armerade falsrör med fot	m 5	105:--	525	800	
		Grävn., lägg. o. iordning- ställande av vägbana	" 5	30:--	150		
		Rustbädd av 2" plank	" 5	10:--	50		
		För oförutsett etc.			75		
Årlig kostnad för nuv. träbro (obrukbar)					55	640	
" " " bliv. rörbro 35 år					23		
Härav erhålles en årlig förbättring av kr 32:--, kapitaliserat efter 5 procent = 640:-- kr							
Brons brukare skall således betala kronor							
		och företaget "				160	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
-2-5+96	796	A - B - C Öppet			9700	
5+96-7+70	174	C - D "			1400	
7+70-12+50	480	D - E - F "			1400	
12+50-16+44	394	F - G "			1700	
20-22+24	224	B - Ba rörledning			2700	
80-82+68	268	D - Da - Db "			5260	
85-87+04	204	Da - Dc "			1300	
30-30+78	78	C - H "			1500	
30+78-37+36	658	H - I "			5870	
40-50+25	261	H - K "			4000	
50+25-59+42	871	K - L "			8200	
43+25-47+25	450	K - M "			3100	
47+25-49+33	208	M - N "			750	
60-61+70	170	M - Ma "			950	
		Summa			47830	
		Ersättning från Lövåsa df 1932 m	268	5:--	1340	
		" " Myrans " 1930 "	180	3:50	630	
		Summa kronor			49800	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa s:n</u>							
<u>Hasslösa Bärnag:n 11:2</u>							
Sven och Ester Johansson							
Odlingsmark	1		0,56	500	1000	500	280
Åker	2	0,53		1500	2000	500	265
"	3	0,36		1100	"	900	324
"	4	0,34		1200	"	800	272
Summa		1,23	0,56				1141
<u>Synnerby s:n</u>							
<u>Törestorp 1:14</u>							
Anders Johansson							
Åker	5	0,54		1440	1800	360	194
"	6	0,47		1620	"	180	85
Alstringsbåtnad							279
Brukningsbåtnad							
20 - 21+10 = 120 m å 4:--							480
Summa		1,01					759
<u>Ässtorp 1:8, av 1:15</u>							
Gunnar Albertsson							
Åker	7	0,49		1500	2000	500	245
"	8	0,99		1400	"	600	594
"	9	0,35		1950	"	50	18
"	10	0,47		1600	"	400	188
"	11	0,22		1950	"	50	11
"	12	0,37		1500	"	500	185
"	13	0,60		800	"	1200	720
"	14	0,84		1920	"	80	67
"	15	0,22		500	"	1500	330
"	16	0,90		1300	"	700	630
"	17	0,44		1100	"	900	396
"	18	0,08		1300	"	700	56
"	19	0,33		1920	"	80	27
"	20	1,00		1900	"	100	100
"	20a	0,38		1400	"	600	228
"	21	0,48		1200	"	800	384
"	22	0,49		1500	"	500	245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	23	0,81		900	2000	1100	891
"	24	1,00		1200	"	800	800
"	25	0,88		1600	"	400	352
"	26	0,58		1700	"	300	174
"	27	0,78		1300	"	700	546
"	28	0,49		1400	"	600	294
"	29	0,41		1500	"	500	205
"	29a	0,44		1900	"	100	44
"	30	0,99		1900	"	100	99
"	30a	0,97		1800	"	200	194
Skog	31		0,22	300	500	200	44
Alstringsbåtnad							8067
Brukningsbåtnad å sträckorna:							684
21+10 - 22+24 = 114 m å 6:--							4020
80 - 82+68 = 268 " "15:--							576
85+60-87+04 = 144 " " 4:--							348
116 " " 3:--							5628
Summa		16,00	0,22				13695
<u>Ässtorp 1:4</u>							
Ragnar Johansson							
Skog	32		1,53	300	500	200	306
Summa			1,53				306
<u>Ässtorp 1:11</u>							
Bertil Borell							
Åker	33	0,48		1900	2000	100	48
"	34	0,63		"	"	"	63
Summa		1,11					111
<u>Ässtorp 1:4, 1:9</u>							
Ragnar Johansson							
Åker	37	0,21		1920	2000	80	17
"	38	0,21		1700	"	300	63
Summa		0,42					80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ässtorp 1:22</u>							
Bröderna Törnqvist							
Åker	39	0,34		1500	2000	500	170
Summa		0,34					170
<u>Ässtorp 1:6, 1:20</u>							
Gunnar Johansson							
Åker	40	0,33		1700	2000	300	99
"	41	0,31		1500	"	500	155
Summa		0,64					254
<u>Ässtorp 1:5</u>							
Oskar Sundberg							
Åker	42	0,13		1800	2000	200	26
"	42a	0,21		"	"	"	42
Summa		0,34					68
<u>Lövåsa 1:5, 1:18, 1:19</u>							
Nils Frid							
Åker	43	0,43		1900	2000	100	43
"	44	0,18		1800	"	200	36
"	45	0,50		1920	"	80	40
"	46	0,51		1900	"	100	51
Summa		1,62					170
<u>Lövåsa 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15</u>							
Bertil Johansson							
Åker	47	0,82		1800	2000	200	164
"	48	1,40		1600	"	400	560
"	49	0,70		1800	"	200	140
"	49a	0,45		1920	"	80	36
"	50	0,53		1900	"	100	53
"	50a	0,66		1920	"	80	53
"	51	0,49		1600	"	400	196
Summa		5,05					1202

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Myran 1:2</u>							
Ingvar Nilsson							
Åker	52	0,28		1100	2000	900	252
"	53	0,55		"	"	"	495
Summa		0,83					747
<u>Sånnatorp 1:2</u>							
Edvard Johansson							
Åker	54	0,97		900	2000	1100	1067
"	55	0,27		600	"	1400	378
"	56	0,83		1200	"	800	664
"	57	0,57		1000	"	1000	570
"	58	0,55		900	"	1100	605
"	59	0,52		1000	"	1000	520
"	60	0,40		1400	"	600	240
"	61	0,09		200	"	1800	162
"	62	0,50		1000	"	1000	500
"	63	0,40		1900	"	100	40
"	64	0,58		800	"	1200	696
"	65	0,26		1200	"	800	208
Tomt	66	0,52		1920	"	80	42
Åker	67	0,50		700	"	1300	650
"	68	0,54		600	"	1400	756
"	69	0,34		500	"	1500	510
"	70	0,32		1920	"	80	26
"	71	0,51		1300	"	700	357
"	72	0,75		1100	"	900	675
"	73	1,20		700	"	1300	1560
"	74	0,90		600	"	1400	1260
"	75	0,25		800	"	1200	300
"	76	0,30		1100	"	900	270
"	77	0,37		700	"	1300	481
"	78	0,41		500	"	1500	615
"	79	0,68		1100	"	900	612
"	80	0,69		600	"	1400	966
"	81	0,46		1100	"	900	414
Alstringsbåtnad		14,68					15144

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30 - 31+34 = 134 m å 8:--							1072
31+40-32+40 = 100 " " 4:--							400
32+40-34+57 = 217 " " 8:--							1736
40 - 41+24 = 124 " " 5:--							620
41+24-50+25 = 130 " " 4:--							520
43(-25)-43+57 = 82 " " 4:--							328
Delad brb							
45+83-46+06 = 23 " " 2:--							46
43+57-45+83 = 226 " " 6:--							1356
50+25-52+50 = 225 " " 6:--							1350
Brukningsbåtnad							7428
Summa		14,68					22572
<u>Hasslösa s:n</u>							
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>							
Torsten Östman							
Åker	82	0,29		1400	2000	600	174
Summa		0,29					174
<u>Synnerby s:n</u>							
<u>Sånnatorp 1:3</u>							
Gunnar Brodén							
Åker	83	0,15		1400	2000	600	90
"	84	0,16		1500	"	500	80
"	85	0,51		1200	"	800	408
"	86	0,38		"	"	"	304
"	87	0,30		1300	"	700	210
"	88	0,10		1200	"	800	80
"	89	0,38		1700	"	300	114
"	90	0,49		1500	"	500	245
"	91	0,43		900	"	1100	473
"	92	1,07		1100	"	900	963
"	93	0,48		1400	"	600	288
"	94	0,74		1200	"	800	592
"	95	0,48		1600	"	400	192
"	96	0,47		1100	"	900	423
"	96a	0,32		"	"	"	288

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	97	1,12		1800	2000	200	224
"	98	0,94		1500	"	500	470
"	99	1,00		1300	"	700	700
"	100	1,52		1400	"	600	912
"	101	1,40		1500	"	500	700
"	102	1,28		1920	"	80	103
Alstringsbåtnad							7859
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
34+57-35+67 = 110 m å 8:--							880
35+71-37+36 = 165 " " 8:--							1320
52+50-53+48 = 98 " " 6:--							588
53+48-54+14 = 66 " " 4:--							264
54+18-54+54 = 36 " " 4:--							144
54+54-56+30 = 176 " " 6:--							1056
Delad brb.							
45+83-46+06 = 23 " " 2:--							46
46+06-46+64 = 58 " " 6:--							348
46+68-47+25 = 57 " " 6:--							342
47+25-49+33 = 208 " " 6:--							1248
60 - 60+82 = 82 " " 4:--							328
60+82-61+54 = 72 " " 6:--							432
Brukningsbåtnad							6996
Summa		13,72					14855
<u>Sånnatorp 1:4 - 1:5</u>							
Olle Andrén							
Åker	103	0,31		1950	2000	50	16
"	104	0,31		900	"	1100	341
"	105	0,58		1300	"	700	406
"	106	0,66		"	"	"	462
"	107	0,37		1600	"	400	148
"	108	0,44		1920	"	80	35
"	109	0,44		800	"	1200	528
"	110	0,45		1300	"	700	315
Alstringsbåtnad							2251
Brukningsbåtnad å sträckan:							
56+30-59+42 = 312 m å 6:--							1872
Summa		3,56					4123

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sånnatorp 1:16</u>							
Sten Strandrot							
Åker	111	0,54		900	2000	1100	594
"	112	0,28		1600	"	400	112
"	113	0,63		1500	"	500	315
Summa		1,45					1021
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Hasslösa s:n</u>							
<u>Hasslösa Bärnagården 11:2</u>							
Sven och Ester Johansson	1-4	1,23	0,56				1141
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>							
Torsten Östman	82	0,29					174
<u>Synnerby s:n</u>							
<u>Törestorp 1:14</u>							
Anders Johansson	5-6	1,01					759
<u>Ässtorp 1:8, av 1:15</u>							
Gunnar Albertsson	7-31	15,98	0,20				13695
<u>Ässtorp 1:4</u>							
Ragnar Johansson	32		1,53				306
Densamme	37-38	0,42					80
<u>Ässtorp 1:11, 1:12, 1:13</u>							
Bertil Borell	33-34	1,11					111
<u>Ässtorp 1:22</u>							
Bröderna Törnqvist	39	0,34					170
<u>Ässtorp 1:6, 1:20</u>							
Gunnar Johansson	40-41	0,64					254
<u>Ässtorp 1:5</u>							
Oskar Sundberg	42	0,34					68
<u>Lövåsa 1:5, 1:18, 1:19</u>							
Nils Frid	43-46	1,62					170
<u>Lövåsa 1:10-1:14, av 1:15</u>							
Bertil Johansson	47-51	5,05					1202
<u>Myran 1:2</u>							
Ingvar Nilsson	52-53	0,83					747

<i>Olof Stohlander</i>	<i>Per Segerberg</i>
Olof Stohlander	Per Segerberg
Biträdande gode män	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - G</u>							
<u>Hasslösa s:n</u>							
<u>Hasslösa Bärnag:n 11:2</u>							
Sven och Ester Johansson	1-4	1,23	0,56				1141
Summa							1141
<u>Synnerby s:n</u>							
<u>Törestorp 1:14</u>							
Anders Johansson	av 5	0,35		1350	1800	450	153
	" 6	0,30		1440	"	360	108
Summa							261
<u>Ässtorp 1:8, av 1:15</u>							
Gunnar Albertsson	av 7	0,21		1920	2000	80	17
	" 8	0,27		"	"	"	22
	9-31				"		7228
Summa							7267
<u>Ässtorp 1:11</u>							
Bertil Borell	33-34						111
Summa							111
<u>Ässtorp 1:4, 1:9</u>							
Ragnar Johansson	37-38						80
Summa							80
<u>Ässtorp 1:22</u>							
Bröderna Törnqvist	39						170
Summa							170
<u>Ässtorp 1:6, 1:20</u>							
Gunnar Johansson	40-41						254
Summa							254

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ässtorp 1:5</u>							
Oskar Sundberg	42-42a						68
Summa							68
<u>Lövåsa 1:5, 1:18, 1:19</u>							
Nils Frid	43-46						170
Summa							170
<u>Lövåsa 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15</u>							
Bertil Johansson	47-51						1202
Summa							1202
<u>Myran 1:2</u>							
Ingvar Nilsson	52-53						747
Summa							747
<u>Sännatorp 1:2</u>							
Edvard Johansson	av 55	0,27		1950	2000	50	14
	" 57-58	0,20		1920	"	80	16
	" 59	0,35		1700	"	300	105
	60-63			-	"	-	942
	av 64	0,58		1200	"	800	464
	" 65	0,26		1600	"	400	104
	" 67	0,50		1800	"	200	100
	" 68	0,54		1500	"	500	270
	" 69	0,34		1900	"	100	34
	" 72	0,32		1920	"	80	26
	" 73	0,10		"	"	"	8
Summa							2083
Summa båtnad för samfälligheten A - G							13554

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten B - Ba</u>							
<u>Törestorp 1:14</u>							
Anders Johansson	av 5-6						18
Brukningsbåtnad							
120 m à 4:--							480
Summa							498
<u>Ässtorp 1:8</u>							
Gunnar Albertsson	av 7						228
	" 8						572
Brukningsbåtnad							
114 m à 6:--							684
Summa							1484
Summa båtnad för samfälligheten B - Ba							1982
<u>Samfälligheten Da - Dc</u>							
<u>Ässtorp 1:8</u>							
Gunnar Albertsson							
Brukningsbåtnad							
144 m à 4:--							576
116 " " 3:--							348
Summa							924
<u>Ässtorp 1:4</u>							
Ragnar Johansson	32						306
Summa båtnad för samfälligheten Da - Dc							1230
<u>Samfälligheten H - N</u>							
<u>Synnerby s:n</u>							
<u>Sånnatorp 1:2</u>							
Edvard Johansson	54						1067
	av 55						364
	56						664
	av 57-58						1159
	" 59						415
	" 64-65						336
	" 67-69						1512

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			C-D 1400			B - Ba	D-Da-Db	Da-Dc	C-H 1500		H-K 4000	K-M 3100		Summa	
			A-B-C	D-E 600	E-F 800				F-G 1700	H-I 5870		M-N 750			M-Ma 950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
k r o n o r															
Samf.															
A-G	I-34, 37-113 + br.b.	61448	9700	4500	2700	5260	1300	7370	12200	4800	47830	0,778382			
1.	5-8 brb	2282	1600		2700						4300	1,884312			
2.	I-4, 9-16, 60-63	4232	9700								9700	2,292060			
3.	17-19, av 20, 21-22, 26-27, av 28	2025	2100	C - D							3500	1,728395			
4.	av 20, 20a, av 28, 29-29a	674		1400							2000	2,967359			
5.	37-53	2691		C-D-E 2000							3100	1,151988			
6.	23-25, 30-34 + br.b.	7741	Del av B-C	D - G 3100							8560	1,105800			
7.	54-59, 65-66, 97-102 + br.b.	12571	600	C - D 1400		6560					9470	0,753321			
8.	64, 67-73 + br.b.	6370	4600					7370	H - K 4000		10100	1,585557			
9.	74-76, 90-96a, 103-110, 111-113 + brb.b	13840						C - H 1500	12200		12200	0,881503			
10.	77-89 + br.b.	9022							2300	4800	7100	0,786965			

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			C-D 1400		kronor									
			A-B-C	B-Ba	D-E 600 E-F 800 F-G 1700 4500	D-Da-Db 5260 Da-Dc 1300 6560	C-H 1500 H-I 5870 7370	H-K 4000 K-L 8200 12200	K-M 3100 M-N 750 3850	M-Ma 950				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I+2		6514	9700	2700								12400	1,903592	
I+2+3		8539	9700	2700	C - D 1400							13800	1,616114	
4+5		3365			Del av C-D, D-G 3200							3200	0,950966	
I+2+3+6		16280	9700	2700	C - D 1400	6560						20360	1,250614	
I+2+3+7		21110	9700	2700			7370					19770	0,936523	
I+2+3+6+7		28851	9700	2700	C - D 1400	6560	7370					27730	0,961145	
I+2+3+6+7+8		35221	9700	2700	1400	6560	7370	12200				39930	1,133699	
8+9		20210	4600				1500	12200				18300	0,905492	
8+10		15392	4600				1500	H - K 4000	3850	950		14900	0,968035	
9+10		22862						12200	3850	950		17000	0,743592	
8+9+10		29232	4600				1500	12200	3850	950		23400	0,790230	
7+8+9+10		41803	4600				7370	12200	3850	950		28970	0,693012	
I	(I+2+3) 60-63 brb I-19, av 20, 21-22, 26-27, av 28	8539	Del av A-B+C 4900	2700	Del av C-D 700							8300	0,972011	
II	av 20, 20a, av 28, 29-29a, 37-53	3365			Del av C-D, D-G 3200							3200	0,950966	

Framställning av båtad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
Av- del- ning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
III	23-25, 30-34 + br.b.	7741	Del av B-C 200			Del av C-D 600	6560							7360	<u>0,950782</u>
IV	54-59, 64-113 + br.b.	41803	Del av A-B-C 4600					7370	12200	3850	950			28970	<u>0,693012</u>

Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kostnad kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			C-D 1400			B - Ba	D-Da-Db	Da-Dc	C-H 1500		K-M 3100			
			A-B-C	D-E 600 E-F 800 F-G 1700 4500	5				6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Hela företaget 1 I-III 2 IV	1-34, 37-113, br.b.	61448	9700	4500	2700	5260	1300	7370	12200	4800	47830	0,778382		
	1-34, 37-53, 60-63, brb	19645	5100	4500	2700	5260	1300				18860	0,960041		
	54-59, 64-113, br.b.	41803	4600					7370	12200	4800	28970	0,693012		
	Företaget skall uppdelas på två avdelningar enligt ovan.													
Symmerby, Kålltorp den 27 febr. 1963. I tjänsten: <i>Lars Kvarnemo</i> Lars Kvarnemo Förrättningsman.														

Företagets utförande

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hasslösa s:n</u>						
<u>Hasslösa Bärnag:n 11:2</u>						
Sven och Ester Johansson	S					
Avd. 1 ägofig. 1-4		1141		1095	2,289	
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>						
Torsten Östman	S					
Avd. 2 ägofig. 82		174		121	0,253	Bidr.
<u>Synnerby s:n</u>						
<u>Törestorp 1:14</u>						
Anders Johansson	-					
Avd. 1 ägofig. 5-6 brb		759		729	1,524	
<u>Ässtorp 1:8, av 1:15</u>						
Gunnar Albertsson	S					
Avd. 1 ägofig. 7-31		13695		13148	27,489	Bidr.
<u>Ässtorp 1:4, 1:9</u>						
Ragnar Johansson	S					
Avd. 1 ägofig. 32, 37-38		386		371	0,776	
<u>Ässtorp 1:11, 1:12, 1:13</u>						
Bertil Borell	S					
Avd. 1 ägofig. 33-34		111		107	0,224	
<u>Ässtorp 1:22</u>						
Bröderna Törnqvist	S					
Avd. 1 ägofig. 39		170		163	0,341	
<u>Ässtorp 1:6, 1:20</u>						
Gunnar Johansson	S					
Avd. 1 ägofig. 40-41		254		244	0,510	
<u>Ässtorp 1:5</u>						
Oskar Sundberg	S					
Avd. 1 ägofig. 42		68		65	0,136	
<u>Lövåsa 1:5, 1:18, 1:19</u>						
Nils Frid	-					
Avd. 1 ägofig. 43-46		170		163	0,341	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lövåsa 1:10-1:15</u>						
Bertil Johansson	S					
Avd. 1 ägofig. 47-51		1202		1154	2,413	bidr.
<u>Myran 1:2</u>						
Ingvar Nilsson	S					
Avd. 1 ägofig. 52-53		747		717	1,499	bidr.
<u>Sånnatorp 1:2</u>						
Edvard Johansson	S					
Avd. 1 ägofig. 60-63		942	904			
" 2 " 54-59, 64-81 brb		21630	14990	15894	33,230	bidr.
<u>Sånnatorp 1:3</u>						
Gunnar Brodén	S					
Avd. 2 ägofig. 83-102 brb		14855		10295	21,524	bidr.
<u>Sånnatorp 1:4-1:5</u>						
Olle Andrén	S					
Avd. 2 ägofig. 103-110 brb		4123		2857	5,973	bidr.
<u>Sånnatorp 1:16</u>						
Sten Strandrot	S					
Avd. 2 ägofig. 111-113		1021		707	1,478	bidr.
Summa		61448		47830	100,000	
Ersättning från Lövåsa df av år 1932				1340		
Ersättning från Myrans df av år 1930				630		
Summa				49800		
Synnerby den 27 februari 1963.						
I tjänsten:						
<i>Lars Kvarnemo</i>						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman						
<i>Olof Stohlander</i>						
Olof Stohlander						
Biträdande gode män						
<i>Per Segerberg</i>						
Per Segerberg						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - G</u>						
<u>Hasslösa s:n</u>						
<u>Hasslösa Bärnag:n 11:2</u>						
Sven och Ester Johansson		1141			8,418	
<u>Synnerby s:n</u>						
<u>Törestorp 1:14</u>						
Anders Johansson		261			1,926	
<u>Ässtorp 1:8, av 1:15</u>						
Gunnar Albertsson		7267			53,615	
<u>Ässtorp 1:11</u>						
Bertil Borell		111			0,819	
<u>Ässtorp 1:4, 1:9</u>						
Ragnar Johansson		80			0,590	
<u>Ässtorp 1:22</u>						
Bröderna Törnqvist		170			1,254	
<u>Ässtorp 1:6, 1:20</u>						
Gunnar Johansson		254			1,874	
<u>Ässtorp 1:5</u>						
Oskar Sundberg		68			0,502	
<u>Lövåsa av 1:5, 1:18, 1:19</u>						
Nils Frid		170			1,254	
<u>Lövåsa 1:10 - 1:15</u>						
Bertil Johansson		1202			8,868	
<u>Myran 1:2</u>						
Ingvar Nilsson		747			5,512	
<u>Sännatorp 1:2</u>						
Edvard Johansson		2083			15,368	
Summa		13554			100,000	24,209

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - Ba</u>						
<u>Synnerby s:n</u>						
<u>Törestorp 1:14</u>						
Anders Johansson		498			25,126	
<u>Ässtorp 1:8</u>						
Gunnar Albertsson		1484			74,874	
Summa		1982			100,000	3,540
<u>Samfälligheten Da - Dc</u>						
<u>Synnerby s:n</u>						
<u>Ässtorp 1:8</u>						
Gunnar Albertsson		924			75,122	
<u>Ässtorp 1:4</u>						
Ragnar Johansson		306			24,878	
Summa		1230			100,000	2,197
<u>Samfälligheten C- N</u>						
<u>Synnerby s:n</u>						
<u>Sånnatorp 1:2</u>						
Edvard Johansson		20489			52,238	
<u>Sånnatorp 1:3</u>						
Gunnar Brodén		13415			34,203	
<u>Sånnatorp 1:4 - 1:5</u>						
Olle Andrén		4123			10,512	
<u>Sånnatorp 1:16</u>						
Sten Strandrot		1021			2,603	
<u>Hasslösa s:n</u>						
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>						
Torsten Östman		174			0,444	
Summa		39222			100,000	70,054

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - G		13554			24,209	
" B - Ba		1982			3,540	
" Da - Dc		1230			2,197	
" C - N		39222			70,054	
Summa		55988			100,000	
Synnerby den 27 februari 1963.						
I tjänsten:						
<i>Lars Kvarnemo</i>						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman						
<i>Olof Stohlander</i>						
Olof Stohlander						
Biträdande gode män						
<i>Per Segerberg</i>						
Per Segerberg						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .



UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ÄSSTORP m.fl. fastigheter i Synnerby och Hasslösa socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av dike och anläggning av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av åkerjord, är beläget c:a tre km NO Synnerby kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och de till företaget hörande avloppssträckorna med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - B - C - D - E - F - G samt rörledningarna B - Ba , C - H - I , D - Da - Db , Da - Dc , H - K - L , K - M - N och M - Ma .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å R A K:s ekonomiska karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med sökandena.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Myrans dikningsföretag av år 1930" och "Lövåsa dikningsföretag av år 1932", vilka handlagts vid syneförrättningar enligt vattenlagen. De diken, som därvid faststälts, är otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

6. Kostnadsfördelning för företagets utförande.

Den mark, som vinner båtnad, är beträffande företagets utförande att anse som en dikningssamfällighet. (Beträffande underhållet se punkt 7 nedan.)

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar enligt V.L. 7:24 bör ske, har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilaga nr 9 närmare angivits.

Avloppssträckan 35+56 - I ingår i Myrans dikningsföretag av år 1930 och sträckan D - Da - Db ingår i Lövåsa dikningsföretag av år 1932. Genom att dessa dikessträckor nu igenlägges med rör, kommer underhållskostnaden för ovanstående dikningsföretag att minska. Den minskade underhållskostnaden har efter kapitalisering beräknats till 3:50 kr per m för avloppssträckan 35+56 - I och till 5:-- kr per m för avloppssträckan D - Da - Db .

Sedan berörda rörledningar utförts och godkänts skall södra samfälligheten i Myrans dikningsföretag av år 1930 till det nya företaget erlagga $180 \times 3:50 = 630:--$ kronor. Lövåsa dikningsföretag av år 1932 skall till det nya företaget erlagga $268 \times 5:-- = 1340:--$ kronor. 630:-- respektive 1340:-- kronor utgör således det kapitaliserade värdet av den minskade framtida underhållskostnaden. Dessa kostnader fördelas efter de grunder, som finns angivna i handlingarna till respektive dikningsföretag.

Kostnaderna för företagets utförande skall, sedan ersättningarna enligt ovan frånräknats, fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som betingas av nämnda uppdelning på avdelningar. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad, bil. 10 . I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

7. Kostnadsfördelning för företagets underhåll.

Beträffande avloppens underhåll har särskild värderings- och kostnadsfördelningslängd upprättats, varvid företaget uppdelats i fyra samfälligheter enligt följande:

Samfälligheten A - G , omfattande öppna avloppet A - B - C - D - E - F - G , samfälligheten B - Ba , omfattande rörledningen B - Ba , samfälligheten Da - Dc ,

omfattande rörledningen Da - Dc och samfälligheten C - N, omfattande rörledningarna C - H - I, H - K - 35+56, K - M - N och M - Ma. Kostnaderna för avloppens underhåll skall inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden för underhållet, där den är uttryckt i procent av respektive samfällighets totalbåtnad, bil. // .

Såsom skäl för fastställande av särskild värderings- och kostnadsfördelningslängd för underhållet får synemännen anföra följande. Om kostnaderna för avloppens underhåll skulle fördelas efter samma fördelningslängd, som gäller för företagets utförande, d.v.s. som en samfällighet, skulle de delägare, som genom anläggande av rörledningar i sina marker förutom alstringsbåtnad även pålagts brukningsbåtnad, komma att belastas med oskäligt hög underhållskostnad i jämförelse med de delägare, som enbart vinner alstringsbåtnad genom avloppet A - G. Underhållskostnaden per m på den sistnämnda dikessträckan torde normalt komma att bli avsevärt högre än på de sträckor, som igenläggas med rör. Detta är enligt synemännens mening ett skäl, varför det öppna avloppet i underhållshänseende bör utgöra en enhet.

Vid ett eventuellt framtida utförande av täckt ledning på dikessträckor, som nu föreskrivas som öppna avlopp, kommer delägarna i "Sännatorps dikningsföretag av år 1963" att åläggas viss deltagningsskyldighet i utförandet motsvarande det kapitaliserade värdet av minskad framtida underhållskostnad. Häri skulle de delägare, som nu på grund av brukningsbåtnad erhållit proportionsvis stor andel i kostnaden för företagets utförande, även få vidkännas en stor andel. Synemännen finner detta strida mot vattenlagens bestämmelser i 7 kap. 26 och 34 §§ och föreskriver i stället, att underhållskostnaden skall fördelas på sätt som angivits i första stycket under denna punkt.

Gemensamma kostnader för företagets underhåll skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter de grunder, som finns angivna i kostnadsfördelningslängden för underhållet.

Sedan företaget utförts och godkänts, skall underhållet av rörledningen D - Da - Db åvila Lövåsa dikningsföretag av år 1932 och underhållet av rörledningen 35+56-I åvila Myrans dikningsföretag av år 1930.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

8. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

9. Broar och trummor.

Diket C - D berör vid sektion 6+97 - 7+02 enskilda vägen Myran - Ässtorp ingående i Ässtorps vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Ässtorps vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad. Om ej annan överenskomelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget, skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts. Enskilda vägbron vid sektion 3+27 - 3+32 måste ombyggas. Enligt förrättningsprotokollets 9 § hade Gunnar Albertsson och Sven Johansson yrkat på, att ombyggnaden skulle bekostas av företaget. Synemännen finner dock, att ombyggnaden bör åligga brons ägare. Som framgår av kostnadsförslaget utdömes ersättning till dessa med kronor 160:-- , motsvarande brons värde i befintligt skick.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av vägövergångar skall ej åvila företaget.

10. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Ersättning för ägobro skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Lärsstyrelsen i Mariestad med 122:90 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

13. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

14. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet för Myrans dikningsföretag av år 1930, vilket är antaget.

15. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

16. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas SÄNNATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.

17. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

18. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Synnerby den 27 februari 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

Olof Stohlander

Olof Stohlander

Per Segerberg

Per Segerberg

Biträdande gode män

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som kunna inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande behörig förrättningsmans kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit kontrollerad genom lantbruksnämndens försorg;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

Kors i trappa till bostadshus c:a 36 m höger	31+80	+ 10,29
" " " " uthus	" 10 "	" 54+18 + 11,42
" " brunnslock	" 90 "	" 16+20 +14,11.


Synnerby den 27 februari 1963.



I tjänsten:


Lars Kvarnemo


Lars Kvarnemo

Förrättningsman.









Betonglock med
handtag

*Fyllning med sten
eller singel*

Ytvattenintag

c:a 250


Grus eller väl
stampad lera

minst 500


$c:a$ 250

Lös betongplatta eller
igjuten botten. Vid lös
mark placeras brunn
på utkragad betong-
platta eller rustbädd
av 2" plank.


Mått i mm



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm