



Akt nr:

R-F4b-LS324/63

AU\$R-F4b-LS324/63

324 324

Handlingar angående
MÅSAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963
i Laske-Vedums s:n, Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1962-1963 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Mäsagårdens dt 1963
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten företaget i L. Vedum socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B. 6343 å 1200:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 10/3 1964.
Kersti Franses

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantin kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantin kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1700:- kronor

Skara den 10.7. 1964

Lars Kvam

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

16/7 1964 PH

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Socken

Laske Vedum

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Ragnar Lidfeldt, Liden Vedum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/6 1963	1700:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12 1968	-	1/10 1966	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1700:-	-	-
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
Avs. 10/7 1964	Avs. ingenjör Bertil Franssohn		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes.

Skara den 10 juli 1964

L. K.

Protokoll, fört vid sammanträde för styrelseförvaltning enligt sabbatslagen för tilläggning av mark tillhörande Måsgården nr. 11. fastslaget i Laska-Kedums socken, Åreborgs län.

Torsdagen den 12 april 1962, hos Lantbrukaren Ragnar Lidfeldt Lidan, Vedum.

Närvarande:

Lantbrukare, lantbruksskiftet Erik Almén, förvaltningsman samt ing. Bertil Fransson, som berättat vissa förundersökningar rörande förvaltningen. Skiftsgodsmännen Ragnar Johansson Färboga och Holger Svensson Måsgården Vedum.

Förädlade skäggar inställde sig till sammanträdet:

Sökandena:

Ragnar Lidfeldt, ägare av Lidan 5¹³
 Arne Claesson, ägare av Lidan 5⁵⁻⁵ 19 m fl.
 Per Gustavsson, ägare av Vedum Måsgården 8²
 Felte Gustavsson, ägare av Vedum Måsgården 8³
 De övriga skäggar:

Egon Andersson, ägare av Stommen 7¹⁶-Lustig 6⁹
 Lenn Olsson, ägare av Vedum Lers Kudeby 3¹
 Vedums kommunens Vatten och Avloppskommitté genom dess ordf. och närstående Erik Lindberg och ing. Åke Larin, Vedum, (S. 6)
 Styrelseförvaltningen i Åreborgs län genom

vägförman Halge Sundberg, Vasa.
 Istället för vägmästaren Perter Hallberg,
 Vasa, Bil. 7,
 Johan Allgren, ägare av köpgator 1 och 2 i fl.

31.

Upplästes det för försättningsmannarna
 ett fördömda förordnandet, som hade lydelse
 enligt bil. 4.

32.

Käglor jäso med försättningsman-
 narna eller skiftesgodsmännen ut-
 möldes ej.

33.

Redovisades för försättningsmännen
 för tilläggning av sökandenas öker-
 jord samt för ett preliminært förslag
 som upprättats i samband med för-
 emdelsöskningen.

De sökande yrkade att oloppet i grunde-
 gas med sin, så att deras ökerjord kan
 brukas rationellt samt att oloppets under
 bill minskas. De sökande förblevade,
 att de ~~preliminära kostnader~~ som ~~ut-~~
~~statts~~ ~~oro~~ ~~bedda~~ att ~~släggas~~ de ~~bot-~~
~~nader~~, som preliminært ~~erhölls~~.

34.

Johan Olsson, ägare av fastigheten
 Lars Kederseg, 2^a, hade tidigare under
 band förklarat sig vilja ingå som sö-
 kande i försättningen med yrkande

att oloppet seglas jämväl inom
bort fortighet. Han vill höll nu sitt
tidigare yrkande och förmoda sig med
förändring till förordningen, bel. 5.
Förordningen utredades och seglas ännu.

§ 5.

Det meddelades att Kåmuns kommun
ingivit anbud hos Länsstyrelsen i
bort om godkännande av byggnads-
plan för Kåmuns samhälle. Förslaget
till byggnadsplan framgår av bel.

Hos byggnadsplanens - förslaget fram-
går att ett flertal bostadsfortigheter
skall yttas till olopp i fråga.
Kåmun (bör Kåmun-Kåmun) skall inom
det byggnadsplanerade området perma-
nentas och ombyggnas med gångbana,
samt byggas för yttanavledning
kommer att anordnas. Hänsyn bör
vid planering av dräkningsförtaget
tas till.

§ 6.

Det anögs att hänsyn bör tas
till byggnadsplanen med hänsyn till
avledning av berörda yttanavled-
ning, till planläggning av förtaget.

Det beslutades att förhållanden och be-
räkning sökas där i planering i
sådant utseende och beredades som
uppgift genom att hänsyn tas
till yttanavledningen från
det berörda byggnadsplanerade området.

Detta förslag skulle underställas
Kommunens kommun för yttrande.

§ 7.

Kommunens avloppsledningas
korar likhet vid punktarna c:a 6+80 och
9+06. I samband med utförandet av avlopps-
ledningarna har nedlagts tre tunnlar i
avloppsledningsat. Genom tre tunnlar
ska justeras och kompletteras med be-
när för efterbehandlingsledning. Ska denna
till förskötningen yttas att den
bestämd som uppstår på grund härav
skall bestå av kommunen.

Kommunens KB-kommitté hade i skil-
desse bil. 8 bestämt bestämde för or-
reda justering.

§ 8.

De ska också komplettera att en
medverkning vid tillägg av nya
kompletterade av och bestämde för en
eventuell samning och bredning av
bebyggelseplan med tillägg av utloppat.

§ 9.

Den intet vidare förbehållas
samma bestämdt bestämt och ska
nytt sammanträde lagligen utlysas sedan
förskötningen kompletteras.

Och och till some som

I tjänsten
Svein D. D.

Holger Svensson Regner Johansson
biträdande god man.

Torsdagen den 21 mars 1963, hos Anna
Blacsson, Liden, Vedum.

Närvarande:

Under teckenad, bostadsdirektör Erik
Skulaf, förtäringssman samt ing Bertil
Fruosohn.

Skiftesgodamännen Ragnar Johansson
Förhaga och Holger Jonsson Storsgården,
Vedum.

Följande skägare inställde sig till
sammantvådet:

Ragnar Lidafält, Liden, Vedum,
Anna Blacsson, Liden, Vedum,
Frör Gestavson, Mössgården, Vedum,
Felke Gestavson, Mössgården, Vedum,
Egon Andersson, Skommen, Vedum,
Ivan Olsson, Lars, Röderyg, Vedum,
Karl Andersson, Lantgården, Vedum
Vedums kommun genom kommunstyrelsens
excl ~~Karl~~ Ljunggren, Vedum.

§ 10.

Redogjordes för det sådana föregående
sammantvådet förligställda förslaget
till tvärläggning av berörd åkerjord med
tillhörande handlingar.

Vägen arinran mot förslaget eller kort-
nadsfördelningarna framfördes ej.

§ 11.

Sedan föregående sammantvådet hade

förslaget till byggnadsplan för Vödens stads-
tionssambands godbänt och Långstyrelsen
den 13 okt. 1962, bil. 13. Det meddelades,
att byggnadsplanen lagat till grund vid be-
stämmande av kommunens ersättnings-
till förslaget, på grund av de ökade skatte-
börden i soluppsätt som anses ofördeligt
med lönerna till den ökade yttre an-
ordningen.

§12.

Förordningsmannen hade i skriftligt
till Vödens kommun den 20 nov. 1962, bil. 9-1-3
använt om att kommunen till ny
provning skulle upptaga vissa frågor
om ersättnings till förslaget på grund
av byggnadsplanen samt att kommunen
skulle vidtaga vissa justeringar,
som berörde dess soluppsättning.

Kommunen har sedermera i skriftligt
bil. 10 godkänt de föreslagna åtgärderna.

§13.

Uppdrags synpunkterna utlämnades,
som hade lydelse enligt bil. 12.

§14.

Att mottaga och förvara till förslaget
berörda ritningar och handlingar
och att sammanhålla delägarna
för val av styrelse uttåga synpunkterna
bottbuckarna Ragnar Lidafelt Lida
Vödens.

Z 18.

Som intet vidare föredom förklarades
föreläggningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan
Tjänster
Erik Sundberg
föreläggningssman


Ragnar Johansson Helger Svensson
Beträddande skiftesgodsmän.

Ins 2315

8.

Bil. 4.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{hög} ~~hög~~ _{oss} tillhörig mark inom

Vedums socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning av dike med rör c:a 800 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till Ragnar Liddefelt, Liden Vedum
tel. Vara 40162

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vedum den 25 juli 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

Ragnar Liddefelt	för fastigheten	Liden 5-13
Per Olofsson	» »	Liden 5-19
Bror Gustavsson	» »	Måsgården 8-2
Folke Gustavsson		Måsgården 8-3

Såller igenlägga med rör av äppel avlopps ingående i Mörby d.f.

aktförman Folke Gustavsson (ovan), Måsgården, Vedum.

Handläggs ev. utan syneförrättning.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

F.d. bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

1 september

1961

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

F.d. bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 september 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r e n i n g.

Undertecknad.. förenat. sig med sökanden. till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande ..Liden... Mösögården
 m. fl. i Vedom socken av Skaraborgs län, och yrkar. jag på företags
 utsträckning, så att jämväl ... därav beroende mark må kunna på ända-
 målsenligt sätt torrläggas och brukas.

Vedom den 16 okt. 1960

Lven Olson

För Lars Andersson... 2⁷¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Förstadsförening
 och

Egenhändiga namnteckning... bevittna:

Seiðunni

Holger Svensson

Ragnar Johansson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Måsagården m.fl. fastigheter i Laske-Vedums socken torsdagen den 12 april 1962 kl. 0930 hos Ragnar Liddefelt, Liden, Vedum, vilka underrättelser denna dag avsånts till följande:

Ragnar Liddefelt,	Liden,	<u>V e d u m</u>
Arne Claesson,	"	"
Bror Gustavsson,	Måsagården,	"
Folke Gustavsson,	"	"
Egon Andersson,	Stommen,	"
Sven Olsson,	Lars Andersgården,	"
Johan Ullgren,	Häggatorps egendom,	"
Vedums kommun, ordf. i Vatten- och avloppskommittén		"
Verkmästare Eskil Lindberg,		"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Ragnar Johansson, Färhaga,		<u>V e d u m</u>
" Holger Svensson, Storegården,		"

Skara den 26 mars 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Arne Claesson, Liden, Vedum torsdagen den 21 mars 1963 kl. 0930 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Ragnar Liddefelt,	Liden,	<u>V e d u m</u>
Arne Claesson,	"	"
Bror Gustavsson,	Måsagården,	"
Folke Gustavsson,	"	"
Egon Andersson,	Stommen,	"
Sven Olsson,	Lars Andersgården,	"
Johan Ullgren,	Häggatorps egendom,	"
Nils Gustavsson,	Svartagården,	"
Karl Andersson,	"	"
Åke Sjökvist,	"	"
Vedums kommun,	Elingsvägen 2,	"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län (513-621119 IAI/MN)

Mariestad

Skiftesgodemannen Ragnar Johansson, Fårhaga,

V e d u m

" Holger Svensson, Storegården,

"

Skara den 4 mars 1963.

I tjänsten:

Seikdenipf.

Erik Almlöf

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **MASAGARGEN** mfl fastigheter i Laske-Vedums socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Arne Claesson, Liden, Vedum, **torsdagen den 21 mars 1963 kl 09.30**, då vederbörande sakägare ha att tillstädsekomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Vedum Svartagården 6:2, 6:6, 6:9 och 6:10

Vedum Stommen 7:16

Vedum Lid 1 5:5, 5:13 och 5:19

Vedum Måsagården 8:2 och 8:3

Vedum Lars Andersgården 2:71

Häggatorp 1:1 och 2:1

Dessutom berörs allmänna vägen Vara—Vedum, väg nr 523 samt Vedums kommun på grund av avlopp från byggnadsplanerat område inom Vedums stationssambälle.

Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde för förrättningen, varvid även val av styrelse kommer att företagas.

Skara den 1 mars 1963.


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Västergötlands Annonsblad fredagen den 1 mars 1963, intygas.

Skara den 2 mars 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med Vedums kommuns
VA-kommitté
den 22/3 1962.

16. Måsagårdens dikningsföretag

Från Lantbruksnämnden i Skara förelåg en skrivelse betr. Måsagårdens dikningsföretag, vilket i vissa delar berör kommunens avloppsledning-
ar, kommittén beslutade hänvisa Lantbruksnämnden upptaga kontakt med
Västra Sverige Ingeniörsbyrå (ing. Åke Lavin) vad det gäller tekniska
spörsmål.

Samtidigt utsågs Eskil Lindberg att närvara vid kommande syneförrätt-
ning.

Justerat:

Roy Ek

Ragnar Lidefelt

År och dag som ovan

Eskil Lindberg

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den

betygar:

Rätt utdraget betygar:



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 513-621119

F u l l m a k t


I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Gustav Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Måsagården m.fl. hemman inom Laske-Vedums socken i Skaraborgs län.

Mariestad den 4 april 1962,

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Vägförman Helge Sundberg inställde sig till sammanträdet den 12 april 1962 i stället för Vägmästare Hallberg.


Erik Almlöf

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

BF/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

Ang. syneförrättning för torrläggning av åkerjord tillhörande Vedum Måsagården m.fl. fastigheter i Laske-Vedums socken.

Till sammanträde för handläggning av rubr. förrättning den 12 april 1962 kl. 0930 har kallelse tillställts Vägförvaltningen den 26 mars 1962. Vägförvaltningen berörs av förrättningen med hänsyn till nytt vattengenomlopp under allmänna vägen nr 523 Vedum - Vara. Berörda trumma måste fördjupas c:a 0,80 m för att bereda tillfredsställande avlopp för uppströms vägen belägna åkerjord. Vedums kommun utför för närvarande en vattenledning i östra kanten av vägen, vilken ledning kommer att passera omedelbart intill trumman. Enligt uppgift skall vägförvaltningen oljegrusbelägga vägen i vår. Vägförvaltningen bör snarast kontakta Ing. Levin, Vedum, som är kontrollant för vatten- och avlopp inom Vedums kommun, så att trumman fördjupas innan vattenledningen lägges.

Några åtgärder från Vägförvaltningens sida kommer givetvis ej att medhinnas före den 12 april, men då ärendet är brådskande har vi härmed velat förbereda ärendet hos vägförvaltningen.

Vad avser trummans fördjupning anhålles om vägförvaltningens yttrande i vanlig ordning, varvid förutsättes, att vägförvaltningen även bekostar brunn nedströms vägen.

Skara den 9 april 1962.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bertil Franssohn
Bertil Franssohn

17.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop »Länsstyrelsen»

Postgirokontonr 18 29 16

Datum

16.4.62

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 18. APR. 1962 Diarie Nr.
--

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

Ärende


513-621119 LAL/MN

Ang. Måsagårdens dikningsföretag av år 1962


Med anledning av Eder skrivelse den 9 april 1962 i rubr. ärende meddelas härmed att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta nytt genomlopp genom allm. vägen 523 jämte en brunn nedströms genomloppet, allt i enlighet med av Eder upprättat förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vägmästareområde R 12, Vara, tel. 0512-10557, som skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson



Utdrag ur:

Förslag till

Mäsagårdens dikningsföretag av år 1962

i **Laske Vedums v:n** **Skaraborgs** län
upprättat år **1962** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Zeichner

Original
Kopia

Förrättningsman

Antal
ritn.st. **2.**


LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS

Nr

BF 19.
A-S.L.

A

BC



Ut drag ur:

Förslag till

Måsagårdens dikningsföretag av år 1962

! *Laske Vedums 3:n* ~~kommun~~ *Skaraborgs* län


upprättat år 1962

Original

Namn
Erikson, E.

Förrättningsman.

Antal
ritn.st. 2.



EA/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborge län
Mariestad.

Ang. syneförrättning för torrläggning av åkerjord tillhörande Vedum Måsågården
m.fl. fastigheter i Laske-Vedums socken. Eder beteckning 513-621119 IAL/MN.

Ni har i rubr. skrivelse godkänt förrättningsmannens förslag att utföra och bekosta nytt genomlopp genom allmänna vägen 523 jämte en brunn nedströms genomloppet i enlighet med vårt förslag. I vårt förslag har angivits en minsta rördimension i trumman av 300 mm. På grund av vissa förhållanden i samband med det byggnadsplanerade området i Vedums stationssamhälle erfordras som minsta rördimension i trumman 400 mm, vilket härmed meddelas. Härigenom erfordras i brunnen nedströms vägen en dim. av 0,9 m. I övrigt enligt förslaget.

Om vägförvaltningen godkänner berörda ändring erfordras ej Eder bekräftelse härav.
(Se V.L. 10 kap., 52 § sista stycket.).

Skara den 1 mars 1963.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bertil Franssohn

Bertil Franssohn

TUMBA 1961

Till

Vedums kommun,

Vatten- och avloppskommittén

VEDUM.

Ragnar Lidefelt, Liden, Vedums socken m.fl. har begärt laga synförrättning för igenläggning med rör av ett avloppsedike å bilagda plan betecknat A-B-C-D. Undertecknad är den 27 sept. 1961 av Länstyrelsen i Skaraborgs län förordnad som förrättningsman, att handlägga berörda förrättning.

Diket å sträckan A-B-C-8+66 har tidigare reglerats som öppet avlopp i samband med Måsagårdens df av år 1937.

Inom Folke Gustavssons, Vedum Måsagården 8³, ägor har Vedums kommun i samband med vatten- och avloppsanläggningar utfört vissa arbeten som komma att beröra utförandet av dikningsföretaget. Vid punkt C har sålunda nedlagts en kulvert av 1.0 m vilken kulvert har ett sådant läge, att den hindrar utförandet av ifrågasatta avloppsledning, vars bottenläge bestämts med ledning av Måsagårdens df 1937. Då vi förmodar att kulverten är utförd som frestskydd för avloppsledningen, bör den sedan avloppet igenlagts med rör, kunna borttagas. Vid förundersökningen har ej avloppsledningens bottenläge kunnat fastställas. Ligger dess överkant lägre än järnvägstrumman (9.0 m) erfordras ingen ytterligare justering. Ligger den däremot högre kommer den att inverka på dikets igenläggning med rör. Om ej kommunens avloppsledning i sådant fall kan sänkas blir lösningen att utföra en s.k. dykarledning i dikningsföretagets avlopp varför även erfordras brunnar på båda sidor om kommunens avloppsledning. Med anledning av vad ovan anförts föreslås, att kommunen utför och bekostar sträckan 6+80-6+86 jämte brunn vid 6+86 och ev. även vid 6+80 beroende av ovan angivna förhållande.

Vid punkt 9+56-9+68, omedelbart nedströms vägen till Vara, korsar kommunens avloppsledning diket i sådant läge, att kommunen i samband med utförandet av avloppsledningen varit nödsakad nedlägga en kulvert i diket av 2 st. 600 mm:s trummor. Läget i kommunens avloppsledning hindrar ej avloppets igenläggning med rör, men måste vissa försiktighetsåtgärder vidtagas i samband med dik-

ningens utförande så att kommunens avloppsledningar ej rubbas, varför föreslås att kommunen svara för dikessträckan 9+56-9+68 jämte erforderliga skyddsåtgärder för kommunens avloppsledning.

I samband med upprättande av kostnadsförelägg till dikningsföretaget har den kostnadsökning, som uppstår med anledning av vad ovan anförts, beräknats till:

Sträckan 6+80-6+86 700 kr. resp. 450kr. beroende på huruvida dykarledning erfordras eller ej.

Sträckan 9+56-9+68 370 kr.

Om kommunen hellre vill överlämna berörda arbeten till dikningsföretaget istället för att själv utföra densamma kan detta ske genom att till företaget utbetala nämnda ersättningar sedan arbetet utförts.

I samband med berörda förrättning har framkommit yrkanden från berörda sakägare angående ersättningar med anledning av tidigare utsläpp av avlopp från bebyggelse vid punkt 8+50 enl. planen. Utsläppet ägde rum till dess kommunens avloppsledningar utfördes. Utsläppet förorsakade en avsevärd igen slamning och riklig vegetation i avloppet sträckan A¹ till 8+66. Sedan kommunens nya avloppsledningar tillkommit har någon slamrensning av diket ej företagits. Den kostnadsökning förorsakad av denna igen slamning, som skulle ha uppstått därest diket återställts i sitt föreskrivna skick sedan Vedums kommun ordnat avloppsfrågan, har beräknats till 1.50 per m.

Vi överlämnar till kommunens avgörande, huruvida det kan anses skäligt, att kommunen bidrager i kostnaden för diket igenläggning med rör, med ett belopp motsvarande 1.50 per m. dike eller för hela sträckan som utgör 656 m en ersättning av 984 kr.

Bortsett från vad härovan anförts bör Vedums kommun taga under övervägande huruvida det kan vara lämpligt att kommunen nu yrkar på att berörda avloppsledning dimensioneras med hänsyn till ytvattenavledning från ev. framtida bebyggelse. Dimensionen i det föreslagna avloppet torde då behöva ökas mot vad förelägg utvisar. Den ökade kostnaden som därvid uppstår torde ej kunna påföras dikningsföretaget eftersom byggnadsplan ej finnes. Anhåller om kommunens yttrande senast den 9 april till undertecknad, Lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 19 mars 1962

I tjänsten:

Erik Almlöf
förrättningsman

Bertil Franssohn
Bertil Franssohn
Ingenjör

Lantbruksnämnden i Skaraborgs Län

Skara

Åberopande Edert brev av den 19 mars 1962, får vi härmed meddela följande.

Vid punkt C föreslå vi att av oss nedlagd kulvert bibehålles, då dess höjdläge ej torde påverka möjligheterna att utföra dikningsföretaget. Vedums VA. åttager sig utföra anslutningen av dikningsföretagets ledning till ovannämnda kulvert.

Vid punkt 9+56 - 9+68 föreslå vi samma förfaringssätt som föreslagits för punkt C.

Betr. föreslagen begärd ersättning av 1:50 pr m. motsvarande ^{rensning}grävningskostnad. Kan ej VA. ikläda sig dylika kostnader utan får detta belopp uttagas på de fastighetsägare vilka tidigare och f.n. gjort utsläpp i diket.

Betr. ytvattenledningar. VA nätet beröres i ringa del av dikningsföretaget däremot torde genomfartsledningarna, som snarast kommer att permanentas, avsevärt beröra dikningsföretaget varför lämplig ^{en}kontakt bör tagas med vägförvaltningen.

Vedum den 10/4 1962

Vedums VA-kommitté


Eskil Lindberg

BF/JCK

Till

Vedums kommun

Elingsvägen 2

V e d u m .

Ang. laga syneförrättning för torrläggning av åkerjord tillhörande Måsagården m.fl. fastigheter i Laske-Vedums socken, Skaraborgs län.

I skrivelse till Vedums kommun den 19 mars 1962 hade förrättningsmannen anhållit om kommunens yttrande rörande vissa justeringar och kompletterande åtgärder, som måste vidtagas i samband med det planerade företags utförande med anledning av kommunens avloppsledning. I skrivelse den 10 april 1962 hade kommunens VA-kommitté avgivit yttrande rörande de föreslagna åtgärderna, vilket innebar att kommunen i huvudsak ej biträdde förslaget.

Vid första sammanträdet med saktägarna i företaget den 12 april 1962 representerades VA-kommittén av dess ordf. Verkmästare Eskil Lindberg och Ing. Åke Lavin. Under sammanträdet meddelades att Vedums kommun ingivit ansökan till länsstyrelsen om byggnadsplan. Av denna framgår att ett flertal bostadsfastigheter avleda ytvattnet till det berörda avloppet. Vidare skulle i samband med ombyggnad av vägen genom samhället anordnas ytvattenavledning från densamma.

För att erhålla tillfredsställande avlopp vid exceptionella flöden erfordras de öknings i rördimensionerna, som framgår av närslutna bil. 1. Kostnaderna för nämnda ökning av rördimensionerna belöper sig enligt bil. 1 till 5000:-- kronor, vilket belopp bör bestridas av kommunen. I enlighet med beslut vid sammanträdet §§ 5 och 6 i bilagda protokoll, bil. 2, anhålles om kommunens yttrande i denna fråga.

Enligt § 7 i bilagda protokoll uppkommer vissa extra kostnader på grund av de justeringar, som måste vidtagas vid punkterna 6+80 (omedelbart uppströms järnvägen) och 9+56 (omedelbart nedströms vägen till Vara) på grund av att kommunens avloppsledning vid dessa platser korsar det planerade avloppet. Vid sammanträdet yrkade saktägarna på att de extra kostnader, som uppstår på grund härav bestrides av kommunen.

I skrivelsen den 19 mars 1962 har kostnaden för dessa arbeten angivits till vissa belopp. Då det emellertid är synnerligen svårt att i samband med syneförrättningen föreskriva de tekniska anordningarna som erfordras å dessa platser, bör kommunen lämpligen själv svara för och utföra justeringarna eller om kommunen överlåter arbetet till entreprenören därvid träffa särskild överenskommelse med denne.

Enligt § 8 i protokollet framkom vid sammanträdet yrkande om, att en undersökning verkställes ang. upprensning av avloppet från företagets rörutlopp i öppna diket till reningsverket. Sådan undersökning har nu verkställts, varvid framkommit att avloppet lämpligen bör upprensas för att erhålla tillfredsställande avlopp. Härvid har framkommit, att sänkning av kommunens avloppsledning erfordras, där denna korsar öppna avloppet för att ej hindra vattnets avrinning i avloppet. Kostnaderna för denna åtgärd bör givetvis utföras och bekostas av kommunen. I samband med utförandet av avloppsledningen hade en skyddsbro anbragts över kommunens avloppsledning. På grund av för liten rördimension i denna skyddsbro hade jorden emellertid bortspolats och förorsakat viss avsättning av slam i avloppet nedströms bron. Det bör anses skäligt att kommunen bidrager i kostnaden för rensning av denna del av avloppet. Enligt kostnadsförslag, bil. 3, belöper sig kostnaden för avloppet till 2300:-- kronor och föreslås att kommunen härav erlägger en ersättning till företaget av 1000:-- kronor utöver avloppsledningens sänkning.

Vidare anhålles att kommunen upptager till ny prövning frågan om, huruvida det kan anses skäligt att kommunen bidrager i kostnaden för avloppets reglering med beräknade 984:-- kronor enligt näst sista stycket i skrivelsen av den 19 mars 1962.

Sammanfattningsvis anhålles sålunda att kommunen yttrar sig över ovan angivna detaljer inom företaget enligt nedanstående sammandrag.

1. Frågan om huruvida avloppet skall dimensioneras med hänsyn till det byggnadsplanerade området. Kostnadsökning att bestridas av kommunen 5000:-- kronor.
2. Justeringsåtgärder å de platser där kommunens avloppsledning korsar avloppet, punkterna 6+80 och 9+56. Utföres och bekostas av kommunen.
3. Frågan om att kommunen deltar i kostnaden för upprensning och fördjupning av öppna avloppet från rörutloppet till reningsverket. Förslaget avser att kommunen bestri-der 1000:-- kronor av kostnaden samt utför och bekostar sänkningen av kommunens avloppsledning, där den korsar öppna diket.
4. Frågan om kommunens ersättning till företaget med 984:-- kronor på grund av utsläpp innan avloppsfrågan ordnades.

För att kunna avsluta förrättningen anhålles om kommunens yttrande snarast möjligt.

Bertil Fransson
Bertil Fransson
Ingenjör

Skara den 20 november 1962.
I tjänsten:
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Kostnadsökning.Samfälligheten A - B .

500 mm:s rör i stället för 450 mm		
	470 m x 3:20 kr	1504:-- kr
Grävning m.m.	470 " x 1:-- "	470:-- "
Arbetsledning och oförutsett		200:-- "
	<u>Summa</u>	<u>2174:-- kr</u>

Samfälligheten C - D .

500 mm:s rör i stället för 400 mm		
	164 m x 3:80 kr	623:-- kr
400 mm:s rör i stället för 300 mm		
	259 m x 3:20 kr	829:-- "
300 mm:s rör i stället för 250 mm		
	163 m x 1:50 kr	245:-- "
Grävning m.m.	586 m x 1:50 "	879:-- "
Arbetsledning och oförutsett		250:-- "
	<u>Summa</u>	<u>2826:-- kr</u>

Sammanlagd kostnadsökning.

Samfällighet A - B	2174:-- kr
" C - D	2826:-- "
	<u>Summa kr</u> <u>5000:--</u>

Skara den 20 november 1962.

Enligt uppdrag:

Bertil Fransson

Bertil Fransson

Ingenjör.

P R O T O K O L L fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande MÅSAGÅRDEN m.fl. fastigheter
i Laske-Vedums socken, Skaraborgs län.

Torsdagen den 12 april 1962 hos lantbrukaren Ragnar Liddefelt, Liden, Vedum.

Närvarande:

Undertecknad, lantbruksdirektör Erik Almlöf, förrättningsman samt ingenjör Bertil
Franssohn, som verkställt vissa förundersökningar rörande förrättningen.

Skiftesgodemännen Ragnar Johansson, Fårhaga och Holger Svensson, Storegården, Vedum.

Följande sakkägare inställde sig till sammanträdet:

Sökandena:

Ragnar Liddefelt,	ägare av Liden 5:13
Arne Claesson,	" " Liden 5:5 och 5:19 m.fl.
Bror Gustavsson,	" " Vedum Måsågården 8:2
Folke Gustavsson,	" " " " 8:3.

Av Övriga sakkägare:

Egon Andersson, ägare av Stommen 7:16 och Svartagården 6:9
Sven Olsson, " " Vedum Lars Andersgården 2:11
Vedums kommuns Vatten- och Avloppskommitté genom dess ordf. verkställaren Bekil
Lindberg och ing. Åke Lavin, Vedum
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägförman Helge Sundberg, Vara, i stället
för vägmästare Gustav Hallberg, Vara
Johan Ullgren, ägare av Häggatorp 1:1 och 2:1 m.fl.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt
bil.

§ 2.

Något jämv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmälades ej.

§ 3.

Redogjordes för förutsättningarna för torrläggning av sökandenas åkerjord samt för
ett preliminärt förslag, som upprättats i samband med förundersökningen.

De sökande yrkade att avloppet igenlägges med rör så att deras åkerjord kan brukas
rationellt samt att avloppets underhåll minskas. De sökande förklarade att de voro
beredda att erlægga de kostnader, som preliminärt uträknats.

§ 4.

Sven Olsson, ägare av fastigheten Lars Andersgården 2:71, hade tidigare under hand förklarat sig vilja ingå som sökande i förrättningen med yrkande att avloppet regleras jämväl inom hans fastighet. Han vidhöll nu sitt tidigare yrkande och förenade sig med sökandena till förrättningen, bil. . Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 5.

Det meddelades att Vedums kommun ingivit ansökan hos Länsstyrelsen i länet om godkännande av byggnadsplan för Vedums samhälle. Förslaget till byggnadsplan framgår av bil. .

Av byggnadsplans-förslaget framgår att ett flertal bostadsfastigheter avleda ytvatten till avloppet ifråga. Allmänna vägen Vedum - Vara skall inom det byggnadsplanerade området permanentas och ombyggas med gångbanor, varvid brunnar för ytvattenavledning kommer att anordnas. Hänsyn bör vid planering av dikningsföretaget tagas härtill.

§ 6.

Det ansågs att hänsyn bör tagas till byggnadsplanen med anledning av berörda ytvattenavledning, vid planläggning av företaget. Det beslöts att verkställa en beräkning rörande den ökning i rördimension och kostnader, som uppstår genom att hänsyn toges till ytvattenavledningen från det avsedda byggnadsplanerade området. Detta förslag skulle underställas Vedums kommun för yttrande.

§ 7.

Vedums kommuns avloppsledningar korsar diket vid punkterna c:a 6+80 och 9+56. I samband med utförandet av avloppsledningarna har nedlagts trummor i avloppet. Berörda trummor böra justeras och kompletteras med brunnar för ytvattenavledning. Sökandena till förrättningen yrkade att den kostnad, som uppstår på grund härav, skall bestridas av kommunen.

Vedums VA-kommitté hade i skrivelse, bil. . bestritt kostnaden för avsedda justering.

§ 8.

De sökande ansåg lämpligt att en undersökning verkställes angående lämpligheten av och kostnaden för en eventuell rensning och breddning av huvudavloppet nedströms utloppet.

§ 9.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och skulle nytt sammanträde lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats. Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Holger Svensson Ragnar Johansson

Biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - A1 - A2 .</u>				
19+88-14+35	553	Schaktning av lera, sand och grus (ngt sten) m ³	500	2:50	1250	
		På sträckan 19+88-18+50 lägges schaktmassorna å avloppets södra sida samt på sträckan 18+50-14+35 å avloppets norra sida.				
19+88		Slamficka S-1; d=1,0 m			60	
18+54-18+50		Ägobro. Rensning och justering av bef. stenbro			100	
16+63-16+58		Bergsprängning m	5	40:--	200	
16+14-16+10		Rivning av befintlig stenbro			50	
16+14-16+10		Ersättning för försvårad överfart			150	
15+72		Korsande avloppsledning. Kommunens avloppsledning sänkes till högst höjden + 7,50. Arbetet utföres och bekostas av Vedums kommun.				
		Jordersättning enligt längd			266	
		Arbetsledning och oförutsett			224	2300

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

12 FEB. 1963

Diarie Nr.....

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med Vedums kommunalfullmäk-
tige

den 30 jan. 1963.

§ 1.

- Att justera dagens protokoll valdes hrr. Tage Lundmark och Anders Nilsson, S. Lundby.

§ 10.

Föredrogs VA-kommitténs yttrande enl. § 2 i protokoll fört vid sammanträde med Vedums VA-kommitté den 17/1 1963. (bil. 1). Fullmäktige beslöt, att i samtliga 4 punkter, som yttrandet gäller, godkänna kommitténs ställningstagande ang. kommunens deltagande i kostnader, gäll. laga syneförrättning, varvid fullmäktige sålunda godkände de i punkt 1 i Lantbruksnämndens i Skaraborgs län skrivelse av den 20/11 1962 framförda förslag, att en kostnadsökning á kr. 5.000:- för ökade rör dimensioner bestrides av kommunen, att justeringsåtgärder enl. punkt 2, liksom erforderlig sänkning av kommunens avloppsledning enl. punkt 3 utföres och bekostas av kommunen. Upprensningsskostnader enl. punkt 3 medges med högst kr. 500:- för kommunens del, varemot ersättningsanspråk á kr. 984:- helt avvisas med hänvisning till VA-kommitténs motivering.

Justerat:

Tage Lundmark

Anders Nilsson

År och dag som ovan

Oscar Fransson

Ordf.

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 6 febr. 1963

betygar:

H. Ljunggren

Rätt utdraget betygar:



Bilaga 1 till protokoll fört vid
sammanträde med Vedums kommunal-
fullmäktige den 30 jan. 1963.

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med Vedums Kommuns

VA-kommitté

den 17/1 1963.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

12 FEB 1963

Diarie Nr

1.

Att justera dagens protokoll valdes hrr Roy Ek och Sten Everhag.

2.

Från Lantbruksnämnden i Skaraborgs län förelåg en skrivelse av den 20/11 1962 med begäran om yttrande i 4 angivna punkter.

1. Frågan om dimensionering av ledningar med hänsyn till dagvatten från det byggnadsplanerade området tillstyrkes med ett fixerat belopp av kronor 5,000:-, under motivering av att om målet går till vattendomstol kommunen då kan bli skyldig ingå som delägare i dikningsföretaget, kostnaderna torde sedermera kunna uttagas på resp. fastighetsägare samt Vägförvaltningen.
2. Justeringsåtgärder vid de platser där kommunens avloppledning korsar dikningsföretagets avloppsledning utföres och bekostas av kommunen, tillstyrkes under samma motivering om en eventuell vattendom.
3. Frågan om kommunens deltagande i kostnaderna för upprepning och fördjupning av öppna avloppet från rörutloppet till reningsverket med kronor 1,000:- tillstyrkes med en maximerad kostnad av kronor 500:-, enär det här endast kan bli tal om upprepning av de jordmassor som rasat ned från den av kommunen anlagda skyddsbron över dess avloppsledning som på denna plats korsar öppna diket.
Ang. erforderlig sänkning av kommunens avloppsledning, där denna korsar öppna diket, tillstyrkes att kommunen utför och bekostar hela denna åtgärd.
4. Frågan om att kommunen skall ersätta dikningsföretaget med kronor 984:- på grund av utsläpp innan avloppsfrågan ordnades, bestrides helt, enär detta är en sak som måste åvila de fastighetsägare vilka gjort utsläppet.

Justerat:

Roy Ek

Sten Everhag

År och dag som ovan

Eskil Lindberg

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den

betygar:

Rätt utdraget betygar:



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - B</u>				
		<u>Diket A - A1 - A2</u>				
19+88-14+35	553	Schaktning av lera, sand och grus (ngt sten) m ³	500	2:50	1250	
		På sträckan 19+88-18+50 lägges schaktmassorna å avloppets södra sida samt på sträckan 18+50-14+35 å avloppets norra sida				
19+88		Slamficka S-1; d=1,0 m			60	
18+54-18+50		Ägobro. Rensning och justering av bef. stenbro			100	
16+63-16+58		Bergsprängning m	5	40:--	200	
16+14-16+10		Rivning av befintlig stenbro			50	
16+14-16+10		Ersättning för försvårad överfart			150	
		Korsande avloppsledning.				
		Kommunens avloppsledning sänkes så, att höjden å den korsande ledningens ovan-sida blir lika med eller lägre än + 7,60				
15+72		Arbetet utföres och bekostas av Vedums kommun.				
		Jordersättning enligt längd			266	
		Arbetsledning och oförutsett			224	2300
		<u>Diket A1 - B</u>				
2-4+2	202	500 mm rör med frakt m	202	13:20	2666	
		Grävning, läggning och återfyllning "	69	4:--	276	
		- " - "	133	3:--	399	
2+69		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/20"			100	
A3		Jordfyllning av dike (minst 2 m längd) till i höjd med markytan			50	
2 = 15		Utlopp typ U-1			70	
		Arbetsledning och oförutsett			479	4040
4+2-5+10	108	500 mm rör med frakt m	108	13:20	1426	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	108	3:--	324	
4+7		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/20"			100	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
5+10	160	Brunn B-1; d=1,0 m			220	2.340
		Arbetsledning o. oförutsett			270	
5+10-6+70		500 mm rör med frakt m	160	13:20	2112	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	160	3:10	496	
5+89		Brunn B-1S; d=0,5 m			100	
		Gren- och T-rör			100	
6+70	1023	Brunn B-1; d=1,0 m			220	
		Bef. järnvägstrumma inkopplas			220	
		Arbetsledning o. oförutsett			392	3320
		Summa				12000
<u>Samfälligheten C - D</u>						
<u>Diket C - D</u>						
6+80-6+86	6	Upptagning av bef. trumma samt läggning av 500 mm rör jämte återfyllning. Brunn B-1; d=1,0 m vid 6+80. Brunnen anslutes till järnvägstrumman. Utföres och bekostas av Vedums kommun.				
6+86-8+50	164	500 mm rör med frakt m	164	13:20	2165	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	164	3:--	492	
7+25	106	Brunn B-1S; d=0,5 m			100	
		Gren- och T-rör			100	
8+50		Brunn B-1; d=1,0 m			220	
8+50-9+56		400 mm rör med frakt m	106	9:40	996	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	106	3:--	318	
9+56-9+68	12	Upptagning av bef. trumma o. läggning av 400 mm rör jämte återfyllning. Utföres och bekostas av Vedums kommun.				
		Arbetsledning och oförutsett			469	4760
9+68-9+82	14	Allmän väg. Trumma jämte brunn typ B-1 vid sektion 9+68 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
9+82-11+35	153	400 mm rör med frakt m	153	9:40	1438	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	153	3:80	581	
		Sprängning av stenar samt rivning av stenbro			150	
9+82, 11+35	163	Brunn B-1; d=0,9 m st	2	200:--	400	
11+35-12+98		300 mm rör med frakt m	163	6:20	1011	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	163	3:--	489	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+98		Sprängning av stenar			30	
		Brunn B-1; d=0,8 m			180	
		Intagsrör; d=0,3 m			461	4740
		Arbetsledning och oförutsett				
	<u>586</u>	<u>Summa</u>				<u>9500</u>
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	1023	Samfällighet A - B				12000
	<u>586</u>	" C - D				<u>9500</u>
	<u>1609</u>	<u>Summa</u>				<u>21500</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Vedum Svartagården 6:10</u>							
Nils Gustavsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	1	0,08		2690	2800	110	9
" - " -	2	0,15		2240	"	560	84
Summa		0,23					93
<u>Vedum Svartagården 6:6</u>							
Karl Andersson							
Åker, mylla på sandbl. lera	3	0,12		2770	2800	30	4
" - " -	4	1,00		2380	"	420	420
Summa		1,12					424
<u>Vedum Svartagården 6:9</u>							
Arne Claesson							
Åker, mylla på sandbl. lera	5	0,84		2380	2800	420	353
<u>Vedum Stommen 7:16</u>							
Egon Andersson							
Åker, mylla på sandbl. lera	6	0,44		2240	2800	560	246
" - " -	7	0,20		2690	"	110	22
" - " -	8	0,07		2520	"	280	20
Summa		0,71					288
<u>Vedum Liden 5:13</u>							
Ragnar Liddefelt							
Åker, mylla på sandbl. lera	9	0,54		2790	2800	10	5
" - " -	10	1,38		1540	~~2800~~ 2240	700	966
" - " -	11	0,96		1820	~~2800~~ 2520	700	672
" - " -	12	0,42		2520	2800	280	118
Alstringsbåtnad		3,30					1761
Brukningbåtnad:							
Sträckan 2+69 - 4+2 133 m x 17:-- kr/m							2261
Summa		3,30					4022

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vedum Liden 5:5, 5:19</u>							
Arne Claesson							
Åker, mylla på sandbl. lera	13	0,53		1400	~~2800~~ 2240	840	445
" - " -	14	0,60		2690	2800	110	66
" - " -	15	0,16		2520	"	280	45
Alstringsbåtnad		1,29					556
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 4+7 - 5+10 103 m x 17:-- kr/m							1751
Summa		1,29					2307
<u>Vedum Måsagården 8:2</u>							
Bror Gustavsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	16	0,24		2100	2800	700	168
" - " -	17	0,13		2660	"	140	18
" - " -	18	0,36		1960	"	840	302
Alstringsbåtnad		0,73					488
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 5+10 - 6+70 160 m x 17:-- kr/m							2720
Summa		0,73					3208
<u>Sammandrag, samfälligheten A - B</u>							
<u>Vedum Svartagården 6:10</u>							
Nils Gustavsson	1-2	0,23					93
<u>Vedum Svartagården 6:6</u>							
Karl Andersson	3-4	1,12					424
<u>Vedum Svartagården 6:9</u>							
Arne Claesson	5	0,84					353
<u>Vedum Stommen 7:16</u>							
Egon Andersson	6-8	0,71					288
<u>Vedum Liden 5:13</u>							
Ragnar Lidfelt	9-12	3,30					4022
<u>Vedum Liden 5:5, 5:19</u>							
Arne Claesson	13-15	1,29					2307
<u>Vedum Måsagården 8:2</u>							
Bror Gustavsson	16-18	0,73					3208
Summa		8,22					10695

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten C - D</u>							
<u>Vedum Måsagården 8:3</u>							
Folke Gustavsson							
Åker, mylla på lera	19	0,78		2240	2800	560	437
" - " -	20	0,17		"	"	"	95
Alstringsbåtnad		0,95					532
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 6+86 - 9+68 282 m x 11:-- kr/m							3102
Summa		0,95					3634
<u>Vedum Lars Andersg:n 2:71</u>							
Sven Olsson							
Åker, mylla på lera	21	0,60		1960	2800	840	504
" - " -	22	0,29		2100	"	700	203
" - " -	23	0,32		2520	"	280	90
Alstringsbåtnad		1,21					797
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 9+82 - 10+7 25 m à 6:-- kr/m = 150:-- kr							
" 10+7 - 12+92 285 " "13:-- " = 3705:-- "							3855
Summa		1,21					4652
<u>Häggatorp 1:1, 2:1</u>							
Johan Ullgren							
Åker, mylla på lera	24	0,34		1820	2800	980	333
<u>Sammandrag, samfälligheten C - D</u>							
<u>Vedum Måsagården 8:3</u>							
Folke Gustavsson	19-20	0,95					3634
<u>Vedum Lars Andersg:n 2:71</u>							
Sven Olsson	21-23	1,21					4652
<u>Häggatorp 1:1, 2:1</u>							
Johan Ullgren	24	0,34					333
Summa		2,50					8619

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Vedum Svartagården 6:10</u> Nils Gustavsson Fig. 1				80	28	22:40	22:40
<u>Vedum Svartagården 6:6</u> Karl Andersson Fig. 4				170	28	47:60	47:60
<u>Vedum Svartagården 6:9</u> Arne Claesson Fig. 5				250	28	70:--	70:--
<u>Vedum Stommen 7:16</u> Egon Andersson Fig. 6				450	28	126:--	126:--
<u>Summa</u>							266:--
Liden, Vedum den 21 mars 1963. I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman <i>Ragnar Johansson</i> Ragnar Johansson Biträdande gode män <i>Holger Svensson</i> Holger Svensson							


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B</u>						
<u>Vedum Svartagården 6:10</u>						
Nils Gustavsson		93		81	0,870	ej
<u>Vedum Svartagården 6:6</u>						
Karl Andersson		424		370	3,964	ej
<u>Vedum Svartagården 6:9</u>						
Arne Claesson	S	353		308	3,301	B.
<u>Vedum Stommen 7:16</u>						
Egon Andersson		288		251	2,693	B
<u>Vedum Liden 5:13</u>						
Ragnar Lidfelt	S	4022		3507	37,606	ej
<u>Vedum Liden 5:5, 5:19</u>						
Arne Claesson	S	2307		2012	21,571	B
<u>Vedum Måsagården 8:2</u>						
Bror Gustavsson	S	3208		2797	29,995	ej
Summa		10695		9326	100,000	55,374
Ersättning från Vedums kommun				2674		
			Summa	12000		
<u>Samfälligheten C - D</u>						
<u>Vedum Måsagården 8:3</u>						
Folke Gustavsson	S	3634		2814	42,163	ej
<u>Vedum Lars Andersg:n 2:71</u>						
Sven Olsson	S	4652		3602	53,974	B. l
<u>Häggatorp 1:1, 2:1</u>						
Johan Ullgren		333		258	3,863	ej
Summa		8619		6674	100,000	44,626
Ersättning från Vedums kommun				2826		100,000
			Summa	9500		
Liden, Vedum den 21 mars 1963.						
I tjänsten:						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
Ragnar Johansson Holger Svensson						
Biträdande gode män						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensam kostnad procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräk- nad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B</u>						
<u>Fördelningslängd för framtida underhållet å öppna diket A - A1 - A2 samt jord- fyllningen vid A3 .</u>						
<u>Vedum Svartagården 6:10</u>						
Nils Gustavsson		93			2,347	
<u>Vedum Svartagården 6:6</u>						
Karl Andersson		424			10,699	
<u>Vedum Svartagården 6:9</u>						
Arne Claesson		353			8,907	
<u>Vedum Stommen 7:16</u>						
Egon Andersson		288			7,267	
<u>Vedum Liden 5:13</u>						
Ragnar Lidefelt		1761			44,436	
<u>Vedum Liden 5:5, 5:19</u>						
Arne Claesson		556			14,030	
<u>Vedum Måsågården 8:2</u>						
Bror Gustavsson		488			12,314	
Summa		3963			100,000	
Rörledningen 2 - 4+2 underhålles av äg. till Vedum Liden 5:13						
" 4+2-5+10	"	" "	"	Vedum Liden 5:5, 5:19		
" 5+10-B (inkl. brunn vid 5+10)				underhålles av äg. till Vedum Måsåg:n 8:2.		
Liden, Vedum den 21 mars 1963.						
I tjänsten:						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
<i>Ragnar Johansson</i>						
Ragnar Johansson						
<i>Holger Svensson</i>						
Holger Svensson						
Biträdande gode män						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande MÅSAGÅRDEN m.fl. fastigheter i Laske-Vedums socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom breddning och fördjupning samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget 0,5 km NO Laske-Vedums kyrka inom sektion 4 av nederbördsområde nr 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser för rörledningarna A1 - B, C - D med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A - A1 - A2, jordfyllning vid A3, rörledningarna A1 - B och C - D.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till tre liter per sekund och hektar. Vid dimensioneringen har hänsyn tagits till ytvattenavledning från byggnadsplanerat område.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Måsagårdens dikningsföretag av år 1937", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga beroende på dels markens sjunkning och dels intensifierad dikning inom ovanförliggande områden samt otillfredsställelse med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att

all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B och C - D.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Med hänsyn till den ökning i rördimension som erfordras med hänsyn till det byggnadsplanerade området i Vedums samhälle, har Vedums kommun påförts 5000:-- , vilket belopp fördelas mellan de båda samfälligheterna enligt följande:

Samfälligheten A - B	erhåller	2174:--	kr
" C - D	"	<u>2826:--</u>	"
Summa		5000:--	kr

Fördelningsgrunderna framgår av bil. 9a /.

I samfälligheten A - B skall Vedums kommun erlägga en ersättning av 500:-- kr på grund av igenslamning, som uppstått från den av kommunen anlagda skyddsbron över dess avloppsledning.

Berörda ersättningar har godkänts av kommunen i enlighet med bil. 10 . Arbetena utföres av företaget och skall ersättningen (5500:-- kr) utbetalas till företaget, då detsamma avsynats och godkänts.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall beträffande samfälligheten A - B för-

delas efter särskild underhållslängd, bil. // , medan avloppens underhåll å samfälligheten C - D fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

8. Broar och trummor.

Diket C - D berör vid sektion 9+68 - 9+82 allmänna vägen Vedum - Vara. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 9+68. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Vid sektion 16+14-16+10 å samfälligheten A - B korsar avloppet enskild vägövergång.

Som ersättning för försvårad överfart på grund av rivning av befintlig bro skall företaget utgiva 150:-- kr till äg. av Vedum Svartagården 6:9.

Beträffande de enskilda broar som komma att anläggas över avloppen skall gälla, att de ej få hindra vattnets fria lopp. Upplysningar rörande dimension och dylikt böra före utförandet inhämtas hos lantbruksnämnden i länet.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Vid sektion 15+72 å samfälligheten A - B korsar kommunens avloppsledning det öppna diket. För att erhålla tillfredsställande djup i diket A - A1 - A2 måste avloppsledningen sänkas till det djup, som angivits i kostnadsförslaget, minst + 7,60 räknat efter avloppsledningens överkant. Arbetet utföres och bekostas av Vedums kommun.

Vid sektion 6+80 - 6+86 å samfälligheten C - D har Vedums kommun nedlagt en kulvert av 1,0 m diameter i sådant läge, att den hindrar utförandet av företagets ledning. Den korsande avloppsledningens läge kunde vid förundersökningen icke fastställas. Befintlig kulvert upptages samt lägges 500 mm:s rör och återfylls. Vid sektion 6+80 sättes brunn typ B-1; d=1,0 m. Brunnen anslutes till järnvägstrumman. Arbetet utföres och bekostas av Vedums kommun. Skulle kommunens korsande avloppsledning ligga i sådant läge, att den hindrar läggningen av den projekterade ledningen till det fastställda djupet, skall Vedums kommun utföra och bekosta sänkningen av avloppsledningen.

Vid sektion 9+56-9+68 å samfälligheten C - D korsar kommunens avloppsledning diket i sådant läge, att kommunen i samband med utförandet av avloppsledningen varit nödsakad att nedlägga en kulvert i diket av två st. 600 mm:s trummor. Trummorna medger ej ovanförliggande markers torrläggning till erforderligt djup. Bef. trummor upptages och nedlägges 400 mm:s rör i enlighet med förslaget. Arbetet utföres och bekostas av Vedums kommun.

Om ej överenskommelse träffas med företaget skall Vedums kommun ombesörja arbetenas utförande vad avser de tre ovan nämnda justeringarna. Arbetena bör så bedrivas att företagets planerliga utförande ej hindras.

Något framtida underhåll av de korsande avloppsledningar, som ingår i Vedums kommuns avloppssystem, skall icke åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Enligt punkt 6 i utlåtandet skall Vedums kommun till företaget erlægga en ersättning av tillsammans 5500:-- kr, som fördelas enligt i punkt 6 angivna grunder.

Av detta belopp utgör 5000:-- kr ersättning för den ökning i kostnaden, som beräknats uppkomma på grund av att berörda avloppsledning har dimensionerats med hänsyn till ytvattenavledningen från det byggnadsplanerade området inom Vedums stations-samhälle. Kommunen medges rätt att till företagets avlopp i föreslagna brunnar ansluta erforderliga ledningar för avledande av grund- och ytvatten från det byggnadsplanerade berörda området. Den fastställda byggnadsplanen för Vedums stations-samhälle framgår av bil. 13 .

Vidare fastställs att Vedums kommun skall erlægga en ersättning till företaget av 500:-- kronor som bidrag i kostnaden för uppgrävning av diket A - A1 - A2 inom samfälligheten A - B .

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 90 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter samt
att det skall benämnas MÅSAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneför-

rättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Liden, Vedum den 21 mars 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Ragnar Johansson

Ragnar Johansson

Holger Sversson

Holger Sversson

Biträdande gode män

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1962

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;



att rörbro lägges på trärust, om det befimmes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg å höjden + 11,04 belägen 10 m N sektion 5+50.







Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN





LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIIG2 15 61.

Resolution.

Med stöd av 108 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer länsstyrelsen härigenom ett av kommunalfullmäktige i Vedums kommun den 28 juli 1961 antaget förslag till byggnadsplan för Vedums stationssamhälle i Laske Vedums socken, Vedums kommun, sådant förslaget åskådliggjorts å en av arkitekten SAR Edgar Haasum och ingenjören Georg Hergert, Mariestad, år 1960 upprättad karta med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och byggnadsplanebestämmelser (Bil. B); dock att från fastställelse undantages två med röd respektive grön begränsningslinje angivna områden.

Tillika prövar länsstyrelsen skäligt, jämlikt 109 § byggnadslagen, beträffande de sålunda från fastställelse undantagna områdena meddela förbud mot nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen att gälla till dess nytt förslag till byggnadsplan för områdena fastställts, dock längst till den 1 oktober 1967.

Förslaget berör en den 12 mars 1947 godkänd avstyckningsplan å 1/4 mtl Vedum Måsagården 8³ och 1/4 mtl Vedum Lars Andersgården 2⁷¹, vilken plan, såvitt densamma är belägen utanför byggnadsplaneområdet, härigenom upphäves.

Kartan skall förSES med bevis om fastställelsen samt beskrivningen och byggnadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra länsstyrelsens beslut denna dag.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka skola hava inkommit till Kungl. kommunikationsdepartementet inom tre veckor från det

ampel Sexkronor.

aganden fått del av beslutet, eller, om besvärstiden tillämplig,
helgdag, å nästföljande söckendag; dock att besvärstiden för
nighet är fem veckor.

Mariestad å landskansliet den 13 oktober 1962.

B. Fallenius

Nils Karlberg

Avskrift.Bil. A.

BESKRIVNING tillhörande förslag till byggnadsplan för Vedums stationssamhälle i Laske Vedums socken, Vedums kommun, Skaraborgs län.

Läge och historik. Vedums by har uppkommit kring korsningen bildad av vägen Eling - Larv - Skara och söderifrån anslutande väg. Till tätortens utveckling har järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga bidragit.

Vedums municipalsamhälle bildades enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 december 1925 och dess gränser vidgades genom beslut den 31 mars 1932. Den 20 november 1959 förordnade Kungl. Maj:t om upplösning av Vedums municipalsamhälle att gälla från och med den 1 januari 1960.

Egentliga fornminnen saknas inom planområdet. Den äldsta vägen, som ansluter från sydost till allmänna vägen omkring 100 meter väster om järnvägs-korsningen har av landsantikvarien ansetts böra bevaras och detta utan breddning. Till kulturminnen får räknas, utom den tornlösa 1700-talskyrkan med en del medeltida detaljer och den fristående klockstapeln, även Hiertas gravmonument med svängt koppartak.

Gällande planer och bestämmelser.

Inom norra delen av byggnadsplaneområdet gäller avstyckningsplan godkänd av länsstyrelsen den 12 mars 1947. Utomplansbestämmelser ha fastställts av länsstyrelsen den 24 maj 1944 för ett område gränsande till det numera upplösta municipalsamhället. Byggnadsförbud jämlikt 122 § byggnadslagen råder inom 300 meter från Laske-Vedums kyrka. Förbudet kommer naturligtvis ej att gälla inom den del som faller inom fastställd byggnadsplan.

Motivering till planläggningen. Bebyggelsen inom municipalsamhället har endast reglerats genom bestämmelserna i 97 § 1947 års byggnadsstadga. Behovet av planläggning är uppenbart och framgår även av Kungl. Maj:ts beslut i samband med municipalbildningen att meddela förbud mot nybyggnad i avbidan på stadsplan.

Ett förslag till stadsplan för samhället upprättades år 1927 men blev vid prövning av Kungl. Maj:t den 12 december 1941 icke fastställd, särskilt därför att allmänna vägarnas sträckning samt avstånd mellan bostadsbebyggelse och industri, behövde omarbetas. Den utefter Varavägen gällande avstyckningsplanen, som till större delen är belagd med byggnadsförbud med stöd av 123 och 168 §§ byggnadslagen samt 181 § i 1947 års byggnadsstadga synes i samband med fastställelse av föreliggande byggnadsplaneförslag lämpligen böra hävas.

Naturförhållanden. Höjderna i norr och söder stiga visserligen

bortåt 10 meter över mellanliggande del av planområdet, som dock är tämligen plant. Vegetationen utgöres av blandskog.

Grundförhållandena ha hittills visat sig fylla kraven på god byggnadsmark för här ifrågavarande belastningar. Såsom framgår av bilagd karta med uppgifter om markbeskaffenheten utgöres byggnadsmarken till största delen av grus, sand och pinnmo samt i övrigt av hård lera. Berget ligger ytligt eller går i dagen i södra och norra delarna av planområdet.

Vatten och avlopp. Förslag till vatten- och avloppsanläggning har utarbetats av Västra Sveriges Ingenjörbyrå.

Avlopp kan inom hela planområdet avledas med självfall till bäck i nordväst med reningsverk planerat för höggradig rening.

Vattnet tages från grundvattentäkt, som är belägen å fastigheten Vedum 2⁹⁸ öster om järnvägen. För att skydda grundvattnet från föroreningar, framför allt beträffande olja, bör i samråd med hälsovårdsnämnden i byggnadslov föreskrivas att erforderliga skyddsanordningar vidtagas där föroreningsrisk finnes.

Befolknings- och bebyggelseutveckling. Folkmängden inom Vedums kommun, som omfattar socknarna Eling, Österbitterna, Västerbitterna, Laske Vedum och Södra Lundby var 2.905 personer år 1940, 2.767 år 1950 samt 2.613 år 1960. Inom Vedums samhälle var folkmängden under samma år respektive 488, 513 samt 579 personer. Befolkningsminskningen inom landsbygdsområdet samt ökningen inom tätorten kan antagas fortsätta i samma omfattning även under kommande 10 årsperiod såvida icke företag av betydelse tillkommer eller avvecklar. Samhällets tillväxt har till största delen ägt rum genom inflyttning från omgivande landsbygd.

Under senaste decenniet har uppförts omkring 40 villabyggnader, 2 affärs- och bostadshus samt 5 industribyggnader.

Industrier och andra företag.

År 1959 sysselsattes inom	
trävarubranschen (3 företag)	31 pers.
Vedums Snickerifabrik AB, 20 pers.	
byggnadsbranschen (5 företag)	15 pers.
metall- och smidesverkstäder (2 företag)	19 pers.
Johansson & Söners Smidesverkstad, 16 pers.	
bilbranschen (2 företag)	7 pers.
livsmedelsindustrier (2 företag)	25 pers.
Vedums Andelsmejeri, 15 pers.	
butiker (13 företag)	40 pers.

diverse företag (6 företag)

22 pers.

Planförslagets utformning. Till området för järnvägstrafikändamål har förutom Statens Järnvägar tillhörig mark utlagts en remsa längst i söder avsedd att möjliggöra lämplig anslutning av stickspår till lastningsplats för industrierna. Plankorsningen mellan järnvägen och allmänna vägen bibehålles.

Den år 1941 önskade förbättringen av allmänna vägnätet har delvis kommit till stånd. Sålunda har allmänna vägen nr 514 mot Västerbitterna numera erhållit ny sträckning. Gamla allmänna vägen kvarligger i planen såsom lokalväg med vissa justeringar. Allmänna vägen nr 516 från Herrljunga ansluter för närvarande till väg nr 520, Eling - Larv, invid järnvägs korsningen där sikten mot öster dessutom är skyddad av befintlig bebyggelse. En ny sträckning från järnvägsstationen till vägkorset mot Vara har i samråd med vägförvaltningen ansetts giva godtagbar förbättring ur trafiksynpunkt med ringa intrång. I anslutning till förestående ombyggnad av vägen Eling - Larv ha vägbredder och befintliga höjdlägen jämkats. Vägen mot Vara nr 523 bör enligt förslaget justeras i höjdläge strax söder om bäcken. För att hindra direktutfarter till de allmänna vägarna från tomtplatser i perifera delar av planområdet har i byggnadsplanen intagits bestämmelser om skyldighet att anordna stängsel.

Områden för allmänna byggnader. Områden för allmänna byggnader ha inlagts i samråd med ortsmyndigheterna. Skolan är belägen å Vedum 2⁴, vattentäkt å Vedum 2⁹⁸, nytt ålderdomshem å Vedum Storegården 3¹¹⁸, provinsialläkarbostad å Vedum 34¹ samt brandstationen å Vedum Måsagården 8¹⁰.

Industriområden. Industriområden ha föreslagits i södra delen av planområdet utefter järnvägen och ha under planarbetets gång tagits i anspråk för ändamålet och därför fått utökas. Utanför plangränsen har antytts förlängning av vägen mellan industriområdena. Vid norra plangränsen väster om järnvägen har områden reserverats för småindustriändamål, dit även kunna lokaliseras mindre anläggningar för lager och upplag, garage samt annan verksamhet, som icke är störande för omgivningen.

Bostadsområden. Redan befintlig villabebyggelse har till stor del bundit förslagets utformning. Enligt planförslaget finnes ett 50-tal obebyggda tomtplatser, vilka beräknas kunna tillgodose behovet inom närmaste 10 årsperiod. I centrala partiet vid torget har ett intensivare utnyttjande av marken ansetts motiverat på grund av affärsläget och för att underlätta önskvärd sanering av äldre bebyggelse.

Parkområden. Såsom park har i förslaget redovisats Lövaråsparken å fastigheterna Vedum Storegården 3⁸ och Vedum 18¹, ett område kring kyrkan, planerade mindre lekplatser, parker och planteringar, säkerhetsområde för industrier, skyddsområde för vattentäkt, låglänt mark utefter bäcken samt mark som i avbidan på samhällsutvecklingen tills vidare ansetts böra redovisas såsom park.

Samråd. Vid planförslagets utarbetande har samråd skett med kommunens styrelse, vägförvaltningen, distriktsingenjören för vatten och avlopp samt överlantmätaren. Berörda enskilda personer ha även beretts tillfälle att taga del av planens utformning.

Mariestad i länsarkitektkontoret i oktober 1960.

Edgar Haasum
länsarkitekt

Georg Hergert
ingenjör

Antaget enligt § 36 i fullmäktiges protokoll av den 28 juli 1961.

Oscar Fransson

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs
län beslut den 13 oktober 1962;
betygar

På tjänstens vägnar:
Nils Karlberg

Bil. B.

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag till byggnadsplan för Vedums stationssamhälle i Laske Vedums socken, Vedums kommun, Skaraborgs län.

§ 1.

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom.1. Byggnadsmark

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål och där så prövas lämpligt för handels- och hantverksändamål.
- c) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål. Där så prövas lämpligt må dock även kunna medgivas inredning av samlingssalar samt lokaler för hantverk.
- d) Med Bj betecknat område får användas endast för bostadsändamål samt, där så med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad prövas utan olägenhet kunna ske, för småindustriändamål.
- e) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustri-

ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

f) Med j betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

g) Med G betecknat område får användas endast för garageändamål. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

h) Med Lh betecknat område får användas endast för handelsträdgårdsändamål. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Mom.2. Specialområden.

a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.

b) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.

c) Med Ri betecknat område får användas endast för idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål.

§ 2.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

MARK FÖR LEDNINGAR OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK

Mom.1. Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom.2. Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT

Mom.1. Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

Mom.2. Å med BH betecknat område skola huvudbyggnader uppföras sammanbyggda i gemensam fastighetsgräns där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock indragas från gräns mot grannfastighet om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av området.

§ 5.

DEL AV TOMTPLATS SOM FÅR BEBYGGAS

Av tomtplats som omfattar med B, BH eller Bj betecknat område får högst en femtedel bebyggas varvid uthus eller andra gårdsbyggnader icke får upptaga större sammanlagd areal än 40 m².

§ 6.

VÅNINGSENTAL

Mom.1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar. Å med II betecknat område får vind icke inredas utöver högsta medgivna våningsantal. Utan hinder härav må dock vind inredas om detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande.

Mom.2. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnadshöjd möjliggöra. Dock får vindsinredning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

§ 7.

BYGGNADS HÖJD

Mom.1. Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 5,6 och 7,6 meter.

Mom.2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver. Inom med J betecknat område må dock för särskilt fall kunna medgivas den större höjd som påvisas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur allmän synpunkt prövas lämplig.

Mom.3. Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 3 meter.

§ 8.

ANTAL LÄGENHETER

Mom.1. Å med B eller Bj betecknat område må huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Mom.2. Å med BH betecknat område må flera än två bostadslägenheter inredas.

§ 9.

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL

I områdesgräns som betecknats med tvärstreck skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medger utfart eller annan utgång mot väg eller

allmän plats.

Mariestad i länsarkitektkontoret i oktober 1960.

Edgar Haasum
länsarkitekt

Georg Hergert
ingenjör

Antaget enligt § 36 i Vedums kommunalfullmäktiges protokoll
av den 28 - 7 1961.


Vedum den 10 augusti 1961.

Oscar Fransson, kommunalfullm. ordf.

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs
län beslut den 13 oktober 1962; be-
tygar

På tjänstens vägnar:
Nils Karlberg

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:



Ann-Charlotte Sandberg

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR VEDUMS STATIONSSAMHÄLLE I LASKE VEDUMS SOCKEN, VEDUMS KOMMUN SKARABORGS LÄN, UPPRÄTTAT AV LÄNSARKI- TEKTKONTORET I MARIESTAD I OKT. ÅR 1960.

Eger Hassum Georg Bengt

Skala 1:2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter



GRUNDKARTA

- Fastighetsgräns
- Väg med resp. utan sidoutrymmen
- Järnvägsspår med växel
- Boningshus resp. uthus
- Dike
- Nivåkurva
- Punkt i rutnät
- Triangel- eller polygonpunkt

BYGGNADSPLAN EKARTA

- Byggnadsplanegräns
- Områdesgräns
- Särskild områdesgräns (anordnande av stängsel)
- Bestämelsegräns
- Gränslinjer ej avsedda att fastställas

ALLMÄN PLATS

- Vägmärk
- Park eller plantering

BYGGNADSMARK

- A Område för allmänt ändamål
- BF Område för bostadsändamål, fristående hus
- BH Område för bostads- och handelsändamål
- Bj Område för bostads- och småindustriändamål
- Jm Område för småindustriändamål
- J Område för industriändamål
- G Område för garageändamål
- Lh Område för handelsträdgårdsändamål

SPECIALOMRÅDE

- TJ Område för järnvägsändamål
- K Område för begravningsändamål
- RI Område för idrottsändamål

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- Mark som icke får bebyggas
- u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar
- z Mark tillgänglig för allmän gatutrafik
- I II Antal våningar jämte inredd vind
- Byggnadshöjd
- Gatuhöjd

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD ÅR 1954
SAMT KOMPLETTERAD ÅR 1960 AV
DISTRIKTSLAMTMÄTARE ARNE HYDÉN

Förställt av länsstyrelsen den 13 oktober 1962 dock att från fastställelse om löstlagis två med röt respektive gröna begravningsplatser angivna områden.