



Akt nr:

R-F4b-LS326/63

AU\$R-F4b-LS326/63

326 326



Handlingar angående

EKBY ÖSTERTOMTENS DIKNINGSFÖRETAG AV

ÅR 1963 i Ekby socken av Skaraborgs

län; upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen år 1963 av

Lennart Olsson

Förrättningsman.

326-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Ekby Östertomtens dikningsföretag av år 1963"

Socken

Ekby

Län


Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Patrik Jonsson, Ekby, Tida vad~~Arne Jonsson, Björsgården, Ekby, T i d a v a d

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/6 1963	Bidrag till utförandet, kr 3 700:--	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1970	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1966	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3 700:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Slutavsyning~~ verkställd den Slutavsyning 11/10 1963	~~Slutavsyning~~ verkställd av Slutavsyning undertecknad.		

Företaget utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 11/10 1963.


Lennart Olsson

1.
Protokoll fört vid sammanträde enl. vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhörande Ekby
Östertomten m.fl. fastigheter i Ekby socken av
Skaraborgs län.

Måndagen den 18 febr. 1963, kl. 9.30, hos lantbr. Arne Jonsson, Björsgården, Ekby,
Tidavad.

Närvarande: Undertecknad, assistent Lennart Olsson, förrättningsman samt följande
sakägare:

Sökandena:

Ernst Jonsson, ägare av Ekby Östertomten 15:1 gm sonen Arne Jonsson, enl. fullm. bil. 2,
Berndt Johansson, ägare av Ekby Sven Bengtsgården 1:5
Sigfrid Gustavsson, ägare av Ekby Sven Bengtsgården 1:2 och Ekby Erik Jonsgården 4:5,
genom sonen Lars Gustavsson, enl. fullm. bil. 3.

Övriga sakägare:

Martin Johansson, ägare av Ekby Sven Bengtsg:n 1:4
Arnold Svensson, ägare av Ekby Sven Bengtsg:n 1:6 och Ekby Erik Jonsgården 4:2; 4:7-10.
Anders Johansson, ägare av Ekby Erik Jonsgården 4:3, 4:4 gm sonen Sture Andersson.
Ekby dikningsföretag av år 1954, gm ordf. Erik Pettersson, Prästgården, Ekby, Tidavad.
Ekby vägsamfällighet, gm ordf. Gottfrid Jonsson, Björsgården, Ekby, Tidavad.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda
vattenskadade markerna jämte kostnadsförslag m.m.

2,
§ 4.

Sökandena yrkade på företagets utförande, så att deras åkerjord blir torrlagd.

Vattnet från Ekby Östertomten 15:1, genom maden ned till Tidan, ledes nu genom två öppna avlopp, ett i gränsen mellan Ekby Sven Bengtsgården 1:4 och Ekby Sven Bengtsgården 1:5 och ett i gränsen mellan Ekby Sven Bengtsgården 1:2 och Ekby Sven Bengtsgården 1:6. Samtliga berörda sakägare ansågo det lämpligt att allt vattnet från Östertomten i stället ledes ned till Tidan genom ett täckt avlopp i gränsen mellan Ekby Sven Bengtsgården 1:5 och Ekby Sven Bengtsgården 1:2. Genom denna åtgärd kan dikningen utföras till en billigare kostnad.

§ 5.

Sträckan 23+55-D ingår som öppet avlopp i Ekby dikningsföretag av år 1954. Ordf. i företaget, Erik Pettersson, hade intet att erinra mot att berörda samfällighet inom företaget påföres viss kostnad för minskat underhåll å berörda sträcka.

§ 6.

Trumman vid sekt. 21+35-21+40 under enskilda vägen ingående i Ekby vägsamfällighet behöver ombyggas och fördjupas. Den nuvarande trumman är utförd före år 1921. Enligt byggnadsförslaget till vägsamfälligheten skall nämnda trumma ha en bredd av 12 m. Det ansågs skäligt att berörda sektion av vägsamfälligheten bekostar den fördyring av trumman som härigenom uppstår.

§ 7.


De berörda sakägarna yrkade på att företaget handlägges utan biträde av gode män och förklarade sig beredda att underteckna en överenskommelse angående fördelningen av kostnaderna för företaget.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde, måndagen den 4 mars 1963, kl. 9.30.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran. Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan

 Lennart Olsson

Förrättningsman

Måndagen den 4 mars 1963, kl. 9.30. hos lantbr. Arne Jonsson, Björsgården, Ekby,

Tidavad.

Närvarande: Undertecknad, assistent Lennart Olsson, förrättningsman, samt följande sakägare:

Ernst Jonsson, gm Arne Jonsson enl. fullmakt ^{bil. 2}

Berndt Johansson

Sigfrid Gustavsson, gm Lars Gustavsson, enl. fullm. ^{bil. 3}

Arnold Svensson, gm Ragnar Forsell, enl. fullm. ^{bil. 4}

Ekby df 1954 gm ordf. Erik Pettersson, Ekby.

§ 10.

Arnold Svensson, genom Ragnar Forsell förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att även hans därav beroende åkerjord blir ändamålsenligt torrlagd, bil. ⁵.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget, varvid delägarna erhöilo kännedom om sina kostnadsandelar.

§ 12.

Samtliga delägare i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget, bil. ⁶.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste det upprättade utlåtandet, som hade lydelse enl. bil. 7


§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåg förrättningsmannen Arne Johnsson, Björsgården, Ekby, Tidavad.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan


Lennart Olsson

Förrättningsman

5.

Enr 2352

Olsson Bil. 1.

SK
ANS
17 DEC. 1962
M2-43-62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
19. SEP. 1962
Diaria Nr ID 406

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Ekby socken(-nar) av Skara borgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ca, 2000 m.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mariestad

Meddelanden om förrättningen ställes till Arendator Arne Jonsson

Östertomten Pl, 307 Tidavad.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0501/31059

Ekby den 12/9 19 62

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Ernst Jonsson
Bengt Johansson
Sigfrid Gustafsson

» »
» »

Östertomten 15
Sven-Bengtsgården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ullervads Pastorat	ägare av fastigheten	Prästgården Ekby	Tidavad
Arnold Svensson	» » »	Erikjonsg. Ekby	"
Anders Johansson	» » »	" "	"


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara den 26 november 1962

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbr. Arne Jonsson, Björsgården, Tidavad måndagen den 18 febr. 1963 kl. 9.30 denna dag avsända till:

Arne Jonsson, Björsgården, Ekby, Tidavad

Berndt Johansson, Björsgården, Ekby "

Sigfrid Gustavsson, Sven Bengtsgården, Ekby, Tidavad

Arnold Svensson, Erik Jonsgården, Ekby, Tidavad

Martin Johansson, Sveagatan 12, Skövde


Ernst Jonsson, Östertomten, Ekby, Tidavad

Anders Johansson, Erik Jonsgården, Ekby, Tidavad

Ekby dikningsföretag av år 1954, gm ordf. Erik Pettersson, Prästgården, Ekby, Tidavad

Ekby vägsamfällighet gm ordf. Gottfrid Jonsson, Björsgården, Tidavad

Skara den 2 febr. 1963



Lennart Olsson

Förrättningsman

SENSKT NORMAL 2

TUMBA 1961

FULLMAKT

för ~~XX~~ Arne Jonsson
 (namn)
 Östertomten Ekby Tidavad
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Östertomten med flera

i Ekby sockrn

Ullervads kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning

av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ekby den 1/3 1963.

Ernst Jonsson

Bevittnas:

Ragnar Fornell
 (namn)

Ekby Tidavad
 (adress)

Brigitta Forsell
 (namn)

Ekby Tidavad
 (adress)

FULLMAKT

för Lars Gustafson
namn
Levn-Bengtsgården Ekby
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ekby Osbertomten
m. fl. humman

i Ekby socken av Lkaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ekby den 4 mars 1963

Gisfrid Gustafsson

Bevittnas:

Leimarblom
namn
Skara
adress

Bundt Johanna
namn
Ekby
adress

FULLMAKT

för Ragnar Forsell
bruk Jonsgården, Ekby, Tidavä
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ekby Österlöntern m. fl. fastigheter

Ekby i Skaraborgs län
 socken av län
 ämnar vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ekby den 3/3 - 1963

Arnold Svensson

Bevittnas:

Arni Jonsson
namn
Pl 307 Tidavä
adress

Arni Jonsson
namn
Pl 307 Tidavä
adress

F ö r e n i n g .

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande EKBY ÖSTERTOMTEN m.fl. fastigheter i Ekby socken och yrkar på företagets utsträckning, så att även mina därav beroende marker kunna torrläggas.

Björsgården, Ekby, Tidavad den 4 mars 1963.

För fastigheten:

Ekby Sven Bengtsgården 1:6 och

" Erik Jonsgården 4:2; 4:7-10 äg. ... *Ragnar Forsell* *cul. fullm. bil. 4.*

Ovanstående förening vitsordas:

Lennart Olsson
.....

Lennart Olsson

Förrättningsman

SVENSKT NORMAL 2

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B-C-D-E-F</u>						
0+00	786	Rörutlopp typ U-1	st 1	25:-	25:-	
0+00-7+86		400 mm:s rör med frakt	m 786	10:70	8410:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 786	3:50	2751:-	
1+86:3+29; 4+74,5+50,7+86		Brunnar typ B-1, d=0,8 m	st 5	160:-	800:-	
		För oförutsett etc.			1113:80	
<u>Sträckan B-B1</u>						
B-B1	75	100 mm:s rör med frakt	m 75	2:25	168:75	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 75	1:60	120:-	
B1		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			36:25	
<u>Sträckan C-C1</u>						
C-C1	73	100 mm:s rör med frakt	m 73	2:25	164:25	
		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 73	1:60	116:80	
C1		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			33:95	
<u>Sträckan D-D1</u>						
D-D1	72	150 mm:s rör med frakt	m 72	2:70	194:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 72	2:-	144:-	
D1		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			36:60	
<u>Sträckan E-E1</u>						
E-E1	70	100 mm:s rör med frakt	m 70	2:25	157:50	
		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 70	1:60	112:-	
E1		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			35:50	
<u>Sträckan F-F1</u>						
30+00-31+18	118	200 mm:s rör med frakt	m 118	3:50	413:-	
		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 118	2:80	330:40	
31+18		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			81:60	
<u>Sträckan F-F2</u>						
40+00-40+74	74	250 mm:s rör med frakt	m 74	4:70	347:80	
40+00-40+6		Grävn. lägn. o. återfylln. samt				
		återställande av vägbana	m 6	5:-	30:-	
40+6-40+74		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 68	2:90	197:20	
40+74		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st. 1	85:-	85:-	720:-
		För oförutsett etc.			60:-	
<u>Sträckan F-G</u>						
17+16-21+32	416	300 mm:s rör med frakt	m 416	6:60	2745:60	
		Grävn. lägn. o. återfylln.	m 416	3:20	1331:20	
19+10		Brunn typ B-1, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	
21+32		Brunn typ B-1, d=0,8 m	st 1	160:-	160:-	
21+32-21+44	12	Trumma under enskild väg				
		400 mm:s vägrör	m 12	16:-	192:-	
		Grävn., lägn., återfylln.	m 12	4:-	48:-	
21+35-21+40		Återställande av vägbana	m 5	5:-	25:-	
21+44		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	160:-	160:-	5230:-
		För oförutsett etc.			458:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50+00-50+89	89	<u>Sträckan G-G1</u> 100 mm:s rör med frakt m	89	2:25	200:25	
50+89		Grävn., lägg. o. återfylln. m	89	1:80	160:20	
		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			44:55	490:-
21+44-24+50	306	<u>Sträckan G-H</u> 300 mm:s rör med frakt m	306	6:60	2019:60	
23+48-24+60		Grävn., lägg. o. återfylln. m	306	3:20	979:20	
22+67; 24+50		Extra för pinnmo m	12	3:-	36:-	
		Brunnar typ B-1, d=0,6 m st	2	110:-	220:-	
		För oförutsett etc.			325:20	3580:-
60-10		<u>Sträckan I-K</u> Rörlöpp typ U-1 st	1	25:-	25:-	
60-10-60+46	56	150 mm:s rör med frakt m	56	2:70	151:20	
60+46		Grävn., lägg. o. återfylln. m	56	2:-	112:-	
60+46-61+35	89	Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	
61+35		100 mm:s rör med frakt m	89	2:25	200:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	89	1:80	160:20	
		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			71:35	890:-
	2236	<u>Summa hela företaget</u>				26580:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A-H</u>							
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1:5</u>							
Bernt Johansson							
Åker	1	1.59		540	1800	1260	2003
"	2	1.98		600	2000	1400	2772
"	3	1.20		600	"	1400	1680
"	4	1.05		600	"	1400	1470
Alstringsbåtnad							7925
Brukningsbåtnad å sträckan							
0+5-7+80=775 m å 1:-							775
Summa	1-4	5.82					8700
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1:2</u>							
Sigfrid Gustavsson							
Åker	5	1.12		540	1800	1260	1411
"	5 a	0.11		540	"	1260	139
"	6	1.02		540	"	1260	1285
"	7	0.94		600	2000	1400	1316
"	8	1.19		600	"	1400	1666
"	9	0.83		600	"	1400	1162
Alstringsbåtnad							6979
Brukningsbåtnad å sträckorna							
0+5-7+80=775 m å 1:-							775
60+00-61+35=135 m å 1:-							135
C-C1=73 m å 2:-							146
D-D1=72 m å 2:-							144
E-E1=70 m å 2:-							140
Brukningsbåtnad							1340
Summa	5-9	5.21					8319
<u>Ekby Erik Jonsgården 4:5</u>							
Sigfrid Gustavsson							
Åker	10	1.64		770	2200	1430	2345
"	11	1.51		1210	"	990	1495
"	12	0.97		1430	"	770	747
"	13	0.75		770	"	1430	1073
Summa	10-13	4.87					5660
<u>Ekby Östertomten 15:1</u>							
Ernst Jonsson							
Åker	14	1.97		880	2500	1620	3191
"	15	1.28		880	"	1620	2074
"	16	0.77		880	"	1620	1247
"	17	1.37		880	"	1620	2219
"	18	0.10		750	"	1750	175
"	19	0.10		750	"	1750	175
"	20	1.14		1630	"	870	992
"	21	0.93		2130	"	370	344
"	22	0.08		1000	"	1500	120
"	23	1.45		1880	"	620	899
"	24	1.16		880	"	1620	1879
"	25	1.65		2370	"	130	215
"	26	2.19		1500	"	1000	2190
"	27	1.81		1000	"	1500	2715
"	28	2.11		1000	"	1500	3165
"	29	2.47		750	"	1750	4323
Alstringsbåtnad							25923

Lennart Olsson
Förrättningsman

F ö r e n i n g .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla EKBY ÖSTER-
TOMTENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963 enligt det av ingenjör Lennart Olsson år 1963
vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Björsgården, Ekby, Tidavad den 4 mars 1963.

För fastigheten:

Ekby Sven Bengtsgården 1:5

äg. *Beundt Johansson*

Ekby Sven Bengtsgården 1:2

" Erik Jonsgården 4:5

" *Eggsch. Gustafsson gen. Lars Gustafsson*
ent. fullm. bil. 3.

" Östertomten 15:1

" *Erik Jonsson... gen. Arne Jonsson*
ent. fullmakt bil. 2.

" Sven Bengtsgården 1:6

" Erik Jonsgården 4:2, 4:7-10

" *Arnold Svensson gen. Ragnar Persell*
ent. fullm. bil. 4.

Ovanstående förening vitsordas:

Lennart Olsson
.....


Lennart Olsson

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A-H</u>						
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1:5</u>						
Bernt Johansson	S			5586		
Ägofig. 1-4 Avd II		8700		5189:78	19.812	
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1:2</u>						
Sigfrid Gustavsson	S					
Ägofig. 5-9 Avd I		7312	1898:73	2691		
" 5-9 Avd II		1007	600:70	2499:43	9.542	
<u>Ekby Erik Jonsgården 4:5</u>						
Sigfrid Gustavsson	S			3637		
Ägofig. 10-13 Avd II		5660		3376:34	12.889	
<u>Ekby Östertomten 15:1</u>						
Ernst Jonsson	S					
Ägofig. 25-29 Avd I		12608	3273:96	13178:-		
" 14-24 Avd II		15034	8968:18	12242:14	46.735	
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1:6</u>						
Arnold Svensson	S			1697		
Ägofig. 30-36 Avd I		6058		1573:10	6.005	
<u>Ekby Erik Jonsgården 4:2, 4:7-10</u>						
Arnold Svensson	S			1415		
Ägofig. 37-43 Avd I		5061		1314:21	5.017	
Summa		61440		26195:-	100.000	
Ersättning från sekt. 1 i Ekby vägsamfällighet				28177:-		
				70:-		
Ersättning från samf. I-N i Ekby dikningsföretag av år 1954				315:-		
Summa				26580:-		
Björsgården, Ekby, Tidavädd, den 4 mars 1963						
Lennart Olsson						
Förrättningsman						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EKBY ÖSTER-TOMTEN m.fl. fastigheter i Ekby socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,0 km sydväst Ekby kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. 6, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningssträckorna: A - B - C - D - E - F , B - B1 , C - C1 , D - D1 , E - E1, F - F1 , F - F2 , F - G , G - G1 , G - H samt I - K .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp förflöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå

i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Sträckan 23+55 - 24+50 ingår som öppet avlopp inom samfällighet I - N av Ekby dikningsföretag av år 1954. Enligt det nu upprättade förslaget skall ovannämnda sträcka igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har uppskattats till 15 öre pr meter och år, vilket kapitaliserat efter 4,5 procent motsvarar $\frac{15 \times 100}{4,5} \times 95 = 315$:- kr. Det skall därför åligga underhållsskyldiga inom samfällighet I - N av Ekby dikningsföretag av år 1954 att till företaget betala 315:- kr. Beloppet skall utbetalas så snart företaget färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande skall, i den mån de överskjuta bidragen från Ekby df 1954 och Ekby vägsamfällighet, sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämförda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket F - G berör vid sektion 21+32 - 21+44 enskilda vägen ingående i Ekby vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks tilläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Nuvarande vattengenomloppet har en bredd av 5 meter. Enligt byggnadsförslag till ifrågavarande vägsamfällighet skall vattengenomloppet breddas till 12 meter.

Nuvarande genomlopp har tillkommit före den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger företaget att bekosta ovannämnda ombyggnad. För den merkostnad som uppkommer för företaget genom vattengenomloppets breddning till 12 meter, skall vägbyggnadsskyldiga inom sektion I av Ekby vägsamfällighet till företaget utbetala en ersättning med 70:-- kr. Beloppet skall utbetalas så snart det nya vattengenomloppet färdigställts.

Diket F - F2 berör vid sekt. 40+00 - 40+6 ovanstående vägsamfällighet. Ifrågavarande vattengenomloppet skall helt bekostas av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundratjugotvå kronor och åttioåtta öre (122:88 kr), vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare

i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet för Ekby dikningsföretag av år 1954.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas EKBY ÖSTERTOMTENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.


15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Björsgården, Ekby, Tidavad den 4 mars 1963.



Lennart Olsson

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbetämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;


att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Nedslaget järnrör i gräns mellan Ekby Sven och Ekby Sven Bengtsgården 1:4/
Bengtsgården 1:5, c:a 90 meter norr sekt. 5+00. Höjd = +6.00.



Mått i mm

