



Akt nr:

R-F4b-LS327 / 63

AU\$R-F4b-LS327/63

327 327

HANDLINGAR

rörande

Raggegårdens dikningsföretag av år 1963
i Hyringa socken, Skaraborgs län, upp-
rättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

327 - 2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn "Raggegårdens dikningsföretag av år 1963"			
Socken Hyringa		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förste vice ordförande~~ Lantbrukare Carl-Gustaf Andersson, Raggegården, Hyringa, Ulvstorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/6 1963	Bidrag till utförandet, kr 4 600:--	-	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31/12 1968	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4 600:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Besiktning~~ verkställd den Avsyning 23/9 1963		~~Besiktning~~ verkställd av Avsyning Ingenjör B. Beifeldt	

I företaget ingående arbeten och anläggningar har utförts enligt fastställd arbetsplan med undantag för brunn vid 9+81, vilken flyttats till sektion 9+60.

Företaget godkännes.

Skara den 24 september 1963.

L. K.

Lars Kvamemo

Lantbrukskonsulent.

Avskrift 3 ex.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enl. rättslagen för karrläggning av mark tillhörande Raggården m. fl. fastigheter i Hyrings socken i Skaraborgs län.

Måndagen den 1 april 1963 hos Gunnar Andersson, Raggården, Ulvstorp.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Lars Kvamemo, förrättningsman, samt ing. Bertil Beifeldt, som utfört erforderliga mättings- och beräkningsarbeten.

Följande sakägare inställde sig till sammanträdet (samtliga ägare sökande till förrättningen).

Gunnar Andersson, ägare till herum Ragggården ¹³

Karl A. Johansson " " " " ¹³

Bo Andersson " " " " ¹⁴

Carl-Gustav Andersson " " " " ¹⁷

Erik Grensson " " Sandåker ¹³

Holger Jonsson, Skrehalla, ordf. i Stommens m. fl. ff 1911.

13

Förrättningsmannen uppläste del av Länsstyrelsens utfärdade förordnandet. Bil. 1.

23

Något jäv mot förrättningsmannen anfördes ej. Ej heller rörde sig denne vara jävig.

33

Ingenjör Beifeldt redogjorde för det upprättade

förslaget till fördjupning och igentäggning
med rör av de aktuella dikessträckorna.
Han uppläste även den kostnadsfördelnings-
längd, som upprättats.

4 §

Sedan samtliga sakägare sålunda tagit del
av var och ens kostnad, yrkade de enhälligt på,
att förrättningen skulle avslutas utan biträde
av gode män. De ingick därefter överens-
kommelese ent. bilaga 2 angående företags
utförande och kostnadsfördelning.

5 §

Förrättningsmannens utlåtande, som har lydel-
se ent. bilaga 3 upplästes.

6 §

Förrättningsmannen utsåg Carl Gustav Anders-
son att emottaga och förwara företags hand-
lingar.

7 §

Då intet vidare förekom avslutades samman-
trädet. Ragggården, Hyrieå, Klvsörp den 1. 4. 1963

J Hjärsten

Lars Kvamemo

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Gunnar Andersson, Raggården, Ulvstorp, måndagen den 1 april 1963 klockan 1400, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Gunnar Andersson,	Raggården,	<u>Ulvstorp</u>
Karl A. Johansson,	Raggården,	"
Erik Svensson,	Sandåker,	"
Bo Andersson,	Raggården,	"
Carl Gustav Andersson,	Raggården,	"
Ordf. i <u>Stommen, Anders Olofsg:ns m.fl. tf av år 1911</u>		
Holger Jonsson,	Skrehalla,	"
Ordf. i <u>Solbrunnsvägens vägsamfällighet</u>		
Harry Lindberg,	Finnestorp,	"

Skara den 22 mars 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.


SVENSKT NORMAL

TUMBA 1962


Fr 2329

4.

Bil. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} _{oss} tillhörig mark inom

Hyringa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rön av öppet avlopp inom marker tillhörande Raggården m. fl. fastigheter. Avloppets längd c:a 2,0 km.
bär uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m.m.
och areal om skall torrläggas c:a 30 ha.

Närmaste järnvägsstation Ullstorp

Meddelanden om förrättningen ställas till lantm. Gunnar Andersson,
Raggården, Ullstorp, tel 0514/29197
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Raggården, Ullstorp den 3 febr. 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Karl A Johansson</u>	för fastigheten	<u>Raggården</u>
<u>Gunnar Andersson</u>	» »	<u>Raggården</u>
<u>Erik Persson</u>	» »	<u>Landåker</u>
<u>B. Andersson</u>		<u>Raggården</u>
<u>Erl-Gösta Andersson</u>		<u>Raggården</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Lars Kvarnemo

Skara

den

5/3

19 62.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksassistenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A-C</u>				
		<u>A-B</u>				
0		Rörlutlopp typ U-1 st	1	100:-	100:-	
0-4	400	375 mm:s rör med frakt m	400	9:50	3.800:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	400	4:50	1.800:-	
2+51, 4+00		Brunn typ B-1, d=0.80 m st	2	150:-	300:-	
		För oförutsett etc.			600:-	6.600:-
		<u>B-C</u>				
4-7	300	300 mm:s rör med frakt m	300	6:60	1.980:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	300	4:-	1.200:-	
		Tillägg för bergsprängning m	15	40:-	600:-	
4+05		Brunn typ B-1S, d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
4+60, 7+00		Brunn typ B-1, d=0.60 m st	2	110:-	220:-	
7-9	200	250 mm:s rör med frakt m	200	4:70	940:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	200	3:70	740:-	
7+50, 9+00		Brunn typ B-1, d=0.60 m st	2	110:-	220:-	
		För oförutsett etc.			520:-	6.500:-
		<u>Samfälligheten C-D</u>				
		<u>C-D</u>				
9-9+81	81	250 mm:s rör med frakt m	81	4:70	381:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	81	3:70	300:-	
9+81		Brunn typ B-1, d=0.60 m st	1	110:-	110:-	
		Brunnen inkopplas i bef. trumma med 250 mm:s rör.				
9+81-87	6	Bef. 600 mm:s rörtrumma genom samfällid väg kvarligger oförändrad				
9+87		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
		Brunnen inkopplas i bef. trumma med 225 mm:s rör				
9+87-10+80	93	225 mm:s rör med frakt m	93	4:15	386:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	93	3:-	279:-	
10+80		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett			184:-	1.800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
<u>Samfälligheten D-F</u>							
<u>D-E</u>							
10+80-11+30	50	225 mm:s rör med frakt	m 50	4:15	208:-	420:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 50	3:50	175:-		
~~11+30~~		~~Brunn typ B-1, d=0.50 m~~	~~st 1~~	~~80:-~~	~~80:-~~		
		~~Rörl.~~					
		~~Brunnen inkopplas i bef. trumma med 225 mm:s rör~~					
		För oförutsett etc.			37:-		
<u>E-F</u>							
11+30-11+34	4	Bef. stentrumma kvarligger oförändrad				2.680:-	
11+34		Brunn typ B-1, d=0.50 m	st 1	80:-	80:-		
		Brunnen inkopplas i bef. trumma med 225 mm:s rör					
11+34-12+62	128	225 mm:s rör med frakt	m 128	4:15	531:-		
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 128	3:-	384:-		
12+62		Brunn typ B-1, d=0.50 m	st 1	80:-	80:-		
12+62-14+46	184	200 mm:s rör med frakt	m 184	3:50	644:-		
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 184	3:-	552:-		
14+46, 14+05		Brunn typ B-1, d=0.50 m	st 2	80:-	160:-		
		För oförutsett etc.			249:-		
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samf. A-C</u>							
0-4	400	A-B			6.600:-	13.100:-	
4-9	500	B-C			6.500:-		
	900		Summa				
<u>Samf. C-D</u>							
9-10+80	180	C-D			1.800:-	1.800:-	
			Summa				
<u>Samf. D-F</u>							
10+80-11+30	50	D-E			420:-	3.100:-	
11+34-14+46	312	E-F			2.680:-		
	362		Summa				
		Samf. A-C	m 900		13.100:-	18.000:-	
		" C-D	m 180		1.800:-		
		" D-F	m 362		3.100:-		
			Summa	1442			

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A-C</u>		.					
<u>Lerum Raggegården 1:3</u>		.					
Karl A. Johansson		.					
Åker	1a	0.10		1560	2400	840	84
"	1b	0.10		1680	"	720	72
"	1c	0.11		1680	"	720	79
"	1d	0.11		1680	"	720	79
Bete	1e		0.11	1520	1600	80	9
Åker	2	0.13		1440	2400	960	125
"	3	0.06		1560	"	840	- 50
"	4	0.24		1560	"	840	-202
"	5	0.19		2300	"	100	19
"	6	0.18		1540	2200	660	119
Alstringsbåtnad							838
Brukningsbåtnad:							
0-2+50=250 m å 16:-							4000
2+50-3+25=75 m å 8:-							600
-3+25-4=75 m å 16:-							1200
Brukningsbåtnad							5800
Summa		1.22	0.11				6638
<u>Lerum Raggegården 1:7</u>		.					
Carl Gustav Andersson							
Åker	7	0.18		1430	2200	770	139
"	8	0.20		1760	"	440	88
"	9	0.39		2090	"	110	43
Summa		0.77					270
<u>Lerum Raggegården 1:13</u>		.					
Gunnar Andersson							
Åker	10	0.13		2120	2200	80	10
"	11	0.16		1980	"	220	35
Bete	12		0.23	1200	1600	400	92
"	13		0.03	1040	"	560	17
Åker	14	0.06		1320	2200	880	53
"	15	0.06		1540	"	660	40
"	16	0.04		1430	"	770	31

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	17	0.08		1870	2200	330	26
"	18	0.15		1870	"	330	50
"	19	0.05		1650	"	550	28
"	20	0.05		1540	"	660	33
"	21	0.16		1760	"	440	70
"	22	0.04		1980	"	220	9
"	23	0.09		1980	"	220	20
Alstringsbåtnad							514
Brukningsbåtnad:							
4+60-5+77=117 m á 8:-							936
5+77-7+80=203 m á 16:-							3248
7+84-9=116 m á 16:-							1856
Brukningsbåtnad							6040
Summa		1.07	0.26				6554
<u>Samfälligheten C-D</u>							
<u>Lerum Raggegården 1:14</u>							
Bo Andersson							
Åker	24	0.06		-	2400	-	-
"	25	0.05		2300	"	100	5
"	26	0.06		2300	"	100	6
"	27	0.04		2380	"	20	1
Alstringsbåtnad							12
Brukningsbåtnad:							
9-9+81=81 m á 14:-							1134
9+87-10+80=93 m á 14:-							1302
Brukningsbåtnad							2436
Summa		0.21					2448
<u>Samfälligheten D-F</u>							
<u>Lerum Raggegården 1:14</u>							
Bo Andersson							
Brukningsbåtnad:							
10+80-11+30=54 m á 7:-							378
Summa							378

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sandåker 1:3</u>							
Erik Svensson							
Åker	28	0.18		1980	2200	220	40
"	29	0.26		990	"	1210	315
"	30	0.32		990	"	1210	387
"	31	0.08		2090	"	110	9
"	32	0.21		2120	"	80	17
"	33	0.19		880	"	1320	251
"	34	0.13		990	"	1210	157
"	35	0.11		1320	"	880	97
"	36	0.10		1540	"	660	66
"	37	0.22		1100	"	1100	242
"	38	0.06		1320	"	880	53
"	39	0.10		1760	"	440	44
Alstringsbåtnad							1678
Brukningsbåtnad:							
11+34-14+05=271 m á 10:-							2710
14+05-14+46=41 m á 5:-							205
Brukningsbåtnad							2915
Summa		1.96					4593
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samf. A-C</u>							
<u>Lerum Raggegården 1:3</u>							
Karl A. Johansson	1a-6	1.22	0.11				6638
<u>Lerum Raggegården 1:7</u>							
Carl Gustav Andersson	7-9	0.77					270
<u>Lerum Raggegården 1:13</u>							
Gunnar Andersson	10-23	1.07	0.26				6554
Summa		3.06	0.37				13462
<u>Samf. C-D</u>							
<u>Lerum Raggegården 1:14</u>							
Bo Andersson	24-27	0.21					2448
Summa		0.21					2448

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kronor	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B	B-C	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Hela samf.	Samf. A-C													
	1a-23	13462	6.600:-	6.500:-									13.100:-	0.973109
	1a-11	6953	6.600:-										6.600:-	0.949231
2	12-23	6509	200:-	6.500:-									6.700:-	1.029344
Samfälligheten skall icke uppdelas på avdelningar. Raggegården, Ulvstorp den 1 april 1963 I tjänsten: <i>Lars Kvarnemo</i> Lars Kvarnemo Förrättningsman.														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-C</u>						
<u>Lerum Raggegården 1:3</u>						
Karl A. Johansson	S	6638		6460	49.31	
<u>Lerum Raggegården 1:7</u>						
Carl Gustav Andersson	S	270		263	2.01	
<u>Lerum Raggegården 1:13</u>						
Gunnar Andersson	S	6554		6377	48.68	
Summa		13462		13100	100.00	64.47
<u>Samfälligheten C-D</u>						
<u>Lerum Raggegården 1:14</u>						
Bo Andersson	S	2448		1800	100.00	
Summa		2448		1800	100.00	11.72
<u>Samfälligheten D-F</u>						
<u>Lerum Raggegården 1:14</u>						
Bo Andersson	S	378		236	7.60	
<u>Sandåker 1:3</u>						
Erik Svensson	S	4593		2864	92.40	
Summa		4971		3100	100.00	23.81
<u>Sammandrag</u>						
Samf. A-C		13462		13100		64.47
" C-D		2448		1800		11.72
" D-F		4971		3100		23.81
Summa		20881		18000		100.00
Raggegården, Ulvstorp den 1 april 1963.						
I tjänsten:						
<i>Lars Kvarnemo</i>						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman.						

Överenskommelse.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Raggegårdens
dikningsföretag av år 1963 i Hyringa socken av Skaraborgs län enligt av förrätt-
ningsmannen Lars Kvarnemo upprättat förslag i samband med syneförrättning enligt
vattenlagen.

Vi förbinda oss att bekosta och i övrigt utföra företaget enligt de grunder som
fastställts i det till företagets handlingar hörande utlåtandet.

Raggegården, Ulvstorp den 1 april 1963

...*Karl A. Johansson*..... äg. Lerum Raggegården 1:3
Karl A. Johansson

...*Carl-Gustav Andersson*..... äg. Lerum Raggegården 1:7
Carl-Gustav Andersson

...*Gunnar Andersson*..... äg. Lerum Raggegården 1:13
Gunnar Andersson

...*Bo Andersson*..... äg. Lerum Raggegården 1:14
Bo Andersson

...*Erik Svensson*..... äg. Sandåker 1:3
Erik Svensson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:


...*Lars Kvarnemo*.....
Lars Kvarnemo
Skara

...*Bertil Beifeldt*.....
Bertil Beifeldt
Skara

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

...*Lars Kvarnemo*.....
Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ^{Raggegården} ~~Raggegården~~ m.fl. fastigheter i Hyringa socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som ävser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avloppsdiken bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 3 km n.o. Fridhems kyrka inom nederbördsområde 143. På vid sittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg och företags rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A-C omfattande rörledningarna A-B-C

"- C-D "- rörledningen C-D

"- D-F "- rörledningarna D-E-F.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda beräknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande diken har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadssuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet A-C, samfällighet C-D och samfällighet D-F. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfällighet A-C särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten A-C ej skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företags utförande skall inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för utförandet.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och inom varje samfällighet efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket C-D berör vid sektion 9+81-9+87 enskild väg ingående i Solbrunnsvägens vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad ej erfordras. Brunn typ B-1 sättes vid sektion 9+81.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Solbrunnsvägens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda brunn.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
 - att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 - att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
 - att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
 - att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
 - att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.
- Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.
- I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar,
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe samt
 - att det skall benämnas

Raggegårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

- Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten- domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle ej för någon samfällighet uppgå till femtio kronor och skall sålunda ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet påkallar.

Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Raggegården, Ulvstorp den 1 april 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1961

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdammes eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som inträffa, omedelbart skall avhjälpas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyrta i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg c:a 105 m höger 5+00 Höjd + 8.92.

Övriga fixpunkter:

Kors i berg c:a 30 m vänster 2+72 " + 8.28.

" " " i gräns c:a 21 m höger
9+00 " +12.92.


" " " c:a 30 m vänster 13+00 " +15.45.

Raggegården, Ulvstorp den 1 april 1963

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.





Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN





Mått i mm