




Akt nr:

R-F4b-LS328/63

AU\$R-F4b-LS328/63

Handlingar angående
NOLGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963
i Långjums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1963 av



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

329-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Smedegårdens diknings- och kloakledningsföretag
av år 1962"

Socken

Hangelösa

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Per-Olof Johansson~~

Lantbrukare Folke Aronsson, Skattegr:n, Hangelösa, Lundbrunn

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/6 1963	1 300:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968	-	1/9 1964	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1 300:--	-	-
~~Verkställd~~ verkställd den	~~Verkställd~~ verkställd av		
Avsyning 16/10 1963	Avsyning Ingenjör Bertil Beifeldt		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till 24 186:25 kronor, varav i räntor under arbetstiden 594:76 kronor och styrelsearvode 100:-- kronor.

Skara den 1 nov. 1963.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

Mål BU 6/1962.

Dom B 6/1962.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i underställt mål rörande Smedegårdens
diknings- och kloakledningsföretag av år
1962 i Hangelösa socken, Skaraborgs län;
meddelad i Vänersborg den 8 december 1962.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert har med biträde av gode
män handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark, tillhörande fastigheterna Hangelösa Smedegården 3¹⁵, Hangelösa
Skattegården 7³, 7⁸ - 7¹¹, 7²⁵ och 7²⁷, Hangelösa Käbbagården 8⁶ och
Hangelösa 14¹ i Hangelösa socken, samt för avledande av kloakvatten
från närbelägna bostäder, skola och begravningsplats vid Hangelösa
kyrka. Det rörande företaget den 3 maj 1962 meddelade utlåtandet har
underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet hava besvär icke anförts.

Domskäl.

Vid den på grund av underställningen företagna granskningen av
utlåtandet har vattendomstolen uppmärksammat den föreskriften i den

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Jaak Lippert.

till utlåtandet hörande instruktionen för skötsel av slamavskiljare, att vid tömning av dylik icke allt slam får uppfordras ur avskiljarens första kammare utan att cirka en tredjedel av innehållet bör lämnas kvar för underlättande av fortsatt utrötning. Vattendomstolen anser emellertid icke utrett att det under alla förhållanden är till gagn för slamavskiljarens effekt att den angivna slammängden kvarlämnas vid tömningen. För den händelse det under anläggningarnas drift skulle visa sig fördelaktigare att verkställa mera fullständig tömning, böra därför skötselinstruktionens bestämmelser icke hindra ett sådant förfarande.

Utlåtandet fastställs av vattendomstolen med det tillägget, att om det under driften av slamavskiljare visar^{sig}/fördelaktigare att verkställa mera fullständig tömning än i skötselinstruktionen angives, instruktionens bestämmelser icke utgöra hinder mot ett sådant förfarande.

Domslut.

Fullföljdshänvisning, se aktsidan 5.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss
Einar Weiss

328-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Nolgårdens dikningsföretag av år 1963

Socken

Långjums

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Gunnar Johansson, Tol-Gunnarsgården, Långjum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18/6 1963

4.900:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1967

30/10 1967

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4.900:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning

31/7 1964

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avsyning

ingenjör Stig Lundblad

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen.

En extra brunn typ B-1 var utförd vid 6+60.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 31/7 1964

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Ingenjör

1.
P R O T O K O L L fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för igen-
läggning med rör av öppna avlopp inom "Tol
Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägnings-
företag av år 1913" och för att bereda bättre
torrläggning och brukning av mark tillhörande
Långjum 3:3 m.fl. fastigheter i Långjums s:n,
Skaraborgs län.

Den 5 februari 1963.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad, att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas kl. 0930 ovannämnda dag hos Gunnar Johansson, Tol Gunnarsgården, Långjum.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse, som införts i Skaraborgs läns Tidning den 22 januari 1963. Därjämte hade sakägarna genom avdrag av kungörelsen i brev erhållit underrättelse om tid och plats för sammanträdet.

Vid sammanträdet antecknades de närvarande sakägarna på följande sätt:

Sven Winge

Långjum 11:2 för hans hustru Ingeborg Winge enl.
fullmakt, bil. 2.

Nils Karlsson

Långjum Stubbagården 1:5
" 11:4

Aug. Johansson-Törnqvists dödsbo

genom Erik Törnqvist, Hanna Törnqvist och arr. Gunnar Johansson

Långjum 11:3 och 3:9

Hjalmar Jonsson

Långjum Nolgården 6:4,5,6,7
" 3:10

Gunnar Svensson

Långjum 3:3,4,5

Harry Lindqvist

Långjum 3:6,13.

Av förrättningen syntes inga ytterligare sakägare bli berörda.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen med biträde av ingenjör Erik Pehrsson verkställt fältundersökning för avdikningsplanens upprättande.

§ 4.

Det upprättade förslaget, till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar, framlades. I samband härmed förklarade sig de återstående berörda sakägarna villiga att förena sig med sökandena om företaget. Föreningsskrivelse upprättades och undertecknades, varefter den vitsordades av förrättningsmannen, bil. 3.

§ 5.

Samtliga sakägare förklarade, att de ej hade något att erinra emot förslaget eller att förrättningen handlades utan biträde av gode män, varvid förrättningsmannen fick till uppdrag att uppskatta båtraden.

§ 6.

Överenskommelse träffades, bil. 5, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget och förrättningsmannens förslag till kostnadsfördelning godtogs.

§ 7.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, 21/6.

§ 8.

Eftersom styrelse saknades för "Tol Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913" och samtliga öppna avlopp inom nämnda företag igenlägges med rör, när det nya företaget kommer till utförande beslutades, att en gemensam styrelse skulle väljas för det gamla och nya företaget.

Beslutades att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter.

Till ordförande valdes arrendator Gunnar Johansson, Tol-Gunnarsgården, Längjum.

Till övriga ledamöter valdes Hjalmar Jonsson, Nolgården, Längjum och Gunnar Svensson, Kaggården, Tråvad.

Till suppleanter valdes Nils Karlsson och Sven Winge.

§ 9.

Till aktförvarare, för att förvara till företagen hörande handlingar och ritningar m.m., utsågs företagets ordförande.

§ 10.

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheterna.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljades, å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedels lyftande kunde erfordras,


att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

4.
Fnr 2350

Bil. 1.

24 SEP 1962
11 M2-26-62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

10 JUL 1962
ID 289

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Larvskan Långjums socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av samt.

Liga avlopp inom Tol-Gunnarss m.fl. fastigheten

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

i Långjums sin Skaraborgs län = ~~ca~~ 934 m.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

förrätt. av år 1913

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Gunnar Johansson
Lantbr. Gunnar Johansson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tol-Gunnarss Långjums

Tel ~~63~~ 0512/71063 den 2 Juli 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Johansson

för fastigheten

Långjums 11:3 ✓

Per Winge

» »

-11- 11:2 ✓

Nils Karlsson

» »

-11- 1:5 114

Gunnar Persson

11

3:3-4

Hjalmar Jonsson

Tel. 0512/71036

11 N

6-7

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

x) *Alex Johanssons stb.* ägare av fastigheten *Långjum 6²²*

» » »

» » »

x) *fastig. säljes på auktion framdeles.*

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 10/9 1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 26 62

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde hos Gunnar Johansson, Tol-Gunnarsgården,
Långjum tisdagen den 5 februari 1963 klockan 0930, vilka genom avdrag av kungörelse
dena dag avsänts till följande:

Sakägarna:

Aug. Johansson-Törnqvists dödsbo,	Tol Gunnarsgården,	<u>Långjum</u>
Gunnar Johansson,	" "	"
Sven Winge,	" "	"
Nils Karlsson,	Stubbagården,	"
Hjalmar Jonsson,	Nolgården,	"
Gunnar Svensson,	Kaggården, Långjum,	<u>Tråvad</u>
Harry Lindqvist,	Per Persgården, "	" .

Skara den 25 januari 1963.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Tol-Gunnarsgårdens m. fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1913" och för att bereda bättre torrläggning av vattenskadade marker tillhörande LÄNGJUM 3:3, 3:4 och 3:13 i Längjums socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Johansson, Tol-Gunnarsg:n, Längjum, tisdagen den 5 februari 1963 klockan 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Längjum 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:13:

Längjum Nolgården 6:4, 6:5, 6:6, 6:7:

Längjum 11:2, 11:3, 11:4.

Vid sammanträdet kommer eventuellt även val av styrelse att företagas.

Skara den 21 januari 1963.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Väster-
götlands Annonsblad tisdagen den 22 januari 1963, intygas.

Skara den 23 januari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

FULLMAKT

min make
 för *Sven Winge*
Tol Gunnarsgrin, Långjum
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande

Långjum i *Stora borgs* län
 socken av
 å *r* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tol Gunnarsgrin, Långjum den *5 febr.* *1963*
Ingeborg Winge.

Bevittnas:

Kilo Karlsson
namn
Långjum
adress

Emmy Thorsson
namn
Långjum
adress

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förenar oss härmed som sökande till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande LÄNGJUM NOLGÅRDEN 6:4 m.fl. fastigheter i Längjums socken av Skaraborgs län och yrkar på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Längjum den 5 februari 1963

N a m n :

F a s t i g h e t :

August Johansson-Törngqvist

Längjum 11³:3⁸

därför genom:

Erik Törngqvist

Ylma Törngqvist

Jorgeberg Winge genom

Längjum 11²

Sven Winge enl. fullmakt

Harry Lindqvist,

Längjum 3⁶:3¹³

fören. avser tillstånd förförande

Förestående förening utses:

snickarlög.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samf. A</u> =====				
		<u>Diket A-B</u>				
0-0+6	6	300 mm vägrör	6	10:70	64:-	
"-		Grävn., lägg., återfylln. jämte vägbanans iordningsställande	6	6:-	36:-	
0+6-1+85	179	250 mm rör med frakt m	179	4:70	841:-	
"-	179	Grävn., lägg. o återfylln. till minst 0.4 m över rören m	179	2:40	430:-	
1+85-4+40	255	300 mm rör med frakt m	255	6:60	1.683:-	
"-	255	Grävn., lägg. o återfylln. till minst 0.4 m över rören m	255	2:70	689:-	
<u>179</u> 4+40-6+56	179	400 mm rör med frakt m	179	10:70	1.915:-	
<u>67</u> 4+40-5+30,						
<u>42</u> 6-6+56	109	Grävn., lägg. o återfylln. m	109	4:20	458:-	
5+30-6	70	Grävn., lägg. o återfylln. <u>till minst</u> 0.40 m över rören m	70	3:20	224:-	
6+56-6+60	4	400 mm vägrör	4	18:40	74:-	
"-	4	Grävn., lägg. o återfylln. jämte vägbanans iordningsställande	4	7:-	28:-	
6+60-8+42	182	400 mm rör med frakt m	182	10:70	1.947:-	
"-	182	Grävn., lägg. o återfylln. till minst 0.40 m över rören m	182	3:20	582:-	
8+42-9+37	95	400 mm rör med frakt m	95	10:70	1.017:-	
"-	95	Grävn., lägg. o återfylln. till minst 0.40 m över rören m	95	3:20	304:-	
9+37-9+42	5	Befintlig trumma (d=0.6 m) bibehålles oförändrad, men inkopplas i brunn upp-såväl som nedströms väg.				
5+36-5+40	4	Tillägg för ledningens framdragande genom väg st	1	10:-	10:-	
0,0+6,1+85,3+05		Brunn typ B-1 d=0.80 m st	4	150:-	600:-	
4+40,6+00,6+56,		" - B-1 d=0.90 m st	4	180:-	720:-	
9+37		" - B-1s d=0.50 m st	1	90:-	90:-	
8+42		Arbetsledning o oförutsett			1.188:-	12.900:-
	905					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samf. C</u>				
		<u>Diket B-C-D</u>				
9+42-10+95	153	300 mm rör med frakt m	153	6:60	1.010:-	
"-	153	Grävn., lägn. o återfylln. till minst 0.40 m över rören m	153	2:50	383:-	
9+42		Brunn typ B-1 d=0.90 st	1	180:-	180:-	
9+67		- " - B-3 d=0.80 st	1	90:-	90:-	
10+43		- " - B-1 d=0.80 st	1	150:-	150:-	
10+95		Utlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
10+95-11+30	35	Schaktning av lera m ³	20	2:-	40:-	
		Arbetsl. o oförutsett c:a 10%			187:-	2.100:-
	188					
		<u>Sammandrag:</u>				
	905	Samf. A			12.900:-	
	188	"- C			2.100:-	
Summa	1093 m				15.000:-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. A</u>							
<u>Långjums s:n</u>							
<u>Långjum 11:2</u>							
Ingeborg Winge							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	1	0.64		2700	3000	300	192
Summa		0.64					
<u>Båtnad för minskat framtida underhåll</u>							447
Summa							447
Totalsumma		0.64					639
<u>Långjum Stubbagården 1:5</u>							
<u>Långjum 11:4</u>							
Nils Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	2	1.05		2700	3000	300	315
Summa		1.05					315
<u>Båtnad för minskat framtida underhåll</u>							787
Summa							787
Totalsumma		1.05					1102
<u>Långjum 11:3 o 3:9</u>							
Aug. Johansson Törnqvist dödsbo							
arr. Gunnar Johansson							
<u>Båtnad för minskat framtida underhåll</u>							1184
Summa							1184
<u>Brukningssbåtnad, för igenlagt dike kap. värdet av minskade brukningskostnader och olycks- fallsrisk, arealvinst, eliminering av fältkantverkan m.m.</u>							
Sträckan 0+6-1+85=179 m					a.kr. 11:50		2059
Summa							2059
Totalsumma							3243

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Längjum Nolgården 6:4,5,6,7							
Längjum 3:10							
Hjalmar Jonsson							
Båtnad för minskat framtida underhåll							1822
Summa							1822
Brukningsbåtnad ----- av fält- kantverkan m.m.							
Sträckan 1+85-4+40=255 m					a.kr.	12:-	3060
" 4+40-4+74= 34 m					"	8:-	272
" 4+74-6+33=159 m					"	14:50	2306
" 6+33-6+56= 23 m					"	10:-	230
" 6+60-8+42=182 m					"	15:50	2821
Summa							8689
Totalsumma							10511
Längjum 3:3,4 o 5							
Gunnar Svensson							
Båtnad för minskat framtida underhåll							10
Summa							10
Brukningsbåtnad ----- av fält- kantverkan m.m.							
Sträckan 8+42-9+37=95 m					a.kr.	17:-	1615
Summa							1615
Totalsumma							1625
Samf. C							
Längjum 3:3,4 o 5							
Gunnar Svensson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	3	0.16		1800	3000	1200	192
" " "	4	0.08		1800	3000	1200	96
" " "	5	0.05		1800	3000	1200	60
" " "	6	0.08		1800	3000	1200	96
Summa		0.37					444

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u> ----- av fält- kantverkan m.m.							
Sträckan 9+42-9+67=25 m					a.kr.	11:-	275
"- 9+67-10+43=76 m					"-	17:-	1292
"- 10+43-10+95=52 m					"-	12:-	624
Summa							2191
Totalsumma		0.37					2635
<u>Sammandrag</u> .							
<u>Samf. A</u>							
<u>Längjum 11:2</u>							
Ingeborg Winge, alstringsbåtnad	1	0.64				192	
underhållsbåtnad						447	
brukningsbåtnad						-	639
<u>Längjum Stubbagården 1:5</u>							
<u>Längjum 11:4</u>							
Nils Karlsson, alstringsbåtnad	2	1.05				315	
underhållsbåtnad						787	
brukningsbåtnad						-	1102
<u>Längjum 11:3, 3:9</u>							
Aug. Johansson Törnqvist dödsbo							
arr. Gunnar Johansson,							
alstringsbåtnad						-	
underhållsbåtnad						1184	
brukningsbåtnad						2059	3243
<u>Längjum Nolgården 6:4,5,6,7</u>							
<u>Längjum 3:10</u>							
Hjalmar Jonsson, alstringsbåtnad						-	
underhållsbåtnad						1822	
brukningsbåtnad						8689	10511
<u>Längjum 3:3,4 o 5</u>							
Gunnar Svensson, alstringsbåtnad						-	
underhållsbåtnad						10	
brukningsbåtnad						1615	1625
För samf. A summa		1.69					17120
<u>Samf. C</u>							
<u>Längjum 3:3,4 o 5</u>							
Gunnar Svensson, alstringsbåtnad 3-6		0.37				444	
underhållsbåtnad						-	
brukningsbåtnad						2191	2635
För samf. C summa		0.37					2635

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent	
			för särskild av- räkning beräk- nad kostnad kronor	återst för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent		
1	2	3	4a	4b	5	6	7
			Kostnad i samband med diket igenläggning kr.	Avdrag för framtida minskat underhåll kr.			
<u>För förslagens upprättande och företagens utförande.</u>							
<u>Långjums socken</u>							
<u>Samf. A</u>							
<u>Långjum 11:2</u>							
Ingeborg Winge	S	639	90	-	✓ 90 ^{x)}	1.04	
<u>Långjum 11:4</u>							
<u>Långjum Stubbagården 1:5</u>							
Nils Karlsson	S	1102	90	-	✓ 90 ^{x)}	1.04	Sökerij
<u>Långjum 11:3 o 3:9</u>							
Aug. Johansson Törnqvist dödsbo		3243	1820	+627	✓ 1193	13.79	
Gunnar Johansson, arr.	S						
<u>Långjum Nolgården 6:4,5,6,7</u>							
<u>Långjum 3:10</u>							
Hjalmar Jonsson	S	10511	9240	-3148	6092	70.43	
<u>Långjum 3:3,4,5</u>							
Gunnar Svensson	S	1625	1660	-475	1185	13.70	
Summa		17120	12900	4250	8650	100.00	86.66
x) Begränsning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen.							

den 5 februari
S. J. J. J.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>För det minskade framtida underhållet.</u>						
<u>Längjums s:n</u>						
<u>Samf. A</u>						
<u>Längjum 11:2</u>				447	10.51	
Ingeborg Winge	S			90 6 <u>543</u>		
<u>Längjum Stubbagården 1:5</u>						
<u>"- 11:4</u>				787	18.51	
Nils Karlsson	S			96 <u>883</u>		
<u>Längjum 11:3 o 3:9</u>				1184	27.85	
Aug. Johansson Törnqvist dödsbo				1193 84 <u>2461</u>		
arr G. Johansson	S					
<u>Längjum Nolgården 6:4,5,6,7</u>				485	11.42	
<u>Längjum 3:10</u>				1141	26.84	
Hjalmar Jonsson	S			196	4.63	
<u>Längjum 3:3,4,5</u>				83 10 <u>1185</u>	0.24	
Gunnar Svensson	S			3180		
Summa				4250 ^{x)}	100.00	
x) Tol-Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 andel enligt utlåtande.						
Längjum den 5 februari 1963.						
Erik Almlöf Förrättningsman.						

ÖVERENS KOMMELSE.

Undertecknade delägare i ~~1913~~ NOLGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963 i Längjums socken, Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för förslagets upprättande, företagets utförande samt att det minskade framtida underhållet (på sträckan A - B 4250 kr), som erhålles genom avloppets igenläggning, skall fördelas efter de procenttal, som finns angivna i den fastställda kostnadsfördelningslängden för "Tol Gunnarsgården m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av år 1913".

För sträckan B - C - D samf. C fördelas underhållet efter samma grunder, som för utförandet enligt "Nolgårdens dikningsföretag av år 1963".

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Arbetena skola utföras då någon av delägarna så fordrar.

Företaget skall underkasta sig lantbruksnämndens kontroll under arbetets utförande och skall anses fullbordat, då det slutavsynats och godkänts av lantbruksnämnden.

Tol Gunnarsgården den 5/6 1963.

För fastigheten:

N a m n :

Längjum 11:2

Ingeborg Winge genom
Sven Winge, bil. 2.

Längjum Stubbag:n 1:5
" 11:4

Nils Karlsson
" Nils Karlsson

Längjum 11:3 och 3:9

" August Johansson-Törnqvists dödsbo
genom Erik Törnqvist

Hanna Törnqvist
Gunnar Johansson dödades
G. Johansson

Längjum Nolg:n 6:4,5,6,7
" 3:10

Hjalmar Jonsson
" Hjalmar Jonsson

Längjum 3:34,5


Gunnar Svensson
" Gunnar Svensson

Längjum 3:13

Harry Lindqvist
" Harry Lindqvist

Dokument
reviderat

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långjum Nolgårdens m.fl. fastigheter i Långjums socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.5 km norr om Långjums kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg, företagets rörledningar markerats med röda linjer och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledning A-B, B-C och öppet avlopp C-D.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Tol-Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1913", vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid faststälts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och C. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter, som har del däri.

Skäl till uppdelning i olika avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A, som betingas genom begränsning. Till samfällighet A skall "Tol-Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913" erlägga ett belopp som motsvarar kapitaliserade värdet av den minskade framtida underhållskostnaden för inom ovannämnda samfällighet berörda avlopp, vilka enligt förslaget helt skall igenläggas med rör. Beloppet som det äldre torrlägningsföretaget skall erlägga till det nya företaget, fördelas efter de fastställda procenttalen som finns angivna i kostnadsfördelningslängden för "Tol-Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913". Vilket även framgår av bil. 4.

Den minskade framtida underhållskostnaden har uppskattats till:

För samfälligheten A. Avloppet A-B

Sträckan 0+06-1+85 = 179 m å 3:50 kr. pr. m. =	627:-
-"- 1+85-4+40 = 255 " " 4:50 " " " =	1.148:-
-"- 4+40-6+58 = 218 " " 5:- " " " =	1.090:-
-"- 6+60-9+37 = 277 " " 5:- " " " =	1.385:-
Summa kronor	4.250:-

Så snart ovannämnda avloppssträckor färdigställts skall beloppet (4.250:- kr.) för avloppens minskade framtida underhåll utbetalas till nya företaget och fördelas enligt kostnadsfördelningslängden för företagets framtida underhåll, bil. 4.

Kostnaderna för avloppens underhåll inom samfälligheten C fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits och för samfälligheten A enligt de grunder som finns angivna i handlingarna för "Tol-Gunnarsgårdens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913" - fördelningsprocenten framgår även av bil. 4. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens kostnad, sedan hänsyn tagits till begränsning samt avdrag för minskat framtida underhåll. I kolumn 5 är efter samma grunder som i kolumn 6 det beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Befintlig rörbro vid sektion 9+37-9+42 har lagts på tillfredsställande djup och behöver ej omläggas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet

eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras ~~såväl~~ i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Nolgårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Längjum den *5 febr.* 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda nabbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande

fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;


att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Hugget T på stenfot Södra sidan av svinhus beläget c:a 90 m Väster om sektion 5+30 å höjden +9.26.




Brunn vid sidan av rörledning


Bilaga

Typritning B-1S


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

