



Akt nr:


R-F4b-LS332/62

AU\$R-F4b-LS332/62

332 332

Handlingar

rörande HILLEMARENS DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1963 i Naums socken av Skaraborgs
län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1962 av



Erik Almlöf
F.d. Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hillemarkens df av år 1963

Socken

Naum

Län

Skaraborge

Ordf. i styrelsen — ~~Företagsstyrelsen~~

Lantbr. Nils Nagård, Hillemarken, Naum, Vara

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

6/5 1963

Bidrag till utförandet, kr

1.800:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

23 sept. 1964

Besiktning verkställd av

Lantbruksassistent Bengt Rietz

Vid besiktning konstaterades att företaget var utfört
enligt fastställd plan. Företaget godkännes.
Skara den 23 sept. 1964.

L.K.

Lars Kvarnemo

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Hillemarkens djur är 1963
som för (rationaliseringsåtgärdens art) diskning
å fastigheten Narums socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 6315 å 1800! — kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:
avvikelser från godkänd plan:
.....
.....
arbetets kvalitet:

..... Skara den 23/9 1964
..... Bengt Ring

Hittills hava utanordnats och/ eller utbetalats:

å garantilånet: kronor
å avskrivningslånet: kronor
å statsbidraget: kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å garantilånet: kronor
å avskrivningslånet: kronor
å statsbidraget: 1800! — kronor

Skara den 29/9 1964

Lars Kvarnström

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den	Nr	Signatur
...../.....19.....		
...../.....19.....		
<u>2/10</u> 19 <u>64</u>		<u>gk</u>

LK/JCK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

Ang. Hillemarkens dikningsföretag av år 1963 i Naums s:n. (Eder beteckning vid tidigare korrespondens VFR 513-623350).

Rubricerade dikningsföretag har enligt nämndens besiktningsrapport den 23 sept. 1964 slutförts enligt föreskriven plan och godkänts. Enligt Vägförvaltningens åtagande i skrivelse den 18 december 1962 och synemännens utlåtande den 24 jan. 1963 skall Vägförvaltningen till företaget utbetala ersättning med kr 1 070:-- , utgörande kap. värdet av minskat framtida underhåll av dikessträckan A - D .

Undertecknad föreslår, att ovannämnda belopp utbetalas till företagets ordförande, lantbrukare Nils Nagård, Hillemarken, Naum, V a r a .

Skara den 26 oktober 1964.

Enligt uppdrag:

L.K.

Lars Kvarnemo

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hillemarkens df av år 1963

Socken

Naums

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Benkt Riets~~

Lantbr. Mils Nafård, Hillemarken, Naum, Vara

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

6/5 1963

1.800:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

13.8.1964

Besiktning verkställd av

Lantbruksass. Benkt Riets

Vid kontroll den 13.8.1964 har det framgått, att ledningen ej lags på föreskrivet djup på sträckorna 6+68-9+00, 22+28-27+56, 40+00-41+96 och 45+00-45+82. Avvikelse torde ej ha någon större praktisk betydelse för anläggningens funktion varför det utförda arbetet godkännes till denna del. Sträckan 9+00-10+34 godkännes utan anmärkning. Sträckan 30+00-31+79 ligger ej på föreskrivet djup och kan ej godkännas. Denna ledning måste läggas om innan återfyllning får ske. På övriga di-kessträckor får återfyllning ske. Skara den 13 aug. 1964.

BR.

Benkt Riets



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf handlagd, den 24 januari 1963 avslutad syneförrättning rörande Hillemarkens dikningsföretag av år 1963 i Naums socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 18 april 1963.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

ÖVERENS KOMMELSE.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla HILLEMARKENS
DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963 i Naums socken av Skaraborgs län enligt det av förrätt-
ningsmannen Erik Almlöf vid syneförrättning år 1963 upprättade förslaget.

Hillemarken, Naum, Vara den 24 januari 1963.

Fastighet:

Ägare:

Backen 1:6 }
Hillebo 1:4 }

Gustav Svensson

Hillebo 1:6

Martin Persson

Hillebo 1:8 och 1:16

Karl-Axel Himmelman

Hillebo 1:3

Karl Johansson

Hillemarken 2:1

Nils Nagård

Förestående förening vitsordas:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Karl Bertil Johansson

Sven Larsson

Biträdande gode män.

Protokoll. fört vid sammantä-
 de ^{för en förordning} enligt råttslagen för län-
 läggning av, öfverjord tillhörande
 Hillamarken m. fl. fastigheter
 i Naums sn., Skaraborgs län.

Tisdagen, den 4 dec. 1962, hos Nils
Någård, Hillamarken, Naum, Vära.

Närvarande; Herdestadskvad, direktör
 Erik Bendlaf, förordningens samt
 ing. Bertil Beijfeldt, som ombeställt
 förändersökning rörande förord-
 ningen.

Följande skägare inställde
 sig till sammantädet:

^{På hans namn}
 Nils Någård, ägare av fastigheten
 Hillamarken 2', Naums sn.

Karl Axel Himmelmälar, ägare av fastig-
 heterna Hillabo 8 och 1⁶, Naums sn.

De öfriga skägare:

Karl Johansson, ägare av fastigheten
 Hillabo 13, Naums sn.

Gustav Larsson, ägare av fastigheten
 Hillabo 14, Naums sn.

Carl Fredriksson, ägare av fastigheten
 Hillabo 11, Naums sn.

Martin Persson, ägare av fastigheten
 Hillabo 16, Naums sn.

Förförordningen i Skaraborgs län
 genom sågmästare Holger Sundberg
 Vära.

§ 1.

Appröptes det för förvaltningsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förvaltningsmannen
anmälades ej.

§ 3.

Ing. Baifeldt, som varit till för-
undersökningen, lämnade en samlad
görelse för de förteckningarna som fin-
nas för tilläggning av sådana län-
skansjord samt bestående köpfr.

De nämnda hade i stort sett
inget att säga mot det meddelade
förslaget.

§ 4.

Lantliga delägarna i företaget
ansågo att förvaltningen kunde
händeläggas utom biträda av gode
män, varför de förklarade sig be-
sedda att tillkommande sam-
manträdade underteckna önskan-
somma angående företags
gemensamma utfrående.

§ 5.

Bljanda sakägare förmedla sig
med skändan till förvaltningen
om företags gemensamma enligt
det meddelade förslaget nämligen.
Karl Johansen, förset. tillber 13
Martin Persson, " tillber 16, samt

Gästas Samfund för det Skilda 14.
Förordningen utseendes av för-
rättningsmannen, Bil. 3.

§ 6.

Vägförvaltningens ombud ansåg börs-
ligt att den föreslagna täkten, av-
loppsledningen förlägges vid sidan
av vädriket i sträckan A-B-C-D,
fjärtan delar från skogsdungen, där
avloppsströmmen förlägges i botten
på vädriket. Det föreslogs att vägför-
valtningen bidrager i kostna-
vaden för avloppsströmmen A-B-C-D
med ett belopp motsvarande värdet
av kap. underhållskostnaderna efter
200 kr. pr meter, utgörande ett
belopp av 1070 kr. (250 kr $\times$ 428 m.).
Ombudet hade inget att erinra
mot att kommunen under vägen
mot skogsdalen sänkas på vägför-
valtningens bekostnad.

§ 7.

Vägförvaltningens ombud ansåg
börsligt att riket A1-A2 ej an-
läggs med soc. ländan förutsett-
ning av vägförvaltningens god-
kännande föreslog ombudet att
vägförvaltningen levererar soc.
till denna riksstäckan. Denna
rikstäckan skulle ej omfattas
i förvaltningen utan förbliva sig
säljarens ejola gemenamt utifrån

avsett, om vägförstärkningen lev-
samt som till det.

28.

Som intet vidare förhållande
sades sammanträdets upplöst och
skulle nytt sammanträde avsett
att bli slutsammanträde, billes
på samma plats som dagens sam-
manträde, torsdagen den 24 januari
1963 kl. 09.30.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
S. L. H. H. H.

Torsdagen den 24 januari 1963, hos
Nils Hagård Hillamarken, Närke, Väst.

Närvarande: Undertecknad Lantbruks-
direktör² Erik Paulöf förställnings-
man samt skiftesgodare ämnare
Karl Bertil Johansson Lilla Attorp, Skåne
Lars och Lenn Lennson Lenn Närke,
Väst.

Följande skågare inställda sig
till sammanträdet:

Nils Hagård Hillamarken Närke, Väst
Karl - Axel Himmler Hillbo, Närke, Väst
Gustav Larsson Barken, Närke, Väst
Lenn Lennson - Emmelöns vägsamfällighet
genom Gustav Larsson Barken, Närke, Bil. 2.
Martin Larsson Hillbo Närke, Väst
Lenn Lennson vägsamfällighet genom Lenn
och Carl Larsson Hillbo, Närke, Väst.

§ 9.

Köpt för mot shiftestgodam ännu
anmaldes ej.

§ 10.

Meddelade förätningsmannen, att
han till dagens sammankada
tallat shiftestgodam ännu, och
dett är nödvändigt med hänsyn
till den anställning till företaget
som är nödvändigt att utgå från värför-
rättningen i landet.

§ 11.

Enligt § 8 i protokollet skulle diket
H¹-H² g. mottagas i förättningen.
Gustav Larsson yrkade nu att även
samma diketsvåder mottagas
i förättningen under förtull-
ning och värförättningen till-
handahåller sedan till diket.

§ 12.

Vid föregående sammankada, § 5 i
protokollet, hade Karl Johansson, Martin
Persson och Gustav Larsson föresat sig
med sökandena till förättningen.
Förhandlingarna utsköts dock nu av styrelse-
narr, bil. 3.

§ 13.

Lämnade förätningsmannen nu

sologisala för det uppräklade förslaget
med tillhörande handlingar. Samt-
liga delägarna erhöles kännedom
om sina andelar i företaget. Någon
erinran häremot framfördes ej.

§ 14.

Upplöstes sysselsättnings utlösnings,
som hade lydelse enligt bilaga 5.

§ 15.

Att mottaga och förvara till företaget
hörande iakttagelser och handlingar och
att sammankalla delägarna för val
av styrelse utsåg sysselsättnings Nils
Nagård Skellefteå, Næm, Vasa.

§ 16

Som intet vidare förklaras förklar-
sades för iakttagelser avslutad
och sammankallat upplöst.

Öst och tid som ovann
Stjärnsten
Svein Durlöv,
föreläsningsrum

Lenn Larsson Karl Bertil Johansson
biträdande skiftesgodsmän.

Juni


Inr 2314

7.

Bil. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Naum socken(-~~het~~) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser Torrläggning o/a 1000 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Nils Nagård
Hillemarken Naum Var. 34084
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Naum den 6-7 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Nagård för fastigheten Hillemarken 2-1
Karl Axel Lundhagen » » Hillebo 1-8

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Hed Fredriksson	ägare av fastigheten	Hillebo 1-11
Karl Johansson	» » »	Hillebo 1-3
Martin Persson	» » »	Hillebo 1-9
Gustav Svensson		Baden 1-6

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


F.d. bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 1 september 1961

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson




Lars Kvarnemo

Förordnande.


F.d. bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 september 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser ang. torrläggning av mark tillhörande HILLEMAREN vid sammanträde hos Nils Nagård, Hillemarken, Naum, Vara tisdagen den 4 december 1962 kl. 9,30, vilka kallelser denna dag avsänts till följande:

Lantbrukare Nils Nagård,	Hillemarken,	Naum,	<u>Vara</u>
" Karl-Axel Himmelman,	Hillebo,	"	"
" Karl Johansson,	"	"	"
" Martin Persson,	"	"	"
" Gustav Svensson,	Backen,	"	"
" Axel Fredriksson,	"	"	"
Vägarbetare Artur Hall,	Lugnet,	Önum,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad.</u>

Skara den 13 november 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde å samma ställe torsdagen den 24 januari 1963 kl. 9,30

har kallelser denna dag avsänts till förestående med undantag av

Vägarbetare Artur Hall,	Lugnet,	Önum,	<u>Vara och</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad.</u>

Skara den 17 januari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Backen Nauru den 23 Jan¹⁰ 1963

Bil. 2.

Tullmakt

Tullmakt för Herr Gustav Svensson Backen
Nauru, att vid sammanträde med
Hillemarken m fl fastigheters diknings-
företag, som skall hållas hos Nils Nagård
Hillemarken, torsdagen den 24 jan 1963
att föra Hornebäcken-Ennerdelens vägsam-
fällighets salar samt i övrigt
under teckna eller göra, vad som
älegad ordf i ovan nämnde vägsamf

Sack meddelas redan här att ovannämnda
vägsamfällig. endast kan åtaga sig
förpliktelser, som utgör hälften av
eventuella arbeten eller kostnader.
för den andra hälften får Bäckebo
vägsamfällig svara för sig själva

Backen Nauru den 23-1-63

Bret Fredriksson

ordf i vägsamfälligheten

egentäckningarna namnteckningen bevisna

vise ordf
Erik Föder

styrelseledamot
Birgit Föder

Föräring.

Meddelade föräring med
röbunden till den syns förätt-
nings som sätter tilläggsning
av återford tillbörande. Hilla-
marken m. fl. förtighetar, och
yrka vi på att förstå, att utlös
i omfång med vad som med-
delats vid sammanträdet tis-
dagen den 4 dec. 1962.

Hillamarken, Närke, Torv d 4/12 1962. ^(624/1962)

för förtighetar Hillebr 13 Karl Johansson.

för förtighetar Hillebr 14 Gustav Svensson

för förtighetar Hillebr 16 Martin Persson

Förordnade föräring utsordes:
Svein Sundt.
Förordningsman

Iren Larsson. Karl Bertil Johansson
Förordnade skiftesgodamän.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

EA/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

Ang. laga syneförrättning berörande Hillemarken m.fl. fastigheter i Naums socken,
Skaraborgs län.

Vid första sammanträdet för rubr. förrättning representerades Vägförvaltningen genom Vägmästare Helge Sundberg, Vara.

Vägförvaltningen beröres av förrättningen på grund av att avloppet för berörda åkerjord delvis utgör vägdike, å bilagda plan betecknat A2 - A - B - C - D .


Vid sammanträdet framfördes förslag att Vägförvaltningen bidrager i kostnaden för igenläggning med rör med ett belopp motsvarande kapitaliserade värdet för minskat underhåll, vilket beräknats till 2:50 kr pr meter eller för hela sträckan, som utgör 428 meter, ett belopp av 1070:-- kr att utgå i form av ersättning till företaget sedan detsamma utförts och godkänts. Sträckan A2 - A utgöres av befintlig trumma, som är i behov av rensning, vilken bör utföras av Vägförvaltningen.

Vid besiktning på platsen framkom önskemål att även sträckan A1 - A2 , som utgör fortsättning på företagets avlopp, igenlägges med rör, varvid Vägförvaltningens ombud föreslog, att rören i sådant fall lämpligen borde tillhandahållas på platsen av Vägförvaltningen. Härför erfordras 136 meter 225 mm (9") rör.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande senast den 1 januari 1963. Slutsammanträde är utsatt att hållas torsdagen den 24 januari 1963 kl. 0930.

Skara den 10 december 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

13. Bil. 4.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET**Vägförvaltningen i Skaraborgs län**

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Iö L A Larsson

18.12.62

VFR 513-623350

— Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande
10.12.62

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORG LÄN
22 DEC 1962
Diarie Nr


Ang laga syneförrättning berörande Hillemarken m fl fastigheter i Naums s:n

Med anledning av Eder skrivelse den 10 december 1962 i rubr ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande.

För igenläggning av sträckan A1 - A2 kommer vägförvaltningen att tillhandahålla och bekosta 136 meter 9" betongrör mot att dikningsföretaget utför och bekostar övriga arbeten. Vad angår sträckan A2 - A, som utgöres av sidotrumma under anslutande enskild väg, anser vägförvaltningen att underhållsskyldighet icke utan vidare kan åläggas vägförvaltningen utan bör trumman ingå som en del i företaget. Det bör därför ankomma på företaget att utföra erforderlig rensning av trumman.

Beträffande sträckan A - D är vägförvaltningen villig att bidra till igenläggningen med av Eder föreslaget belopp - kronor 1070:- - motsvarande kapitaliserade värdet av vägförvaltningens beräknade underhållskostnad för nuvarande öppna dike.

På vägförvaltningens i Skaraborgs läns vägnar



Bertil André


L A Larsson

SR

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20+45-20+76	31	<u>Samfälligheten A⁰-A²</u> <u>A⁰-A¹</u> Schaktning av lera m ³ För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 % tillägg	20	2:30	46:-	50:-
20+76		<u>A¹-A²</u> Rörutlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
20+76-22+12	136	225 mm:s rör med frakt m Rören bekostas och levereras på platsen av vägförvaltningen. Jord till fyllning av diket tillhanda- hållas av vägförvaltningen.	136			
20+76-22+12	136	Grävning, läggning o. återfylln. m 10 % tillägg enl. ovan	136	2:40	327:-	420:-
	167	Summa			33:-	
		<u>Samfälligheten A²-F</u> <u>A²-A</u>				470:-
22+12-22+28	16	Rensning av trumma genom samfälld väg. Utföres och bekostas av Hornbäcken-Ennerdalens vägsam- fällighet o. Lunnagårdens vägsamf.				
22+28		<u>A-B</u> Brunn typ B-1, d=0,60 m st Brunnen sammankopplas med vägtrum- man med 225 mm:s (9") betongrör Inkoppling av täckdikesstam st	1	110:-	110:-	
22+28-23+87	159	200 mm:s rör med frakt m Grävning, läggning o. återfylln. m	159	3:50	557:-	
23+02; 23+87		Brunn typ B-1, d=0,50 m st För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 % tillägg	2	80:-	160:-	
					131:-	1.350:-
23+87-24+82	95	<u>B-C</u> 200 mm:s rör med frakt m Grävning, läggning o. återfylln. m	95	3:50	333:-	
24+82		Brunn typ B-1, d=0,50 m st 10 % tillägg enl. ovan	1	80:-	80:-	
					102:-	800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>C-D</u>				
24+82-26+56	174	200 mm:s rör med frakt m	174	3:50	609:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	174	2:40	418:-	
25+22; 26+56		Brunn typ B-1, d= 0,50 m st	2	80:-	160:-	
		10 % tillägg enl. ovan			113:-	1.300:-
		<u>D-E</u>				
26+56-27+56	100	200 mm:s rör med frakt m	100	3:50	350:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	100	2:10	210:-	
27+10; 27+56=6+68		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	2	80:-	160:-	
		10 % tillägg enl. ovan			80:-	800:-
		<u>E-F</u>				
6+68-7+82	114	200 mm:s rör med frakt m	114	3:50	399:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	114	2:20	251:-	
7+82		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
7+82-9+00	118	150 mm:s rör med frakt m	118	2:70	319:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	118	2:20	260:-	
9+00		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
9-10+34	134	150 mm:s rör med frakt m	134	2:70	362:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	134	1:80	242:-	
9+68,10,10+34		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	3	80:-	240:-	
		10 % tillägg enl. ovan			117:-	2.350:-
		<u>B-Ba</u>				
30=23+87-30+64	64	150 mm:s rör med frakt m	64	2:70	173:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	64	2:20	141:-	
30+64		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
30+64-31+79	115	100 mm:s tegelrör med frakt m	115	2:-	230:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	115	2:-	230:-	
31+79		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
		10 % tillägg enl. ovan			106:-	1.040:-
		<u>C-Ca-Cb</u>				
40=24+82-41+50	150	100 mm:s tegelrör med frakt m	150	2:-	300:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	150	1:60	240:-	
41+50-41+96	46	75 mm:s rör med frakt m	46	1:30	60:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	46	1:40	65:-	
41+50;41+96		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	2	80:-	160:-	
		10 % tillägg enl. ovan			75:-	900:-



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Ca-Cc</u>				
45=41+50-45+82	82	75 mm:s rör med frakt m	82	1:30	107:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	82	1:40	115:-	
45+82		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
		10 % tillägg enl. ovan			28:-	330:-
	1367	Summa				8.870:-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samf. A⁰-A²</u>				
20+45-20+76	31	A ⁰ -A ¹			50:-	
20+76-22+12	136	A ¹ -A ²			420:-	
Summa	167	Summa kronor			470:-	
		<u>Samf. A²-F</u>				
22+28-23+87	175	A ² -A-B			1.350:-	
23+87-24+82	95	B-C			800:-	
24+82-26+56	174	C-D			1.300:-	
26+56-27+56	100	D-E			800:-	
6+68=27+56-10+34	366	E-F			2.350:-	
30=23+87-31+79	179	B-Ba			1.040:-	
40=24+82-41+96	196	C-Ca-Cb			900:-	
45=41+50-45+82	82	Ca-Cc			330:-	
Summa	1367	Summa kronor			8.870:-	
		<u>Summa företaget:</u>				
	167	Samf. A ⁰ -A ²			470:-	
	1367	" A ² -F			8.870:-	
Summa	1534	Summa kronor			9.340:-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A⁰-A²</u>							
<u>Hillebo l⁴</u>							
Gustav Svensson							
Åker	1a	0.40		1500	2500	1000	400
"	1b	0.16		2000	"	500	80
Summa		0.56					480
<u>Samfälligheten A²-F</u>							
<u>Hillebo l⁶</u>							
Martin Persson							
Åker	1	0.46		1750	2500	750	345
"	2	0.50		630	"	1870	935
"	3	0.20		1000	"	1500	300
"	4	0.28		750	"	1750	490
Alstringsbåtnad							2070
Delad brukningsbåtnad:							
30+64-31+79=115 m å 2:-							230
Summa		1.44					2300
<u>Hillebo l⁸ och l¹⁶</u>							
Karl-Axel Himmelman							
Åker	5	0.82		2250	2500	250	205
"	6	1.00		880	"	1620	1620
"	7	0.90		1250	"	1250	1125
Alstringsbåtnad							2950
Delad brukningsbåtnad:							
30-30+64=64 m å 2:-							128
30+64-31+79=115 m å 2:-							230
40-41+50=150 m å 2:-							300
45-45+82=82 m å 2:-							164
Brukningsbåtnad							822
Summa		2.72					3772
<u>Hillebo l³</u>							
Karl Johansson							
Åker	8	0.52		1500	2500	1000	520
"	9	0.36		1130	"	1370	493
Alstringsbåtnad							1013

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alstringsbåtnad							1013
Delad bruksningsbåtnad:							
40-41+50=150 m å 2:-							300
45-45+82=82 m å 2:-							164
Summa		0.88					1477
<u>Hillemarken 2¹</u>							
Nils Nagård							
Åker	10	1.10		630	2500	1870	2057
	11	1.55		750	"	1750	2713
	12	0.25		880	"	1620	405
	13	0.18		380	"	2120	382
	14	0.44		880	"	1620	713
	15	0.48		1750	"	750	360
	16	0.35		1500	"	1000	350
	17	0.46		1250	"	1250	575
	18	0.52		1750	"	750	390
	19	0.69		1250	"	1250	863
	20	0.19		2130	"	370	70
	21	0.32		1750	"	750	240
	22	0.44		1250	"	1250	550
	23	0.11		150	"	2350	259
	24	0.53		2130	"	370	196
	25	0.23		1250	"	1250	288
Tomt	26	0.19		2000	"	500	95
Åker	27	0.50		1250	"	1250	625
	28	0.19		2130	"	370	70
	29	0.12		2370	"	130	16
Alstringsbåtnad							11217
Brukningsbåtnad:							
26+56-27+56=100 m å 6:-							600
6+68=27+56-7+82=114 m å 6:-							684
7+82-9=138 m å 6:-							828
9-10=100 m å 6:-							600
10-10+34=34 m å 6:-							204
Brukningsbåtnad							2916
Summa		8.84					14133

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Hillebo 1⁶</u> Martin Persson		1.44					2300
<u>Hillebo 1⁸ och 1¹⁶</u> Karl-Axel Himmelman		2.72					3772
<u>Hillebo 1³</u> Karl Johansson		0.88					1477
<u>Hillemarken 2¹</u> Nils Nagård		8.84					14133
Summa		13.88					21682
<u>Hela företaget</u>							
Samf. A ⁰ -A ²		0.56					480
" A ² -F		13.88					21682
Summa		14.44					22162
Hillemarken, Naum, Vara den 24 jan. 1963							
 Erik Almlöf Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
 Karl Bertil Johansson		 Sven Larsson					


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A ² -A-B	B-C	C-D	D-E	E-F	B-Ba	C-Ca-Cb	Ca-Cc	S:a kr.			
												12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
Hela samf.	<u>Samf. A²-F</u> 1-29+Br. b.	21682	1.350:-	800:-	1.300:-	800:-	2.350:-	1.040:-	900:-	330:-	8.870:-		0.409095	
1	1-4+Br. b. av 5-6,7+Br. b.	4693	1.350:-	-	-	-	-	1.040:-	-	-	2.390:-		0.509269	
2	av 5-6,8-29+ Br. b.	16989	1.350:-	800:-	1.300:-	800:-	2.350:-	-	900:-	330:-	7.830:-		0.460886	
Av ovanstående framgår att relativa kostnaden blir lägre för hela samfälligheten gemensamt än för avdelningarna var för sig.														
Samfälligheten skall således icke uppdelas på avdelningar.														
Hillemarken, Naum, Vara den 24/1 1963 <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf förrättningsman														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A⁰ - A²</u>						
<u>Backen 1:6 och Hillebo 1:4</u>						
Gustav Svensson	S	480		470	100,00	
Rörkostnaden bestrides av Väg- förvaltningen i Skaraborgs län enl. skrivelse, bil.						
Summa		480		470	100,00	2,17
<u>Samfälligheten A² - F</u>						
<u>Hillebo 1:6</u>						
Martin Persson	S	2300		828	10,61	✓
<u>Hillebo 1:8 och 1:16</u>						
Karl-Axel Himmelman	S	3772		1357	17,40	✓
<u>Hillebo 1:3</u>						
Karl Johansson	S	1477		531	6,81	✓
<u>Hillemarken 2:1</u>						
Nils Nagård	S	14133		5084	65,18	✓ <i>Lan</i>
Summa		21682		7800	100,00	97,83
Vägförvaltningen i Skaraborgs län				1070		
Summa				8870		
<u>S a m m a n d r a g</u>						
Samfälligheten A ⁰ - A ²		480		470		2,17
" A ² - F		21682		8870		97,83
Summa		22162		9340		100,00
Hillemarken, Naum, Vara den 24 januari 1963.						
I tjänsten:						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
<i>Karl Bertin Johansson</i> <i>Sven Larsson</i>						
Karl Bertin Johansson Sven Larsson						
Biträdande gode män.						

Översiktskarta.



Skala 1: 50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HILLEMARKE m.fl. fastigheter i Naums socken, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2 km sydost Naums kyrka inom sektion 4 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg, företags rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten $A^0 - A^2$, omfattande dikessträckan $A^0 - A^1 - A^2$ och

samfälligheten $A^2 - F$, omfattande dikessträckorna $A^2 - A - B - C - D - E - F$,
 $B - Ba$, $C - Ca - Cb$ och $Ca - Cc$.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å plankartan och uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har ^{synemännen} ~~förrättningsmännen~~ efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samfälligheten $A^0 - A^2$ och Samfälligheten $A^2 - F$. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfällighet $A^2 - F$ särskild utredning verkställts. Härav framgår att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda för samfälligheten $A^2 - F$ fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Beträffande samfälligheten $A^0 - A^2$ skall kostnaden inom denna fördelas så, att Vägförvaltningen enligt § 7 i protokollet och skrivelse, bil. 4, bekostar och levererar rören på platsen, varefter ägaren till Hillebo 1:4 och Backen 1:6, Gustav Svensson, bekostar arbetet.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall beträffande samfällighet $A^2 - F$ fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Beträffande samfällighet $A^0 - A^2$ skall kostnaden för avloppens underhåll åvila hälften var av fastigheterna Hillebo 1:4 och Backen 1:6, vars nuvarande ägare är Gustav Svensson.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg genom att diket utgör vägdike utmed allmänna vägen Naum -

- Vedum på sträckorna $A^1 - A^2$ och $A - D$. Vägförvaltningen i Skaraborgs län har enligt skrivelse, bil. 4, förbundit sig att tillhandahålla och bekosta 136 meter 9" betongrör till sträckan $A^1 - A^2$. Vidare har Vägförvaltningen förklarat sig villig att bidra till igenläggning av dikessträckan $A - D$ med ett belopp av 1070:-- kr sedan arbetet utförts och godkänts. Berörda åtaganden fastställs.

8. Broar och trummor.

Diket berör på sträckan $A^2 - A$ enskilda vägen till Ennerdalen m.fl. ingående i Honebäcken - Ennerdalens vägsamfällighet/~~och~~ samt Lunnagårdens vägsamfällighet/~~och~~ Befintligt vattengenomlopp medger ovanföriggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan genomloppet rensats från slam. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Honebäcken - Ennerdalens vägsamfällighet/~~och~~ samt Lunnagårdens vägsamfällighet att med hälften vardera bekosta ovannämnda rensning. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för rensningen, så snart denna utförts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avloppet $A^0 - A^1$, skall ingen ersättning utgå. Den på ovannämnda dikessträcka uppschaktade jorden skall användas som fyllnadsmassa i diket $A^1 - A^2$, sedan rörledningen på denna sträcka färdigställts.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beorende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets mollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får ~~förrättningsmannen~~ synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas HILLEMARENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i ^{synemännens} ~~förrättningsmannens~~ utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hillemarken, Naum, Vara den 24 januari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Karl Bertil Johansson *Sven Larsson*

Karl Bertil Johansson

Sven Larsson

Biträdande gode män.

TUMBA 1961

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att rörledning lägges i åkern 2.0 meter från nuvarande vägdikets mitt på sträckan A-23+50 och B-C-D.
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dess förinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i trappsten till uthusbyggnad c:a 100 meter vänster 22+08 +5.00
- Ytterligare fixpunkt: Kors i nedersta trappstenen till bostadshus c:a 16 m vänster 10+20 + 9.83

Hillemarken, Naum, Vara, den 24/1 1963


Erik Almlöf

förrättningsman





Mått i mm