



Akt nr:

R-F4b-LS333 / 62

AU\$R-F4b-LS333/62

Handlingar

rörande SIGGESGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1962 i Malma och Främmestads
socknar av Skaraborgs län; upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1962 av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

333-2

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
"Siggesgårdens dikningsföretag av år 1962"			
Socken		Län	
Malma och Främmestad		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — Ende intressent			
Lantbrukare Albert Nyleh, Siggesgården, Viste-Askjum.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
—	—	—	—
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
6/5 1963	—		
Arbets tid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968	—	1/10 1966	—
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	4200:-	—	—
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsytning 9/7 1963		Avsytning assistent Bertil Franssohn	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 16 juli 1963.

I tjänsten:

E. Arsenfeldt

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde för syreförädlning av-
ligt vattenlagen för löslöggning
och mark tillhörande Odasmöl an. ft.
fastigheter i Malma och Rönneåstads
socknar, Karesborgs län.

Förelag den 13 april 1962, hos Evert Malmborg
Odasmöl, Rönneåstad.

Närvarande:

Underseende, byggnadsdirektör Erik Perning,
förädlingsman samt ingenjör Bertil
Ramsö, som varit till förundersökning
rörande förädlningen.

Stiftsgodsämbetsman Lenn Rasmussen Skutumpah
Rönneåstad och Martin Andersson Rönneåstad
Karesborg.

Följande sågarna inställda sig till sam-
manträdet:

Sågarorna:

Evert Malmborg, ägare av Odasmöl 1¹³/₁₆, Malma socken
Evert och Albert Nylén, ägare av Odasmöl 1⁷/₁₆ och Skjerve

Liggasgården 4¹⁴/₁₆, Malma socken,

Blom Enstam, ägare av Skutumpah Rönneåstad 3²/₁₆, Rönneåstad, socken

Avid Norberg, ägare av Skutumpah Rönneåstad 3⁴/₁₆ -"-

Stadsingenjör Lenn Rasmussen, ägare av Skutumpah Rönneåstad 3⁸/₁₆,

Rönneåstad socken genom ordförande Anton Ansfors

(Johann) Rönneåstad, Rönneåstad, del 2.

Ord. i Odasmöl d. f. 1938, Lenn Rasmussen

Rönneåstad.

21.

Ex 2.

23.

54.

25

25
Hroid Norberg ~~Odelmål~~ avlämnade en
förbindelse att i distrikt E-F-G-H avlämna ~~ett~~
sattan från ^{en} länligt planen besökt i kyrkan, och
för sättnad från denna dal och hans i kyrkan
och kommunen att beakta distriktsförhållanden och
kopplingsåtgärder. Förbindelsen återkommer och
seguence åren, bil. 3.

§ 6.

Det föreslås att Ödesmåls d. f. år år 1938 skall erbjuda en anordning av 228:be till förtaget på grund av att dikeströcken A-J kan igångfyllas sedan dikeinspåret ut-
förs. Enheten utgör kapitaliserade under-
bollsbottnar för denna dikeströcka och
skall fördelas på delägarna i samfälligheten
J-M i Ödesmåls d. f. 1938

§ 7.

Den intet vidare förbehålls sam-
reanvändning av beslutet och skall nytt sam-
reanvända byggnad utgåas sedan för-
sättningen kompletterats.

§ 8.

Förslags utgående för anordning av mark-
vårdar m.m.

Det och till som som

Stjärnan

Sanikdandig.

Attivande skiftesgodsmän.

Martin Andersson Sven Svensson

Måndagen d. 17 dec. 1962, hos blor

Enström Frisegården, Hämmestad.

Närvarande: Anderteknad direktör
Sven Almqvist, försättningsman samt
skiftesgodsmännen Sven Lönnerm Almqvist,
Hämmestad och Martin Andersson

Hökgården, Börsberg.

Följande delägare inställde sig till sammantvålet:

Evert Malmborg Ödarnöl, Färnmo.

Evert och Albert Nylén Liggsgården,
Vista Nohjunn.

Alvar Gustafsson Fisksgården, Färnmo.

§ 9.

Redovisades för det sadan föregående sammantvålda färdigställda förslaget med tillhörande handlingar.

Samtliga delägare erkänner kännedom om sin deltagningsprocent i företaget samt det beräknade deltagningsbeloppet m.m.

§ 10.

Upplästas styrelseansökan utlåtande, som hade godkänt enligt bilaga 4.

§ 11.

Alla medlemmar och förvaltare till företaget förklarade sig inställa sig till handlingar och att sammanhålla delägarna för val av styrelse och styrelseansökan samt bekräfta Alvar Gustafsson Fisksgården, Färnmo.

§ 12.

Börsberg Nylén och Evert Malmborg förklarade sig eventuellt önska utfrån

liket $B=B'$ i egen regi.

§ 13.

Som intet vidare förklaras
förvaltningen avslutad och sam-
mantrådet upplöst.

Och de tid som varit


i tjänsten

icke beräknas

försäters. man.

Lenn Svensson Martin Andersson
biträdande skiftesgodman.

Inr 2307

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Malma & Främmestad socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

c. 35 ha. c. 1000 m

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation FrämmestadMeddelanden om förrättningen ställas till Evert Malmberg

Ödsmål Främmestad Tel Anästorps 22094

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ödsmålden 9/2

1960

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Malmbergför fastigheten 15-6 ÖdsmålEvert Nylin

»

»

Siggessgården 4/14 Ödsmål 1/8Albert Nylin

»

»

Blom & ns SiämBuestad, Siggessgården 32

7.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Sven Kremen	ägare av fastigheten	Enisegården
Arvid Nordberg	» » »	Främmostad
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 16 mars 1961

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo


IIIM2 6 61.

Förordnande.


Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm


Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Ödesmål m.fl. fastigheter i Malma och Främmestads socknar, fredagen den 13 april 1962 kl. 9,30 hos Evert Malmberg, Ödesmål, Främmestad, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Ordf. i "Ödesmåls dikningsföretag av år 1938"

Hilmer Larsson,	Fridhem,	<u>Ulvstorp</u>
Georg Johansson,	Ödesmål,	<u>Främmestad</u>
Evert Malmberg,	"	"
Evert och Albert Nylén,	Siggesgården,	<u>Viste Askjum</u>
Arvid Norberg,	Annestad Frisegården,	<u>Främmestad</u>
Alvar Enström,	Frisegården,	"
Ing. Sven Fremer,	Lejongatan 6,	<u>Nybro</u>
Arr. Anton Johansson,	Frisegården,	<u>Ulvstorp</u>
Skiftesgodemannen Sven Svensson,	Almetorp,	<u>Främmestad</u>
"	Martin Andersson, Höckgården,	<u>Bäreberg.</u>

Skara den 27 mars 1962.

I tjänsten:




Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Alvar Enström, Frisegården, Främmestad, måndagen den 17 december 1962 kl. 0930, har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 4 december 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Ödesmål m. fl. fastigheter i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alvar Enström, Frisegården, Främmestad, måndagen den 17 december 1962 kl 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Främmestads socken:

Anestad Frisegården 3: 8, 3: 2 och 3: 14.

Malma socken:

Ödesmål: 1:14, 1:13, 1:15 och 1:7.

Askjum Siggesgården 4: 14.

Dessutom berörs Ödesmåls dikningsföretag av år 1938".

Skara den 21 november 1962.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, V A måndagen den 26 november 1962, bestyrkes.

Skara den 27 november 1962.

I tjänsten:




Erik Almlöf

Bitr.lantbruksdir.

Fullmakt

för Anton Anefjärd eller den han i sitt ställe förordnar att anhängig-
göra, utföra och bevaka min talan vid sammanträde den 13 april
1962 angående torrläggning av mark tillhörande Ödesmål.

Nybro den 9 april 1962

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anton Anefjärd", written over a diagonal line.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C .</u>				
0 - 2+44	244	400 mm rör med frakt m	244	9:40	2294	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	244	3:--	732	
		Sprängning av berg "	20	30:--	600	
0		Brunn typ B-4; d=0,9 m Gamla brunnen borttages Bef. rör inkopplas			140	
1+46		Brunn typ B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/16"			90	
2+44		Brunn typ B-1; d=0,9 m			190	
2+44-5+95	351	400 mm rör med frakt m	351	9:40	3299	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	2:50	353	
		- " - "	135	4:--	540	
		- " - "	75	3:20	240	
4+7, 4+65, 5+20		Brunn typ B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/16" st	3	90:--	270	
5+95		Brunn typ B-1; d=0,9 m			190	
5+95-9+50	355	250 mm rör med frakt m	355	4:70	1669	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	174	2:20	383	
		- " - "	181	2:--	362	
7+64 - 7+69		Genomgång av väg			15	
		Sprängning av berg m	20	30:--	600	
7+69, 8+14, 9+50		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	3	100:--	300	
9+50-10+77	127	200 mm rör med frakt m	127	3:50	445	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	127	1:50	191	
10+77		Brunn typ B-1; d=0,5 m			80	
10+77-12+42	165	150 mm rör med frakt m	165	3:--	495	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	165	1:30	215	
12+42		Brunn typ B-1; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			1387	15160

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Malma socken</u>							
<u>Ödesmål 1:14, av 1:13</u>							
Georg Johansson							
Åker, mylla på lera	1	0,30		1760	2200	440	132
" - " -	2	0,03		"	"	"	13
Alstringsbåtnad		0,33					145
Brukningbåtnad:							
Sträckan dike-0+96-dikeskrök	80 m x	1:50 kr/m = 120:-- kr					
" dikekrök-1+46-2+44	128 m x	3:-- " = 384:-- "					504
Summa		0,33					649
<u>Ödesmål av 1:13, 1:15</u>							
Evert Malmberg							
Åker, mylla på lera	3	0,35		1750	2500	750	263
" - " -	4	0,36		1250	"	1250	450
" - " -	5	0,50		1750	"	750	375
" - " -	6	0,11		1500	"	1000	110
" - " -	7	1,76		1540	2800	1260	2218
" - " -	8	0,90		1680	"	1120	1008
" - " -	9	0,26		1820	"	980	255
" - " -	10	1,40		1120	"	1680	2352
" - " -	11	1,02		2380	"	420	428
Alstringsbåtnad		6,66					7459
Brukningbåtnad:							
Sträckan 2+44-3+85-gräns	156 m x	5:-- kr/m = 780:-- kr					
" gräns-4+7-dikeskrök-	436 " x	1:50 " = 654:-- "					
-4+65-4+81-gräns-8+14							
" gräns-15+58	114 " x	1:50 " = 171:-- "					1605
Summa		6,66					9064

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Främmestads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3:8</u>							
Sven Fremer							
Åker, mylla på lera	12	0,40		1540	2800	1260	504
" - " -	13	0,81		"	"	"	1021
Alstringsbåtnad		1,21					1525
Brukningsbåtnad:							
dikeskrök-4+7-dikeskrök							
Sträckan " -5+20-5+95	162 m x	1:50 kr/m = 243:-- kr					243
Summa		1,21					1768
<u>Annestad Frisegården 3:2</u>							
Alvar Enström							
Åker, mylla på lera	14	2,82		1820	2800	980	2764
" - " -	15	2,30		1960	"	840	1932
" - " -	16	2,20		2240	"	560	1232
" - " -	17	1,75		2520	"	280	490
" - " -	18	0,70		"	"	"	196
" - " -	19	1,05		1960	"	840	882
" - " -	20	3,20		1820	"	980	3136
" - " -	21	1,37		1680	"	1120	1534
Alstringsbåtnad		15,39					12166
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 5+95-10+77	482 m x	1:50 kr/m = 723:-- kr					723
Summa		15,39					12889

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Annestad Frisegården 3:14</u>							
Arvid Norberg							
Åker, mylla på lera	22	2,08		2240	2800	560	1165
Alstringsbåtnad		2,08					1165
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 10+77-12+42	165 m x	1:50 kr/m = 248:-- kr					248
Summa		2,08					1413
<u>Malma socken</u>							
<u>Ödesmål 1:7</u>							
<u>Askjum Siggessg:n 4:14</u>							
Evert och Albert Nylén							
Åker, mylla på lera	23	1,51		1680	2800	1120	1691
" - " -	24	0,53		2240	"	560	297
" - " -	25	1,23		1680	"	1120	1378
" - " -	26	1,64		1820	"	980	1607
" - " -	27	3,94		1960	"	840	3310
Alstringsbåtnad		8,85					8283
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 8+14-12+42	428 m x	1:50 kr/m = 642:-- kr					642
Summa		8,85					8925
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Malma socken</u>							
<u>Ödesmål 1:14, av 1:13</u>							
Georg Johansson	1-2	0,33					649
<u>Ödesmål av 1:13, 1:15</u>							
Evert Malmberg	3-11	6,66					9064

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Främmestads socken</u>							J 1961
<u>Annestad Frisegården 3:8</u>							
Sven Fremer	12-13	1,21					1768
<u>Annestad Frisegården 3:2</u>							
Alvar Enström	14-21	15,39					12889
<u>Annestad Frisegården 3:14</u>							
Arvid Norberg	22	2,08					1413
<u>Malma socken</u>							
<u>Ödesmål 1:7</u>							
<u>Askjum Siggesgården 4:14</u>							
Evert och Albert Nylén	23-27	8,85					8925
Summa		34,52					34708
		Frisegården, Främmestad den 17 dec. 1962.					
		I tjänsten:					
		<i>Erik Almlöf</i>					
		Erik Almlöf					
		Förrättningsman.					
Biträdande gode män:							
<i>Martin Andersson</i>		<i>Sven Svensson</i>					
Martin Andersson		Sven Svensson					

17.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Malma socken</u>						
<u>Ödesmål 1:14, av 1:13</u>						
Georg Johansson		649		319	1,870	
<u>Ödesmål av 1:13, 1:15</u>						
Evert Malmberg	S	9064		4458	26,115	<i>län</i>
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3:8</u>						
Sven Fremer		1768		870	5,094	
<u>Annestad Frisegården 3:2</u>						
Alvar Enström	S	12889		6340	37,135	<i>län</i>
<u>Annestad Frisegården 3:14</u>						
Arvid Norberg		1413		695	4,071	
<u>Malma socken</u>						
<u>Ödesmål 1:7</u>						
<u>Askjum Siggesgården 4:14</u>						
Evert och Albert Nylén	S	8925		4390	25,715	
Summa		34708		17072	100,000	
"Ödesmåls dikningsföretag av år 1938"						
för minskade framtida underhålls-						
kostnader				228		
			Summa	17300		
Frisegården, Främmestad den 17 december 1962.						
I tjänsten:						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman.						
Biträdande gode män:						
<i>Martin Andersson</i>						
Martin Andersson						
<i>Sven Svensson</i>						
Sven Svensson						

I samband med planläggning av ett dikningsföretag berörande Ödesmål m.fl. fastigheter i Malma och Främmestads socknar har ifrågasatts, att bereda avlopp från viss del av min fastighet Annestad Frisegården 3:14 genom Annestad Frisegården 3:2 eller den väg vattnet för närvarande avledes. Undertecknad önskar emellertid hellre avleda vattnet från min här avsedda areal inom egna ägor till ett avlopp söderut, å kartan betecknat E - F .

Med anledning härav förbinder jag mig att utföra och bekosta en täckt avloppsledning med 150 mm:s rör, å kartan betecknat E - F - G - H eller annan lämpligare sträckning av delen E - F - G . Vid H anbringas en brunn typ B-1; d=0,5 m. Avloppet, sträckan G - H, lägges med en lutning av minst 1,5 o/oo. Bottenläget i ledningen vid punkt H skall vara + 6,90 enligt planen.

Jag förbinder mig att utföra arbetet senast en månad efter det dikningsföretaget utfört dikessträckan A - B .

Ödesmål, Främmestad den 13 april 1962.

Arvid Norberg
Arvid Norberg

Biträdande gode män:

Sven Svensson
Sven Svensson

Martin Andersson
Martin Andersson


Förestående förbindelse vitsordas:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ÖDESMÅL m.fl. fastigheter i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som ayser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 4 km NO Främmestads kyrka inom nederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna A - B - C , B - B1 samt E - F - G - H .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Ödesmåls dikningsföretag av år 1938", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Sedan företaget utförts behöver flödesdiket sträckan 72+88 - 71+97 i diket $H - H^1 - H^2$ i "Ödesmåls dikningsföretag av år 1938" ej underhållas och kan igenfyllas. För det minskade underhållet, som härigenom uppstår, erlägger samfälligheten G - M i "Ödesmåls dikningsföretag av år 1938" en ersättning till "Siggesgårdens dikningsföretag av år 1962" av kronor 228:-- , vilket belopp utbetalas när företaget utförts och godkänts.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Ägaren till Annestad Frisegården 3:14, Arvid Norberg, har i skrivelse, bil. 3, yrkat på att avlopp från den del av hans fastighet, som nu avledes över fastigheten Annestad Frisegården 3:2 till punkt B i stället beredes avlopp genom diket E - F - G - H. Synemännen får sålunda föreskriva att diket E - F - G - H utföres enligt vad som framgår av bilagan och företagets ritningar. Ägaren till Annestad Frisegården 3:14 skall själv bekosta och i framtiden underhålla diket E - F - G - H. Diket skall vara utfört senast en månad efter det diket A - B färdigställts.

Skäl till uppdelning i avdelningar föreligger ej.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med undantag av diket E - F - G - H, som utföres och bekostas av ägaren till Annestad Frisegården 3:14. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets kostnad för diken A - B - C och B - Bl. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 69 kronor 42 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, vara han är beroende, underhålls väl. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 70,0 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skal l handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Siggesgårdens dikningsföretag av år 1962.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Frisegården, Främmestad den 17 december 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Biträdande gode män:


Martin Andersson


Sven Svensson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenlsamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg beläget c:a 50 m Ö sektion 9 å höjden + 9,09.


Frisegården, Främmestad den 17 december 1962.


I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.





Mått i mm

