




Akt nr:

R-F4b-LS340/63

AU\$R-F4b-LS340/63

340
078

Handlingar angående
BALTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963
i Barne-Åsaka socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1963 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Stig Lundblad
Förrättningsman.

340 - 2
320 - 4RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Baltorps dikningsföretag av år 1963"

Socken

Barne Åsaka

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Bertil Andersson, Baltorp, F å g l u m

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
27/11 1963	5 100:--	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1967	-	1/10 1965	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5 100:--	-	-
~~XXXXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 11/12 1963	Avsyning undertecknad		

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för, att rörledningen å sträckan 12+75 - 14+40 var utförd med 0,06 m högre bottenläge än föreskrivet och att brunnen vid 12+68 ej var utförd.

Företaget godkännes med de befintliga avvikelserna.

Skara den 16 december 1963.

I tjänsten:

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Ingenjör.

1.
Protokoll fröt vid sammantående
fr synförmätning enl. vatten-
lagen fr förläggning av åker-
jord tillhörande Baltoys Skatte-
gården m. fl. fastigheter i Barne
Asaka socken av Skaraborgs län

Måndagen den 16 sept. 1963 hos Bertil Andersson Baltoys
Söglunn

Närvarande: ingenfr Lög Annoblad, såsom förordnad
förmättningsman, ingenfr Bertil Beijfeldt, vilken ut-
fört erforderliga kartläggnings- och beräkningsarbeten och
följande sakägare:

Sakandena

Thimholdt Andersson ägare till Baltoys	4 ⁵
Evelin Kervinsson " " "	4 ³
Bertil Andersson " " "	4 ² och
	Skattegården 1 ⁵
Nils Carlsson " " "	" 1 ⁴
Bertil Gustavsson " " "	Lillegården 3 ¹
Pär-Olof Hermansson, som tillsammans med sin moder Stina Hermansson och bröder Karl Arvid Hermansson äger Baltoys Brösgården	2 ² , 2 ⁸ och 2 ¹¹
enligt fullmakt	Bil. 1.

Övriga sakägare

Pär-Olof Arslins ägare till Baltoys 4⁴
Hugo Johansson ordförande i Baltoys vägsam-
fällighet m 160.

2.

§ 1

Förättningsmannen uppläste det av länsstyrelsen
utfärdade förordnandet. Bil. 2.

§ 2

Mågot jär emot förättningsmannen anföres ej.
Ej heller vörte sig denne vara järig.

§ 3

Gravolades plan- och profilitningar. Ingenjör
Prisfeldt redogjorde för det upprättade förslaget. Han
uppläste även förslaget till kostnadsfördelning.

§ 4

Läkägarna yrkade enhälligt på, att förretningarna
skulle sluttnas utan biträde av gode män.

§ 5

Dr. C. O. Arelius förmedlade sig med sökandena till denna
förretning. Bil. 3.
Förretningen visorades av förretningsmannen.

§ 6

Läkägarna ingick därefter överenskommen
angående företags utförande och fördelning av
kostnaderna härpå. Bil. 4

§ 7

Förretningsmannens utlåtande upplästes. Bil. 5

§ 8

Förättningsmännen utsåg Bertil Andersson,
Baltos, Vägnär, att emottaga och förvara
till företaget hörande handlingar och kartor.

§ 9

Lyngeförättningsprotokollet upplästes och lämnades utan anmärkan.

§ 10

Så inlett vidare förekom avslutades sammanträdet.

Baltos Vägnär den 16 sept 1963

T. Järnsten:
Sig. Lundblad
Förättningsman

FULLMAKT

för Per Olof Hermansson
Bossgården, Fåglum
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Baltorp Bossgården 22, 28, 211

..... i
Barne-Åsaka socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bossgr. Fåglum den 16. 9. 1963

Oluf Lennarsson

Karl-Olof Hermansson

Bong. Fåglum

Tingur Källeryd


Bevittnas:

Göran Olander
namn


Gerda Olander
namn

Tätorås Källeryd
adress

Tätorås Källeryd
adress



Insändes till vederbörande lantbrukshämd.

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Barne-Isaka

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

*Dikning av en sträcka av 1500 m**företaget omfattar en areal av ca 100 tnh*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Nossebro

Meddelanden om förrättningen ställes till

*Bertil Andersson Baltorp 1:5**tel 54042 Vara**riktlin 0512**Fåglum*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fåglum

den

17-9

1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Andersson

för fastigheten

*Baltorp 1:5**Ewald Levinson*

» »

*Baltorp 1:3**Wahl Emil Andersson*

» »

*Baltorp 1:4 plan delvis 30 t.**Per Olof Hermanson**Baltorp 1:2**Bertil Andersson**Baltorp 1:6 plan färdig ej**Bertil Gustafsson**Baltorp 1:3 plan 30-tal*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Åke Johansson

ägare av fastigheten

Västergården, plan 40-14

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Lundblad

Skara den 26 november 1962

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över kallelser angående sammanträde hos lantbrukare Bertil Andersson, Baltorp,
Fåglum, måndagen den 16 september 1963 klockan 0930, vilka denna dag avsänts till:

Lantbrukare Bertil Andersson,		Baltorp,	<u>Fåglum</u>
" Evald Levinsson,		"	"
" Nils Karlsson,		"	"
" Per Olof Hermansson,	Bossgården,	"	"
" Reinhold Andersson,		"	"
" Bertil Gustavsson,	Lillegården,	"	"
" Elon Åselius,	Godegården,	Barne Åsaka,	<u>Essunga</u>

Ordf. i Baltorps vägsamfällighet nr 160

Lantbrukare Hugo Johansson,
 Baltorp, | Fåglum. |

Skara den 6 september 1963.

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förordningsman


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Baltorp 4:4</u>							
Sven-Elon Åselius							
Br.b. 2-2+84 = 84 m à 4:--							336
" 3+16-3+38 = 22 " " 4:--							88
Summa							424
<u>Baltorp 4:5</u>							
Reinhold Andersson							
Br.b. 2-3+38 = 138 m à 4:--							552
Summa							552
<u>Baltorp 4:2</u>							
" Skattegården 1:5							
Bertil Andersson							
Åker	1	0,29		1320	2400	1080	313
"	2	0,22		1440	"	960	211
"	3	0,30		1200	"	1200	360
"	4	0,34		2040	"	360	122
"	5	0,67		1920	"	480	322
"	6	0,19		2040	"	360	68
Alstringsbåtnad							1396
Br.b. 3+42-5+05 = 163 m à 15:--							2445
" 5+10-6+20 = 110 " " 15:--							1650
Brukningsbåtnad							4095
Summa		2,01					5491
<u>Baltorp 4:3</u>							
Evald Levinsson							
Åker	7	0,42		1560	2400	840	353
"	8	0,60		480	"	1920	1152
"	9	0,43		2040	"	360	155
Alstringsbåtnad							1660
Br.b. 6+25-7+50 = 125 m à 15:--							1875
" 20-20+18 = 18 " " 15:--							270
Brukningsbåtnad							2145
Summa		1,45					3805

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Baltorp Skattegården 1:4</u>							
N ils Karlsson							
Åker	11	0,10		2040	2400	360	36
"	12	0,19		1680	"	720	137
"	13	0,18		960	"	1440	259
"	14	0,42		1440	"	960	403
"	15	0,17		1200	"	1200	204
"	16	0,25		1440	"	960	240
"	17	0,27		"	"	"	259
Alstringsbåtnad							1538
Br.b. 7+85-8+23 = 38 m à 15:--							570
" 8+26-10+34 = 208 " " 15:--							3120
Brukningsbåtnad							3690
Summa		1,58					5228
<u>Baltorp B-oss:n 2:2,2:8,2:11</u>							
Per Olof Hermansson m.fl.							
Åker	10	0,42		1560	2400	840	353
"	18	0,48		1320	"	1080	518
"	19	0,36		1800	"	600	216
"	20	0,17		2040	"	360	61
"	21	0,24		"	"	"	86
"	22	0,13		1920	"	480	62
"	23	0,22		1800	"	600	132
"	24	0,43		"	"	"	258
Alstringsbåtnad							1686
Br.b. 10+95-12+68 = 173 m à 15:--							2595
" 12+75-14+40 = 165 " " 15:--							2475
Brukningsbåtnad							5070
Summa		2,45					6756
<u>Baltorp Lillegården 3:1</u>							
Bertil Gustavsson							
Åker	25	0,96		2040	2400	360	346
Summa		0,96					346

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Baltorp 4:4</u> Sven-Elon Åselius							424
<u>Baltorp 4:5</u> Reinhold Andersson							552
<u>Baltorp 4:2</u> " Skatteg:n 1:5							
Bertil Andersson	1-6	2,01					5491
<u>Baltorp 4:3</u> Evald Levinsson	7-9	1,45					3805
<u>Baltorp Skatteg:n 1:4</u> Nils Karlsson	11-17	1,58					5228
<u>Baltorp Bossg:n 2:2,2:8,2:11</u> Per Olof Hermansson m.fl.	10,18-24	2,45					6756
<u>Baltorp Lilleg:n 3:1</u> Bertil Gustavsson	25	0,96					346
<u>Summa</u>		8,45					22602
Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.							
I tjänsten: Stig Lundblad Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+20-2	80	<u>A - B</u>				
		Schaktning av lera och sandbl. lera m ³	100	2:--	200	
		Utspridning av uppschaktad jord "	100	0:50	50	
		Jordersättning m ²	100	0:20	20	
		För oförutsett etc.			30	300
2+00 2+00-3+42 2+64-2+70 2+73-2+82 3+15, 3+42	142	<u>B - C</u>				
		Rörutlopp typ U-1 st	1	80:--	80	
		400 mm:s rör med frakt m	142	10:70	1520	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	142	4:50	639	
		Bergsprängning "	15	35:--	525	
		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	2	150:--	300	
		För oförutsett etc.			236	3300
3+42-6+25 4+34, 5+10, 6+25	283	<u>C - D</u>				
		400 mm:s rör med frakt m	283	10:70	3028	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	283	4:50	1274	
		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	3	150:--	450	
		Inkoppling av sidoledning "	1	7:--	7	
		För oförutsett etc.			441	5200
6+25-7+85 7+50 7+85 7+85	160	<u>D - E - F</u>				
		300 mm:s rör med frakt m	160	6:60	1056	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	160	4:--	640	
		Brunn typ B-3; d=0,60 m st	1	60:--	60	
		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	1	110:--	110	
		Inkoppl. av utmynnande rörl. "	1	7:--	7	
		För oförutsett etc.			227	2100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>F - G</u>				
7+85-10+34	249	300 mm:s rör med frakt m	249	6:60	1643	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	249	4:--	996	
8+26, 10+34		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	2	110:--	220	
8+26, 8+88, 9+14		Inkoppling av sidoledningar "	3	7:--	21	
		För oförutsett etc.			220	3100
		<u>G - H</u>				
10+34-12+68	234	250 mm:s rör med frakt m	234	4:70	1100	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	234	3:50	819	
10+95, 12+68		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	2	110:--	220	
		Brunnen vid 12+68 kopplas till bef. stentrumma med 250 mm:s rör, varefter kvarstående öppning igenmuras med betongsten.				
12+75		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	110:--	110	
		Brunnen kopplas som vid 12+68.				
12+75-14+ 40	165	250 mm:s rör med frakt m	165	4:70	776	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	165	3:50	578	
14+40		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	110:--	110	
		För oförutsett etc.			387	4100
		<u>E - Ea</u>				
20=7+50-20+18	18	200 mm:s rör med frakt m	18	3:50	63	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	18	3:--	54	
20+18		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80	
		Inkoppling av bef. rörledn. "	1	7:--	7	
		För oförutsett etc.			46	250

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
1+20-2	80	A - B	öppet		300	
2-3+42	142	B - C	täckt		3300	
3+42-6+25	283	C - D	"		5200	
6+25-7+85	160	D - E - F	"		2100	
7+85-10+34	249	F - G	"		3100	
10+34-14+40	399	G - H	"		4100	
20=7+50-20+18	18	E - Ea	"		250	
	<u>1331</u>		<u>Summa</u>		<u>18350</u>	
Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.						
I tjänsten:						
						
Stig Lundblad						
Förämningsman.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;

~~att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;~~

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

~~att allenast sådana tegelmörn må komma till användning som uppfyller fördringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;~~

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

~~att regelrörledningarna skall kopplas med elastiska rör i brunnarna;~~

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med tät rörfogar, skall användas muffar~~
rör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinner sig att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att endast arsenikimpregnerat virke enligt

~~XXXX Bolidsmetoden användas till företagets anläggningar av trä;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt^{-er} för höjdbestämmningen är:

Kors i berg ca 75 m NNW sekt. 5+35 å höjden + 9,22

" " " "165 " Ö " Ea " " +10,30.

Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.


I tjänsten:

Stig Lundblad

Förrättningsman

Av- del- ning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A ¹ - B	B - C	C - D	D-E-F 2100:-- D - E 1600:--	F - G	G - H	E - Ea	Summa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Hela samfälligheten	22602	300	3300	5200	2100	3100	4100	250		18350	0,811875	
I	1-10, Br.b.	10625	300	3300	5200	D - E 1450			250		10500	<u>0,988235</u>	
II	11-25, Br.b.	11977				E - F 650	3100	4100			7850	<u>0,655423</u>	
			Av ovanstående utredning framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar med resp. relativtal.										
			Avdelning I 0,988235										
			" II 0,655423.										
			Beltorp, Fåglum den 16 september 1963. I tjänsten: <i>Stig Lundblad</i> Stig Lundblad Förfrättningsman.										

17. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Baltorp 4:4</u> Sven-Elon Åselius Avd. II Br.b.		424		419	2,283	
<u>Baltorp 4:5</u> Reinhold Andersson Avd. I	S	552		545	2,970	
<u>Baltorp 4:2</u> " Skatteg:n 1:5 Bertil Andersson Avd. I Ägofig. 1-6	S	5491		5426	29,570	
<u>Baltorp 4:3</u> Evald Levinsson Avd. I Ägofig. 7-9	S	3805		3760	20,490	
<u>Baltorp Skatteg:n 1:4</u> Nils Karlsson Avd. II Ägofig. 11-17	S	5228		3427	18,676	
<u>Baltorp Bossg:n 2:2,2:8,2:11</u> Per Olof Hermansson m.fl. Avd. I Ägofig. 10 " II " 18-24	S	353 6403	349 4197	4546	24,774	
<u>Baltorp Lillegården 3:1</u> Bertil Gustavsson Avd. II Ägofig. 25	S	346		227	1,237	
Summa		22602		18350	100,000	
Baltorp, Fåglum den 16 september 1963. I tjänsten:  Stig Lundblad Förrättningsman						

F ö r e n i n g .

Undertecknad förenar sig härmed jämlikt V. L. 10:58 med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av åkerjord tillhörande Baltorp Skattegården m. fl. fastigheter i Barne-Åsaka socken av Skaraborgs län och yrkar på företagets utsträckning, så att även min därav beroende mark skall kunna torrläggas och brukas på ändamålsenligt sätt.

Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.

För Baltorp 4:4 *Sven-Elon Åselius.*

Sven-Elon Åselius

Förestående förening vitsordas.

I tjänsten:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Förrättningsman

Överenskommelse.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Baltorps dikningsföretag av år 1963 i Barne-Åsaka socken av Skaraborgs län, enligt av förrättningsmannen Stig Lundblad upprättat förslag i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Vi förbinda oss att bekosta och i övrigt utföra företaget enligt de grunder, som fastställts i det till företagets handlingar hörande utlåtandet.

Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.

Sven-Elon Åselius

Sven-Elon Åselius

äg. Baltorp 4:4

Reinhold Andersson

Reinhold Andersson

" Baltorp 4:5

Bertil Andersson

Bertil Andersson

" Baltorp 4:2

" Skatteg:n 1:5

Evald Levinsson

Evald Levinsson

" Baltorp 4:3

Nils Karlsson

Nils Karlsson

" Baltorp Skatteg:n 1:4

Per Olof Hermansson

Per Olof Hermansson m.fl.

" Baltorp Bossg:n 2:2, 2:8, 2:11

Bertil Gustavsson

Bertil Gustavsson

" Baltorp Lillegården 3:1

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:


Stig Lundblad
Stig Lundblad
Skara

Bertil Beifeldt
Bertil Beifeldt
Skara

Förestående överenskommelse vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Baltorp Skattegården m.fl. fastigheter i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning av öppna avlopp med rör bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av åkerjord, är beläget c:a 1,5 km SV Barne Åsaka kyrka inom nederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg, företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A - B, rörledningarna B - C - D - E - F - G - H och E - Ea.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningen.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som förenat sig med sökandena.

Uppgift över dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till åtgärd avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget ska-ll uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för utförandet angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket G - H berör vid sektion 12+68 - 12+75 enskild väg ingående i Baltorps vägsamfällighet nr 160. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad ej erfordras.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Baltorps dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Baltorp, Fåglum den 16 september 1963.

I tjänsten:


Stig Lundblad

Förrättningsman.






Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm