



Akt nr:

R-F4b-LS342/63

AU\$R-F4b-LS342/63

Handlingar angående

HALMSTAD-BAJGÅRDEN-TOMTENS DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1963

i N:a Härene och Hovby socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1963 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.

342-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Halmstad-Bajgården-Tomtens dikningsföretag av år 1963"

Socken

N. Härene och Hovby

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lars W. Carlsson, Halmstad, B r o n ä s

Stalligt stöd bev. av lbrsn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

27/11 1963

Bidrag till utförandet, kr

2 200:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31/12 1971

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

-

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2 200:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXXXX~~ verkställd den

Slutavs. 8/1 1965


~~XXXXXXXX~~ verkställd av

Slutavs. undertecknad.

Företaget utfört enligt det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 8 januari 1965.


Lennart Olsson

Ingenjör.

Debiteringslängd
för

"Halmstad-Bajgården-Tomtens dikningsföretag av År 1963".

Fastighet och ägare			Deltager i utförandet med	
			Procent	Kronor
<u>Samfällighet A - C</u>				
Härene Bajgården	1:7,1:8	Bertil Andersson	15,2731	1357:43
Vigrum	1:1,1:4,1:5	Lars W. Carlsson	40,5264	3601:87
"	1:2	Binar Andersson	3,9063	347:18
Prästbolet	1:1	Säware Pastorat	23,8246	2117:46
avs. Prästbolet	1:24	Linus Johansson	1,5484	137:62
Hovby Skattegården	1:17	Valfrid Nordström	3,2376	287:75
" "	1:16 mfl	Bertil Axelsson	11,6836	1038:40
Summa			100,0000	8887:71
<u>Samfällighet D - F</u>				
Härene Bajgården	1:8 mfl	Bertil Andersson	10,9955	989:57
" "	1:5 mfl	Harry Johansson	9,6831	871:45
Bossgården	1:4	John Månsson	2,7381	246:42
avs. "	1:13 mfl	Helge Andersson	7,3535	661:80
Prästbolet	1:1	Säware Pastorat	46,8944	4220:37
Hovby Baggården	8:11-13	Bertil Axelsson	9,1586	824:25
" "	8:10	John Hedberg	12,2822	1105:36
" Klasegården	5:10	Erik Lundström	0,8946	80:51
Summa			100,0000	8999:73
<u>Samfällighet D - H</u>				
Prästbolet	1:1	Säware Pastorat	30,6714	1218:24
avs. Härene Tomten	2:19	Helge Andersson	10,1218	402:03
" "	2:2 mfl	Göran Linusson	21,3649	848:59
" "	2:3 mfl	Erik Hermansson	8,2385	327:23
Härene Grevegården	4:1	Lenrart Gustavsson	29,6034	1175:82
Summa			100,0000	3971:91

Fastighet och Ägare			Deltager i ersättning till nya företaget med	
			Procent	Kronor
Prästebollet	1:1	Sälvare Pastorat	13,38	2701:69
avst. "	1:24	Linus Johansson	0,07	14:13
Halmstad	1:1 mfl	Lars W. Carlsson	19,85	4008:11
Härene Bajgården	1:8 mfl	Bertil Andersson	23,51	4747:14
Bossgården	1:4 mfl	John Månsson	4,89	987:39
Härene Bajgården	1:5 mfl	Harry Johansson	10,72	2164:58
Vigrum	1:2	Einar Andersson	1,81	365:48
avs. Bossgården	1:13 mfl	Helge Andersson	3,42	690:57
Härene Tomten	2:2 mfl	Göran Linusson	8,25	1665:84
" "	2:4 mfl	Erik Hermansson	5,21	1052:--
avs. " Tomten	2:8	Heinz Steindahl	0,85	171:63
" Grevegården	4:1	Lennart Gustavsson	8,04	1623:44
Hovby Skattegården	1:17	Valfrid Nordström	-	-
" "	1:16 mfl	Bertil Axelsson	-	-
" Baggården	8:10	John Hedberg	-	-
" Klasegården	5:10	Erik Lundström	-	-
Summa			100,00	20192:--

Sammandrag av deltagning i utförandet Kronor	Avgår bidrag Kronor	Resterande att betala Kronor	Anmärkingar
7556:07	-	10257:76	
137:62	44:40	107:35	
3601:87	137:58	7472:40	
2347:--	-	7094:14	
246:42	312:07	921:74	
871:45	-	3036:03	
347:18	-	712:66	
1063:83	444:59	1309:81	
848:59	-	2514:43	
327:23	343:70	1035:53	
-	-	171:63	
1175:82	-	2799:26	
287:75	85:20	202:55	
1862:65	523:27	1339:38	
1105:36	288:43	816:93	
80:51	20:76	59:75	
21859:35	2200:--	39851:35	

Skara den 8 januari 1965.

Enligt uppdrag:



Lennart Olsson

Kostnader som fördelats.

Synerförrättningskostnader m.m.	1706:35 kr
Räntor	2199:-- "
Styrelsearvode	200:-- "
Utsättning och kontroll	<u>238:-- "</u>
Summa	<u>4343:35 kr</u>

Samfällighet A - C

Andel i ovanstående kostnader	1745:16 kr	
Kostnader för utförandet	15816:55 "	
Avgår ersättning från gamla företaget	<u>8674:--</u>	8887:71 kr

Samfällighet D - F

Andel i ovanstående kostnader	1529:08 kr	
Kostnader för utförandet	15053:65 "	
Avgår ersättning från gamla företaget	<u>7583:-- "</u>	8999:73 "

Samfällighet D - H

Andel i ovanstående kostnader	1069:11 kr	
Kostnader för utförandet	7637:80 "	
Avgår ersättning från gamla företaget	<u>4735:-- "</u>	<u>3971:91 "</u>
Summa hela företaget		<u>21859:35 kr</u>

1.
Protokoll fört vid syn-
föreläsning enligt vattenlagen för
igenläggning med röt or äggar
oolopp inom Halmstad, Bäckgården,
Tomten m.fl. hemmans Lottläggning fört
år 1913 i Norra Härene och
Hovby socknar or Skaraborg län.

Tisdagen den 29 januari 1963, kl. 9.30 i Norra
Härene Bygdegård, Brönäs

Närvarande: Undertecknad, assistent Lemnert
Olsson, föreläsningman, gode männen Herman
Nilsson, Tomten, Hasslén, Vinnings och Alf
Andersson, Bäckgården, Vinnings samt
följande sökare:

Sökanden:

Lars W. Carlsson, ägare or Halmstad 1:1 or Vignum 1:4
(Carlsson hade sökt föreläsningen på uppdrag or
delägare i Halmstad, Bäckgården, Tomten m.fl.
hemmans Lottläggning fört år 1913 enl.
protokollsutdrag bil. 2.)

Övriga sökare:

Bertil Andersson, ägare or Härene Bäckgården 1:7, 1:8
or ors. Bäckgården 1:15

Einar Andersson, ägare or Vignum 1:2.

Bertil Axelsson, ägare or Hovby Bäckgården 8:11-13 or
Hovby Skattegården 1:16, 1:19.

Göran Linnsson, ägare or Härene Tomten 2:2, or 2:7 samt
del i Härene Tomten ors. skattegården.

Lemnert Gustavsson, ägare or Härene Grevegården 4:1,

Erik Hermansson, ägare or Härene Tomten 2:3, 2:4 samt
del i Härene Tomten ors. skattegården

Säware postorat ägare or Prästebölet 1:1, gm.
 postoratsombudet Torar Davidsson, Ingemarsgöden,
 Bronäs eul. jortschallsuldrig bil. 3.
 Karlstens delning jörby or år 1954 gm ordt i jörby
 Lars W. Carlsson, Halmsted, Bronäs.
 Harry Johansson, ägare or Hårene Båggöden 1:5, 1:9, 1:10

§ 1.

Upplästes det för föräldningsmannen utförde
 förordnandet, som hade lydelse eul. bil. 1.

§ 2.

Käpst jör mest föräldningsmannen eller gode
 männen anmälde sig.

§ 3.

Föräldningsmannen förmlade all upgjätt jörby
 för ägarelaggning med sin or iförigvarande
 öppen avlaga jörby kostnader köpt m.m.

§ 4.

Lars W. Carlsson förklarade all avskrivningen
 om föräldningsmannen även skalle avse honom själv
 som sökande till föräldningsmannen i egenhet or
 ägare till fastigheterna Halmsted 1:1 och Vjram
 1:4.

§ 5.

Beitil Andersson, Lina Andersson, Beitil
 Axelsson, Göran Linusson, Erik Hermansson
 Lennart Gustavsson och Harry Johansson
 förklarade sig med sökanden bil. 4.

Föreningen antogs av synemöran.

§6.

Såskanden och de som förenat sig med honom
yrkade på att alla öppna slyg i inom
Halmstad, Brjgviden, Tomteus m.fl. hemmans
föreläggningsskydd or år 1913 iögenlägges med
rör. Då vissa ändringar i förtighet för-
hållande skall sedan kostnadsföreläggningen
föreställas i oönnämnda äldre förtighet,
yrkade de även på upprättandet av
en ny föreläggningsskydd för underhållskostnaderna.
för detta äldre förtighet.

§7

Som intet ordet formen att den protokollat
antackna förtighet sommentidat uppläst med
tillkönnagivande, att, sedan förtighet färdig-
ställt, nytt sommentidat komme att hållas
i ort och tid som i laga ordning skulle
för ordkänna tillkönnagivande. Protokollat
upplästes och lämnades utan erinran.

Och och tid som som
Svenn och som
Förtighet som.

Biti. gode män:
Herman Nilsson

Onsdagen den 20 mars 1963, kl. 9.30 i Norn
Härens Bygdegård, Bronäs.

Närvarande: Understecknad, assistent Lemnert
Olsson, förämningsman, gode män,
Herman Nilsson, Tomten, Hasslön, Vinnings
och Alf Andersson, Backgården, Vinnings
och följande skägare:

Lars W. Carlsson, Halmstad, Bronäs

Linus Andersson, Vagnum, Lidköping

Bertil Axelsson, Åstr " "

Göran Linnarsson, Tomten, Bronäs.

Lemnert Gustavsson, Grevgården, Bronäs.

Linus Johansson, Mårby, Lidköping

Valfred Nordström, Jönköping, Horby " "

N. Häme o Horby Pastoral gm. Lars Davidsson

Tryggersgården, Bronäs

Joh. Hedberg, Höjentorp, Horby, Lidköping.

Harry Johansson, Backgården, Bronäs.

Erik Hermansson, Tomten, " "

§ 8.

Sedan följande kommenterade hade
Säva pastorats församlingdelegerade och
pastoratsutdrag bil. 5. , fattat beslut
om deltagande i församlet. Pastorats ombud,
Lars Davidsson, Bronäs, meddelade att
beslutet avsåg yrkande om att alla
öppna orlogsskatter berörde Prästbrevet 1/1
skulle inges med rät.

§ 9.

Förämningsmannen redogjorde för det sedan

föregående sammankallade förtidigt ställda förslag, som vid delägarnas erhållna kännedom om sina kostnadsandelar m.m. Någon erinran mot förslaget framfördes ej.

§ 10.

Förställningsmannen uppläste Synonymernas utlåtande, som hade lydelse ev. bil. 7.

§ 11.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande ritningar och handlingar och att sammankalla delägarna för ord or styrelse uttryck synonymerna Lars W. Carlsson, Halmstad, Bronäs.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förställningen avslutad och sammankallat upplöst. Protokollet upplästes och lämnades ut m. erinran.

Och så till som ovan
Sammankallat

Är det, gode män
P. Carlsson Halmstad
Halmstad

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson.

Skara den 5 mars 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jaak Lippert i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Norra Värne socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser avräkning, för läggning av pö i
kanaler tillhöriga torrläggningsföretag år år 1912-1913
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
benämnt Vabmslåd Bagerden Gamlen m. fh Lunnan
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Företaget avser att i diken med en sammanlagd
längd av ungefär 3870 met. nedlägga pö.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till

Gamle. Lars W. Barkman
Vabmslåd Bagerd.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tre. Lid. 35106

Björns den 6 april 1959

Sökandes namn:

Lars W. Barkman

för fastigheten

Fastighet:

Vabmslåd

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 11 maj 19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 22 59

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 13 maj 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Utdrag ur protokollet för
vid sammanträde med del-
ägarna i Holmsåds Baggård
m. fl. gårdars Föreläggningsfö-
tag hållet den 3 april 1958



§ 3.

För förelagets kamaler behövs justeras och läggas
med på, uppdrags åt ordföranden att hos näm-
styrelsen ansöka om tillstånd med laga syn för
denna föreläggning

§ 4.

För justerings näm valdes Hrn. Göran Linnman o. H. A.
Wahlman.

Justerat

Göran Linnman

H. A. Wahlman

Sam oram

Hans W. Carlsson

ordför.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Norra Härene Bygdegård tisdagen den 29 jan. 1963 kl. 9.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

Skiftesgodemännen:

Herman Nilsson, Tomten, Hasslösa, Vinninga

Alf Andersson, Änkgården, Vinninga

Sakägarna:

Lars Karlsson, Halmstad, Bronäs

Bertil Andersson, Bajgården, Bronäs

Einar Andersson, Vigrum, Lidköping

Rutger Öhrn, " "

Bertil Axelsson, Åsbo, "

Helge Andersson, Tomten, Sävare, Lidköping

Erik Lundström, Klastorp, Hovby, "

Göran Linusson, Tomten, Bronäs

Lennart Gustavsson, Grevegården, Bronäs

Erik Hermansson, Tomten, "

John Månsson, Bosgården, "

Harry Johansson, Bajgården, "

Heinz Steindahl, Karlagatan 13, Lidköping


Linus Johansson, Månstorp, "

Valfrid Nordström, Jonstorp, Hovby, "

N. Härene o Hovby Pastorat gm. pastoratsombudet Ivar Davidsson, Ingemarsgården, Bronäs

Kartåsens df 1954 gm. ordf. Lars Karlsson, Halmstad, Bronäs.


Skärs den 14 jan. 1963


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats onsdagen den 20 mars 1963 kl. 9.30 har kallelser avsänts till ovanstående nr. 1-19. Dessutom har kallelse avsänts till Joh. Hedberg, Höjentorp, Hovby, Lidköping.

Skärs den 5 mars 1963


Lennart Olsson

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avloppsdiken inom **Halmstad, Bajgården, Tomten m. fl. hemmans torrlägningsföretag** av år 1913 i Norra Härene och Hovby socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Härene Bygdegård **tisdagen den 29 januari 1963 klockan 9.30**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Alla fastigheter inom "Halmstad, Bajgården, Tomten m. fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 samt

Hovby Baggården 8:10, 8:11, 8:12, 8:13.

Hovby Klasegården 5:10.

Hovby Skattegården 1:16, 1:17, 1:19, 1:20.


Dessutom beröres "Kartåsens dikningsföretag av år 1954".

Skara den 9 januari 1963

Lennart Olsson
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 11 januari 1963, intygas.

Skara den 12 januari 1963.



Lennart Olsson

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör och öppna avloppsdiken inom Halmstad, Bajgården, Tomten m. fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 i Norra Härene och Hovby socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Härene bygdegård onsdagen den 20 mars 1963 kl. 9.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Alla fastigheter inom "Halmstad, Bajgården, Tomten m. fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 samt

Hovby Baggården 8:10, 8:11, 8:12, 8:13;

Hovby Klasegården 5:10;

Hovby Skattegården 1:16, 1:17, 1:19, 1:20.

Dessutom beröres "Kartåsens dikningsföretag av år 1954".


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 1 mars 1963.

LENNART OLSSON
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 4 mars 1963, intygas.

Skara den 5 mars 1963.


Lennart Olsson

Förrättningsman

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie kyrkostämma
med Sävare pastorat den 17/12 1962.

=====

§5.

Till pastoratsombud vid ecklesiastika för rätt-
ningar valdes Nils Bergström, Eke, och Ivar Gustavsson,
Ingemarsgården.

=====

Som ovan

Ivar Hallerbäck

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, vars justering
i laga ordning anslogs den 23/12 1962, betygar:

Ivar Hallerbäck



Förning.

Under tecknade friem oss härmed med
 rikanden till den öfverflyttning, som oss
 ingeläggning med en or öppna vobry i om
 Halmstad, Baggården, Tomten m.fl. hemmans
 torrläggningföretag or i 1913 och yika på
 att samtliga ^{öppna vobry} i om ovannämnda förtog
 ingelägges med för samt att en öfver för-
 delning längd för underhålls kostnaderna
 uppehålles ^{för ovannämnda äldre förtog} med hänsyn tagen till en
 rådande fastighet förhållanden.

Norr Häne Bygdegård, den 29 jan. 1963

För fastigheterna:

Häne Baggården 1:7, 1:8 och Baggården 1:15 Bertil Andersson

Vigum 1:2 Einar Andersson

Hovby Baggården 8:11-13. och } Bertil Halvén

Hovby Skattegården 1:16, 1:19 }

Häne Tomten 2:2, 2:3 samt }

del or Häne Tomten's soldatbyggnad }

Häne Tomten 2:3, 2:4 samt }

del or Häne Tomten's soldatbyggnad }

Häne Grevgården 4:1

Häne Baggården 1:5, 1:9, 1:10

Tomte Nilsson.

Erik Hermanson

Lennart Gustavsson

Harry Johansson.

Friestående friem utskotts:

Kennethson

Friestående men

Rikt. gode män:

[Signature]

[Signature]

Utdrag ur/ Protokollet fört vid sammanträde med Sävare pastorats församlings delegerade i Sävare skola torsdagen den 28 febr. 1963.

§ 4.

Sammanträdet som befans författningsenligt kungjort öppnades av Undertecknad. Närvarande var samtliga delegerade förutom Hrr. Erik Grönberg, Solhaga Vinninga och Axel Pettersson, Trättängen Hasslösa Vinninga.

§ 6.

Att justera dagens protokoll valdes: Hrr David Johansson, Bast Bronäs och Harald Andersson, Torsborg Bronäs.

§ 9.

I frågan angående Halmstads med fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913, fattades beslut om deltagande, med vad som i detta företag berör Prästbolet 1:1 i N. Härene församling, till en beräknad kostnad av (7.400:-) kr. Boställsstyrelsen hade vid sammanträde den 19 febr. tillstyrkt deltagande, likaså pastoratskyrkorådet vid sammanträde den 28 febr.

Justerat:

David Johansson

Harald Andersson

Dag som ovan

Harry Johansson

ordf.

Rätt utdraget intygar.

Harry Johansson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A-C</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
0+00		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	115
0+00-1+44	144	200 mm rör med frakt	m 144	3:50	504:-	547
		Grävn., lägg. o. återfyllning till markytan	m 144	1:70	244:80	362
1+44		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	115
1+44-3+40	196	250 mm rör med frakt	m 196	4:70	921:20	1029
		Grävn., lägg. o. återfyllning till markytan	m 196	1:90	372:40	529
2+63, 3+40		Brunnar typ B-1, d=0,5 m	st 2	85:-	170:-	220
3+40-3+50	10	300 mm rör med frakt	m 10	6:60	66:-	73
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana	m 10	6:-	60:-	60
3+50		Brunn typ B-4, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
3+50-4+69	119	250 mm rör med frakt	m 119	4:70	559:30	625
		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesränna	m 119	2:-	238:-	337
4+69		Brunn typ B-4, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
4+69-4+73	4	300 mm rör med frakt	m 4	6:60	26:40	29
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana	m 4	6:-	24:-	24
4+73		Brunn typ B-4, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
4+73-7+40	267	250 mm rör med frakt	m 267	4:70	1254:90	1402
		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten och slänter i flödesränna	m 267	2:-	534:-	748
5+62; 7+40		Brunnar typ B-1, d=0,5 m	st 2	85:-	170:-	220
7+40-8+00	60	300 mm rör med frakt	m 60	6:60	396:-	435
		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten och slänter i flödesdike	m 60	2:20	132:-	180
		Inkoppling av bef. täckd.stammar För oförutsett etc.			70:-	70
					437:-	6.680:-
		<u>Sträckan B- C</u>				8.500:-
8+00-12+27	427	300 mm rör med frakt	m 427	6:60	2.818:20	3096
		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten och slänter i flödesdike	m 427	2:40	1.024:80	1495
10+10		Brunn typ B-1, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	115
11+35		Brunn typ B-4, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
12+27		Brunn typ B-4, d=0,8 m	st 1	150:-	150:-	180
12+27-12+32	5	400 mm rör med frakt	m 5	10:70	53:50	58
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana	m 5	6:-	30:-	30
12+32		Brunn typ B-4, d=0,8 m	st 1	150:-	150:-	180
12+32-15+64	332	300 mm rör med frakt	m 332	6:60	2.191:20	2407
		Grävn., lägg., återfylln samt justering av botten och slänter i flödesdike	m 332	2:40	796:80	1162
13+60		Brunn typ B-1, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
		Inkoppling av bef. täckd.stammar För oförutsett etc.			40:-	40
					515:50	8.100:-
	1564	<u>Summa samf. A-C</u>				14.780:-
						19.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet D-F</u>				
		<u>Sträckan C-D</u>				
15+64		Brunn typ B-4, d=0,9 m	st 1	180:-	180:-	200
15+64-17+63	199	400 mm rör med frakt	m 199	10:70	2.129:30	2298
		Grävn., lägn., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesdike	m 199	2:80	557:20	756
17+63		Brunn typ B-4, d=0,9 m	st 1	180:-	180:-	200
17+63-17-67	4	Den bef. trumman av 600 mm rör omläggas o. fördjupas.				
		Grävn., lägn., återfylln. samt vägbanans återställande	m 4	10:-	40:-	40
17+67		Brunn typ B-4, d=0,9 m	st 1	180:-	180:-	200
17+67-18+85	118	400 mm rör med frakt	m 118	10:70	1.262:60	1563
		Grävn., lägn., återfylln. samt justering av botten och slänter i flödesdike	m 118	2:80	330:40	448
18+85		Inkoppling av bef. täckd.stammar			20:-	20
		Justering av bef. brunn till brunn typ B-5 med 400 mm utgåen- de rör			120:-	120
		För oförutsett etc.			350:50	5.350:-
		<u>Sträckan F-C</u>				6.400:-
39+00		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	100
39+00-40+29	129	150 mm rör med frakt	m 129	2:70	348:30	382
		Grävn., lägn., återfylln. till markytan	m 129	1:50	193:50	323
40+29		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	100
40+29-41+82	153	200 mm rör med frakt	m 153	3:50	535:50	581
		Grävn., lägn., återfylln. till markytan	m 153	1:70	260:10	313
40+34		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	100
41+82		Brunn typ B-4, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	100
41+82-45+85	403	225 mm rör med frakt	m 403	4:15	1.672:45	1814
		Grävn., lägn., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesrännan	m 403	1:70	685:10	1088
42+85, 44+22, 45+85		Brunnar typ B-1, d=0,5 m	st 3	85:-	225:-	245
45+85-47+98	213	250 mm rör med frakt	m 213	4:70	1.001:10	1118
		Grävn., lägn., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesrännan	m 213	2:-	426:-	639
46+40		Brunn typ B-4, d=0,5 m	st 1	85:-	85:-	100
47+98		Brunn typ B-4, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
47+98-49+52	154	300 mm rör med frakt	m 154	6:60	1.016:40	1117
		Grävn., lägn., o. återfylln. till markytan	m 154	2:-	308:-	462
48+56		Brunn typ B-1, d=0,6 m	st 1	110:-	110:-	130
		Inkoppling av bef. täckd.stammar			70:-	70
		För oförutsett etc.			413:55	7.800:-
	1373	<u>Summa samf. D-F</u>				13.150:-
						16.800

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet D-H</u>				
		<u>Sträckan D-G-H</u>				
27+20-29+66	246	250 mm rör med frakt m	246	4:70	1.156:20	1272
		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesränna m	246	2:20	541:20	787
29+00		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	115
29+66		Brunn typ B-4, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	115
29+66-36+67	701	200 mm rör med frakt m	701	3:50	2.453:50	2664
29+66-34+53		Grävn., lägg., återfylln. samt justering av botten o. slänter i flödesränna m	487	1:90	925:30	1332
32+66, 33+60		Brunnar typ B-1, d=0,5 m st	2	85:-	170:-	230
34+53		Brunn typ B-4, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	115
34+53-36+67		Grävn., lägg., återfylln. m	214	1:70	363:80	578
35+65, 36+67		Brunnar typ B-1, d=0,5 m st	2	85:-	170:-	230
		Inkoppling av bef. täckd. stammar			50:-	50 8400
		För oförutsett etc.			415:-	6.500:-
	947	Summa samf. D-H				6.500:-
	3884	Summa hela företaget				34.430:-
						44201:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A-C</u>							
<u>Härene Bajgården 1:8</u>							
Bertil Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+4-1+44=140 m å 4:25 kr.							595
1+44-3+40=196 m å 5:- kr.							980
Summa							1575
<u>Härene Bajgården 1:7</u>							
Bertil Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0+4-1+44=140 m å 4:25 kr.							595
Summa							595
<u>Vigrum 1:4</u>							
Lars W. Carlsson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+44-3+40=196 m å 3:75 kr.							735
3+50-5+92=238 m å 3:75 kr.							893
Summa							1628
<u>Halmstad 1:1</u>							
Lars W. Carlsson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+50-8+00=446 m å 5:- kr.							2230
8+00-11+35=335 m å 5:- kr.							1675
Summa							3905
<u>Vigrum 1:2</u>							
Einar Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
5+92-7+40=148 m å 3:75 kr.							555
Summa							555
<u>Vigrum 1:5</u>							
Rutger Öhrn							
Brukningsbåtnad å sträckan:							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
7+40-8+00=60 m å 3:75 kr.							225
<u>Summa</u>							225
<u>Prästebollet 1:1</u>							
Säware Pastorat							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
8+00-12+13=413 m å 5:- kr.							2065
12+98-15+62=264 m å 5:- kr.							1320
<u>Summa</u>							3385
<u>avst. Prästebollet 1:24</u>							
Linus Johansson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
12+13-12+63=45 m å 1:- kr.							45
12+63-12+98=35 m å 5:- kr.							175
<u>Summa</u>							220
<u>Hovby Skattegården 1:17</u>							
Valfrid Nordström							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
11+35-12+27=92 m å 5:- kr.							460
<u>Summa</u>							460
<u>Hovby Skattegården 1:16,1:19,1:20</u>							
Bertil Axelsson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
12+32-15+64=332 m å 5:- kr.							1660
<u>Summa</u>							1660
<u>Summa samfällighet A-C</u>							14208
<u>Samfällighet D-F</u>							
<u>Härene Bajgården 1:8</u>							
Bertil Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
39+00-40+29=129 m å 4:50 kr.							581
44+00-45+85=185 m å 4:50 kr.							833
<u>Summa</u>							1414

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härene Bajgården 1:5</u>							
Harry Johansson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
39+00-40+29=129 m å 4:50 kr.							581
40+34-41+82=148 m å 4:50 kr.							666
Summa							1247
<u>Härene Bajgården 1:10</u>							
Harry Johansson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
41+82-42+60=78 m å 4:50 kr.							351
Summa							351
<u>Härene Bajgården 1:9</u>							
Harry Johansson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
42+60-44+00=140 m å 4:50 kr.							630
Summa							630
<u>Bossgården 1:4</u>							
John Månsson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
40+34-41+74=140 m å 4:50 kr.							630
Summa							630
<u>avs Bossgården 1:15</u>							
Bertil Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
41+74-44+22=248 m å 4:50 kr.							1116
Summa							1116
<u>avs Bossgården 1:13</u>							
Helge Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
44+22-47+44=322 m å 4:50 kr.							1449
Summa							1449

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>avs Härene Tomten 2:19</u> Helge Andersson Brukningsbåtnad å sträckan: 47+44-47+98=54 m å 4:50 kr.							243
Summa							243
<u>Prästebollet 1:1</u> Sälvare pastorat Brukningsbåtnad å sträckorna: 46+40-47+98=158 m å 4:50 kr. 47+98-49+52=150 m å 10:- kr. 15+64-18+85=317 m å 5:- kr.							711 1500 1585
Summa							3796
<u>Hovby Baggården 8:11-13</u> Bertil Axelsson Brukningsbåtnad å sträckan: 15+64-16+93=129 m å 5:- kr.							645
Summa							645
<u>Hovby Baggården 8:10</u> Joh. Hedberg Brukningsbåtnad å sträckan: 16+93-18+70=173 m å 5:- kr.							865
Summa							865
<u>Hovby Klasegården 5:10</u> Erik Lundström Brukningsbåtnad å sträckan: 18+70-18+85=15 m å 4:20 kr.							63
Summa							63
<u>Summa samfälligh. D-F</u>							12449
<u>Samfällighet D-H</u>							
<u>Prästebollet 1:1</u> Sälvare pastorat Brukningsbåtnad å sträckan: 27+20-29+00=180 m å 10:- kr.							1800
Summa							1800

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>avs Härene Tomten 2:19</u>							
Helge Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
29+00-29+66=66 m å 9:- kr.							594
Summa							594
<u>Härene Tomten 2:2</u>							
Göran Linusson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
29+66-33+60=394 m å 4:50 kr.							1773
Summa							1773
<u>Härene Tomten 2:3</u>							
Erik Hermansson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
33+60-34+53=93 m å 4:50 kr.							419
Summa							419
<u>avs Härene Tomten 2:7</u>							
Göran Linusson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
34+53-35+65=112 m å 4:50 kr.							504
Summa							504
<u>Härene Tomten 2:4</u>							
Erik Hermansson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
35+65-36+67=102 m å 4:50 kr.							459
Summa							459
<u>Härene Grevegården 4:1</u>							
Lennart Gustavsson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
29+66-36+67=701 m å 4:50 kr.							3155
Summa							3155
Summa samfälligh. D-H							8704
Summa hela företaget							35361

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Utdrag ur: Värderingslängd tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913, med de ändringar som föranletts av vid denna förrättning gjorda yrkanden med anledning av ändrade fas- tighetsförhållanden.							
<u>Prästebollet 1:1</u> Säware pastorat							
Åker	Avd. I	1-6	2.03				609
"	Avd. I	39-45, av 46 47-78	1.30				2085
"	Avd. II	21-38	4.08				800
"	Avd. III	12-20	8.15				129
	Summa		15.56				3623
<u>avst. Prästebollet 1:24</u> Linus Johansson							
Tomt	Avd. I	79	0.07				-
Åker	" I	av 46	0.06			25.0	15
	Summa		0.13				15
<u>Halmstad 1:1</u> Lars Carlsson							
Åker	Avd. I	81-153	14.46				3509
	Summa		14.46				3509
<u>Vigrum 1:4</u> Lars Carlsson							
Åker	Avd. I	157-184	5.90				1360
	Summa		5.90				1360
<u>Härene Bajgården 1:8</u> Bertil Andersson							
Åker	Avd. I	188-238	8.17				1803
"	" II	239-262	5.82				1508
"	" II av	462-av466	1.29			300	387
	Summa		15.28				3698

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>av Bossgården 1:15</u>							
Bertil Andersson							
Åker v	Avd. II	263-269	2.04				612
	Summa		2.04				612
<u>Härene Bajgården 1:7</u>							
Bertil Andersson							
Åker	Avd. I av 270-353	10.49					1540
"	Avd. II av 270-353						222
"	Avd. II av 458-av462	0.84				300	252
	Summa		11.33				2014
<u>Bossgården 1:4</u>							
John Månsson							
Åker	Avd. II	7354-372	4.26				910
	Summa		4.26				910
<u>Härene Tomten 2:5</u>							
John Månsson							
Åker	Avd. III	375-380	1.05				262:50
	Summa		1.05				262:50
<u>Härene Bajgården 1:5</u>							
Harry Johansson							
Åker	Avd. II	381-395	3.73				1119
"	" II av 454-av462	1.07				300	321
	Summa		4.80				1440
<u>Vigrum 1:2</u>							
Einar Andersson							
Åker	Avd I	396-415	2.75				491
	Summa		2.75				491
<u>Vigrum 1:5</u>							
Rutger Öhrn							
Åker	Avd. I	416-428	2.78				510
	Summa		2.78				510

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härene Bajgården 1:10</u>							
Harry Johansson							
Åker	Avd. II 429-448	2.04					582
"	" II av 454-av 458	0.58				300	174
Summa		2.62					756
<u>Härene Bajgården 1:9</u>							
Harry Johansson							
Åker	Avd. II 449-453	1.70					510
"	" II av 462-av 466	0.49				300	147
Summa		2.19					657
<u>avs Bossgården 1:13</u>							
Helge Andersson							
Åker	Avd. II 468-476	1.95					496
Summa		1.95					496
<u>avs Härene Tomten 2:19</u>							
Helge Andersson							
Åker	Avd. II av 477-485	2.35					156
"	" III av 477-485						294
Summa		2.35					450
<u>Härene Tomten 2:2</u>							
Göran Linusson							
Åker	Avd. III 486-526	6.16					1444
Summa		6.16					1444
<u>avs Härene Tomten 2:7</u>							
Göran Linusson							
Åker	Avd. III 527-539	2.41					723
Summa		2.41					723
<u>av Tomtens soldatboställe</u>							
John Månsson							
Åker	Avd. III 540, 552	0.62					186
Summa		0.62					186

gode män:
Herman Nilsson
Herman Nilsson

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r											
			A-B	B-C	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Samfällighet A-C														
Hela samf.		14208	2.750:-	3.356:-								6.106:-	0.4297	
I Brukningsbåtn. å sträcken A-B		6808	2.750:-	150:-								2.900:-	0.4260	
II Brukningsbåtn. å sträcken B-C		7400		3.356:-								3.356:-	0.4535	
Härav framgår att samfälligheten ej skall uppdelas i avdelningar.														
Samfällighet D-F														
Hela samf.		12449	2.982:-	850:-	1.550:-	40+34-47+98	F-40+34					5.567:-	0.4472	
1 Brukningsbåtn. å sträcken 47+98-D		4658	2.982:-	850:-								3.832:-	0.8226	
2 Brukningsbåtn. å sträcken 40+34-47+98		6629		150:-	1.550:-							1.700:-	0.2564	
3 Brukningsbåtn. å sträcken F-40+34		1162			80:-	185:-						265:-	0.2281	
2+3=II		7791		150:-	1.550:-	185:-						1.885:-	0.2419	
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avd. Avd. I erhåller därvid ändrat relativtal														
I=I		4658	2.982:-	700:-								3.682:-	0.7905	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets utförande</u>						
<u>Samfällighet A-C</u>						
<u>Härene Bajgården 1:8</u>						
Bertil Andersson	S			1210		
Brukningsbåtnad		1575		676:87	11.0853	x v
<u>Härene Bajgården 1:7</u>						
Bertil Andersson	S			457		
Brukningsbåtnad		595		255:71	4.1878	x v
<u>Vigrum 1:4</u>						
Lars W. Carlsson	S			1251		
Brukningsbåtnad		1628		699:64	11.4583	x v
<u>Halmstad 1:1</u>						
Lars. W. Carlsson	S			3008		
Brukningsbåtnad		3905		1.678:20	27.4845	x v
<u>Vigrum 1:2</u>						
Einar Andersson	S			427		
Brukningsbåtnad		555		238:51	3.9063	x v
<u>Vigrum 1:5</u>						
Rutger Öhrn				1173		
Brukningsbåtnad		225	B	96:70	1.5836	x v
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Sävare pastorat	S			2601		
Brukningsbåtnad		3385		1.454:73	23.8246	x v
<u>avst. Prästebolet 1:24</u>						
Linus Johansson				169		
Brukningsbåtnad		220	B	94:55	1.5484	x v
<u>Hovby Skattegården 1:17</u>						
Valfrid Nordström				353		
Brukningsbåtnad		460	B	197:69	3.2376	x v
<u>Hovby Skattegården 1:16, 1:19, 1:20</u>						
Bertil Axelsson	S			1276		
Brukningsbåtnad		1660	B	713:40	11.6836	x v
Summa		14208		6.106:- 10 978:-	100.0000	40.180
<u>Underhållsskyldiga i företaget</u>						
betalar kap.värdet av minskade underhållskostnader enl. kostnadsfördelningslängd för företagets framtida underhåll.						
Summa				8.674:- 14.780:- 19.594:-		
<u>Samfällighet D-F</u>						
<u>Härene Bajgården 1:8</u>						
Bertil Andersson	S			598		
Brukningsbåtnad	Avd II	1414		342:11	6.1453	x v
<u>Härene Bajgården 1:10</u>						
Harry Johansson	S			149		
Brukningsbåtnad	Avd II	351		84:92	1.5254	x v
<u>Härene Bajgården 1:9</u>						
Harry Johansson	S			267		
Brukningsbåtnad	Avd II	630		152:43	2.7381	x v
<u>avs Bossgården 1:15</u>						
Bertil Andersson	S			472		
Brukningsbåtnad	Avd II	1116		270:01	4.8502	x v
<u>Härene Bajgården 1:5</u>						
Harry Johansson	S			528		
Brukningsbåtnad	Avd II	1247		301:71	5.4196	x v

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent	
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent		
<u>Bossgården 1:4</u>				2675			
John Månsson 1	2	3	4	6	7		
Brukningssåtnad Avd II		630	B	152:43	2.7381	X	✓
avs Bossgården 1:13							
Helge Andersson			B	613		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		1449		350:58	6.2975		✓
avs Härene Tomten 2:19							
Helge Andersson			B	103		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		243		58:79	1.0560		✓
<u>Prästebollet 1:1</u>							
Sävere pastorat	S						
Brukningssåtnad Avd I		3085		4566			
Brukningssåtnad Avd II		711		2.610:61	46.8944	X	✓
<u>Hovby Baggården 8:11-13</u>							
Bertil Axelsson	S		B	892		X	✓
Brukningssåtnad Avd I		645		509:86	9.1586		✓
<u>Hovby Baggården 8:10</u>							
Joh. Hedberg			B	1195		X	✓
Brukningssåtnad Avd I		865		683:75	12.2822		✓
<u>Hovby Klasegården 5:10</u>							
Erik Lundström			B	86		X	✓
Brukningssåtnad Avd I		63		49:80	0.8946		✓
Summa		12449		5.567:- 9736	100.0000	35.205	
Underhållsskyldiga i företaget betalar kap.värdet av minskade underhållskostnader enl. kost- nadsfördelningslängd för före- tagets framtida underhåll				7.583:-			
Summa				13.150:-			
<u>Samfällighet D-H</u>				17.719			
<u>Prästebollet 1:1</u>							
Sävere pastorat	S			1235			
Brukningssåtnad Avd I		1800		541:35	30.6714	X	✓
avs Härene Tomten 2:19							
Helge Andersson			B	408		X	✓
Brukningssåtnad Avd I		594		178:65	10.1218		✓
<u>Härene Tomten 2:2</u>							
Göran Linusson	S			670		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		1773		293:62	16.6357		✓
<u>Härene Tomten 2:3</u>							
Erik Hermansson	S			158		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		419	B	69:39	3.9314		✓
<u>avs. Härene Tomten 2:7</u>							
Göran Linusson	S			191		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		504		83:47	4.7292		✓
<u>Härene Tomten 2:4</u>							
Erik Hermansson	S		B	171		X	✓
Brukningssåtnad Avd II		459		76:02	4.3071		✓
<u>Härene Grevegården 4:1</u>							
Lennart Gustavsson	S			1193			✓
Brukningssåtnad Avd II		3155		522:50	29.6034		✓
Summa		8704		1.765:- 4028	100.000	24.615	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Underhållsskyldiga i företaget betalar kap. värdet av minskade underhållskostnader enl. kostnads- fördelningslängd för företagets framtida underhåll				4735:-		
Summa				6500:-		
				8763		
N. Härene Bygdegård, Bronäs den 20 mars 1963						
Lennart Olsson						
Förrättningsman.						
Bitr. gode män:						
Alf Andersson						
Herman Nilsson						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avd. samtliga verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets framtida underhåll.</u>						
<u>Prästebollet 1:1</u>						
Sälvare pastorat						
Ägofig. 1-6	Avd. I	609	470:22		2.24	
" 39-45, av 46, 47-78	Avd. I	2085	1.603:79		7.64	
" 21-38	" II	800	629:76		3.00	
" 12-20	" III	129	104:96	2.808:73	0.50	13.38 ✓
<u>avst. Prästebollet 1:24</u>						
Linus Johansson						
Ägofig. av 46	Avd. I	B 15	imp 7-6 D-F 5:- D-44 3	14:69	-	0.07 ✓
<u>Halmstad 1:1</u>						
Lars Carlsson						
Ägofig. 81-153	Avd. I	3509		2.714:27	X	12.93 ✓
<u>Vigrum 1:4</u>						
Lars Carlsson						
Ägofig. 157-184	Avd. I	1360		1.055:90	X	5.03 ✓
<u>Härene Bajgården 1:8</u>						
Bertil Andersson						
Ägofig. 188-238	Avd. I	1803	1.393:87		6.64	
" 239-262	" II	1508	1.188:15		5.66	X
" av 462-av 466	" II	387	306:48	2.888:50	1.46	13.76 ✓
<u>av Bossgården 1:15</u>						
Bertil Andersson						
Ägofig. 263-269	Avd. II	612		482:82		2.30 ✓
<u>Härene Bajgården 1:7</u>						
Bertil Andersson						
av ägofig. 270-353	Avd. I	1540	1.192:35		5.68	
" " -"-	" II	222	172:13		0.82	X
ägofig. av 458-av 462	" II	252	199:42	1.563:90	0.95	7.45 ✓


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i avd.			Samfällighets andel gemensamma kostnader S: a procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	Samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bossgården 1:4</u>						
John Månsson						
Ägofig. 354-372	Avd. II	B 910	Smf A-C 297- D-F 259.0 B-H 162	717:93	X	3.42 V
<u>Härene Tomten 2:5</u>						
John Månsson						
Ägofig. 375-380	Avd. III	B 262:50	Smf A-C 74 D-F 64.0 D-H 40	178:43	X	0.85 V
<u>Härene Bajgården 1:5</u>						
Harry Johansson						
Ägofig. 381-395	Avd. II	1.119	881:67		4.20	X
" av 454-av 462	" II	321	254:00	1,135:67	1.21	5.41 V
<u>Vigrum 1:2</u>						
Einar Andersson						
Ägofig. 396-415	Avd. I	491		379:96		X 1.81 V
<u>Vigrum 1:5</u>						
Rutger Öhrn						
Ägofig. 416-428	Avd. I	B 510	Smf A-C 164 D-F 143 D-H 90	396:75	X	1.89 V
<u>Härene Bajgården 1:10</u>						
Harry Johansson						
Ägofig. 429-448	Avd. II	582	459:72		2.19	
" av 454-av 458	" II	174	136:45	596:17	0.65	X 2.84 V
<u>Härene Bajgården 1:9</u>						
Harry Johansson						
Ägofig. 449-453	Avd. II	510	403:04		1.92	
" av 462-av 466	" II	147	115:46	518:50	0.55	X 2.47 V
<u>avs. Bossgården 1:13</u>						
Helge Andersson						
Ägofig. 468-476	Avd. II	B 496	A-C 161 D-F 141 D-H 88	390:45	X	1.86 V
<u>av Härene Tomten 2:19</u>						
Helge Andersson						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i avd.			Samfällighets- andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
av ägofig. 477-485	Avd. II	156	123:85	A-C 125 ✓ D-F 118	0.59	
" " -"-	" III	294	203:63	D-H 24	0.97	X 1.56 ✓
<u>Härene Tomten 2:2</u>						
Göran Linusson						
Ägofig. 486-526	Avd. III	1444		1.001:32		X 4.77 ✓
<u>Härene Tomten 2:7</u>						
Göran Linusson						
Ägofig. 527-539	Avd. III	723		499:61		X 2.38 ✓
<u>av Tomtens soldatboställe</u>						
John Månsson						
Ägofig. 540, 552	Avd. III	B 186	A-C 54 ✓ D-F 42 ✓ D-H 29 ✓	130:15	X	0.62
<u>av Tomtens soldatboställe</u>						
Erik Hermansson						
Ägofig. 541-544, 553-556	Avd. III	B 376	A-C 108 ✓ D-F 94 D-H 59	260:30	X	1.24 ✓
<u>av Tomtens soldatboställe</u>						
Göran Linusson						
Ägofig. 545-550, 557-562	Avd. III	334		230:91	X	1.10 ✓
<u>avs Härene Tomten 2:8</u>						
Heinz Steindahl						
Ägofig. 563-568	Avd. III	272		178:43		0.85
<u>Härene Tomten 2:4</u>						
Erik Hermansson						
Ägofig. 570-581	Avd. III	B 612	A-C 175 D-F 153 D-H 76	424:04	X	2.02 ✓
<u>Härene Tomten 2:3</u>						
Erik Hermansson						
Ägofig. 582-595	Avd. III	B 594	A-C 169 D-F 148 D-H 93	409:34	X	1.95 ✓
<u>Härene Grevegården 4:1</u>						
Lennart Gustavsson						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i avd.			Samfällighets andel i gemensamma kostnader \$: procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 597-664	Avd. III	2438		1.687:75	-	8.04
	Summa	27.782:50		20.992:-	-	100.00
N. Härene Bygdegård, Brönäs den 20 mars 1963 <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman. Bitr. gode män: <i>Alf Andersson</i> <i>Herman Nilsson</i> Alf Andersson Herman Nilsson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 i Norra Härene och Hovby socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom igenläggning med rör av samtliga öppna avlopp inom Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913, bereda möjlighet till bättre brukning samt minskning i framtida underhållskostnader, är beläget c:a 1,2 km nordost N. Härene kyrka inom nederbördsområde 141/142. På vid-sittande översiktskarta har torrlägningsområdet enligt 1913 års förslag markerats med gul färg, företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlings-områdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav i brukningshänseende beroende markerna avfattats på en plankarta, å vilken även den mark, som haft alstringsbåtnad enligt ovannämnda 1913 års förslag, begränsats med en streckad svart linje, samt de ägofigurer som haft del i båtnaden angivits. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet	A - C :	Rörledningssträckorna	A - B , B - C
"	D - F :	"	C - D , F - C
"	D - H :	Rörledningssträckan	D - G - H .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,7 liter per sekund och hektar från åker samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 1,2 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning som ernåtts genom Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913, vilket handlagts vid syneförrättning enligt

dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, äro nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn enbart tagits till bruksningsbåtnad. Till grund för bruksningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid bruksningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, fältkantverkan, markvinst och minskad risk för olycksfall m.m.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - C, D - F och D - H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och dikessträckor, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samtliga samfälligheter särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheterna D - F och D - H skall uppdelas på vardera två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Samtliga avlopp ingå i Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 som öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har för avloppssträckorna A - B, F - C och D - G - H uppskattats till 0:20 kronor per meter och år, för avloppssträckan B - C till 0:25 kronor per meter och år och för avloppssträckan C - D till 0:30 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta för sträckan A - B

$$\frac{0,20 \times 100}{4} \times 786 \text{ m} = 3930:-- \text{ kr, för sträckan F - C } \frac{0,20 \times 100}{4} \times 1041 \text{ m} = 5205:-- \text{ kr,}$$

$$\text{för sträckan D - G - H } \frac{0,20 \times 100}{4} \times 947 \text{ m} = 4735:-- \text{ kr, för sträckan B - C } \frac{0,25 \times 100}{4} \times$$

$$\times 759 \text{ m} = 4744:-- \text{ kr samt för sträckan C - D } \frac{0,30 \times 100}{4} \times 317 \text{ m} = 2378:-- \text{ kr.}$$

Då flertalet av delägarna i ovannämnda äldre företag ställt sig som sökande till denna förrättning med yrkande att samtliga öppna avlopp igenläggas med rör och att, på grund av ändrade fastighetsförhållanden, ny kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet upprättas, har synemännen funnit det lämpligt och praktiskt att föreskriva, att vid utdebitering av kostnader för framtida underhållet de procenttal skola gälla, som finnes angivna i kostnadsfördelningslängden för företagets framtida underhåll, och skall ingen

hänsyn tagas till de procenttal som gälla för berörda äldre företag.

Det skall därför åligga underhållsskyldiga inom företaget att till företaget betala ovannämnda kapitaliserade värden av minskade underhållskostnader med tillsammans 20.992:-- kr fördelade på de olika samfälligheterna så, att samfällighet A - C erhåller 8.674:-- kr, samfällighet D - F 7.583:-- kr och samfällighet D - H 4.735:-- kr. Beloppet till varje samfällighet skall utbetalas så snart ifrågavarande samfällighet färdigställts. Fördelningen av ovannämnda belopp finns för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden för företagets framtida underhåll, bil. 6.

Kostnaderna för företagets utförande skall, i den mån de överskjuta bidraget från underhållsskyldiga inom företaget, inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna D - F och D - H, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden för företagets utförande, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll och övriga gemensamma kostnader efter företagets fullbordande, skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden för företagets framtida underhåll kolumn 7 angivna procenttal. Dessa procenttal skall även gälla vid fördelning av de underhållskostnader å sträckan E - D, som enligt utlåtande till "Kartåsens dikningsföretag av år 1954", påförts Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader till dess att företaget fullbordats, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter ömedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Då några riktigt säkra fixpunkter till Halmstad, Bajgården, Tomtens m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1913 ej finnes, har det använda höjdsystemets nollplan valts så, att det så nära som varit möjligt sammanfaller med nollplanet till nämnda äldre företag.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räken-

skaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll,
 Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde,
 där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som
 föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen
 delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.
 I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§
 vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om före-
 taget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig
 överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande
 ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara
 bragta till slut före utgången av år 1971,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Halmstad-Bajgården-Tomtens dikningsföretag av år 1963.


16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendom-
 stol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i
 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta
 utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
 stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrätt-
 ningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till
 stånd.


N. Härene Bydegård, Brorås den 20 mars 1963.


 Lennart Olsson

Förrättningsman.

Biträdande gode män:


 Alf Andersson


 Herman Nilsson


ARBETSBESKRIVNING.



Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dess förinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.3 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ^{ej} inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
 att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorg, enris eller granris;
 att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
 att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Rör i betonggjutning c:a 30 m väster sekt. 5+00. Höjd=+11.28.





Mått i mm

BRUNN MED INTAG

Bilaga

Typritning B-5

BRUNN

