



Akt nr:

R-F4b-LS343 / 63

AU\$R-F4b-LS343/63

HANDLINGAR

rörande FRÄLSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG
av år 1963 i Hyringa, Malma och Längnums
socknar av Skaraborgs län, upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen år
1963 av *Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo
Lantbrukskonsulent

343-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Frälsegårdens dikningsföretag av år 1963

Socken

Hyringa, Malma och Långnum

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Lennart Johansson, Lekunga, Ulvstorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

26/9 1963

Bidrag till utförandet, kr

2 200:--

-

Arbetslid jml. V. L. 10:62.

31/12 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

-

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2 200:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ Verkställd den

Avsyning 11/12 1963

~~XXXXXX~~ Verkställd av

Avsyning Ingenjör B. Beifeldt

Företaget hade utförts enligt fastställd arbetsplan, varför detsamma godkännes.

Skara den 12/12 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Lantbrukskonsulent.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för förläggning av mark tiehörande Trätsegården m. fl. fastigheter i Hyringa m. fl. socknar i Skaraborgs län.

Måndagen den 1 april 1963 hos Nils Johansson, Trätsegården, Hyringa, Ulvskorps.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo, förrättningsman, samt ingenjör Bertil Beifeldt, som utfört erforderliga mättingsarbeten och sammanställningar för förrättningen.

Följande sakägare inställde sig till sammanträdet:

Nils Johansson, ägare till betunga 2¹⁷

Oskar Johanssons sterbhus genom hemman Johansson ent. fullmakt, ^{bil 2)} ägare till betunga Skattegården 1⁹.

Sterbhuset består av fru Anna Johansson samt hennes barn hemman Johansson och fröken Märta Johansson.

Ragnar Hylrefeldt, ägare till betunga 2¹⁶

Johan Andersson, ägare till Aplabo 1⁴, genom Nils Högemark, Predöl, Nassebo, ent. fullmakt ^(bil. 3)

Gunnar Haggblom, ägare till hängnum 8⁵, 8¹⁵

Gustav Lurström, ägare till betunga Skattegården 1⁵

Samtliga här antecknade närvarande är sökande till förrättningen.

Förrättningsmannen uppläste det av Länsstyrelsen utfärdade förordnandet. Bil 1.

2 §

Något jäv mot förrättningsmannen anfördes ej.
Ej heller visste sig denne vara jävig.

3 §

Ingenjör Beijfeldt redogjorde för det utförda utredningsarbetet, varvid de närvarande fick tillfälle diskutera olika möjligheter och alternativ beträffande företags omfattning och utförande m. m.

4 §

Gustav Enström och Lemnart Johansson yrkade på att dikesträckan A-B skulle igentäggas med rör i enlighet med det framlagda förslaget. Däremot ansåg de sig ej f. n. ha intresse av igentäggning av dikesträckan medströms punkten A ned till allmänna vägen Nassebuv. Flakberg, vilken senare sträcka ingår i Hedåkers m. fl. af år 1929-1930. Av denna anledning torde nämnda företag ej komma att beröras av den nya förrättningen. Ragnar Hysfeldt, Gunnar Haggblom och Nils Johansson yrkade på företags utformning på sätt som föreslagits, innebärande täckt rörtledningar framledna på sådant sätt att deras resp. marker vinner bortläggning på ändamålsentligt sätt. Nils Högemark yrkade på Johan Anderssons vägnar på företags utsträckning och utformning med täckt rörtledning fram till gränsen för Aplanabo 14. Vederbörande ortägare ~~resp.~~ b. Haggblom, yrkade på upptagande av sidotledningarna C-Ca och D-Da fram till hans gräns.

5§

Samtliga närvarande yrkade på att förrättningen skulle även i fortsättningen handläggas utan biträde av gode män. De uttalade även, att de vore beredda godtaga den kostnadsfördelning, som förrättningsmännen kommer att framlägga på slutsammantädet.

6§

Då intet vidare förekom avslutades sammantädet med tillkännagivandet, att nytt sammantäde, avsett att vara slutsammantäde, skulle hållas hos Nils Johansson, Frälsögården, Hyringa, Ulvstorp, fredagen den 19 april 1963. Då Hedåkers m. fl. hf. av åren 1929-1930 ej kommer att beröras av denna förättning, skulle företagets ordförande ej kallas till slutsammantädet. Protokollet upplästes.

Hyringa, Ulvstorp den 1 april 1963

I tjänsten:

Lars Kvamérus

Förrättningsman.

Fortsatt sammantäde ¹⁹⁶³ fredagen den 19 april (hos Nils Johansson, Frälsögården, Hyringa, Ulvstorp.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt ingenjör Bertil Beifeldt.

Följande skägare inställde sig till sammantädet.

Nils Johansson, Frälsögården, Hyringa

Oskar Johanssons stb. genom Lemnert Johansson ^{bil. 2} ent. fullm.

Ragnar Hylrefeldt, Lekunga, Hyringa

Johan Andersson, Splabo, genom Nils Högemark

Budöl, Nesselro, ent fullmakt bil. 4.
 Gunnar Haggblom, Fridhem, Långrum
 Gustav Enström " Hysinga

7 §

Föregående sammanträdes protokoll upplärtes.

8 §

En redogörelse för utförd båtadsberäkning och kostnadsfördelning lämnades. Den upprättade kostnadsfördelningslängden upplärtes. Efter vissa diskussioner förklarade sig sakägarna beredda underteckna en överenskommelse ang. företagets utförande ent. det framlagda förslaget samt fördelning av kostnaden för företaget. Utlåtandet upplärtes, bil 8.

9 §

Överenskommelsen ent. ovan undertecknades, bil. 7.

10 §

Till att mottaga och förvara de till företaget hörande handlingarna utsågs herrnart Johansson, Lekunga, Ulvstorp.

11 §

Förrättningen förklarades avslutad, sedan protokollet för dagens sammanträde upplärts och lämnats utan erinran.

Frälsögården, Hysinga, Ulvstorp 19.4.1963

I tjänsten

Karl Kvarnqvist

Förrättningsman

5.
21 MRS 1962
M2-9-62

Fnr 2328

Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
4 JAN 1962
Diarie Nr IDI

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{av} ~~oss~~ tillhörig mark inom Hyringa Malma Längnum Skaraborgs socken(-nar) av Skaraborgs län. Förrättningen avser avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ulvstorps

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbrukare Nils Johansson Träsegården Hyringa Ulvstorps
titel, namn och fullständig adress samt telefon. Grästorps 29001
Träsegården den 3 jan 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Nils Johansson</u>	för fastigheten	<u>Träsegården Lekunga 2:12</u>
<u>Gustaf Kägglom</u>	» »	<u>3/20 Längnum 8</u>
<u>Gustav Enstam</u>	» »	<u>1:5 Lekunga Träsegården</u>
<u>Lennart Johansson</u>		<u>Lekunga 1:8</u>
<u>Ragnar Heyrfeldt</u>		<u>Lekunga Träsegården 2:16</u>
<u>Johan Andersson</u>		<u>Apelbo Malma 1:4</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Lars Kvarnemo

Skara

den

5/3

19⁶².

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksassistenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Nils Johansson, Frälsegården, Hyringa, Ulvstorp måndagen den 1 april 1963 klockan 0930, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Nils Johansson,	Frälsegården,	Hyringa,	<u>Ulvstorp</u>
Gunnar Häggblom,	Fridhem,		"
Gustav Enström,	"		"
Ragnar Hyrefeldt,	Lekunga,		"
Oskar Johanssons sterbhus,	"		"
Johan Andersson,	Aplabo,	Malma,	"
Ordf. i "Hedåkers m.fl. tf 1929-1930"			
Lars Persson,	Källstorp,		<u>Tengene.</u>

Skara den 22 mars 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 19 april 1963 klockan 0930 har påminnelser denna dag avsänts till förestående intressenter utom ordf. i Hedåkers m.fl. tf
Lars Persson, Källstorp, Tengene.

Skara den 9 april 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Lennart Johansson
 Lekunga, Ulvstorp
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Lekunga Frälsesgården m.fl.
fastigheter

i Hyrisinga, Längnum
och Malma socken ^{nar} av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lekunga, Ulvstorp den 3-4 1963

Anna Johansson

Märta Johansson

Bevittnas:

Ragnar Ljungfeldt
 Lekunga, Ulvstorp
namn
adress

Mire Ljungfeldt
 Lekunga, Ulvstorp
namn
adress

Tullmakt för Nils Högemark att i
 mina sägnar närvara vid synföraktning
 den 1 april 1963 angående förläggning på
 mark, att därvid förs min sak och
 bevaka min rätt, ävensom att i mina sägnar
 ingå förning i frågor, som vid föraktningen
 förekomma, hållande jag för giltigt och om-
 budet för min rätning lagligen gör och låter
 Kjölobo Malmus den 1-4-1963
 Johan Andersson

Bevitnas.

Eira Johansson

Nils Johansson

Tullmakt för Nils Högmarck Breddel Skerfve
 att ö mina vägrar närvara vid sammanträd
 ang. skattläggning av mark den 19/4 1963, att
 därvid förs min del och beakta min rätt,
 hållande jag för giltigt vad ombudet för
 min rättning lagligen gör och låter.

Åklaba Melma Ullarbo den 19/4 63
 Johan Andersson

Bevitnats:

Eka Johansson

Nils Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A-B</u>						
0		Rörlutlopp typ U-1 st	1	80:-	80:-	
0-4+02	402	250 mm:s rör med frakt m	402	4:70	1.890:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	402	3:-	1.206:-	
0+88;2+22;4+02		Brunn typ B-1,d=0.60 m st	3	110:-	330:-	
		För oförutsett etc.			324:-	3.830:-
<u>B-C-D-E</u>						
4+02-5+65	163	225 mm:s rör med frakt m	163	4:15	676:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	163	2:50	408:-	
4+89;5+65		Brunn typ B-1,d=0.50 m st	2	80:-	160:-	
5+65-7+25	160	200 mm:s rör med frakt m	160	3:50	560:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	160	2:50	400:-	
7+25		Brunn typ B-1,d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
7+25-10+20	295	150 mm:s rör med frakt m	295	2:70	797:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	295	2:20	649:-	
8+53;9+07;10+20		Brunn typ B-1,d=0.50 m st	3	80:-	240:-	
		För oförutsett etc.			330:-	4.300:-
<u>C-Ca</u>						
20-20+10	10	150 mm:s rör med frakt m	10	2:70	27:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	10	5:-	50:-	
20+10		Brunn typ B-1,d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc.			13:-	170:-
<u>D-Da</u>						
35-35+22	22	100 mm:s rör med frakt m	22	1:90	42:-	
35-35+18		Grävn., lägg. o återfylln. m	22	2:-	44:-	
35+18-35+22	4	- " - m	4	5:-	20:-	
35+22		Brunn typ B-1,d=0.50 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc.			14:-	200:-
<u>Sammandrag</u>						
0-4+02	402	A-B			3.830:-	
4+02-10+20	618	B-C-D-E			4.300:-	
20=7+25-20+10	10	C-Ca			170:-	
35=9+90-35+22	22	D-Da			200:-	
	1052	Summa			8.500:-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hyringa s:n</u>							
<u>Lekunga Skattegården 1:9</u>							
Oskar Johanssons stbh.							
Brukningsbåtnad:							
0-4+02=402 m å 6:-							2412
Summa							2412
<u>Lekunga Skattegården 1:5</u>							
Gustav Enström							
Åker	1	0.08		1600	2000	400	32
Alstringsbåtnad							32
Brukningsbåtnad:							
0-4+02=402 m å 6:-							2412
Summa		0.08					2444
<u>Lekunga 2:16</u>							
Ragnar Hyrefeldt							
Åker	2	0.50		1800	1920 ~~2000~~	120	60
"	3	0.26		1300	1920 ~~2000~~	620	161
"	4	1.00		1100	1800 ~~2000~~	700	700
Alstringsbåtnad							(921)
Reducering av alstringsbåtnad till 80% på grund av utförd täckdikning till annat avloppsdike							737
Brukningsbåtnad:							
4+32-4+89=57 m å 3:-							171
Summa		1.76					908
<u>Lekunga 2:17</u>							
Nils Johansson							
Åker	5a	0.68		800	2000	1200	816
"	5b	0.14		1500	"	500	70
"	5c	0.10		1200	"	800	80
"	6	0.93		500	"	1500	1395
"	7	0.09		1920	"	80	7
"	8	0.09		1500	"	500	45
"	9	0.87		500	"	1500	1305

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	10	0.75		900	2000	1100	825
"	11	0.11		1800	"	200	22
"	12	0.26		700	"	1300	338
"	13	0.30		900	"	1100	330
Alstringsbåtnad					-		5233
Brukningsbåtnad:							
4+32-4+89=57 m å 3:-							171
4+89-5+65=76 m å 7:-							532
6-7+15=115 m å 6:-							690
15 m å 6:-							90
8+53-9+07=54 m å 7:-							378
9+07-10+10=103 m å 4:-							412
Brukningsbåtnad							2273
Summa		4.32					7506
<u>Malma s:n</u>							
<u>Aplabo 1:4</u>							
Johan Andersson							
Åker	14	0.04		1300	2000	700	28
"	15	0.35		500	"	1500	525
"	16	0.45		1300	"	700	315
"	17	0.11		1600	"	400	44
Summa		0.95					912
<u>Längnums s:n</u>							
<u>Längnum 8:5, 8:15</u>							
Gunnar Haggblom							
Åker	18	0.12		1200	2000	800	96
"	19	1.14		1300	"	700	798
"	20	0.30		1400	"	600	180
Alstringsbåtnad							(1074)
Reducering av alstringsbåtnad till 80% på grund av utförd täckdikning till annat avlopp							859
Summa		1.56					859

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Lekunga Skattegården 1:9</u>							
Oskar Johanssons stbh.		-					2412
<u>Lekunga Skattegården 1:5</u>							
Gustav Enström		0.08					2444
<u>Lekunga 2:16</u>							
Ragnar Hyrefeldt		1.76					908
<u>Lekunga 2:17</u>							
Nils Johansson		4.32					7506
<u>Malma s:n</u>							
<u>Aplabo 1:4</u>							
Johan Andersson		0.95					912
<u>Längnums s:n</u>							
<u>Längnum 8:5, 8:15</u>							
Gunnar Häggblom		1.56					859
Summa		8.67					15041

Frälsegården, Ulvstorp den 19 april 1963

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hyringa s:n</u>						
<u>Lekunga Skattegården 1:9</u>						
Oskar Johanssons stbh.		2412		1363	16.04	
<u>Lekunga Skattegården 1:5</u>						
Gustav Enström		2444		1381	16.25	
<u>Lekunga 2:16</u>						
Ragnar Hyrefeldt		908		513	6.04	
<u>Lekunga 2:17</u>						
Nils Johansson		7506		4242	49.90	
<u>Malma s:n</u>						
<u>Aplabo 1:4</u>						
Johan Andersson		912		515	6.06	
<u>Längnums s:n</u>						
<u>Längnum 8:5, 8:15</u>						
Gunnar Högblom		859		486	5.71	
Summa		15041		8500	100.00	
Frälsegården, Ulvstorp den 19 april 1963						
I tjänsten:						
<i>Lars Kvarnemo</i>						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman.						

Överenskommelse.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Frälsegårdens dikningsföretag av år 1963 i Hyringa m.fl. socknar av Skaraborgs län enligt av förrättningsmannen Lars Kvarnemo upprättat förslag i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Vi förbinda oss att bekosta och i övrigt utföra företaget enligt de grunder som fastställts i det till företagets handlingar hörande utlåtandet.

Frälsegården, Ulvstorp den 19 april 1963

Oskar Johanssons stbh.

gm. *Lennart Johansson* äg. Lekunga Skattegården 1:9

Lennart Johansson

Gustav Enström äg. Lekunga Skattegården 1:5

Gustav Enström

Ragnar Hyrefeldt äg. Lekunga 2:16

Ragnar Hyrefeldt

Nils Johansson äg. Lekunga 2:17

Nils Johansson

Johan Andersson

gm. *Nils Högemark* äg. Aplabo 1:4

Nils Högemark

Gunnar Häggblom äg. Längnum 8:5, 8:15

Gunnar Häggblom

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Skara

Bertil Beifeldt

Bertil Beifeldt

Skara


Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lekunga Frälsegården m.fl. fastigheter i Hyringa, Långnum och Malma socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom anläggning av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 0.5 km norr och nordväst Fridhems kyrka inom nederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg, företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna A-B-C-D-E, C-Ca och D-Da.

Rörledningen A-E utmynnar vid punkt A i ett öppet avlopp, som ingår i Hedåkers m.fl. torrlägningsföretag av åren 1929-1930.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande diken har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. *bil. 5.* Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Vid uppskattning av brukningsbåtnaden har, utöver vad som angivits i Fältarronderingskommittens betänkande och redovisats i Statens offentliga utredningar 1950:20, även hänsyn tagits till minskad olycksfallsrisk, arealvinst, minskade underhållskostnader för avloppet, minskad eller helt eliminerad kostnad för ogräsbekämpning m.m.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. *Bil. 6.*

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för utförandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålls i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.

61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe samt

att det skall benämnas

Frälsegårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedarstående datum.

17 Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hyringa, Ulvstorp den 19 april 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dess förinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att rörledningarna skall täckas med ett minst 0.5 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
 att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
 att fixpunkter för höjdbestämmningen är:
 Kors i brunnstock c:a 67 m höger 6+80. Höjd +9.30.
 " " berg " 54 " SO 10+20. " +12.22.

Skara den 19 april 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

