



Akt nr:

R-F4b-LS344/63

AU\$R-F4b-LS344/63

Handlingar angående

KLINTEG: NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963
i Flakebergs socken, Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1963 av

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

344 - 2

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Klintegårdens dikningsföretag av år 1963			
Socken Flakeberg		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Fältsköndeman~~ ~~Fältsköndeman~~ Lantbr. Gösta Abelsson, Klintegården, Flakeberg.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 26/9 1963	Bidrag till utförandet, kr 3.000:-	B 6460	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31/12 1967	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 18/10 1963	Besiktning verkställd av Ingenjör B. Beifeldt		

Företaget var utfört enligt fastställd arbetsplan, varför detsamma godkännes.

Skara den 21 oktober 1963.

L. K.

Lars Kvarnemo

1
Protokoll fört vid samman-
träde för syneförrättning
enl. vattenlagen för torrlägg-
ning av åkerjord tillhöran-
de Olunda Klintegården nr. fl.
fastigheter i Flakebergs socken,
Skaraborgs län.

Torsdagen den 16 maj 1963 hos Gösta Abelson, Klinte-
gården, Flakeberg.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Lars
Kvarnemo, förordnad förrättningsman, samt
ingenjör Bertil Beifeldt, som utför oforderliga
kartläggnings- och beräkningsarbeten.

Följande sakägare inställde sig till sammantädet:

Gösta Abelson ägare till Olunda Klintegården 5¹⁰

Gunnar Andersson " " " Börje Bryntesgården 3¹⁰
och Olunda Klintegården 5²⁴

Gottfrid Falk, som tillsammans med systern Hildur Falk äger
Olunda Klintegården 5²², fullmakt bilaga 3

Gunnar Johansson, som tillsammans med systererna Hilma,
Karl, Per, Hildegard, Ines och Signe Johansson äger
Olunda 10', fullmakt bilaga 2.

Samtliga här^{ovan} angivna sakägare har sökt förrättningen.
Dessutom inställde sig Erik Hjernstedt, ägare till
Olunda Klintegården 5⁸. Hjernstedt har ej sökt förrätt-
ningen. De nämnda sökandena inställde sig även
John Pettersson, ägare till Olunda Klintegården 5⁹

Förämningsmannen uppläste det av Länstygelsen utfärdade förordnandet. Bilaga 1.

Något jäv mot förämningsmannen anfördes ej. Ej heller visste sig denne vara jävig.

Ingenjör Beifeldt redogjorde för det hittills utförda utredningsarbetet och de upprättade kartorna. Han uppläste även det upprättade förslaget till kostnadsfördelning.

Sedan samtliga sakägare sålunda tagit del av var och ens kostnad, yrkade de enhälligt på, att förämningsmeningen skulle slutföras utan biträde av gode män.

Erik Hjernerstedt förenade sig med sökandena till förämningsmeningen enl. bilaga 4. Föreningen vitsordades av förämningsmannen.

Sakägarna ingick därefter överenskommelse angående företags utförande och fördelning av kostnaderna härför, bil. 7.

Förämningsmannens utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga 8 upplästes.

Förämningsmannen utsåg hörta Abelson Klintegården, att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor.

9 §

Synerförrättningsprotokollet upplärtes. Protokollet lämnades utan erinran.

10 §

Då intet vidare förekom, avslutades sammankädet. Klintegården, Flakeberg den 16 maj 1963


I tjänsten:

Lars Kvamemo

Förrättningsman.


K-m 4

Bil. 1



Fnr 2336

Insändes till vederbörande Lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Flatsborgs

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser igemlåggen av 800-1000 m öppna avlopp med rön.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukaren Gösta Helsson

Klintegården Flatsborg tel. 0514/31173

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Klintegården

den

15 mars

1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Helsson

för fastigheten

Klintegården 5:10

John Pettersson

» »

Klintegården 5:9

Gunnar Andreasson

» »

Boje-Bryntesgården 5:24

Gunnar Johansson

Klintegården. 140

Gottfrid Falk

Klintegården 5:22

Helssons trädplan ej sep., ej heller Andreassons

Pettersson tidigare avvärd G. Johansson d.v. och Falk.

A. Andreasson 1932 H1:913

5

Fastighet:

» » »

» » »

e. lantbrukskonsulent L. Kvarnemo

den

2/4

19 62

Rolf Eliasson

Roif Eliasson

Das Kvarner

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Mariestad & landskansliet den 4 april 1962.

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Gösta Abellsson, Klintegården, Flakeberg, torsdagen den 16 maj 1963 klockan 0930, vilka denna dag avsårts till följande:

Gösta Abellsson,	Klintegården,	<u>Flakeberg</u>
John Pettersson,	"	"
Gunnar Andreasson,	Börje Bryntesgården,	"
Gottfrid Falk,	Klintegården,	"
Erik Hjernstedt,	"	"
Syskonen Johansson,	"	"

Skara den 7 maj 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

FULLMAKT

för Gunnar Johansson
Klintegården namn Flakeberg
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Olunda 10:1

i Flakebergs
 socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klintegården den 15 maj 1963

Hilmer Johansson

Hildegard Johansson

Karl Johansson

Ines Johansson

Pär Johansson

Ligve Johansson

Bevittnas:

Lösa Melsson

namn

Klintegården

adress

Gunnar Andersson

namn

Boje Brynstedt

adress

FULLMAKT

för

Gottfrid Falk

Klintegården

namn

adress

Fäbelsberg

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

148 mt. Olunda 522 Klintegården

i

Fäbelsberg

socken av

Skaraborg

län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klintegården den 15/5 1963

Hildur Falk

Bevittnas:

Gösta Melsson

namn

Klintegården

adress

Märta Holsson

namn

Klintegården

adress

Förening.

Undertecknad frövar sig härmed jämlikt
V.L. 10:58 med sökandena till den synefär-
rättning, som avser konläggning av åkerjord
tillhörande Olunda Klintegården om fl.
fastigheter i Flakebergs socken och yttan på
förbrukets utsträckning med täckt arlappsledning
fram till min gräns.

Klintegården Flakeberg den 16 maj 1963
För Olunda Klintegården 5⁸

Erik Hjermstedt.

Förestående förening vitsordas:
Lars Koarnemo
Förämningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A-B</u>						
0-1+80	..	Befintligt öppet avlopp bibehålles oförändrat		-	-	-
<u>B-C</u>						
1+80	..	Rörlutlopp typ U-1 st	1	80:-	80:-	-
1+80-4+17	237	300 mm:s rör med frakt m	237	6:60	1.564:-	-
		Grävn., lägg. o återfyllning m	237	4:-	948:-	-
3+02; 4+17		Brunn typ B-1, d=0.80 m st	2	150:-	300:-	-
		För oförutsett etc.			308:-	3.200:-
<u>C-D</u>						
4+17-6+60	243	250 mm:s rör med frakt m	243	4:70	1.142:-	-
		Grävn., lägg. o återfyllning m	243	3:80	923:-	-
5+44; 6+60		Brunn typ B-1, d=0.60 m st	2	110:-	220:-	-
		För oförutsett etc.			215:-	2.500:-
<u>D-E</u>						
6+60-8+66	206	150 mm:s rör med frakt m	206	2:70	556:-	-
		Grävn., lägg. o återfyllning m	206	2:50	515:-	-
7+40; 8+66		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	2	80:-	160:-	-
		För oförutsett etc.			69:-	1.300:-
<u>C-Ca</u>						
20=4+17-22+54	254	200 mm:s rör med frakt m	254	3:50	889:-	-
		Grävn., lägg. o återfyllning m	254	2:50	635:-	-
21+47; 22+01; 22+54		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	3	80:-	240:-	-
22+54-24+55	201	150 mm:s rör med frakt m	201	2:70	543:-	-
		Grävn., lägg. o återfylln. m	201	2:30	462:-	-
23+02; 23+69; 24+18; 24+55		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	4	80:-	320:-	-
		För oförutsett etc.			311:-	3.400:-
<u>D-Da</u>						
30=6+60-32+68	268	150 mm:s rör med frakt m	268	2:70	724:-	-
		Grävn., lägg. o återfyllning m	268	2:50	670:-	-
31+28; 31+90; 32+60; 32+68		Brunn typ B-1, d=0.50 m st	4	80:-	320:-	-
		För oförutsett etc.			186:-	1.900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
0-1+80	-	A-B Ingen åtgärd			-	
1+80-4+17	237	B-C			3.200:-	
4+17-6+60	243	C-D			2.500:-	
6+60-8+66	206	D-E			1.300:-	
20+4+17-24+55	455	C-Ca			3.400:-	
30+6+60-32+68	268	D-De			1.900:-	
	1409		Summa		12.300:-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Olunda Börje Bryntesg. 3¹⁰</u>							
<u>Olunda Klinteg. 5²⁴</u>							
Gunnar Andreasson							
Tomt	2	0.23		1430	2200	770	177
Åker	3	0.43		880	"	1320	568
"	4	0.80		770	"	1430	1144
"	5	0.13		1430	"	770	100
"	6	0.31		550	"	1650	512
"	7	0.17		660	"	1540	262
"	8	0.17		1100	"	1100	187
Alstringsbåtnad							2950
Brukningbåtnad å sträckan: 3+02-4+12=110 m å 3:-							330
Summa		2.24					3280
<u>Olunda Klinteg. 5²²</u>							
Gottfrid Falk							
Åker	9	0.23		990	2200	1210	278
"	10	0.47		440	"	1760	827
"	11	0.31		990	"	1210	375
"	12	0.13		2120	"	80	10
"	13	0.40		1430	"	770	308
"	14	0.17		1760	"	440	75
"	15	0.25		550	"	1650	413
"	16	0.20		550	"	1650	330
"	17	0.11		1100	"	1100	121
Summa		2.27					2737
<u>Olunda 10¹</u>							
Syskonen Johansson							
Åker	1a	0.11		770	2200	1430	157
"	1b	0.11		550	"	1650	182
"	1c	0.08		660	"	1540	123
"	1d	0.08		660	"	1540	123
"	1e	0.04		660	"	1540	62
"	18	0.19		700	2000	1300	247
"	19	0.09		1900	"	100	9
"	20	0.11		1600	"	400	44
"	21	0.34		600	"	1400	476
Alstringsbåtnad							1423

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckan: 1+80-3+00=120 m å 3:-							360
Summa		1.15					1783
<u>Olunda Klinteg. 5⁸</u>		.					
Erik Järnstedt		.					
Åker	24	0.18		900	2000	1100	198
"	25	0.06		1400	"	600	36
Summa		0.24					234
<u>Olunda Klinteg. 5¹⁰</u>		.					
Gösta Abellsson							
Åker	26	0.17		1500	2000	500	85
"	27	0.27		800	"	1200	324
"	28	0.71		220	2200	1980	1406
"	29	0.72		660	"	1540	1109
"	30	0.74		660	"	1540	1140
"	31	0.32		550	"	1650	528
"	32	0.40		990	"	1210	484
"	33	0.43		1760	"	440	189
"	34	0.92		550	"	1650	1518
"	35	1.04		440	"	1760	1830
"	36	1.01		440	"	1760	1778
"	37	0.76		440	"	1760	1338
"	38	0.35		770	"	1430	501
"	39	0.07		1000	2000	1000	70
"	40	0.13		1900	"	100	13
"	41	0.48		1400	"	600	288
"	42	0.23		1100	"	900	207
Summa		8.75					12808
<u>Olunda Klinteg. 5⁹</u>		.					
John Pettersson		.					
Åker	22	0.12		1540	2200	660	79
"	23	0.14		990	"	1210	169
"	43	0.26		1320	"	880	229
"	44a	0.23		1210	"	990	228
"	44b	0.30		1210	"	990	297

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	45a	0.20		1540	2200	660	132
"	45b	0.12		1540	"	660	79
"	46	0.40		1320	"	880	352
"	47	0.20		990	"	1210	242
"	48	0.37		880	"	1320	488
"	49	0.10		2120	"	80	8
"	50	0.41		1210	"	990	406
"	51	0.06		2200	"	0	-
"	52	0.20		1210	"	990	198
"	53	0.82		880	"	1320	1082
Summa		3.93					3989
<u>Sammandrag</u>							
<u>Olunda Börje Bryntesg. 3¹⁰</u>							
<u>Olunda Klinteg. 5²⁴</u>							
Gunnar Andreasson	2-8	2.24					3280
<u>Olunda Klinteg. 5²²</u>							
Gottfrid Falk	9-17	2.27					2737
<u>Olunda 10¹</u>							
Syskonen Johansson	1,18-21	1.15					1783
<u>Olunda Klinteg. 5⁸</u>							
Erik Järnstedt	24-25	0.24					234
<u>Olunda Klinteg. 5¹⁰</u>							
Gösta Abelsson	26-42	8.75					12808
<u>Olunda Klinteg. 5⁹</u>	22-23						
John Pettersson	43-53	3.93					3989
Summa		18.58					24831
Klintegården, Flakeberg den 16 maj 1963.							
I tjänsten:							
<i>Lars Kvarnemo</i>							
Lars Kvarnemo Förämningsman.							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Olunda Börje Bryntesg. 3¹⁰</u>						
<u>Olunda Klinteg. 5²⁴</u>						
Gunnar Andreasson		3280		1625	13.209	
<u>Olunda Klinteg. 5²²</u>						
Gottfrid Falk		2737		1356	11.022	
<u>Olunda 10¹</u>						
Syskonen Johansson		1783		883	7.181	<i>ej bidrag</i>
<u>Olunda Klinteg. 5⁸</u>						
Erik Hjernstedt		234		116	0.942	<i>ej bidrag</i>
<u>Olunda Klinteg. 5¹⁰</u>						
Gösta Abelsson		12808		6344	51.581	
<u>Olunda Klinteg. 5⁹</u>						
John Pettersson		3989		1976	16.065	<i>ej bidrag</i>
Summa		24831		12300	100.000	
Klintegården, Flakeberg den 16/5 1963						
I tjänsten						
<i>Lars Kvarnemo</i>						
Lars Kvarnemo Förrättningsman.						

Överenskommelse.

Undertecknade förenar oss härmed om att utföra och för framtiden underhålla Klintegårdens dikningsföretag av år 1963 i Flakebergs socken, Skaraborgs län, enligt det av förrättningsmannens Lars Kvamemo upprättade företaget i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Vi förbinder oss att bekosta och utföra företaget enligt de grunder, som fastställts i det till företagets handlingar hörande utlåtandet.

Klintegården, Flakeberg den 16 maj 1963.

Gunnar Andersson, ägare till Olunda Klintegården 5²⁴ och
Börje Bryntesgården 3¹⁰

Gottfrid Falk " " " " 5²²

Gunnar Johansson " " " " 10¹

Erik Hjörnsköld. " " " " 5⁸

Hästa Hultsén " " " " 5¹⁰

John Pettersson " " " " 5⁹

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:


Lars Kvamemo. Rutil Beifeldt

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Lars Kvamemo

Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Olunda Klintegården 5:10 m.fl. fastigheter i Flakebergs socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom anläggande av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.5 km VSV Flakebergs kyrka inom hederbördsområde 143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg, företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna B-C-D-E, C-Ca och D-Da.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits å profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För utrönande av dengenom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars

resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden bil. 5. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Brukningsbåtnaden utgör värdet av ökad möjlighet till samtidig brukning samt eliminering av översvämningrisk. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. 6, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg- övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i

företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utförande återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe samt

att det skall berämnas

Klintegårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägarde dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Klintegården, Flakeberg den 16 maj 1963.

I tjänsten:

Lars Kværnemo

Lars Kværnemo
Förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som kan inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dess- förinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg c:a 53 m höger 9+80. +10.70

Övriga fixpunkter:

Kors i översta trappstenen till bostadshus c:a 40 m vänster 5+20; +10.26


" " berg c:a 85 m vänster 23+02; +11.39

Klintegården, Flakeberg den 16/5 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.



Mått i mm

