



Akt nr:

R-F4b-LS346/61

AU$R-F4b-LS346/61

346

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 30 MAJ 1963

Handlingar angående

RÖRS DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1961

i Berga o.Hassle s:nar, Skaraborgs län;

upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.

Lantbruksingenjör.

Diarie nr

346 - 21

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Rörs dikningsföretag - Ströby ar år 1961 (samt F-L)

Socken		Län	
Berga och Hässle		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~— Förtroendeman —~~ Ende intressent			
Ingvar Johansson Österberga, Hässleröd			
Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
23/3 1964	2 400:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1966			
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
7/1 1965		underteckned -	

Sammanlagt F-L utgör enligt det upprättade förslaget ~~med~~ med undantag av följande:
Rivningen vid F Skall justeras.
Återfyllningen å sträckan F- 43+30 utgöres på en del sträckor så att minst 30 cm täckning av rören erhålles.

Lerum den 7/1 65

Lennart Ahnen

Handlingar angående

RÖRS DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1961

i Berga o.Hassle s:nar, Skaraborgs län;

upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

			sid.
Syneförrättningsprotokoll			1-
Ansökan med förordnande	bil.	A	15-
Förening av den 24/2 1958	"	B^1	23-
Ansökan om utträde ur företaget av den 27/2 1958	"	B^2	25-
Förening av den 9/6 1960	"	B^3	27-
Skrivelse ang. återkallande av underskrift	"	B^4	29-
Kungörelser i kyrkan	"	C^{1-2}	31-
Kungörelse i tidning	"	C^3	35-
Förteckning	"	C^4	37-
Kallelser	"	C^{5-17}	39-
Kungörelser i kyrkan	"	C^{18-19}	65-
Kungörelse i tidning	"	C^{20}	69-
Förteckning	"	C^{21}	70a-
Fullmakter	"	D^{1-5}	71-
Skrivelse till Statens Vatteninspektion av den 30/5 1960	"	E^1	81-
Skrivelse till Statens Vatteninspektion av den 23/2 1961	"	E^2	83-
Svar från Statens Vatteninspektion av den 16/3 1961	"	E^3	85-
Skrivelse från Lantbrukskemiska Kontrollstationen, Skara av den 29/6 1960	"	F	87-
Instruktion för skötsel av slamavskiljare			89-
Värderingslängd			91-
Kostnadsförslag			99-
Arbetsbeskrivning			109-
Fördelning av kostnaderna mellan kloakintresset och torrläggningsintresset			111-
Kostnadsfördelningslängd			113-
Översiktskarta			116
Utlåtande			117-
Typritningar			127-136.

Till förslaget hör en plankarta och en profilritning.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattensjukande mark tillhörande Östanbergs Nolgården nr. fl. fastigheter samt för ordnande av bloahvatten från mottll och bostadsfastigheter tillhörande Rör Sikesgården 8:18-19 i Borgs och Hassle socknar av Skaraborgs län.

Måndagen den 24 febr. 1958 i Kommunalhuset, Hasslarör.

Närvarande:

Underteckn, Fritz Lantbruksdirektör samt sakkunniga, förrättningsmannen samt ing. Larsson, som anskaffat vissa förundersökningar rörande förrättningen.

Som kitiådande skiftesgodemän hade kallats lantbrukarna Karl E. Löfstrand Säter, Hasslarör och Oscar Larsson, Skehund, Marieslad, vilka inställde sig till sammanträdet.

Följande sökägare inställde sig till sammanträdet:

Sökanden:

Kungl. Domänstyrelsen, ägare av Östanbergs Nolgården 1:1, Borgs socken genom ombudet Gösta Johansson, Östanbergs Hasslarör, Hil. 01

Ragnar Larsson, ägare av Rör Sikesgården 8:18-19 i Hassle socken och

avstyckningen Österbergs Nolgården 1:3 i Borga socken (numera Kosterön).

Av övriga sakägare:
Sigfrid Larsson, ägare av Rör Vasvg. 5, 2 lgh
Gustav Johansson, ägare av Rör Bredgården 4:8 -"-
Fru Kristina Zetterlund, ägare av Rör Bredgården 4:4 -"-
Nils Bergström, ägare av Rör Bredgården 4:6 -"-
Gustav Jonsson, ägare av Rör Storegården 7:15 -"-
genom lantbrukare Sigfrid Larsson Vasvg. Kosteröarna enl. fullmakt, bil D2
Fru Anna Johansson, ägare av Rör Storeg. 7:14 -"-
genom sonen Walter Johansson, bil. D3

Sjöfartsverket genom fil. kontrollant Sven Åke Svensson, Väg- och vattenbyggnadsavdelningen, Marieholm
Hälsovårdsnämnden, ordf i Kosterön kommun, lantbrukare Walter Johansson, Rör Storegården Kosterön.

§ 1.

Upplästes det för föreläggandet upprättade förslaget, som här nedan enl. bil. A

§ 2.

Någon inkom mot föreläggandet eller klagotalan anmälan anmäldes ej

§ 3.

Redogjordes för att utkast till förslag till ~~förrättning~~, som upprättats i samband med förrättningen, innehöll olika alternativ

och förrättningar för tomtläggning av sökandena mot varandra diskuterades.

Med bifall av diskussionen framkom följande yrkanden, vilka redovisas i nedanstående paragrafer.

§ 4

Sökanden, Kungl. Domänstyrelsen, yrkade på att avlyst skulle så att fastigheten kan tomtläggas enligt upprättad plan eller på annat ändamålsenligare sätt. Omkostnad, avseende att avlyst från i södra angränsande fastigheten, bostadsrätten ½ ej medtages i förrättningen.

§ 5.

Ägaren till Hotellet mantall, Rosenlöfsson, yrkade med stöd av 8 kap. vattenlagen att avlopp beredes för mantallet om Bostadsfastigheten över huvudstationen.

§ 6.

Fru Fattelund yrkade på att rättet avslås den del som rättet ej huvudsakligt avslås samt att någon förändring av grundbeslutet eller annan olägenhet uppstår genom avlyst från mantallet.

Vidare yrkade fru Fattelund på att avlopp uppläggas till gränsen mot fastigheten Vassaga 5 ½ vid annan åkan-

fordan västra om fastigheten "Lilla Rosslingsvägen." Inom detta område är fastigheten gränsen på avstånd från tio fastigheten Göteborg. 4/6. Vidare gränsar fastigheten på att avstånd från bostadsbebyggelsen användas.

Vad avser återgången över Rosslingsvägen ändrade fastighet att avstånd bestämmas för att bevara återgången mellan nämnda väg och Hasselbacken.

Med anledning härav förändrade sig fastighet med tillhörande i förrättningen med nämnda gränsdragning, bil B1

§ 7.

Skiftesdelägare ägare av Göteborg. 5:2 gränsar på att följande avstånd markeras i förrättningen; C-D-E, D-Da, E-Ea, E-Eb samt A-B.

Med anledning därav förändrade han sig med tillhörande till förrättningen med nämnda gränsdragning, bil. B1

§ 8.

(43+30 – 43+37
Det upplystes att terrassen vid 12+20-12+27 m
under ägoområdet "Lilla Rosslingsvägen" anlagts under 1930 - talet, eller i början av år 1931.

§ 9.

Skiftesdelägare framhöll, att

anläggningen bör utföras med tätare fogar på de ställen, som därför gjutas om. Detta torde framför allt gälla utrymmen på båda sidor om Passings-vägen samt närmast motsatta. Bestämmelsen anses att dessa förutsättningar bör införas i utlåtandet beträffande anläggningens tätning.

§ 10.

Dålig ventilation. Sammanträdet meddelade att ansökningshandlingar för anläggandet från motsatt utfart är avlämnade med framlagda ritningar, ~~att~~.

För övriga bilskadeförsäkringar bör anmärkning till anläggandet göras med utgångspunkt från ovanstående uttalande i fråga om kvarnbackarna i Lidingö. Vad avser anläggandet från bostadsfastigheten, Rörläggaregatan 8:19, bör i utlåtandet utgöras tillkännagivande, som godkänts av hälsovårdsnämnden.

§ 11.

Det förslag, som väckts i flera åtskilliga yttranden, att anläggandet tillåtes på motsatta sidan av Passingevägen avslås.

§ 12.

Som intet yttrande från kommunen anmälts, förklarade sammanträdet att det ej hade något att anmärka, varefter detta blev justerat.

som Tiden utlysas i lagen ordning
varefter förrättningen komplettades.

Synemännen förklara kostnaden
besiktning av marken för lättande
av markvärden m. m.

Det var tid som vore
Stjärnsten
Erik Berglöf
förrättningsman

Axel Larsson Karl Löfstrand
bitr. ådalde skiftesgodemän.

Den 9 juni 1960.

Förestående dag kl. 10.00 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Då de vid förra sammanträdet närvarande skiftesgodemännen numera fränträtt sina uppdrag inställde sig på förrättningsmannens kallelse lantbrukaren Bertil Olsson, Hässlestad och landstingsmannen Bertil Thorstrand, Skeberga, Torsö att såsom gode män biträda vid förrättningen.

Sakägarna hade genom kallelser underrättats om tid och plats för sammanträdet, varvid emottagandet skriftligen bekräftats se bil. C 5-17.

Sakägarna antecknades på följande sätt:

Sigfrid Larsson — närvarande

Rör Vassagården 5:2

Albertina Gustavssons dödsbo — frånvarande

Rör Vassagården 5:3

Gustav Johansson — närvarande

Rör Bredegården 4:7

Christina Zetterlund — närvarande

Rör Bredegården 4:4

Domänstyrelsen, domänintendenten Eric Wiberg — närvarande

genom arrendatorn Gillis Johansson enl. fullmakt se bil. D 4

Österberga Nolgården 1:1

Nils Engström — närvarande

Rör Bredegården 4:6

Per Arne Ivarsson — närvarande

Rör Storegården 7:15

Gustav Persson — frånvarande

Rör Ekesgården 8:16

Ragnar Larsson närvarande

Rör Dikesgården 8:18, 8:19

Österberga Nolgården 1:2 avst.

Walter Johnsson närvarande

Rör Storegården

Distriktsingenjören för vatten och avlopp Sven Åke Svensson frånvarande

Förste provinsialläkaren Sigfrid Jonsson närvarande

Hälsovårdsnämnden i Hasslerörs kommun närvarande

genom ordföranden Walter Johnsson

Bengtstorp-Hjälmes vägsamfällighet närvarande

genom Johan Andersson.

§ 13.

Då förrättningen visat sig även avse avledande av kloakvatten hade förordnande utfärdats för undertecknad lantbruksingenjör att i laga ordning verkställa förrättningen i stället för bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf, Skara

se bil. A.

§ 14.

Jäv mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen prövades ej förefinnas. Skiftesgodemännen hade avlagt föreskriven godemansed.

§ 15.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen hade förrättningsmannen tillställt statens vatteninspektion avskrift av ansökningshandlingarna jämte kallelse till sammanträdet se bil. E[1].

§ 16.

Till förrättningsmannen hade fru Christina Zetterlund sedan förra samman-

trädet inkommit med skriftlig återkallelse av sin förening med sökandena till förrättningen se bil. B[2].

Förrättningsmannen redogjorde för vattenlagens bestämmelser i detta avseende.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sökanden Sigfrid Larsson att han ej medgav återkallelsen.

§ 17.

Förelades det sedan förra sammanträdet preliminärt utarbetade förslaget avseende markernas bättre torrläggning och brukning. Genomgicks anläggningarna för avslamning av kloakvatten samt avskiljning av bensin och olja vid motellet med närliggande bostadsfastighet, vilka utarbetats i samråd med distriktsingenjören för vatten och avlopp och underhand godkänts av denne.

§ 18.

Förklarades ordet fritt varvid antecknades:

Christina Zetterlund meddelade att hennes återkallande även innebar att hon återtog sina yrkanden avseende avlopp till gränsen för fastigheterna Rör Vassagården 5:2 resp. Rör Bredegården 4:6 samt avseende åkerjorden öster om den s.k. Russlingsvägen mellan denna och Hasslebäcken samt avloppet från bostadsbebyggelse enligt protokollet § 6 andra och tredje stycket. Hon framhöll vidare att hon ej ville ha något med företaget att göra samt ej ville ha kloakledningen över sina marker. Fru Zetterlund påpekade vidare att hon låter andras betesdjur mot ersättning beta marker invid bäcken vid F, varvid bäckens vatten användes till dricksvatten.

Sigfrid Larsson yrkar på att företaget utföres enligt framlagt förslag. Fru Zetterlund har endast ett par av tio år haft betesdjur på sin mark. Avloppet från motellet är ju också godkänt av vederbörande myndigheter.

Gillis Johansson yrkade för Kronans räkning att företaget utföres enligt förslaget och instämde

Ragnar Larsson däri för sin del.

Ingen av de närvarande sakägarna med undantag av Fru Zetterlund hade någon erinran emot att företaget utfördes på föreslaget sätt samt att det innebar anslutning av kloakvatten.

§ 19.

Upplästes dagens protokoll vilket förklarades utan erinran, varefter förrättningsmannen meddelade att synemännen avsåg företaga besiktning av markerna, dikena samt anläggningarna vid motellet, varvid sakägarna om de så önskade kunde närvara.

§ 20.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Den 23 mars 1961.

Denna dag inställde sig åter förestående synemän kl. 10.00 hos arrendatorn Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse anslagen i laga ordning i Berga och Hassle församlingar den 5 mars 1961 se bil. C 18-19 samt införd i Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 8 mars 1961 se bil. C 20, varjämte kända sakägare genom avdrag av kungörelsen erhållit underrättelse om tid och plats för sammanträdet se bil. C 21.

Sakägarna antecknades på följande sätt:

Sigfrid Larsson — närvarande

Rör Vassagården 5:2

Karl Söderberg — närvarande

Rör Vassagården 5:3

Gustav Johansson — närvarande

Rör Bredegården 4:7

Christina Zetterlund — närvarande

Rör Bredegården 4:4

Domänstyrelsen, domänintendenten Eric Wiberg — närvarande
genom arrendatorn Gillis Johansson enl. fullmakt se bil. D 5

Österberga Nolgården 1:1

Nils Engström — närvarande

Rör Bredegården 4:6

Per Arné Ivarsson — närvarande

Rör Storegården 7:15

Gustav Persson — frånvarande

Rör Dikesgården 8:16

Ragnar Larsson — närvarande

Rör Dikesgården 8:18, 8:19
Österberga Nolgården 1:2

Walter Johnsson — närvarande

Rör Storegården 7:14

Johan Andersson — närvarande

Torstentorp 1:1

Magnus Larsson — frånvarande

Rör Storegården 7:16

Gösta Eklind — frånvarande

Rör Backgården 3:17

Bengtstorp-Hjälmes vägsamfällighet genom ordföranden Johan Andersson — närvarande

Distriktsingenjören för vatten och avlopp — frånvarande

Förste provinsialläkaren — frånvarande

Hälsovårdsnämnden i Hasslerörs kommun genom ordföranden Walter Johnsson. — närvarande

§ 21.

I samband med synegången efter förra sammanträdet förklarade Christina Zetterlund, att hon åter ville förena sig med sökandena. Sedan hon på förfrågan förklarat, att hon <u>själv</u> kommit till insikt om riktigheten i sitt beslut, upp-sattes föreningsskrivelsen, vilken efter undertecknandet vitsordades av syne-männen <u>se bil. B[3].</u>

I skrivelse den 13 juni 1960 har fru Zetterlund dock förklarat att hon ånyo återkallar sin förening med sökandena <u>se bil. B[4].</u>
Med anledning av vad som däri framförts, underströk synemännen med skärpa, att någon som helst påtryckning givetvis ej förekommit vid undertecknandet, utan hade fru Zetterlund därvid förklarat att det skedde med egen övertygelse och att hon var fullt medveten om innebörden av sin underskrift. Påståendena i skrivelsen får därför helt stå för fru Zetterlunds räkning och saknar all grund.

§ 22.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget i de delar som berör avledande av kloakvatten till Statens vatteninspektion, se bil. E^{2}, som därvid med angivande av vissa kompletteringar meddelat, att i stort sett ingen erinran finnes mot förslaget se bil. E^{3}.

Därjämte hade vattenprov tagits i Hasslebäcken och framgår av analysen se bil. F att vattnet då var av tillfredsställande beskaffenhet.

§ 23.

Förelades det slutligen upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 24.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget utan önskade de företagets utförande på föreskrivet sätt. Däri instämde övriga sakägare. Fru Zetterlund meddelade att hon motsätter sig företaget och ej tillåter att någon ledning utföres genom hennes mark.

§ 25.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

§ 26.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs
till ordförande arrendatorn Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör
" ledamöter köpmannen Ragnar Larsson, Dikesgården, "
och lantbrukaren Karl-Erik Söderberg, Sörgården, "
till styrelsesuppleant lantbrukaren Per Arne Ivarsson, Storeg:n,"

Till revisorer valdes lantbrukaren Walter Johnsson, Storeg:n, Hasslerör
och " Nils Engström, Hovmansg:n, "
till revisorssuppleant " Gustav Johansson, Bredeg:n, " .

§ 27.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande.

§ 28.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 20.000:-- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 29.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

15. Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
18 JUN 1958
III M 52 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 30 maj 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

17. Juni 2010.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 MRS 1956
Diarie Nr LI 34

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 MRS 1956
III M 18 Sb

Lantbruksnämnden får till ~~förrättningsman föreslå~~:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. O. Sunnerholm

Nils Karlberg

19.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-2. FEB. 1956
Diarie Nr B 59

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Berga

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avloppa för planerad täktdikning å Österbergs samt avloppa från planerat bostadshus

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hasselör

Meddelanden om förrättningen ställas till Arrendator Gillis Johansson

Österbergs, Hasselör. Tel. Hasselör 24.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hasselör den 31 jan 1956

Sökandes namn:		Fastighet:
Gillis Johansson	för fastigheten	Österbergs Nolg. 1:1 m. fl.
Arrendator	» »	-"- -"- 1:2
Hägnadssamman	» »	Rör Dikesgården 8:5 8:18
		-"- 8:16 8:19
		-"- 8:12

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
.....	ägare av fastigheten	.....
.....	» » »	.....
.....	» » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

SVENSK NORMAL

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 816213

Kopia.

21.

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

J:2396/1955
d.20/1 1956

Föredragande:
Lars Wolgast

Arrendatorn av kronoegendomen Österberga Nolgården 1[1] i Berga socken av Skaraborgs län, Gillis Johansson H a s s l e r ö r.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver yttranden avgivits av lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och vederbörande domänintendent, medgiver Kungl. domänstyrelsen att Ni må söka syneförrättning för ordnande av avloppen för planerad täckdikning å ovannämnda kronoegendom m.m.

Styrelsen anhåller, att synemännens utlåtande med tillhörande handlingar delges styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 20 januari 1956.

Kungl. domänstyrelsen

Erik W. Höjer

Lars Wolgast

Bil. B'.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefrättning, som avser sträckningen av mark till Östersjö Nölgården m. fl. fastigheter, och yrka vi på att företaget gives sådan utsträckning att även våra marker kunna torrläggas och brukas rationellt

Hässleröd den 24 febr. 1918.

För Nr Bredegården 4 Cecilia Pettersson
-"- Nr Vassgården 5 Sigfrid Persson

~~Förenade förening vittnar~~
~~Gustaf Andersson~~
Oscar Larsson Karl Löfstrand

Bil. B²

Sedan jag förmåtts att ingå såsom ~~delägare~~ sökande i ett företag för utdikning av marker tillhörande Österberga kronoegendom i Berga socken, får jag härmed ingiva ansökan om utträde ur företaget .

Jag bestrider anläggning över mina marker av kloakledningar från Hasslerörs motell med bensinstationer och bostadsfastighet.

Jag vill sålunda icke på något sätt förena mig med sökanden till företaget utan utgår ur detsamma.

Hofmansgårdens egendom, Hasslerör den 27 februsri 1958.

Christian Fallenius

Bil. B 3

Förening

Sedan undertecknad under förrättens
syneförrättning avseende den avmätning enligt
utlåtandet för torrläggning av mark samt
avledande av klockvattnen från mötell
och bostad fastighet tillhörande Rö och
Östersäter i Boxa och Hassle socknar vilken
handlägges av Landsbygdsnämnden i Älvsborgs
erhållit yttranden förtydligande och
upplysningar angående det ifrågasatta
förrättet, förklarar jag härmed att
jag önskar frånträda min ansökan om
tillstånd förrättet och yrkar
jag förrättet utsträckt så att inga
markområden på ändamålsenligt sätt må
kunna torrläggas och brukas.

Hofmansgården, Hasslerör den 9 juni 1960

Christina Zetterlund

Rö Bredegården 4:4

Ovanstående yrkande och namnteckning vitordas.

Hans Persson

B. Thunlund Per-Olof Olsson

Bil. B 4

14 JUNI 1960

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Den 9 juni 1960 förmåddes jag genom kraftig påtryckning att påskriva en förbindelse, genom vilken jag förenade mig med sökandena till ett dikningsföretag över Österberga i Berga socken till mig tillhörig mark i Hofmansgården Rör Bredegården, Hassle socken. Oaktat att jag vid sammanträde någon timma förut samma dag, som påteckningen skedde, förklarat, att jag icke ville ha med företaget att göra, och att den planerade dikningen skulle komma att skada mig och den mig tillhöriga fastigheten, så tillkom omsider min underskrift uteslutande genom påtryckning. Då det icke kan vara riktigt att utsätta mig för en sådan i förevarande situation, återkallar jag härmed min underskrift, enär tillkomsten av densamma icke överensstämmer med min verkliga vilja. Dikningsförslaget ifråga avser nämligen i verkligheten icke någon täckdikning av min mark utan endast dragandet över densamma av en kloakledning från en Shells bensinstation och från ett motell.

Hofmansgården, Hasslerör den 13 juni 1960.

Christina Fellerland

Bil. C'

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Österberga Nolgården m.fl. hemman samt för avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande Rör Dikesgården 8:18, 8:19 i Berga och Hassle socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kommunalhuset, Hasslerör, måndagen den 24 febr. 1958, kl. 10.oo, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Österberga Nolgården 1:1

Rör Dikesgården 8:16, avst 8:18, 8:19

Rör Storegården 7:14, 7:15

Rör Bredegården 4:4, 4:6, 4:7

Rör Vassagården 5:2, 5:3

Dessutom berörs Lilla Russlingsvägens vägsamfällighet.

Skara den 1 februari 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Berga församling den 16. februari 1958 betygas

Carl Erik Johansson
Kommunalnämnden

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 1 februari 1958.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

Bil. C 2

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Österberga Nolgården m.fl. hemman samt för avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande Rör Dikesgården 8:18, 8:19 i Berga och Hassle socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kommunalhuset, Hasselör, måndagen den 24 febr. 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Österberga Nolgården 1:1

Rör Dikesgården 8:16, avst 8:18, 8:19

Rör Storegården 7:14, 7:15

Rör Bredegården 4:4, 4:6, 4:7

Rör Vassagården 5:2, 5:3

Dessutom berörs Lilla Russlingevägens vägsamfällighet.

Skara den 1 februari 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hassle församling den 9/febr. 1958 betygas

Ivar Nilsson
.....

Ky Hoberde
.....

Anhålles vördsamt, att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 1 februari 1958.

Erik Almlöf

Lantbruksnämnden, Skara.

35.

Bil. C 3

Marieholms-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Måndagen den 3 febr. 1958

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Österberga Nolgården m. fl. hemman samt för avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande Rör Dikesgården 8:18, 8:19 i Berga och Hassle socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Kommunalhuset Hasslerör, måndagen den 24 febr. 1958, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Österberga Nolgården 1:1;
Rör Dikesgården 8:16, avst. 8:18, 8:19;
Rör Storegården 7:14, 7:15;
Rör Bredegården 4:4, 4:6, 4:7;
Rör Vassagården 5:2, 5:3.

Dessutom berörs Lilla Russlingsvägens vägsamfällighet.

Skara den 1 februari 1958.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Förrättningsman.

Bil. C 4

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Kommunalhuset, Hasslerör, måndagen den 24 febr. 1958, kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodomännen:

Karl E. Löfstrand, Säter, Hasslerör

Oskar Larsson, Ekelund, Mariestad

Sakägarna:

Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör

Ragnar Larsson, Bensinstationen, "

Sigfrid Larsson, Vassagården, "

Albertina Gustavsson, " "

Gustav Johansson, Rör Bredeg:n, "

Kristina Zetterlund, Rör Bredeg:n, Hasslerör

Nils Engström, " "

Gustav Jonsson, Rör Storegården, "

Valter Jonsson, " " "

Gustav Persson, " Dikesgården, "

Domänintendent Eric Wiberg, Domänstyrelsens kontor, Vänersborg

Johan Andersson, Torstentorp, Hasslerör

Distriktsingenjören för vatten och avlopp Sven Åke Svensson, Vägförvaltningen, Mariestad

Hälsovårdsnämndens ordf. Valter Jonsson, Rör Storegården, Hasslerör

1:e provinsialläkaren Sigfrid Jonsson, Johannelund, Leksberg

Skara den 14 febr. 1958

Erik Almlöf

Bil. C 5

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Sigfrid Larsson, Vassagården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....Sig Larsson.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

41.

Bil. C 6

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Gustav Johansson, Rör Bredegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Gustav Johansson.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

43.

Bil. C 7

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 8. JUN. 1960
Diarie Nr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Kristina Zetterlund, Rör Bredegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Christina Zetterlund .....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

45-

Bil. C 8

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

Ink 1. JUN. 1960 till
Domänverkets distriktskontor
Vänersborg

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Domänintendenten Eric Wiberg, Vallgatan 19 B, Vänersborg.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Eric Wiberg
.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

47.

Bil. C 9

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Gillis Johansson

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Bil. C 10

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

-7. JUL. 1960
Utgår fr...

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Nils Engström, Rör Bredegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Nils Engström

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

51.

Bil. C 11

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Per Ivarsson, Rör Storegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Per Ivar Ivarsson .....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

53.

Bil. C 12

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ragnar Larsson, Bensinstationen, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

55.

Bil. C 13

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Valter Johnsson, Rör Storegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Walter Johnsson
.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

57.

Bil. C 14

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

INKOM T. DISTR.ING. FÖR VATTEN OCH AVLOPP
MARIESTAD
2 JUN 1960
Dnr iVA 412/60
vac 14

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Distriktsingenjören för vatten och avlopp Sven Åke Svensson, Vägförvaltningen, Mariestad.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

59.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

Inkom till Bil. C 15
Förste provinsialläkaren
i Skaraborgs län D. nr. 1202
den 1/6 1960

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1:e provinsialläkaren Sigfrid Jonsson, Johannelund, Leksberg.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....Sigfrid Jonsson.....

TJÄNSTE
Förste Provinsialläkaren
MARIESTAD

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

61.

Bil. C 16

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Hälsovårdsnämnden i Hasslerörs kommun gm. ordf. Valter Johnsson,
Rör Storegården, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Walter Johnsson
.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Bil. C 17

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

K A L L E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 30 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Johan Andersson, Torstenstorp, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Joh. E. Andersson .....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

65.

Bil. C 18

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

JA/br

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet allt tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas hos arrendatorn Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, torsdagen den 23 mars 1961 kl. 10^{00}, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 28 februari 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Berga församling den 5 mars 1961 betygas: Ivar Nilsson
nämndeman

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

JA/br

67.

Dil. C 19

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet allt tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga och Hassle socknar kommer sammanträde att hållas hos arrendatorn Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, torsdagen den 23 mars 1961 kl. 10^{00}, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 28 februari 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Hassle församling den 5 mars 1961 betygas: Tore Nilsson, Kyrkoherde

Bil. C 20

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Onsdagen den 8 mars

Kungörelse

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet, allt tillhörande RÖR och ÖSTERBERGA i Berga o. Hassle socknar kommer sammanträde att hållas **hos arrendatorn Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, torsdagen d. 23 mars 1961 kl. 10.00,** då vederbörande sakägare har att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 28 februari 1961.

I tjänsten:
JAN ÅSPEGREN
Lantbruksingenjör

70 a.

Bil. C 21

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, torsdagen den 23 mars 1961 kl. 10.00 denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Bertil Thorstrand,	Skeberga,	Torsö
Bertil Olsson,	Hässlestad,	"

Sakägarna:

Gillis Johansson,	Österberga,	Hasslerör
Ragnar Larsson,	Bensinstationen,	"
Sigfrid Larsson,	Vassagården,	"
Gustav Johansson,	Bredegården,	"
Karl Söderberg,	Sörgården,	"
Christina Zetterlund,	"	"
Nils Engström,	"	"
Per Arne Ivarsson,	Storegården,	"
Valter Jonsson,	"	"
Gustav Persson,	Dikesgården,	"
Johan Andersson,	Torstentorp,	"
Magnus Larsson,	Storegården,	"
Gösta Eklind,	Dikesgården,	"
Domänintendent Eric Wiberg,	Domänstyrelsens kontor,	Vänersborg
Distriktsing. för vatten o. avlopp Sven Åke Svensson, Landsstatshuset,		Mariestad
1:e Provinsialläkaren i Skaraborgs län,		" .

Skara den 9 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

71.

Bil. D'

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Gillis Johansson, Österberga Nolgården, Hasslerör, att vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Österberga Nolgården m,fl. hemman samt för avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande Rör Dikes - gården 8:1, 8:19 i Berga och Hassle socknar, vilket sammanträde är avsett att hållas i Kommunalhuset, Hasslerör, måndagen den 24 februari 1958, kl. 10.00, min talan föra.

Vänersborg den 15 februari 1958

Eric Wiberg
Domänintendent

Fullmakt.

För Sigfrid Larsson Wassagården Hasslerör att närvara och min talan föra, vid Syneförrättning för Avrågning av vattenskadade marker, tillhöriga Österbergs Bolgården m. flera hemman i Kommunalhuset måndagen den 24 Feb. kl. 10 f.m.d. Och håller jag för giltigt allt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Rön Storegården 7:15 Hasslerör den 22 Febr. 1958

Gustaf Jonsson

Bevittnas av.

Nils Engström

Märta Engström

Bil. D 3

Fullmakt för min make Walter Johnsson, Storegården, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning och därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hasslerör den 24/2 1958

Anna Johnsson

Anna Johnssoon

Egenhändiga namnteckning bevittnas.

Karl Johnsson Elly Johnsson
Storegården Storegården
Hasslerör

77.

Bil. D 4

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra domänområdet
Vänersborg
Tfn växel 121 90

F u l l m a k t

för arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör att vid sammanträde för fortsatt handläggning av laga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet tillhörande Rör och Österberga, vilket sammanträde kommer att hållas torsdagen den 9 juni 1960 kl. 10.00 hos arrendator Gillis Johansson, Österberga, min talan föra.

Vänersborg den 1 juni 1960

Eric Wiberg
Domänintendent

79.

Bil. D 5

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra domänområdet
Vänersborg
Tfn växel 121 90

F u l l m a k t

för arrendator Gillis Johansson, Österberga, Hasslerör, att vid sammanträde för fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet, allt tillhörande Rör och Österberga i Berga och Hassle socknar vilket sammanträde kommer att hållas hos arrendator Johansson, Österberga, torsdagen den 23 mars 1961, kl. 10.00, min talan föra.

Vänersborg den 17 mars 1961

Eric Wiberg
Domänintendent

Bil. E 1

JA/PAA

Till
Statens Vatteninspektion
DROTTNINGHOLM.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen översändes härmed avskrift av ansökningshandlingarna samt kallelse betr. syneförrättning enligt vattenlagen för bl.a. avledande av kloakvatten från motell och bostadsfastighet belägna på Rör Dikesgården 8:18, 8:19 samt Österberga Nolgården 1:2, Hasslerörs kommun.

Sedan det klarlagts att förrättningen även berör avledande av kloakvatten, har förordnandet överförts på undertecknad och kommer det slutliga förslaget att i god tid före slutsammanträdet översändes till vatteninspektionen för yttrande.
Skara den 30 maj 1960.
I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

/BE

83.

Bil. E 2

Till

Statens Vatteninspektion
Drottningholm

Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961 i Hasslerörs kommun, Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10:44-45 vattenlagen översändes härmed förslaget i de delar, som berör avledande av kloakvatten.

Syneförrättningen avses kunna avslutas vid sammanträde med sakägarna den 23 mars 1961 varför jag anhåller om yttrande dessförinnan.

Skara den 23 februari 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

85.

Bil. E 3

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM
Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)
Akt R:41/610251

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

S k a r a.

Ang. Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961, Hasslerörs kommun, Skaraborgs län.

Med anledning av den 23 februari 1961 översänt förslag till utlåtande jämte tillhörande handlingar beträffande ovannämnda ärende vill statens vatteninspektion efter samråd med distriktsingenjören för vatten och avlopp i länet meddela att inspektionen i stort sett icke har någon erinran mot förslaget.

I skötselinstruktionen för slamavskiljaren bör beträffande punkt 2 föreskrivas att tömning bör ske minst 2 gånger per år, lämpligen vår och höst. Tillägg bör göras om iakttagande av försiktighet vid inspektion med avseende på giftiga och lättantändliga gaser. Vidare bör samråd med hälsovårdsnämnden ske vid val av slamtömningsplats.

Beträffande tillrinningsområdet för bensinavskiljaren bör detta begränsas till att omfatta de ytor, där normalt spill kan förväntas. Av meddelade uppgifter om bensinavskiljarens effektiva volym framgår nämligen att risk föreligger att vid maximal nederbörd bensinavskiljaren icke kommer att fungera tillfredsställande om hela tillrinningsområdet anslutes. Den avskiljda oljan och bensinen bör borttransporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad lämplig plats för bränning.

Recipienten bör inhägnas c:a 200 m nedströms kloakvattenutsläppet så att vattnet ej är åtkomligt för betande djur.

Drottningholm den 16 mars 1961.

Enligt uppdrag

Bengt Rosenberg
Bengt Rosenberg

Kopia till Distriktsingenjören i Skaraborgs län.

87.

Bil. F

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN
SKARA
TELEFON 115 38
POSTGIROKONTO 3 51 12

Analysnummer 5265

Vattenprov inkommet den 15.6.1960, kl. 08.10

Undersökt på anmodan av Lantbruksing. Aspegren, Lantbruksnämnden, Skara

Märke Hasslebäcken

Provet taget den

Vattnets temperatur vid provtagningen –

" " " uppackningen 12 °C

Fysikalisk-kemisk undersökning:

Färg mg Pt/l	30
Permanganatförbrukning, $KMnO_4$ mg/l	52
Reaktion, pH	7.3
Nitrit, NO_2 mg/l	0.01
Nitrat, NO_3 mg/l	<2
Fosfat, PO_4 mg/l	0.2
Ammonium, NH_4 mg/l	0.4
Specifik ledningsförmåga x 10^6	233
Luftsyre vid provtagningstillfället mg/l O_2	7.5
Biokemisk syreförbrukning under 5 dygn mg/l O_2	7.1

Bakteriologisk undersökning:

Antal kolonier på violettagarplattor vid 37 °C efter 24 tim. 1200 st/10ml
" " " -"- " 45 °C " " " 60 st/10ml

Avgift kronor: 69:-

Skara den 29.6.1960

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN

Erich Völker

FÖRESTÅNDARENS STÄLLFÖRETRÄDARE

Vattenförbr. ca 1.5 l/s

RÖRS DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961.

Instruktion för skötsel av slamavskiljare.

1. Kloakvattenintresset är ansvarig för slamavskiljarnas skötsel och underhåll.
2. Uttömning av slam skall ske så ofta behovet påkallar, dock minst två gånger per år lämpligen vår och höst eller så snart utrymmet under genomströmningsöppningen från första kammaren nära fyllts med slam. Vid val av slamtömningsplats bör samråd ske med hälsovårdsnämnden.
3. Slamavskiljarna bör tillses minst en gång var 14:e dag, varvid flytande föroreningar avlägsnas från rörmynningar, genomströmningsöppningar och utrymmet framför utloppsröret.
4. För slamavskiljarnas funktion skadliga ämnen, särskilt oljor och syror, får ej utsläppas i ledningsnätet.
5. Dagvatten från tak, tomtmark samt dräneringsvatten skall förhindras inträngа till ledning uppströms slamavskiljare.
6. Vid inspektion av slamavskiljarna bör försiktighet iakttagas med avseende på giftiga och lättantändliga gaser.

Instruktion för skötsel av bensinavskiljare.

1. Kloakvattenintresset är ansvarig för bensinavskiljarens skötsel och underhåll.
2. Uttömning av olja och bensin skall till en början ske relativt ofta, varvid den fortsatta tömningen göres avhängig av driftserfarenheterna. Vid tömning iakttages största omsorg för att motverka spill. Den avskiljda oljan och bensinen bör bort-transporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad lämplig plats för bränning.
3. Avskiljaren bör tillses minst en gång per vecka och bör tillsynen jämväl omfatta nedstigningsbrunnen omedelbart nedströms avskiljaren. I denna brunn torde till en början provtagning utföras minst en gång var 14:e dag.
4. Vid inspektion bör försiktighet iakttagas med avseende på gif-tiga och lättantändliga gaser.

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfällighet A - B.							
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson							
A.-Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	1	0,05		1440	2400	960	48
" - " -	2	1,05		1560	"	840	882
" - " -	3	0,25		720	"	1680	420
" - " -	4	1,15		1320	"	1080	1242
Betesmark	5		0,37	880	1600	720	266
"	6		0,26	960	"	640	166
"	7		0,11	"	"	"	70
A: Summa	1-7	2,50	0,74				3094
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckan 0+00--2+26 = 226 m à 1:25 kr pr m							283
Totalsumma							3377
Rör Vassagården 5:3							
Karl Söderberg							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	8	0,71		1320	2200	880	625
" - " -	9	0,26		1980	"	220	57
A: Summa	8-9	0,97					682
Samfällighet C - E.							
Rör Vassagården 5:3							
Karl Söderberg							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	10	1,11		1210	2200	990	1099
" - " -	11	0,58		1870	"	330	191
A: Summa	10-11	1,69					1290

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 56

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rör Bredegården 4:7							
Bredegården, hage							
Gustav Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	12		0,14	1360	1600	240	34
"	13		0,17	720	"	880	150
"	13 a		0,10	1120	"	480	48
"	14		0,14	720	"	880	123
"	14 a		0,18	1120	"	480	86
A: Summa	12-14a		0,73				441
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	15	0,86		1920	2400	480	413
" - " -	16	0,82		1200	"	1200	984
" - " -	17	0,74		1320	"	1080	799
" - " -	18	0,52		1250	2500	1250	650
" - " -	19	0,59		"	"	"	738
" - " -	20	0,67		1370	"	1130	757
" - " -	21	0,30		"	"	"	339
" - " -	22	0,38		"	"	"	429
" - " -	23	0,52		1120	"	1380	718
" sandmylla på sand	24	0,51		1610	2300	690	352
Betesmark	25		0,16	1120	1600	480	77
"	26		0,25	1040	"	560	140
Åker, lättlera på lera	27	0,30		1250	2500	1250	375
" - " -	28	0,71		1000	"	1500	1065

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, lättlera på lera	29	0,53		1370	2500	1130	599
" - " -	30	0,50		1750	"	750	375
A: Summa	15-30	7,95	0,41				8810
B. Brukningsbåtnad.							
Igenläggning av sträckorna:							
10+00-12+20 = 220 m à 1:25 kr							275
12+27-13+03 = 76 " " 2:50 "							190
13+03-13+96- -20+49 = 142 " " 4:20 "							596
13+96-15+24 = 128 " " 1:70 "							218
30+00-31+34 = 168 " " 2:60 "							437
B: Summa							1716
Totalsumma							10526
Samfällighet F - L.							
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson							
A: Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	31	0,69		1500	2500	1000	690
" - " -	32	0,37		1380	"	1120	414
" - " -	33	0,44		1500	"	1000	440
" - " -	34	0,56		2250	"	250	140
" - " -	35	0,74		1500	"	1000	740
" - " -	36	1,03		1130	"	1370	1411
" - " -	37	0,40		880	"	1620	648
A: Summa	31-37	4,23					4483

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Rör Bredegården 4:4							
Christina Zetterlund							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	38	0,48		1800	2400	600	288
" - " -	39	0,35		1920	"	480	168
" - " -	40	0,70		1560	"	840	588
" - " -	41	0,64		1800	"	600	384
" - " -	42	0,46		1920	"	480	221
" - " -	43	0,75		1380	2500	1120	840
" - " -	44	0,54		1750	"	750	405
" - " -	45	0,55		880	"	1620	891
" - " -	46	0,49		750	"	1750	858
" - " -	47	0,89		1250	"	1250	1113
" - " -	48	0,42		1750	"	750	315
" - " -	49	0,43		1500	"	1000	430
" - " -	50	0,52		1000	"	1500	780
" - " -	51	0,55		"	"	"	825
" - " -	52	0,60		1250	"	1250	750
A: Summa	38-52	8,37					8856
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckorna:							
40+00-43+30 = 330 m à 1:10 kr							363
43+37-44+91 = 157 " " 1:50 "							236
44+91-46+07 = 116 " " 1:80 "							209
70+45-71+03 = 58 " " 5:50 "							319
B: Summa							1127
Totalsumma							9983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Österberga Nolgården 1:1							
Kungl. Domänstyrelsen							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	53	2,59		1000	2500	1500	3885
" - " -	54	3,04		1130	"	1370	4165
" - " -	55	1,26		2000	"	500	630
" - " -	56	2,02		2370	"	130	263
" - " -	57	1,10		2000	"	500	550
" - " -	58	2,86		1000	"	1500	4290
" - " -	59	0,84		"	"	"	1260
" - " -	60	0,72		1250	"	1250	900
" - " -	61	1,03		"	"	"	1288
" - " -	62	0,53		1500	"	1000	530
A: Summa	53-62	15,99					17761
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av sträckorna:							
46+07-48+75 = 268 m à 2:10 kr							563
48+75-49+35 = 60 " " 1:40 "							84
B: Summa							647
Totalsumma							18408
Rör Bredegården 4:6							
Nils Engström							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	63	0,22		1440	2400	960	211
A: Summa	63	0,22					211

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Rör Storegården 7:15							
Per Ivarsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	64	0,43		1200	2400	1200	516
" - " -	65	0,31		1800	"	600	186
A: Summa	64-65	0,74					702
Rör Dikesgården 8:16							
Gustav Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera på lera	66	0,48		1430	2200	770	370
A: Summa	66	0,48					370
S a m m a n d r a g .							
Samfällighet A - B							
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson	1-7	2,50	0,74				3377
Rör Vassagården 5:3							
Karl Söderberg	8-9	0,97					682
Summa	1-9	3,47	0,74				4059
Samfällighet C - E							
Rör Vassagården 5:3							
Karl Söderberg	10-11	1,69					1290
Rör Bredegården 4:7							
Bredegården, hage							
Gustav Johansson	12-14a		0,73				441

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson	15-30	7,95	0,41				10526
Summa	10-30	9,64	1,14				12257
Samfällighet F - L.							
Rör Vassagården 5:2							
Sigfrid Larsson	31-37	4,23					4483
Rör Bredegården 4:4							
Christina Zetterlund	38-52	8,37					9983
Österberga Nolgården 1:1							
Kungl. Domänstyrelsen	53-62	15,99					18408
Rör Bredegården 4:6							
Nils Engström	63	0,22					211
Rör Storegården 7:15							
Per Ivarsson	64-65	0,74					702
Rör Dikesgården 8:16							
• Gustav Persson	66	0,48					370
Summa	31-66	30,03					34157
Summa hela företaget	1-66	43,14	1,88				50473

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

B. Pettersson

Berta Olsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - B.					
		Sträckan A - B.					
0+00		Rörutlopp typ U-1	st	1	45:--	45:--	
0+00-2+26	226	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	226	3:50	791:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	226	2:--	452:--	
1+53, 2+26		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st	2	75:--	150:--	
2+26-3+48	122	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	122	2:70	329:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	122	1:80	219:60	
3+48		Brunn typ B-5; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				208:--	2270:--
		Summa					2270:--
		Samfälligheten C - E.					
		Sträckan C - D.					
10+00		Rörutlopp typ U-1	st	1	45:--	45:--	
10+00-11+11	111	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	111	4:70	521:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	111	1:90	210:90	
11+11		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
11+11-12+20	109	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	109	4:70	512:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	109	2:50	272:50	
12+20		Brunn typ B-1; d=0,6 m					
12+20-12+27	7	Trumma under enskild väg av 300 mm:s falsrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
12+27		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	100:-	100:--	
12+27-13+03	76	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	76	4:70	357:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	76	2:90	220:40	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+03		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	100:-	100:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				235:--	2650:--
		Sträckan D - Da .					
30+00-31+34	134	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	134	2:70	361:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	134	2:60	348:40	
31+34		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				74:80	860:--
		Sträckan D - E .					
13+03-13+96	93	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	93	3:50	325:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	93	2:--	186:--	
13+96		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				53:50	640:--
		Sträckan E - Ea .					
13+96-16+53	257	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m	257	1:85	475:45	
13+96-15+24	128	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	128	1:70	217:60	
15+24-16+2	78	- " -	"	78	2:40	187:20	
16+2-16+30	28	- " -	"	28	3:60	128:80	
16+30-16+53	23	- " -	"	23	1:70	39:10	
16+53		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				106:85	1230:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E - Eb .					
20+00-20+49	49	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	49	2:70	132:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	1:80	88:20	
20+49		Brunn typ B-5; d=0,5 m	st	1	75:-	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				24:50	320:--
			Summa				5700:--
		Samfälligheten F - L .					
		Sträckan F - G .					
40+00		Rörutlopp typ U-1	st	1	45:--	45:--	
40+00-42+47	247	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	247	10:70	2642:90	
40+00-41+20	120	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	120	2:30	276:--	
41+20-42+47	127	- " -	"	127	3:80	482:60	
40+00-40+25	25	Extra påfyllning	"	25	2:--	50:--	
40+90, 42+15		Brunnar typ B-1; d=0,8 m	st	2	150:-	300:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				323:50	4120:--
		Sträckan G - H .					
42+47-43+30	83	Muffrör S-märkta, 400 mm:s (16") med frakt	m	83	16:10	1336:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	83	3:90	323:70	
		Arbete och material för tätning av fogar	m	83	3:50	290:50	
43+30		Brunn typ B-1; d=0,4 m					
43+30-43+37	7	Trumma genom enskild väg av 400 mm:s S-märkta muffrör med tätade fogar. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten					

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
43+37		Brunn typ B-1; d=0,8 m med tät botten och tätade fogar upp till 40 cm över ledningen	st	1	160:-	160:--	
43+37-43+70	33	Muffrör S-märkta, 400 mm:s (16") med frakt	m	33	16:10	531:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	4:10	135:30	
		Arbete och material för tätning av fogar	"	33	3:50	115:50	
43+70-44+32= =44+55	62	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	62	10:70	663:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	62	4:10	254:20	
44+55		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				389:80	4350:--
		Sträckan H - I .					
44+55-46+07	152	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	152	10:70	1626:40	
44+55-44+91	36	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	36	4:10	147:60	
44+91-46+07	116	- " -	"	116	3:60	417:60	
46+07		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				228:40	2570:--
		Sträckan I - K - L .					
46+07-46+46	39	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	39	10:70	417:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	39	3:60	140:40	
46+46		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
46+46-49+35	289	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	289	6:60	1907:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	289	2:70	780:30	
48+75, 49+35		Brunnar typ B-1; d=0,6 m	st	2	100:-	200:--	
49+35-51+82	247	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	247	4:70	1160:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	247	2:80	691:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50+67, 51+82		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st	2	75:--	150:--	
51+82-52+70	88	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	88	3:50	308:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	88	2:20	193:60	
52+30, 52+70		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st	2	75:--	150:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				620:50	6870:--
		Sträckan H - Ha .					
70+00-71+03	103	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	103	2:70	278:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	103	2:--	206:--	
71+03		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				50:90	610:--
		Sträckan K - Ka .					
80+00-80+17	17	Tegelrör, 75 mm:s (3") med frakt	m	17	1:05	17:85	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	17	1:45	24:65	
80+17		Brunn typ D-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				12:50	130:--
		Summa					18650:--
		Sammandrag.					
		Samfälligheten A - B .					
0+00-3+48	348	Sträckan A - B				2270:--	2270:--
		Samfälligheten C - E .					
10+00-13+03	303	Sträckan C - D				2650:--	
30+00-31+34	134	" D - Da				860:--	
13+03-13+96	93	" D - E				640:--	
13+96-16+53	257	" E - Ea				1230:--	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20+00-20+49	49	Sträckan E - Eb			320:--	5700:--
		Samfälligheten F - L.				
40+00-42+47	247	Sträckan F - G			4120:--	
42+47-44+55	185	" G - H			4350:--	
44+55-46+07	152	" H - I			2570:--	
46+07-52+70	663	" I - K - L			6870:--	
70+00-71+03	103	" H - Ha			610:--	
80+00-80+17	17	" K - Ka			130:--	18650:--
		Summa hela företaget				26620:--
		Särskild kostnadsberäkning för stängsel utefter Hasslebäcken.				
		(Utföres och bekostas av kloakvattenintresset).				
	320	Stängsel utefter Hasslebäckens ömse sidor av djupimpregnerat virke och galvaniserad tråd, enl. typritning m	320	1:50		480:--
		Summa				480:--

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Beräkning av egenkostnaden för torrläggningsintresset.					
		Avloppet F - G - H - I - K - L.					
		Sträckan F - G.					
		Samma kostnad som föregående beräkning				4120:--	4120:--
		Sträckan G - H.					
42+47-43+30	83	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	83	10:70	888:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	83	3:90	323:70	
43+30		Brunn typ B-1; d=0,8 m Trumma genom enskild väg av 400 mm:s falsrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
43+37		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
43+37-44+55	95	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	95	10:70	1016:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	95	4:10	389:50	
44+55		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
		För oförutsett etc c:a 10 %				292:20	3210:--
		Sträckan H - I.					
44+55-46+07		Samma kostnad som föregående beräkning				2260:--	2570:--
		Sträckan I - K - L.					
46+07-46+46	39	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	39	10:70	417:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	39	3:60	140:40	
46+46		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	150:-	150:--	
46+46-48+75	229	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	229	4:15	950:35	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn., läggn. o. återfylln.	m	229	2:30	526:70	
48+75		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
48+75-49+35	60	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	60	3:50	210:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	60	2:20	132:--	
49+35		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	75:--	75:--	
49+35-51+82	247	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	247	2:70	666:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	247	2:20	543:40	
50+67, 51+82		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st	2	75:--	150:--	
51+82-52+70	88	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	88	2:70	237:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	88	2:20	193:60	
52+30, 52+70		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st	2	75:--	150:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				431:75	5050:--
		Summa					14950:--
		Beräkning av egenkostnaden för kloakintresset.					
		Avloppet F - G - H - I - K - L.					
40+00		Rörutlopp typ U-1	st	1	45:--	45:--	
40+00-42+47	247	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	247	4:15	1025:05	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	247	2:60	642:20	
42+47-43+70	123	Muffrör, 225 mm:s (9") med frakt	"	123	5:85	719:55	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	116	2:60	301:60	
43+30-43+37	7	Grävn. läggn. samt återställande av vägbana	m	7	15:--	105:--	
42+47-43+70		Arbete och material för tätning av fogar	"	123	2:70	332:10	
42+37		Brunn, d=0,5 m	st	1	90:--	90:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
43+70-52+70	877	Lantbruksrör, 225 mm (9") med frakt	m	877	4:15	3639:55	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	877	2:60	2280:20	
46+46, 48+75, 52+30, 52+70		Brunnar; d=0,5 m	st	4	90:--	360:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				949:75	10490:--
		Summa					10490:--
		Beräkning av fördyringen genom att sträckan 42+47 - 43+70 utföres med täta fogar.					
42+47-43+70	116	Prisskillnad mellan 400 mm:s lantbruksrör och S-märkta muffrör	m	116	5:40	626:40	
		Arbete och material för tätning av fogar	"	116	3:50	406:--	
		Tätning av brunn	st	1	10:--	10:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %				97:60	1140:--
		Fördyring av vägtrumman under enskilda vägen vid 43+30 - 43+37 genom att trumman utföres med muffrör och täta fogar.					
43+30-43+37	7	Prisskillnad mellan 400 mm:s S-märkta muffrör och 400 mm:s falsrör	m	7	0:10	0:70	
		Arbete och material för tätning av fogar	"	7	3:50	24:50	
		För oförutsett etc.				4:80	30:--
		Egenkostnad för dikning å Rör Bredegården 4:4, räknat som öppet avlopp.					
40+00-43+30	330	Schaktning, lera	m^3	770	1:75	1347:50	
43+30-43+37	7	Trumma under enskild väg. Utföres och bekostas av väg-samfälligheten					

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
43+37-44+91	163	Schaktning, lera m^3	430	1:75	752:50	
44+91-46+7	116	" " "	400	1:75	700:--	
		Jordersättning enl. särskild längd			783:10	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			276:90	3860:--

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas "S"-märkta muffrör av betong. Tätningen utföres med plastringar och fogkitt;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämningen är:

Samfällighet F - L : Inhugget kors i berg c:a 60 m väster sektion 51+00. Höjd = = + 15,02.

Samfällighet C - E : Inhugget kors i jordfast sten c:a 12 m söder sektion 16+18. Höjd = + 14,44.

Samfällighet A - B : Inhugget kors i jordfast sten c:a 70 m norr sektion 2+26. Höjd = + 10,80.

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Samfälligheten F - L .

Fördelning av kostnaderna mellan kloakintresset och torrläggningsintresset.

Sträckan F - G - H - I - K - L .

Egenkostnad för kloakintresset		10490:-- kr
" " torrläggningsintresset		14950:-- "
Summa kronor		25440:--

Kloakintresset:

Sträckan F - G - H - I - K - L

Fördyring genom att sträckan 42+47-43+70 utföres med täta fogar 1140:-- kr

$$\frac{10490 \cdot (18650-1140-740)}{25440} = 6915{:}{-}{-}$$ " 8055:--

Torrläggningsintresset:

Sträckan F - G - H - I - K - L

$$\frac{14950 \ (18650-1140-740)}{25440} = 9855{:}{-}{-}$$ kr

Sträckan H - Ha 610:-- "

" K - Ka 130:-- " 10595:--

Summa kronor 18650:--

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet A - B.						
Rör Vassagården 5:2						
Sigfrid Larsson	S					
Ägofig. 1-7		3377		1888:59	83,1978	
Rör Vassagården 5:3						
Karl Söderberg						
Ägofig. 8-9		682		381:41	16,8022	
Summa		4059		2270:--	100,000	8,5274
Samfällighet C - E.						
Rör Vassagården 5:3						
Karl Söderberg						
Ägofig. 10-11		1290		599:90	10,5246	
Rör Bredegården 4:7						
Bredegården, hage						
Gustav Johansson						
Ägofig. 12-14 a		441		205:08	3,5979	
Rör Vassagården 5:2						
Sigfrid Larsson	S					
Ägofig. 15-30		10526		4895:02	85,8775	
Summa		12257		5700:--	100,0000	21,4125
Samfällighet F - L.						
Torrläggningsintresset						
Rör Vassagården 5:2						
Sigfrid Larsson	S					
Ägofig. 31-37		4483		1390:56	7,4561	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Rör Bredegården 4:4						
Christina Zetterlund						
Ägofig. 38-52		9983		3096:58	16,6036	
Österberga Nolgården 1:1						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
Ägofig. 53-62		18408		5709:89	30,6160	
Rör Bredegården 4:6						
Nils Engström						
Ägofig. 63		211		65:45	0,3509	
Rör Storegården 7:15						
Per Ivarsson						
Ägofig. 64-65		702		217:75	1,1676	
Rör Dikesgården 8:16						
Gustav Persson						
Ägofig. 66		370		114:77	0,6154	
			Delsumma	10595:--	56,8096	39,8009
Kloakvattenintresset.						
Rör Dikesgården 8:18, 8:19						
Avst. Österberga Nolgården 1:2						
Ragnar Larsson	S					
Avledande av kloakvatten enligt fördelning		-		8055:--	43,1904	30,2592
Summa		34157		18650:--	100,0000	70,0601

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren


Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

B. Persson Lund

Rune Olsson

Översiktskarta.



UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Österberga och Rör samt avledande av kloakvatten från Österberga Nolgården 1:2 och Rör Dikesgården 8:18, 8:19 i Berga och Hassle socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och igenläggning med rör av befintliga öppna diken för att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker samt dels avledande av kloakvatten, är beläget ca 1,5 km sydost Berga kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom kombinerat diknings- och kloakledningsföretag.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A - B : Rörledningen A - B .

" C - E : Rörledningarna C - D - E , D - Da , E - Ea , E - Eb .

" F - L : " F - G - H - I - K - L , H - Ha , K - Ka .

Företaget omfattar även avledande av dels låggradigt renat avloppsvatten från ett motell och ett bostadshus samt dels dag- och spillvatten från en bensinstation från vilken bensin- och oljeföroreningar avskiljes genom bensinavskiljare. Avloppen från dessa anläggningar är via rörledningar anslutna till företaget vid sektion L.

Motellet är beläget på fastigheten Österberga Nolgården 1:2 och har följande karakteristiska värden beräknats för kloakvattenutsläppet:

Anslutning vid full beläggning	30 personer
Spec. avrinning	150 l/p.d.
Medeldygnsavrinning	4,5 m^3.

Förslag till reningsanläggning har upprättats av Värmekonsultbyrån, Stockholm, och framgår densamma närmare av bifogad ritning 82:4. Slamavskiljaren är utformad som en rektangulär tre-kammarbrunn med totala innermåtten 3.0 x 1.23 m samt 2.0 m vattendjup. Slamutrymmet i första kammaren utgör 1.85 m^3, varför det vid en beräknad slammängd av 150 l/p.år erfordras minst 2 slamuttömningar per år. Under medeldygn blir den teoretiska uppehållstiden ca 8 timmar vilket, med hänsyn till anslutningens karaktär, ej nämnvärt torde understigas under maximidygn. Det totala utrymmet i andra och tredje kammaren ger därvid en uppehållstid av ca 4 timmar. Reningsanläggningen är redan utförd och är belägen på fastigheten Österberga Nolgården 1:2.

Bostadsfastigheten inrymmande 1 lägenhet är belägen på fastigheten Rör Dikesgården 8:18. Slamavskiljaren där invid är likaledes utförd och i enlighet med Medicinalstyrelsens anvisningar nr 99 för upp till 10 personer samt enligt uppgift efter hälsovårdsnämndens medgivande. Den utgörs av en tre-kammarbrunn med 1.2 m diameter med ett totalt djup av 2.0 m under utgående rör, varav 1.2 m djupt slamutrymme. Den teoretiska uppehållstiden i första kammarens sedimenteringsutrymme torde uppgå till ca 10 timmar samt erfordrar slamuttömning minst en gång per år.

Bensinavskiljaren tilledes spol- och ytvatten från tvättplatta, smörjgrop samt påfyllnings- och uppställningsplatser på sätt som närmare framgår av bifogad ritning 2402 upprättad av Kullgrens Rörledningsfirma. Anläggningen, som även avses att kunna avslamma vattnet, utgöres av en rektangulär behållare med innermåtten 2.60 x 1.90 m samt 0.8 m vattendjup. Den är redan utförd och framgår närmare av bifogad ritning 82:9 upprättad av Värmekonsultbyrån. Tillrinningsområdet beräknas omfatta ca 4.000 m^2, varav ca 1.500 m^2 avses asfalteras och resten utgöras av grusplan. Högsta högvattenavrinningen för de båda ytorna kan uppskattas till mo-

mentant 100 resp. 30 l/s ha eller tillsammans 25 l/s under det att medelvattenavrinningen torde vara av storleksordningen 0.2 l/s. Den effektiva volymen i bensinavskiljaren uppgår till 3 m^3, varför de teoretiska uppehållstiderna i de angivna fallen blir 2 min. resp. 4 timmar. Bensin- och oljeavtappning från ytlagret sker genom en ventilmanövrerad rörledning till en tät behållare. För att bensinavskiljaren även skall kunna fungera tillfredsställande vid maximal nederbörd, bör tillrinningsområdet, så långt det är möjligt, begränsas till att omfatta endast de ytor, där normalt spill kan förväntas.

Slutligen ingår i företaget utförande av stängsel utefter Hasslebäckens ömse sidor från 10 m uppströms F och till en punkt ca 160 m nedströms eller i gränsen mellan Rör Bredgården 4:4 och 4:6, så att vattnet ej är åtkomligt för betande djur. Stängslet skall utföras av underhållsfritt material enligt bifogad typritning samt så att det ej blir till hinders vid markernas brukning.

3. Recipient, nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Företagets recipient utgöres av den s.k. Hasslebäcken, vilken framrinner i nordlig riktning genom ett slättbygdsområde och på förhållandevis långt avstånd från bebyggelse. Den utmynnar ca 10 km längre ned i Friaån ca 1 km uppströms utloppet i Börstorpsviken i Vänern. Något fiske eller bad torde ej förekomma i bäcken. Vattenprov har tagits i recipienten i en punkt ca 50 m nedströms F och redovisas i särskild bilaga. Följande karakteristiska vattenföringar har uppskattats vid utsläppspunkten F:

Nederbördsområde	km^2	20
Högsta högvattenföring	m^3/s	3
Normal "	"	1.8
Normal medelvattenföring	"	0.1
Normal lågvattenföring	"	0,010
Lägsta "	"	0

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har med undantag av för området kring bensinstationen antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Prövning av kloakvattenutsläppet.

Synemännen finner att något hinder ej föreligger att utsläppa ifrågavarande kloakvatten på det sätt och i den omfattning, som här avses, under villkor att det beaktas, vad i detta utlåtande föreskrivits.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B , C - E och F - L . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För prövning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen har särskild utredning verkställts beträffande fastigheten Rör Bredegården 4:4. Därav framgår att nedanstående delaktighet i företaget understiger kostnaden för fastighetens torrläggning utan

annans deltagande oaktat att vid sistnämnda beräkning endast har medtagits kostnaderna för öppet dike.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom samfälligheterna A - B och C - E fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Kostnaderna för samfälligheten F - L skall fördelas mellan torrläggnings- och kloakvattenintressena i förhållande till de beräknade kostnaderna för dessa intressen att var för sig åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande och framgår beräkningen av särskild bilaga. Kostnaderna inom torrläggningsintresset fördelas sedan mellan delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det föreskrivna stängslet utefter Hasslebäcken skall bekostas av kloakvattenintresset under det att ett eventuellt underhåll därav skall åvila markägaren.

Kloakvattenintresset skall svara för de ökade underhållskostnader för Hasslebäcken, som till äventyrs kan uppkomma på grund av kloakvattenutsläppet.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive kostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Dikena C - D och G - H berör vid sektionerna 12+20 - 12+27 resp. 43+30 - - 43+37 enskild väg ingående i Bengtstorp-Hjälmes vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt

djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Bengtstorp-Hjälmes vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 12+20 och 43+30. För den fördyring som uppkommer genom att vattengenomloppet vid sektion 43+30 - 43+37 å sträckan G - H skall utföras med täta rörfogar, skall kloakvattenintresset i samfällighet F - L ersätta vägsamfälligheten med 30:-- kronor. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

I den mån kloakvattnets utsläppande i recipienten förorsakar skada för nedanförliggande på grund av vattnets användande till kreaturs vattning, skall ersättning utgå genom kloakvattenintressets försorg.

Den, som genom företaget lider skada eller intrång, som synemännen vid utlåtandets meddelande icke förutsett, är jämlikt 8 kap. 42 § vattenlagen berättigad att framställa anspråk på ersättning för skadan eller intrånget. Sådant anspråk skall, för att kunna upptagas till prövning, anmälas hos vattendomstolen inom fem år från utgången av den för de medgivna arbetenas utförande i utlåtandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten F - L erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kronor 51:24, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i torrläggningsintresset med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Skötseln av slam- och bensinavskiljare.

Slam- och bensinavskiljarna skall omsorgsfullt skötas genom kloakvattenintressets försorg och i enlighet med bifogad instruktion. I den mån framtida erfarenheter närmare utvisar, må ändrade bestämmelser kunna utfärdas av distriktsingenjören för vatten och avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning åter-

finnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, varav en skall representera kloakvattenintresset. Styrelsen väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rit-

ningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1966,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § sista stycket skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Hasslerör den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

B. Thorslund


Ruth Thorslund

127.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvatteninlag


Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Mått i mm

BRUNN MED INTAG

Bilaga
Typritning B-5
BRUNN




Mått i mm.

135.

Bilaga

Typritning S-1

STÄNGSEL



346 - 2

Debi-teringslängd

för Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961.

Fastighet och ägare			Deltager med Procent	Kr
Samfällighet F - L				
Rör Vassagården	5:2	Sigfrid Larssons sterbhus	7,4561	1916:69
" Bredegården	4:4	Christina Zetterlund	16,6036	4268:19
Österberga Nolgården	1:1	Kungl. Domänstyrelsen	30,6160	7870:27
Rör Bredegården	4:6	Nils Engström	0,3509	90:20
" Storegården	7:15	Per Ivarsson	1,1676	300:15
" Dikesgården	8:16	Gustav Persson	0,6154	158:20
" Dikesgården	8:18 mfl	Ragnar Larsson	43,1904	11102:69
		Summa	100,0000	25706:39
Samfällighet A - B				
Rör Vassagården	5:2	Sigfrid Larssons sterbhus	83,1978	169:27
" Vassagården	5:3	Karl Söderberg	16,8022	34:19
		Summa	100,0000	203:46
Samfällighet C - E				
Rör Vassagården	5:3	Karl Söderberg	10,5246	53:72
" Bredegården	4:7	Gustav Johansson	3,5979	18:36
" Vassagården	5:2	Sigfrid Larssons sterbhus	85,8775	438:32
		Summa	100,0000	510:40

Vattendomstols-avgift, kr	Avgår bidrag kr	Återstår att betala, kr	Anm.
6:72	482:30	1441:11	
14:98	1000:--	3283:17	
27:61	-	7897:88	
0:32	22:51	68:01	
1:05	75:19	226:01	
0:56	-	158:76	
-	-	11102:69	
51:24	1580:--	24177:63	
	500:--	330:73[1]	1) Tillgodohavande
	-	34:19	
-	500:--		
	-	53:72	
	53:05	34:69[1]	1) Tillgodohavande
	1266:95	828:63[1]	1) "
-	1320:--		

Kostnader som fördelats

Gemensamma kostnader

Syneförrättningskostnader	1822:-- kr
Arvode till gode män	249:07 "
Annonser och lokalhyra	69:-- "
Inregistrering av företagets styrelse	7:90 "
Utsättning och kontroll	238:-- "
Summa kr	2385:97

Samfällighet F - L

Andel i gemensamma kostnader	1671:61 kr
Entreprenören enligt anbud	22275:-- "
Entreprenadannons	38:-- "
Ersättning till arr. Bengt Persson för skördeskador	800:-- "
Räntor	921:78 "
Summa kr	25706:39

Vänd!

Samfällighet A - B

Andel i gemensamma kostnader 203:46 kr

Samfällighet C - E

Andel i gemensamma kostnader 510:40 kr.

Skara den 14 januari 1965.

Enligt uppdrag:

Lennart Olsson

Ingenjör.

Avskrift av avskrift.

Bilaga 2

25.1.56

346-2

DISTRIKTSINGENJÖREN
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

IIIÖ 98 55

19.1255 Dnr aVA 874/55 Ref va R 14

Betr.framställning om uppförande av motell å fastigheterna Rör Dikesgården 8:12,8:15,8:16 och Österberga Nolgården 1:2 i Hasslerörs kommun.

./. Med återställande av remisshandlingar rörande rubr. ärende får distriktsingenjören anföra följande.

Aktuella motellbyggnad avses uppföras i anslutning till befintlig bensinstation utmed riksväg 6,där denna skär gränsen mellan Berga och Hassle socknar.

Avloppsfrågan avses lösas genom samgående med ett dräneringsföretag för vilket syneförrättning skall hållas inom kort. Dräneringsföretaget,som beräknas att emottaga avloppsvattnet efter avslamning,kommer att mynna i dike 800 m söder det planerade motellet. Diket som framrinner genom marker tillhöriga ett för närvarande kreaturslöst jordbruk mynnar efter ytterligare c:a 800 m i Hassleån. Avloppsvattnet torde redan vid ankomsten till diket vara betydligt utspätt med dräneringsvatten och efter syrsättning i diket torde belastningen på slutrecipienten bli ringa.

Distriksingenjören tillstyrker den gjorda framställningen under villkor att slamavskiljning äger rum i trekammarbrunn dimensionerad för minst 40 personers belastning.

Mariestad som ovan

Sven Åke Svensson

/Stig Tovoté
Bestyrkes i tjänsten
Berit Götsten

1 ex till Hälsovårdsnämnden i Hasslerörs kommun.

Vidimeras:

....
Berit Sundgren Gertrud Wennerberg

V.g.vänd.

Avskriften bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik Windell
Distriktslantmätare.

Rätt avskrivet intygar:

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"
Distriktsingenjören för vatten och
avlopp

Datum
9.5.1959

Herr Ragnar Larsson
Shells Bensinstation
Hasslerör.

Eder beteckning | Edert meddelande av den | Vår beteckning
Dnr aVA 322/59
Ref va R 14

Ärende

Betr. skyddsanordningar kring bensintankar vid bensinstationen å fastigheten Rör Dikesgården 8:12 m.fl. i Hasslerörs kommun.

Den 6.5.1959 företogs en okulärbesiktning av den skyddsbassäng av betong som utförts vid Eder station. Kring bassängen stod regn- och grundvatten på en c:a 30 cm högre nivå än botten i bassängen. Betongen var överallt helt torr med undantag för en länsgrop.

Såvitt vid besiktningen kunnat bedömas torde bassängen vara lämplig för sitt ändamål.

Mariestad som ovan
Distriktsingenjören
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län

Sven Åke Svensson
Sven Åke Svensson

/ Stig Tovoté
Stig Tovoté

Kopia av denna skrivelse har tillställts
Hälsovårdsnämnden i Hasslerör

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

I SKARABORGS LÄN
20 JAN. 1964
Diarie Nr.....

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Ang. mål BU 7/1961 Rörs dikning och kloakledning

Sedan rubricerade mål numera avgjorts översändes utskrift av vat-
./. tendomstolens dom med påtecknat vadebevis.

./. Förrättningsakten med tillhörande två ritningar rörande företaget återsändes, ritningarna i särskild försändelse.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1964.

I tjänsten:

I. Aronson

I SKARABORGS LÄN
20 JAN 1964
Diarie Nr.....

Mål BU 7/1961 Dom nr B 4/1963.

Rörs dikning och kloakledning.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärs- och underställningsmål angående Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961 i Berga och Hassle socknar, Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 10 april 1963.

Klagande: Christina Zetterlund, Hasslerör.

Ombud: f.d. rådmannen Erik Lidén, Mariestad.

Motparter: Övriga icke-klagande delägare i företaget.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren har med biträde av gode män handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Österberga och Rör samt avledande av kloakvatten från Österberga Nolgården 1^{2} samt Rör Dikesgården 8^{18} och 8^{19} i Berga och Hassle socknar, Skaraborgs län. Förrättningen avslutades den 23 mars 1961, då utlåtande meddelades över förrättningen.

Enligt utlåtandet avser företaget dels fördjupning och igenläggning med rör av befintliga öppna diken för beredande av möj-

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

lighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker dels avledande av kloakvatten. Företaget är enligt utlåtandet uppdelat på tre av varandra i torrläggningshänseenden oberoende samfälligheter betecknade A-B, C-E och F-L. Samfälligheterna omfatta följande anläggningar: A-B rörledningen A-B; C-E rörledningarna C-D-E, D-Da, E-Ea och E-Eb; samt F-L rörledningarna F-G-H-I-K-L, H-Ha och K-Ka. Företagets recipient är den s.k. Hasslebäcken. Företaget omfattar även avledande av dels låggradigt renat avloppsvatten från ett motell och ett bostadshus dels dag- och spillvatten från en bensinstation, varifrån bensin- och oljeföroreningar avskiljas genom bensinavskiljare. Avloppen från nyssnämnda anläggningar äro medelst rörledningar anslutna till företaget vid sektion L. I företaget ingår slutligen utförande av stängsel utefter Hasslebäckens ömse sidor från en punkt cirka 10 meter uppströms sektion F till en punkt cirka 160 meter nedströms därom. Stängslet skall utföras för att förhindra betande djur att komma åt vattnet. Enligt utlåtandet skall stängslet bekostas av kloakvattenintresset under det att ett eventuellt underhåll därav skall åvila markägaren, d.v.s. klaganden Christina Zetterlund såsom ägare av Rör Bredegården 4^4.

För samfälligheten A-B har båtnaden genom företaget uppskat-

tats till 4.059 kronor och kostnaden till 2.270 kronor. För samfälligheten C-E äro motsvarande belopp uppskattade till 12.257 respektive 5.700 kronor. För samfälligheten F-L har båtnaden beräknats till 34.157 kronor och den totala kostnaden till 18.650 kronor; av sistnämnda belopp hänför sig 8.055 kronor till kloakvattenintresset. För den Christina Zetterlund tillhöriga, i samfälligheten F-L ingående fastigheten Rör Bredegården 4⁴ har båtnaden uppskattats till 9.983 kronor och kostnaden till 3.096 kronor 58 öre.

Över utlåtandet ha besvär anförts av Christina Zetterlund, ägare av den i samfälligheten F-L ingående fastigheten Rör Bredegården 4⁴, varjämte utlåtandet jämlikt 8 kap. 38 § tredje stycket vattenlagen genom underställning/bringats under vattendomstolens prövning. Av besvären och underställningen beröres utlåtandet endast i fråga om samfälligheten F-L.

Christina Zetterlund har yrkat i första hand att syneförrättningen måtte i sin helhet upphävas och i andra hand att hon måtte befrias från skyldigheten att deltaga i företaget. Som skäl för sina besvär har Christina Zetterlund anfört att det vore olämpligt att på sätt som föreskrivits i utlåtandet kombinera torrläggningsföretaget med ett företag för avledande av kloakvatten, varigenom hennes fastighet skulle tillskyndas betydande ekonomisk förlust.

Vidare har anförts, att avloppet från motellet och bensinstationen kunde ledas till Hasslebäcken i annan sträckning än den föreskrivna, varigenom hennes fastighet skulle kunna uteslutas ur företaget. Slutligen har anförts att klaganden genom påtryckningar tvingats att deltaga i företaget. Klaganden har fordrat ersättning för sina rättegångskostnader i målet.

I målet tillstädeskomna motparter ha bestritt ändring i överklagade utlåtandet.

Vattendomstolen har vid huvudförhandling i målet företagit synegång på de marker och anläggningar som omfattas av samfälligheten F-L.

D o m s k ä l.

Vattendomstolen anser att den i utlåtandet föreskrivna sträckningen av de avloppsledningar som ingå i samfälligheten F-L måste betraktas såsom lämplig. Skäl finnes fördenskull ej att föreskriva utredning beträffande ändrad sträckning därvidlag. Med den utformning som sålunda skall givas åt företaget, är Christina Zetterlund lagligen skyldig att deltaga däri. Av synemännens utlåtande framgår ej klart, huruvida de ansett att Christina Zetterlund skall betraktas såsom sökande till syneförrättningen eller ej. I denna dom bör uttalas att hon ej skall anses som sökande till densamma.

De olägenheter för vattning av betesdjur som skulle kunna för-

anledas av att kloakvattnet ledes ned till Hasslebäcken böra kunna anses eliminerade genom de föreskrifter utlåtandet innehålla beträffande skyldighet att anordna stängsel utmed bäcken. Skyldigheten att bekosta uppsättandet av stängslet skall, såsom ovan angivits, åvila kloakvattenintresset. I motsats till vad synemännen föreskrivit anser vattendomstolen att även underhållsskyldigheten av stängslet bör åvila kloakvattenintresset.

I de delar av utlåtandet som vattendomstolen har att granska på grund av underställning finnes ej skäl för ändring av de meddelade föreskrifterna med följande undantag. Härvid har vattendomstolen jämväl beaktat innehållet i den skrivelse som avgivits av Statens vatteninspektion den 16 mars 1961. Den i utlåtandets punkt 9 andra stycket intagna bestämmelsen om skyldighet att svara för skada å kreatursvattning till följd av kloakvattnets utsläppande i Hasslebäcken bör kompletteras med en bestämmelse att fråga om sådan skada i händelse av tvist skall hänskjutas till vattendomstolens prövning. I andra stycket av punkten 11 i utlåtandet har föreskrivits att kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Denna föreskrift bör utgå, enär det ansvar, som i förevarande hänseende kan uppkomma för enskild person, icke kan regleras av bestämmelse i sy-

neutlåtande utan får utkrävas i annan ordning.

Med hänsyn till målets utgång bör klaganden skäligen tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader med 400 kronor.

D o m s l u t.

Vattendomstolen bifaller på det sättet klagandens talan att, i stället för de bestämmelser överklagade utlåtandet innehåller beträffande skyldigheten att anordna och underhålla stängslet utmed Hasslebäcken, skall gälla att denna skyldighet i sin helhet skall åvila kloakvattenintresset.

Vattendomstolen förklarar vidare att klaganden ej skall anses såsom sökande till syneförrättningen.

I övrigt fastställer vattendomstolen synemännens utlåtande med nedan angivna ändringar och kompletterande föreskrifter.

Andra stycket av punkt 9 skall ha följande lydelse: I den mån kloakvattnets utsläppande i recipienten förorsakar skada för nedanförliggande på grund av vattnets användande till kreatursvattning, skall ersättning utgå genom kloakvattenintressets försorg. Fråga om sådan skada skall i händelse av tvist hänskjutas till vattendomstolens prövning.

Den i andra stycket av punkt 11 intagna bestämmelsen skall utgå ur utlåtandet.

I utlåtandet föreskrivna reningsanläggningar för avloppsvatten skall utföras i överensstämmelse med i målet ingivna ritningar nr 2402 den 9/11 1959 beträffande utvändiga dag- och avloppsledningar, aktsid. 24, nr 82:4 den 25/10 1956 beträffande reningsbrunn för W.C., aktsid. 25, samt nr 82:9 den 11/7 1959 beträffande slam- och bensinavskiljare, aktsid. 26.

Övriga delägare i samfälligheten F-L skola gottgöra klaganden för rättegångskostnader med fyrahundra kronor.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 24 april 1963 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress postfack 71, Vänersbort, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 8 maj 1963 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vade-

talan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand

Emot förestående dom har vad rätteligen anmälts och fullföljts av klaganden Christina Zetterlund, Hasslerör; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 november 1963.

I tjänsten:

I. Aronson

Almlöf

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
30 OKT 1963
Diarie Nr.....

V A T T E N Ö V E R D O M S T O L E N.

D O M

meddelad i Stockholm den 29 oktober 1963

med anledning av fullföljd talan mot Västerbygdens vattendomstols dom den 10 april 1963, nr B 4, i målet BU 7/1961.

Vadekärande: fru Christina Zetterlund, Hasslerör.

Ombud: f.d. rådmannen Erik Lidén, Hamngatan 6, Mariestad.

Vadesvarande: 1. motellägaren Ragnar Larsson, Hasslerör.

2. övriga deltagare i nedan angivna diknings- och kloakledningsföretag.

Saken: Rörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1961.

Vattendomstolens dom - - - - - - - - - Bil. 1.

Domens nr I avd. T 19 . Målets nr T 27/1963.

Utan avgift. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

I vattenöverdomstolen yrkar Christina Zetterlund helt bifall till sin vid vattendomstolen förda talan såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna.

Larsson bestrider ändringsyrkandena.

Christina Zetterlund fordrar ersättning för sina rättegångskostnader i vattenöverdomstolen.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n, som övervägt handlingarnas innehåll, finner ej skäl att göra ändring i vattendomstolens dom såvitt den överklagats.

Christina Zetterlund skall själv bära sina kostnader i vattenöverdomstolen.

Fullföljdshänvisning för Christina Zetterlund - - - - - - - - - --- Bil. 2.

Rätt avskrivet betygar; Stockholm och Vattenöverdomstolens kansli som ovan.

Ex officio:

Samuel Grahnolt

I vattenöverdomstolens avgörande ha deltagit lagmannen Jansson, vattenrättsrådet von Heideken, hovrättsrådet Larsson och assessorn Bolte, referent (enhälligt).