

Akt nr:

R-F4b-LS352/63

AU\$R-F4b-LS352/63

352 352

Handlingar angående
HASSLÖSA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963
i Hasslösa socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1963 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

352-3

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning			
Företagets namn Hasslösa diktningföretag av år 1963.			
Socken Hasslösa		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — Ende-intressent Birger Andersson, L:a Skräddaregården, Hasslösa, Vinninga.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 26/9 1963	Bidrag till utförandet, kr 10.600:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1968	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 23/7 1964		Besiktning verkställd av undertecknad	

Företaget utfört enligt det upprättade förslaget.

Företaget godkännes.

Skara den 23/7 1964

L.O.

Lennart Olsson

Ingenjör

1.

Närvarande:

Skiftasgodset ännu af Andersson
af hvar den Vininga och Hammar
Nilsson Tomter, Hæslöf, Vininga.

Schandana.

Arne Jonsson, age 21 at Charlton 2¹⁶ (Ljungby)

Haskell good. Johnson in light fort. 1960.
Vinegar Bone

Joan Pederson, age at Boston 22⁶ (Lundborg)

Skuders bog, åges en løsløst kældergaard og 3¹⁰,
3¹⁹ over Hæsløen 85. Fastig. G. m. sølde tre

broeder Pierre Bouillon van Tuguesse Loutzen.
Lag fest d. 18 juli 1962.

De öfriga salägare:

Bird. Rens och Sigmund Rantzen ägar en,
Hoselön Hålsinggården nr 1^o och 3^o samt
Hoselön 8^o,

Leif Rantzen, för förtig beten Hoselön bet 16,
Jakobsgården 5^o, som kan inhyrt
för trettiåra d. 14 mars 1963 av J. S.

Magnusson stbl. (Förinställningstid 10^o)

Posten Österman, ägar en Hoselön Skidåker 13^o

Johan Löbbergs stbl. Björkebacken, ägar en
Hoselön 3^o och Hoselön Hålsinggården 11^o,
Stbl. utgöres av inbopet Motilda Löbbergs och
hennes nygifta bror Helge Löbbergs, fru Pigen
Arvidsson, Ottilia Löbbergs, samt Lenn Löbbergs
Svennerbacken, Hoselön, Värmland.

Lenn Löbbergs representant för stbl. 61/2.

Rens & Co, ägar en Hoselön Hålsinggården 3^o,
3^o, 3^o, 3^o och 3^o

Kungl. Flygförordningen, Första Flygskadans

Pace 1804, Lilla Borg 1 ägar en,

Hoselön Olaf Andersgård 7^o (Hoselön 7^o)

görs förskottad från Jönköping, Lenn, 61/3

Övriga salägare, som ej inlämnat sig
till sammantaget:

J. W. Olsson stbl., ägar en tee företag och
gränsvärdena mark.

Lenn Persson, ägar en Hoselön Hålsinggården 3^o.

31.

Upplästes det för församlingens medlemmar ut-
fördade församlingens, som hade lyddes

enligt bil. 1.

22.

Ståthjör mot förställningssamman
eller skiftesgodens ännu annal des ej.

23.

Redogjordes för ett av ängarnas beifeldt
i samband med förundersökningen
uppriktat preliminärt förslag till
torrläggning av söndarens ökerjord.

Vissa sakägare hade under band i
samband med förundersökningen framfört
vissa önskemål angående overlapp inom
sina ägor, vilket beaktas torjts. De vid-
höll nu sina önskemål och finner det
preliminära förslaget lämpligt utformad.

24

Följande sakägare enligt bilaga
föranade sig nu med söndarna till
förställningarna med i bilagan angivna
upphandlar, nämligen

Första Flygschodan, Staborg för fortigheten
Larslars Olof Andersson. 7!

Bröd. Rens & Sögarne Svantesson,
Lars Svantesson,
Lars Löbberg, och
Rens Flood.

Förslagen ritordades av syneränman,
bil. 4.

25.

Har Andersson för fastigheten Rosslöv 2²⁶
 och Arne Jonsson för fastigh. Rosslöv 2¹⁶
 yrkade att ovoloppet utlöses som tämligen
 ovolopp över gården deras fastigheten i
 sin nödra del.

26.

Sen intat vidare fanns en till protokollat
 antecknad förbladdas samman-
 trädde och det och skulle nytt som-
 vandrada, osatt och bli sluttamman-
 trädde, logligen utlyses sedan förval-
 tingen kompletterats

Och var tid som var

Stämman
 i riksdagen.

Herrn Nilsson Stämman
 biträdda sliftsgodamän.

Torsdagen den 25 april 1963 hos Karl Svantes-
 son Hålsinggården, Rosslöv, Värmland

Ärendet; under tecknad lantbruksskif-
 tator Erik Benck, förvaltningsman
 samt ing. Karl Benck.

Sliftsgodamännen Alf Andersson, Ingemar
 Larsson, Värmland och Herman Nilsson, Torsten
 Rosslöv, Värmland

Följande skärgårar inställda sig till sam-
 manträdet;

Karl Svantesson Hålsinggården, Rosslöv, Värmland,
 bröd. Rens och Ingemar Svantesson, Hålsinggården - 11

Leif Lantaren Helsingfors, Roslösa, Kuninga,
 Hene Jönsson Skeddebohus -" -"
 Rens Borg Mattson, Roslösa -" -"
 Ivan Andersson Sandtorp, Roslösa -" -"
 Birger Andersson, L. A. Skeddareg, Roslösa -" -"
 Toster Östman, L. A. Skeddareg, Roslösa -" -"
 Johans Löbbergs storbokst. Björkeboken, Roslösa -" -"
 gaml. Ivan Löbbergs Skeddareg -" -" bil. 2.
 Ivan Persson Lärskund, Roslösa, -" -"
 Rens Flood Helsingfors, Roslösa, -" -"

37.

Sedan föregående sammanträdets hade
 Toster Östman L. A. Skeddareg. förenat sig
 med saksägarna med i förvaltningsstyrelsen
 angivet ylande. Östman vidhöll en ritt
 tidigare framförda ylande. Förvaltnings
 utskottet av synpunkter, bil. 4.

38.

Redogjordes för att sedan föregående sam-
 manträdets förklarade förslaget med till-
 hörande handlingar.

Samtliga närvarande saksägare erhö-
 lövanden och sina kostnadsandelar i
 förstaget m.m.

I stort sett framfördes inga erinringar
 mot förslaget

39.

Upplästes synpunkter utlåtande, som
 hade betydelse enligt bil. 5.

310.

Att mottaga och förvara till förtägligt
 körande räkningar och handlingar
 samt att sammanställa delägarna för
 val av styrelse utsåg sekernärman
 Karl Eriksson Birger Persson L. & Sköldars-
 gårdar, Hasslön, Vinniga.

311.

Den intet vidare förklaras för-
 räkningen avslutad och sammanstäl-
 ladt upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Erik Sköld.

[Signature]

Herman Eriksson

förtäglade skiftesgodarna.

Im 23047

Hans J. Bill.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

20 NOV 1960

ID 501

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Hasslösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser till större delen uppgrävning och igenläggning med rör
 här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
1.5 km²

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vimminge

Meddelanden om förrättningen ställes till

Karl SvantessonHälsingegården, Hasslösa, Vimminge

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. 0510/50255Hasslösa, Vimmingeden 25/1119 60

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Svantesson

för fastigheten

HälsingegårdenArne Larsson

» »

JungstorpRune Borg

» »

(Melltorp)Hasslösa 222Lucas Svantesson0510/50324(Paveltorp)— " — 226Birger SvantessonSkruddaregården0510/50246*) Anders Borgbröderna Svantesson köpt 1962HälsingegårdenHasslösa 85

Karl Svantesson äger:

{ Hasslösa Hälsingegården 3¹⁸ 324{ — " — Rosegården 135

Rune och Ingemar Svantesson äger:

{ Hasslösa Hälsingeg. 3¹⁹{ — " — " av 3¹⁰{ — " — 85

* Läst fört 1962 till bröl. Rantner. 54.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Torsten Östman</i>	ägare av fastigheten	<i>L:o. Skräddareg</i>
<i>Flygförvaltningen</i>	» » »	<i>Hasselhorns flygfält</i>
<i>Johan Löbberg</i>	» » »	<i>{ Hasslösa 218</i>
<i>John Magnussons stadsbus</i>		<i>Bertil Jakobson</i>

Börnagårdens 11:14

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

21/12

19 60.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 1 61

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed a i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 januari 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Karl Svantesson, Hälsinggården, Hasslösa, Vinninga fredagen den 8 februari 1963 kl. 0930, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Karl Svantesson,	Hälsinggården,	Hasslösa,	<u>Vinninga</u>
Bröderna Svantesson,	"	"	"
Leif Svantesson,	"	"	"
Arne Jonsson,		Hassleholm,	"
Rune Borg,	Melltorp,	Hasslösa,	"
Sven Andersson,	Sandtorp,	"	"
Birger Andersson,	L:a Skräddareg:n,	"	"
Torsten Östman,	" "	"	"
Johan Lövbergs sterbhus,	Björkebacken,	"	"
J. V. Olssons sterbhus,		"	"
Sven Persson,	Larslund,	"	"
Rune Flod,	Hälsinggården,	"	"
Kungl. Flygförvaltningen,	Första Flygeskadern,		<u>Göteborg 1</u>
Skiftesgodemannen Alf Andersson,	Änggården,		<u>Vinninga</u>
"	Herman Nilsson, Tomten, Hasslösa,		"

Skara den 26 januari 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 25 april 1963 klockan 0930 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av J. V. Olssons sterbhus, Hasslösa, Vinninga.

Dessutom har avdrag sänts till Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 8 april 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av marker tillhörande HÄLSINGGÅRDEN m. fl. fastigheter i Hasslösa socken av Skaraborgs län genom anläggning av rörledningar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Svantesson, Hälsinggården, Hasslösa, Vinninga, torsdagen den 25 april 1963 klockan 09.30, då vederbörande sakägare har att infinna sig för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Hasslösa Bertil Jakobsgården 5:3.

Hasslösa 2:16, 2:18, 2:22, 2:26, 7:1, 8:5, 21:1;

Hasslösa Hälsinggården 3:4—3:7, 3:14, 3:18, 3:19, 3:24;

Hasslösa Skräddaregården 13:18.

Dessutom berörs allmänna vägen Synnerby—Hasslösa.

Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde, varvid även styrelse för företaget kommer att väljas.

Skara den 3 april 1963.


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman

Härmed intygas, att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Västergötlands Annonsblad torsdagen den 4 april 1963.

Skara den 9 april 1963.



Erik Almlöf

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Sven Lövberg
namn
Furubacken Hasslösa Värmdö
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Hälsinggården m.fl. fastigheter och som
berör vår fastighet Hasslösa 218

i Hasslösa socken av Skaraborgs län

å Vära vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björkebacken den 11-2-1963.

Matilda Lövberg Helga Lövberg

Ligne Arvidsson Ottilia Lövberg

Bevittnas:

Sven Olsson Per-Olsson
namn namn

Hasslösa Värmdö Moneryd Värmdö
adress adress

Bilaga
LANTBRUKSKÄNNEDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9. APR. 1963
Diarie Nr.

FULLMAKT

för fältmästare Jan Sjögren, Kungl Flygför-
namn
ordningen, I:a Flygskadern, Göteborg
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Hasslösa F'm // fastigheter

..... i Hasslösa
 socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 8 april 1963

På uppdrag av CEI
P. G. Hedberg
 C. sekt II

Bevittnas:

Phikman
namn
E1 postfach 1504 569 1
adress

W. J. L. L. L. L.
namn
E1 postfach 1504 669 1
adress

BA/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

Ang. fördjupning av vattengenomloppet B - C under allmänna vägen nr 613 Synnerby - Hasslösa Flygfält - Vinninga samt nedläggning av rörledningen C - Ca i stället för fördjupning av vattengenomlopp vid punkt Ca.

I samband med pågående laga syneförrättning berörande Hasslösa 2:26 m.fl. fastigheter i Hasslösa socken har framkommit att vattengenomloppet å bilagda plan betecknat B - C, är c:a 40 cm för grunt för dikning av uppströms vägen belägen åkerjord.


Vattengenomloppet vid punkt Ca enligt planen är c:a 0,5 m för grunt. Möjligen har, då vägen bygdes i slutet av 1950-talet en då befintlig avloppsledning endast kompletterats med brunnar på båda sidor om vägen och ledningen i övrigt bibehållits i oförändrat skick. I stället för fördjupning av trumma vid Ca föreslås, att avloppsledningen C - Ca av 150 mm rör utföres, i vilket fall trumman vid punkt Ca kan utgå ur underhållet. Kostnaden för avloppet C - Ca är beräknad till 600:-- kronor inklusive brunnar.

Under hänvisning till ovanstående föreslås att Vägförvaltningen bekostar nytt vattengenomlopp vid B - C jämte brunn nedströms vägen vid punkt B samt deltagar i kostnaden för diket C - Ca med ett belopp av 400:-- kronor i stället för fördjupning av trumman vid punkt Ca.

Vägförvaltningen kommer att kallas till slutsammanträdet för förrättningen, men anhålles om Edert yttrande dessförinnan.


Skara den 23 mars 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf

/ Bertil Beifeldt

Utdrag ur plan bifogas i två ex., av vilket ett återsändes i samband med Edert yttrande.



Erik Daniel
Förrättningsman.



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Utdrag ur förslag till

"Hasslösa dikningsföretag av år 1963"

i Hasslösa s:n, Skaraborgs län.

Skara den 27 mars 1963.

Erik Sjöström
Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

18.4.1963

VFR 514-630965

L A Larsson

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande


Ang fördjupning av vattengenomlopp under allm vägen
nr 613 Synnerby-Hasslösa vid Hasslösa 2:26

Med anledning av Eder skrivelse den 23.3.1963 i rubricerat ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande. Av arbetsplan för vägens nybyggnad, upprättad år 1955, framgår att ett vattengenomlopp utförts vid sekt 2/420 (trumman vid B-C enligt Edert förslag). Däremot framgår icke av arbetsplanen att något vattengenomlopp funnits vid den ca 80 m norr därom belägna punkten Ca. Ej heller framgår av den avvägda markprofilen att något vattengenomlopp på denna punkt varit erforderligt. Markprofilen har tvärtom naturlig lutning mot genomloppet vid B-C.

Enär vattengenomloppet vid B-C enligt Edert förslag är för grunt för torrläggning av uppströms belägna marker är vägförvaltningen beredd att omlägga detsamma och utföra en brunn nedströms genomloppet. Däremot anser sig vägförvaltningen ej ha någon skyldighet att utföra nytt genomlopp vid Ca, enär trumman vid B-C efter omläggning får anses tillfyllest för uppströms belägna markers torrläggning. Följaktligen anser sig vägförvaltningen ej heller ha någon skyldighet att delta i kostnaden för avloppsledningar C-Ca. Igenläggningen av diket är icke heller något trafiksäkerhetsintresse. Omläggningen av trumman vid B-C kommer att ombesörjas av vägmästaren i vmo R:9 tel 0510-64011 som av företaget i god tid bör underrättas om tiden för arbetets utförande.

Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras vid kommande slutsammanträde.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar


Bertil André


L A Larsson

MN

Postadress
Mariestad

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefonadress
0501 — 139 50

Postgirokonto
18 29 16

Förering

Undertecknade församla oss härmed
med sökandena till den sgränsfäst-
ning, som över förslägning av
skrifvel till Hålsinggården nr. 11. för-
tigheter i Håslön söker och yrka vi
på förtogets satsställe i den om-
fattning, som här nedan angives, så
att jämväl våra sökar besönde marken
na kunna på ändamålsenligt sätt be-
kas. Håslön, Vingbo den 8 febr. 1963.

För förtigheten Håslön Olaf skogsg. 7, Håslön,
är skikt D-Da framdrages till förtighetens
gräns (punkt D.)

För Första Flygskolans, Håslön 1

Jon Spjers

Ärendebildigt ombud, bit.

För förtigheten Håslön Hålsinggården 3¹⁰ 3¹⁹
samt Håslön 8⁵, att denna framdrages
över våra ägor med täckt dils till
punkterna O, 13+61, Na och Ma.

Rune Sandell och Ingemar Sandell

För förtigheten Håslön Karl Johansg. 5³, att
avloppet försläges vattens vägar, punkt B
ca 80 meter med ev.

Laili Svantesson.

För förtigheten Håslön 3¹⁸ och Håslön Hålsinggården 11¹⁴,
att avloppet genom Håslön 3¹⁸ utföres som
täckta avlopps,

Sven Håberg

För Fastighetsnämnda Hasslön Hälsinggöda 3⁴ n^o fl.,
 att täckit omlapp framdrags till gränser med
 fastighetsnämna 3⁴-3⁷, punktarna Na:Na.
 Rune Flood

Förstärkt församling ritsordas
 Samfundet

förstärkt. n^o.

Gerran Milner *[Signature]*
 Skickade skiftesgodset.

Skara d. 25/2 1963

För Fastigheten Hasslön Peröddavägg 13¹⁸,
 att omlappas utsträckas från punkt
 J, så att tillfredsställande omlapp av-
 kallas för sin basid mark.

Torsten Östman

Östmanes omlapp. församling ritsordas

Hasslön, Kungö d 25 april 1963

Samfundet

Gerran Milner *[Signature]*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>A - B .</u>				
-2+50-(-1+20)	130	Schaktning av lera m ³	120	2:--	240	
		Utspridning av uppschaktad jord "	120	0:50	60	
-1+20		Rörutlopp typ U-1 st	1	100:--	100	
-1+20-0	120	450 mm:s rör med frakt m	120	12:10	1440	
-1+10		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	200:--	200	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	120	4:50	540	
		För oförutsett etc.			220	2800
		<u>B- C .</u>				
0		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1			
0 - 0+18	18	Fördjupning av bef. 500 mm:s trumma genom allmän väg Sträckan B - C utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
		<u>C - D - E - F - G .</u>				
0+18		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	200:--	200	
0+18-5+67	492	450 mm:s rör med frakt m	492	12:10	5953	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	492	4:50	2214	
0+90, 2+48, 4+13, 5+67		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	4	200:--	800	
3+50		" " B-3; d=1,0 "	1	100:--	100	
5+06		" " B-1S; d=0,50 m Brunnen placeras på vänster sida av rörledningen "	1	80:--	80	
		För oförutsett etc.			853	10200
		Avgår ersättning från Vägförvaltningen				- 100
		Summa				10100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>D - Da .</u>				
70=2+48-70+06	6	150 mm:s rör med frakt m	6	2:70	16	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	6	2:30	14	
70+06		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:-	80	
		För oförutsett etc.			20	130
		<u>E - Ea .</u>				
3+50 - 3+83	33	75 mm:s rör med frakt m	33	1:35	45	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	33	1:--	33	
3+83		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60	
		För oförutsett etc.			12	150
		<u>F - Fa .</u>				
75=5+06-75+50	50	75 mm:s rör med frakt m	50	1:35	68	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:--	50	
75+50		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:-	60	
		För oförutsett etc.			22	200
		<u>G - Ga .</u>				
5+67 - 46+32	162	150 mm:s rör med frakt m	162	2:70	437	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	162	2:20	356	
20+30=45, 46+32		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160	
		För oförutsett etc.			97	1050
		<u>G - H .</u>				
5+67 - 7+75	208	375 mm:s rör med frakt m	208	9:50	1976	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	208	4:50	936	
6+20, 6+62, 7+75		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	3	150:-	450	
7+75 - 10+27	252	300 mm:s rör med frakt m	252	6:60	1663	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	252	4:--	1008	
9+43, 10+27		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	2	150:-	300	
		För oförutsett etc.			667	7000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>H - I .</u>				
10+27 - 11+50	123	300 mm:s rör med frakt m	123	6:60	812	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	123	4:--	492	
10+57, 11+50		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	2	110:--	220	
11+50 - 13	150	250 mm:s rör med frakt m	150	4:70	705	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	3:50	525	
13		Brunn typ B-4; d=0,80 m st	1	50:--	50	
13 - 14+71	171	300 mm:s rör med frakt m	171	6:60	1129	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	171	4:--	684	
13+61, 14+71		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	2	150:--	300	
14+71 - 16+20	149	250 mm:s rör med frakt m	149	4:70	700	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	149	3:50	522	
16+20		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	110:--	110	
		För oförutsett etc.			351	6600
		<u>H - Ha .</u>				
35=10+27- -35+36	36	150 mm:s rör med frakt m	36	2:70	97	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	36	2:20	79	
35+36		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80	
		För oförutsett etc.			44	300
		<u>I - K .</u>				
16+20 - 17+40	120	150 mm:s rör med frakt m	120	2:70	324	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	2:30	276	
17+40		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80	
		För oförutsett etc.			70	750
		<u>I - Ia .</u>				
80 - 80+67	67	150 mm:s rör med frakt m	67	2:70	181	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	67	2:30	154	
80+67		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80	
		För oförutsett etc.			45	460

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>I - Ib .</u>						
85 - 86+53	153	150 mm:s rör med frakt	m 153	2:70	413	1500
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 153	2:30	352	
85+76, 86+53		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160	
86+53 - 87+70	117	75 mm:s rör med frakt	m 117	1:50	176	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 117	1:50	176	
87+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		För oförutsett etc.			143	
<u>G - L .</u>						
20 - 21+78	135	250 mm:s rör med frakt	m 135	4:70	635	1350
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 135	3:50	473	
21+78=30		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	110:--	110	
		För oförutsett etc.			132	
<u>L - M .</u>						
30=21+78-31	100	250 mm:s rör med frakt	m 100	4:70	470	1000
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 100	3:50	350	
31		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	110:--	110	
		För oförutsett etc.			70	
<u>M - N .</u>						
31 - 31+66	66	250 mm:s rör med frakt	m 66	4:70	310	2150
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 66	3:50	231	
31+66		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	110:--	110	
31+66-25+86	148	250 mm:s rör med frakt	m 148	4:70	696	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 148	3:50	518	
25+86		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	110:--	110	
		För oförutsett etc.			175	
<u>N - O .</u>						
25+86-27+27	141	200 mm:s rör med frakt	m 141	3:50	494	2500
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 141	2:70	381	
27+27		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
27+27-29+61	234	150 mm:s rör med frakt	m 234	2:70	632	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 234	2:20	515	
28+40, 29+61		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160	
		För oförutsett etc.			238	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>M - Ma .</u>				
40-70=31-41+16	186	150 mm:s rör med frakt	m 186	2:70	502	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 186	2:20	409	
40=23+82,41+16		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160	
		För oförutsett etc.			129	1200
		<u>N - Na .</u>				
50-22=25+86- -50+91	113	150 mm:s rör med frakt	m 113	2:70	305	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 113	2:50	283	
50+91		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
50+91-52+02	11	75 mm:s rör med frakt	m 11	1:50	17	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 11	1:50	17	
50+86, 51+02		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160	
		För oförutsett etc.			98	960
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
-2+50-0	250	A - B			2800	
0-0+18	18	B - C (landsvägstrumma)			-	
0+18-5+67	492	C - D - E - F - G			10100	
70=2+48-70+06	6	D - Da			130	
3+50-3+83	33	E - Ea			150	
75=5+06-75+50	50	F - Fa			200	
5+67-46+32	162	G - Ga			1050	
5+67-10+27	460	G - H			7000	
10+27-16+20	593	H - I			6600	
35=10+27-35+36	36	H - Ha			300	
16+20-17+40	120	I - K			750	
80=16+20-80+67	67	I - Ia			460	
85=16+20-87+70	270	I - Ib			1500	
20-21+78	135	G - L			1350	
30-31	100	L - M			1000	
31-25+86	214	M - N			2150	
25+86-29+61	375	N - O			2500	
40-70-41+16	186	M - Ma			1200	
50-22-51+02	124	N - Na			960	
	<u>3691</u>					
		<u>Summa</u>			<u>40200</u>	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa 2:26</u>							
Sven Andersson							
Åker	1	Utgår, ingen båtnad					
"	2						
"	3						
"	4						
"	5	0,17		2370	2500	130	22
"	6	0,25		1380	"	1120	280
"	7	0,23		2250	"	250	58
"	8a	0,09		880	"	1620	146
"	8b	0,06		1500	"	1000	60
"	9	0,05		2400	"	100	5
"	10	0,17		1880	"	620	105
"	11	0,06		2400	"	100	6
"	12	0,36		1250	"	1250	450
"	13a	0,36		1000	"	1500	540
"	13b	0,76		1250	"	1250	950
"	14	0,36		1630	"	870	313
"	15	0,30		1500	"	1000	300
Alstringsbåtnad							3235
Brukningsbåtnad:							
0+18 - 0+90 = 72 m à 3:--							216
2+48 - 3+83 = 135 " " 3:--							405
4+13 - 5+06 = 93 " " 3:--							279
5+06 - 5+67 = 61 " " 5:--							305
5+67 - 6+20 = 53 " " 2:--							106
75 - 75+50 = 50 " " 2:--							100
20 - 46+32 = 162 " " 2:--							324
Brukningsbåtnad							1735
Summa		3,22					4970
<u>Hasslösa 2:16</u>							
Arne Jonsson							
Åker	16	0,40		2250	2500	250	100
"	17	0,12		1250	"	1250	150
"	18	0,10		2400	"	100	10
"	19	0,13		2250	"	250	33
"	20	0,72		1500	"	1000	720

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Tomt	21	0,18		3000	4000	1000	180
"	22	0,10		"	"	"	100
Alstringsbåtnad							1293
Brukningsbåtnad:							
0+18 - 0+90 = 72 m à 3:--							216
0+90 - 2+48 = 158 " " 5:--							790
2+48 - 3+83 = 135 " " 3:--							405
3+83 - 4+10 = 27 " " 2:--							54
4+13 - 5+06 = 93 " " 3:--							279
75 - 75+50 = 50 " " 2:--							100
Brukningsbåtnad							1844
Summa		1,75					3137
<u>Hasslösa 2:22</u>							
Rune Borg							
Åker	23a	0,51		750	2500	1750	893
"	23b	0,34		880	"	1620	551
"	23c	0,14		1630	"	870	122
"	24a	0,41		1880	"	620	254
"	24b	0,52		1000	"	1500	780
"	25	0,27		"	"	"	405
Alstringsbåtnad							3005
Brukningsbåtnad:							
6+20 - 6+62 = 42 m à 2:--							84
Summa		2,19					3089
<u>Hasslösa 2:18</u>							
Johan Lövbergs sterbhus							
Åker	26	1,58		1000	2500	1500	2370
"	27	0,18		1750	"	750	135
"	28	0,34		2250	"	250	85
"	29	0,22		"	"	"	55
"	30	1,28		1000	"	1500	1920
"	31	0,55		750	"	1750	963
"	32	0,11		"	"	"	193
"	33	0,08		2130	"	370	30
"	34	0,41		750	"	1750	718

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	35	0,40		750	2500	1750	700
"	36	0,29		880	"	1620	470
"	37	0,35		1130	"	1370	480
"	38a	0,38		750	"	1750	665
"	38b	0,14		1500	"	1000	140
"	39	0,67		500	"	2000	1340
"	40	0,24		880	"	1620	389
"	41	0,55		750	"	1750	963
"	42	0,09		1880	"	620	56
"	43	0,32		1000	"	1500	480
"	44	1,47		1250	"	1250	1838
"	45	1,35		880	"	1620	2187
Alstringsbåtnad							16177
Brukningsbåtnad:							
5+67 - 6+62 = 95 m å 2:--							190
6+62 - 9+43 = 281 " " 8:--							2248
20 - 46+32 = 162 " " 2:--							324
20+30-21+45 = 115 " " 5:--							575
21+45-21+78 = 33 " " 2:--							66
30 - 31+66 = 166 " " 5:--							830
Brukningsbåtnad							4233
Summa		11,00					20410
Hasslösa 7:1							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Flygförvaltningen							
Åker	46	0,73		1250	2500	1250	913
"	47	0,28		2250	"	250	70
"	48	0,24		"	"	"	60
"	49	0,15		2440	"	60	9
"	50	0,23		2250	"	250	58
"	51	0,60		1130	"	1370	822
"	52	0,63		1250	"	1250	788
"	53	0,26		2400	"	100	26
Summa		3,12					2746

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:4-7</u>							
Rune Flood							
Åker	54	0,08		2180	2300	120	10
"	55	0,30		690	"	1610	483
"	56	0,11		1380	"	920	101
"	57a	0,09		1040	"	1260	113
"	57b	0,18		1610	"	690	124
"	58	0,06		2240	"	60	4
"	59	0,09		"	"	"	5
"	60	0,09		2210	"	90	8
"	61	0,08		460	"	1840	147
Summa		1,08					995
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:24</u>							
Karl Svantesson							
Åker	62	0,20		2370	2500	130	26
"	63	0,12		2400	"	100	12
"	64	0,13		1250	"	1250	163
"	65	0,42		750	"	1750	735
"	66	0,24		630	"	1870	449
"	67	0,48		500	"	2000	960
"	68	0,55		"	"	"	1100
Alstringsbåtnad							3445
Brukningsbåtnad:							
40 - 41+06 = 106 m à 4:--							424
50 - 50+86 = 86 " " 2:--							172
50+91-51+02 = 11 " " 2:--							22
Brukningsbåtnad							618
Summa		2,14					4063
<u>Hasslösa 21:1</u>							
Birger Andersson							
Åker	69	0,42		880	2500	1620	680
"	70	0,11		1250	"	1250	138
"	71	0,18		1750	"	750	135
"	72	0,07		1880	"	620	43
"	73	0,27		880	"	1620	437
"	74	0,11		1130	"	1370	151

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	75	0,23		1380	2500	1120	258
"	76	0,46		1130	"	1370	630
"	77	0,40		1250	"	1250	500
"	78	0,24		880	"	1620	389
"	79	0,12		1000	"	1500	180
"	80	0,13		750	"	1750	228
"	81	0,18		"	"	"	315
"	82	0,07		"	"	"	123
"	83	0,09		1000	"	1500	135
"	84	0,07		1500	"	1000	70
"	85	0,13		1630	"	870	113
"	86	0,13		1880	"	620	81
"	87	0,22		750	"	1750	385
"	88	0,14		1000	"	1500	210
"	89	0,27		2000	"	500	135
"	90	0,21		1250	"	1250	263
"	91	0,25		1500	"	1000	250
"	92	0,30		750	"	1750	525
"	93	0,15		1630	"	870	131
"	94	0,13		2400	"	100	13
Alstringsbåtnad							6518
Brukningsbåtnad:							
9+43 - 10+23 = 80 m à 8:--							640
10+27-10+57 = 30 " " 2:--							60
10+57-11+50 = 93 " " 8:--							744
35 - 35+36 = 36 " " 2:--							72
25+64-25+86 = 22 " " 4:--							88
25+86-26+16 = 30 " " 8:--							240
50 - 50+86 = 86 " " 2:--							172
Brukningsbåtnad							2016
Summa		5,08					8534
Hasslösa Hälsingg:n 3:14							
Sven Persson							
Åker	95	0,09		1130	2500	1370	125
"	96	0,11		2130	"	370	41
Summa		0,20					166

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa Hälsingn 3:18</u>							
Karl Svantesson							
Åker	97	0,08		2440	2500	60	5
"	98	0,14		1500	"	1000	140
"	99	0,26		"	"	"	260
"	100	0,23		2370	"	130	30
"	101	0,07		2440	"	60	4
"	102	0,11		2130	"	370	41
"	103	0,15		1000	"	1500	225
"	104	0,15		"	"	"	225
"	105	0,09		1380	"	1120	101
"	106	0,21		"	"	"	235
"	107	0,38		1000	"	1500	570
"	108	0,10		1500	"	1000	100
"	109	0,36		1250	"	1250	450
"	110	0,14		1630	"	870	122
"	111	0,38		750	"	1750	665
"	112	0,14		"	"	"	245
"	113	0,06		2400	"	100	6
"	114	0,11		2250	"	250	28
"	115	0,15		1880	"	620	93
"	116	0,24		1000	"	1500	360
"	117	0,09		2250	"	250	23
"	118	0,07		1380	"	1120	78
"	119	0,32		1000	"	1500	480
"	120	0,36		880	"	1620	583
"	121	0,14		1130	"	1370	192
"	122	0,12		1000	"	1500	180
"	123	0,06		2440	"	60	4
"	124	0,09		1250	"	1250	113
"	125	0,30		630	"	1870	561
"	126	0,23		1880	"	620	143
"	127	0,16		1750	"	750	120
"	128	0,11		2440	"	60	7
"	129	(0,12)		-	"	-	-
"	130	0,16		2480	"	20	3
"	131	(0,04)		-	"	-	-
"	132	0,05		2400	"	100	5


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	133	0,16		1250	2500	1250	200
"	134	0,25		1750	"	750	188
"	135	0,45		2130	"	370	167
"	136	(0,05)		-	"		-
"	137	0,54		2370	"	130	70
"	138	0,40		2440	"	60	24
Alstringsbåtnad							7046
Brukningsbåtnad:							1688
11+50 - 13+61 = 211 m å 8:--							872
26+18 - 27+27 = 109 " " 8:--							2560
Brukningsbåtnad							9606
Summa		7,61					
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:19</u>							
<u>Hasslösa 8:5</u>							
Rune och Ingemar Svantesson							
Åker	139	0,10		1630	2500	870	87
"	140	0,51		1000	"	1500	765
"	141	0,21		750	"	1750	368
"	142	0,05		1750	"	750	38
"	143	0,13		750	"	1750	228
"	144	0,24		"	"	"	420
"	145	0,06		1750	"	750	45
"	146	0,09		2130	"	370	33
"	147	0,14		1250	"	1250	175
"	148	0,37		500	"	2000	740
"	149	0,56		"	"	"	1120
"	150	0,21		1630	"	870	183
"	151	0,23		500	"	2000	460
"	152	0,14		750	"	1750	245
Tomt	153	0,26		2800	4000	1200	312
Åker	154	0,14		750	2500	1750	245
"	155	0,47		500	"	2000	940
"	156	0,77		"	"	"	1540
Alstringsbåtnad		4,68					7944

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
27+27 - 28+40 = 113 m å 6:--							678
28+40 - 29+57 = 117 " " 6:--							702
Brukningsbåtnad							1380
Summa		4,68					9324
<u>Hasslösa 21:1</u>							
Birger Andersson							
Åker	157	0,17		880	2500	1620	275
"	158	0,21		380	"	2120	445
"	159	0,15		1630	"	870	131
"	160	0,60		750	"	1750	1050
"	161	0,16		2250	"	250	40
"	162	0,38		500	"	2000	760
"	163	0,34		880	"	1620	551
"	164	0,23		630	"	1870	430
"	165	0,15		2130	"	370	56
"	166	0,32		500	"	2000	640
"	167	0,09		1880	"	620	56
"	168	0,18		1630	"	870	157
"	169	0,12		380	"	2120	254
"	170	0,52		750	"	1750	910
"	171	0,11		2250	"	250	28
"	172	0,05		2000	"	500	25
"	173	0,13		1630	"	870	113
"	174	0,20		750	"	1750	350
"	175	0,07		1880	"	620	43
"	176	0,44		500	"	2000	880
"	177	0,26		250	"	2250	585
"	178	0,62		"	"	"	1395
Alstringsbåtnad							9174
Brukningsbåtnad:							
13+61 - 14+67 = 106 m å 4:--							424
14+71 - 16+20 = 149 " " 6:--							894
80 - 80+67 = 67 " " 2:--							134
85 - 86+53 = 153 " " 2:--							306
Brukningsbåtnad							1758
Summa		5,50					10932


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>							
Torsten Östman							
Åker	179	0,25		630	2500	1870	468
"	180	0,14		1880	"	620	87
"	181	0,10		2480	"	20	2
"	182	0,23		1130	"	1370	315
"	183	0,30		1250	"	1250	375
"	184	0,11		1130	"	1370	151
"	185	0,34		630	"	1870	636
"	186	0,07		1000	"	1500	105
"	187	0,35		880	"	1620	567
"	188	0,14		2130	"	370	52
"	189	0,08		"	"	"	30
"	190	0,07		2250	"	250	18
"	191	0,11		"	"	"	28
"	192	0,13		2440	"	60	8
"	193	0,49		1500	"	1000	490
"	194	0,24		2400	"	100	24
"	195	0,34		1880	"	620	211
"	196	0,17		2400	"	100	17
"	197	0,08		1500	"	1000	80
"	198	0,14		1000	"	1500	210
"	199	0,15		2130	"	370	56
"	200	0,09		1250	"	1250	113
"	201	0,18		500	"	2000	360
"	202	0,72		630	"	1870	1346
"	203	0,34		880	"	1620	551
"	204	0,08		2440	"	60	5
"	205	0,23		1380	"	1120	258
"	206	0,36		1750	"	750	270
"	207	0,21		1500	"	1000	210
"	208	0,10		2400	"	100	10
"	209	0,17		"	"	"	17
"	210	0,12		2250	"	250	30
Alstringsbåtnad							7100


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
16+20 - 17+40 = 120 m å 5:--							600
80 - 80+67 = 67 " " 2:--							134
85 - 86+53 = 153 " " 2:--							306
86+53 - 87+70 = 117 " " 5:--							585
Brukningsbåtnad							1625
Summa		6,63					8725
<u>Hasslösa Bertil Jakobsg:n 5:3</u>							
Leif Svantesson							
Brukningsbåtnad:							
0 - 1+10 = 110 m å 20:--							2200
Summa							2200
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Hasslösa 2:26</u>							
Sven Andersson	5-15	3,22					4970
<u>Hasslösa 2:16</u>							
Arne Jonsson	16-22	1,75					3137
<u>Hasslösa 2:22</u>							
Rune Borg	23a-25	2,19					3089
<u>Hasslösa 2:18</u>							
Johan Löfvbergs sterbhus	26-45	11,00					20410
<u>Hasslösa 7:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Flygförvaltningen	46-53	3,12					2746
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:4-7</u>							
Rune Flood	54-61	1,08					995
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:24</u>							
Karl Svantesson	62-68	2,14					4063
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:18</u>							
Karl Svantesson	97-138	7,61					9606
<u>Hasslösa 21:1</u>							
Birger Andersson	69-94	5,08					8534
Densamme	157-178	5,50					10932
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:14</u>							
Sven Persson	95-96	0,20					166

34.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:19</u>							
<u>Hasslösa 8:5</u>							
Rune o. Ingemar Svantesson	139-156	4,68					9324
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>							
Torsten Östman	179-210	6,63					8725
<u>Hasslösa Bertil Jakobsg:n 5:3</u>							
Leif Svantesson	-						2200
<u>Summa</u>		54,20					88897
Hasslösa, Vinninga den 25 april 1963. I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman  Herman Edström Biträdande gode män							

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hasslösa 2:26</u>						
Sven Andersson	S	4970	Bidrag	2247	5,591	✓
<u>Hasslösa 2:16</u>						
Arne Jonsson	S	3137	Bidrag	1419	3,529	✓
<u>Hasslösa 2:22</u>						
Rune Borg	S	3089	Bidrag	1397	3,475	
<u>Hasslösa 2:18</u>						
Johan Lövbbergs sterbhus	S	20410	Bidrag	9229	22,959	✓
<u>Hasslösa 7:1</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan Flygförvaltningen	S	2746	—	1242	3,089	g h j
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:4-7</u>						
Rune Flood	S	995	Bidrag	450	1,119	✓
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:18,3:24</u>						
Karl Svantesson	S	13669	Bidrag	6181	15,376	✓
<u>Hasslösa 21:1</u>						
Birger Andersson	S	19466	Bidrag	8803	21,897	✓ ~~10~~
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:14</u>						
Sven Persson		166	—	75	0,187	ökning
<u>Hasslösa Hälsingg:n 3:19</u>						
<u>Hasslösa 8:5</u>						
Rune o. Ingemar Svantesson	S	9324	Bidrag	4216	10,488	✓
<u>Hasslösa Skräddareg:n 13:18</u>						
Torsten Östman	S	8725	2	3946	9,815	
<u>Hasslösa Bertil Jakobsg:n 5:3</u>						
Leif Svantesson	S	2200	Bidrag	995	2,475	✓
Summa		88897		40200	100,000	
 Biträdande gode män Hasslösa, Vinninga den 25 april 1963. I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman						



UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HÄLSINGGÅRDEN m.fl. fastigheter i Hasslösa socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av åkerjord, är beläget c:a 2,5 km sydost Hasslösa kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg, företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - (-1+20), rörledningarna (-1+20) - E - C - D - E - F - G - H - I - K, D - Da, E - Ea, F - Fa, H - Ha, I - Ia, I - Ib, G - L - M - N - O, G - Ga, M - Ma och N - Na.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas på avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företags utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företags totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för utförandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg och järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket B - C berör vid sektion O - O+18 allmänna vägen 613 Synnerby - Hasslösa flygfält - Vinninga. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att

bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid punkt B. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 177:79 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivnas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten ^{var} styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe samt

att det skall benämnas HASSLÖSA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963.

16. Besvärshärvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Hasslösa, Vinninga den 25 april 1963.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman



Biträdande gode män

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1962

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som kan inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens ombud kontrollerad;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att symliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Kors i ö.k. av betongmur invid lada c:a 27 m vänster 0+54;	<u>Höjd + 6,00</u>
Övriga fixpunkter:	
Kors i NO hörnet av mellersta trappsteget vid bostadshus c:a 80 m höger 10+90;	<u>Höjd + 8,60</u>
" " lock till dricksvattenbrunn c:a 100 m vänster 14+00;	<u>Höjd + 11,77</u>
Halvt kors i hörnpelare till redskapsskjul c:a 42 m vänster 40+50;	<u>Höjd + 7,98</u>
Kors i brunnslock c:a 95 m höger 26+90;	<u>Höjd + 8,63</u>
" " mur vid garagedfart c:a 80 m NO 29+61;	<u>Höjd + 9,84.</u>

Hasslösa, Vinninga den 25 april 1963.


I tjänsten:


Erik Almlöf


Förrättningsman.




Mått i mm



Sektion A-A



Sektion B-B






Mått i mm

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN





Mått i mm