




Akt nr:

R-F4b-LS356/63

AU\$R-F4b-LS356/63

Handlingar
angående PERSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1963 i Friels s:n, Skaraborgs
län; upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1963 av



Erik Almlöf

Förrättningsman.

356-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn Persgårdens dikningsföretag av år 1963			
Socken Friel	Län Skaraborg		
Ordf. i styrelsen — ~~Per-Olof Persson~~ Lantbrukare Erik Lönusson, Persgården, Friel.			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 26/9 1963	Bidrag till utförandet, kr 8500:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1968	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1966	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4500:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Besiktad~~ verkställd den Avs. 6/7 1964		~~Besiktad~~ verkställd av Avs. ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes.

Skara den 7 juli 1964

I tjänsten:

L.K.

Ordf. Erik Linusson
Persgården
Friel

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Persgårdens dt. 1963
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B. 6659 6459 å 8500:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
..... Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:
avvikelser från godkänd plan:
.....
arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:
..... Skara den 7/7 1964.
..... Karl-Erik Fransson

Hittills hava utanordnats ~~och/eller~~ utbetalats:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 4000:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantin kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 4500:- kronor

Skara den 7 juli 1964

Lars Kvamman

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Nr Signatur
...../.....19.....
...../.....19.....
..... 9/7 1964 EN

Protokoll, fört vid sam-
manträda för syreförädlings-
enligt vattenlagen för torlägg-
ning av mark tillhörande
Persgårdan m fl. fastigheter i
Friel socken, Skaraborgs län.

Torsdagen den 7 februari 1963, i Bygde-
gårdan, Friel.

Närvarande:

Landsboksnad bitr. lantbruksskiftare
Erik Axeläp, förädlingsman samt
ing. B. Hansson från lantbrukssamfundet,
som verkställt förundersökning av
det berörda området.

Den skiftesgodan är hade kallats
lantbrukarna Gunnar Olofsson Bönstorp
Åke Koroby och Anders Alvin Högårdan
Fem, vilka inställde sig till sammanträ-
det.

Följande skägare inställde sig till
sammanträdet:

Löskändarna:

Erik Lennesson, ägare av Friel Persgårdan 2⁵,
Åke Fridell, " " Friel Persgårdan 2⁴ och
Helmer och Johan Lennesson (för sin son)
genom Helmer Lennesson ägare av Friel
Jons Persgårdan 13⁴ - 13⁶, bil. 3.

Av övriga skägare:

Arrendator Erik Lennesson brukare av

fastigheten Fiel Skattegården 3¹⁵, som
äges av äng. Loas Johansson Bab-
dersvågar 8, Karlskrona. (Ej närvarande)

Loas Carlsson, ägare av Fiel Persgård 2³

Karl Johansson, ägare av Fiel Persgård 2²²

Gustaf Magnusson, ägare av Fiel Järskogården 8²⁶

Einar Ågran, ägare av Fiel Rörjessgård 6¹⁰ och
Mosan 1¹. (Mosan 1¹ bevisas ej.)

Viktor Johansson, ägare av Fiel Skatteby 3⁹

Viktor Nilsson, ägare av Fiel Gatagården 14²
och Fiel Skattegården 3¹⁰

Lyschovan Tror, Gustaf, Holger och Ewald
Johansson genom Holger Johansson,
ägare av Fiel Skattegården 3¹⁶

Prof. i Norby sätas tillgängligt genom
lantbrukaren Erik Eriksson Ledsq. Fiel

Vägförvaltningen i Rosborgs län genom väg-
firman Nils Olsson. (Som befullm. väg-
mästaren Gösta Hall kända insynhust.)

Ej närvarande salägare:

Gunnar Gustafson ägare av Fiel Joris -
- Persgård 13⁵ och Fiel Skattegården 3¹³

31.

Opplästes det för förvaltningsmannen
och för de förordnandet, som hade lydelse
avligt belaga 1.

32.

Något för mot förvaltningsmannen
eller skiftesgodsmannan anmälades

23.

Lämnades en sadogörelse för de förslättningar, som finnes för tol-
läggning av sökandenas ögon.

Vissa hantverkare hade under hand
i samband med förundersökningarna
framfört önskan om, att vissa avlopps,
som varit deras öghjord, skulle med-
tagas i förslättningen så att även
dessa öghjord bli rationellt tollogd.

Fugarys ^{hänso} lämnade en detaljerad sad-
görelse för den avloppsfrågan ordnats
för samtliga berörda sökare. De an-
sågs förslaget tämpligt utformadt och
yrkade att förtagets förslag antas
med början härefter.

24.

Med utledning av vad som fram-
kom av fugarys försök sadogörelse
för det preliminära förslaget förenade sig
följande sökare med sökandena till
förslättningen.

Gustaf Magnusson	för Riel Jorlagården	8 ²⁶
Loar Carlsson	-o- Riel Parsgård	2 ³¹
Wiktor Nilson	-o- { Riel Kallagården	3 ¹⁰ och
	{ Riel Jorlagården	14 ² samt
Einar Sjögren	-o- Riel Höjsgården	6 ¹⁰

Fugarys Loar Johansson, ögon av
Kallagården 3¹⁵ hade under hand tidigare
förenat sig med sökandena till förslät-
ningen med yrkande att sina avlopps inom

hans ägor nedlagas i försättringen.
 Branningen utsordades och av kyrka-
 nämnen, bil. 4.

35.

Vägförordningens ombud hade in-
 tät och sinner emot att oförordliga
 stigar vidtogas i tunnan under
 allmänna vägen Lillköping - Tven vid
 punktet 17+52 - 17+62. så att tillfredsställelse
 utgöras och hålles för öfverordade uppgifter
 vägar. Det upplystes att tunnan byggts
 år 1735, vilket utsordades och vägförord-
 ningens ombud.

36.

Bedrömanden i Norby sätas vägsamfällighet
 hade intat och sinner emot att tann-
 nen vid punktet 37+42 - 37+47 ombyggnas på
 vägsamfällighetens bekostnad.

37.

Om intat vidare främre förklarades
 som antecknad och beslutat och skulle
 nytt som antecknad, så att det bli
 slut som antecknad, lagligen utlysas
 så att försättringen kompletteras.

Get och tid som som

Stjärnan
 och liknande

Sunna Obf. mon. Anders Anders
 biträdda skiftesgodamän.

Freddagen den 19 april 1963, i Byggnads-
den, Fiel.

Närvarande: Underskrifnad, till lant-
banksdirektör Erik Kewliff, förästerings-
man samt ingångsri B. Fransson.

Skiftesgodamännen Lennar Olofson
Börstorp Åsa Norby och Anders Henrik
Högårdson, Turv.

Följande sakägare inställde sig
till sammanträdet;

Ake Fridell, Persgårdan, Fiel,
Erik Linnson, Persgårdan, Fiel,
Jon Carlsson, Persgårdan, Fiel,

Gustav Magnusson, Järshögårdan, Fiel,
Einar Årlov, Mossan, Fiel

Viktor Johansson, Skallagårdan, Fiel,
Viktor Nilsson, Gatagårdan, Fiel,

Ordf. i Norby Petre Nymanfällighet, Erik
Eriksson, Ledsårdan, Fiel,

§ 8.

Einar Årlov Mossan hade under
hand anhållit att få återtaga sin den
7 febr. 1963 gjorda framställning att få för-
öra sig med förhandlarna till förhandlingar
med vissa ythandlar, sedan han skulle
lämnas dom om hotbuden för det ov-
lapp, som sägs. De närvarande
sakägarna hade instut att enin
känna. Skiftesgodamännen (ritsade
försägarerna, bit. 2.

§ 9.

Lämnades en fullständig redogörelse
för det upprättade förslaget med till-
hörande handlingar. Samtliga när-
varande sökare erkände kännedom
om sina kostnadsandelar i företaget.
Någon anmärkning mot kostnadsfördelningen
längdes framfördes ej.

§ 10.

Upplästes styrelseansökan och lätande,
som hade lydelse enligt bil. 6.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företa-
get hörande ritningar och handlingar
och att sammanhålla delägarna
för val av styrelse och såg styrelsen
som bestående av Erik Simonson Pers-
garden, Fick.

§ 12.

Den icke vidare förklarades
församlingen ockelad och sammankom-
mandet upplöst

Att och tid som som

Styrelsen


Styrelsen

församlingen

Anders Hennig

Gunnar Olofsson


Styrelsen och styrelsen



Fnr 2348

Bl. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom Friels socken(-nät) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fridgrävning och igentäggning med rör av öppna avlopp, sammanlagel längd c:a 2 km
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Erik Linusson, Persgården, Friel, kl Tum 145
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Friel den 26 april 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Linusson	för fastigheten	Friel Persgården, 2.5
Ake Fridell	»	Friel Persgården, 2.4
Hilmer Larsson	»	Friel Jäms Persgården 13:4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Viktor Nilsson	ägare av fastigheten	Ytegården, Friel
Ivan Johansson	» » »	Skallgården, Friel
(adr) Baldersvägen 8	» » »	
Harlikrona		
Gustaf Magnusson		Gersgårdens Friel
Joh. Carlsson		Persgården 23 Friel
Gunnar Gustafsson		Ålgården Friel

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 10/9 1962

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 28 62

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 24 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

Till

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf
Skara

Pö förekommen anledning får under-
tecknad hämed åtskälla under 7 febr.
1963 lagtecknad ansökan om förväning till
hypofoerättning för forsläggning av mark
tillhörande Persgårdens w. fl. fastigheter i
Frels socken av Skaraborgs län.

Mossen den 25/3 1963.

Einar Ågren

Vitsordas:

Erik Almlöf. Anders Henric Gunnar Olofsson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande PERSGÅRDEN m.fl. fastigheter i Friels socken torsdagen den 7 februari 1963 kl. 0930 i Bygdegården, Friel, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Sven Johansson,	Baldersvägen 8,	<u>Karlskrona</u>
Hilmer och Johan Larsson,	Persgården,	<u>Friel</u>
Åke Fridell,	"	"
Erik Linusson,	"	"
Sven Carlsson,	"	"
Karl Johansson,	Börjesgården,	"
Gustav Magnusson,	Järskagården,	"
Gunnar Gustafsson,	Höjen,	"
Einar Ågren,	Mossen,	"
Viktor Johansson,	Skattegården,	"
Wiktor Nilsson,	Getegården,	"
Syskonen Johansson,	"	"
Ordf. i Norby rotes vägsamfällighet		
Erik Eriksson,	Ledsgården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Gunnar Olofsson, Börestorp,		<u>Åse-Karaby</u>
" Anders Almén,	Hovgården,	<u>Tun.</u>

Skara den 29 januari 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde i Bygdegården, Friel fredagen den 19 april 1963 kl. 0930 har avdrag av kungörelse denna dag sänts till förestående.

Skara den 3 april 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

TUMBA 1962

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Persgården m. fl. fastigheter i Friels socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i bygdegården, Friel, fredagen den 19 april 1963 kl 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Friel Skattegården 3:9, 3:10, 3:13, 3:15, 3:16,

Friel Jöns Persgården 13:4, 13:5, 13:6,

Friel Persgården 2:3, 2:4, 2:5, 2:22,

Friel Getegården 14:2,

Friel Järskagården 8:26,

Friel Börjesgården 6:10.

Dessutom beröres allmänna vägen Lidköping—Tun samt Norby rotes vägsamfällighet.

Skara den 30 mars 1963.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Västergötlands Annonsblad tisdagen den 2 april 1963, intygas.

Skara den 4 april 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Hilmer Larsson
namn
Nalgatan Friel
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Fersgårdens m fl gårdar

i Friel
 socken av Sparaborg län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Friel den 6 Febr. 1963

Johan H. Larsson

Bevittnas:

Johan Johansson
namn
Fersgårdens län
adress

Dagmar Freideltz
namn
Box 67 Säterås
adress

BF/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

Ang. komplettering av vattengenomlopp under allmänna vägen Lidköping - Tun c:a 400 m N Friels kyrka. Ingår i laga syneförrättning berörande Persgården m.fl. fastigheter i Friels socken.


Vid sammanträde den 7 februari 1963 representerades Vägförvaltningen av vägförman Nils Olsson istället för befullmäktigade vägmästaren Gösta Wall.

Vid sammanträdet upplystes att trumman byggts 1925. Det har varit svårt att fastställa trummans exakta djup. Bottenlägena vid trummans in- och utlopp har visat sig tillräckliga för dikningen ifråga. Huruvida trumman är i fullgott skick kan ej avgöras förrän densamma rensats från slam. Skulle det vid trummans rensning framkomma att trumman behöver ombyggas, bör hänvändelse göras till lantbruksnämnden om erforderligt bottenläge. Lägges ny trumma istället för gamla stentrumman erfordras minst 250 mm:s rör.

Föreslås att vägförvaltningen rensar, justerar eller ombygger trumman och bekostar brunn av 600 mm:s rör nedströms vägen.

Slutsammanträdet är utsatt att hållas fredagen den 19 april och anhålles om Vägförvaltningens yttrande i god tid dessförinnan.

Skara den 29 mars 1963.



Erik Almlöf

Bertil Franssohn

14.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Underhållsavd

Handläggare

Ingenjör

L A Larsson

Datum

8.4.1963

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

VFR 514-630332

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande



Ang vattengenomlopp under allmänna vägen nr 559
ca 400 m N Friels kyrka

Med anledning av Eder skrivelse den 29 mars 1963 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen kommer att svara för genomloppets rensning eller, om så visar sig erforderligt, omläggning i enlighet med Edert förslag. Om en omläggning blir aktuell emotser vägförvaltningen detaljritning i plan och profil över trummans läge, enär det är av stor vikt för vägförvaltningen att äga noggrann kännedom om företagna förändringar beträffande trummors och ledningars belägenhet.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vägmästareområde R:11, telefon 0514-10183, som av företaget i god tid skall underrättas om arbetets påbörjande.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André

L A Larsson

MN

Postadress
Mariestad

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefonadress
0501 — 139 50

Postgirokonto
18 29 16

FÖRENING.

Undertecknad^e. förena... oss... med sökanden^a... till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande ...Persgården... m.fl. fastig-
heter i Friels... socken^{en}... av Skaraborgs län, och yrka.... vi... på före-
tagets utsträckning, så att jämväl vår... därav beroende mark må kunna på ändamåls-
enligt sätt torrläggas och brukas.

Björdegården, Friel... den 7 febr.... 1963.

Gunn Johansson

För Skattegården 3¹⁵

Gunnar Magnusson

" Friel förskagården 8²⁶

Leif Carlsson

" Friel Persgården 2³

Niklas Nilsson

{ " Friel Skattegården 3¹⁰
" Friel Getegården 14²

Birar Ågren

" Friel Börjessgården 6¹⁰

Egenhändiga namnteckningar bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Gunnar Olofsson

A. Hennig

Biträdande stiftsgodamän.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - E</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E</u>				
2+50 - 4+42	192	Schaktning av mylla o. lera m ³	120	1:50	180	
		Spridning av jordvallar "	120	0:50	60	
4+42 - 4+78	36	400 mm rör med frakt m	36	10:70	385	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	36	3:50	126	
4+42		Utlöpp U-1			70	
4+78		Gren- och T-rör 10"/16"			20	
4+78 - 8+60	382	400 mm rör med frakt m	382	10:70	4087	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	382	3:50	1337	
6+55, 6+65, 7+34		Brunnar B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/16"	st 3	100:-	300	
8+60		Brunn B-1; d=0,9 m			200	
		Arbetsledning och oförutsett			695	7460
8+60-11+27	267	300 mm rör med frakt m	267	6:60	1762	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	267	2:50	668	
9+36, 9+93, 11+27		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/12"	st 3	100:-	300	
		Arbetsledning och oförutsett			270	3000
11+27-12+14	87	300 mm rör med frakt m	87	6:60	574	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	2:50	218	
12+14		Brunn B-1; d=0,8 m			180	
12+14-12+74	60	250 mm rör med frakt m	60	4:70	282	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	2:10	126	
12+74		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
		Arbetsledning och oförutsett			150	1650
12+74-13+50	76	250 mm rör med frakt m	76	4:70	357	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	76	1:80	137	
		Rörens framdragande genom väg			20	
		Arbetsledning och oförutsett			56	570
	1100	Summa				12680
		<u>Diket B - B3 - B4 - B5</u>				
46+16-49+65	349	250 mm rör med frakt m	349	4:70	1640	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	238	3:--	714	
		- " - "	111	2:60	289	
47+22, 48+54, 49+65		Brunn B-1; d=0,6 m	st 3	120:-	360	
49+65-50+71	106	225 mm rör med frakt m	106	4:15	440	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	106	2:--	212	
		Arbetsledning och oförutsett			425	4080

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50+71-52+19	148	225 mm rör med frakt m	148	4:15	614	1150
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	148	2:--	296	
50+99		Gren- o. T-rör 4"/9"			12	
52+19		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
		Arbetsledning och oförutsett			108	
52+19-53+82	163	200 mm rör med frakt m	163	3:50	571	1170
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	163	1:80	293	
53+16, 53+82		Brunn B-1; d=0,5 m st	2	100:-	200	
		Arbetsledning och oförutsett			106	
53+82-55+35	153	200 mm rör med frakt m	153	3:50	536	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	57	2:--	114	1120
		- " - "	96	2:80	269	
55+35		Brunn B-1; d=0,5 m			100	
		Arbetsledning och oförutsett			101	
55+35-56+78	143	150 mm rör med frakt m	143	2:70	386	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:60	229	790
56+78		Brunn B-1; d=0,5 m			100	
		Arbetsledning och oförutsett			75	
	1062	Summa				8310
<u>Diket B3 - B6</u>						
62 - 63+15	115	100 mm rör med frakt m	115	2:25	259	550
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	115	1:40	161	
63+15		Brunn B-1; d=0,4 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			50	
	115	Summa				550
<u>Diket B4 - B7</u>						
59 - 60+49	149	100 mm rör med frakt m	149	2:25	335	720
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	149	1:60	238	
60+49		Brunn B-1; d=0,4 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			67	
	149	Summa				720
<u>Diket C - C1 - C2</u>						
28 - 30+14	214	300 mm rör med frakt m	214	6:60	1412	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	214	2:50	535	
29+22		Brunn B-1S; d=0,5 m			100	
		Gren- o. T-rör 6"/12"				
30+14		Brunn B-1; d=0,8 m			180	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+14-31+50	136	250 mm rör med frakt m	136	4:70	639	3570
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	2:--	272	
31+50		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
		Arbetsledning och oförutsett			312	
31+50-32+74	124	250 mm rör med frakt m	124	4:70	583	1230
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	2:20	273	
31+66		Gren- o. T-rör 6"/10"			15	
32+70, 32+74		Brunn B-1; d=0,6 m st	2	120:-	240	
		Arbetsledning och oförutsett			119	1220
32+74-34+25	151	225 mm rör med frakt m	151	4:15	627	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	2:40	362	
34+25		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
		Arbetsledning och oförutsett			111	6020
	625	Summa				
		<u>Diket C1 - C3</u>				670
36-37+42	142	150 mm rör med frakt m	142	2:70	383	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	142	1:60	227	
		Arbetsledning och oförutsett			60	
37+42-37+47	5	Enskild väg. Trumman jämte brunn uppströms utföres och bekostas av Norby rotes vägsamfällighet.				
37+47-38+3	56	150 mm rör med frakt m	56	2:70	151	540
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	56	2:50	140	
37+87, 38+3		Brunnar B-1; d=0,5 m st	2	100:-	200	
		Arbetsledning och oförutsett			49	
	198	Summa				1210
		<u>Diket D - D1</u>				1310
25 - 25+87	87	225 mm rör med frakt m	87	4:15	361	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	2:--	174	
25+87		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
25+87-26+75	88	200 mm rör med frakt m	88	3:50	308	1310
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:50	132	
26+75		Brunn B-1; d=0,5 m			100	
		Arbetsledning och oförutsett			115	
	175	Summa				1310

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag samfällighet A - E .</u>				
	1100	Diket A - B - C - D - E				12680
	1062	" B1 - B3 - B4 - B5				8310
	115	" B3 - B6				550
	149	" B4 - B7				720
	625	" C - C1 - C2				6020
	198	" C1 - C3				1210
	175	" D - D1				1310
	<u>3424</u>	<u>Summa</u>				<u>30800</u>
		<u>Samfälligheten E - F</u>				
		<u>Diket E - F .</u>				
13+50-14+43	93	250 mm rör med frakt	m 93	4:70	437	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 93	1:80	167	
14+7, 14+43		Brunn B-1; d=0,6 m	st 2	120:-	240	
		Arbetsledning och oförutsett			96	940
14+43-15+96	153	250 mm rör med frakt	m 153	4:70	719	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 153	1:80	275	
15+48-15+51		Sprängning och upptagning av berg	" 3	30:--	90	
15+92, 15+96		Brunn B-1; d=0,6 m	st 2	100:-	200	
15+96-17+52	156	225 mm rör med frakt	m 156	4:15	647	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 156	1:60	250	
17+32		Brunn B-1; d=0,6 m			120	
		Arbetsledning och oförutsett			249	2550
		Allmän väg. Rensning av bef. genomlopp samt sättning av brunn typ B-1; d=0,6 m i sektion 17+52 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
17+62-18+97	135	200 mm rör med frakt	m 135	3:50	473	
		Grävn., lägg. o. återfyllning	" 135	2:--	270	
17+62, 18+47, 18+97		Brunn B-1; d=0,5 m	st 3	100:-	300	
17+82		Brunn B-1; d=0,4 m. Fyra m vänster om sektionen, gren- o.T-rör 4"/8"			100	
18+97-23+7	410	150 mm rör med frakt	m 410	2:70	1107	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 410	2:--	820	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
19+77, 20+90, 22, 23+7		Brunn B-1; d=0,5 m	st 4	100:-	400	
		Arbetsledning och oförutsett			340	3810
	947	Summa				7300
		<u>Samfälligheten G - I .</u>				
		<u>Diket G - H - I .</u>				
70+48-70+11	37	Rensning av dike	m 37	1:--	37	
70+11-67+98	213	200 mm rör med frakt	" 213	3:50	746	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 213	1:50	320	
69+9, 67+98		Brunn B-1; d=0,5 m	st 2	100:-	200	
67+98-66+58	140	150 mm rör med frakt	m 140	2:70	378	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 140	2:20	308	
67+7, 66+58		Brunn B-1; d=0,5 m	st 2	100:-	200	
66+58-65	158	75 mm rör med frakt	m 158	1:45	229	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 158	1:90	300	
65+7, 65		Brunn B-1; d=0,4 m	st 2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett			272	3150
	548	Summa				3150
		<u>Diket H - H1</u>				
70-70+48	48	75 mm rör med frakt	m 48	1:45	70	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 48	1:50	72	
70+48		Brunn B-1; d=0,4 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			28	250
	48	Summa				250
		<u>Sammandrag, samfällighet G - I .</u>				
	548	Diket G - H - I				3150
	48	" H - H1				250
	596	Summa				3400
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	3424	Samfällighet A - E				30800
	947	" E - F				7300
	596	" G - I				3400
	4967	Summa				41500

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Samfälligheten A - E .							
Friel Skattegården 3:15							
Sven Johansson							
Åker, mylla på lera	1	1,50		2240	2800	560	840
" - " -	2	0,78		2520	"	280	218
" - " -	3	1,98		1680	"	1120	2218
" - " -	4	0,73		1820	"	980	715
" - " -	5	1,46		2240	"	560	818
" - " -	6	0,45		1680	"	1120	504
" - " -	7	0,43		2380	"	420	181
" - " -	8	0,45		1960	"	840	378
" - " -	9	2,25		1070	"	1730	3893
" - " -	10	0,28		2380	"	420	118
" - " -	11	0,43		1680	"	1120	482
" - " -	12	0,91		"	"	"	1019
" - " -	13	0,63		"	"	"	706
" - " -	14	1,38		"	"	"	1546
" - " -	15	1,05		"	"	"	1176
" - " -	16	2,04		2520	"	280	571
" - " -	17	0,33		1680	"	1120	370
" - " -	18	0,31		2380	"	420	130
" - " -	19	0,26		2770	"	30	8
" - " -	20	0,76		2520	"	280	213
" - " -	21	0,80		"	"	"	224
" - " -	22	0,60		2690	"	110	66
" - " -	23	0,29		2730	"	70	20
" - " -	24	0,23		"	"	"	16
Alstringsbåtnad		20,33					16430
Brukningsbåtnad:							
Sträckan skiftesgräns-5+12-8+60	374 m x	6:--	kr/m =	2244:--			
" diket-48+54-50+71	271 " x	4:--	" =	1084:--			
" 50+71 - 52+19	148 " x	2:--	" =	296:--			
" 52+19 - 53+16	97 " x	1:50	" =	146:--			
" 62 - 63+15	115 " x	4:--	" =	460:--			
" 28 - 30+14	214 " x	1:50	" =	321:--			4551
Summa		20,33					20981

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Friel Skattegården 3:9</u>							
Viktor Johansson							
Åker, mylla på lera	25	0,90		2240	2800	560	504
Alstringsbåtnad		0,90					504
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 52+19-53+16	97 m x	1:50 kr/m					146
Summa		0,90					650
<u>Friel Getegården 14:2</u>							
Viktor Nilsson							
Åker, mylla på lera	26	0,78		1680	2800	1120	874
" - " -	27	0,91		2240	"	560	510
" - " -	28	0,30		2520	"	280	84
Alstringsbåtnad		1,99					1468
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 53+82-54	18 m x	1:50 kr/m = 27:--					
" 54+96 - 56+20	124 " x	1:50 " = 186:--					213
Summa		1,99					1681
<u>Friel Jöms Persgården 13:5 o.</u>							
<u>Friel Skattegården 3:13</u>							
Gunnar Gustafsson							
Åker, mylla på lera	29	0,71		1820	2800	980	696
" - " -	30	0,28		1680	"	1120	314
" - " -	31	0,59		2100	"	700	413
" - " -	32	0,17		2520	"	280	48
" - " -	33	0,06		"	"	"	17
" - " -	34	0,23		1120	"	1680	386
" - " -	35	0,16		2520	"	280	45
" - " -	36	0,20		560	"	2240	448
" - " -	37	0,31		1960	"	840	260
" - " -	38	1,19		1680	"	1120	1333
" - " -	38a	0,33		"	"	"	370
" - " -	39	0,91		1540	"	1260	1147
" - " -	40	0,27		1960	"	840	227
" - " -	41	0,13		2380	"	420	55
" - " -	42	0,31		1960	"	840	260
Alstringsbåtnad		5,85					6019

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 53+21 - 53+82	61 m x	4:--	kr/m = 244:--				
" 53+82 - 54	18 " x	1:50	" = 27:--				
" 54+96 - 55+35	39 " x	1:50	" = 59:--				
" 59 - 60+49	149 " x	1:50	" = 224:--				
" 29+22 - 30+14	92 " x	1:50	" = 138:--				
" 30+14 - 31+46	132 " x	6:--	" = 792:--				1484
Summa		5,85					7503
Friel Jöns Persg:n 13:4 o. 13:6							
Johan o. Hilmer Larsson							
Åker, mylla på lera	43	0,11		1120	2800	1680	185
Tomt o. trädgård, mylla på lera	44	0,12		2500	5000	2500	300
" " " - " -	45	0,10		"	"	"	250
Åker, - " -	46	0,28		1400	2800	1400	392
" - " -	47	0,65		1680	"	1120	728
" - " -	48	1,75		1960	"	840	1470
" - " -	49	1,07		1680	"	1120	1198
" - " -	50	0,95		"	"	"	1064
" - " -	51	0,36		"	"	"	403
" - " -	52	0,36		"	"	"	403
" - " -	53	0,37		"	"	"	414
" - " -	54	0,43		1400	"	1400	602
" - " -	55	1,03		2790	"	10	10
" - " -	56	0,24		2240	"	560	134
" - " -	57	1,11		1540	"	1260	1399
Alstringsbåtnad		8,93					8952
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 36 - 37+42	142 m x	2:--	kr/m = 284:--				
" 31+50 - 32+70	120 " x	6:--	" = 720:--				
" 28 - 29+22	122 " x	1:50	" = 183:--				
" 8+60 - 11+24	264 " x	6:--	" = 1584:--				
" 55+35 - 56+78	143 " x	1:50	" = 215:--				
" 59 - 60+49	149 " x	1:50	" = 224:--				3210
Summa		8,93					12162

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Friel Persgården 2:4</u>							
Åke Fridell							
Åker, mylla på lera	58	0,25		1960	2800	840	210
" - " -	59	0,29		840	"	1960	568
" - " -	60	0,19		2380	"	420	80
" - " -	61	0,20		1960	"	840	168
" - " -	62	0,27		2240	"	560	151
" - " -	63	0,25		"	"	"	140
" - " -	64	0,30		"	"	"	168
" - " -	65	2,10		1680	"	1120	2352
" - " -	66	0,94		2100	"	700	658
" - " -	67	0,43		"	"	"	301
" - " -	68	0,77		"	"	"	539
" - " -	69	0,45		"	"	"	315
Alstringsbåtnad		6,44					5650
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 11+27 - 12+74	147 m x	6:--	kr/m =	882:--			
" 25 - 26+15	115 " x	2:--	" =	230:--			
" 26+15 - 26+75	60 " x	6:--	" =	360:--			
" 32+74 - 34+25	151 " x	6:--	" =	906:--			2378
Summa		6,44					8028
<u>Friel Persgården 2:5</u>							
Erik Linusson							
Åker, mylla på lera	70	1,19		1820	2800	980	1166
" - " -	71	0,09		2730	"	70	6
" - " -	72	0,32		1120	"	1680	538
" - " -	73	0,66		1680	"	1120	739
" - " -	74	0,10		1960	"	840	84
Alstringsbåtnad		2,36					2533
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 12+74 - 13+50	76 m x	6:--					456
Summa		2,36					2989

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag, samfällighet A - B .</u>							
<u>Friel Skattegården 3:15</u>							
Sven Johansson	1-24	20,33					20981
<u>Friel Skattegården 3:9</u>							
Viktor Johansson	25	0,90					650
<u>Friel Getegården 14:2</u>							
Viktor Nilsson	26-28	1,99					1681
<u>Friel Jöns Persgården 13:5 o.</u>							
" Skattegården 3:13							
Gunnar Gustafsson	29-42	5,85					7503
<u>Friel Jöns Persg:n 13:4 o.13:6</u>							
Johan o. Hilmer Larsson	43-57	8,93					12162
<u>Friel Persgården 2:4</u>							
Åke Fridell	58-69	6,44					8028
<u>Friel Persgården 2:5</u>							
Erik Linusson	70-74	2,36					2989
Summa		46,80					53994
<u>Samfälligheten E - F .</u>							
<u>Friel Persgården 2:5</u>							
Erik Linusson							
Åker, mylla på lera	75	0,21		2380	2800	420	88
" - " -	76	0,63		2520	"	280	176
Alstringsbåtnad		0,84					264
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 13+50 - 14+43	93 m x 6:-- kr/m						558
Summa		0,84					822
<u>Friel Persgården 2:3</u>							
Sven Carlsson							
Åker, mylla på lera	77	0,82		2770	2800	30	25
" - " -	78	1,10		1680	"	1120	1232
" - " -	79	0,77		1820	"	980	755
" - " -	80	0,93		2690	"	110	102


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	81	0,50		1540	2800	1260	630
" - " -	82	0,32		1400	"	1400	448
" - " -	83	0,61		2520	"	280	171
Alstringsbåtnad		5,05					3363
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 14+43 - 17+2	259 m x	6:-- kr/m = 1554:-- kr					
" 17+2 - 17+52	50 " x	1:50 " = 75:-- "					1629
Summa		5,05					4992
<u>Friel Persgården 2:22</u>							
Karl Johansson							
Tomt, mylla på lera	84	0,34		3000	5000	2000	680
Alstringsbåtnad		0,34					680
<u>Friel Järskagården 8:26</u>							
Gustav Magnusson							
Åker, mylla på lera	85	0,52		1380	2500	1120	582
" - " -	86	0,37		"	"	"	414
" - " -	87	0,33		1500	"	1000	330
" - " -	88	0,56		2000	"	500	280
" - " -	89	0,18		1630	"	870	157
" - " -	90	0,86		1750	"	750	645
" - " -	91	0,68		1500	"	1000	680
" - " -	92	0,03		2490	"	10	-
" - " -	93	0,19		2000	"	500	95
" - " -	94	0,45		1380	"	1120	504
" - " -	95	0,16		1500	"	1000	160
" - " -	96	0,16		"	"	"	160
" - " -	97	0,30		1380	"	1120	336
" - " -	98	0,95		1500	"	1000	950
" - " -	99	0,24		"	"	"	240
" - " -	100	0,12		1250	"	1250	150
Alstringsbåtnad		6,10					5683
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 17+62 - 18+42	80 m x	6:-- kr/m = 480:-- kr					
" 18+42 - 20+90	248 " x	1:50 " = 372:-- "					
" 20+90 - 23+7	217 " x	6:-- " = 1302:-- "					2154
Summa		6,10					7837

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag, samfällighet E - F .</u>							
<u>Friel Persgården 2:5</u> Erik Linusson	75-76	0,84					822
<u>Friel Persgården 2:3</u> Sven Carlsson	77-83	5,05					4992
<u>Friel Persgården 2:22</u> Karl Johansson	84	0,34					680
<u>Friel Järskagården 8:26</u> Gustav Magnusson	85-100	6,10					7837
Summa		12,33					14331
<u>Samfälligheten G - I .</u>							
<u>Friel Skattegården 3:15</u> Sven Johansson							
Åker, mylla på lera	101	0,82		1560	2600	1040	853
" - " -	102	1,06		1960	2800	840	890
" - " -	103	0,26		260	2600	2340	608
" - " -	103a	0,32		2080	"	520	166
" - " -	104	0,65		2240	2800	560	364
" - " -	105	0,42		1680	"	1120	470
Alstringsbåtnad		3,53					3351
Brukingsbåtnad:							
Sträckan 67+98 - 66+58	140 m x	6:-- kr/m					840
Summa		3,53					4191
<u>Friel Skattegården 3:16</u> Syskonen Johansson							
Åker, mylla på lera	106	0,32		450	1800	1350	432
<u>Friel Skattegården 3:10</u> Viktor Nilsson							
Åker, mylla på lera	107	0,30		700	2800	2100	630

Biträdande gode män

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A-B-C	C-D-E	E-50+71	50+71-B3-B4-B5	B3-B6 B4-B7	C-C1-C2	C1-C3	D-D1	Summa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				k r o n o r										
I	1-18, 38-40, 46-53, 62-73	Samfälligheten A - E. 41415	7460	5220	4080			6020				22780	0,55004	
II	19-37, 54-57	9545			~~100~~	4230	1270					5500 ~~5600~~	0,57622 ~~0,58669~~	
III	41-45	1334						~~90~~	1210			1210 ~~1300~~	0,90705 ~~0,97451~~	
IV	58-61, 74	1700		~~100~~						1310		1310 ~~1410~~	0,77059 ~~0,82941~~	
I-IV	Samtliga	53994	7460	5220	4080	4230	1270	6020	1210	1310	30800	0,57043		
I+II	1-40, 46-57, 62-73	50960	7460	5220	4080	4230	1270	6020			28280	0,55495		
I+III	1-18, 38-53, 62-73	42749	7460	5220	4080			6020	1210		23990	0,56118		
I+IV	1-18, 38-40, 46-53, 58-74	43115	7460	5220	4080			6020		1310	24090	0,55874		
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar med följande relativtal:														
Avdelning I 0,55004														
" II 0,57622														
" III 0,90705														
" IV 0,77059.														
Bygdegården, Friel den 19 april 1963.														
I tjänsten:														
														
Erik Almlöf														
Förrättningsman.														


UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. 5.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E .</u>						
<u>Friel Skattegården 3:15</u>						
Sven Johansson	S					
Avd. I		19532	10743			
" II		1449	835	11578	37,591	förl 13631
<u>Friel Skattegården 3:9</u>						
Viktor Johansson						
Avd. II		650	374	374	1,214	Gior 408
<u>Friel Getegården 14:2</u>						
Viktor Nilsson	S					
Avd. II		1681	969	969	3,146	förl over 1057
<u>Friel Jöns Persgården 13:5 och</u>						
<u>Friel Skattegården 3:13</u>						
Gunnar Gustavsson						
Avd. I		4007	2204			
" II		3181	1833			
" III		315	286	4323	14,036	Gior 4716
<u>Friel Jöns Persg:n 13:4 o. 13:6</u>						
Johan o. Hilmer Larsson	S					
Avd. I		8559	4708			
" II		2584	1489			
" III		1019	924	7121	23,120	Bj g 7788
<u>Friel Persgården 2:4</u>						
Åke Fridell	S					
Avd. I		6412	3527			
" IV		1616	1245	4772	15,494	Gior 5206 + län 3.500:-
<u>Friel Persgården 2:5</u>						
Erik Linusson	S					
Avd. I		2905	1598			
" IV		84	65	1663	5,399	Gior 1814
Summa		53994		30800	100,000	73,383

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Persgården m.fl. fastigheter i Friels socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom breddning och fördjupning samt ersättning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget omedelbart N om Friels kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diken A-4+42 och G-70+11 samt rördikena 4+42-B-C-D-E; B-B³-B⁴-B⁵; B³-B⁶; B⁴-B⁷; C-C¹-C²; C¹-C³; D-D¹; E-F; 70+11-H-I och H-H¹.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E; E-F och G-I. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För uträkning om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten A-E särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 4 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, *bil. 5.*

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A-E, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket E-F berör vid sektion 17+52-17+62 allmänna vägen Lidköping-Tun.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Diket C¹-C³ berör vid sektion 37+42-37+47 enskilda vägen Friel-Sjövik ingående o Norby rotes vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Norby rotes vägsamfällighet att bekosta ovanrämda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 37+47. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts. Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna A-E erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr. 107:99, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens ko-

lumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet behörig förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter samt

att det skall benämnas

Persgårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Bydegården, Friel den 19/4 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Gunnar Olofsson

Gunnar Olofsson

Anders Almén

Anders Almén

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall utplaneras med en tjocklek icke överstigande 0,20 m, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50. m för ytvattnets framsläppande genom de utplanerade schaktmassorna;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom behörig förrättningsman eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;


att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg beläget N om ägovägen, 90 m SV sektion 11+24 å höjden + 55,28.



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

