



Akt nr:

R-F4b-LS360/63

AU\$R-F4b-LS360/63

360

360

Stenstorp-Brunnhems
dikningsföretag år 1963
i Stenstorps och Brunnhems
socknar, Skaraborgs län

H a n d l i n g a r

tillhörande

Stenstorp - Brunnhems dikningsföretag år 1963

i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 4/ skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



43 Skara.

Skala 1:100,000.

Innehållsförteckning.

Protokoll		sid. 4-8
	Förordnande	" 9-11
Bil. 1	Förteckning	" 12
" 2-3	Fullmakter	" 13-14
" 4-5	Kungörelse m.m.	" 15-16
" 6-8	Fullmakter	" 17-19
" 9-10	Korrespondens med Statens Järnvägar	" 20-22
" 11	Överenskommelse	" 23-24
Utlåtande		" 25-32
Bil. A	Värderingslängd	" 33
" B	Kostnadsförslag	" 34
" B ¹	"	" 35
" C	Arbetsföreskrifter	" 36-39
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 40
	Sammanställning över förrättningskostnader	" 41

Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad avdikning av marker
tillhörande Stenstorp Prästbolet i
Stenstorps socken, Skaraborgs län.

Den 25 oktober 1961, klockan 10.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Gamla Tingshuset i Stenstorp, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 1.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Sven Ehn såsom ombud för Stenstorps pastorat, Stenstorp

Arne Karlsson, såsom ombud för Gustav Karlssons stbh, Oxlatomten, Stenstorp, utan fullmakt.

såsom övriga sakägare:

Stiftsjägmästarassistent L.A. Vikinge såsom ombud för stiftsnämnden, Skara, enligt fullmakt bil.2

Nils Karlsson

Oxlatomten

Stenstorp

Ingenjör N. Granholm såsom ombud för S.J. enligt fullmakt bil.3

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

5

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättade dikningsförslag.

§ 4.

För närvarande avvattnades de berörda markerna dels genom en rörledning, som dock är tät, och dels genom ett järnvägsdike. Förrättningsmannen fick i uppdrag att tillskriva S.J. med förslag om utförandet av företaget.


§ 5.

Beslutades att inga ersättningar skall yrkas för intrång i samband med företagets utförande.

§ 6.

Nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som senare skulle meddelas.

Stenstorp den 25 oktober 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

6

Den 19 februari 1963, klockan 9.00 inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman i Gamla Tingshuset, Stenstorp för att fort-
sätta förrättningsens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade
införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonsblad, varjämte kända sak-
ägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bil 4 och 5.

Närvarande sakägare:

Sven Ehn, såsom ombud för Stenstorps pastorat, Stenstorp
enl. fullmakt, bil 6 a och 6 b.

Stiftjägm.ass. L-A Vikinge såsom ombud för Stiftsnämnden,
Skara, enl. fullmakt, bil 7.

Arne Karlsson, ny ägare efter Gustav Karlssons stbh.

Oxlatomten, Stenstorp

Nils Karlsson, Oxlatomten, Stenstorp

Ordföranden i " Stenstorps-Brunnhems dikningsföretag av år 1935"

Karl Persson, Oxlatomten, Stenstorp

Ingenjör N. Granholm, såsom ombud för S.J. enl. fullmakt, bil 8.

Karl Johansson, arr. av pastoratets fast.

Erik Andersson, kommunalnämndens ordförande.

§ 7

Det upprättade förslaget med därtill hörande längder genom-
gicks med sakägarna.

§ 8

Redogjordes för skriftväxlingen med Statens Järnvägar, bil 9 och 10.

§ 9

Delägarna avsåg att träffa överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll.

§ 10


Till ordförande i styrelsen för företaget valdes Stenstorps Pastorats Boställsstyrelses ordförande c/o lantbrukare Sven Ehn, Bosgården, Ranstad, Stenstorp, tel. Skövde 50159 och till ledamot i styrelsen Arne Karlsson.

Pastoratskassören fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar

§ 11

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 6 maj 1963 såvida erforderlig överenskommelse dessförinnan träffats. Förrättningsmannens utlåtande komme därvid att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Vänersborg. Dagens protokoll upplästes varefter sammanträdet avslutades.

Stenstorp den 19 februari 1963



Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör

8

Den 6 maj 1963 framlades förrättningshandlingarna till påseende
på lantbruksingenjörskontoret, sedan ovannämnda överenskommelse,
bil. 11, träffats. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Vänersborg den 6 maj 1963.



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Li 33/61 Enr. 1788




Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson




Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm

Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.




Till Länsstyrelsen i Skaraborg

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom Stenstorp

de Brumhems socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser dikning ca 400 m betänkt ca 3 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.



Närmaste järnvägsstation

Stenstorp

Meddelanden om förrättningen ställes till

Brumhem Sven Elm

Bosgård, Stenstorp tel 0500 - 50159

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stenstorp

den 18 nov.

19 59

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Und Allen
Pastorskyrkan i Stenstorp

» »

Stenstorp Prästbete 10:1

Arne Karlsson

» »

Brumhem Oxeltomte 11:8

Bev 87.
Järnväg byggd.
Anslagen

Järnväg beräres

11
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara

den

8/2

1960

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


IIIM2 7 60


Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Stenstorp Prästbolet m.fl. i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 25 oktober 1961 klockan 10,30.

Stenstorps pastorat, Stenstorp

Stiftsnämnden, Skara

Gustav Karlssons stbh, Oxlatomten, Stenstorp

Nils Karlsson, " "


Ordförande i "Stenstorps - Brunnhems dikningsföretag av år 1935"

Karl Persson Oxlatomten, Stenstorp

Ingenjören för 8:de bansektionen, Falköping

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 17 oktober 1961, intygas:

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

610.

S.D.nr 279.

V

Till stiftsjägmästarassistenten L.A.Vikinge.

Sedan lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Stenstorp Prästbordet 10¹ i Stenstorps socken, blivit utsatt att hållas onsdagen den 25 oktober 1961 klockan 10.30 i gamla tingshuset i Stenstorp, förordnas Ni härigenom att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden iakttaga och bevakas alla den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsättning att kyrkofonden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 21 oktober 1961.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

K. Önnerberg

Sven Svensson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Svensson

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör N Granholm
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Stenstorp Prästbolet
i Stenstorp onsdagen den 25 oktober 1961 kl 10.30
tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 21.10 1961

W Jonasson
(W Jonasson)
Baningenjör,
föreståndare för 8 bansektionen

Telefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

Kjell Holmström

Tugo Lundahl
Falköping

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenstorp Prästbolet 10¹, Brunnhem Oxlatomten 11⁸ och 11⁹ i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i *Gamla tingshuset i Stenstorp*, tisdagen den 19 februari 1963 klockan 9.00.

Företaget berör Statens Järnvägar.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 februari 1963

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Annonsblad den 4 februari 1963 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Stenstorp Prästbolet 10¹, Brunnhem Oxlatomten 11⁸ och 11⁹ i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 19 februari 1963 klockan 9.00.

Stenstorps pastorat, Stenstorp

Stiftsnämnden, Skara

Gustav Karlssons stbh, Oxlatomten, Stenstorp


Nils Karlsson, " "

Karl Persson, " "

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt, Burggrevegatan 4, Fack
Göteborg 1

Ingenjören för 8:de bansektionen, Falköping

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 2 februari 1963, intygas:

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Sven Ehn,
Ranstad, Stenstorp, att vara ombud för Stenstorps
pastorat vid sammanträde för torrläggning i Stenstorp
tisdagen den 19 febr. 1963.

Stenstorp den 18 febr. 1963.

Uno Allert
Uno Allert

Ordf. i Stenstorps pastorats-
kyrkoråd.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Stenstorps pastorats samfällda kyrko-
råd den 22 mars 1963.

§ 3.

Kyrkorådet utsåg herr Sven Ehn att underteckna överenskom-
melse ang. torrläggning å Stenstorp Prästbolet 10:1 m.fl.
fastigheter.

Rätt utdraget ur justerat
protokoll, betygar:

uno allert

Uno Allert

Ordf.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 610/61, B 5/6/63.

S. D. nr 32.

TILL stiftsjägmästarassistenten Lars-Arvid Vikinge.

Sedan lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg,
till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för syneförrättning angående torr-
läggning av marker, tillhörande Stenstorp Prästbolet 10¹, Brunnhem Oxla-
tomten 11⁸ och 11⁹ i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län,
handläggas ånyo vid sammanträde i Gamla tingshuset i Stenstorp, tisdagen
~~blivit utsatt att hållas~~ den 19 februari 1963 klockan 9.00,

förordnas Ni härigenom att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden
iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att
beröras av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förut-
sättning att domkapitlet och stiftsnämnden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända
rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 18 februari 1963.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Bengt Gierup
Arne Olsén.

Härigenom befullmäktigas

Ingenjör N Granholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av marker
tillhörande Stenstorp Prästbolet 10¹, Brunnhem Oxlatomten Enligt uppgift i kallelsen
11⁸ och 11⁹ i Stenstorps och Brunnhems socknar Skaraborgs län,

i Gamla tingshuset i Stenstorp, tisdagen den 19 febr. 1963 kl. 9.00

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 106).

Falköping den 6.2 1963
(W Jonasson)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionen

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kopia.

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt
Burggrevegatan 4

Fack

G ö t e b o r g l.

Betr. Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag år 1962.

Enligt överenskommelse per telefon och vid sammanträde den 25 okt. 1961 under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Stenstorp Prästbolet 10¹ m.f.l. i Stenstorps socken av Skaraborgs län översändes härmed utredning rörande kostnaderna för Statens Järnvägar vid utförande av en heltäckad rörledning på bifogade karta betecknad K-Ka.

I en äldre syneförrättning benämnd "Stenstorps-Brunnhems dikningsföretag av år 1935", vilken avslutades den 29 januari 1935 och som vunnit laga kraft, har fastställts, att samtliga inom Statens Järnvägars område belägna öppna avloppssträckor, vars underhåll, enligt vad som under synegången då uppgivits, hittills ombestyrts och bekostats av Statens Järnvägar, även framledes skall av dem underhållas. Således skall öppna dikessträckan J-K-Pa-Pb underhållas av Statens Järnvägar. Steckad linje å profil- och sektionsritning anger dels bottenläge och dels sektion enligt vilket underhåll för när- varande skall ske.

Enär sträckan K-Ka nu skall rörläggas finnes två alternativa

21

möjligheter. Vid utförande av heltäckt rörledning med ϕ 450 mm, beräknas allt vatten kunna framföras i denna. Det kan nämnas att vid en nyligen företagen kontroll vattensamlingsområdet för ifrågavarande rörledning befanns utgöra 90 hektar istället för 70, som anges i den äldre förrättningen.

Underhåll av bandiket å sträckan K-Pa kommer enligt detta alternativ att bortfalla, däremot har förrättningsmannen ansett skäligt att S.J. skall svara för halva kostnaden vid framtida omläggning av del av eller hela rörledningen K-Ka. Till ifrågavarande ledning skall användas lantbruksrör av betong, vilka skall uppfylla gällande standardfordringar med avseende på hållfasthet och täthet. Utförande av rörledningen kommer i övrigt att ske under sedvanlig kontroll i liket med vad som gäller för i laga syneförrättningar ingående arbeten.

Merkostnaden för utförande av sträckan K-Ka såsom heltäckt rörledning beräknas uppgå till 3.400:- kronor, vilket belopp motsvarar 52 % av dess totala anläggningskostnad. Denna procentuella kostnadsandel skall bestridas av Statens Järnvägar, såvida detta alternativ påyrkas av Eder.

Vid utförande av halvtäckt rörledning, enligt det andra alternativet, erfordras upprensning av bandiket, dessutom skall företaget låta utföra en vall å lågområdet, invid sydvästra kanten av bandiket, för att skydda sig mot översvämning. Några kostnader utöver upprensning av bandiket kommer ej att åläggas S.J.

Vid sammanträdet var Statens Järnvägar representerat genom Ingenjör N. Granholm, Falköping.

Svar emottes snarast.

Vänersborg den 11 oktober 1962

I tjänsten

Bil.: Plan o Profilritn.

Kurt Dahlgren /Lantbruksingenjör/

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

**STATENS JÄRNVÄGAR****DISTRIKTSCHEFEN****II distriktet**

Telefon 17 55 00

Anknytning 1006

Telex

Lantbruksingenjören vid Lantbruks-
nämnden i Älvsborgs Läns norra område,
Box 93,
VÄNERSBORG.

Ort och datum

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietäckning

Baningenjör
Westerberg/Bgl

21796-325

Stenstorp - Brunnhems dikningsföretag år 1962.

I anledning av Eder skrivelse den 11 oktober 1962 samt muntliga för-
handlingar med baningenjören, Falköping, meddelas härmed, att
statens järnvägar biträder förslaget om heltäckt ledning samt äro
villiga betala den i skrivelsen angivna merkostnaden härför.

if

Göteborg den 12.11.1962.

Johannesson
/T Johannesson/
tjf

Ö v e r e n s k o m m e l s e

Undertecknade delägare i "Stenstorp-Brunnhems diknings-
företag år 1963" i Stenstorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs
län, har denna dag överenskommit att gemensamt utföra och under-
hålla omnämnda företag i enlighet med det av lantbruksingenjör
Kurt Dahlgren, Vänersborg, år 1963 upprättade förslaget såsom
det i detalj framgår av härtill hörande plan- och profilritningar
jämfte handlingar. Kostnaderna för företagets utförande och under-
håll skall fördelas enligt följande procenttal.

Delägare	Delaktighet i		
	företagets verkliga anläggn.kostn.	Underhåll jämfte iord- ningsstäl- lande o under- håll av Kb-Hl	Syneförrätt- ningen
	P r o c e n t		
Statens Järnvägar	50,0	x)	
Stenstorp Prästbolet 10 ¹			
Stenstorps pastorat	28,5	43,5	57
B runnhem Oxlatomten 11 ⁸			
Arne Karlsson	21,5	48,7	43
Brunnhem Oxlatomten 11 ⁹			
Nils Karlsson		7,8	
Summa	100,0	100,0	100

x) Statens Järnvägar skall svara för halva kostnaden vid framtida
omläggning av del av eller hela rörledningen K-Ka.

Stenstorp den 19 februari 1963

.....*Arne Karlsson*.....

.....*Erica Ehn*.....

Arne Karlsson

för Stenstorps pastorat
enligt fullmakt

Lämpligheten av fövanstående förening vitsordas:

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE angående Stenstorp-

Brunnhems dikningsföretag år 1963

i Stenstorps och Brunnhems socknar,

Skaraborgs län.

Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom sektion 6 nederbördsområde nr 142, invid Stenstorps kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödändiggjort. Hänsyn har jämväl tagits till önskemål från Statens järnvägar angående utförande av sträckan K-Ka såsom heltäckt rörledning, varvid järnvägen påförts den uppkommande merkostnaden. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och det äldre företags karta.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Svarta siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företags utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plankartan. Som utångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 10,00 m i det nedan omtalade äldre företags höjdsystem, som icke är anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

Omfattning, planläggning m.m.

På sätt som framgår av plan- och profilritningar omfattar företaget utförande av huvudavloppet K-Ka samt förbindelsediket Ka-Kb och öppna dikessträckan Ka-P.

All i denna förrättning berörd mark ingår i "Stenstorp Brunnhems dikningsföretag av år 1935", vilken handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De rördiken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande dels på grund av markens sjunkning men främst beroende på att de satts ur funktion till följd av järnfällning i marken.

Vid upprättandet av det nya förslaget har hänsyn tagits till torvjordens ytterligare sättning, men på grund av risken för ras i förefintliga sandlager har ändå dikesdjupen valts med måtta.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande hög- vattenavrinning, l/s
131+70	6	12
131+94	90	180

Allmänna intressen

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt att öppet flödesdike, vilket å plan- och profilritningarna är betecknat med bokstäverna J-K-Pa-Pb, framrinner utmed SÖ sidan av banvallen. Enligt den äldre syneförrättningen åvilar det Statens Järnvägar att underhålla detta avlopp. Som svar på en skrivelse från förrättningsmannen angående två alternativa förslag för rörläggning av sträckan K-Ka har Statens Järnvägar biträtt förslaget om heltäckt utförande och förklarat sig villiga svara för merkostnaden härför. De från Statens Järnvägar framförda önskemålen om utförande av rörledningen K-Ka på ett mindre avstånd från banvallen än som ursprungligen avsetts har tillmötesgåtts så långt det varit möjligt med hänsyn till säkerhet ur rassynpunkt.

N ågra andra allmänna intressen beröres ej.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång eller skador som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 6800 kronor.

Båtnad och kostnadsfördelning samt underhåll.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av förrättningsmannen uppskattats till 4815:- kronor.

På grundval av båtnadsuppskattningen och utredning rörande merkostnaden vid utförande av diket K-Ka såsom heltäckt har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bilaga D.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes angiven i kolumn 6 av nämnda kostnadsfördelningslängd, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som gällde i den äldre förrättningen och redovisas här i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden. Undantag härifrån skall dock ske beträffande framtida omläggning av del av eller hela rörledningen K-Ka, då Statens Järnvägar skall svara för halva kostnaden däri. Den i det äldre företaget ingående rörledningssträckan Kb-H¹ skall iordningsställas och för framtiden underhållas efter samma grunder, som gäller underhåll av övriga avloppssträckor inom detta företag.

Kostnaderna för syneförrättningens handläggning skall fördelas på sökandena i proportion till deras respektiva förbättringsvärden, och finnes uttryckt i procent i kolumn 8 av kostnadsfördelnings-

30
längden.

Sakägarna i företaget har genom undertecknade av särskild förening bl.a. godkänt kostnadsfördelningen enligt ovan.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1968 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som utses på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja avloppens vidmakthållande samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denna hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn:

Företaget skall benämnas " Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag år 1963".


Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Vänersborg den 6 maj 1963.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör


Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 28 november 1963

I tjänsten:

J. Brusey

Utan avgift


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skaraborgs län</u>							
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Stenstorp Prästbolet 10¹</u>							
<u>Ägare: Stenstorps pastorat</u>							
Åker, torvjord på kalkmorän	50	0,33		500	2300	1800	594
" " " "	50a	0,30		200	2000	1800	540
" " " "	50b	0,34		200	1600	1400	476
" " " "	50c	0,25		200	1600	1400	350
Åker, mylla på morän	51	0,46		600	2300	1700	782
Summa		1,68					2742
<u>Brunnhems socken</u>							
<u>Brunnhem Oxlatomten 11⁸</u>							
Arne Karlsson							
~~Gustav Karlssons dödsbo~~							
Åker, torvjord på kalkmorän	65	0,45		800	2300	1500	675
" , " " "	66	0,04		2000	2300	300	12
" " " "	67	0,20		500	2300	1800	360
" " " "	68	0,33		200	1900	1700	561
" " " "	69	0,31		400	1900	1500	465
Summa		1,33					2073
<u>B runnhem Oxlatomten 11⁹</u>							
<u>Nils Karlsson</u>							
Åker, torvjord på kalkmorän 85							
Slutsumma		3,01					4815
Stenstorp den 19 februari 1963							
							
Kurt Dahlgren							
Lantbruksingenjör							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Enligt alternativ heltäckt.</u>				
		<u>Dikessträckan K-Ka</u>				
134+40-131+94.	246	Lantbruksrör av betong ø				
		450 mm m	246	13:00	3198:-	
		Schaktning, läggning,				
		återfyllning m	246	9:40	2313:-	
134+40		Rörutlopp typ U-2 st	1	80:00	80:-	
131+94		Brunn med intag typ B-14,				
		d=1000 mm st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning o oförutsett			659:-	6450:-
		<u>Dikessträckan Ka-Kb</u>				
131+94-131+70.	32	Lantbruksrör av betong ø 225				
		mm m	32	4:60	148:-	
		Grävning, läggning, in-				
		koppling och återfyllning m	32	4:00	128:-	
		Arbetsledning o oförutsett			24:-	300:-
		<u>Dikessträckan Ka-Pa</u>				
20-20+18	18	Schaktning, mossjord m.	18	2:00	36:-	
		Arbetsledning o oförutsett			14:-	50:-
		<u>Slutsumma kronor</u>				6800:-


Stenstorp den 19 februari 1963



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Enligt alternativ halvtäckt.</u>				
		<u>Dikessträckan K-Ka.</u>				
134+40- 134+90	250	Lantbruksrör av betong Ø 225	250	4:60	1150:-	
		Schaktning, lägn. återf. m	250	5:95	1488:-	
131+90		Brunn typ B-1, d= 600 mm st	1	100:-	100:-	
134+40		Rörutlopp typ U-2 st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			312:-	3100:-
		<u>Dikessträckan Ka-Kb.</u>				
131+90- 131+70	20	Lantbruksrör av betong Ø 225 mm m	20	4:60	92:-	
		Grävn. lägn. inkoppl. och återfyllning m	20	4:-	80:-	
		Arbetsledning o oförutsett			28:-	200:-
		<u>Vallsträckan 4+0-5+0 utmed diket K-Pb.</u>				
4+0-5+0	100	Uppläggning till vall				100:-
					<u>Slutsumma kronor</u>	<u>3400:-</u>
Då kostnaden för alternativ heltäckt rörledning uppgår till 6800 kronor utgör således kostnadsökningen enligt förestående utredning 3400 kronor. Detta belopp svarar mot 50 % av totala anläggningskostnaden vilket således skall erläggas av Statens Järnvägar. Stenstorp den 19 februari 1963  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						


Bilaga

Typritning U-2

UTLOPP




Mått i mm



$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.



Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag upprättat år 1963.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Händelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppet avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 0,5 m.

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att där dike går i rågång, diketsmittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall ha en ålder av minst 28 dygn och godkännes endast under förutsättning att de underkastats provningskontroll med avseende på täthet och hållfasthet och att de därvid uppfyller gällande bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåts vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-2;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligast sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger.

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande brukare eller markägare så påfordrar, första röret för de täckdiksstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av den som påyrkar åtgärden.

att grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får täckas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats; att en första täckning av rören skall ske med stenfri jord och bör utföras för hand till minst 0,2 meters djup;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;


att sten och grus i möjligaste mån sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit ut-satta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar:

- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är ett inhugget kors i jordfast sten omkring 20 meter SÖ sektion 6+00 i öppna avloppet vid P Höjd + 10,00 m.

Stenstorp den 19 februari 1963


Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

Fastighet	Ägare m.m.	Sökande o likställd = S	Båtnad	Delaktighet i			
				företagets verkliga beräknade anläggningskostnad	företagets verkliga anläggningskostnad	underhåll av förrättningen jämte iordn. ställ. o underhåll av str. K6-H1	syne- ningen
			kronor	kronor	procent	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Skaraborgs län.</u>							
	Statens Järnvägar			3400	50,0	x)	
<u>Stenstorps socken.</u>							
<u>Stenstorp Prästbolet 10¹</u>	Stenstorps Pastorat	S	2742	1940	28,5	43,5	57
<u>Brunnhems socken</u>							
<u>Brunnhem Oxla- tomten 11</u>	Arne Karlsson.	S	2073	1460	21,5	48,7	43
<u>Brunnhem Oxla- tomten 11</u>	Nils Karlsson					7,8	
Summa			4815	6800	100,0	100,0	100

x) Statens Järnvägar skall svara för halva kostnaden vid framtida omläggning av del av eller hela rörledningen K-Ka.

Stenstorp den 19 februari 1963



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

41
Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag år 1963 i Stenstorps och
Brunnhems socknar, Skaraborgs län.


Ersättning till Statsverket enligt SFS 317/1960 255:-

Hantlangning och påvirke m.m. 75:-

Summa 330:-

Vänersborg den 6 maj 1963.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

R e v e r s a l

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län överlämnas härmed jämlikt Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 13 december 1954 nedanstående förrättningsakt rörande syneförrättning inom Skaraborgs län under anhållan om kvitto.

Förrättningens namn	Socken	Antal	
		sidor	ritningar
Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag år 1963	Stenstorps och Brunnhems socknar	41	2

Vänersborg den 14 februari 1964.

Eva Blomqvist
Eva Blomqvist
Kontorsbiträde

Ovannämnda förrättningsakt och ritningar emottagna. Skara den 24 februari 1964.

Enligt uppdrag:

x. h.