



Akt nr:

R-F4b-LS37/55

AU\$R-F4b-LS37/55



Handlingar angående
"Väla dikningsföretag av år 1955"

i Väla och Gillstads socknar av
Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm
Förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Väla dikningsföretag av år 1955			
Söcken Väla och Gillstad		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Eskil Johansson, Måns-Bengtsgården, Väla, Örslösa.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 15/3-1958	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr 17.280:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/6-1956	Bidrag till utförandet, kr 13.330:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetsid 1/10-1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr 10.570:-
Besiktning verkställd den 19/5-1958		Besiktning verkställd av l:e ass. R. Holm	

Vid besiktningen befanns, att samfälligheterna A-C, B-Ba, D-E, F-H och I-M voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen.

Vid granskning av företagets räkenskaper konstaterades att de slutliga kostnaderna för de nu utförda arbetena, sedan ersättningar från ett äldre företag från-drags med 3.525:- kronor för samf. A-C och 548:- kronor för samf. I-M, belöpte sig till följande:

Samf. A-C	6.229:57 kronor
" B-Ba	2.346:23 "
" D-E	2.396:75 "
" F-H	9.757:67 "
" I-M	<u>3.105:59 "</u>
<u>Summa</u>	<u>23.835:81 kronor</u>

Av sistnämnda summa utgör 1.921:- kronor räntor under arbetstiden och 200:- kronor styrelsearvode.

Skara den 20 maj 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
B.o. lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Väla dikningsföretag av år 1955

Socken

Väla och Gillstad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Eskil Johansson, Måns-Bengtsgården, Väla, Örslösa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

15/3-1958

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

17.280:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

6/6-1956

Bidrag till utförandet, kr

13.330:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
rest.av bidrag till rensning, kr
-av lån, kr
rest.~~XXXXXX~~ verkställd den

Avs.

30/4-1959

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avs.


1:e ass. R. Holm

Vid avsyningen befanns, att samfälligheten N-P var utförd enligt den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande i befintligt skick.

Den slutliga kostnaden för nämnda samfällighet har uppgått till den beräknade.

Skara den 4 maj 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

#1.

Upplästes det för försätsningssamman
utskäddade församlingar, som
hade lydelse enl. l. 4

#2.

Något jär mot försätsningssamman
och biträddande gode männen kunde
ej utövas.

#3.

Förklarades den vid församlingssamman
upprättade nivåkartan över de vatten-
bärande områden samt profiler och
sektioner över de ifrågakommande avloppen.

#4.

Under församlingens gång hade en del
av sakägarna förklarat, att de ville
förenas med söndarna, varför
prästens förslag, l. 5, uppsädes
och underrättas samt bilades protokoll.

#5.

Söndarna och de som förenat sig med
dem yrkade förslagsvis av sina av
förtaget beörda marker på ändamåls-
enligt sätt medelst fäktas ledningar.

Vidare yrkade de att vissa dike-
skärkor, som ingår i Väls dikningsförslag
av år 1931, skulle i gengäld med
för försätsningssamman beörda
de beörda markerna.

Ord. i Väls dikningsförtag av år
1931 hade för sin del g. något att invända
mot att de i detta förtag ingående

arloppen som beordras, igenlades med
rör. Men gik det rörarloppen skulle
utformas så, att skador genom störmmande
våden i möjligaste mån förhindrades.
#6.

Som intet vidare förkom att det
protokollat antecknas och sedan
det kända givits, att nytt sammanträde
komme att utlysas i vederbörlig ordning
sedan kompletterande undersökningar
verksamhets och nödiga värderingar
utförts, förklarades sammanträdet
upplöst.

Art och dag som ovan
I tjänsten
Lennar Kallén

Med godnatt
Vilho Moog Yr. Johansson

Den 18 juni 1955 hos L. E. Melander.
När varande. Förstående styrelsen jämte
följande sakägare:

Väro Larsen, Högsgården, Lissika ordf. i
Väro ordf. år 1951.

L. E. Melander

Eskil Johansson för Karl Johanssons
streckens anl. fullmakt. bil F IV
Gunnar Magnusson, Ordförande,

för Dr. Svenssons streck. anl. fullm. FI

Erlend Andersson för ^{egen del och} ~~fullm.~~ ^{bil F I} ~~fullm.~~ ^{bil F I} ~~fullm.~~ ^{bil F I}
numera ensam eg. av regel bängen i
jämte del i soldatlag.

Karl Nilsson, Strömmen,

Oskar Karlsson, Väla,

Emil Lindkvist, fr. vägnar. Ulfsgården.

Hans Persson, vison ordt. i dess fysikal.

John Johansson fr. Emma och Maria

Johansson samt fr. Maria Andersson. ^{bil F II o. F III}

Ejnar Johansson, Ulfsgården ^{ent. fullen bil F II o. F III}

E. Karlsson, Örsen.

samt Delägarna i 1931 års fristag

Erik Knutson, Donsjö.

Bertil Gustafsson, Näsby. och

Gunnar Larsson, Näsby, fr. Axel Larsson

ent. fullen. ^{F VI} # 7.

Föreläddes det sedan föra samman-
dräkt uppräddade frislaget till
de berörda markernas bäddar för-
läggning med där till hörande
handlingar.

8.

~~Uppläsning av nämndens utlåtande,
som hade betydelse ent. bit.~~

8.

Det mottogs och frivara till förs-
laget hörande handlingar och riksdagen
och där samman kalla delägarna för
val av arbetsstyrelsen utöfva syne-
menen landet. Bertil Johansson, Hans Donsjö.
^{Örslöse.}

9.

I fråga om försäkringens kostnader
hänvisades till den uppräddade
avdragsräkningen, varav det ex.
skulle öfverlämnas till allförsäkraren.

10

Erland Andersson, Fågelsången, yrkade
på fire togets utskärfning med ledningar
öfver Fågelsången län.

11.

Karl Nilsson, Strömmen, begärde att
igen tillägga av skiffen O-O+8?
~~skulle utgå som firtog.~~

12.

E. Andersson, Örsen, meddelade att
han efter anvisning av landbruksingenjörin
lilit igenlägga vissa kanalsträckor
som ingå i Väls rikningsfirtog 40 år 1838
med rön, och yrkade han på ersättning
av ifrågakommande firtog för friminskot.
Han behåller efter sammanträdets, som
skulle gälla för nya firtog.

13.

Som vänt vidare firtog meddelade
firtogsringmannen att nytt samman-
träde skulle hållas på samma
ställe på måndagen den 10 okt. 1905 kl. 10.30
och skulle några nya kallelser ej
utsändas till sammanträdet ifråga.
Skalligen förklarades samman-
trädet upplöst.

Det var då som var
Ragnar Holm

Öfverstyman:
H. Johansson

H. Johansson

Den 10 oktober 1955 hos d. E. Melander.

Värvande: Föreläande gymnasier
jämte följande skägare:

Erik Melander

Erik Johansson, fr Karl Johanssons förbehåll ^{enl. fullm. bil. F IV} enl. bil F IV

Gunnar Magnusson, fr ^{enl. fullm. bil. F IV} för. förhållande

Erlend Andersson, fr ^{enl. fullm. bil. F IV} förhållande

Anna Svensson, enl. fullm. bil. F IV

Einar Johansson.

§ 14

Med anledning av framskridna
skanden hade frislaget till vissa
delar omarbetats och redogjorts
nu för slutsatlet.

§ 15

Upplästes gymnasienas alla band
som hade lydelse enl. bil. N.

§ 16

Som in till vidare friskolor förklarades
för att misgen avslutad och
sammanträdde upplöst.

Att gäldas nuvarande

Revisor Ståhl

Stig godman
Viktor

H Johansson

Frisämsman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


IIIM 122 54Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Kalen

8

Fnr 1279

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
31 JULI 1950
Diarie Nr 78510

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS
21 SEP 1950

E.D. 76-49
1950

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
-4 SEP 1954
III M 122 54

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Väia socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Igenläggning av öppet avlopp till hushållsledning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Måns-Bengtsgården - Måns Bengtsgården berörs omkring 6 hektar, längd 770 m
Öråsen cirka 40 hektar, omkring 550 meter långt ledning

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Mattias Väia, Örslöv, telef 57^a Gårdsby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Måns-Bengtsgården Väia den 29 juni 1950.

Sökandes namn:

Fastighet:

Måns-Bengtsgården	för fastigheten	Måns-Bengtsgården
Karl Johansson	» »	Måns Bengtsgården
Oskar Carlsson	» »	Måns Bengtsgården
Erik Axelsson	» »	Öråsen

1/30
2/30 394/37
5/32

950
214

Väte stamman 41
SKEN Jousg. 513

Stamman Karl Nilsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 19 50.

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

[Signature]

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 sept. 1950

[Signature]
Carl Mannerfelt

[Signature]
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Melander, Skattegården, onsdagen
den 16 mars 1955 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Ordf. i "Väla df av år 1931"

Erik Melander,	Måns Bengtsgården, Väla,	<u>Örslösa</u>
Erik Melander,	" " "	"
Karl Johanssons sterbhus.	" " "	"
Severin Svenssons sterbhus,	Tomten,	"
Erland Andersson,	Fågelsången, Väla,	"
Einar Franzén,	Hällebacken, "	"
Karl Nilsson,	Stommen, "	"
Oskar Karlsson,	"	"
Emil Lindqvist,	Skattegården, "	"
Emma o. Maria Johansson,	Bröckgården, "	"
Einar Johansson,	Ulfsgården, Gillstad,	"
Maria Andersson,	Ålderdomshemmet,	"
Reinhold Tengboms dödsbo,	Fågelsången, Väla,	"
Lars Larsson,	Ulfsgården, Gillstad,	"
Skiftesgodemannen Nils Skoog,	Värmegården,	"
" Karl Johansson,	Aggetorp, N. Kedum,	"

Skara den 3 mars 1955.

I tjänsten:

Ragnar Halen

Ang. fortsatt sammanträde lördagen den 18 juni 1955 klockan 10.00 har
avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av ordf. i "Väla df 1931"
Erik Melander, Måns Bengtsgården, Väla, Örslösa. I hans ställe har kallats
Lars Larsson, Ulfsgården, Gillstad, Örslösa, som nuvarande ordf.

Skara den 9 juni 1955.

I tjänsten:

Ragnar Halen

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Måns Bengtsgården m.fl. hemman i Väla och Gillstads socknar av Skaraborgs
län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Melander, Skattegården lördagen den 18 juni 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:


I Väla socken: Stommen 4:1, Backa 7:3 - 7:6, Väla 1:5, Fågelsången 1:2-1:4, Bröckgården 6:2, Måns Bengtsgården 2:3, 2:5, 2:7, 2:9.

I Gillstads socken: Ulfsgården 1:5, 1:11, 1:12, 1:15, 1:17 - 1:20.

Dessutom beröras samtliga fastigheter, som ingå i "Väla dikningsföretag av år 1931".

Skara den 28 maj 1955.


I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i V ä l a församling den 5 juni 1955, betygas:




Komminister.

adr. Örslösa.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 28 maj 1955.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Måns Bengtsgården m.fl. hemman i Väla och Gillstads socknar av Skaraborgs
län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Melander, Skattegården lördagen den 18 juni 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Väla socken: Stommen 4:1, Backa 7:3 - 7:6, Väla 1:5, Fågelsången 1:2-1:4, Bröckgården 6:2, Måns Bengtsgården 2:3, 2:5, 2:7, 2:9.

I Gillstads socken: Ulfsgården 1:5, 1:11, 1:12, 1:15, 1:17 - 1:20.

Dessutom beröras samtliga fastigheter, som ingå i "Väla dikningsföretag av år 1931".

Skara den 28 maj 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gillstads församling den 5 juni 1955, betygas:

Erik Bengtsson

Komminister.

adr. Örslösa.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 28 maj 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Måns Bengtsgården m. fl. hemman i Väla och Gillstads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Melander, Skattegården lördagen den 18 juni 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Väla socken: Stommen 4:1, Backa 7:3—7:6, Väla 1:5, Fågelsången 1:2—1:4, Bröckgården 6:2, Måns Bengtsgården 2:3, 2:5, 2:7, 2:9.

I Gillstads socken: Ulfsgården 1:5, 1:11, 1:12, 1:15, 1:17—1:20.

Dessutom beröras samtliga fastigheter, som ingå i "Väla dikningsföretag av år 1931".


Skara den 28 maj 1955.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 3 juni 1955, betygas

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Undertecknade förena... sig med sökanden? till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande *Laddegården,*
Måns Bengtsgården.....
m. fl. i *Våla o. Gillestads* socknen
och yrka.. ^{tas} vi på företagets utsträckning, så att jämväl ^{min} vår
därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas
och brukas.

..... *Våla* den *16.3.1955*

Gunnar Magnusson
.....
Lars Larsson
.....
Gunnar Olof Johansson
Johan Johansson
J. J. Johansson
Ernst Johansson
Einar Johansson
Karl Nilsson
Erik och Andersson

x) del. i Sev. Svenssons skick.

På godman:
Viktor
W. Johansson

Backe
.....
Uppgårdens P. Larsson
Uppgårdens.....
.....
.....
.....
.....
Stommen Våla
Fågel Sänges
För ständigt för ening
vithordas:

Våla den 16.3.1955
För tjänsten
Magnus Olsson
Förordningsman

FULLMAKT

för *Eummas Magnusson*
 (namn)
Backa Väla Örslösa
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande

..... i
Örslösa kommun av *Skaraborgs* län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomben Örslösa den *26/3 1965*

Roland Svensson

Bevittnas:

Adrian Jansson
 (namn) (namn)

Backa Väla Örslösa
 (adress) (adress)

Fullmakt

för John Johansson Ulfsgården Gillstad
att vid syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Ulfshagen 6:2
å mina vägnar föra min talan vid sammanträdet den 16/3 1955
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väla den 9/3 1955

Maria Johansson
Emma Johansson

Berättas

Evert Hagg
Ljåbo Trul

Erna Hagg
Ljåbo Trul

FULLMAKT

för John Johansson
 (namn)
Ulfsgården Gillestad Örslösa
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Ulfsgården Nr. 111 1:1 1:19

..... i Gillestad
Örslösa kommun..... av Länaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örslösa den 28-2 1955

Maria Andersson

Bevittnas:

Nils P. P. P.
 (namn)
Örslösa
 (adress)

L. P. P.
 (namn)
Örslösa
 (adress)

FULLMAKT

för Eskil Johansson
(namn)
Min Bengtgården Väla Östlän
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande

Hertskans Min Bengtgård

i Östlän kommun av Skaraborgs län

å vina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väla den 17 juni

Adina Johansson

Dagmar Kristensson

Eskil Johansson

Bevittnas:

Lennart Melander
(namn)

Sigvard Melander
(namn)

Skattegården Väla
(adress)

Skattegården Väla
(adress)

Fullmakt

för Erland Andersson att vid synie-
förrättning enligt vattenlagen för
kortläggning av mark tillhörande
Måns Bengtsgården m. fl. hemman
i Väla socken och Skaraborgs län
föra min talan, innefattande denna
fullmakt jämväl behörighet att
ingå försening och göra yrkande,
ävensom att söka län av statsmedel
till min andel i kostnaderna för före-
taget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Fägebängen Väla den 16-3-1955

Anna Grantessan

Bevittnas:

Bertil Granberg

Ingegerd Granberg

Fullmakt

För Gunnar Larsson Nästegården Gillstad, att vid sammanträde
den 18 juni 1955 med delägarna i Väla dikningsföretag, där
föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Nästegården Gillstad den 18 juni 1955.

x/ Axel Larsson.....

Axel Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas.

Olin Gustafsson
Nästeg. Gillstad Örslösa

Bertil Gustafsson
Nästeg. Gillstad Örslösa.

1/ Delägare i Väla df. av år 1901

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - C</u>							
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:9</u>							
Erik Melander							
Brukningsbåtnad							3.708
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>							
Karl Johanssons stbh							
Brukningsbåtnad							4.500
<u>Väla 1:5</u>							
Oskar Karlsson							
Brukningsbåtnad							1.131
						Summa	9.339
<u>Samfälligheten B - Ba</u>							
<u>Väla socken</u>							
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>							
Karl Johanssons sterbhus							
Brukningsbåtnad							744
<u>Gillstads socken</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:11</u>							
Maria Andersson							
Åker, mylla på mobl. lera	1	0,48		800	2000	1200	576
" "	2	0,66		700	"	1300	858
" "	3	0,45		800	"	1200	540
" "	4	0,25		1000	"	1000	250
" "	5	0,60		1200	"	800	480
Summa alstringsbåtnad							2.704
" brukningsbåtnad							718
Summa		2,44					3.422

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samfälligheten B - Ba</u>							
<u>Väla socken</u>							
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>							
Karl Johanssons sterbhus							744
<u>Gillstads socken</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:11</u>							
Maria Andersson	1-5	2,44					3.422
Summa		2,44					4.166
<u>Samfälligheten D - E</u>							
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:7</u>							
Erik Melander							
Åker, mylla på mobl. lera	6	0,49		800	2000	1200	588
" "	7	1,09		"	"	"	1.308
" "	8	0,53		"	"	"	636
" "	9	0,07		1200	"	800	56
" "	10	0,47		1100	"	900	423
" "	11	0,47		500	"	1500	705
Summa elstringsbåtnad							3.716
" brukningsbåtnad							798
Summa		3,12					4.514
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:3</u>							
Karl Johanssons sterbhus							
Åker, mylla på mobl. lera	12	0,40		1300	2000	700	280
" "	13	0,67		1000	"	1000	670
" "	14	0,33		1100	1300 2000	200	66
Summa		1,40					1.016

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samfälligheten D - E</u>							
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:7</u>							
Erik Melander	6-11	3,12					4.514
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:3</u>							
Karl Johanssons sterbhus	12-14	1,40					1.016
Summa		4,52					5.530
<u>Samfälligheten F - H</u>							
<u>Väla Stommen 4:1</u>							
Karl Nilsson							
Brukningsbåtnad							822
<u>Väla Backa 7:5</u>							
Severin Svenssons sterbhus							
Åker, mylla på mobil. lera	15	0,98		1430	2200	770	755
" "	16	0,65		1870	"	330	215
" "	17	0,85		1430	"	770	655
" "	18	1,07		1650	"	550	589
" "	19	1,01		1320	"	880	889
" "	20	0,65		880	"	1320	858
" "	21	0,35		880	"	1320	462
" "	22	0,63		990	"	1210	762
" "	23	0,38		"	"	"	460
" "	24	0,99		1100	"	1100	1.089
" "	25	0,59		1980	"	220	130
" "	26	0,40		"	"	"	88
" "	27	0,73		1100	"	1100	803
Summa alstringsbåtnad							7.755
" brukningsbåtnad							1.889
Summa		9,28					9.644

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väla Backa 7:3</u>							
Severin Svenssons sterbhus							
Åker, mylla på mobil. lera	28	0,75		880	2200	1320	990
" "	29	0,40		1100	"	1100	440
" "	30	0,64		880	"	1320	845
" "	31	0,40		880	"	1320	528
" "	32	0,32		1100	"	1100	352
" "	33	0,65		2090	"	110	72
" "	34	0,43		1760	"	440	189
" "	35	0,22		770	"	1430	315
" "	35a	0,28		770	"	1430	400
" "	36	0,16		770	"	1430	229
" "	37	0,21		1650	"	550	116
" "	38	0,15		1540	"	660	99
Summa alstringsbåtnad							4.575
" brukningsbåtnad							685
Summa		4,61					5.260
<u>Soldattorp till Väla Backa 7:3-6</u>							
Severin Svenssons sterbhus							
Åker, mylla på mobil. lera	39	1,03		1100	2200	1100	1.133
" "	40	0,05		1900	2000	100	5
" "	41	0,13		1000	"	1000	130
Summa alstringsbåtnad							1.268
" brukningsbåtnad							48
Summa		1,21					1.316
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Erland Andersson							
Åker, mylla på mobil. lera	42	0,18		1400	2000	600	108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Einar Franzén							
Åker, mylla på mobl. lera	43	0,22		1400	2000	600	132
" "	44	0,11		1100	"	900	99
Summa		0,33					231
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Reinhold Tengboms sterbhus x)							
Åker, mylla på mobl. lera	45	0,03		400	2000	1600	48
" "	46	0,30		990	2200	1210	363
" "	47	0,04		990	"	1210	48
Summa		0,37					459
<u>Fågelsången 1:2</u>							
Reinhold Tengboms sterbhus x)							
Åker, mylla på mobl. lera	48	1,05		770	2200	1430	1.502
" "	49	1,70		990	"	1210	2.057
" "	49a	0,12		1320	"	880	106
" "	50	0,40		990	"	1210	484
" "	51	1,55		990	"	1210	1.876
" "	51a	0,20		1210	"	990	198
Summa alstringsbåtnad							6.223
" brukningsbåtnad							959
Summa		5,02					7.182
<u>Sammandrag samf. F - H</u>							
<u>Väla Stommen 4:1</u>							
Karl Nilsson							822
<u>Väla Backa 7:5</u>							
Severin Svenssons sterbhus	15-27	9,28					9.644
<u>Väla Backa 7:3</u>							
Severin Svenssons sterbhus	28-38	4,61					5.260
x) Ny äg. Anna Svantesson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Soldattorp till Väla Backa 7:3-6</u>							
Severin Svenssons sterbhus	39-41	1,21					1.316
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Erland Andersson	42	0,18					108
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Einar Franzén	43-44	0,33					231
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>							
Reinhold Tengboms sterbhus x)	45-47	0,37					459
<u>Fågelsången 1:2</u>							
Reinhold Tengboms sterbhus x)	48-51a	5,02					7.182
<u>Summa</u>		21,00					25.022
<u>Samfälligheten I - M</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:15</u>							
Einar Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	52	0,89		1200	2000	800	712
" "	53	1,08		"	"	"	864
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							1.576
" brukningsbåtnad							204
<u>Summa</u>		1,97					1.780
<u>Gillstad Ulfsgården 1:20</u>							
Einar Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	54	0,15		1200	2000	800	120
<u>Gillstad Ulfsgården 1:12</u>							
Einar Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	55	0,33		1200	2000	800	264
" "	56	0,19		"	"	"	152
" "	57	0,67		"	"	"	536
" "	58	0,49		"	"	"	392
" "	59	0,50		"	"	"	400
" "	60	0,21		1600	"	400	84

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tomt o. trädgård, mylla på mobl. lera	61	0,20		2700	3000	300	60
Summa alstringsbåtnad							1.888
" brukningsbåtnad							164
Summa		2,59					2.052
<u>Gillstad Ulfsgården 1:18</u>							
Oskar Karlsson							
Åker, mylla på mobl. lera	62	0,37		1200	2000	800	296
" "	63	0,18		"	"	"	144
Summa alstringsbåtnad							440
" Brukningsbåtnad							240
Summa		0,55					680
<u>Gillstad Ulfsgården 1:19</u>							
Maria Andersson							
Åker, mylla på mobl. lera	64	0,45		1200	2000	800	360
<u>Gillstad Ulfsgården 1:17</u>							
Maria Andersson							
Åker, mylla på mobl. lera	65	0,37		1200	2000	800	296
" "	66	0,19		"	"	"	152
Summa		0,56					448
<u>Sammandrag samf. I - M</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:15</u>							
Einar Johansson	52-53	1,97					1.780
<u>Gillstad Ulfsgården 1:20</u>							
Einar Johansson	54	0,15					120
<u>Gillstad Ulfsgården 1:12</u>							
Einar Johansson	55-61	2,59					2.052
<u>Gillstad Ulfsgården 1:18</u>							
Oskar Karlsson	62-63	0,55					680

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Ulfsgården 1:19</u>							
Maria Andersson	64	0,45					360
<u>Gillstad Ulfsgården 1:17</u>							
Maria Andersson	65-66	0,56					448
Summa		6,27					5.440
<u>Samfälligheten N - P</u>							
<u>Gillstads socken</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:5</u>							
Lars Larsson							
Åker, mylla på mobl. lera	67	0,38		1900	2000	100	38
" "	68	0,27		"	"	"	27
" "	69	0,29		1800	"	200	58
" "	70	0,60		1500	"	500	300
" "	71	0,71		1300	"	700	497
" "	72	0,21		600	"	1400	294
" "	73	0,40		1500	"	500	200
" "	74	0,18		600	"	1400	252
" "	75	0,13		1300	"	700	91
" "	76	0,29		1400	"	600	174
" "	77	0,70		900	"	1100	770
" "	78	0,09		"	"	"	99
" "	79	0,11		"	"	"	121
Summa alstringsbåtnad							2.921
" brukningsbåtnad							4.750
Summa		4,36					7.671

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väla socken</u>							
<u>Väla Bräckgården 6:2</u>							
Emma och Maria Johansson							
Åker, mylla på mobil. lera	80	1,10		1300	2000	700	770
" "	81	0,42		1000	"	1000	420
" "	82	0,29		1500	"	500	145
" "	83	0,19		1600	"	400	76
" "	84	0,26		1800	"	200	52
" "	85	0,63		1400	"	600	378
" "	86	0,03		1900	"	100	3
" "	87	0,66		1200	"	800	528
" "	88	1,06		1400	"	600	636
" "	89	1,10		1300	"	700	770
" "	90	0,39		1000	"	1000	390
" "	91	0,32		1200	"	800	256
" "	92	0,14		1600	"	400	56
" "	93	0,36		1800	"	200	72
" "	94	0,63		1400	"	600	378
" "	95	0,44		1100	"	900	396
" "	96	0,49		1500	"	500	245
" "	97	0,13		1900	"	100	13
Summa alstringsbåtnad							5.584
" brukningsbåtnad							2.826
Summa		8,64					8.410
<u>Sammandrag samf. N - P.</u>							
<u>Gillstads socken</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1:5</u>							
Lars Larsson	67-79	4,36					7.671

H. Johansson

U t r e d n i n g

ang. brukningsbåtnad, utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och hemmansägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad</u>		<u>Anm.</u>
				<u>kr</u>	<u>summa</u>	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<u>Samfälligheten A - C</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:9</u>						
Erik Melander	0+89-3+98	309	12	3708	3708	
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>						
Karl Johanssons sterbhus	3+98-7+73	375	12	4500	4500	
<u>Väla 1:5</u>						
Oskar Karlsson	7+73-8+60	87	13	1131	1131	
			<u>Summa</u>		9339	
<u>Samfälligheten B - Ba</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>						
Karl Johanssons sterbhus	11-12+24	124	6	744	744	
<u>Gillstad Ulfsgården 1:11</u>						
Maria Andersson	12+24-13	60 ^{x)}	6	360		x) Igenlagt dike
	13+6-14 ¹ +85 ¹	179	2	358	718	
			<u>Summa</u>		1462	
<u>Samfälligheten D - E</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:7</u>						
Erik Melander	22+57-23+94	133 ^{x)}	6	798	798	
			<u>Summa</u>		798	
<u>Samfälligheten F - H</u>						
<u>Väla Stommen 4:1</u>						
Karl Nilsson	25-26+37	137	6	822	822	
<u>Väla Backa 7:5</u>						
Severin Svenssons sterbhus	26+37-28+49	212	5	1060		
	28+53-30+22	169	3:50	592		
	50-51+58	158	1:50	237	1889	

1	2	3	4	5	6	7
<u>Väla Backa 7:3</u>						
Sverin Svenssons sterbhus	30+22-30+64	42	3:50	147		
	30+64-32+27	163	1:50	245		
	51+58-53+18	160	1:50	240		
	55-55+35	35	1:50	<u>53</u>	685	
<u>Soldattorp till Väla Backa 7:3-6</u>						
Sverin Svenssons sterbhus	53+18-53+50	32	1:50	48	48	
<u>Fågelsången 1:2</u>						
x) Reinhold Tengboms sterbhus	80-82+13	213	4:50	<u>959</u>	<u>959</u>	x) Ny äg. Anna Svantesson
			Summa		4403	
<u>Samfälligheten I - M</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1:15</u>						
Einar Johansson	14+14-15+50	136	1:50	<u>204</u>	204	
<u>Gillstad Ulfsgården 1:12</u>						
Einar Johansson	45-46+9	109	1:50	<u>164</u>	164	
<u>Gillstad Ulfsgården 1:18</u>						
Oskar Karlsson	16+28-18+1	160 ^{x)}	1:50	<u>240</u>	<u>240</u>	x) Igenlagt dike
			Summa		608	
<u>Samfälligheten N - P</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1:5</u>						
Lars Larsson	60+35-65+10	475	10	4750	4750	
<u>Väla Bröckgården 6:2</u>						
Emma och Maria Johansson	65+10-66+87	177	10	1770		
	70-71+76	176	6	<u>1056</u>	<u>2826</u>	
			Summa		7576	
<u>Samfälligheten Co - C^I</u>						
<u>Öråsen 1:1, Botten 1:1</u>						
Erik Axelsson	53 - 59	600	12	<u>7200</u>	<u>7200</u>	
			Summa		7200	

Väla den 10 oktober 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

B: tr. gode män:

*Vilb. Pröog**H. Johansson*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - C</u>						
<u>Diket A - B - C</u>						
0-0+89	89	Rensning	m	89	50	
0+89-2+32	143	400 mm rör med frakt	"	143	8:25	1.180
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	143	2:-	286
0+89		Rörledningsöga typ B			70	
2+32		Brunn typ C, d = 1,0 m			80	
2+32-7+10	478	400 mm rör med frakt	m	478	8:25	3.944
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	478	2:-	956
3+98		Brunn typ A, d = 0,9 m			170	
6+17		Brunn typ Ab, d = 0,5 m			100	
		Enkelt T-rör 8"/16"				
7+10		Brunn typ C, d = 0,9 m			75	
4+37, 4+47, 5, 5+46, 6+45		Gren- och T-rör 4"/16"	st	5	22:30	112
7+10-7+73	63	300 mm rör med frakt	m	63	5:65	356
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	63	1:60	101
7+73		Brunn typ A, d = 0,8 m			140	
7+46		Gren- och T-rör 4"/16"			22	
7+73-8+60	87	250 mm rör med frakt	m	87	3:85	335
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	87	1:40	122
8+24		Gren- och T-rör 4"/10"			11	
8+60		Brunn typ A, d = 0,6 m			90	
		Grusning	m ³	40	10:-	400
		Arbetsledning o. oförutsett			800	9.400
	860	Summa				9.400
<u>Samfälligheten D - E</u>						
<u>Diket D - E</u>						
20-21+70	170	150 mm rör med frakt	m	170	2:30	391
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	170	2:10	357
20		Rörledningsöga typ B			50	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
21+70-23+94	224	125 mm rör med frakt m	224	1:90	426	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	113	1:90	215	
		" " " "	111	1:50	167	
22+84, 23+94		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
		Arbetsledning o. oförutsett			154	1.900
	394	Summa				1.900
<u>Samfälligheten F - H</u>						
<u>Diket F - G - H</u>						
25-26+37	137	300 mm rör med frakt m	137	5:65	774	
		Grävn., lägg. o. täckn. "	137	1:60	219	
		Rörledningsöga typ B med släntförstärkning			60	
26+37		Brunn typ A, d = 0,8 m			140	
26+37-28+53	216	300 mm rör med frakt m	216	5:65	1.220	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	216	2:-	432	
		Tillägg för grävn. genom väg			15	
28+49, 28+53		Brunn typ A, d = 0,8 st	2	140:-	280	
28+53-30+64	211	125 mm rör med frakt m	211	1:90	401	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	211	1:20	253	
30+22		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
30+64		Brunn typ C, d = 0,5 m			35	
30+64-32+27	163	100 mm rör med frakt m	163	1:40	228	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	163	1:20	196	
32+27		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			422	4.800
	727					
<u>Diket G - Ga - Gb - Gb¹</u>						
40-41	100	250 mm rör med frakt m	100	3:85	385	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	2:10	210	
		Brunn typ C, d = 0,6 m			55	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
41-41+17	17	200 mm rör med frakt m	17	3:-	51	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	17	2:10	36	
41+17		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
41+17-41+67	50	150 mm rör med frakt m	50	2:30	115	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	2:-	100	
41+67		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
41+67-42+86	119	100 mm rör med frakt m	119	1:15	137	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	119	1:60	190	
42+86-43+63	77	75 mm rör med frakt "	77	0:75	58	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	77	1:30	100	
43+63		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			168	1.800
<u>Diket Ga - Gc - Gd.</u>						
50-52+38	238	150 mm rör med frakt m	238	2:30	547	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	238	1:50	357	
52+38		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
52+38-54+13	175	100 mm rör med frakt m	175	1:40	245	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	112	1:20	134	
		" " " "	63	1:60	101	
54+13		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			151	1.660
<u>Diket Gc - Ge.</u>						
55-55+35	35	75 mm rör med frakt m	35	1:-	35	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	35	0:85	30	
55+35		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			10	130
<u>Diket Gb - Gb².</u>						
80-82+13	213	100 mm rör med frakt m	213	1:40	298	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	213	1:20	256	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
82+13		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			51	660
	<u>1751</u>	<u>Summa</u>				<u>9.050</u>
		<u>Samfälligheten I - M.</u>				
		<u>Diket I - K - L - M</u>				
14-15+50	150	200 mm rör med frakt m	150	3:-	450	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	2:10	315	
14		Rörledningsöga typ B med släntförstärkning			50	
14+14, 15+50		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
15+50-16+28	78	150 mm rör med frakt m	78	2:30	179	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	1:50	117	
16+28		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
16+28-18+1	173	100 mm rör med frakt m	173	1:40	242	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	173	1:-	173	
18+1-18+6	5	Trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägsamfälligheten Ulfsgården - Hans Persgården				
18+6-18+29	23	75 mm rör med frakt m	23	1:-	23	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	23	1:-	23	
18+6, 18+29		Brunn typ A, d = 0,4 m st	2	55:-	110	
		Arbetsledning o. oförutsett			188	2.080
		<u>Diket K - Ka.</u>				
45-46+9	109	125 mm rör med frakt m	109	1:90	207	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	109	1:50	164	
46+9		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			49	490

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket L - La.</u>						
19-19+26	26	100 mm rör med frakt m	26	1:40	36	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	26	1:-	26	
19+26		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			13	130
	<u>559</u>	<u>Summa</u>				<u>2.700</u>
<u>Samfälligheten N - P</u>						
<u>Diket N - O - P</u>						
60+35-65+10	475	400 mm rör med frakt m	475	8:25	3.919	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	224	2:-	448	
		" " "	251	2:50	628	
60+35, 65+10		Brunn typ A, d = 0,9 m st	2	170:-	340	
62+2, 62+59		Brunn typ Ab, d = 0,5 m Enkelt T-rör 4"/16"	2	100:-	200	
65+10-66+87	177	400 mm rör med frakt m	177	8:25	1.460	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	177	2:-	354	
66+87		Brunn typ A, d = 0,9 m			170	
66+87-68+18	131	300 mm rör med frakt m	131	5:65	740	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:75	360	
68+18		Brunn typ A med intagsrör, d = 0,8 m, intagsrör, d = 0,3 m			150	
		Arbetsledning o. oförutsett			841	9.610
<u>Diket O - Oa.</u>						
70-71+34	134	150 mm rör med frakt m	134	2:30	308	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	134	1:-	134	
71+34		Brunn typ C, d = 0,5 m			35	
71+34-71+76	42	100 mm rör med frakt m	42	1:40	59	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	42	0:80	34	
71+76		Brunn typ A, d = 0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			65	690
	<u>959</u>	<u>Summa</u>				<u>10.300</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten Co - C^I.</u>						
<u>Diket Co - C^I.</u>						
53-57+27	427	450 mm rör med frakt m	427	10:-	4.270	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	427	2:-	854	
53		Betonggjutning			120	
57+27		Brunn typ A, d = 1,0 m			200	
57+27-59	173	375 mm rör med frakt m	173	7:-	1.211	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	173	1:50	260	
59		Brunn typ A, d = 0,9 m			170	
		Arbetsledning o. oförutsett			915	8.000
	600	Summa				8.000
<u>Samfälligheten B - Ba.</u>						
<u>Diket B - Ba.</u>						
11-12+24	124	200 mm rör med frakt m	124	3:-	372	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	1:50	186	
12+24		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
12+24-13	76	200 mm rör med frakt m	76	3:-	228	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	76	2:20	167	
13-13+6	6	Trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av väg- samfälligheten Ulfsgården - Hans Persgården				
13+6-13+71	65	200 mm rör med frakt m	65	3:-	195	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	1:70	111	
13+6, 13+71		Brunn typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140	
13+71-14 ¹ +85 ¹	114	150 mm rör med frakt m	114	2:30	262	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	114	1:-	114	
14 ¹ +85 ¹		Brunn typ A med intagsrör Brunn, d = 0,5 m, intagsrör, d = 0,15m			75	
		Arbetsledning o. oförutsett			180	2.100
	379	Summa				2.100


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	360	Samfälligheten A - C				9.400
	394	" D - E				1.900
	1751	" F - H				9.050
	559	" I - M				2.700
	959	" N - P				10.300
	600	" Co - C ^I				8.000
	<u>379</u>	" B - B ₂				<u>2.100</u>
	<u>5502 m</u>					
		<u>Summa</u>				<u>43.450</u>

Väla den 10 oktober 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>				
13-13+6 } 18-13+6 }	6	Trumma genom enskild väg				
		225 mm vägrör med frakt	m 6	6:-	36	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 6	5:-	30	
13, 18		Brunn typ A, d = 0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>14</u>	150
Väla den 10 oktober 1955.						
I tjänsten:						
						
(Ragnar Holm)						
Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörutloppen utformas så, att skador genom strömmande vatten i möjligaste mån förhindras;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästörv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;


att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden +11,50 beläget c:a 100 m i västlig riktning från p. C.

Väla den 10 oktober 1955.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 VL)

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad ^{x)} för				Summa	Relativkostnad
			0+89- -3+98	3+98- -7+73	7+73- -8+60			
				<u>Samfälligheten A - C</u>				
I		3.708	2.372				2.372	0,63970
II		4.500		3.024			3.024	0,67200
III		1.131			479		479	0,42352
I+III		9.339	2.372	3.024	479		5.875	0,62908

x) efter avdrag av ersättning för minskat underhåll.

Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 3 avd. med följande relativtal:

avd. I 0,63970

" II 0,67200

" III 0,42352

Samfälligheten F - H

		F-26+37	26+37- -G-H	G-Ga-Gb- -Gb ¹	Ga-Gc-Gd- -Gc-Ge	Gb-Gb ²		
I		322	684				684	0,83212
II	15-51	24.200		3.568	1.800	1.790	660	7.818 0,32306
III	samtliga	25.022	684	3.568	1.800	1.790	660	8.502 0,33978

Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 2 avd. med följande relativtal:

avd. I 0,83212

" II 0,32306

Samfälligheten N - P

		N-65+10	65+10- -O-P	O-Oa		
I	67-79	7.671	5.240			5.240 0,68309
II	80-97	8.410	330	3.540	690	5.060 0,60166
I+II	samtliga	16.081	6.070	3.540	690	10.300 0,64050

Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar med följande relativtal:

44
avd. I 0,68309

" II 0,60167.

Väla den 10 oktober 1955.

I tjänsten:

(*Ragnar Holm*)
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - C</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:9</u>						
Erik Melander avd. II	S	3.708	2.372	2.372	40,375	l
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>						
<u>Eskil Johansson och</u> Karl Johanssons stbh. avd. III	S	4.500	3.024	3.024	51,472	l
<u>Väla 1:5</u>						
Oskar Karlsson avd. IV	S	1.131	479	479	8,153	x
Summa		9.339		5.875	100,000	12,832
Delägarna i "Väla diknings- företag av år 1931". Kapitali- serade värdet av minskning i framtida underhåll						
				3.525		
Summa				9.400		
<u>Samfälligheten B - Ba</u>						
<u>Väla socken</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:5</u>						
<u>Eskil Johansson och</u> Karl Johanssons sterbhus	S	744		375	17,859	l (n+4)
<u>Gillstads socken</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1:11</u>						
Maria Andersson	S	3.422		1.725	82,141	l
Summa		4.166		2.100	100,000	5,724
<u>Samfälligheten D - E</u>						
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:7</u>						
Erik Mellander	S	4.514		1.551	81,627	l
<u>Väla Måns Bengtsgården 2:3</u>						
<u>Eskil Johansson och</u> Karl Johanssons sterbhus	S	1.016		349	18,373	x
Summa		5.530		1.900	100,000	7,599

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten F - H</u>						
<u>Väla Stommen 4:1</u>						
Karl Nilsson avd. I	S	822	✓ 684	684	8,045	
<u>Väla Backa 7:5</u>						
Severin Svenssons stbh. avd. II	S	9.644	3.116	3.116	36,650	l
<u>Väla Backa 7:3</u>						
Severin Svenssons stbh. avd. II	S	5.260	✓ 1.699	1.699	19,983	l
<u>Soldattorp till Väla Backa 7:3-6</u>						
Severin Svenssons stbh. avd. II	S	1.316	425	425	4,999	l
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>						
Erlend Andersson avd. II	S	108	35	35	0,412	
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>						
Einar Franzén avd. II		231	75	75	0,882	
<u>Soldattorp till Fågelsången 1:2-4</u>						
x) Reinhold Tengboms stbh. avd. II	S	459	✓ 148	148	1,741	l
<u>Fågelsången 1:2</u>						
x) Reinhold Tengboms stbh. avd. II	S	7.182	✓ 2.320	2.320	27,288	l
Summa		25.022		8.502	100,000	34,381
Delägarna i "Väla dikningsföretag av år 1931". Kapitaliserade värdet av minskning i framtida underhåll				548		
Summa				9.050		
<u>Samfälligheten I - M</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1:15</u>						
Einar Johansson	S	1.780		883	32,721	l
<u>Gillstad Ulfsgården 1:20</u>						
Einar Johansson	S	120		60	2,206	l
<u>Gillstad Ulfsgården 1:12</u>						
Einar Johansson	S	2.052	✓	1.018	37,720	l
x) Ny äg. Anna Svantesson						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gillstad Ulfsgården 1:18</u>						
Oskar Karlsson	S	680		338	12,500	X
<u>Gillstad Ulfsgården 1:19</u>						
Maria Andersson	S	360		179	6,618	X
<u>Gillstad Ulfsgården 1:17</u>						
Maria Andersson	S	448		222	8,235	X
Summa		5.440		2.700	100,000	7,475
<u>Samfälligheten N - P</u>						
<u>Gillstads socken</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1:5</u>						
Lars Larsson avd. I	S	7.671		5.240	50,874	l
<u>Väla socken</u>						
<u>Väla Bröckgården 6:2</u>						
Emma och Maria ^{Johansson} ~~Andersson~~						
avd. II	S	8.410		5.060	49,126	l
Summa		16.081		10,300	100,000	22,096
<u>Samfälligheten Co - C^I</u>						
<u>Öråsen 1:1, Botten 1:1</u>						
Erik Axelsson	S	7.200		5.600	100,000	
Summa		7.200		5.600		9,893
						100,000
Delägarna i "Väla dikningsföre- tag av år 1931". Kapitaliserade värdet av minskning i framtida underhåll				2.400		
Summa				8.000		

Väla den 10 oktober 1955.

Itjänsten:

(Ragnar Holm)


Förrättningsman

Biträdande gode män:

W. L. L. L.

K. Johansson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Bengtsgården m. fl. hemman i Väla och Gillstads socknar, Örslösa kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart väster och söder om Väla kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsrätningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkte med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, B - Ba, Co - C¹, D - E, F - G - H, G - Ga - Gb, Ga - Gc - Gd, Gc - Ge, I - K - L - M, K - Ka, L - La, N - O - P och O - Oa. Enkel röd linje betecknar, ett avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för ~~flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för~~ vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

Pågrundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har även hänsyn tagits till den bruksningsbåtnad, som beräknas uppkomma genom öppna dikens igenläggning med rör. Särskild utredning, bil. *N* har verkställts angående denna.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 5 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda resp. A - C , F - H , I - M , N - P , och Co - C^I. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I - M och Co - C^I i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A - C , F - H och N - P har särskild utredning verkställts, bil. *L* . Härav framgår, att samfällighet A - C skall uppdelas på 3 avdelningar; samfällighet F - H på 2 avdelningar och samfällighet N - P på 2 avdelningar, allt på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A - C , F - H , och N - P , som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Vissa av de avlopp, som nu skola igenläggas med rör, ingå i ett äldre företag, Våla dikningsföretag av år 1931. Genom den nu föreslagna rörläggningen komma kostnaderna för avloppens underhåll att minska. För bestämmande av värdet å denna kost-

nadsminskning har följande utredning verkställt.

Samf. A-C	Sträcka	Antal m	Beräkn. årlig rensn.kostn. pr m. kr	Kap. efter 4 % pr m. kr	Summa kr
"	0+89-6+17	528	0:20	5:--	2.640:--
"	6+17-7+73	156	0:16	4:--	624:--
"	7+73-8+60	87	0:12	3:--	261:--
F-H	25-26+37	137	0:16	4:--	548:--
Co-C ^I	53-59	600	0:16	4:--	<u>2.400:--</u>
Summa					<u>6.473:--</u>

Denne summa, 6.473:-- kronor, skall av delägarna i det äldre företaget utbetalas till det nya företaget enligt den fördelning, som framgår av ovanstående och som även angivits i kostnadsfördelningslängden, så snart arbetena i fråga blivit utförda och godkända.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits med undantag för de delar, som ingå i det äldre företaget, vilka skola underhållas av dem, som det förut ålegat.

Företaget berör en enskild väg, ingående i vägsamfälligheten Ulfsgården - Hans Persgården, på sätt att tvenne vattengenomlopp skola utföras genom den samma. Då vägen i fråga till de delar, varom fråga är, torde påbörjats efter den 1 jan. 1921 och den icke huvudsakligen är avsedd för hemkörslor eller underlättande av ägors brukande, åligger det enl. V.L. 7: 8 vägens ägare att utföra och bekosta ifrågavarande vattengenomlopp.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter, tagna var för sig, understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Väla dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborgs, till vilken besvären med iakttagande av be-

stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Väla den 10 oktober 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)


Förrättningsman

Biträdande gode män:


Nils Kroon
H. Johansson

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A




typ B



typ D och Da
D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljpitning för lock med hål




Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike


typ A



Brunn typ Ab.
vid sidan av rörledning



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Arkivnummer