



Akt nr:

R-F4b-LS370/63

AU\$R-F4b-LS370/63

370 370



Handlingar angående

BACKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963

i Skeby socken, Skaraborgs län handlagda
vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
lantbrukskonsulent.

370-2

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Backgårdens dikningsföretag av år 1963			
Socken Skeby	Län Skaraborg		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Evert Svensson, Backgården, Skeby, KÄLLBY			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 7.12.1964	Bidrag till utförandet, kr 1 400:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31.12.1967	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1 400:--	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 19 sept. 1966		Besiktning verkställd av undertecknad.	

Företagets anläggningar kontrollerade och godkända i sin helhet.

Skara den 29 sept. 1966

L.K.

Lars Kvarnemo

behörig förrättningsman

*Räkn. 81575 avs. kontroll o undersökn.
up. 29.9.66/2K.*

Protokoll för äld sammankom-
 träde för syneföreläsning ent.
 råtturklagen för igenläggning
 av öppet avlopp med rör berörande
 Skeby Backgården m. fl. fastig-
 heter i Skeby s. n., Skaraborgs län.

Måndagen den 2/ januari 1963 hos Sven Strid, Skatte-
 gården, Skeby, Källby.

Närvarande: Undersekrad lantbruksskousulent
 Lars Kvarnemo, förrättningsman.
 Som biträdande skiftesgodemän hade kallats
 lantbrukaren Karl W. Carlsson, St. Värtergården,
~~Skeby~~, Källby och lantbrukaren Ivar Jansson,
 L. n Skattegården, Skeby, Källby, vilka om
 inställde sig till sammankommet.

Följande sakägare inställde sig till sammankommet:

Sökandena: O. W. Claussens storbhus genom disp. Sture Claussens

som är ende delägare i storbhuset, ägare till Skeby³

Evert Svensson, ägare till Skeby 19'

Karl Lundell " " Skeby 9'

Hilmer Ljungström " " Skeby 13'

Övriga sakäg.: Åke Hall, ägare till Skeby 12⁴, 11¹⁰ genom
 fullmakt för Sven Strid (bil. 2.)

Artur Rydberg ägare till Skeby 1¹⁰ genom
 fullmakt för Hilmer Ljungström (bil. 3)

Sven Strid, ägare till Skeby 1⁵

Källby Pastorat genom Lars Werner, ordf. i
 pastorats pastoratsbeställarskyrke.

Anna Andersson, ägare till Skeby 7²,
 genom fullmakt för maken Johan
 Andersson (bil. 5.)

1 §

Lämsstyrelsens förordnande upplästes (bil 1).

2 §

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmälades ej. Ej heller visste sig dessa vara jäviga. Skiftesgodemännen sade sig ha avlagt fräskriven godemansed.

3 §

Förrättningsmannen redogjorde för syftemålet med ansökingen om syneförrättning och redogjorde för den förundersökning som utförts med anledning av ansökingen.

4 §

Sökandena till förrättningen yrkade på, att dikning med täckta ~~av~~ artopp skulle utföras på sådant sätt, som förrättningsmannen föreslagit i sin redogörelse ent. ovan, varigenom deras marker skulle vinna ändamålsenlig förläggning.

5 §

Efter att ha tagit del av den utförda förundersökningen och det framlagda förslaget förklarade Sven Stiid, Skeby 1^e, att han ville ha täckt artoppsledning framdragen från punkten F till gränsen mellan sin fastighet och Skeby 12^e, 11¹⁰. Som befullmäktigat ombud för Ake Håll framlade Stiid samma yrkande. Han förenade sig med sökandena till förrättningen å egna vägnar och å Hålls vägnar. Hilmer Lyngstöm som befullmäktigat ombud för Petrus Rydberg framställde samma yrkande be-
träffande Skeby 1^o samt förenade sig med sökandena.

Sven Johan Andersson som ombud för husman Anna

Natalia Andersson förenade sig med sökandens till förordningen och yrkade på att företaget skulle utformas med starkt ledning genom Skeby 7² på sådant djup som anses ändamålsenligt. (Bil 6.)

6 §

Ombudet för Källby pastorat, Lars Werner, förklarade, att den betesmark, som gränsar intill Ljungströms fastighet Skeby 13', nu avvattnas genom ett öppet avlopp i sydvästlig riktning, och att detta avlopp även i framtiden kommer att underhållas av pastoratet. På grund härav kunde det anses klart, att något vatten från pastoratets fastighet Skeby 4' ej skulle komma att avledas till de i förordningen ingående dikeshäckorna.

7 §

Då intet vidare framkom, förklarades sammankträdet avslutat med tillkännagivandet, att nästa sammankträde, avsett att vara stinksammankträde, skulle hållas torsdagen den 12 mars 1963 hos Karl Lundell, Lillgården, Skeby, Källby.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Lars Kvamern.

Biträdande gode män:

Karl W. Carlsson

Tor Jansson

Fortsatt sammanträdde måndagen den 17 juni 1963 hos Karl Lundell, Lillegården, Skeby.

Närvarande:

Undertecknad förordnad förrättningsman samt skiftesgodemannen Ivar Jansson, L. Skattegården, Skeby, Källby. Den vid föregående sammanträde biträdande skiftesgodemannen Karl W. Carlsson hade inte tillfälle närvara vid dagens sammanträde. I hans ställe hade skiftesgodemannen Ragnar Hambäck, Tomten, Skälvarn, Lundsby, kallats. Han inställde sig nu till sammanträdet.

Följande sakägare inställde sig till sammanträdet:

Sture Olsson, Skeby	7 ³
Evert Svensson	" 19 ¹
Johan Andersson	" 7 ²
Karl Lundell	" 9 ¹
Hilmer Ljungholm	" 13 ¹ som även hade
fullmakt för Arne Rydberg, Skeby	1 ¹⁰ (bil. 3 och 4)
Sven Strid, Skeby	1 ⁵ , som även hade fullmakt
för Åke Håll, Skeby	11 ¹⁰ , 12 ⁴ (bil. 2)

8 §

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till företagets utförande, som grundade sig på oförklarliga beräkningar samt på de yrkanden, som framförts vid första sammanträdet.

Förämningsmannen redogjorde för de upprättade ~~up~~ värderings- och kostnadsfördelningslängderna. Varje sakkägars kostnadsandel i företaget upplästes. (bil. 7 och 9).

Synermännen utlåtande, som hade lydelse ent. bitaga 10. upplästes.

Synermännen uttråg Evert Svensson, Backgården, Skeby, att emottaga och förvara de till företaget hörande handlingarna.

Da intet vidare förekom, förklarades förämningsingen avslutad, sedan dagens protokoll uppläst. Lillegården, Skeby, Källbyden 17.6.1963

I tjänsten:


Lars Kvarnqvist

Förämningsman

Biträdande gode män:

Tom Jansson

Ragn Håkström



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

ID 288
län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Skeby

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av öppna avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Källby

Meddelanden om förrättningen ställes till Evert Svensson, Backgården, Skeby Källby
telefon 41188 eller 52127

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skeby

den 5.7.

1962

Sökandes namn:

Fastighet:

O.W. Hanssons stiftelse
Evert Svensson
Karl Sundell
Kilmer Ljungström

för fastigheten

Backgården 7³

» »

d:o 19¹

» »

Lillegården 9¹

Backgården 13¹

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Häll	ägare av fastigheten	John Björsgården 12 ⁴
Rydberg	» » »	Skeby Skattegården 14
Strid	» » »	d:o 15
Pastoratet i Skeby genom Axel Werner		Skeby Stommen 4 ¹
Johan Andersson		Backgården nedre

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Extra lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo

Skara den 10/9 19 62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 30 62

Förordnande.

Extra lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Sven Strid, Skattegården, Skeby, Källby, måndagen den 21 januari 1963 kl. 09.30, denna dag avsända till

Skiftesgodemännen:

Karl W. Carlsson, St. Västergården, Skeby, Källby

Ivar Jansson, L:a Skattegården, Skeby, Källby

Sakägarna:

O.W. Olaussons sterbhus genom Sture Olausson, Västmannagatan 98 B, Stockholm

Evert Svensson, Backgården, Skeby, Källby

Karl Lundell, Lillegården, " "

Hilmer Ljungström, Bäckgården, " "

Åke Häll, Kämpagatan 6, Skara

Arthur Rydberg, Sveagatan 15, Lidköping

Sven Strid, Skattegården, Skeby, Källby

~~Skeby~~ ^{Källby} Pastorat genom Lars Werner, Brogården, Källby

Anna Andersson, Backgården nedre, Skeby, Källby.

Skara den 8 januari 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 17 juni 1963 kl. 09.30 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till förestående intressenter utom Källby Pastorat. Skiftesgodemännen Ivar Jansson, L. Skattegården, Skeby, Källby och Ragnar Hambäck, Tomten, Skälvum, Lundsbrunn har även tillställts avdrag av kungörelsen denna dag.

Skara den 10 juni 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande BACKGARDEN m. fl. fastigheter i Skeby socken av Skaraborgs län genom öppna avloppsdikens fördjupning och ersättning med täckta ledningar, kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Lundell, Lillegården, Skeby **måndagen den 17 juni 1963 klockan 09.30**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Följande fastigheter kommer att beröras av förrättningen: Skeby 1:5, 1:10, 7:2, 7:3, 9:1, 11:10, 12:4, 13:1 och 19:1.

Skara den 31 maj 1963.

Lars Kvarnemo
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Ljcköpingstidningen fredagen den 31 maj 1963, intygas. Skara den 17 juni 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Vid laga synesammanträde avseende torrläggning av mark tillhörande Skeby Backgården m.fl. fastigheter i Skeby socken den 21 januari 1963 tillkännagavs, att nytt sammanträde, avsett att vara slutsammanträde, skulle hållas tisdagen den 12 mars hos K. Lundell. På grund av mellankommande hinder kan sammanträdet ej äga rum nämnda dag, vilket härmed meddelas Eder för kännedom. Kungörelse om tid och plats för slutsammanträdet kommer att införas i ortspressen inom den närmaste tiden.

Skara den 5 mars 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Att förestående meddelande utsänts till de i förteckningen sidan 8 angivna intressenterna utom Källby Pastorat genom personliga brev ovan nämnda datum intygas härmed i tjänsten.

Lillegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

11.
Disp. Sture Olausson
Box 2301

STOCKHOLM 23.

Slutsammanträde enligt vattenlagen ang. dikning berörande
bl.a. Skeby 7:3 äger rum måndagen den 17 juni kl. 09.30
hos lantbrukaren Karl Lundell, Lillegården, Skeby. Kun-
görelse härom har i laga ordning annonserats i Nya Lid-
köpingstidningen den 31 maj 1963. Skara den 7 juni 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

FULLMAKT

för *Sven Skrid,*
Skattegården, Skeby Källey
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Skeby Backgården om. fl. fartig -*
heter

..... i *Skeby*
 socken av *Skaunborgs* län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den *28 mars 1963*

H. Hatt

Bevittnas:

Marianna Thorsen
namn

Kämpsgatan 6.
adress
Skara

Gunnel Thorsen
namn

Kämpsgatan 6.
adress
Skara.

Tullmakt

För Lantbr. Hilmer Ljungström att
föra min talan vid synförrättningen den 21/6
angående torrläggning av mark inom
Skeby oken för Skeby Skattegr 14

Högaktningfullt
Artur Rydberg.
gen Thyra Rydberg.

Egenändiga namnteckningen förbitna

Egon Andersson
Skaragat 84.
Lidköping

Artur Rydberg
Bäckholmog. 11
Lidköping.

FULLMAKT

för Hilmer Ljungström
Bäckgården, Skeby, Källeby
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Skeby Backgårdens m fl. fastij-
heter

i Skeby
 socken av Skaraborgs län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 16-4 1963

Karl Artur Rydberg

g m/Thyra Rydberg

Sveagatan 15

Lidköping


Bevittnas:

Art Rydberg namn

Sveagatan 15 Lidköping adress

Egon Andersson namn

Sveagatan 84 Lidköping adress



FULLMAKT

för *min make Johan Andersson*
Backgården Nedre, Skeby, Källeby
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Backgården m.fl. fastigheter*

..... i *Skeby*
 socken av *Skaraborgs* län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backgården den *25-1* 1963

Anna Andersson

Bevittnas:

..... namn	 namn
..... adress	 adress

Förening

Undertecknade förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av åkerjord tillhörande Skeby Backgården m.fl. fastigheter i Skeby s:n och yrkar på företags utsträckning till att omfatta jämväl våra fastigheter

Skattegården Skeby, Källby den 21.1.1963

För Skeby 1⁵

" " 12⁴ 11¹⁰

" " 1¹⁰

" " 7²

Sven Thid

Sven Thid ent. fullmakt

Kärlner Ljungström ent. fullmakt

Johan Andersson ent. fullmakt

Förestående förening vitsordas:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Karl W. Carlsson

Karl W. Carlsson

Ivar Jansson

Ivar Jansson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A-B</u>						
0+00-0+10	10	Upprensning	10	1:-	10:-	
0+10		Utlopp typ U-1	1	20:-	20:-	
0+10-1+25	115	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt	115	4:70	540:50	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	115	2:50	287:50	
1+25		Brunn typ B-1, d=600 mm st	1	110:-	110:-	
		Oförutsedda kostnader			82:-	1.050:-
<u>B-C</u>						
1+25-3+50	225	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt	225	4:70	1.057:50	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	225	3:-	675:-	
2+70, 3+50		Brunnar typ B-1, d=600 mm st	2	110:-	220:-	
		Oförutsedda kostnader			147:50	2.100:-
<u>C-D</u>						
3+50-4+20	70	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt	70	4:70	329:-	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	70	3:-	210:-	
4+20		Brunn typ B-1, d=600 mm st	1	110:-	110:-	
		Oförutsedda kostnader			51:-	700:-
<u>D-E</u>						
20+00-20+70	70	Lantbruksrör, 200 mm:s med frakt	70	3:50	245:-	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	70	2:50	175:-	
		Brunn typ B-1, d=500 mm st	1	90:-	90:-	
		Oförutsedda kostnader			40:-	550:-
<u>D-E</u>						
4+20-4+98	78	Lantbruksrör, 225 mm:s med frakt	78	4:15	323:70	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	78	2:50	195:-	
4+98		Brunn typ B-1, d=500 mm st	1	90:-	90:-	
		Oförutsedda kostnader			41:30	650:-
<u>E-F</u>						
4+98-6+60	162	Lantbruksrör, 225 mm:s med frakt	162	4:15	672:30	826
		Grävn., lägg. o återfyllning m	162	3:-	445:-	
6+60-7+59	99	Lantbruksrör, 225 mm:s med frakt	99	4:15	410:85	
		Grävn., lägg. o återfyllning m	99	4:-	371:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
6+60		Brunn typ B-3, d=500 mm	st 1	90:-	90:-	
5+05, 7+59		" " B-1, "-	st 2	90:-	180:-	2700
		Oförutsedda kostnader			180:60	2.350:-
<u>F-K</u>						
7+59-9+00	141	Lantbruksrör, 200 mm:s med frakt	141	3:50 ⁴ / ₃₅	493:50	613
		Grävn., lägg. o återfyllning m	141	~~3:-~~ ⁴ / ₃₅	423:-	564
9+00-10+45	145	Lantbruksrör, 150 mm:s med frakt	145	~~2:70~~ ² / ₅₀	391:50	508
		Grävn., lägg. o återfyllning m	145	~~2:50~~ ² / ₅₀	362:50	508
9+00, 9+86, 10+45		Brunnar typ B-1, d=500 mm	st 3	90:-	270:-	-
		Oförutsedda kostnader			159:50	2700 2.100:-
<u>F-Ra</u>						
30+00-32+20	220	Lantbruksrör, 150 mm:s med frakt	220	~~2:70~~ ³ / ₅₀	594:-	770
		Grävn., lägg. o återfyllning m	220	~~2:25~~ ² / ₅₀	495:-	550
32+20-33+74	154	Tegelrör, 100 mm:s med frakt	m 154	2:25	346:50	346
		Grävn., lägg. o återfyllning m	154	2:-	308:-	308
30+95, 31+12, 32+20, 32+74, 33+74		Brunnar typ B-1, d=500 mm	st 5	90:-	450:-	-
		Oförutsedda kostnader			156:50	2600 2.350:-
Summa						11.850:-
Grävk. kostn. per 25/11.64 →						13400:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby 7:2</u>							
<u>Anna Andersson</u>							
Åker	1a	0.18		1600	2000	400	72
"	1b	0.50		1500	"	500	250
"	1c	0.21		1900	"	100	21
Alstringsbåtnad		.					343
Brukningsbåtnad å sträckan:		.					
0+10-1+25, 115 m å 7:-		.					805
Summa båtnad	1a-1c	0.89					1148
<u>Skeby 7:3</u>		.					
<u>O.W. Olaussons stbh.</u>		.					
Åker	2	0.27		1600	2000	400	108
"	3	0.17		1500	"	500	85
"	4	0.20		1900	"	100	20
"	5	0.13		1300	"	700	91
"	6	1.24		1700	"	300	372
"	7	0.35		1700	"	300	105
"	8	0.62		1400	"	600	372
"	9	0.53		1300	"	700	371
"	10	0.37		1900	"	100	37
"	11	0.20		1800	"	200	40
"	12	0.50		1700	"	300	150
"	13	0.40		1700	"	300	120
"	14	0.78		1600	"	400	312
"	15	1.94		1100	"	900	1746
Alstringsbåtnad		.					3929
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
1+25-2+65, 140 m å 7:-		.					980
2+70-3+50, 80 m å 7:-		.					560
Brukningsbåtnad		.					1540
Summa båtnad	2-15	7.70					5469

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby 19:1</u>							
<u>Evert Svensson</u>							
Åker	16	0.77		1600	2000	400	308
"	17	0.40		1700	"	300	120
"	18	0.94		1800	"	200	188
"	19	0.57		1700	"	300	171
"	20	0.54		900	"	1100	594
"	21	0.50		1000	"	1000	500
"	22a	0.20		1000	"	1000	200
"	22b	0.34		300	1900 ~~2000~~	1600	544
"	22c	0.56		900	2000	1100	616
"	23	0.20		1800	"	200	40
Alstringsbåtnad							3281
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
a-6+40, 125 m å 4:-							500
6+40-7+59, 99 m å 7:-							693
7+59-9+00, 141 m å 5:-							705
9+00-9+86, 86 m å 4:-							344
30+00-30+95, 95 m å 4:-							380
Brukningsbåtnad							2622
Summa båtnad	16-23	5.02					5903
<u>Skeby 9:1</u>							
<u>Karl Lundell</u>							
Åker	24	0.13		1800	2000	200	26
"	25	0.23		1900	"	100	23
"	26a	0.63		400	1800 ~~2000~~	1400	882
"	26b	0.71		400	1900 ~~2000~~	1500	1065
"	27	0.34		1400	2000	600	204
"	28	0.28		1700	"	300	84
Alstringsbåtnad							2284
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+06-10+45, 39 m å 4:-							156
Brukningsbåtnad							156
Summa båtnad	24-28	2.32					2440

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby 13:1</u>							
<u>Hilmer Ljungström</u>							
Åker	29	0.28		1500	2000	500	140
"	30	0.52		1000	"	1000	520
"	31	0.70		1300	"	700	490
"	32	0.71		1400	"	600	426
"	33	0.24		1400	"	600	144
<u>Alstringsbåtnad=summa båtnad</u>	<u>29-33</u>	<u>2.45</u>					<u>1720</u>
<u>Skeby 1:10</u>							
<u>Artur Rydberg</u>							
Åker	34	0.37		1500	2000	500	185
"	35	0.59		1400	"	600	354
<u>Alstringsbåtnad=summa båtnad</u>	<u>34-35</u>	<u>0.96</u>					<u>539</u>
<u>Skeby 1:5</u>							
<u>Sven Strid</u>							
Åker	36	0.85		1200	2000	800	680
<u>Alstringsbåtnad=summa båtnad</u>	<u>36</u>	<u>0.85</u>					<u>680</u>
<u>Skeby 11:10, 12:4</u>							
<u>Åke Häll</u>							
Åker	37	0.52		1300	2000	700	364
"	38	0.41		1500	"	500	205
<u>Alstringsbåtnad=summa båtnad</u>	<u>37-38</u>	<u>0.93</u>					<u>569</u>
<u>Hela företaget</u>	<u>1a-38</u>	<u>21.12</u>					<u>18.468</u>

Lillegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.

*Lars Kvarnemo*Lars Kvarnemo
Förrättningsman.*Ivar Jansson*
Ivar Jansson*Ragnar Hambäck*
Ragnar Hambäck

Biträdande gode män

I den kolumn som anger värdet per ha efter torrläggningens genomförande har för vissa ägofigurer siffrorna överstrukits med blått streck. Siffrorna ovanför anger det justerade värdet som satts med hänsyn till att vederbörande åkerfigur ej erhåller fullständig torrläggning.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kronor	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B	B-D	D-F	F-K	F-Fa	D-Da						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Hela företaget	18468	1050	2800	3000	2100	2350	550				11.850	0.642	
2	1a-1c	1148	1050									1.050	0.915	
3	2-8, 16	3001	300	2800								3.100	1.033	
4	17-18	1501		1500	3000							4.500	2.998	
5	19-20, 22a-28	5654		200	2600	2100						4.900	0.867	
6	21, 29-38	4388			2100		2350					4.450	1.014	
7	9-15	2776		2800				550				3.350	1.207	
2+3	1a-8, 16	4149	1050	2800								3.850	0.928	
2+3+4	1a-8, 16-18	5650	1050	2800	3000							6.850	1.212	
2+3+7	1a-16	6925	1050	2800				550				4.400	0.635	
3+7	2-16	5777	300	2800				550				3.650	0.633	
5+6	19-38	10042		200	2600	2100	2350					7.250	0.722	
4+5+6	17-38	11543		1500	3000	2100	2350					8.950	0.775	
2	1a-1c	1148	750									750	0.653	
4+5+6	17-38	11543			3000	2100	2350					7.450	0.645	
Utredningen visar, att anledning ej finnes till avdelningsbildning.														
Idlegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.														
Lars Kvarnemo														
Förrättningsman.														

Utredningen visar, att anledning ej finnes till avdelningsbildning.

Lillegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby 7:2</u>						
Anna Andersson	S					
Ägofig. 1a-1c		1148		737:-	6.216	
<u>Skeby 7:3</u>						
O.W. Olaussons stbh.	S					
Ägofig. 2-15		5469		3.509:-	29.613	
<u>Skeby 19:1</u>						
Evert Svensson	S					
Ägofig. 16-23		5903		3.788:-	31.963	
<u>Skeby 9:1</u>						
Karl Lundell	S					
Ägofig. 24-28		2440		1.565:-	13.212	
<u>Skeby 13:1</u>						
Hilmer Ljungström	S					
Ägofig. 29-33		1720		1.104:-	9.314	
<u>Skeby 1:10</u>						
Artur Rydberg	S					
Ägofig. 34-35		539		346:-	2.919	
<u>Skeby 1:5</u>						
Sven Strid	S					
Ägofig. 36		680		436:-	3.682	
<u>Skeby 11:10, 12:4</u>						
Åke Hall	S					
Ägofig. 37-38		569		365:-	3.081	
Summa		18468		11.850:-	100.000	
Lillegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.						
Lars Kvarnemo						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman.						
Ragnar Hambäck						
Ragnar Hambäck						
Ivar Jansson						
Ivar Jansson						
Biträdande gode män						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skeby Backgården m.fl. fastigheter i Skeby socken, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom öppna avlopps fördjupning och ersättning med rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1 km sydväst Skeby kyrka inom nederbördsområde 141/142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningssträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-K, D-Da och F-Fa.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomiska kartan och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1.0 liter per sekund och hektar från åker och 0.5 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadssuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna torrläggas till fullo utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden (bil. 7.)

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar enligt V.L. 7:24 ej föreligger (bil. 8.)

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka ägofigurer och fastigheter, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. (bil. 9.)

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, och övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, skall ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. Om parterna ej kan enas om val av värderingsman, skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återföres i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i

den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till samman-

träde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet. I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Backgårdens dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som stadgas för laga kraft ägande dom, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Lillegården, Skeby, Källby den 17 juni 1963.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Förrättningsman

Ivar Jansson
Ivar Jansson

Ragnar Hambäck
Ragnar Hambäck

Biträdande gode män

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbanan snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnarringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv,

enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

utskrjutande hörn av stensockel under ekonomibyggnadens n.ö. hörn å Skeby 7³,

22 m väster avloppets punkt 1+75. Höjdläge +4.95 m. Ytterligare fixpunkt

kryss i jordfast sten intill enskild väg inom Skeby 13¹, 102 m s.v. avloppets

punkt 31+55. Höjdläge +7.80 m.


Lillegården, Skeby, Källby, den 17 juni 1963.

I tjänsten:


Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo


Förrättningsman.




Mått i mm



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm