



Akt nr:

R-F4b-LS375/64

AU\$R-F4b-LS375/64

375 375

Handlingar angående

"Hålltorp-Blankgårdens dikningsföretag
av år 1964" i Naums socken av Skara-
borgs län; upprättade vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
år 1964 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

375-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Hålltorp-Blankårdens dikningsföretag av år 1964"

Socken

Naum

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förklarad XXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Hans Hillerbäck, Dampetorp, Naum, V a r a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

12.10.1964

Bidrag till utförandet, kr

4 300:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

1.9.1968

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1.10.1967

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4 300:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Besiktning~~ verkställd den

Avsyning 9.7.1965

~~Besiktning~~ verkställd av

Avsyning undertecknad

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma härmed godkännes.

Skara den 12.7.1965.

På lantbruksnämndens vägnar:

Stig Lundblad

Ingenjör.

Protokoll, fort vid sam-
manträde för ägareförättningen
enligt vattenlagen för torvlägg-
ning av åkerjord tillhörande
Hålltorps blankhögårdarna m. fl.
fortigått i Naumsen, Skara-
borgs län

Torsdagen den 28 nov. 1963, hos bröderna
Hilberboile Samptorp, Naum, Vara.

Närvarande:

Ordförande direktör Erik Hult, för-
rättningsman samt skiftesgode-
männen Karl Bertil Johansson Lilla Åtorp
Håkantorp och Ivan Larsson Lunden, Naum
Vara.

Följande sökare inställde sig till
sammantädet:

Sökandena bröd Bengt och Hans Hilber-
boile, ägare av Hålltorps blankhögårdarna 1¹⁸
m. fl. samt Samptorp 35⁵³, Bil. 2.

Av övriga sökare:

Erik S. Johanssons dödsbo, ägare av
Hålltorps Högslös 2³, genom August Malmer, skiftesgode-
männen August Malmer, ägare av Samptorp 8¹,
Hålltorps - Samptorps vägsansvarighet genom
företagets kassör Lantkr. Ivan Karlsson
Hålltorps, Naum, Vara.

Samf. N-Ni Samptorps d. f. 1954 genom
företagets ordf. August Malmer, se ovan.
Sammantaget följande sökare i samf.

Rt i Samfundets d.f. 1954, næmligen,
 Osvold. Brød. Hillebræk, Samfundet,
 Søren Sørensen, Hættorp, Næm, Væn,
 Osvold. August Mølberg, Samfundet,
 Bertel Johansen, Samfundet, Næm, Væn,
 Erik Johansen, Samfundet, Næm, Væn,
 Stig Sørensen, Hættorp, Næm, Væn
 Søren Sørensen, Hættorp, Næm, Væn
 I det nye planerede foretag
 Ernst Forchler ² og Hættorp, blanda-
 gælden 17-16.

21.

Opplæst det for forettringsman-
 nen et færdigt forettringsman, som havde
 betydelse med. Lit. 1

22.

Något jær med forettringsmannen eller
 skiftesgodene ånnu anmeldes ej.

23.

Redogjorte forettringsmannen for etlike
 alternativer foretog den toerlæggning av
 søkandens overjord.

Fissa skårene i Samfundets d.f. 1954
 hadde tidligere under hand begært etredning
 ang. muligheten att solde samf. Rt
 i det solopp gjenneamt med søkan-
 dens dikningsforetog. Forettrings-
 mannen meddelte de usigfærlige
 betingelser, som skulle bli forettrings-
 høi-

3

med. Med anledning deraf förklarade de sig ej önska ingå i förslaget.

§ 4.

Såhanda som yrkade på att avloppens regleras så att deras öfverjord kan brukas rationellt. De yrkade att avloppet A-B-C-D-E-F-18+00 enligt förslaget förslås komma till ett förändrat. De yrkade vidare att sidodiken D-D1-D2-D3, E-E1⁹⁻⁹¹ och F-F1 medtogas i förordningen.

§ 5

Ernst Forsblad Hållerups Blankg. 175/16 förordade sig med såhanda som till förordningen med yrkade att avloppet genom kanalsager regleras i enlighet med förslaget förslås (töcket avlopp).

Birger Hillarbock genom torren samt Hillarbock förordade sig likaså med såhanda som till förordningen med yrkade att sidodiken C-C1 och D-D1-D2-D3 regleras enligt förslaget.

Förordningen förordades av styrelsemannen, Bil. 3.

§ 6.

Ombudet för Hållerups-Damgörlups vägsamfundlighet hade inlatit att svara mot att vatten genomloppet under vägen vid 9+90-B förbättras på samfundlighetens beaktande.

27.^{4.}

Som intet ~~vidare~~ församling föreligger
sammankommandet avslutat och skulle
nytt sammankommande, såsom att bli
slutsammankommande, komma att lag-
ligen utlysas sådan ¹föreläggningen
kompletteras.

Ort och tid som ovan
Stjärnsten
Erik Demlöf.
föreläggningen.

Karl Pontus Johansson Lön Lön Lön
Bittadande skiftesgodamän.

Lördagen den 11 feb. 1964, hos bröder-
na Hållerbock, Dampstorp, Näm, Vasa.

Närvarande: Understecknad, krets-
direktör Erik Demlöf, föreläggningen
samt skiftesgodamännen Karl Pontus
Johansson och Lön Lön Lön.

Följande behållare inställda
sig till sammankommandet:

Bröderna Bengt och Hans Hållerbock,
Birger Hållerbock genom sonen Bengt
Hållerbock, Bil. 2.

Johan Andersson, Hålltorp, Näm, Vasa,
Ernst Forsblad Hålltorp, Näm, Vasa

§ 8.

Redogjordes för det redan föregående sammankommandets fördigtädda förslaget med tillhörande handlingar. Samtliga närvarande deltogare erhöles kännedom om sina kostnads-ansvaren i företaget.

§ 9.

Något erinrar mot förslaget om kostnads-fördelningen framfördes ej.

§ 10.

Upplästes gymnasieansökan utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga 4.

§ 11.

Att mottaga och frivisa till företaget förändrade ritningar och handlingar och att sammanställa delägarna för och styrelse uti så gymnasieansökan samt beakta Hans Hillertöns dampstov, Naam, Koa.

§ 12.

Som intet vidare fanns om till protokollet anteckna förklarades förutläggningen avslutad och sammankommandet upplöst.

Ort och tid som ovan

Raul Emil Johansson, Ivar Larsson. I tjänsten
Biljardens skiftesgodman. Sitt skrift
föreskrifter.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Bröd. Hillerbäck, Dampetorp, Naum, Vara, torsdagen den 28 november 1963 kl. 10.00, vilka genom avdrag av kungörelse denna dag sänts till följande:

Bröd. Bengt och Hans Hillerbäck,	Dampetorp,	Naum,	<u>V a r a</u>
Birger Hillerbäck,	Hålltorp Blankg:n,	"	"
Johan Andersson,	" "	"	"
Gustav Svan,	" "	"	"
Erik G. Johanssons dödsbo,	" Hagelås,	"	"
August Malmgren,	Dampetorp,	"	"
Fritz Gunnar Karlsson,	Hålltorp Blankg:n,	"	"
Ordf. i Hålltorp-Dampetorps Vägsamf.			
Gunnar Svanström,	"	"	"
Einar Svensson,	"	"	"
Bertil Johansson,	"	"	"
Erik Johansson,	"	"	"
Stig Svensson,	"	"	"
Sven Svensson,	Ölstorp,	"	"
Erik A. Johansson,	Dampetorp,	"	"
Skiftesgodemannen Karl Bertil Johansson, L:a Attorp,			<u>Håkantorp</u>
" Sven Larsson,	Lunden,	Naum,	<u>V a r a .</u>

Skara den 9 november 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr.lantbruksdirektör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 11 februari 1964 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av

Einar Svensson,	Hålltorp,	Naum,	<u>V a r a</u>
Bertil Johansson,	"	"	"
Erik Johansson,	"	"	"
Stig Svensson,	"	"	"
Sven Svensson,	Ölstorp,	"	"
Erik A. Johansson,	Dampetorp,	"	"

Avdrag har sänts till ^{Hålltorp} ~~ordf.~~ för "Hålltorp-Dampetorps Vägsamfällighet"

Sven Karlsson,	Hålltorp,	Naum,	"
----------------	-----------	-------	---


Skara den 20 januari 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.



7. Fnr 2347

Skaraborg
Bil. I

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{-mig} _{oss} tillhörig mark inom

Naurm socken(-mar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning av c:a 50 hektar öken
sammanlagt längd c:a 1 km.

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
dammalt frietag, odf. Matungia (Dampstorps odf
förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
(Fransholm - Holm)

Närmaste järnvägsstation Vara

Meddelanden om förrättningen ställes till Bröderna Bengt & Hans
Hillerbäck, Lantbrukare Dampstorps

Naurm, Vara titel, namn och fullständig adress samt telefon. tel. 0513/10515

Dampstorps Naurm den 2/8 1962

Sökandes namn:

Fastighet: 5, 6

Bengt Hillerbäck för fastigheten Dampstorps³ och
Hans Hillerbäck » » Hillery Blombyrden.
13, 18, 24, 25, 26, 36, 38, 39,

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

fören Ernst Insblad	ägare av fastigheten	Hillby	Hillby i plan?
fören Johan Andersson	» » »	-u-	?
Birger Hillbisch	» » »	-u-	plan i plan
Ejner Svensson		-u-	
Bertil Johanson		-u-	
Erik Johansson	Dampst	-u-	
+ Edz. Svensson	d.f. 1958	-u-	Ev. fackl. pl.
+ August Malmgren		Dampstug	täcklikat
Erik Anton Johanson		-u-	täckl. f.
Joan Svensson		Hillby	
Kristz Karlsson	trädgård	Hillby	i plan

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

10/9

19 62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 29 62

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av åkerjord tillhörande **Hålltorp Blankgården** m. fl. fastigheter i Naums s:n av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike och anläggande av rörledningar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröd. Hillerbäck, Dampetorp, Naum, Vara, **torsdagen den 28 november 1963 kl 10.00** då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter m. m. komma att bli berörda:

Naums s:n:

Hålltorp Blankgården 1: 7, 1: 16, 1: 18, 1: 24, 1: 25, 1: 26, 1: 38, 1: 39, 1: 36, 1: 17, 1: 9, 1: 12, 1: 31; Hålltorp Hagelås 2: 3; Dampetorp 3: 5, 3: 6, 4: 1.

Hålltorp Dampetorps Vägsamfällighet samt Samfälligheten K-N i "Dampetorps dikningsföretag av år 1954".

Skara den 4 nov. 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Bitr. lantbruksdirektör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning måndagen den 11 november 1963, intygas.

Skara den 12 november 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av åkerjord tillhörande HALLTORP BLANKGÅRDEN m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike och anläggande av rörledningar, kommer sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas hos bröd. Hillerbäck, Dampetorp, Naum, Vara, **tisdagen den 11 februari 1964 kl 10.00**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan. Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde, varvid även val av styrelse för företaget kommer att företagas.

Av förrättningen komma följande fastigheter att bli berörda:

Naums socken:

Hålltorp Blankgården 1: 7, 1: 16, 1: 18, 1: 24, 1: 25, 1: 26, 1: 38, 1: 39, 1: 36, 1: 17, 1: 9, 1: 12, 1: 31.

Hålltorp Hagelås 2: 3.

Dampetorp 3: 5 och 3: 6 samt Hålltorp-Dampetorps Vägsamfällighet.

Skara den 8 januari 1964.

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning onsdagen den 15 januari 1964, intygas.

Skara den 16 januari 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Förening.

Undertecknade förenar oss med ståndarna
till den synföreläggning som avser förlägg-
ning av mark, tillhörande Dampetorp 35.61
en fl. fastighet i Naums socken av Skane-
torps församling, och yrkar på förtagets utskick-
ning, så att jämväl vår dåvarande
mark må kunna på ändamålsenligt
sätt förläggas och brukas.

Dampetorp, Vara den 28/11 1963.

Ernst Fjorsblad Hålltorp Blomgård 1⁷

~~Johan Andersson Hålltorp Blomgård 1⁹~~

Bengt Lillerbäck
(S. fullmäkt)

Hålltorp-Blomgård 1⁷

Ricestående församling (Ritbords-
sittebords)

Karl Nordin Johansson Ivar Larsson

FULLMAKT

för min son Bengt Hillerbäck
namn
Hälltorp, Naum, Våra
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Hälltorp Blomkv. nr. 11 fastighetsnr

i
Naums socken av Straraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hälltorp, Våra den 28 nov. 1963

Birger Hillerbäck

Bevittnas:

Bertil Johansson
namn

Per Karlsson
namn

Danpetorp, Våra Våra Hälltorp, Naum, Våra
adress adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - H</u>							
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9</u>							
Johan Andersson							
Åker, mullhaltig mobil. lera	1	0,13		1500	2000	500	65
Alstringsbåtnad		0,13					65
Brukn.båtnad 10+15-10+75= 60 m å 3:--							180
Summa		0,13					245
<u>Hålltorp Blankg:n 1:7 o. 1:16</u>							
Ernst Forsblad							
Åker, mullrik mobil. lera	2	0,20		1200	2000	800	160
" - " -	2a	0,28		1400	"	600	168
" - " -	3	0,10		"	"	"	60
" mullrik mo på lera	4	0,08		"	"	"	48
" - " -	5	0,50		"	"	"	300
" - " -	6	0,40		"	"	"	240
Tomt, mullrik mo på mo	7	0,10		3000	4000	1000	100
Åker, - " -	8	0,60		1100	2600	1500	900
" - " -	9	0,42		1200	"	1400	688
" - " -	10	0,08		"	"	"	112
" - " -	11	0,42		1100	"	1500	630
" - " -	12	0,56		"	"	"	840
" - " -	13	1,05		"	"	"	1575
" - " -	14	0,30		"	"	"	450
" - " -	15	0,30		1400	"	1200	360
" - " -	16	0,10		1600	"	1000	100
Alstringsbåtnad		5,49					6731
Brukningbåtnad:							
10+75 - 15+26 = 451 m å 5:--							2255
15+26 - 15+95 = 69 " " 2:--							138
41+08-41+38=30 m (1/2) å 1:50							45
30+00 - 31+06, 90 m å 4:--							360
30 " " 3:--							90
60+00 - 60+80 = 80 m å 1:--							80
Brukningbåtnad							2968
Summa		5,49					9699

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Blankg:n 1:17</u>							
Birger Hillerbäck							
Åker, mullrik mo på mo	17	0,05		1100	2600	1500	75
" - " -	18	0,35		"	"	"	525
" - " -	19	0,06		"	"	"	90
" - " -	20	0,38		"	"	"	570
" - " -	20a	0,13		1600	"	1000	130
Alstringsbåtnad		0,97					1390
Brukningsbåtnad:							
31+6 - 32+25 = 119 m å 4:--							476
32+35-32+95 = 70 m (1/2) å 1:50							105
Brukningsbåtnad							581
Summa		0,97					1971
<u>Hålltorp Blankg:n 1:18,1:25, 1:26,1:36,1:38 och 1:39 samt Dampetorp 3:5 och 3:6</u>							
Bröd. Bengt o.Hans Hillerbäck							
Åker,mullrik sand l.mo på mo	21	0,60		1100	2600	1500	900
" - " -	22	0,18		"	"	"	270
" - " -	23	0,28		"	"	"	420
" - " -	24	0,38		"	"	"	570
" - " -	25	0,15		"	"	"	225
" - " -	26	0,40		1300	"	1300	520
" - " -	27	0,40		1100	"	1500	600
" - " -	28	0,40		"	"	"	600
" - " -	29	0,38		1200	2400	1200	456
" - " -	30	0,30		"	"	"	360
" - " -	31	0,14		"	"	"	168
" - " -	32	0,42		"	"	"	504
" - " -	33	0,90		1400	"	1000	900
" - " -	34	0,40		800	2200	1400	560
" - " -	35	0,68		"	"	"	952
" - " -	36	1,62		"	"	"	2268
" - " -	37	0,20		1200	"	1000	200
" - " -	38	1,00		1100	2400	1300	1300
Alstringsbåtnad		8,83					11773

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad:							
32+25-32+95 = 70 m							100
32+95-33+46 = 51 " å 3:-- kr							153
41+08-41+38 = 30 " (1/2) å 1:50							45
16+00-18+00 = 200 " " 4:--							800
Brukningsbåtnad							1098
Summa		8,83					12871
<u>Hålltorp Blankg:n 1:24 o. 1:31</u>							
Fritz Gunnar Karlsson							
Åker, mullrik sand på mo	39	0,20		1200	2000	800	160
Tomt o. trädg. - " - (Brukas ej f.n.)	39a	0,15		"	"	"	120
Summa		0,35					280
<u>Samfälligheten C - C¹</u>							
<u>Hålltorp Blankg:n 1:7 o. 1:16</u>							
Ernst Forsblad							
Åker, mullrik mo på mo	40	0,20		1800	2600	800	160
" - " -	41	0,65		"	"	"	520
Summa		0,85					680
<u>Hålltorp Blankg:n 1:17</u>							
Birger Hillerbäck							
Åker, mullrik mo på mo	42	0,30		1100	2600	1500	450
Tomt. - " -	43	0,15		1000	4000	3000	450
Summa		0,45					900
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A - H .</u>							
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9</u>							
Johan Andersson	1	0,13					245
<u>Hålltorp Blankg:n 1:7 o. 1:16</u>							
Ernst Forsblad	2-16	5,49					9699
<u>Hålltorp Blankg:n 1:17</u>							
Birger Hillerbäck	17-20a	0,97					1971




Karl Bertil Johansson
Karl Bertil Johansson
Biträdande skiftesgodemän

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A - H</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H</u>				
9+47-9+90	43	Rensning av öppet avlopp	43	3:--		129:--
9+90-9+94	4	600 mm rör med frakt	4			
		Grävning, läggning och åter- fyllning	4			
9+94		Brunn typ B-1; d=1000 mm				
9+94-10+00	6	Trumman rensas och justeras				
		Utföres och bekostas av Hålltorp- Dampetorps vägsamfällighet				
10+00-10+75	75	300 mm rör med frakt	75	7:70	577:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	75	3:--	225:--	
10+00		Brunn typ B-1; d=1000 mm	1	270:--	270:--	
10+75		" " B-1; d=600 mm	1	160:--	160:--	1232:50
10+75-14+31	356	250 mm rör med frakt	356	5:60	1993:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	356	2:75	979:--	
12+52, 12+86, 13+80, 14+31		Brunnar typ B-1; d=600 mm	4	160:--	640:--	3612:60
14+31-15+95	164	225 mm rör med frakt	164	4:85	795:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	164	2:50	410:--	
15+26, 15+48 15+95		Brunnar typ B-1; d=500 mm	3	160:--	480:--	1685:40
15+95-18+00	205	200 mm rör med frakt	205	4:05	830:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	205	2:50	512:50	
16+82, 18+00		Brunnar typ B-1; d=500 mm	2	160:--	320:--	1662:75
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				877:75
		Kronor				9200:--
		<u>Diket D - D1 - D2 - D3</u>				
30+00-32+25	225	150 mm rör med frakt	225	3:20	720:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	225	2:--	450:--	
31+6, 32+25		Brunnar typ B-1; d=500 mm	2	160:--	320:--	1490:--
32+25-33+46	121	100 mm rör med frakt	121	2:45	296:45	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	121	1:50	181:50	
32+95, 33+46		Brunnar typ B-1; d=500 mm	2	160:--	320:--	797:95
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				212:05
		Kronor				2500:--


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket E - E1</u>				
40+00-41+38	138	150 mm rör med frakt m	138	3:20	441:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	132	2:50	330:--	
41+8, 41+38		Brunnar typ B-1; d=500 mm	2	160:--	320:--	1091:60
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				108:40
		<u>Kronor</u>				<u>1200:--</u>
		<u>Diket F - F1</u>				
50+00-50+6	6	150 mm rör med frakt	6	3:20	19:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.(våg)	6	5:--	30:--	
50+6		Brunn typ B-1; d=500 mm	1	160:--	160:--	209:20
		Arbetsledning och oförutsett				20:80
		<u>Kronor</u>				<u>230:--</u>
		<u>Diket G - G1</u>				
60+00-60+80	80	150 mm rör med frakt	80	3:20	256:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	80	2:--	160:--	
60+80		Brunn typ B-1; d=500 mm	1	160:--	160:--	576:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				54:--
		<u>Kronor</u>				<u>630:--</u>
		<u>Sammandrag samfällighet A - H</u>				
9+47-18+00 (-9+90-10+00)	843	A - B - C - D - E - F - G - H				9200:--
30+00-33+46	346	D - D1 - D2 - D3				2500:--
40+00-41+38	138	E - E1				1200:--
50+00-50+6	6	F - F1				230:--
60+00-60+80	80	G - G1				630:--
<u>Summa m.</u>	<u>1413</u>	<u>Kronor</u>				<u>13760:--</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet C - C1</u>				
20+00-22+30	230	150 mm rör med frakt	230	3:20	736:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	230	3:--	690:--	
21+40, 22+30		Brunnar typ B-1; d=500 mm	2	160:--	320:--	1746:--
		Arbetsledning och oförutsett				254:--
<u>Summa m.</u>	<u>230</u>	<u>Kronor</u>				<u>2000:--</u>
		<u>Sammandrag hela företaget.</u>				
		Samfälligheten A - H	1413	meter		13760:--
		" C - C1	230	"		2000:--
		<u>Summa</u>	<u>1643</u>			<u>15760:--</u>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H</u>						
<u>Hålltorp Blankg:n 1:9</u>						
John Andersson		245		134	0,977	Be 82.
<u>Hålltorp Blankg:n 1:7 o. 1:16</u>						
Ernst Forsblad	S	9699		5324	38,694	Be 82.
<u>Hålltorp Blankg:n 1:17</u>						
Birger Hillerbäck	S	1971		1082	7,863	Be 82.
<u>Hålltorp Blankg:n 1:18, 1:25, 1:28, 1:36, 1:38 o. 1:39 samt Dampetorp 3:5 o. 3:6</u>						
Bröd. Bengt o. Hans Hillerbäck	S	12871		7066	51,349	Be 82.
<u>Hålltorp Blankg:n 1:24 o. 1:31</u>						
Fritz Gunnar Karlsson		280		154	1,117	
Summa		25066		13760	100,000	94,070
<u>Samfälligheten C - C1</u>						
<u>Hålltorp Blankg:n 1:7 o. 1:16</u>						
Ernst Forsblad	S	680		861	43,038	
<u>Hålltorp Blankg:n 1:17</u>						
Birger Hillerbäck	S	900		1139	56,962	
Summa		1580		2000	100,000	5,930
						100,000
Dampetorp, Naum, Vara den 11 februari 1964.						
 Karl Bertil Johansson Biträdande skoftesgodemän.  Erik Almlöf Förrättningsman  Sven Larsson						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HÅLLTORP HLANKGÅRDEN m.fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2 km öster Naums kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - B samt rörledningarna:

Samfälligheten A - H, rörledningarna B - C - D - E - F - G - H med sidoledningarna D - D1 - D2 - D3, E - E1, F - F1 och G - G1.

Samfälligheten C - C1, rörledningen C - C1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över dimensioner framgår av profilritningarna.

På grund av risk för järnutfällning i rören, har dimensionen i ledningarnas övre lopp överdimensionerats.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunna utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheten A - H och samfälligheten C - Cl .

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - B - C berör vid sektion 0+90 - 10+00 Hålltorp-Dampetorps vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup men erfordras rensning, justering samt förlängning av genomloppet. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Hålltorp-Dampetorps vägsamfällighet att bekosta

ovannämnda justeringar jämte brunn typ B-1 vid sektion 9+94. Om ej annan överens-
kommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande.
Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter
det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd
och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfällig-
heten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala före-
tagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Genom öppna diken ersättning med rör erfordras i övrigt ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-
övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avloppets utvidgning och till jordupplag, skall ingen
ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla
värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom
ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom
styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.
I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av
inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ~~skulle för samfälligheterna~~
vunnit laga kraft beträffande samfällighet A - H ~~erläggas till Länsstyrelsen i~~
~~understiga femtio kronor och skall ej erläggas.~~ Mariestad med 50:13 kr.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt
underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare
i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, under-
hålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller för-
summelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller
tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på vill-
kor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande
behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i

bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet för "Dampetorps diktningföretag av år 1954".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Hålltorp-Blankgårdens dikningsföretag av år 1964.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomsstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Dampetorp, Naum, Vara den 11 februari 1964.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Karl Bertil Johansson
Karl Bertil Johansson

Sven Larsson
Sven Larsson

ARBETSEBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga ersättas med en ny sådan genom sakkunnig person;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning, att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och tätet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning nog tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslämning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Kors (+) i grundmur till ladugården på Hålltorp Blankg:n 1:7 på höjden +29,03.

Dampetorp, Naum, Vara den 11 februari 1964.



Erik Almlöf

Förrättningsman.

