

Akt nr:

R-F4b-LS378/64

AU\$R-F4b-LS378/64

378 378

Handlingar angående

"Jultorps dikningsföretag av år 1964"

i Ö.Bitterna och Larvs socknar av

Skaraborgs län; upprättade år 1964 vid

syneförrättning eol. vattenlagen av

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Förrättningsman.

378-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
JULTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964			
Socken		Län	
Ö. Bitterna och Larv		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen - ~~Förelämnad~~ ~~XX~~ ~~XX~~ ~~XX~~ ~~XX~~ ~~XX~~			
Lantbrukare Ingemar Larsson, Skrivaregården, L a r v			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag nr B 6974	
12/10 1964	600:--		
Arbetslid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968	-	1/10 1966	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	600:--	-	-
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyning 22/4 1965		Avsyning Ingenjör B. Beifeldt	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Huvudavloppet 4+56 - G - H - I .

Botten i trummorna vid 5+88 - +92 och 7+5 - +9 låg 0,10 m resp. 0,05 m högre än vad vid förslagens upprättande antagits, varför bottenläget var höjt å sträckan 5 - 5+88 med 0,10 m och å sträckan 5+92 - 7+5 med 0,05 m samt bottenbredden ökad i förhållande därtill.

Botten i trumman vid 10+21 - +27 var utförd med 0,10 m högre bottenläge än föreskrivet.

Stentrummorna vid 16+20 - +24 och 16+59 - +63 var uppgrävda och ersatta med en gemensam rörbro vid 16+54 typ R-1; d=1,6 m och körbanebredd = 6,0 m enligt överenskommelse, bil. A.

Bottenläget var utfört 0,05 m högre än föreskrivet.

Sidodiket G - G¹

Stentrumman vid 0+36 - +42 var uppgrävd och där föreslagen rörbro var utförd vid 0+5 - +15. Bottenläget var utfört 0,05 m å nedströmssidan och 0,09 m å uppströmssidan högre än föreskrivet.

Sträckan 1+69 - 2+02 var utförd som rördike och någon merkostnad härför har ej åvilat dikningsföretaget.

Vänd!

Sidodiket H¹ - H


Sträckan 0 - 0+38 var utförd som rördike och någon merkostnad härför har ej åvilat dikningsföretaget.

Avvikelseerna från fastställd arbetsplan har angivits med grönt å plan- och profilritningarna. Avvikelseerna innebära ingen försämring av företaget och inverka ej på den beräknade torrläggningseffekten.

Skriftlig anhållan om ändring i arbetsplanen bifogas, bil. B.

Företaget godkännes med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan.

Skara den 3 maj 1965.


Stig Lundblad

Ingenjör.

" Overenskomst

Jultorps dikningsföretag år 1964
 Undertecknade medgiva att sten-
 broarna vid 16+20-+24 och 16+59-+63
 får uppgrävas och ersättas med en ge-
 mensam rörbro vid 16+54 av armerna-
 de falsrör med diam. 1.6 m. och körbane-
 bredd 6.0 m samt att en rörledning
 av 10 m:s längd och diam. 150 mm
 utföres i gränsen vid 16+54 ~~att~~ omkring
 0.90 m. under markytan. Dessutom
 planeras väg söder om stora diket
 från 16+54 till 16+24

Larv Skrivaregin den 29 jan. 1965

Carl Norehed

Carl Berg

Carl Norehed

Carl Berg

Fälsberg Tomten 54

Fälsberg Tomten
55-6

Övanstående namnteckningar be-
 vittnas och förestående överens-
 komelse vitsordas.

Stig Rueden
 Ingenjör

Ansökan om ändring i fastställd arbetsplan för Jultorps dikningsföretag
av år 1964 i Ö.Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för rubr. företag, får härigenom anhålla om
ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de
vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka
närmare framgår av ingenjör Stig Lundblads avsyningsbevis av den 3 maj 1965.

Lary den 18 maj 1965.

Ingemar Larsson
Ingemar Larsson

Karl Johansson
Karl Johansson

Gunnar Jakobsson
Gunnar Jakobsson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda
markägare intet att invända.

Eric Wiberg
Eric Wiberg

Gunnar Jakobsson
Gunnar Jakobsson

Johan Svantesson
Johan Svantesson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSI NTY G .

Undertecknad får härmed intyga att *74110rps diirningsföretagarår 1964*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *diirning*
å fastigheten i *ö Bitterna i Larus* socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *B. 6974* å *600 —* kronor

vid ~~av mig~~ verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: *7299*

avvikelser från godkänd plan: *Se bif. avsyningsrapport*

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring: *Skara* den *3 maj* 19*65*

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantin kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantin kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *600:-* kronor

Skara den *1 juni* 19*65*

Karl Kvanen

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Nr Signatur

...../.....19...

...../.....19...

..... *3.16.1965* *65*

1978-04-07

Gunnar Brink, Smedeg Larv, 530 10 Vedum.

Statens Vägverk, Box 221, 542 01 Mariestad.

Betr trumma vid G nedanstående dikningsföretag, Larvs socken enskilda vägen Tubbetorp-Jultorp-Smedegårdens vägsamfällighet

Med anledning av Er skrivelse den 3/11 1977 beträffande erforderliga hydrologiska uppgifter m m för nedanstående vattenavlopp får jag efter verkställd undersökning meddela följande:

Avloppet ingår i Jultorps dikningsföretag av år 1964
Tubbetorp, Kärrtorp m fl hem torrlägg-
ningsföretag av åren 1923-24

Ordförande Ingemar Larsson, Skrivareg Larv, Vedum
Åke Johansson, Mellomg Larv, Vedum

Nederbördsområde		390 ha
Högsta högvattenföring		780 l/s
" högvattenstånd	Högh	+4,15 m
Erforderligt bottenläge	"	+3,00 "
Erforderlig inre diameter		1500 mm

Fixpunkt: se bif plankarta.

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör

Pärns LS
4/6

J

Creg. nr 233

Nr A 18204

378-3

Lantbruksnämnden

Box 224
532 01 SKARA



Lundblad

Uppgifter angående vägrumma
(1 bilaga)

Uppgift önskas om erforderlig trumdimension samt höjdläge för trumma ingående i Tubbetorp-Kärrtorps dikningsföretag i Larvs socken. Trumläget framgår av bilagd kartkopia. Vidare önskas uppgift om läge samt höjd på dikningsföretagets närbelägna fixpunkter.

Kännedomskopia på uppgifterna önskas till Statens vägverk, enskilda vägar, Box 221, 542 01 Mariestad.

För TUBBETORP-JULTORP-SMEDEGÅRDENS VÄGSAMFÄLLIGHET

Gunnar Brink

Gunnar Brink

adress: Smedegården Larv
530 10 VEDUM



Tranöge

Protokoll för vid sammanträde
för nyförvärdning enligt vat-
tenlagen avseende fördjupning
och utvidgning av öppna vattens
ingående i Tuddetorp, Kärnorp
m fl. hemmansförläggnings-
företag av år 1923-24 i län -
Bitterna och Lärns socknar av
Skaraborgs län

Den 11 mars 1964: församlingssammanträde, Lärn.

Till sammanträdet denna dag hade kallats
genom särskild underlåtelse som tillställts
varje känd sakägare enligt förteckning. Bil B:1

Närvarande:

Underföcknad ingår i Sig Lundblad förtät-
ningsman och ingår i Bertil Beijfeldt,
vilken verkställt förundersökning rö-
rande förtätningen

Sökanden:

Kungl. Domänstyrelsen äg Tuddetorp/Skrivareg:n 2¹ och
genom domänintenden Kärnorp 1³
denden Eric Wiberg

Övriga sakägare:

Ingemar Larsson arr: — " —

Syskonen Sven Johan,
 Hilda Elisabet, Karl Edvin,
 Nils Henning, och hufvud
 Einar Josef Andersson äg. Kärnorp 1²
 genom Johan Andersson
 Gunnar Jakobson " — " — av 1⁷⁻¹⁶ och
 — " — , 1^{7, 18}
 Karl Johansson (brig:n) " — " — 1⁵
 Karl Johansson (Kärnorp)
 o. h. h. Alice Johansson " — " — 1⁶
 genom Karl Johansson
 Karl Berg " Taleberg Tomten 5^{5.6}
 Karl Norsted " — " — 5⁴
 Gustaf Gustafsson
 o. h. h. Nina Maria
 Gustafsson " Edvin Stommen 3³²
 genom Gustaf Gustafsson
 Anna Olov Johansson " Jultorp Holg:n 3⁷
 genom Sven Vilhoj
 enligt fullmakt
 Arne Edner ordf. i Jultorp-Tubbetorps
 rägsamfällighet
 Hilmer Andersson ordf. i Kunnabergs vatten-
 genom Gustaf Gustafs-
 son arledningsföretag, av
 år 1933
 enligt fullmakt
 Åke Johansson ordf. i Tubbetorp, Kärnorp
 m. fl. hemmans
 förslagningsföretag
 av år 1923-24

Bil. C

Bil. C

§1.

Ansökan om förretningen och läns-
styrelsens förordnande för förrettnings-
mannen upplästes och hade lydelse
enligt

Bit A

§2.

för mot förrettningsmannen
kunde ej utövas.

§3

Förrettningsmannen redogjorde för
ett grundare och ingens för B. Berfeldt
för ett djupare förslag till ditningens
utförande, varjämte även angavs de
preliminära kostnaderna och kost-
nadsandelarna för de olika alternativa
förslagen och säljare

§4

Karl Johansson för Kårkops 1⁶ och Gunnar
Jakobsson för Kårkops ar 1⁷⁻¹³ förklarade
gemensamt, att de befintliga stenbroarna
vid 11+96-12 och 13+61-+65, som delvis ra-
sat, kunde utgå ur förslaget, om istället
en gemensam bro utfördes i gränsen vid
12+71 och utfördelig del av diket H-H' igen-
lades med mör för att medgeva överskott
till deras ägar.

§5

Karl Berg Falberg som den 5^{6.5} Karl Norsted
Falberg som den 5⁴ och Gustaf Gustafsson
Edlund som den 4³² meddelade, att
de voro villiga sälja sina söder

om arloppet H-3 belägna marker till
Domänstyrelsen.

En skrivelse om dylikt hembud upp-
rättades och överlämnades till Domän-
intendent E. Wibeck.

§ 6

Ombudet för stånden yrkade på ifråga-
varande arlopps fördjupning, all bredd-
ning enligt det grundare förslaget.

§ 7

Ingen av de övriga sakkägarna önskade
fräna sig med stånden.

§ 8

Arbetsnämnden i Jultops-Tubbsörps vägsam-
fällighet hade insett att vissa emot
den föreslagna fördjupningens i Hum-
mar vid 2+5-+9 eller vägsamfällig-
hetens kostnader häfvt.

§ 9

Ombudet för Lunnabecks rattmar-
ningsföretag, av år 1833, framhöll,
att han befarade, att genomloppet
i Hummar vid sekt. 77 ev. skulle
bli för litet om beviljat förslag
kommer till stånd.

§ 10

Sakkägarna yrkade på ersättning
för intrång av jordupplag, länks
öppna arlopps.

§ 11

Johan Frantesson, såsom ombud
för syskonen Frantesson och för
egen del, framhöll, att de för
sin del ej önskade utredning
eller förtydning av arloppet öfver
fastighetens käntryck. Han ansåg
att buskröjning och slammus-
ning var tillfyllest denna strä-
cka.

§ 12

Så inlett ridare förklaras förklarades
sammankädet avslutat med till-
kännagivande, att nytt samman-
träde kommer att hållas å tid och
plats som kommer att meddelas
genom kallelse i laga ordning.

Det gik till som roligt.

Blig Kungöla

Strätningsman

Den 26 juni 1964 i församlingshuset,
Larr.

Sammankädet hade till känn-
givits genom kungörelse som
 varit införd i Skaraborgs läns
tidning, varjämte ordlag av
kungörelsen avsågs till kända
släktare enligt förteckning

Bil B:3

Bil B:2

Värrande:

Värrande företagsman, inga-
 för Bertil Bräfeldt och gode män
 Ernst Gidstedt, Bäckagården, Larr, Josef
 Eklundsson Erik Persgård, Långpin, samt
 följande skägar:

Johan Johansson för systemen Sanktens
 och för egen del

Ingrid Larsson såsom ordf. i Inbuds- och
 Gunnar Johansson hemmans 4 av ören 1923-24

Karl Berg

Gustaf Gustafsson för egen del och för
 husstämman Stens Målar

Anna Olivia Johansson gr. över Villbarn

Kimmo Andersson såsom ordf. i Lunn-
 bergs rf av år 1933.

Laili Vackel

Karl Johansson (svägn.)

§ 13.

Föregående sammanträdesprotokoll upplästes
och lämnades utan rimmor

§ 14.

Meddelade förtättningsmannen att han
till dagens sammanträde ^{kallat} gode män,
samt detta är nödvändigt med hän-
syn till dels de resättningar för
jordupplag som sakägarna yrkade
på till fört sammanträdet och dels
övriga resättningar som skola
utgå.

§ 15

Våget för anmälades ej mot gode
männen och ej heller röstade sig
den sista jävig.

§ 16.

Lämnades en redogörelse för det så-
dan föregående sammanträdet
färdigställt förslaget med till-
hörande handlingar och rit-
ningar

§ 17

Meddelades att den försäkring
av marken som diskuteras
på fört sammanträdet ej
kommit till stånd

§ 18

Samtliga närvarande delägare
erklärde kännedom om sin an-
delar i det nye företaget

§ 19 8.

Ljzpläskes synemännens utlåtande Bit 0

§ 20

Vin skilfäraren att mottaga om
färaren sin frätagat höande
handenigen och rikningen
utsägo synemännens Ingemar
Larsson Skivaregården Karr.

§ 21

Ljzpläskes dagens protokoll som
lämnades utan erinran, var-
efter frättningsmannen
förklarade frättningen
avslutad och sammantaget
nyg löst.

Det oke till som orar
Högskole
Förhättningsman

Biträdande gode män..

Över/ Lidskott. Josef Edlund

Grundblad.

9.

Sk. kortan 338, 339

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 OKT. 1963
III M 2-11-63

Fr 2372

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 2. AUG. 1963
Diarie Nr ID 297

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Larus socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning, utvidgning och förslutning av öppet avlopp 7-4-9-A inom Tubbestorp, Darnum m.fl. fastigheters t.f. av år 1923/24. Subskripts längd c:a 2.5 km.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flödet, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vedum

Meddelanden om förrättningen ställes till arr. Ingenmar Carlsson, Skrivaregården, Carv, tel 0512/48135 och Jansväntandsgatan Vänersborg
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skrivaregården, Carv den aug. 1963

Sökandes namn:
Bridtberg
Domänintendent

Fastighet:

för fastigheten	Jultorp Skrivaregården 2:1 (ca 10 ha)
»	Sand Rånåsar 1:3 (ca 10 ha)
»	
»	

Fastighet:

» » »

» » »

Ingenjör Stig Lundblad

Skara den 26 sept. 1963

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 11 63.

Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Förteckning

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde angående fördjupning och breddning av öppna avlopp genom Jultorp Skrivaregården m.fl. fastigheter inom Larvs och Ö. Bitterna socknar av Skaraborgs län i församlingshemmet, Larv, onsdagen den 11 mars 1964, klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Axel Andersson, Tubbetorp, Vedum

Gustav o Signe Ternell, Ängbacken, Floda

Syskonen Svantesson, Ombud Johan Svantesson, Tubbetorp, Vedum

Domänverket, Domänintendent Eric Wiberg, Domänstyrelsen, Vänersborg

Ingemar Larsson, Skrivaregården, Larv

Gunnar Jakobsson, Kärrtorp, Larv

Karl Johansson, Sörgården, Faleberg, Larv

Karl Johansson, Kärrtorp, Larv

Karl Berg, Faleberg, Larv

Gustav Gustavsson, Stommen, Larv

Anna Olivia Johansson, Nolgården, Jultorp, Larv

Gunnar Svensson, Nolgården, Jultorp, Larv


Hilmer Larsson, Stommen, Vedum

Åke Johansson, Mellomgården, Larv

Arne Edner, Nolgården, Larv

Karl Norehed, Faleberg, Larv

Skara den 24 febr. 1964

I tjänsten:

Stig Lundblad

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 26 juni 1964 klockan 13.00 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Axel Andersson,	Tubbetorp,	<u>V e d u m</u>
Gustav och Signe Ternell,	Ängbacken,	<u>F l o d a</u>
Syskonen Svantesson		
Ombud lantbr. Johan Svantesson,	Tubbetorp,	<u>V e d u m</u>
Domänintendent Eric Wiberg,	Domänverkets distriktskontor,	<u>Vänersborg</u>
Arr. Ingemar Larsson,	Skrivaregården,	<u>L a r v</u>
Gunnar Jakobsson,	Kärrtorp, Faleberg,	"
Karl Johansson o.h.h. Alice	Kärrtorp,	"
Karl Berg,	Faleberg, Tomten,	"
Gustaf Gustafsson o.h.h. Stina Maria,	Stommen,	"
Anna Olivia Johansson,	Nolgården, Jultorp,	"
Anna Olivia Johansson		
Ombud Herr Sven Vilhsson,	Faleberg Tomten,	"
Gunnar Svensson,	Nolgården, Jultorp,	"
Ordf. i "Lunnebergs vf av år 1933"		
Hilmer Andersson,	Stommen,	"
Ombud Gustav Gustavsson,	Edum Stommen,	"
Ordf. i "Tubbetorp, Kärrtorp, Jultorp m.fl. tf av år 1923-24"		
Ingemar Larsson,	Skrivaregården,	"
Ordf. i "Jultorp-Tubbetorps vägsamfällighet"		
Arne Edner,	Nolgården,	"
Karl Norehed,	Norrgården,	"
Skiftesgodemannen Karl Anders Lundmark,	Kaggården,	"
" Bertil Svensson,	Slättås,	"

Skara den 8 juni 1964.

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Enär ovanstående skiftesgodemän anmält förhinder har nedanstående kallats:

Skiftesgodemannen Josef Erlandsson, Erik Persgården, Längjum
" Evert Gidstedt , Bäckagården , Larv

Skara den 15 juni 1964

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kärrtorp, Jultorp m. fl. fastigheter i Larvs och Ö. Bitterna socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Larv, fredagen den 26 juni 1964 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jultorp Skrivaregården 2:1

Damsåsen 1:2—3

Kärrtorp 1:2—3, 1:5—6, av 1:7—1:18.

Faleberg Tomten 5:4—6

Edum Stommen 4:32

Jultorp Nolgården 3:7—8

Dessutom beröres:

"Tubbetorp, Kärrtorp m. fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1923—24", "Lunnabergs vattenavledningsföretag av år 1933" samt Jultorp—Tubbetorps vägsamfällighet.


Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde, varvid även styrelse för företaget kommer att väljas.

Skara den 3 juni 1964.

Stig Lundblad
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning måndagen den 1 juni 1964, intygas:

Skara den 4 juni 1964.


Stig Lundblad
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
KÄRRTORP, JULTORP m.fl. fastigheter i Larvs och Ö. Bitterna

socken^{mar} av Skaraborgs län ~~genom utgrävning av vattenledningen~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i församlingshemmet, Larv

fre- dagen den 26 juni 1964 klockan 13.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Jultorp Skrivaregården 2:1

Damsåsen 1:2-3

Kärrtorp 1:2-3, 1:5-6, av 1:7-1:18

Faleberg Tomten 5:4-6

Edum Stommen 4:32

Jultorp Nolgården 3:7-8

Dessutom beröres:


"Tubbetorp, Kärrtorp m.fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1923-24",

"Lunnabergs vattenavledningsföretag av år 1933" samt

Jultorp-Tubbetorps vägsamfällighet.

Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde, varvid även styrelse för företaget
kommer att väljas.

Skara den 3 juni 1964.


Stig Lundblad
Förrättningsman.

Fullmakt för Sven Vilhsson Faleberg Larv
att vara ombud för mig vid sammanträden med.
Sammankallande till förrättning angående
breddning och fördjupning av avlopp berörande
av mig ägda Jultorp 3:7 i Larvs socken

Jultorp Larv den 10 mars 1964

Olivia Johanson

Bevittnas

Elsa Dahlöf

Tom Johansson

Undertecknad tillåter att Gustav
Gustavsson Stommen Larr. föra min talan
vid sammanträdet med Hårtores med
fl. gårdars vattenavledningsföretag och svarar
för allt som kommer att beröra Lunnabugs
vattenledningsföretag i Larvs socken

Stommen Larr 9/3 1964
Hilmer Andersson
ordf. i Lunnabugs v. a.

Bevittnas
Lenn Wilhman.
Lars Jonsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Larvs s:n</u>							
<u>Kärrtorp 1:2</u>							
Syskonen Svantesson							
Bete (Åker)	8		0.09	1400	2000	600	54
"	9		0.84	800	"	1200	1008
"	10		0.70	1400	"	600	420
"	11		0.19	1800	"	200	38
"	12		0.81	1800	"	200	162
"	13		0.11	1300	"	700	77
Alstringsbåtnad							1759
Översvämingsbåtnad 9-10							68
Summa			2.74				1827
<u>Kärrtorp 1:3</u>							
Kungl. Domänsstyrelsen							
Arr. Ingemar Larsson							
Åker	14	0.81		700	2000	1300	1053
"	15	0.13		600	"	1400	182
"	16	0.14		1800	"	200	28
"	17	1.74		1600	"	400	696
Bete	18		0.18	1920	"	80	14
Åker	19	2.95		1100	"	900	2655
"	20	1.70		600	"	1400	2380
"	21	1.76		1700	"	300	528
Alstringsbåtnad							7536
Översvämingsbåtnad 14-15,17							3096
Summa		9.23	0.18				10632
<u>Av Kärrtorp 1:14-18</u>							
Gunnar Jakobsson							
Åker	22	0.53		1500	2000	500	265
"	23	1.76		1200	"	800	1408
Alstringsbåtnad							1673
Översvämingsbåtnad 22-23							876
Summa		2.29					2549

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kärrtorp 1:5</u>							
Karl Johansson (Sörg.)							
Åker	24	0.40		1500	2000	500	200
"	25	0.97		1400	"	600	582
Alstringsbåtnad							782
Översvämningsbåtnad	24-25						500
Summa		1.37					1282
<u>Kärrtorp 1:6</u>							
Karl Johansson (Kärrtorp)							
Åker	26	1.05		1400	2000	600	630
"	27	1.17		1400	"	600	702
"	28	0.23		1800	"	200	46
"	29	0.37		1900	"	100	37
Alstringsbåtnad							1415
Översvämningsbåtnad	26-28						696
Summa		2.82					2111
<u>Av Kärrtorp 1:7-13</u>							
Gunnar Jakobsson							
Åker	30	0.44		1800	2000	200	88
"	31	0.21		1800	"	200	42
"	32	0.12		1900	"	100	12
"	33	0.36		1800	"	200	72
"	34	0.76		1900	"	100	76
"	39	0.25		1400	"	600	150
Alstringsbåtnad							440
Översvämningsbåtnad	30-34, 39						580
Summa		2.14					1020
<u>Jultorp Skrivareg. 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen							
Arr. Ingemar Larsson							
Åker	40	0.46		1990	2000	10	5
"	41	0.23		1950	"	50	12
Bete	42		0.32	1920	"	80	26
"	43		1.56	1920	"	80	125
Åker	44	5.68		1700	"	300	1704
"	45	1.36		900	"	1100	1496

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	46	2.27		500	2000	1500	3405
Bete	47		0.92	1500	"	500	460
Åker	48	1.56		1100	"	900	1404
"	49	1.16		1200	"	800	928
"	50	2.13		1100	"	900	1917
"	51	0.35		1990	"	10	4
Bete	52		0.49	1950	"	50	25
Åker	53	1.37		1980	"	20	27
Alstringsbåtnad							11538
Översvämningsbåtnad	43-48						2988
Summa		16.57	3.29				14526
<u>Sammandrag</u>							
<u>Kärrtorp 1:2</u> Syskonen Svantesson	8-13		2.74				1827
<u>Kärrtorp 1:3</u> Jultorp Skrivareg. 2:1 Kungl. Domänstyrelsen Arr. Ingemar Larsson	14-21 40-53	25.80	3.47				25158
<u>Kärrtorp av 1:7-1:18</u> Gunnar Jakobsson	22-23 30-34, 39	4.43					3569
<u>Kärrtorp 1:5</u> Karl Johansson Sörg.	24-25	1.37					1282
<u>Kärrtorp 1:6</u> Karl Johansson Kärrtorp	26-29	2.82					2111
Summa		34.42	6.21				33947
Larv den 26 juni 1964. <i>[Signature]</i> Förrättningsman Biträdande gode män <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Beräkning av översvämningsbåtnad</u>							
<u>Kärrtorp 1:2</u>							
Syskonen Svantesson	9-10		0.17			400	68
Summa			0.17				68
<u>Kärrtorp 1:3</u>							
<u>Jultorp Skrivaregården 2:1</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	14-15	0.84				400	336
-"-	17	0.85				"	340
-"-	19-21	6.05				"	2420
-"-	43-44	4.67				"	1868
-"-	45-48	2.80				"	1120
Summa		15.21					6084
<u>Av Kärrtorp 1:7-1:18</u>							
Gunnar Jakobsson	22-23	2.19				400	876
-"-	30-34	1.20				"	480
-"-	39	0.25				"	100
Summa		3.64					1456
<u>Kärrtorp 1:5</u>							
Karl Johansson (Sörg.)	24-25	1.25				400	500
Summa		1.25					500
<u>Kärrtorp 1:6</u>							
Karl Johansson (Kärrtorp)	26-28	1.74				400	696
Summa		1.74					696
Larv den 26 juni 1964							
<i>Stig Lundblad</i>							
Förmättningsman							
<i>Göran Lidskott</i>							
.....							
Bitr. gode män							
<i>Göran Erlund</i>							
.....							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-1+53	153	<u>A - 1+53</u> Ingen åtgärd				
		<u>1+53 - 4+56. Avdragsdike</u> Ingår ej i företaget				
1+53-4+56	303	Schaktning av torvjord m ³	70	1:80	126	
4+56-5	44	" " fmo o. sa "	295	2:--	590	
		Utplanering av dikesjord "	365	0:50	183	
		För oförutsett etc.			104	
					1003	
		Avgår ersättning för rensning som bekostas av Tubbetorps m.fl. hemmans torrlägningsföretag av åren 1923-24				
		1+53-4+56 m	303	1:--	303	700
						700
4+56-7	244	<u>4+56 - G - H - I</u> Schaktning av: Torvjord m ³	80	1:80	144	
		Lerig mo och finmo "	400	2:--	800	
		Grus och sten "	110	4:--	440	
7-11+50	450	Schaktning av: Torvjord m ³	360	1:80	648	
		Finmo "	1100	2:--	2200	
		Pinmo "	20	8:--	160	
10+21-+27	6	Rörbro typ R-1; d=1,5 m, l=7 m Enl. kostnadsförslag för broar			1000	
11+50-14	250	Schaktning av: Lerbl. finmo m ³	870	2:--	1740	
18-20+80	280	Schaktning av: Sandbl. lera m ³	120	2:--	240	
		Grus och sten "	1150	4:--	4600	
		Berg "	50	40:--	2000	
4+56-18+50	1394	Utplanering av uppschaktad jord "	5000	0:40	2000	
18+50-20+80	230	Ersättning för jordupplag lm	230	0:60	138	
		För oförutsett etc.			2690	29600
		Summa				29600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>H - H^I</u>				
0-3+36	336	Schaktning av:				
		Torvjord m ³	200	1:80	360	
		Sand "	65	2:--	130	
		Finmo "	610	2:--	1220	
3+36-+45		Rörbro typ R-1; d=0,6 m, l=9 m				
		Enl. kostnadsförslag för broar			535	
0-3+36	336	Utplanering av uppschaktad jord m ³	875	0:40	350	
		För oförutsett etc.			205	2800
		Summa				2800
		<u>G - G^I</u>				
0-2+02	202	Schaktning av:				
		Torvjord m ³	200	1:80	360	
		Mjåla "	470	2:--	940	
0+36-+42	6	Rörtrumma vid sidan om bef. stentrumma; d=0,6 m, l=7 m				
		Enligt kostnadsförslag för broar			600	
0-2+02	202	Utplanering av uppschaktad jord m ³	670	0:40	270	
		För oförutsett etc.			230	2400
		Summa				2400
		<u>Sammandrag:</u>				
		Schaktning av:				
		Torvjord m ³	840	1:80	1512	
		Lerig mo, finmo, sand, mjåla "	4935	2:--	9870	
		Grus och sten "	1260	4:--	5040	
		Pinmo "	545	8:--	4360	
		Berg "	50	40:--	2000	
		Utplanering av jord "	6545	0:40	2620	
		Ersättning för jordupplag lm	230	0:60	138	
		Broar st	6		6135	
		För oförutsett etc.			3125	
		Summa			34800	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Anläggningskostnad				34800
		Avgår ersättning för rensning som skall bekostas av <u>Tubbetorp,</u> <u>Kärrtorp m.fl. hemmans torrlägg-</u> <u>ningsföretag av åren 1923-24</u>				
		4*56 - G - H - I m	1624	2:--	3248	
		H - H ^I "	345	2:--	690	
		G - G ^I "	202	2:--	402	4340
		Återstår summa				30460
		Lärv den 26 juni 1964. <i>Stig Lundblad</i> Stig Lundblad Förrättningsman				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Kostnadsförslag för broar</u>						
<u>4+56-G-H-J</u>						
10+21--+27	6	Rörbrotyp R - 1 1500 mms armerade falsrör med fot inkl. frakt och oms. m	7	200	1.400:-	
		Upptagning av bef. stenbro, gräv- ning, träunderlag av 2" x 6" plank, läggning av rören och återställan- de av vägbanan.			450:-	
		Sten o. grästorvsättning vid bro- öppningarna			150:-	2.000:-
Summa kronor						2.000:-
Årlig kostnad	för	nuv. stenbro (nedstr. sid. raserad)	vid en livslängd av 40 år	=	100:-	
"	"	"	bliv. rörbro vid en livslängd av 40 år	=	50:-	
Således årlig	förbättring av	kr 50:- kap. efter 5 %		=	1.000:-	
Brukarna av bro	skall således betala				1.000:-	
och företaget					1.000:-	
Summa kronor						2.000:-
12+69--+74	5	Rörbro typ R-1 1500 mm:s armerade falsrör med fot inkl. frakt och oms. m	8	200	1.600:-	
		Upptagning av bef. stentrummor vid 11+96-12 o. 13+61--+65 Grävning, träunderlag av 2" x 6" plank,läggning av rören och återställande av vägbanan			650:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna			150:-	2.400:-
3+45--+36		<u>H-H^I</u> Rörbrotyp R-1 600 mm:s armerade falsrör med fot inkl. frakt och oms. m	9	41	370:-	
		Grävning, träunderlag av 2" x 4" plank,läggning av rören och iordningställande av vägbana			280:-	
		Sten- och grästorvsättning vid broöppningarna			150:-	800:-
Summa kronor						3.200:-
Årlig kostnad	för	nuv. stenbroar vid 11+96--+12 och 13+61--+65 (nedstr. sid. raserade)	vid en årlig livslängd av 40 år	=	100:-	
"	"	"	2 st. rörbroar à 2.400:-	vid en årlig livslängd av 40 år	=	100:-
					60:-	
					60:-	
Således årlig	förbättring av	kr 80:- kap. efter 5 %		=	1.600:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Fördelning. Broäg. 1/3		1.600:- kr				
Företag 2/3		3.200:- "				
Summa kronor		4.800:- = 2 st. rörbroar				
Enligt samma fördelningsgrund						
Brukarna av broarna		skola således betala 800:- + 265:-				= 1.065:-
och företaget		1.600:- + 535:-				= 2.135:-
		Summa kronor 2.400:- + 800:-				= 3.200:-
		Stenbro jämför beräkn. = omläggning med befintligt material				
		Tå element Sp.V = 1.6 m				
		H. = 1.0 m				
		Frontmur 16 x 710 = 11360 kg				
		Däckplatta 7 x 810 = 5670 "	17030	0.17	2.900:-	
		Arbetskostnad, plank grus m.m.			1.100:-	4.000:-
					Summa kronor	4.000:-
16+20-+24	4	H-J Schaktning av slamm borrning, sprängning och upptag- ning av berg/sten m ²	6	60:-	360:-	
		1000 mm:s armerade falsrör inkl. frakt och oms. m	4	123:-	492:-	
		läggning av rören samt betong- gjutning m	4	50:-	200:-	
		Stämpling samt diverse material o. arbeten			148:-	1.200:-
					Summa kronor	1.200:-
16+59-+63	4	Enl. ovan				1.200:-
					Summa kronor	1.200:-
0+36-+42	6	G-G ^I Rörtrumma vid sidan om bef. trumma 600 mm:s armerade falsrör med fot inkl. frakt och oms m	7	41:-	280:-	
		Grävn., träunderlag av 2" x 4" plank, läggning av rören och iordningställande av vägbana			200:-	
		Sten- och grästorvsättning vid röröppningarna			120:-	600:-
					Summa kronor	600:-
		Larv den 26 juni 1964 <i>Regin Östberg</i> Förätningsman				
		Biträdande gode män <i>Carl-Erik och Greta Östberg</i>				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att inom åkerjord uppgrävda schaktmassor skola väl spridas, varvid jordägarnas önskemål i möjligaste mån skola beaktas. Företagets skyldigheter avseende spridningen begränsas till ett avstånd av högst 20 m från blivande kanalkant;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- | | |
|---|---------------|
| Kors i stor sten c:a 6 m norr sektion 18+84 | <u>+ 5,70</u> |
|---|---------------|
- att övriga fixpunkter är:
- | | |
|---|---------------|
| Kors i stor jordfast sten c:a 14 m väster sektion 20+50 | <u>+ 5,61</u> |
| " "stort " stenblock " 70 " öster " 20+80 | <u>+ 5,21</u> |
- Tillika fixp. i "Lunnabergs vf av år 1933" + 16,50. Höjdskillnad = 11,29
- | | |
|---|---------------|
| Kors i stor flat sten c:a 30 m nordväst sektion 0 (A) | <u>+ 6,00</u> |
|---|---------------|
- och " 5 " öster gräns.

Harv den 26 juni 1964.

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kärrtorp 1:2</u> Syskonen Svantesson		1047 ^{x)} (1827)		962	3.312 ^{x)} 3.157	
<u>Kärrtorp 1:3</u> Jultorp Skrivareg. 2:1 Äg. Kungl. Domänstyrelsen Arr. Ingemar Larsson		25158		23104	75.852	
<u>Kärrtorp 1:7-1:18</u> Gunnar Jakobsson		3569		3278	10.761	
<u>Kärrtorp 1:5</u> Karl Johansson Sörg.		1282		1177	3.865	
<u>Kärrtorp 1:6</u> Karl Johansson Kärrtorp		2111		1939	6.205 ^{x)} 6.365	
Summa		33167 (33947)		30460	100.000	
Ers. från Tubbetorps, Kärrtorp m.fl. hemmans tf av åren 1923-24				4340		
Total summa		33167		34800	100.000	
x) Avgår för bristande dikning enl. särskild kostnadsberäkning s.k. avdragsdike $\frac{700}{0.8972811} = 780:-$ Larv den 26 juni 1964. <i>[Signature]</i> Förreträttningsman Biträdande gode män <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> x/ Ent. utredning ing. S. Lundblad 7.8.64						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

hemmans torrlägningsföretag av åren 1923-24, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga beroende på dels markens sjunkning och dels intensifierad dikning inom ovanförliggande områden samt otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svartlinje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av ~~mu~~varande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Den mark för vilken dikningen medför översvämningsbåtnad, begränsas på nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all där innanför belägen mark besväras av översvämnning vid högvatten.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i de bilagda värderingslängderna.

6. Kostnadsfördelning.

- a. Den å plankartan avfäktade och enligt värderingslängderna förbättrade marken är att anse som en torrlägnings-samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.
- b. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastighet^{er} och ägofigurer, som har del däri.
- c. Vid kostnadsförslaget upprättande har jämväl medtagits uppgrävning av slam och jord inom den vid 1923-24 års syneförrättning fastställda avloppssektionen. Detta arbete åvilar delägarna i det äldre företaget, vilket skall ersätta det nya företaget med 4.340 kr motsvarande ifrågakvarande rensningskostnad. Å de nu upprättade profil- och sektionsritningarna ha vid 1923-24 års förrättning fastställda botten- och sektionslinjer inritats med streckade svarta linjer.
- d. Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda ersättning från det äldre företaget betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.
- e. Kostnaderna för avloppens underhåll skall åvila Tubbetorp, Kärrtorp m.fl. hemmans torrlägningsföretag av åren 1923-24.

I UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jultorp Skrivaregården m.fl. fastigheter i Ö. Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av ett i nordostlig huvudriktning befintligt huvudavlopp med sidogrenar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 4 km sydväst Larvs kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna huvudavloppet 4+56-G-H-J, öppna sidodiken G-G^I och H-H^I, vilka utmärkts med röd färgbeteckning.

Det avlopp 1+53-4+56, som kostnadsberäknats men ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdike, är utmärkt med grön färgbeteckning.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i avd. II i Tubbetorp, Kärrtorp m.fl.

- f. Kostnaderna för syneförrättningen skall sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

- a. Ägobroarna vid sektion 16+20--24 och 16+59--63 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av kostnadsförslagen och sektionsritningen.
- b. Ägobron vid sektion 0+36--42 ersättes genom företagets försorg med en rörtrumma på sätt som framgår av kostnadsförslagen.
- c. De befintliga ägobroarna vid 10+21--27, 11+96-12, 13+61--65 äro i bristfälligt skick. För varje sådan bro har särskilt kostnadsförslag upprättats och kapitaliserade värdet av minskningen i underhållskostnaden uträknats i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 18 och 19 §§ vattenlagen. Det skall åligga vederbörande broägare att till företaget kontant inbetala i kostnadsförslag för broar upptagna belopp så snart respektive broar blivit av företaget ombyggda enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget att själv verställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bortlämnats på entreprenad hos styrelsen skriftligen anmäler detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlægga det belopp, som enligt det särskilda kostnadsförslaget för broar beräknats åvila företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

- a. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå, ^{med} undantag för sträckan 18+50-20+80 där den gäldas med belopp, som finnes angivna i det bilagda kostnadsförslaget. Den uppgrävda jorden sprides enl. anvisningarna i arbetsbeskrivningen.
- b. Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådana skador skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall upp-

skattning ~~verkställas~~ av inom länet hos lantbruksnämnden tjänstgörande ^{behörig/}ingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 66 kr 33 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Detta underhåll skall åvila Tubbetorp, Kärrtorp m.fl. hemmans tf av åren 1923-24.

~~Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse må uttagas av denne.~~

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande ^{behörig/}ingenjör hos lantbruksnämnden.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med det äldre företagets.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnen person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet hos lantbruksnämnden tjänstgörande ^{behörig}ingenjör samt

att det skall benämnas

Jultorps dikningsföretag av år 1964.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden


talán mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Larv den 26 juni 1964.

Regner Olaf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Evert Gisholt Görg Bolander



Jultorps dikningsföretag av år 1964

Överenskommelse

Undertecknade ha för ägofigur å kartan betecknad nr 28, träffat följande överenskommelse.

Procenttalen för deltagningsskyldigheten enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden ändras i enlighet med av ingenjör Stig Lundblad den 7 aug 1964 verkställd bifogad utredning till följande:

Nya % - tal

Kärrtorp 1:2

Sysk. Svantesson

3.317

Kärrtorp 1:6

Karl Johansson (Kärrtorp)

6.205

Sälunda överenskommet försäkra:

För fastigheten

Kärrtorp 1:2

Johan Svantesson
Hilda Svantesson

.....
.....

Kärrtorp 1:6

Karl Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gunnar Jacobsson
Fälberg Lars

Lugemar Larsson
Skivaregården Lars

Jultorps dikningsföretag av år 1964.

Ägofigur nr 28, som enligt synehandlingarna helt beräknats tillhöra fastigheten Kärrtorp 1:6 äg. Karl Johansson, (Kärrtorp) är en sänjedelningslott som dels tillhör denna fastighet 28A och dels Kärrtorp 1:2 äg. syskonen Svantesson, 28B.

Utredning

Enligt synehandlingarna

Kärrtorp 1:2	Båtnad	%-tal
Sysk. Svantesson	1047	3.157
Kärrtorp 1:6		
Karl Johansson (Kärrtorp)	2111	<u>6.365</u>
	Summa	9.522
Fig. 28 0.23 ha Alstringsbåtnad	46	
0.10 ha Översvänningsbåtnad	<u>40</u>	
	Summa	86

Enligt omräkning

Fig. 28B 0.11.5 ha A-båtnad	29
0.06 Ö "	<u>24</u>
	Summa 53
Fig. 28 A 0.11.5 ha A-båtnad	17
0.04 Ö "	<u>16</u>
	Summa 33

	Båtnad	Nya %-tal
Kärrtorp 1:2	Båtnad enl. synehandl. 1047	
Sysk. Svantesson		
Fig. 28B Tillkommer " " omräkning	<u>53</u>	
	Summa 1100	3.317
Kärrtorp 1:6	Båtnad enl. synehandl. 2111	
Karl Johansson (Kärrtorp)		
Fig. 28B Utgår " " omräkning	<u>53</u>	
	Summa 2058	6.205
	Summa	<u>9.522</u>

Skara den 7 aug. 1964

Stig Lundblad
Ing.