



Akt nr:

R-F4b-LS379/64

AU\$R-F4b-LS379/64



Handlingar angående

"Österbacka dikningsföretag av år 1964"

i Sunnersbergs s:n, Skaraborgs län;

upprättade år 1964 vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Förrättningsman.


870 379

379-3

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning			
Företagets namn "Österbacka dikningsföretag av år 1964"			
Socken Sunnersberg		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~Förordnanden~~ ~~Ett styrelse~~ Lantbrukare Erik Karlsson, Österbacka, T o l s j ö			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12.10.64, 15.2.1965	Bidrag till utförandet, kr 6300:-- , 1300:--	-	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 31.12.1968	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid till 1.10.1967	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6 300:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 3.9.1965		~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. Ingenjör Bertil Beifeldt	

Samfälligheten A - K har utförts enligt fastställt förslag, varför densamma godkännes.

Skara den 6.9.1965.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad
 Ingenjör.

349-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Österbacka dikningsföretag av år 1964"

Socken

Sunnersberg

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~FÖREMANDE~~

Lantbrukare Erik Karlsson, Österbacka, T o l s j ö

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12.10.64, 15.2.65	Bidrag till utförandet, kr 6 300:-- , 1 300:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62. 31.12.1968	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1 300:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Kontroll~~ verkställd den	~~Besiktning~~ verkställd av		
Avsyning 14.12.1965	Avsyning undertecknad		

Vid avsyningen befanns att samfälligheterna O - R och M - N var utförda enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Samf. O - R. Vid 80+42 var en extra brunn typ B-3 utförd och rörledningen var utförd med lägre bottenläge och med annan sträckning i plan än föreskrivet därifrån och till 80+20, där den anslutits till täckdikningsstam, som utförts samtidigt.

Samf. M - N. Sträckan 60 - 60+15 var utförd som öppet dike.
Sträckan 60+40 - 61+66 var utförd med 0,08 - 0,02 m högre bottenläge än föreskrivet och sträckan 62+35 - +60 med 0,00 - 0,10 m. Höjningarna ha berott på förekomsten av berg.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan, som begärts av berörda delägare, har angivits med grön beteckning å plan- och profilritningen.


Avvikelserna innebära ingen försämring av företaget och inverkar ej på den beräknade torrläggningseffekten.

Samfälligheterna O - R och M - N

godkännes med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan.

Skara den 14 december 1965

Enligt uppdrag


Stig Lundblad
Ingenjör

Protokoll fört vid sammanträde för syneförätt-
ning enligt vattenlagen
för tilläggning av mark
och igentäggning av öpp-
na avlopp med täckta led-
ningar berörande Öster-
backa m. fl. fastigheter
i Punnarugs socken av
Skaraborgs län.

Den 6 mars 1964 hos Erik Karlsson Österbacka
Volsjö

Vill sammanträdet denna dag hade kallats
genom särskild underättelse som tillställts
varje känd sakägare enligt förteckning Bil A

Närvarande:

Undertecknad inspektor Sig Lundblad förätt-
ningsman och inspektor Bertil Beifeldt, vil-
ken verkställt förundersökning rörande
förättningen

Täkandena:

Erik Karlsson	äg.	Österbacka	1 ^{2,4,5}
Evert Appelberg	"	Sölten	4 ¹

Övriga sakägare:

Punnarugs pastorat	äg	Prästebollet	1 ¹
genom pastoratsombudet			

Ingrar Talegård

enligt fullmakt

Bil B

Birger Handfast

arr. Prästebålet 1'

Einar Pettersson

äg. Torpa 3^{2,3}

Karl, Elin och Anna

Andersson

" " Hansågar 2¹⁹

genom Karl Andersson

enligt fullmakt

Bil C

Lars Gustavsson

" " " 2²⁰

Hjalmar Ivensson

" " " 2²¹

Hugo Larsson

" " Skattegränd 1¹³

Erik Gustavsson

" " " 1¹⁴

genom sonen

Gunnar Gustavsson

enligt fullmakt

Bil D

Hjalmar Karlsson

" " " 1²⁶

och tillsammans med

hans hustru Astrid

Karlsson

" " " 1¹¹

och

" " " 1¹

genom Hjalmar

Karlsson enligt fullmakt

Bil E

Gunnar Gustavsson, såsom ordf. i

Blåvass väg-
samfällighet

Evert Appelberg

såsom ordf. i

Torpa väg-
samfällighet

Erik Strömberg

såsom ordf. i

Sjöunda Stårta
vägsamfällighet

Lidköpings stad

som ^{här} ~~fatt~~ här väg
över fastigheten
Vörpa Skattegr. 1²⁶
här vattenverk

genom kommunal-
borgmästare Arne

Pöderström anl. fullmakt

Bil F

och byggnadschef

W Dahlström

§ 1.

Ansökan om förättningen och län-
stypelsens förordnande för förättnings-
mannen upplästes och hade lydelse
enligt

Bil G

§ 2.

Kägar för anmättes i mot förät-
ningsmannen och i hett visste sig
denne vara jävig.

§ 3.

Laga hinder mot förättningen eller
det ifrågasatta företaget fann förät-
ningsmannen ej föreligga.

§ 4.

Förättningsmannen meddelade, att under
hand hade även intresse framkommit
från ett flertal övriga sakägare om
igenläggning med rörelning av yttre-
ligare dikesträckor, varför det prelimi-
nära förslaget utsträckts att beakta även
sådana öppna dikesträckor, som lämp-
ligen böra igenläggas med täckta

ledningar

§ 5

Ingenjör Bertil Brifeldt, lämnade en redogörelse för de föreslagna ledningarna, som finnes för tvärläggning och igenläggning med bäckens ledningar av öppna ^{diken} samt ungefärliga kostnader här för ävensom kostnadsandelar för de olika sakägarna.

§ 6.

Härnär framgick även, att de beräknade kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E-F avsevärt översteg den här för beräknade bättnaden.

§ 7

Lars Gustavsson stödde sig dock sam till deltagande i företaget med hänsyn till de höga kostnadsandelar för den lilla areal av häus mark, som beröddes.

§ 8

Förkänderna och de närvarande markägarna yrkade på att företaget beträffande dikessträckorna A-B-C-D, B-G-H-J-K, B-Ba, G-Ga, H-Ha-Hb, Ha-Hc och J-Ja-Jb skulle utföras enligt det preliminära förslaget

§ 9

Hjalmar Karlsson liksom Lars Gustavsson stödde sig dock sam till deltagande i företaget

förändret av dienet M-N på grund
av de höga anläggningsskostnaderna.
Hjälmar Karlsson framhåller, att även
annat utlopp för röledningen bör
undersökas, nämligen det från sekt.
61+24 och öster ut i bef. gränsdike,
för att om möjligt medbringa kost-
naderna för bergsprängning.

§ 10

Perman Gustavsson yrkade på att
dient M-N skulle utföras enligt
förslaget eller ev. i ny sträckning
från sekt 61+24 meda förutsättning,
att det utfördes med deltagande av
Lars Gustavsson och Hjälmar Karlsson.

§ 11

Lars Gustavsson yrkade dessutom på, att
röledningen från 50+77 utfördes i väg -
dient väster ut till 51+20 och därefter
rakt söder ut mot 56 till 51+54

§ 12

7 stycken övriga sakägare förneade
sig med sökandena till denna för-
rättning.

Förmeningen visorades av förämnings-
mannen.

Bil H

§ 13

Meddelade förämningsmannen att
trummarna genom samt vägen vid
C 1+93 - +98 låg för grunt och behöver
ersättas med nytt genomlopp av

225 m m:s vägen jünde brun.

Det upplystes, att vägbron ombyggts i samband med vägsamfundighetens tillkomst efter 1 jan. 1921.

Upplyste förätningsmannen om, att det låg vägsamf. att bekosta det nya genomloppet.

Ambudet för Blänkås vägsamfundighet hade intet att erinra emot, att genomloppet med brun utfördes på vägsamf. bekostnad.

§ 14

Betr. enskilda vägar å Toipa Skatte-gården, ²⁶ Lickörig Hj Karlsson, förklarade förätningsmannen, att bef. genomlopps för denna B-Ba, G-Ga, H-J och Ha-Hb voro för gamla och behöfde ersättas med nya.

Kommunalborgmästare A. Löfström meddelade, att Lickörings stad huvudsakligen var nyttjande-rättshavare å denna väg, som framdeles endast kommer att brukas vid tillsyn av pumpstationen.

En kopia av kontraktet härmed skulle tillställas förätningsmannen.

Hj. Karlsson framhöll, att vägar före och efter det vattenverket

färdigställets huvudsakligen be-
kas för hemkörslo eller för un-
derlättande av ägares brukning.
Så snart förämningsmannen få-
git del av kontraktet med Lid-
köpings stad skulle han beräk-
ta om vem som skall be-
kosta ifrågakommande genomlopp.

§ 15

Förämningsmannen förklarade ~~att~~
att direkt M - N korsar samf. väg
vid 62+18 - +24 och att tunnman där
är för grund och behöver ersättas
med nytt genomlopp av 225 m m:s
väg för jämte buren.

Tunnan är byggd efter 1 jan 1921
och det ålåg vägsamf. att bekosta
det nya genomloppet.

Embudet för Goyas vägsamfällighet
hade intet att erinra mot, att
genomloppet med buren utfördes
på vägsamf bekostnad

§ 16

Lars Gustavsson och Karl Andersson
kompletterade sina tidigare gjorda
uppmätnar och begärde, att ett avlopp
genom samf. vägen Sjöbunda-
Färsta mot 3 a skulle utföras för
deras värtar om denna väg be-
lägna marken

§ 17

Farl Andersson yrkade även på att rättsledningen B - Ba skulle få tängas till lämplig plats på hans längst uppskriftens belägna rågång

§ 18.

Samtliga saksägare ansågo, att förutläggningen kunde handläggas utan biträde av gode män, varför de förklarade sig beredda, att till kommande sammanträde underteckna ~~underteckna~~ överenskommit angående företags gemensamma utförande och underhåll

§ 19.

Då inget vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat med tillräckningsgivande, att nytt sammanträde avsett att bli slutsammanträde, kommer att hållas å tid å plats som kommer att meddelas genom kallelse i lagen ordning

Öst och Lill som var

J. Hjärtsten:
Hög Rättblad
Förutläggningsskriver

Den 25 juni 1964 hos Erik Karlsson
Ästerbacka Volsjö

Sammanträdet hade liiskänmagivits
 genom särskild underrättelse som
 liiskästas varje känd sakägare en-
 ligt förteckning Bil A

Närvarande:

Förestående förtättningsman, ingenjör
 Bertil Brifeldt och följande sakägare:

Säkandena och med dem liiskästade

Erik Karlsson

Evert Appelberg

Munnisbergs pastorat genom Ingvar Salegård

ent. fullmakt Bil B

Einar Pettersson

Hjalmar Jönsson

Erik Gustavsson genom sonen Gunnar Gustavsson
 ent. fullmakt Bil D

Hjalmar Karlsson för egen del och för

hustrun Astid ent. fullmakt Bil E

Öriga sakägare:

Nils Karlsson

Gunnar Gustavsson såsom ordf. i Plankås vägsamf.

Evert Appelberg

--- " Torpa ---

§ 20

Protokollet från föregående samman-
 träde upplästes och lämnades utan

erinnan.

§ 21

Lämnades en redogörelse för det, med hänsyn till de på föregående sammankändet framställda yrkandena, färdigställda förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 22

Samtliga varägare erhöles kännedom om sina andelar i det nya företaget.

§ 23

Träffades en överenskommelse om, att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det framlagda förslaget och att den av förämningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden skulle gälla som fördelningsgrund härpå. Överenskommelsen vitsordades av förämningsmannen

B. I J

§ 24

Upplästes förämningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt B. I K

§ 25

För aktförvarare att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar m. m. utnågs förämningsmannen Eric Karlsson Österbacka Solbjör

§ 26

Upplästes dagens protokoll, vil-

ket lämnades utan minnen,
 varefter förätningsmannen
 förklarade förättningen avse-
 lund och sammanträdet härpå
 upplöst

Ort och tid som ovan

I Hjärtan:
 Riksdagsman
 Förätningsman.

Förteckning

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbr. Erik Karlsson, Österbacka, Tolsjö, fredagen den 6 mars 1964 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Sunnersbergs pastorat, Tolsjö
 Arr. Birger Handfast, Alebäck, Tolsjö
 Sven Andersson, Olofstorp, Tolsjö
 Einar Pettersson, Snickaregården, Tolsjö
 Nils Karlsson, Sanneberg, Tolsjö
 Karl, Elin och Anna Andersson, Hansagården, Tolsjö
 Lars Gustavsson, Hansagården, Tolsjö
 Hjalmar Svensson, Hansagården, Tolsjö
 Erik Gustavsson, Skattegården, Tolsjö
 Hjalmar Karlsson, Skattegården, Tolsjö
 Evert Appelberg, Sölten, Tolsjö
 Erik Karlsson, Österbacka, Tolsjö
 Gunnar Gustavsson, Skattegården, Tolsjö
 Lidköpings stads byggnadskontor, Lidköping
 Hugo Larsson, Västerlundsgatan 6, Lidköping
 Erik Strömberg, Esplanaden 40, Lidköping

Skara den 24 febr. 1964

I tjänsten:

Stig Lundblad
 Stig Lundblad

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 25 juni 1964 klockan 0930 har kallelser denna dag avsänts till följande:

Sunnersbergs pastorat, ombud herr Ingvar Salegård, Sal,	<u>Tolsjö</u>
Arr. Birger Handfast,	Alebäck, "
Sven Andersson o.h.h. Linnéa,	Olofstorp, "
Einar Pettersson,	Snickaregå:n, "
Nils Karlsson,	Sanneberg, "
Karl, Elin och Anna Andersson,	Hansagården, "
Lars Gustavsson,	" "
Hjalmar Svensson,	" "
Erik Gustavsson,	Skattegården, "

Vänd!

Hjalmar Karlsson o.h.h. Astrid,

Skattegården,

Tolsjö

Evert Appelberg,

Sölten,

"

Erik Karlsson,

Österbacka,

"

Hugo Larsson,

Västerlundsgatan 6,

Lidköping

Ordf. i Blänkås vägsamfällighet

Gunnar Gustavsson,

Skattegården,

Tolsjö

Ordf. i Torpa vägsamfällighet

Evert Appelberg,

Sölten,

"


Ordf. i Sjölanda-Fästa vägsamfällighet

Erik Strömberg,

Esplanaden 40,

Lidköping.

Skara den 8 juni 1964.



Stig Lundblad
Förrättningsman.

SVENSKT NORMAT 2

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med församlingsdelegerade inom Sunnersbergs
pastorat i Tolsjö bygdegård den 19 december
1963.

§ 20.

På kyrkorådets förslag beslöt församlingsdelegerade, att
till pastoratsombud för Sunnersbergs pastorat för år 1964
att närvara vid förrättningar å ecklesiastika fastigheter utse
herr Erik Andersson, Odensvik, Källandsö (tel. 0510/10007), med
herr Ingvar Salegård, Sal, Tolsjö (tel. 0510/15001), som suppleant.

Som ovan
Allan Rydén
ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar:

Allan Rydén.

FULLMAKT

för

Karl Andersson

namn

Torpa Hansagerden Tolsjö

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Österbacka m.fl. hem-

man

i

Sunneberg

socken av

Skäraborgs

län

å

vara

vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av

kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

"Österbacka" den 6 mars 1964
Tolsjö"

Lena Andersson

Elin Andersson

Bevittnas:

Sigfrid Lundberg

namn

Skara

adress

Bertil Brifeldt

namn

Skara

adress

FULLMAKT

för

Svennar Gustafsson

Furutund, Tolsjö

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Österbacka m. fl. fastigheter

i

Sunnerysbergs

socken av

Skaraborgs

län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolsjö

den

6 mars 1964

Erik Gustafsson

Bevittnas:

Per Lundh
Skara

namn

adress

Bertil Meifeldt
Skara

namn

adress

FULLMAKT

för

Hjalmar Karlsson
Torpa Skattegr. Tolyä

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Frödärmet 1/1
Torpa Skattegr. 1/1

i

Bunnarberg

socken av

Skarsholms

län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolyä

den

6 mars 1964

Astrid Karlsson

Torpa Skattegrärdens

Bevittnas:

Einar Pettersson

namn

namn

Snickaregården Tolyä

adress

adress

Utdrag av protokoll, fört vid
sammanträde med Lidköpings stads
drätselkammare den 28 december 1962.



DRÄTSELKAMMAREN

§ 369.

Beslöt drätselkammaren befullmäktiga kommunalborgmästaren Arne Söderström att inför domstolar och myndigheter samt vid andra tillfällen, då ombud för bevakande av stadens rätt erfordrades, föra stadens talan och bevaka stadens rätt.

Som ovan

In fidem:

Arne Söderström

Rätt utdraget betygar
På tjänstens vägnar:

Kommunalborgmästaren.




Fnr 2353

Bil G

19

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs- län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Summersberg socken(-~~het~~) av Skaraborgs- län.
Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

cirka 100 tunnland 2000 meters längd

Närmaste järnvägsstation

Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantb. Erik KarlssonÅsterbackaTolsjö(Tel. Lid.: 15158)

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åsterbacka

den

23-101962

Sökandes namn:

Erik KarlssonEvert Appelberg

för fastigheten

Fastighet:

Åsterbacka 1:2, 1:4, 1-5

»

»

Sollen 3'

»

»

x/ Här tecknatA2 841 / 1962 appl. 1962

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Hjalmar Carlsson	ägare av fastigheten	Skattgården
Erik Larksson	» » »	-u-
Lars Larksson	» » »	Hansgården
Hjalmar Larksson		-u-
Karl Andersson		-u-
Nils Karlsson		Lanberg
Einar Pettersson		Snickargården
Ben Andersson		Olofsby
Birger Handfard		Ålebäcken
Domänverket	(skogsmark)	Torpa Mars-Jonsgården


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Lundblad

Skara den 26 november 1962

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo


Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Förening

Undertecknade förenar oss härmed jämlikt
vårslagen 10:58 med sökandena till den
synaförättning, som avser tvärläggning av
mark och igensläggning av öppna arlogg
med täckta ledningar genom mark till-
hörig Österbacka mfl. fastigheter i
Sunnarups socken av Skaraborgs län,
och yrka vi på förslagets utskickning,
så att jämväl våra marker må kunna tvär-
läggas på ändamålsenligt sätt och öppna
arlogg genom dessa komma att igen-
läggas med täckta ledningar

Österbacka, Soligt den 6 mars 1964

Hjalmar Nilsson äg. { Föddavret 1'
Torpa Skattegr:n 1" 26

~~Karl Kärstén~~

Lars Brattarsson	"	Torpa Skattegr:n	2 ²⁰
Hjalmar Nilsson	"	"	2 ²¹
Einar Pettersson	"	"	3 ^{2,3}
Sunnarups Pastors	"	Prästebölet	1'

Tommy Salqvist

Karl Andersson	"	Torpa Skattegr:n	2 ¹⁹
Gunnar Gustafsson	fr	Torpa Skattegr:n	1 ¹⁴

Förestående förning vitsordas:
Hjalmar Nilsson
Skrifningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - K</u>							
<u>Österbacka 1:2, 1:4, 1:5</u>							
Erik Karlsson							
Åker	1	0,06		1900	2000	100	6
"	2	0,42		900	"	1100	462
"	3	0,31		1100	"	900	279
"	4	0,18		500	"	1500	270
"	5	0,22		200	"	1800	396
"	6	0,13		"	"	"	234
"	7	0,18		300	"	1700	306
"	8	0,15		120	"	1880	282
"	9	0,15		1900	"	100	15
"	10	0,39		1200	"	800	312
"	11	0,12		1300	"	700	84
"	12	0,81		1200	"	800	648
"	13	1,11		1300	"	700	777
"	14	0,11		1900	"	100	11
"	15	0,20		"	"	"	20
"	16	0,35		1400	"	600	210
"	17	0,68		500	"	1500	1020
"	18	0,50		700	"	1300	650
"	19	0,16		900	"	1100	176
"	20	0,12		500	"	1500	180
"	21	0,54		600	"	1400	756
"	22	0,38		900	"	1100	418
"	23	0,31		1300	"	700	217
"	24	0,26		800	"	1200	312
"	25	0,30		1500	"	500	150
"	26	0,12		1920	"	80	10
"	27	0,43		1100	"	900	387
Alstringsbåtnad							8588
Brukningsbåtnad							
0+50-1	=	50 m à 5:--					250
1-1+93	=	93 " " 5:--					465
1+98-2+80	=	80 " " 5:--					400
(2+80-3+65)	=	100 " " 2:--					200
3+65-4+50	=	85 " " 4:--					340
20-22+22	=	222 " " 5:--					1110

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
(30-30+25) = 22 m å 2:--							44
Brukningsbåtnad							2809
Summa		8,69					11397
<u>Sölten 4:1</u>							
Evert Appelberg							
Åker	28	0,26		600	2000	1400	364
"	29	0,18		700	"	1300	234
"	30	0,26		600	"	1400	364
"	31	0,14		1500	"	500	70
"	32	0,19		200	"	1800	342
"	33	0,20		120	"	1880	376
Alstringsbåtnad							1750
Brukningsbåtnad							50
(10+48-10+79) = 25 m å 2:--							150
23+03-23+33 = 30 " " 5:--							40
(41+48-41+80) = 20 " " 2:--							240
Brukningsbåtnad							1990
Summa		1,23					
<u>Torpa Skattegården 1:26</u>							
Hjalmar Karlsson							
Åker	34	0,17		200	2000	1800	306
"	35	0,18		"	"	"	324
"	36	0,10		300	"	1700	170
"	37	0,14		"	"	"	238
"	38	0,12		1100	"	900	108
"	39	0,18		1300	"	700	126
"	40	0,20		800	"	1200	240
"	41	0,20		600	"	1400	280
"	42	0,06		1400	"	600	36
"	43	0,11		1700	"	300	33
"	44	0,21		700	"	1300	273
"	45	0,23		600	"	1400	322
Alstringsbåtnad							2456
Brukningsbåtnad							80
(10+79-11+50) = 40 m å 2:--							72
30+53-30+71 = 18 " " 4:--							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
30+76-30+98 = 27 m å 4:--							88
23+33-23+53 = 20 " " 4:--							80
23+58-23+83 = 25 " " 4:--							100
40-41+21 = 121 " " 2:--							242
(41+26-41+48)= 17 " " 2:--							34
45-45+20 = 20 " " 4:--							80
Brukningsbåtnad							776
Summa		1,90					3232
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>							
Erik Gustavsson							
Åker	46	0,36		500	2000	1500	540
"	47	0,23		1300	"	700	161
"	48	0,16		1900	"	100	16
"	49	0,33		1000	"	1000	330
"	50	0,24		500	"	1500	360
"	51	0,06		1200	"	800	48
"	52	0,29		800	"	1200	348
"	53	0,51		600	"	1400	714
"	54	0,57		200	"	1800	1026
Alstringsbåtnad							3543
Brukningsbåtnad							
(11+50-12+64) 73 m å 2:--							146
(23+83-24+48) 64 " " 2:--							128
Brukningsbåtnad							274
Summa		2,75					3817
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>							
Lars Gustavsson							
Åker	55	0,31		200	2000	1800	558
"	56	0,29		"	"	"	522
Alstringsbåtnad							1080
Brukningsbåtnad							
50+77-51+20 = 43 m å 2:--							86
Summa		0,60					1166

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Torpa Hansagården 2:21</u>							
Hjalmar Svensson							
Åker	57	0,20		300	2000	1700	340
"	58	0,16		"	"	"	272
"	59	0,17		800	"	1200	204
"	60	0,21		1500	"	500	105
"	61	0,20		120	"	1880	376
"	62	0,23		200	"	1800	414
"	63	0,23		500	"	1500	345
"	64	0,22		600	"	1400	308
Alstringsbåtnad							2364
Brukningsbåtnad							
(12+64-13+64) 78 m å 2:--							156
(24+48-25+18) 60 " " 2:--							120
50-50+77 77 " " 2:--							154
Brukningsbåtnad							430
Summa		1,62					2794
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>							
Karl, Elin och Anna Andersson							
Åker	65a	0,15		1000	2000	1000	150
"	65b	0,32		1800	"	200	64
"	66	0,16		700	"	1300	208
"	67	0,28		1100	"	900	252
"	68	0,38		400	"	1600	608
"	69	0,27		200	"	1800	486
"	70	0,51		400	"	1600	816
"	71	0,16		"	"	"	256
Alstringsbåtnad							2840
Brukningsbåtnad							
13+64-14+54 = 90 m å 4:--							360
25+18-25+90 = 72 " " 4:--							288
51+88-52+58 = 70 " " 4:--							280
Brukningsbåtnad							928
Summa		2,23					3768

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fästamarken 2:1</u>							
Nils Karlsson							
Åker	72	0,24		700	2000	1300	312
"	73	0,41		1200	"	800	328
"	74	0,25		700	"	1300	325
"	75	0,35		1500	"	500	175
"	76a	0,22		1300	"	700	154
"	76b	0,20		1000	"	1000	200
"	76c	0,07		1400	"	600	42
"	76d	0,10		"	"	"	60
Summa		1,84					1596
<u>Torpa 3:2, 3:3</u>							
Einar Pettersson							
Åker	77	0,49		1700	2000	300	147
Summa		0,49					147
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Sven Andersson							
Åker	78	0,41		1700	2000	300	123
"	79	0,74		1800	"	200	148
Summa		1,15					271
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Sunnersbergs pastorat							
Arr. Birger Handfast							
Åker	80	0,27		1700	2000	300	81
Summa		0,27					81
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samfälligheten A - K</u>							
<u>Österbacka 1:2, 1:4, 1:5</u>							
Erik Karlsson	1-27	8,69					11397
<u>Sölten 4:1</u>							
Evert Appelberg	28-33	1,23					1990
<u>Torpa Skattegården 1:26</u>							
Hjalmar Karlsson	34-45	1,90					3232

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>							
Erik Gustavsson	46-54	2,75					3817
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>							
Lars Gustavsson	55-56	0,60					1166
<u>Torpa Hansagården 2:21</u>							
Hjalmar Svensson	57-64	1,62					2794
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>							
Karl, Elin o. Anna Andersson	65a-71	2,23					3768
<u>Fästamarken 2:1</u>							
Nils Karlsson	72-76d	1,84					1596
<u>Torpa 3:2, 3:3</u>							
Einar Pettersson	77	0,49					147
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Sven Andersson	78-79	1,15					271
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Sunnersbergs pastorat	80	0,27					81
Arr. Birger Handfast							
Summa		22,77					30259
<u>Samfälligheten M - N</u>							
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>							
Lars Gustavsson							
Åker	81	0,13		1530	1800	270	35
"	82	0,16		270	"	1530	245
"	83	0,19		450	"	1350	257
Alstringsbåtnad							537
Brukningsbåtnad							
62+24-62+62 = 38 m à 2:--							76
Summa		0,48					613
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>							
Erik Gustavsson							
Åker	84	0,40		400	2000	1600	640
"	85	0,29		1600	"	400	116
Alstringsbåtnad							756
Brukningsbåtnad							
(61+66-62+18) = 52 m à 4:--							208
Summa		0,69					964

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Torpa Skattegården 1:11, 1:26</u>							
<u>Fördärvet 1:1</u>							
Hjalmar Karlsson							
Åker	86	0,27		500	2000	1500	405
"	87	0,24		300	"	1700	408
"	88	0,21		500	"	1500	315
"	89	0,10		300	"	1700	170
"	90	0,49		1000	1800	800	392
"	91	0,24		1440	"	360	86
"	92	0,26		800	"	1000	260
Alstringsbåtnad							2036
Brukningsbåtnad							
(60+30-61+66) = 130 m å 4:--							520
Summa		1,81					2556
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samfälligheten M - N</u>							
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>							
Lars Gustavsson	81-83	0,48					613
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>							
Erik Gustavsson	84-85	0,69					964
<u>Torpa Skattegården 1:11, 1:26</u>							
<u>Fördärvet 1:1</u>							
Hjalmar Karlsson	86-92	1,81					2556
Summa		2,98					4133
<u>Samfälligheten O - R</u>							
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>							
Lars Gustavsson							
Åker	93	0,08		360	1800	1440	115
"	94	0,12		180	"	1620	194
Alstringsbåtnad							309
Brukningsbåtnad							
80+47-74 = 27 m å 3:--							81
Summa		0,20					390
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>							
Syskonen Andersson							
Åker	95	0,54		180	1800	1620	875
Summa		0,54					875

SVENSKT NORMA

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - K</u>						
<u>A - B</u>						
0+15		Rörutlopp typ U-1 st	1	100:-	100	
0+15-1+00	85	400 mm:s rör med frakt o. oms.m	85	13:75	1169	
0+15-1+19	4	Tillägg för genomgrävning av väg och återställande av vägbana			10	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	85	5:--	425	
0+19-0+45		Tillägg för sågspånsfyllning av rörskarvarna "	26	1:--	26	
0+25-40		Tillägg för bergsprängning "	15	30:--	450	
1+00		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	270:-	270	
		För oförutsett etc.			150	2600
<u>B - C</u>						
1+00-1+93	93	225 mm:s rör med frakt o.oms. m	93	5:45	507	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	93	3:50	326	
1+98		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	130:-	130	
		För oförutsett etc.			137	1100
1+93-+98	5	Trumma genom samf. väg av 225 mm:s vägrör samt brunn typ B-1; d=0,5 m vid sektion 1+93. Bekostas av Blänkås vägsamfällighet				
<u>C - D</u>						
1+98-2+80	82	200 mm:s rör med frakt och oms.m	82	4:65	381	
2+80-4+50	170	150 mm:s rör med frakt o. oms. "	170	3:20	544	
1+98-4+50	252	Grävn., lägn. o. återfylln. "	252	3:50	882	
2+80, 3+65, 4+50		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	3	130:-	390	
		För oförutsett etc.			203	2400
<u>B - G</u>						
20-22+22	222	300 mm:s rör med frakt o.oms. m	222	8:60	1909	
20-22+22	222	Grävn., lägn. o. återfylln. "	222	4:50	999	
22+22		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	210:-	210	
		För oförutsett etc.			282	3400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>G - H</u>				
22+22-23+53	131	250 mm:s rör med frakt o.oms. m	131	6:25	819	
23+53-+58	5	300 mm:s vägrör med frakt o.oms."	5	11:--	55	
22+22-23+58	136	Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	4:--	544	
23+53-+58		Tillägg för genomgrävning av väg och återställning av vägbana			15	
23+03, 23+33, 23+58		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	3	160:--	480	
		För oförutsett etc.			187	2100
		<u>H - I</u>				
23+58-24+48	90	225 mm:s rör med frakt o.oms. m	90	5:45	491	
23+58-24+48		Grävn., lägg. o. återfylln. "	90	3:50	315	
24+43-+48		Tillägg för genomgrävning av väg och återställning av vägbana			15	
23+83, 24+48		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	2	130:--	260	
		För oförutsett etc.			119	1200
		<u>I - K</u>				
24+48-25+90	142	100 mm:s rör med frakt o.oms. m	142	2:50	355	
24+48-25+90		Grävn., lägg. o. återfylln. "	142	3:--	426	
25+18, 25+90		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	2	130:--	260	
		För oförutsett etc.			59	1100
		<u>B - Ba</u>				
10-11, 11+05- -+50	145	150 mm:s rör med frakt o.oms. m	145	3:50	508	
11-11+05	5	225 mm:s vägrör med frakt o.oms."	5	7:45	37	
11+50-13+64	214	100 mm:s rör m. frakt o. oms. "	214	2:45	524	
10-13+64	364	Grävn., lägg. o. återfylln. "	364	3:--	1092	
11-11+05 12+58-12+64		Tillägg för genomgrävning av väg samt återställande av vägbana st	2	15:--	30	
10+48, 10+79, 11+05, 11+50, 12+64, 13+64		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	6	130:--	780	
		För oförutsett etc.			329	3300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Ba - Bb</u>				
13+64-14+54	90	100 mm:s rör med frakt o.oms. m	90	2:50	225	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	90	2:--	180	
14, 14+54		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	110:--	220	
		För oförutsett etc.			75	700
		<u>G - Ga</u>				
30-+71+76-+98	93	100 mm:s rör med frakt o.oms. m	93	2:50	233	
30+7-+76	5	225 mm:s vägrör med frakt o.oms."	5	7:45	37	
30-30+98		Grävn., lägg. o. återfylln. "	98	3:--	294	
20+71-+76		Tillägg för genomgrävning av väg och återställande av vägbana st	1	15:--	15	
30+25, 30+53, 30+76, 30+98		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	4	130:--	520	
		För oförutsett etc.			101	1200
		<u>H - Ha</u>				
40-41+21	121	200 mm:s rör med frakt o.oms. m	121	4:65	563	
40-41+21		Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	3:50	424	
41+21		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:--	130	
		För oförutsett etc.			83	1200
		<u>Ha - Hb</u>				
41+21-+26	5	225 mm:s vägrör med frakt o.oms.m	5	7:45	37	
41+26-41+80	54	200 mm:s rör med frakt o. oms. "	54	4:65	251	
41+21-41+80		Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	3:50	207	
41+21-+26		Tillägg för genomgrävning av väg och återställande av vägbana st			15	
41+26, 41+80		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	130:--	260	
		För oförutsett etc.			30	800
		<u>Ha - Hc</u>				
45-45+20	20	100 mm:s rör med frakt o.oms. m	20	2:50	50	
45-45+20		Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	3:--	60	
45+20		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	130:--	130	
		För oförutsett etc.			60	300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>I - Ia</u>				
50-50+77	77	225 mm:s rör med frakt o. oms. m	77	5:45	420	900
50-50+77		Grävn., lägg. o. återfylln. "	77	3:50	270	
50+77		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	130:-	130	
		För oförutsett etc.			80	
		<u>Ia - Ib</u>				
50+77-52+58	181	200 mm:s rör med frakt o. oms. m	181	4:65	842	2100
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	181	3:50	634	
51+47-51; 51+88-92		Tillägg för genomgrävning och återställande av vägar			30	
51+20, 51+88, 52+58, 52+58		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	3	130:-	390	
		För oförutsett etc.			204	
		<u>Samfälligheten M - N</u>				
		<u>M - N</u>				
60		Rörlöpp typ U-1 st	1	100:-	100	4000
60-61+24	124	150 mm:s rör med frakt o. oms. m	124	3:50	434	
61+24-62+18, 62+24-62+62	132	100 mm:s rör med frakt o. oms. "	132	2:50	330	
60-62+62	262	Grävn., lägg. o. återfylln. "	256	3:--	768	
60+10-+40	30	Tillägg för bergsprängning "	30	30:--	900	
60+40-61+00 62+24-62+62	98	" för grävning i pinnmo "	98	5:--	490	
60+30, 61+24, 61+66, 62+24, 62+62		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	5	130:-	650	
		För oförutsett etc.			328	
62+18-+24	6	Trumma genom samf. väg av 225 mm:s vägrör samt brunn typ B-1; d=0,5 m vid sektion 62+18. Bekostas av Torpa vägsamfällighet				
		<u>Samfälligheten O - R</u>				
		<u>O - P</u>				
80+20-80+42	22	100 mm:s rör med frakt o. oms. m	22	2:50	55	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	22	5:--	110	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
80+42-47	5	Trumma av 150 mm:s vägrör. Bekostas av Sjölund-Fästa vägsamfällighet.				
80+47		Brunn typ B-1; d=0,50 m st 1	130:-	130		
		För oförutsett etc.		55		350
		<u>P - R</u>				
80+47-80+74	27	100 mm:s rör med frakt o. oms. m 27	2:50	68		
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 27	5:--	135		
		Tillägg för bergsprängning " 12	35:--	420		
80+74		Brunn typ B-1; d=0,50 m st 1	130:-	130		
		För oförutsett etc.		47		800
		Summa				1150
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Samfälligheten A - K</u>				
0+15-1+00	85	A - B			2600	
1+00-1+98	98	B - C			1100	
1+98-4+50	252	C - D			2400	
20=1+00-22+22	222	B - G			3400	
22+22-23+58	136	G - H			2100	
23+58-24+48	90	H - I			1200	
24+48-25+90	142	I - K			1100	
10=11+00-13+64	364	B - Ba			3300	
13+64-14+54	90	Ba - Bb			700	
30=22+22-30+98	98	G - Ga			1200	
40=23+58-41+21	121	H - Ha			1200	
41+21-41+80	59	Ha - Hb			800	
45=41+21-45+20	20	Ha - Hc			300	
50=24+48-50+77	77	I - Ia			900	
50+77-52+58	181	Ia - Ib			2100	
	2035	Summa			24400	
		<u>Samfälligheten M - N</u>				
60-62+62	262	M - N			4000	

Stig Lundblad

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och rörledningens mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av
brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid
tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning
föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg c:a 25 m norr	sektion 21+36	+ <u>7,56.</u>
---------------------------	---------------	----------------


Övriga fixpunkter:

Kors i berg c:a 40 m öster	" 24+42	+ <u>8,51</u>
----------------------------	---------	---------------

" " " " 28 " sydost	" 60+50	+ <u>11,69</u>
---------------------	---------	----------------

" " jordfast sten c:a 65 m söder	sektion 80+74 (R)	+ <u>12,42.</u>
----------------------------------	-------------------	-----------------

Österbacka, Tolsjö den 25 juni 1964.


Stig Lundblad
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - K</u>						
<u>Österbacka 1:2, 1:4, 1:5</u>						
Erik Karlsson	S	11397		9190	37,665	
<u>Sölten 4:1</u>						
Evert Appelberg	S	1990		1605	6,577	
<u>Torpa Skattegården 1:26</u>						
Hjalmar Karlsson	S	3232		2606	10,681	
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>						
Erik Gustavsson	S	3817		3078	12,614	
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>						
Lars Gustavsson	S	1166		940	3,853	
<u>Torpa Hansagården 2:21</u>						
Hjalmar Svensson	S	2794		2253	9,234	
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>						
Karl, Elin o. Anna Andersson	S	3768		3038	12,452	
<u>Fästamarken 2:1</u>						
Nils Karlsson		1596		1287	5,274	
<u>Torpa 3:2, 3:3</u>						
Einar Pettersson	S	147		119	0,486	
<u>Olofstorp 3:1</u>						
Sven Andersson		271		219	0,896	
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Sunnersbergs pastorat	S	81		65	0,268	
Arr. Birger Handfast						
Summa		30259		24400	100,000	84,861
<u>Samfälligheten M - N</u>						
<u>Torpa Hansagården 2:20</u>						
Lars Gustavsson	S	613		593	14,832	
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>						
Erik Gustavsson	S	964		933	23,324	

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i Österbacka dikningsföretag av år 1964 i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län träffa härmed följande överenskommelse.

Vi förbinda oss att utföra och för framtiden underhålla samfälligheterna A-K, M-N och O-R i Österbacka dikningsföretag av år 1964 enligt av ingenjör Stig Lundblad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen år 1964 upprättat förslag, och att i övrigt iakttaga de bestämmelser, som fastställts i utlåtan-
det till dikningsföretaget.

Österbacka, Tolsjö den 25 juni 1964

Fastighet m.m.

Österbacka 1:2, 1:4, 1:5

Sölten 4:1

Torpa Skattegården 1:11, 1:26
och Fördärvet 1:1

Torpa Skattegården 1:14

Torpa Hansagården 2:20

Torpa Hansagården 2:21

Torpa Hansagården 2:19

Fästamarken 2:1

Torpa 3:2, 3:3

Olofstorp 3:1

Prästbolet 1:1

Förestående förening vitsordas:

I tjänsten:
Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman

Ägare, ombud

Erik Karlsson

Erik Karlsson

Evert Appelberg

Evert Appelberg

Hjalmar Karlsson

Hjalmar Karlsson

Erik Gustavsson

Erik Gustavsson

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson

Hjalmar Svensson

Hjalmar Svensson

Karl Andersson

Karl Andersson

Nils Karlsson

Nils Karlsson

Einar Pettersson

Einar Pettersson

Sven Andersson

Sven Andersson

Ingvar Salegård

Sunnersbergs Pastorat

gm. Ingvar Salegård

För Blänkås vägsamfällighet

..... *Gunnar Gustavsson*
Gunnar Gustavsson

För Torpa vägsamfällighet

..... *Evert Appelberg*
Evert Appelberg


För Sjölanda-Fästa vägsamfällighet

..... *Erik Strömberg*
Erik Strömberg


Förestående förening vitsordas:

I tjänsten:

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman



Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ÖSTERBACKA 1:2 m.fl. fastigheter i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom anläggning av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 3 km öster om Sunnersbergs kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A - K; rörledningarna A - B - C - D, B - Ba - Bb, B - G - H - I - K, G - Ga, H - Ha - Hb, Ha - Hc och I - Ia - Ib.

Samfälligheten M - N; rörledningen M - N.

Samfälligheten O - R; rörledningen O - P - R.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken och inlagts på RAK:s ekonomiska karta i skala 1:10000 och på översiktskarta i skala 1:50000. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med sökandena.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheten A - K, M - N och O - R. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som angivits för grävningskostnaderna. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Mellan sektionerna 1+93 - 1+98 korsar diket enskilda vägen Skattegården - Blänkås, ingående i Blänkås vägsamfällighet.

Mellan sektionerna 62+18 - 62+24 korsar diket enskilda vägen Tolsjö-Skattegården, ingående i Torpa vägsamfällighet.

Mellan sektionerna 80+42 - 80+47 korsar diket enskilda vägen Skattegården-Fästa, ingående i Sjölunda-Fästa vägsamfällighet.

Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger respektive vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektionerna 1+93 och 62+18. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten A - K erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 60:52 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna M - N och O - R understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje del-

ägare i företaget har rätt att fördröja att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelse åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt
att det skall benämnas ÖSTERBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964.


16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Österbacka, Tolsjö den 25 juni 1964.


Stig Lundblad
Förrättningsman



Mått i mm

