



Akt nr:

R-F4b-LS381/64

AU\$R-F4b-LS381/64

381 381

Handlingar angående

"Låstad Nolgårdens dikningsföretag av
år 1964" i Låstads s:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1964 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lennart Olsson

Lennart Olsson.

Förrättningsman.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att *Lästad Volgårdens dikningsförening av år 1964*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten *Lästad* socken

beviljats lånegaranti nr å kronor

avskrivningslån nr å kronor

statsbidrag nr *B 6970* å *1.500,-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela prästaget.
.....
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

..... *Skara* den *12/1* 19 *65*
..... *Leander*

Hittills hava utanordnats och/ eller utbetalats:

å garantilånet: kronor

å avskrivningslånet: kronor

å statsbidraget: kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å garantilånet: kronor

å avskrivningslånet: *1.500,-* kronor

å statsbidraget: kronor

Skara den *12 jan* 19 *65*

Lars Kvan

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

.....*14/1*19*65*.....*EM*.....

/ . Protokoll fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Låstad Nolgården m.fl. fast-
tigheter i Låstad socken, Skaraborgs län.

Torsdagen den 23 jan. 1964, kl. 9.30 hos lantbr. Sven Friberg, Sven Olofsgården, Låstad.

Närvarande: Undertecknad, ing. Lennart Olsson, förrättningsman, samt följande
sakägare:

Sökandena:

Sven Friberg, ägare av Låstad Olofsgården 2:3

Ernst Melind, ägare av Låstad Habbegården 3:11

Karl Anderssons stbh., ägare av Låstad Lillegården 5:18 (sterbhuset består av
Hilda Andersson, Ingegärd Andersson och Thure Andersson)
gm. Thure Andersson, Habbegården, Låstad enl. fullmakt/

Gustav Svensson, ägare av Låstad 8:1. Fastigheten äges gemensamt med 2 omyndiga
bröder, Algot Svensson och Valentin Svensson. ^{1677.2}

Övriga sakägare:

Bengt Eliasson, ägare av Rambortorp 5:1

Domänverket, ägare av Låstad 9:1 gm. jägmästare John Josefsson, enl. instruktion

Helga Svenssons stbh., ägare av Låstad 13:1. (Sterbhuset består av Gustav A.
Svensson, Harry Svensson, Dagmar Friberg, Tage Svensson,
Allan Svensson) gm. Harry Svensson, Olofsgården, Låstad.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil./

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de be-
rörda vattenskadade markerna jämte kostnader m.m.

§ 4.

Sökandena i samfällighet A-D yrkade på att företaget utföres i enlighet med det
framlagda förslaget, så att deras åkerjord blir lämpligt torrlagd. Samma yrkan-
de gjordes av sökandena i samfällighet E-F.

§ 5.

Jägm. Josefsson förklarade sig ha intet att erinra mot förslaget vad avsåg öpp-
na avloppets utvidgning och fördjupning genom fastigheten Låstad 9:1, samt med-
gav företagets utförande och underhåll, bil. ³

2.
§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att den nuvarande rörledningen genom Bengt Eliassons mark var tillräcklig, både vad avsåg djup som dimension, för företagets utförande.


§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att då någon överenskommelse mellan delägarna angående fördelning av företagets kostnader och företagets utförande ej torde kunna åstadkommas kommer förrättningen att handläggas med biträde av gode män.

§ 8.

Meddelades att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde å tid som skulle i laga ordning för sakägarna tillkännagivas. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran. Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan


Lennart Olsson
Förrättningsman

Protokoll för vid sammankommet
enligt rättslagen för Lärsläggning av
nack tillhörande Lästad Nalpsiden
m.fl. fastigheter i Lästad socken,
Skaraborg län.

Måndagen den 17 febr. 1964, kl. 13.00, hos lantb.
Evan Friberg, Evon Olafsgården, Lästad.

Närvarande: Undertecknad, ing. Lennart Olsson,
föreläggningssman, gode mänmen Herbert Helmsjöström,
Odensike, Vänij och Valfrid Andersson, Ribbens,
Täbovsk, samt frjande skapare:

Evan Friberg, Evon Olafsgården, Lästad.

Karl Anderssons stb (starkhuset bärin or Thure Andersson
och Ingemar Andersson) genom Thure Anderssons aut. fullm. Bll. 2.
Gustav Svensson, Lästadsgränd, Lästad.

August Lundqvist, Lusen, Lästad, frjmyndare för
börd. Algot och Valentin Svensson.

Helga Svenssons stb, Evon Olafsgården, Lästad,
gm. Gustav A. Svensson.

§ 9.

Någon för mot gode männen anmälades ej.

§ 10.

Förelades det redan frjgänte sammankommet förtid-
ställt förslaget med tillhörande ritningar och
handlingar. Delägarna erkläre kända om
sina kostnadsandelar. Någon erinran mot
förslaget framfördes ej.

Uppställes styrelsen utlåtande, och lönmedel
bestäms i öfrigt, såvidt meddelades att talan
mot församlingen finge i sin oaktat ligga
härefter anföras den Västabygdens Vattensdrätsel,
Västabygd.

§ 12

Bestutade delägarna välja styrelse för församlingen,
såvidt utöfns
till ordförande Sören Friberg, Sören Olafsgård, Löstad
till ledamöter Thure Andersson, ^{Habbeysgården} Löstad
och Gustav Svensson, Löstad.
till styrelsesuppleant Karl Friberg, Sören Olafsgård, Löstad
till revisor valdes Gustav A. Svensson, Sören Olafsgård,
Löstad och August Lundqvist, Sören, Löstad
och till revisionsuppleant Gösta Lundqvist, Sören, Löstad.

§ 13.

Till ordförande att förse till församlingen
hörande handlingar och ritningar utöfns
församlets ordförande.

§ 14.

Sämnade församlingens ordförande en redogörelse för
gällande bestämmelser angående statsbidrag.
Församlets ordförande erhöi i lydelse och
befullmäktigades
att om statsmedel beviljas, i församlets
vagnar under teckna de kontrakt och
föreläggelser, som för statsmedlens lyftande
kunde erfordras,
att utskriften och för församlets räkning disponera
iförigående statsmedel.

5.

\$15.

Uppgjördes dagens protokoll, vilket lämnades
utan erinran, varefter förhandlingarna förklarades
avslutade.

Och als tid som ovan

Kenneth Wilson

Förhandlingarna

Biträde män:

Valfrid Anderson

Hubert Helmgren

Olsson
Bil. 1

6 Fnr 2358

LANDSBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
23 NOV 1962
ID 472

17 DEC. 1962
M2-41-62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Lilleg. mytt.

Lärstads socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupn. som f. igenläggn med rörelsen.
Längd c:a 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Edvin Larsson, Nolg. Lärstad
del Lärstadby 5.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lärstad den 18.10 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Edvin Larsson</u>	för fastigheten	<u>Nolg</u>
<u>Iven Friberg</u>	» »	<u>Iven Olavsg.</u>
<u>Ekblind</u>	» »	<u>Flabegården</u>
<u>Karl Andersson, d. d. b. a.</u>		
<u>gm: Thure Andersson</u>		<u>Lillegården</u>
<u>Bengt R. Fredsson</u>		<u>Lillegården 5:7</u>
<u>Gustav Svensson</u>		<u>Lillegården 8:1</u>

täck-
planer
finnas
ej

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara

den

26 november

19

62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbr. Sven Friberg, Sven-Olofsgården, Låstad, torsdagen den 23 jan. 1964, kl. 9.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Edvin Larsson, Nolgården, Låstad
2. Sven Friberg, Sven-Olofsgården, Låstad
3. Ernst Eklind, Habbegården, "
4. Bengt Alfredsson, Lillegården, "
5. Karl Anderssons stbh., " "
6. Gustav Svensson, " "
7. Helga Svenssons stbh., Sven-Olofsgården, Låstad
8. Verner Perssons stbh., "
9. Ludvig Larsson, Susen, Låstad
10. Bengt Eliasson, Stommen, "
11. Domänverket, Kinne Revir, Tullportagatan 2, Skara

Skara, den 8 jan. 1964

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats måndagen den 17 febr. 1964, kl. 13.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående nr 1-7 och 9-11. Dessutom har kallelse tillsänts August Lundquist, Susen, Låstad, Dagmar Jansson, Karl Gunnar Persson, Johan Erik Persson, Olov Verner Persson, Karin Ragnhild Nyberg, Ingrid Margareta Klasson och Elsa Dagmar Marianne Ståhl, c/o Verner Persson, Låstad, samt skiftesgodemännen: Valfrid Andersson, Ribbenås, Tidavad och Herbert Helmfridsson, Odensåker, Våring.

Skara den 1 febr. 1964

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande LASTAD NOLGARDEN m. fl. fastigheter i Låstads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Friberg, Sven Olofsgården, Låstad **måndagen den 17 februari 1964 klockan 13.00**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Låstad Nolgården 1:3, 1:6

Låstad Olofsgården 2:3

Låstad Habbegården 3:11

Låstad Lillegården 5:7, 5:12, 5:13, 5:15, 5:18

Låstad 8:1, 9:1, 13:1

Av Ramborps 5:1.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 27 januari 1964.

I tjänsten:


LENNART OLSSON

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län **måndagen den 27/1 1964, intygas.**

Skara den 29/1 1964.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman.

FULLMAKT

för *Thure Anticsson*
Hebbegården, Låstad
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Låstad Holgården m.fl. fastigheter*

i *Låstad*
 socken av *Skaraborg* län

å ^{m.p.n.a.} *Låstad* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Låstad den *17-2-64*

Tagegerf Rudensson

Bevittnas:

Arvid Turesson
namn

Låstads Låstad
adress

Thure Larsson
namn

Hebbegården Låstad
adress

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A-D</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
0+00		Omändring av bef. brunn till brunn typ B-1	st 1	60:-	60:-	
0+00-1+52	152	250 mm:s rör med frakt	m 152	5:25	798:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 152	3:-	456:-	
0+74; 0+81; 1+52		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 3	115:-	345:-	
1+52-2+57	105	225 mm:s rör med frakt	m 105	4:55	477:75	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 105	2:80	294:-	
2+57		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1	115:-	115:-	
		För oförutsett etc.			254:25	2.800:-
		<u>Sträckan B-C</u>				
2+57-4+4	147	200 mm:s rör med frakt	m 147	3:80	558:60	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 147	2:80	411:60	
3+59, 4+4		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 2	115:-	230:-	
4+4-5+4	100	150 mm:s rör med frakt	m 100	3:-	300:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 100	2:60	260:-	
5+4		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1	115:-	115:-	
		För oförutsett etc.			184:80	2.060:-
		<u>Sträckan C-D</u>				
5+4-5+81	77	125 mm rör med frakt	m 77	2:65	204:05	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 77	2:60	200:20	
5+81		Brunn B-1, d=0.5 m	st 1	115:-	115:-	
		För oförutsett etc.			50:75	570:-
	581	<u>Summa samf. A-D</u>				5.430:-
		<u>Samfällighet E-F</u>				
		<u>Sträckan E-F</u>				
5+87-6+32	45	Schaktning	m ² 25	3:-	75:-	
6+32		Rörlöpp U-1	st 1	35:-	35:-	
6+32-6+82	50	125 mm:s rör med frakt	m 50	2:65	132:50	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 50	2:60	130:-	
6+53, 6+82		Brunnar typ B-1, d=0.45 m	st 2	100:-	200:-	
6+82-7+31	49	100 mm:s rör med frakt	m 49	2:30	112:70	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 49	2:30	112:70	
7+11, 7+31		Brunnar typ B-1, d=0.45 m	st 2	100:-	200:-	
7+31-7+65	34	100 mm:s rör med frakt	m 34	2:30	78:20	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 34	2:30	78:20	

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tä-
tas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslam-
ning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten i gräns
c:a 10 m väster sekt. 3+59. Höjd = +5.47.

15.
Medgivande.

Bil. 3

Domänverket, ägare av Löstet 9:1, medger
härmed sitt för Löstet Volgsidens dikningsprojekt
år år 1964 att i enlighet med det av mig.
Lennart Olson år 1964 vid synföretagning enligt
ortenslagen upprättade förslaget utfrån och för
framtiden underhålla öppen arlagssträckan E-
6+32 utan någon ersättning men under förutsättning
att Domänverket slipper delta i kostnaderna
för arlagets utfrående och underhåll.

Löstet, ^{den} 23 jan 1964


För Löstet 9:1.
John Josefson.

Lämpligheten är oavsett medgivande
vitsordas.

Lennart Olson
Förställningssman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A-D</u>							
<u>Låstad Nolgården 1:6</u>							
Edvin Larsson							
Åker, moig lera på lera	1	0.22		1870	2200	330	73
" , styv lera på lera	2	0.31		1320	"	880	273
" , moig lera på lera	3	0.17		1650	"	550	94
Alstringsbåtnad							440
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+00-0+74=74 m å 5:10 kr							377
0+81-1+25=44 m å 4:10 kr							180
Brukningsbåtnad							557
Summa	1-3	0.70					997
<u>Låstad Nolgården 1:3</u>							
Edvin Larsson							
Åker, styv lera på lera	4	1.28		770	2200	1430	1830
" , moig lera på moig lera	5	0.50		1320	"	880	440
" , - " -	6	0.45		1210	"	990	446
Alstringsbåtnad							2716
Brukningsbåtnad å sträckan:							
1+25-2+57=132 m å 4:10 kr							541
Summa	4-6	2.23					3257
<u>Låstad Olofsgården 2:3</u>							
Sven Friberg							
Åker, moig lera på lera	7	0.08		1320	2200	880	70
" , - " -	8	0.28		770	"	1430	400
" , - " -	9	0.16		1320	"	880	141
" , - " -	10	0.16		1320	"	880	141
" , - " -	11	0.27		880	"	1320	356
" , - " -	12	0.15		1430	"	770	116
Alstringsbåtnad							1224
Brukningsbåtnad å sträckan:							
2+57-3+59=102 m å 4:50 kr							459
Summa	7-12	1.10					1683


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Låstad Habbegården 3:11</u>							
Ernst Eklind							
Åker, moig lera på lera	13	0.29		1100	2200	1100	319
" , - " -	14	0.21		1430	"	770	162
" , - " -	15	0.59		990		1210	714
Betesmark, - " -	16	.	0.09	840	1200	360	32
Åker, lerig mo på lera	17	0.27		900	2000	1100	297
" , - " -	18	0.40		900	"	1100	440
Alstringsbåtnad							1964
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+59-4+63=104 m å 4:50 kr							468
4+63-4+81=18 m å 2:- kr							36
4+98-5+81=83 m å 5:- kr							415
Brukningsbåtnad							919
Summa		1.76	0.09				2883
Summa samf. A-D	1-18	5.79	0.09				8820
<u>Samfällighet E-F</u>							
<u>Låstad Lillegården 5:7</u>							
Bengt Alfredsson							
Betesmark, mo på lera	19	.	0.21	300	1200	900	189
Summa	19		0.21				189
<u>Låstad 8:1</u>							
Gustav, Algot o Valentin Svensson							
Betesmark, mo på lera	20	.	0.27	300	1200	900	243
Summa	20	.					243
<u>Låstad 13:1</u>							
Helga Svenssons stbh.							
Betesmark, mo på lera	21	.	0.29	300	1200	900	261
Summa	21		0.29				261
<u>Låstad Lillegården 5:12, 5:13</u>							
Dagmar Jansson m.fl..							
Betesmark, mo på lera	22	.	0.20	300	1200	900	180
Summa	22		0.20				180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Låstad Lillegården 5:18</u>							
Karl Anderssons stbh.							
Betesmark, mo på lera	23		0.33	300	1200	900	297
Summa	23		0.33				297
<u>Låstad Lillegården 5:15</u>							
Ludvig Larsson							
Betesmark, mo på lera	24		0.12	300	1200	900	108
Summa	24		0.12				108
Summa samf. E-F	19-24		1.42				1278
Summa hela företaget	1-24	5.79	1.51				10098
Sven Olofsgården, Låstad den 17/2 1964							
 Lennart Olsson Förrättningsman							
Bitr. gode män:   Herbert Helnfridsson Valfrid Andersson							

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A-D</u>						
<u>Låstad Nolgården 1:6</u>						
~~Edvin Larsson~~ ~~Tore Berling~~ Ägofig. 1-3	S	997		696 613:80	11.304	
<u>Låstad Nolgården 1:3</u>						
~~Tore Berling~~ ~~Edvin Larsson~~ Ägofig. 4-6	S	3257		2274 2.005:16	36.927	
<u>Låstad Olofsgården 2:3</u>						
Sven Friberg Ägofig. 7-12	S	1683		1.175 1.036:13	19.082	
<u>Låstad Habbegården 3:11</u>						
Ernst Melind Ägofig. 13-18	S	2883		2013 1.774:91	32.687	
Summa		8820		5.430:-	100.000	87.344
				6158		
<u>Samfällighet E-F</u>						
<u>Låstad Lillegården 5:7</u>						
Bengt Alfredsson Ägofig. 19	S	189		220 204:08	14.789	
<u>Låstad 8:1</u>						
Gustav, Algot o Valentin Svensson Ägofig. 20	S	243		282 262:39	19.014	
<u>Låstad 13:1</u>						
Helga Svenssons stbh. Ägofig. 21		261		303 281:83	20.423	
<u>Låstad Lillegården 5:12, 5:13</u>						
Dagmar Jansson m.fl.. Ägofig. 22		180		209 194:37	14.085	
<u>Låstad Lillegården 5:18</u>						
Karl Anderssons stbh. Ägofig. 23	S	297		374 320:71	23.239	
<u>Låstad Lillegården 5:15</u>						
Ludvig Larsson						

Bitr. gode män:
Herbert Helmfridsson Valfrid Andersson
Herbert Helmfridsson Valfrid Andersson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

22. UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Låstad Nolgården m.fl. fastigheter i Låstad socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.0 km sydost Låstad kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg. samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet A-D Rörledningen A-B-C-D

Samfällighet E-F Öppna avloppet E-6+32, rörledningen 6+32-F.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har hänsyn tagits till ogräsbekämpning, fältkantverkan, markvinst och

minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet A-D och samfällighet E-F. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Något skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avloppets utvidgning å fastigheten Lgstad 9:1 och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå. Fastighetens ägare har medgivit företagets utförande och underhåll utan ersättning, bil. 3

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förvärttningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

~~Kostnad för rensningsåtgärd, som föranlett av enskild persons åverkan eller försummelser må uttagas av denne.~~

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1971,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Låstad Nolgårdens dikningsföretag av år 1964.

16. Besvärhänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Sven Olofsgården, Låstad den 17/2 1964

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman:


Biträdande gode män:


Herbert Helmfridsson

Herbert Helmfridsson

Valfrid Andersson

Valfrid Andersson





Mått i mm