



Akt nr:

R-F4b-LS382/64

AU\$R-F4b-LS382/64

382 382

Handlingar angående

Helde dikningsföretag av år 1964 i

Götene kpg och Holmestads s:n av Skara-
borgs län; upprättade år 1964 vid syne-
förrättning enl. vattenlagen av

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

382-2

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning

Företagets namn

"Helde dikningsföretag av år 1964"

Socken

Götene köping, Holmestad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förordnadesman~~Lantbrukare Gustav Johansson, Västerby, G ö t e n e

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

18/6 1964

Bidrag till utförandet, kr

3200:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31/12 1972

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1967

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
3200:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Kontroll~~ verkställd den


Avsyning 7/10 1964

~~Beskrivning~~ verkställd av

Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 10/10 1964.


Lennart Olsson

Ingenjör.

1.
P r o t o k o l l fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
HELDE m.fl. fastigheter i Götene köping och
Holmestads socken, Skaraborgs län.

Fredagen den 14 februari 1964, kl. 9,30 hos lantbrukare Karl-Erik Fröjd, Fridhem,
Götene.

Närvarande: Undertecknad, ingenjör Lennart Olsson, förrättningsman, ingenjör
Bertil Fränssohn, som verkställt förundersökningen angående förrättningen, samt
följande sakägare:

Sökandena:

Carl Herman Ström,	ägare av Västerby 1:58
Sten Zälle,	" " Västerby 1:57. (När ansökan angående förrättningen inlämnades ägdes fastig- heten av Ossian Zälles sterbhus)
Valter Höög,	" " Bybacka 2:30
Gunnar Lager,	" " Helde 1:201
Gustav Johansson,	" " Västerby 1:15
Ragnar Lager,	" " Helde 1:100 samt del av Västerbro soldattorp (lantmäteriförrättningen an- gående soldattorpet påbörjad men ej av- slutad)
Johan Svensson,	" " Västerby 1:16.

Övriga sakägare:

Helge Ström,	" " Götene 4:14
Arvid Anderssons sterbhus,	" " Helde 2:1 och Västerby 1:28 genom Karl-Gustav Andersson, Ågården, Götene enl. fullmakt, bil. 7. (Sterbhuset består av fru Cecilia Andersson och Karl-Gustav Andersson)

Karl-Erik Fröjd, Fridhem, Götene

Ingrid Lindh, ägare av Bybacka 2:12 genom Yngve Lundell, Öde-
kyrkan, Fullösa, Götene enl. fullm. bil. 8

"Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932" genom ordf. Evert Gustavsson,
Storegården, Götene

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm vägmästare O. R. Olsson, Götene, enligt
fullmakt, bil. 6

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda vattenskadade markerna jämte kostnader m.m.

§ 4.

Carl Herman Ström, Sten Zälle, Valter Höög och Gunnar Lager, som ställt sig som sökande till förrättningen för att erhålla avlopp för kloakvatten från sina bostadsfastigheter, förklarade att de skulle ordna sina avlopp i annan ordning och yrkade därför att få återkalla sina ansökningar. De övriga sökandena medgävo återkallelsen, bil. 5.

§ 5.

Arvid Anderssons sterbhus genom Karl-Gustav Andersson och Ingrid Lindh genom Yngve Lundell förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att även deras marker må kunna torrläggas, bil. 2.

§ 6.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på att företaget utföres i enlighet med det framlagda förslaget, så att deras åkerjord blir lämpligt torrlagd.

§ 7.

Helge Ström förklarade sig ha intet att erinra mot förslaget vad avsåg dikessträckan A - 0+76 genom hans mark, samt medgav företaget att utföra och underhålla nämnda dikessträcka, bil. 3.

§ 8.

Trumman under allmänna vägen Götene - Holmestad vid sektion 1+20 - 1+32 är för grund för ovanför liggande åkermarks torrläggning. Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra mot att vägförvaltningen utför och bekostar nytt vattengenomlopp samt brunn vid sekt. 1+20.

§ 9.

Upplystes att enligt förslaget till "Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932" skulle ett öppet dike upptagits, till punkt l+20. Vid företagets utförande har istället lagts en 200 mm rörledning, som vid rikliga flöden dock ej kan avbörda allt vattnet, varför en del vatten avrinner i befintligt öppet dike. Ordföranden för företaget meddelade att företagets styrelse beslutat medge en ersättning av 500:-- kr till nya företaget för beräknade minskade framtida underhållskostnader.

§ 10.

Då ingen hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män, förenade sig samtliga delägare i företaget om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget, bil. 4.

§ 11.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att, sedan förslaget färdigställts, nytt sammanträde komme att hållas hos Gustav Johansson, Västerby, Götene, lördagen den 29 febr. 1964 kl. 9.30, och att styrelse för företaget då kommer att väljas.

Ort och tid som ovan.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Den 29 februari 1964.

Denna dag inställde sig åter förestående förrättningsman kl. 9,30 hos Gustav Johansson, Västerby, Götene, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande sakägare:

Arvid Anderssons sterbhus genom Karl-Gustav Andersson, Ågård, Götene enl. fullm.
Gustav Johansson, Västerby, Götene

Ragnar Lager, Entorp, Götene

Ingrid Lindh gm Yngve Lundell, Ödekyrkan, Fullösa, Götene enl. fullm.

Karl-Erik Fröjd, Fridhem, Götene

Johan Svensson, Aspelund, Götene.

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 13.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget. Delägarna erhöillo därvid kännedom om sina kostnadsandelar m.m.

§ 14.

Sakägarna förklarade att de ej hade något att erinra mot förslaget utan önskade företagets utförande på föreskrivet sätt.

§ 15.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande.

§ 16.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs till ordförande Gustav Johansson, Furuhausen, Götene till ledamöter Ragnar Lager, Entorp, Götene och Karl-Gustav Andersson, Ågården, Götene till styrelsesuppleant Karl-Erik Fröjd, Fridhem, Götene. Till revisorer valdes Yngve Lundell, Ödekyrkan, Götene och Johan Svensson, Aspelund, Götene.

§ 17.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande.

§ 18.


Lämnades en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till företaget.

Företagets ordförande erhöill i uppdrag och befullmäktigades att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel.

§ 19.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan.


Lennart Olsson


Förrättningsman.

5.
Fnr 2345

Lippert²
Olsson Bil.1



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Götene och Holmestads socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Företaget omfattar 1075 meter avloppsdiken. Arealen som skall torrläggas är c:a 10 ha pluss sju avlopp från här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare villafastigheter. Företaget kommer att korsa landsvägen företagets omfärdning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. mellan Götene och Holmestad.

Närmaste järnvägsstation Götene

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Karl-Erik Fröjd Fridhem Götene. 0511/52163

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

(arrangerar av hr. Andersson o. b. i. sk. rikande)

Götene den 11 april 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

* Erik Fröjd	för fastigheten	Västerby 1:58	
Ossian Lills Järn.	»	»	
Jenn Engeström	»	»	
Valter Höög		Bybacka 2:10	✓
Lennar Lager		Linnestad, Hede 1:201	✓
Gustaf Johansson	Wästerby 1:15	Turuhagen Cätern	✓
Björnar Lager	Hede 1:92	Götene	✓
Nilsen	1:16	Västerby Götene.	✓

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Indb. (olast) G. Andersson (med reservation)	ägare av fastigheten	Helde 2:1 Stenbacken Gökne
E. Andersson	» » »	— » —
Indb. H. Ström	» » »	4 del - Solgårdens Gökne
		14

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara

den 10/9

19 62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM3 33 62

Förordnande.

Assistent Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Karl-Erik Fröjd, Fridhem, Götene, fredagen den 14 februari 1964 kl. 0930, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

Helge Ström,	Anderslund,	<u>Götene</u>
Cecilia Andersson,	Stenbacken,	"
Karl-Gustav Andersson,	Ågården,	"
Gustav Johansson,	Västerby, Furuhausen,	"
Ragnar Lager,	Entorp,	"
Johan Svensson,	Aspelund,	"
Lena Pettersson,	Messeniusgatan 4 ^V tr.	<u>Stockholm K</u>
Ossian Zälles sterbhus,	Brittsborg, Västerby,	<u>Götene</u>
Gunnar Lager,	Helde,	"
Valter Höög,	Fridhem, Bybacka,	"
Ingrid Lind,	Ödekyrka,	"
Carl Herman Ström,	Tallhaga,	"
Styrelsen för "Västerås vf 1932"		
gm ordf. Evert Gustavsson,	Storegården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Karl-Erik Fröjd,	Fridhem,	<u>Götene.</u>

Skara den 29 januari 1964.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknad^e. förena... 033... med sökanden^a. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Helde m.fl.
fastigheter i Götene ^{och Holmestad} köping sock^{en}... av Skaraborgs län, och yrka... Vi på
företagets utsträckning, så att jämväl våra... därav beroende mark må kunna på
ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Fridhem, Götene..... den 14 febr 1964.

För fastigheten:

Helde L:1, Västerby 1:28

Karl Gustav Andersson

By backa L:12

Ragnar Sundell env. fullm.

Ovanstående förening vitsordas:

Ragnar Sundell
Förrättningsman

Medgivande.

Undertecknad lämnar härmed tillstånd för "Helde's
dikningsföretag av år 1964" i Götene Köping och
Holmestads socken av Skarabergs län att utföra
och i framtiden underhålla dikessträckan A-0+76
enligt det av ingenjör Lennart Olsson upprättade försla-
get, under förutsättning av, att hänsyn toges till
de bestämmelser om ersättningar och skador i öv-
rigt, som angivits i punkt 9 av utlåtandet rörande
de förrättningen.

Fridhem, Götene den 14 febr. 1964.

För Götene 4¹⁴ af K. Ström

Ovanstående medgivande be styrkes:

Lennart Olsson

Friältningsman.

10.

Överenskommen

Bil. 4.

Under tecknade förena oss att utföra och
från framtiden underhålla Helde dikningsfästing
år år 1964 i Götene köping och Holmestad socken
enligt det är iug. Lennart Olsson år 1964
vid syneföreläggning enligt vattenlagen upprättade
föreläggning.

Fridhem, Götene den 14/2 1964

Arvid Anderssons stbl.

gm. Karl-Gösta Andersson fullm. äg. Helde 2:1 och Västerby 1:28

Johan Lennartson äg. Västerby 1:16

~~Kurt Johansson~~ äg. Västerby 1:15

Ragnar Lager äg. Helde 1:100 och

Louise Lindt gm.

Eugene Sundell enl. fullm. äg. Bybräcka 2:12

Överstående överenskommen och namnteckningar
avsänds

Lennart Olsson

Förordningsman.

Undertecknade, sökande, till den synesfästningen,
som avse Roulängnäs och ^{or åkyns beredande or} solopp från villafastigheter
inom Götens köping och Holmestad socken, ålätas
härmed vår ansökan

Fridhem, Götens den 14/2 1964

Fri fastigheter:

Västerby 1:58

- " - 1:57

Byriska 2:30

Helde 1:201

[Signature]
[Signature]

Valter Höög
[Signature]

Med ovanstående ålättagning har undertecknade
sökande intet att erinra.

Fri fastigheter:

Västerby 1:55

Helde 1:100 m.fl.

Västerby 1:16

[Signature]
Ragnar Lönn
Johan Svensson.

Ovanstående återkallelse vitsords:

[Signature]
Fristämning man

VFR 514-640452

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O R Olsson R:7, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Helde m fl hemman inom Götene köping och Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl-Erik Fröjd, Fridhem, Götene, fredagen den 14 februari 1964 klockan 09.30.

Mariestad den 12 februari 1964.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

FULLMAKT

för Karl-Gustav Andersson
 namn Skården
 adress Götene

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Helde m.fl. fastigheter.

i Götene köping o.
Holmestads socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Götene den 13 feb 1964

Leatia Andersson

Bevittnas:

Oscar Skander
 namn

Holmestads Götene
 adress

Ake Svensson
 namn

Väfflora
 adress

FULLMAKT

för

Karl P. Ingvar Lundell
Fullmäktigt Götene

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Helde m.fl. fastigheter.*

i

*Götene köping o.**Holmestads*

socken av

Skaraborgs

län

å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fullmakt

den

*13/2 1964**Ingrid Lindh*

Bevittnas:

Marta Appell
PL 3231 Götene

namn

adress

Ove Johansson

namn

adress

Utdrag ur

Protokoll fört vid styrels-
sammanträde med Värleråns
vattenavledningsföretag av år
1939 i Backgården Sölene
den 11 feb. 1964

§ 2

Fram Hålok dikningsföretag av år 1964
hade anmält om, att Värleråns vatten-
avledningsföretag borde bidra med 500
kr. till ett dike på 120 m. som tidigare
igenlagts med förklens rön, vilket också
bifölls av styrelsen.

ilag som ovan
Evert Lundgren
ordf.

Bäst utdraget bezeugen
Evert Lundgren

LO/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d

Ang. Helde dikningsföretag av år 1964 i Götene köping och Holmestads socken.


Den 14 febr. 1964 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid vägförvaltningen representerades av vägmästare O. R. Olsson, Götene.

Företaget berör vid sekt. 1+20 - 1+32 allmänna vägen nr 761 Götene-Holmestad. Nuvarande vattengenomloppet, som utgöres av stentrumma förlängd uppströms med rör, är för grund för ovanförliggande markers torrläggning. Ombudet hade intet att erinra mot förslaget vad avsåg trummans omläggning.

Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar nytt vattengenomlopp samt brunn nedströms trumman vid sekt. 1+20.


Anhålles om vägförvaltningens yttrande snarast möjligt. Slutsammanträde angående förrättningen kommer att hållas hos lantbrukare Gustav Johansson, Västerby, Götene, lördagen den 29 febr. 1964 kl. 9,30. Utdrag ur planen till dikningsföretaget bifogas.

Skara den 15 februari 1964.



Lennart Olsson

Förrättningsman.



Längdskala 1:2000
Höjdskala 1:100

LITDRAG UR:

Förslag till

HELDE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964

i *Gölene och Holmestad*

Skaraborgs

län

upprättat år 1964

i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Permantholm

Namn

Original
Kopia

Ingenjör

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Underhållsavd

Handläggare

Ingenjör

H C Karlsson

Datum


20.2.1964

Beteckning (Åberops vid korrespondens)

VFR 514-640452

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Angående Helde dikningsföretag av år 1964 i Götene köping och Holmestads socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 15 februari 1964 i rubr ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra ny trumma av 400 mm vägrör jämte brunn nedströms trumman i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vmo R:7, Götene, tel 0511-50235, som skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras vid slutsammanträdet den 29 februari 1964.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar


L A Larsson


Hans C Karlsson

UB

Postadress
Mariestad


Gatuadress
Hamngatan 4

Telefonadress
0501 — 139 50

Postgirokonton
18 29 16

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Götene köping</u>							
<u>Helde 2:1 o. Västerby 1:28</u>							
Arvid Anderssons sterbhus							
Åker, mylla på lera	1	0,71		1250	2500	1250	888
" - " -	2	0,21		750	"	1750	368
" - " -	3	0,68		1500	"	1000	680
" - " -	4	0,13		2000	"	500	65
Tomt el. trädgård	5	0,16		3200	4000	800	128
Åker, mylla på lera	6	0,82		1250	2500	1250	1025
" - " -	7	0,90		"	"	"	1125
Odlingsmark - " -	8	0,11		770	1400	630	69
<u>Alstringsbåtnad</u>		3,72					4348
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
1+32 - 2+53 = 121 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
				å kr	7:--	847	
2+53 - 3+84 = 114 m	- " -			"	7:--	798	
12 - 12+75 = 75 "	- " -			"	1:50	113	1758
Summa	1-8	3,72					6106
<u>Västerby 1:16</u>							
Johan Svensson							
Åker, mylla på lera	10	0,11		1500	2500	1000	110
" - " -	11	0,40		2250	"	250	100
Summa	10-11	0,51					210
<u>Västerby 1:15</u>							
Gustaf Johansson							
Åker, mylla på lera	12	0,21		1750	2500	750	158
" - " -	13	0,25		2130	"	370	93
" - " -	14	0,77		880	"	1620	1247
" - " -	15	0,57		750	"	1750	998
" - " -	16	0,35		1500	"	1000	350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	17	0,32		1630	2500	870	278
Tomt el. trädgård	18	0,06		3000	4000	1000	60
<u>Alstringsbåtnad</u>		2,53					3184
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
3+84 - 4+95 = 11 m igenlagt dike; kap. värdet o.s.v.				å kr	7:--	777	777
Summa	12-18	2,53					3961
<u>Helde 1:100</u>							
Ragnar Lager							
Åker, mylla på lera	19	0,25		1130	2500	1370	343
" - " -	20	0,23		750	"	1750	403
" - " -	21	0,19		1380	"	1120	213
" - " -	22	0,07		1130	"	1370	96
" - " -	23	0,09		1380	"	1120	101
" - " -	24	0,12		1880	"	620	74
<u>Alstringsbåtnad</u>		0,95					1230
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
5+39 - 5+85 = 48 m igenlagt dike; kap. värdet o.s.v.				å kr	7:--	336	336
Summa	19-24	0,95					1566
<u>Holmestads s:n</u>							
<u>Del av Västerbro soldattorp</u>							
Ragnar Lager							
Åker, mylla på lera	25	0,35		630	2500	1870	655
" - " -	26	0,73		880	"	1620	1183
<u>Alstringsbåtnad</u>		1,08					1838
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
5+88 - 6+76 = 88 m igenlagt dike; kap. värdet av o.s.v.				å kr	2:--	176	
6+76 - 7+64 = 88 m	- " -			"	7:--	616	792
Summa	25-26	1,08					2630

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bybacka 2:12</u>							
Ingrid Lind							
Åker, mylla på lera	27	0,32		1250	2500	1250	400
" - " -	28	0,69		2130	"	370	255
Summa	27-28	1,01					655
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Götene köping</u>							
<u>Helde 2:1 o. Västerby 1:28</u>							
Arvid Anderssons sterbhus	1-8	3,72					6106
<u>Västerby 1:16</u>							
Johan Svensson	10-11	0,51					210
<u>Västerby 1:15</u>							
Gustaf Johansson	12-18	2,53					3961
<u>Helde 1:100</u>							
Ragnar Lager	19-24	0,95					1566
<u>Holmestads s:n</u>							
<u>Del av Västerbro soldattorp</u>							
Ragnar Lager	25-26	1,08					2630
<u>Bybacka 2:12</u>							
Ingrid Lind	27-28	1,01					655
Summa	1-8 10-28	9,80					15128
Västerby, Götene den 29 februari 1964.  Lennart Olsson Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 - 1+20 0	120	<u>Diket A - B - C - D - E</u>				
		300 mm:s rör med frakt m	120	7:70	924	
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	3:20	384	
		Utlopp typ U-1			70	
1+20 - 1+32	12	Allmän väg. Trumman jämte brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
1+32 - 3+84	252	300 mm:s rör med frakt m	252	7:70	1940	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	252	3:80	958	
1+32, 2+53		Brunn B-1; med konisk överdel, d=0,8 m st	2	210:-	420	
3+48		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/12" "	1	130:-	130	
3+84		Brunn B-1; d=0,8 m "	1	160:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett			414	5400
3+84 - 4+95	111	300 mm:s rör med frakt m	111	7:70	855	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	111	3:50	389	
4+95		Brunn B-3; d=0,8 m			85	
		Arbetsledning och oförutsett			131	1460
4+95 - 5+37	42	250 mm:s rör med frakt m	42	5:60	235	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	42	3:20	134	
5, 5+37		Brunn B-1; d=0,6 m st	2	160:-	320	
5+37 - 7+64	227	225 mm:s rör med frakt m	227	4:85	1101	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	227	3:--	681	
6+76, 7+64		Brunn B-1; d=0,6 m st	2	160:-	320	
		Arbetsledning och oförutsett			279	3070
	<u>752</u>	<u>Summa</u>				<u>9930</u>
15 - 15+12 15+12	12	<u>Diket B - Bl</u>				
		250 mm:s rör med frakt m	12	5:60	67	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	12	3:20	38	
		Brunn B-3; d=0,6 m			70	
		Arbetsledning och oförutsett			25	200
	<u>12</u>	<u>Summa</u>				<u>200</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket C - C1</u>				
12 - 13+18	118	200 mm:s rör med frakt m	118	4:05	478	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	118	3:--	354	
12+75, 13+18		Brunn B-1; d=0,5 m st	2	130:--	260	
		Arbetsledning o. oförutsett			108	1200
	<u>118</u>	<u>Summa</u>				<u>1200</u>
		<u>Diket D - D1</u>				
9 - 9+69	69	225 mm:s rör med frakt m	69	4:85	335	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	69	3:--	207	
9+39, 9+64, 9+69		Brunn B-1; d=0,6 m st	3	160:--	480	
		Arbetsledning o. oförutsett			108	1130
9+69 - 10+28	59	200 mm:s rör med frakt m	59	4:05	239	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	3:--	177	
10+28		Brunn B-1; d=0,5 m med intags- rör; d=0,225 m			130	
		Arbetsledning o. oförutsett			54	600
	<u>128</u>	<u>Summa</u>				<u>1730</u>
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	752	Diket A - B - C - D - E				9930
	12	" B - B1				200
	118	" C - C1				1200
	128	" D - D1				1730
	<u>1010</u>	<u>Summa</u>				<u>13060</u>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Götene köping</u>						
<u>Helde 2:1, Västerby 1:28</u>						
Arvid Anderssons sterbhus	S					
Ägofig. 1-8		6106		5069:50	40,362	
<u>Västerby 1:16</u>						
Johan Svensson	S					
Ägofig. 10-11		210		174:35	1,388	ej bidrag
<u>Västerby 1:15</u>						
Gustav Johansson	S					
Ägofig. 12-18		3961		3288:61	26,183	
<u>Helde 1:100</u>						
Ragnar Lager	S					
Ägofig. 19-24		1566		1300:17	10,352	
<u>Holmestads s:n</u>						
<u>Del av Västerbro soldattorp</u>						
Ragnar Lager	S					
Ägofig. 25-26		2630		2183:56	17,385	
<u>Bybacka 2:12</u>						
Ingrid Lind	S					
Ägofig. 27-28		655		543:81	4,330	
Summa		15128		12560:--	100,000	
Ersättning från Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932				500:--		
Summa				13060:--		
Västerby, Götene den 29 februari 1964.						
Lennart Olsson						
Förrättningsman.						



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HELDE m.fl. fastigheter i Götene köping och Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,5 km öster Götene kyrka inom nederbördsområde 141. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. 4, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningssträckorna A - B - C - D - E, B - B1, C - C1 och D - D1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har ~~med blått~~ angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå

i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Enligt förslaget till Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932 skulle öppna diket A - a - 0+76 - 1+20 utvidgas och fördjupas upp till punkt 1+20. Vid företagets utförande ersattes öppna avloppet med en 200 mm rörledning. Denna rörledning förmår ej avbörda allt vattnet vid riklig nederbörd. Det öppna diket tjänstgör då som flödesdike. Enligt det nu upprättade förslaget skall en rörledning utföras, som är tillräcklig för att avbörda allt vattnet, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna å öppna diket A - a - 0+76 - 1+20. Denna minskning har uppskattats till 0:15 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta $\frac{0,15 \times 100}{4} \times 135 \text{ m} = 506:25$ eller avrundat 500:-- kr. Det skall därför åligga underhållsskyldiga inom Västeråns vattenavledningsföretag att till företaget betala ovannämnda kapitaliserade värden av minskade underhållskostnader med 500:-- kr. Enligt protokollsutdrag, bil. 9, har styrelsen för nämnda företag beslutat om erläggande av ovannämnda belopp.

Kostnaderna för företagets utförande, skall, i den mån de överskjuta bidraget från Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932, fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit tillstånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits,

men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg ~~och jämväg~~ på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

8. Broar och trummor.

Diket A-B berör vid sektion 1+20 - 1+32 allmänna vägen Götene - Holmestad. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp torde ha tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 1+20. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företags försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företags färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare

i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 3,90 m över nollplanet till Västerås vattenavledningsföretag av år 1932.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1972,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas HELDE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964.


16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Västerby, Götene den 29 februari 1964.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
 att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

~~att endast, arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användas till företagets anläggningar av trä;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors i jordfast sten c:a 6 m söder sekt. 5+90. Höjd = + 10,75.




Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

