



Akt nr:

R-F4b-LS385/64

AU\$R-F4b-LS385/64

Handlingar angående

"Skatteg:ns dikningsföretag av år 1964"

i Björsäters o. Bredsäters s:nar av
Skaraborgs län; upprättade år 1964
vid syneförrättning enl. vattenlagen
av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

385-5

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Skattegårdens dikningsföretag av år 1964"

Socken

Björsäter och Bredsäter

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Robert Andersson, Skattegården, Lugnås

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62.

31/12 1972

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 7/10 1964

~~XXXXXX~~ verkställd av


Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn.

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den

9/11

1964.



1.

P R O T O K O L L fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BJÖRSÄTER SKATTEGÅRDEN m.fl. fastigheter i Björsäters och Bredsäters socken av Skaraborgs län.

Måndagen den 3 februari 1964, kl. 9.30, hos lantbrukare Robert Andersson, Skattegården, Lugnås.

Närvarande: Undertecknad, ingenjör Lennart Olsson, förrättningsman, ingenjör Bertil Franssohn, Skara, som verkställt förundersökningen till förrättningen, gode männen Fritz Nilsson, Skräddaretorp, Lugnås och Einar Fagerlind, Älghagen, Lugnås samt följande sakägare:

Sökanden:

Robert Andersson, ägare av Björsäter 12:2, 12:3.

Övriga sakägare:

Orvar Carlsson,	" "	Sjöberg 5:1
Karl Henriksson,	" "	Björsäter 29:1
Wilhelm Pettersson,	" "	" 31:1
Karl Erik Larsson,	" "	Björsäter Ödegården 10:4
Karl Erik Löfholm,	" "	" " 10:3, av 10:2
Martin Andersson,	" "	" Skattegården 4:1
Björsäters pastorat,	" "	" Huvudsgården 5:1 och Myran Lilla 2:1

genom Wilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås och Erik Persson, Tolstorp, Lugnås, enligt fullmakt, bil. *F¹⁰.F⁵*

Åke Särdaqvist, arrendator till Björsäters pastorats ovannämnda fastigheter Kungl. Fångvårdsstyrelsen, ägare av Svaneberg 1:1 m.fl. genom inspektor K G Wrangstedt, Mariestad, enl. fullmakt, bil. *F²*

Helmer Fåglefelt, ägare av Björsäter 24:1
Lugnås ekonomiska förening för elektrisk distribution genom ordf. Rickard Johansson, Per Töresgården, Lugnås

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ingenjör Hans C. Carlsson, Mariestad, enligt fullmakt, bil. *F⁴*

"Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" genom ordf. Arvid Bergheden, Fjäll, Lugnås samt styrelseledamöterna Gunnar Larsson, Tomten, Lugnås och Bertil Larsson, Eriksrud, Lugnås.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. *A*.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller gode männen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda vattenskadade markerna genom uppgrävning och fördjupning av öppna avloppet B - B1 - B2 - A3 . Som ett alternativ framfördes förslag att vid sekt. 22+76 leda vattnet till en öppen kanal ingående i "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954", varigenom det nuvarande öppna avloppet 6+97 - B2 skulle kunna igenläggas med rör.

§ 4.

Björsäters pastorat hade i en föreningsskrivelse undertecknad den 25 nov. 1963 förenat sig med sökanden, bil. *D'* . Föreningen vitsordades nu av synemännen.

§ 5.

Martin Andersson, ägare av Björsäter Skattegården 4:1 och Kungl. Fångvårdsstyrelsen, ägare av Svaneberg 1:1 m.fl. genom inspektor K G Wrangstedt, förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att även deras mark må kunna torrläggas. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. *D²* .

§ 6.

Om dikessträckan 6+97 - A3 utföres som öppet avlopp kommer den föreslagna sträckningen mellan sekt. 6+97 - 7+75 att beröra en elektrisk kabel. Ordföranden i elföreningen hade ej något att erinra mot kabelns omläggning.

Helmer Fåglefelt yrkade på att den föreslagna sträckningen skulle ändras så, att diket kom att ligga öster om ledningsstolparna. I övrigt hade han intet att erinra mot förslaget. De övriga sakägarna utmed diket å sträckan B - 7+75 hade intet att erinra mot förslaget, men yrkade på ersättning för den mark, som åtgår till jordupplag och avloppets utvidgning.

§ 7.

Det alternativa förslaget att vid sekt. 22+76 leda vattnet till "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" motsatte sig styrelsen för nämnda företag. De menade att torrläggningen för en del åkermark kunde komma att försämrats. Robert Andersson och K G Wrangstedt yrkade på en noggrannare utredning av förslaget för att kunna beräkna kostnaderna m.m. härför så att sakägarna kunde ta ställning till frågan.

§ 8.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena yrkade på att avlopp upptages så att deras marker kunna torrläggas. Kommer företaget att utföras som öppet avlopp å sträckan B - B1 - B2 - A3 yrkade de på företagets utförande enligt det upprättade förslaget.

§ 9.

Företaget berör vid sektion 1+02 - 1+16 allmänna vägen Björsäter - Årnäs.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra mot förslaget.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen efter sammanträdet skulle företaga markbesiktning för åsättande av markvärden m.m. samt att nytt sammanträde skulle hållas sedan den utredning verkställts, som påyrkatas i § 8. Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Einar Fagerlind

Einar Fagerlind

Fritz Nilsson

Fritz Nilsson

Tisdagen den 25 febr. 1964, kl. 12.30 i Samlingssalen, Björsäter.

Denna dag inställde sig förestående synemän för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande sakkägare:

Orvar Carlsson,	Sjöbergs Säteri,	Lugnås
Sjöbergs invallningsföretag av år 1931 genom ende delägaren i företaget, Orvar Carlsson, Sjöbergs Säteri, Lugnås		
Karl Henriksson,	Hulegården,	Lugnås
Wilhelm Pettersson,	Knappegården,	"
Karl-Erik Larsson,	"	"
Karl-Erik Löfholm,	"	"
Robert Andersson,	Skattegården,	"
Martin Andersson,	Nyborg,	Tidavad
Helmer Fåglefelt,	Åbron,	Lugnås
Björsäters pastorat genom Wilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås och Erik Persson, Tolstorp, Lugnås enl. fullmakt, bil. <i>F10.F5</i>		
Åke Särdaqvist,	Huvudgården,	Lugnås
Kungl. Fångvårdsstyrelsen genom inspektor K G Wrangstedt, Mariestad, enligt fullmakt, bil. <i>F2</i> .		
Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954 genom företagets ordf. Arvid Bergheden, Fjäll, Lugnås och styrelseledamoten Bertil Larsson, Eriksrud, Lugnås		

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ingenjör Hans C. Carlsson, Mariestad, enl. fullmakt, bil. F⁴.

§ 11.

Redogjordes för ett upprättat förslag att från punkt 22+76 leda vattnet över i öppet avlopp ingående i "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954". Samtliga sakägare ansågo det lämpligast att nedströms allmänna vägen upptaga ett nytt avlopp å sträckan 299+90 - A1 istället för att utvidga nuvarande avloppet B - A1. Härigenom skulle en bättre avrinning erhållas.

§ 12.

Sökanden och de som förenat sig med sökanden, yrkade på att vattnet vid punkt 22+76 avledes till "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" och att öppna avloppet genom deras marker igenlades med rör å sträckan 6+97 - B1 - B2.

§ 13.

Ordföranden i Fjäll-Svanebergs dikningsföretag meddelade att delägarna i företaget vid sammanträde beslutat medge, att vattnet vid punkt 22+76 ledes till företagets kanaler, under förutsättning av att breddningar och rätningar nedströms allmänna landsvägen utföres så, att icke företagets delägare erhålla försämrad torrläggning. Dessutom yrkade han på att nya företaget skulle svara för de ökade underhållskostnaderna å sträckan A1 - A2. Bil. F6.

§ 14.

Godsägare Orvar Carlsson, Sjöbergs säteri, ensam delägare i "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931", hade intet att erinra mot att nytt avlopp upptoges å sträckan 299+90 - A1, under förutsättning att han kunde sälja den mark som blir avskuren, samt att befintliga täckdiken, som avskäres, igenproppas genom åtgärden och att ny vall upplades på hans sida av avloppet. Helmer Fäglefelt sade sig vara intresserad av att köpa ifrågavarande jordområde och framhöll att om han förvärvar området får någon vall ej uppläggas på hans sida om nya avloppet. Kommer icke nya avloppet att utföras yrkade Orvar Carlsson på att vid utvidgning och fördjupning av nuvarande avloppet B - A1, företaget skulle återställa vallarna samt svara för de ökade underhållskostnaderna för avloppet B-A1.

§ 15.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra mot förslaget.

§ 16.

Förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde komme

att hållas på plats och tid, som i laga ordning för sakägarna skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Einar Fagerlind

Einar Fagerlind

Fritz Nilsson

Fritz Nilsson

Måndagen den 23 mars 1964, kl. 9,30 hos lantbrukare Robert Andersson, Skattegården, Lugnås.

Denna dag inställde sig åter förestående synemän för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande sakägare:

Orvar Carlsson,	Sjöbergs Säteri,	Lugnås
Karl Henriksson,	Hulegården,	"
Wilhelm Pettersson,	Knappegården,	"
Karl-Erik Larsson,	"	"
Karl-Erik Löfholm,	"	"
Robert Andersson,	Skattegården,	"
Martin Andersson,	Nyborg,	Tidavad
Helmer Fåglefelt,	Åbron,	Lugnås

Björnsäters Pastorat gm Wilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås och Erik Persson, Tolstorp, Lugnås enl. fullmakt, bil. *F1*

Kungl. Fångvårdsstyrelsen gm befältningsman Gunnar Svensson enl. fullmakt, bil. *F3*

Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954 gm ordf. Arvid Bergheden, Fjäll, Lugnås och styrelseledamöterna Gunnar Larsson, Tomten, Lugnås och Bertil Larsson, Eriksrud, Lugnås

Åke Särqvist,	Huvudgården,	Lugnås
Magnus Bergheden,	Fjäll,	"
Bror Larsson,	Ängen,	" , delägare

i Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954.

§ 17.

Protokollen från föregående sammanträden upplästes och lämnades utan erinran.

§ 18.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget. Delägarna erhöilo därvid kännedom om sina kostnadsandelar m.m.

§ 19.

Meddelades att godsägare Orvar Carlsson under förrättningsens gång till förrättningsmannen framställt yrkande om en ersättning av 500:-- kr utgörande det belopp, som han fått betala till sin arrendator, när han försålde markområdet öster om nya kanalsträckan A - A1. Carlsson vidhöll nu sitt yrkande härom.

§ 20.

Sökandena förklarade att de ej hade något att erinra mot förslaget utan önskade företagets utförande på föreskrivet sätt. Däri instämde övriga sakägare. Bror Larsson framhöll att han ansåg ägobroarna vid sektionerna 314+50 och 318+54 ha för små dimensioner för att genomsläppa vattnet.

§ 21.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 22.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs
till ordförande Robert Andersson, Skattegården, Lugnås
till kassör Åke Särqvist, Huvudgården, "
till sekreterare Helmer Fåglefelt, Åbron, "
till styrelsesuppleant valdes inspektor K G Wrangstedt, Mariestad.

Till revisorer valdes Karl-Erik Larsson, Knappegården, Lugnås och Wilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås och till revisorssuppleant Karl-Erik Löfholm, Knappegården, Lugnås.

§ 23.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande.

§ 24.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till företaget.

Företagets ordförande erhöil i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas, å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrätt-

ning upptaga lån intill ett belopp av 25 000:-- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 25.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Einar Fagerlind

Fritz Nilsson

Måndagen den 23 mars 1964, kl. 9.30 hos laurds Robert Andersson, Skattegården, Lagnäs.

Den dag inställde sig åtes förestående synsman för personligt handläggning och förhandlingar. Närvarande deltagare:

Orvar Carlsson, Sjöbergsgården, Lagnäs,
 Karl Henriksson, Skattegården, Lagnäs,
 Wilhelm Tellerus, Knappegården, Lagnäs,
 Karl-Erik Larsson, " " "
 Karl-Erik Löfholm, " " "
 Robert Andersson, Skattegården, "
 Martin Andersson, Nyby, Tidbood,
 Helmer Fjellefält, Åbron, Lagnäs.
 Björnsäter Pastorat gm. Wilhelm Tellerus, Knappegården
 Lagnäs och Erik Larsson, Tolstrup, Lagnäs eul. fullm. F'
 Kungl. Fångvårdsstyrelsen gm. befälhavaren Gunnar
 Sörensen, eul. fullm. bit. F³
 Fjell-Branderup dikningsföretag ^{om 1954} gm. ordf. Arvid Bergheden,
 Fjell, Lagnäs och styrelseledamöterna Gunnar Larsson, Torsten,
 Lagnäs och Bertil Larsson, bitr. red. Lagnäs.
 Åke Laidqvist, Skattegården, Lagnäs.
 Magnus Bergheden, Fjell, Lagnäs.
 Birr Larsson, Ången, Lagnäs, delägare i Fjell-
 Branderup af år 1954.

§ 17.

Partskullen från föregående sammankommande upplöstes och lämnades utan vidare.

§ 18

Förklarades det sedan föregående sammankommande förtidigt ställt församlet. Delägarna erhöles därvid kännedom om sina kostnadsandelen mm.

§ 19.

Meddelade att godk. Oron Carlsson under församlingens
gång till församlingens medlemmar framställt yrkande om en
ersättning av 500:-kr utgörande det belopp, som han
fått betala till sin arrendator när han försäldat
marknadsidat öster om nya konststücken A-B1.
Carlsson vidhåll om sitt yrkande hörom.

§ 20.

Sökandena föklade att de ej hade något
att erinra omst förslaget utan önskade förslaget
utförande på friskrivet sätt. Där i stället
önskar skogarna. Bror Larsson framställde att ^{han önskar} utförande
vid sektionerna 314+50 och 318+54 ha. för små dimensioner
för att genomsläppa vattnet.

§ 21.

Upplästas styrelsens utlåtande

§ 22

Beslutade delägarna välja styrelse för förslaget
varvid utgick
till ordförande Robert Andersson, Skattegården, Ljugns
till kassör Jöko Särngård, Skattegården --
till sekreterare Helmer Fogelfelt, Åbron --
till styrelsesuppleant valdes inspektör K. G. Wessinghult, Maricestad
Till revisor valdes Karl-Erik Larsson, Knappegården, Ljugns
och Karl-Erik ^{Wilhelm Petersson} Lofholm, Knappegården, Ljugns,
och till revisorsuppleant Karl-Erik Lofholm, Knappegården,
Ljugns.

§ 23.

Till aktförmåne att framen till förslaget hörom

handlingar och räkningar utöfna fristadets ordförande.

§ 24.

Lämnade förställningarna en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till fristad.

Fristadets ordförande erhöi i uppdrag och befullmaktigades

att om statsmedel beviljas å fristadets vägnar underseckas de kontakter och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras.

att utskriften och för fristadets räkning disponera ifrågakommande statsmedel samt att i mån av behov under arbetsens fortgång i bank eller annan penninganordning uppläga till iakttagelse belopp av 25000:- kronor och äyde ordföranden beforesatt att för fristadets räkning underseckas erfordrliga handlingar

§ 25.

Upplästas dagens protokoll, hvilket lämnades utom rön, varefter förställningarna fristadets ordförande.


Och så till som som

Kennedys


Förställningarna

Vitt. gode män:

Andersson
F. H. Nilsson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Björsäters socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Rätning och grävning av bäck, för att möjliggöra täckdikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lugnås

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Robert Andersson
Skattegården, Lugnås. Tel. 40050

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lugnås den 7/1 1968

Sökandes namn:

Fastighet:

Robert Andersson

för fastigheten

Björsäter 12³ samt
halva 10²

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Fångvården		Svaneberg
Björsäters Pastorat	» » »	Huvudgården 5'
Martin Andersson	» » »	Stöttegården 4'
Ernst Linden	— " —	Älva-gården
Karl Löfholm	— " —	Knapegården
Vilhelm Pettersson	— " —	Knapegården
Karl-Erik Larsson	— " —	Knapegården
Helmer Fäglefelt	— " —	Äbron

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Lennart Olsson

Skara den 11 febr. 19 63

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 2 63

Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Hans Sjöberg

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Skattegården m. fl. fastigheter i Björsäters och Bredsäters socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Robert Andersson, Skattegården, Lugnäs, **måndagen den 23 mars 1964 kl. 09.30**, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Björsäters socken:

Björsäter 29:1
Björsäter 24:1
Björsäter 31:1
Björsäter Ödegården 10:2, 10:3 och 10:4
Björsäter 12:2 och 12:3
Björsäter Skattegården 4:1
Björsäter Huvudsgården 5:1
Sjöberg 5:1
Fjäll 1:3 och 1:4.

Bredsäters socken

Myran Lilla 2:1
Svaneberg 1:1.

Dessutom berörs allmänna vägen Björsäter—Arnäs, väg nr 738 samt "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931" och "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954".


Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde för förrättningen, varvid även val av styrelse kommer att företagas.

Skara den 4 mars 1964.

LENNART OLSSON
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län fredagen den 6 mars 1964, intygas.

Skara den 7 mars 1964.


Lennart Olsson
Förrättningsman.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Robert Andersson, Skatte-
gården, Lugnås måndagen den 3 februari 1964 kl. 0930, vilka underrättelser denna
dag avsänts till:

Godsägare Orvar Carlsson,	Sjöbergs Säteri,	<u>Lugnås</u>
Karl Henriksson,	Hulegården,	"
Wilhelm Pettersson,	Knappegården,	"
Karl-Erik Larsson,	"	"
Karl-Erik Löfholm,	"	"
Robert Andersson,	Skattegården,	"
Martin Andersson,	Nyborg,	<u>Tidavä</u>
Helmer Fåglefelt,	Åbron,	<u>Lugnås</u>
Pastoratsombudet Wilhelm Pettersson,	Knappegården,	"
" Erik Persson,	Tolstorp,	"
Arr. Åke Särqvist,	Huvudgården,	"
Kungl. Fångvårdsstyrelsen		
Inspektor K G Wrangstedt,	Marieholms Kungsgård,	<u>Mariestad</u>
Ordf. i El. distr.föreningen		
Rickard Johansson,	Per Töresgården,	<u>Lugnås</u>
Skiftesgodemannen Fritz Nilsson,	Skräddaretorp,	"
" Einar Fagerlind,	Älghagen,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 20 januari 1964.

Enl. uppdrag:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Angående fortsatt sammanträde å Samlingssalen i Björsäter tisdagen den 25 febr.
1964 kl. 12.30, har kallelse sänts till förestående samt till

Ordf. i "Fjäll-Svanebergs df 1954"

Arvid Bergheden,

Fjäll,

Lugnås.

Kallelse har ej sänts till

Ordf. i El. distr.föreningen

Rickard Johansson,

Per Töresgården,

"

Skara den 15 februari 1964.

Enl. uppdrag:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Vänd!

Angående fortsatt sammanträde hos lantbrukaren Robert Andersson, Skattegården,
Lugnås, måndagen den 23 mars 1964 kl. 0930, har kallelse sänts till förestående
samt till:

Styrelseledamoten i "Fjäll-Svanebergs df 1954"

Bertil Larsson,

Eriksrud,

Lugnås

Styrelseledamoten i "Fjäll-Svanebergs df 1954"


Gunnar Larsson,

Tomten,

"

Skara den 9 mars 1964.

Enligt uppdrag:



Lennart Olsson

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande... Skattegården m.fl. fastigheter i Björsäter ^{o. Bredåters} socknar av Skaraborgs län, och yrka... vi... på företagets utsträckning, så att jämväl... därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

..... Lagnås den 25 nov. 1963

Wilh Pettersson
ent. fullm. bit.

Erik M. Persson
ent. fullm. bit.

Björsäter
 För Huvudgården 5'
 För Björsäter Huvudgården 5'

Pastoratsombudens Wilh. Pettersson och Erik M. Persson egenhändiga namnteckningar bevittna:

Torgny Skersten
 Lagnås

Stora Skersten
 Lagnås

Förstående församling utbords:
 Cementörken

Bitr. gode män:
 Linnafjellin Frits Nilsson

FÖRENING.

Undertecknad. c. förenat. o. s. s. med sökanden.... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande Skattegården m. fl. fast-
tigheter i Björstater ^{o. Bredstater} sock.n. av Skaraborgs län, och yrka.... vi på före-
 tagets utsträckning, så att jämväl vi därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt torrläggas och brukas.

Skattegården, Lugnäs.... den 3/2..... 1907.

Martin Andersson För Björstater Skatteg. 4¹

H. Wraugstedt För Svaneberg m. fl. enl. fullmakt.

.....

.....

.....

.....

Egenhändiga namnteckningar bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:

Henriksson

Förrättningsman.

Östt. gods min:

Andersson

Fritz Nilsson

LO/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.Ang. "Skattegårdens dikningsföretag av år 1964" i Björsäters och Bredsäters s:nar.

Den 3 och 25 februari 1964 hölls sammanträden ang. rubr. företag, varvid vägförvaltningen representerades av ingenjör Hans C. Carlsson, Mariestad. Företaget berör trummor under allmänna vägen nr 738 Årnäs - Björsäter vid sektionerna 302+94 - 303+08 och 1+02 - 1+16 nedan benämnda trumma 1 resp. trumma 2.

Trumma 1 utgöres av 2 st. 2,0 meters rör och avvattnar ett nederbördsområde av 2270 har.

Trumma 2 utgöres av 2 st. plåttrummor och avvattnar ett nederbördsområde av 1550 har. I förslaget till företaget avses, att c:a 1800 m uppströms trummorna avleda vattnet från ett nederbördsområde av 1440 har från kanalen, som nu har avlopp genom trumma 2 till kanalen, som har avlopp genom trumma 1. Vidare avses att fördjupa och utvidga avloppet uppströms trumma 1 samt upptaga nytt avlopp nedströms samma trumma. Därigenom försvinner nuvarande öppna avloppet från punkt A1 längs nordöstra sidan av vägen.

Efter dessa åtgärder kommer trumma 1 att avvattna 3710 har mot tidigare 2270 har och trumma 2 110 har mot tidigare 1550 har. Högsta högvattenföringen vid trumma 1 har därvid beräknats utgöra $4,45 \text{ m}^3/\text{s}$. Utan uppdämning av den beräknade högvattenytan avbördar trumman $4,45 \text{ m}^3/\text{s}$. Utnyttjas däremot hela rörarean utan uppdämning avbördar trumman $5,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Av profil- och sektionsritningar å bifogade utdrag framgår bl.a. bottenlägen och beräknade medel- och högvattenytor.

Som framgår av de gjorda beräkningarna är trumma 1 tillräcklig för den ändring av


vattenförhållandena, som avses utföras enligt förslaget.

Föreslås att Vägförvaltningen i mån av behov utför och bekostar rensning av de båda trummorna.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande snarast. Slutsammanträde angående förrättningen är utsatt att hållas måndagen den 23 mars 1964 kl. 9,30 hos lantbrukare Robert Andersson, Skattegården, Lugnås.

Utdrag ur förslaget till företaget bifogas.


Skara den 6 mars 1964.





Lennart Olsson

Förrättningsman.

A1



B



LÄNDSKAPEN 1:4000
HÖJD-O. SEKTIONSSKALA 1:100



ANVÄNDARE 24:1
HÖ. HEIMER TÄCTHED

ANVÄNDARE 29:1
HÖ. HANNA HEIMERSSON

ANVÄNDARE 21:1
HÖ. WILHELM PETTERSSON

UTDRAG UR:

Förslag till

SKATTEGÅRDENS DRIVNINGSFÖRETAG FV ÅR 1964

I ANVÄNDARE O. DRIVNINGSFÖRETAG SKATTEGÅRDENS SKATTEGÅRDENS län

upprättat år 1964 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Skatteförvaltningsverket

Namn

Ingenjör

Titel

Kopia

Antal rtm.st. LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS NR

VAG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Underhållsavd

Handläggare

Ingenjör

H C Karlsson

Datum

13.3.1964

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

VFR 514-64 0382

Bil. E²


17

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Angående "Skattegårdens dikningsföretag av år 1964".

Vägförvaltningen har granskat det av Eder upprättade förslaget för rubr företag utan erinran i vad det berör allmän väg.

Rensning av trummorna kommer att ombesörjas av vägmästaren i vmo R:7 Götene, tel 0511-50235, som i god tid skall underrättas om tidpunkten för företagets påbörjande.

Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras vid slutsammanträdet den 23 mars 1964.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André
Bertil André

Hans C Karlsson
Hans C Karlsson

UB

FULLMAKT

för lantbrukaren Wilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås,
och lantbrukaren Erik Persson, Tolstorp, Lugnås

namn

adress

de
eller den ~~XX~~ i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande ecklesiastika lönebostället Björsäter 5:1 Huvuds-
gården i Björsäters socken

i

~~XXXXX~~ socken av

Skaraborgs

län


å dess vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lugnås

den

25 nov. 1963

För Björsäters pastorat enligt församlingsdelegerades
beslut:



T. Akersten

ordf.

Bevittnas:

namn

namn

adress

adress

N.D. 711/1964

FULLMAKT

för Lantbruksinspektoren K.G. Wrangstedt
namn
Fångvårdsanstalten, Marieholms Kungsgård, Mariestad
adress

~~eller den han i sitt ställe sätter~~ att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Skattegården m.fl. hemman inom Björsäters m.fl. socknar
av Skaraborgs län

x
socken av xxxxxx län xx
/Kungl. Fångvårdsstyrelsens/
a / vägnar förä talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 27.1.1964
På Kungl. Fångvårdsstyrelsens vägnar:

R. Lindström
R. Lindström

K. A. Junström
K. A. Junström

Bevittnas:

Ann-Lise Tinnell
namn
KUNGL. FÅNGVÅRDSSTYRELSEN Stockholm
adress

Elsa Beclen
namn
KUNGL. FÅNGVÅRDSSTYRELSEN Stockholm
adress

14.3.1964

KD 711/1964
(A 08-64-262)


Befallningsman Gunnar Svensson
Fångvårdsanstalten

MARIESTAD

F U L L M A K T

för befallningsmannen Gunnar Svensson att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning å mark, tillhörande Skattegården med flera hemman inom Björsäter med flera socknar inom Skaraborgs län å Kungl. Fångvårdsstyrelsens vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. Stockholm den 14 mars 1964.


R. Lindström


K.A. Junström

VFR 514-640382

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga Ingenjören Hans C Karlsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning hos lantbr Robert Andersson, Skattegården, Lugnås måndagen den 3 februari 1964 klockan 9.30. Mariestad den 31 januari 1964.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Björsäters pastorats församlingsdelegerade
den 25 okt. 1963.

§ 2.

Fråga hade väckts om ingående av förening för syneförrättning, som avsåge torrläggning av mark tillhörande bl.a. ecklesiastika lönebostället Björsäter 5:1 Huvudsgården i Björsäters socken. Ärendet hade med tillstyrkan av pastoratskyrkorådet överlämnats till församlingsdelegerade för beslut.

Församlingsdelegerade beslöt att för lönebostället Björsäter 5:1 Huvudsgården deltaga i nämnda företag. Att föra pastoratets talan samt ingå förening och göra yrkanden som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles utsågs lantbrukare Wilhelm Pettersson, Knapegården, Lugnås, och lantbrukaren Erik Persson, Tolstorp, Lugnås.

Lugnås dag som ovan

T. Akersten


ordf.

Justerat:

Gustav Nordlund

Erik Johansson

Rätt utdraget betygar:



T. Akersten

kyrkoherde

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Fjäll-Svanebergs dikningsföretag, hållet den 25/2 1964.

§1.

Att leda förhandlingarna valdes A. Bergheden.

§2.

Kallelsen till sammanträdet som skett genom annonsering i tidningen jämte påminnelse genom telefon godkändes.

§3.

Företogs upprop av medlemmarna för fastställande av röstlängd.

§4.

Lantbruksnämndens representanter lämnade en redogörelse över de åtgärder som tidigare gjorts och som haft betydelse för vattenavledningen inom det nu berörda området, samt diskuterades vilken verkan dessa haft. De åtgärder som åsyftas äro: Sjöbergs invallningsföretag av år 1931, ny bro vid omläggningen av allm. vägen 1941 samt Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954.

Ett nu av Lantbruksnämnden framlagt förslag om ytterligare uppgrävning av Karlebäcken så att den kan mottaga vattnet även från Ån vid gränsen mellan Svaneberg och Huvudgården samt att denna igenlägges med rör förelades delägarna för yttrande. Norr om allm. landsvägen skulle breddningar och rätningar företagas av Karlebäcken för att kunna mottaga den ökade vattenmängden.

Samtliga kostnader för ovannämnda åtgärder skulle åvila intressenterna i Åns vattenavledningsföretag och några kostnader skall ej belasta delägarna i Fjäll-Svanebergs dikningsföretag.

Röstning företogs, och beslöt delägarna med åtta röster mot två att medge ovannämnda intrång på företagets anläggningar.

§5.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och skall fungera i ytterligare fyra år.

§6.

Till revisorer omvaldes, Erik M. Persson och Anders Thunborg, och som supleanter för dessa Arne Persson, och Einar Johansson.

§7.

Rensning av företagets brunnar diskuterades och beslöts infordra ett kostnadsförslag från Fångvårdsstyrelsen på arbetet.

§8.

På fråga av Bror Larsson, meddelade lantbruksnämnden, att om skador och olägenheter uppstår som ej kunnat förutses vid förrättningen, kan rättelse erhållas inom tio år.

§9.

Ansvarsfrihet beviljades kassören fram till år 1962 då senaste revisionen skett.

§10.

Till justeringsmän valdes, Bertil Larsson och Anders Tunborg.

§11.

Förklarade ordf. förhandlingarna avslutade.

Lugnås den 25 feb. 1964,

Gunnar Larsson.

Justerat:

Sekr.

Bertil Larsson.....

Anders Thunborg.....

Rätt avskrivet intygar: Bertil Larsson.....

Arvid Bergheden.....

Hydrografisk utredning.

Vid sektion	24+60	320+85	314+70	301+50
Vattensamlingsområde i ha	1440	3290	3340	3710
Beräknad normal högvattenavrinning l/sek. o. ha	1,2	1,2	1,2	1,2
Normal högvattenföring m ³ /sek.	1,73	3,95	4,01	4,45
Beräknad medelvattenavrinning l/sek. o. ha	0,10	0,10	0,10	0,10
Normal medelvattenföring m ³ /sek.	0,14	0,33	0,33	0,37
Bottenlutning i 0/00	3,2	2,6	1,5	1,5
Bottenbredd i meter	0,60	1,0	1,0	1,0
Högvattendjup "	0,90	1,20	1,35	1,70
Medelvattendjup "	0,30	0,35	0,40	(0,40)

Skattegården, Lugnås den 23 mars 1964.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björsäters s:n</u>							
<u>Björsäter 24:1</u>							
Helmer Fåglefelt							
Åker, mylla på lera	1	0,23		2540	2600	60	14
Alstringsbåtnad							14
<u>Brukningsbåtnad: Sträckan 6+97-7+75;</u>			70 m x 2:-- kr/m				140
Summa		0,23					154
<u>Björsäter Ödegården av 10:2</u>							
<u>Björsäter 12:2, 12:3</u>							
Robert Andersson							
Åker; mylla på lera	2	0,10		2590	2600	10	1
" - " -	3	1,08		2570	"	30	32
" - " -	4	1,11		2500	"	100	111
" - " -	5	0,10		2590	"	10	1
" - " -	6	0,71		2340	"	260	185
" - " -	7	0,29		"	"	"	75
Tomt el. trädgård mylla/lera	8	0,16		3200	4000	800	128
" - " -	9	0,24		2800	"	1200	288
Åker, mylla på lera	10	0,54		2210	2600	390	211
" - " -	11	0,38		2570	"	30	11
" - " -	12	2,30		1690	"	910	2093
" - " -	13	0,39		1300	"	1300	507
" - " -	14	0,35		"	"	"	455
" - " -	15	0,96		1430	"	1170	1123
Tomt el. trädgård mylla/lera	16	0,13		2400	4000	1600	208
" - " -	17	0,06		2600	"	1400	84
Alstringsbåtnad		8,90					5513
<u>Brukningsbåtnad: Sträckan 6+97-7+75;</u>			70 m x 2:-- kr/m =			140:--	
" 7+75-11+36;		310 "	x16:-- "			= 4960:--	
" 30-31+17;		117 "	x 4:-- "			= 468:--	
" 31+22-32+80;		158 "	x10:-- "			= 1580:--	7148
Summa		8,90					12661

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björsäter Skatteg:n 4:1</u>							
Martin Andersson							
Åker, mylla på lera	18	1,62		1170	2600	1430	2317
" - " -	19	0,45		1690	"	910	410
" - " -	20	1,24		2340	"	260	322
" - " -	21	0,23		"	"	"	60
" - " -	22	0,74		910	"	1690	1251
" - " -	23	2,80		1560	"	1040	2912
" - " -	24	1,70		1950	"	650	1105
" - " -	25	1,83		2540	"	60	110
" - " -	26	1,74		2570	"	30	52
" - " -	27	1,50		2540	"	60	90
" - " -	28	0,70		"	"	"	42
" - " -	29	1,58		2340	"	260	411
" - " -	30	1,58		2210	"	390	616
" - " -	31	2,05		1560	"	1040	2132
" - " -	32	0,40		"	"	"	416
" - " -	33	1,14		2210	"	390	445
Tomt el. trädgård, mylla/lera	34	0,24		3960	4000	40	10
Alstringsbåtnad		21,54				12701	
<u>Brukningsbåtnad; sträckan 11+36-15+45; 376 m x 16:-- kr/m</u>						6016	
<u>Summa</u>		21,54				18717	
<u>Björsäter Huvudsg:n 5:1 samt</u>							
<u>Myran Lilla 2:1 i Bredsäters s:n</u>							
Björsäters pastorat							
Åker, mylla på lera	35	0,50		2500	2600	100	50
" - " -	36	2,87		1300	"	1300	3731
" - " -	37	2,05		1950	"	650	1333
" - " -	38	2,25		2540	"	60	135
" - " -	39	0,70		2340	"	260	182
" - " -	40	0,60		1820	"	780	468
" - " -	41	0,11		2470	"	130	14
" - " -	42	0,63		1560	"	1040	655
" - " -	43	1,45		1170	"	1430	2074
" - " -	44	0,71		1430	"	1170	831
" - " -	45	0,37		2470	"	130	48

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	46	1,70		1820	2600	780	1326
" - " -	47	0,28		1400	2000	600	168
Alstringsbåtnad		14,22					11015
Brukningsbåtnad; sträckan 15+45-18+33; 232 m x 16:-- kr/n = 3712:--							
" 18+33-20+30; 197 " x 5:-- " = 985:--							
" 20+30-21+3; 60 " x 16:-- " = 960:--							5657
Summa		14,22					16672
<u>Bredsäters s:n</u>							
<u>Svaneberg 1:1 m.fl.</u>							
Kungl. Fångvårdsstyrelsen							
Bete, mylla på lera	48		0,18	1020 1690	1200	180	32
Åker, - " -	49	0,50		~~2600~~	2600	910	455
" - " -	50	0,13		2080	"	520	68
Summa		0,63	0,18				555
<u>Sammandrag</u>							
<u>Björsäters s:n</u>							
<u>Björsäter 24:1</u>							
Helmer Fåglefelt	1	0,23					154
<u>Björsäter Ödeg:n av 10:2</u>							
<u>Björsäter 12:2, 12:3</u>							
Robert Andersson	2-17	8,90					12661
<u>Björsäter Skatteg:n 4:1</u>							
Martin Andersson	18-34	21,54					18717
<u>Björsäter Huvudsg:n 5:1 samt</u>							
<u>Myran Lilla 2:1 i Bredsäters s:n</u>							
Björsäters pastorat	35-47	14,22					16672

 = minskning av värdet på grund av översvämning.

FUMBA 1950

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Kanalen A - A1 jämte vallen 300+50 - 302+60</u>				
298+50-299+90	140	Rensning och justering av botten och slänter m	140	2:50	350	
299+90-302+67	277	Schaktning av lera m ³	1450	1:80	2610	
		Jordmassorna lägges å avloppets norra sida				
300+50-302+60		Uppläggning av vall. Bankett = 2,0 m. Krönbredd = 1,0 m. Slänthlutningar 1:1,5 m	210	2:--	420	
		Igenproppning av rörledningar med avlopp norrut			50	
		Ersättning till ägaren av Sjöberg 5:1			500	
		Jordersättningar			780	
		Arbetsledning och oförutsett			290	5000
	<u>417</u>	<u>Summa</u>				<u>5000</u>
		<u>Kanalen A1 - A2 - A3 jämte vallen A4</u>				
302+67-302+94	27	Rensning och justering av botten och slänter m	27	1:50	41	
302+94-303+8	14	Upprensning av landsvägstrumman. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
303+8-320+85= =22+10	1777	Rensning och justering av botten och slänter. Schaktmassorna lägges å avloppets östra sida m	1777	1:50	2666	
22+10-22+76	66	Schaktning av lera, grus och sten m ³	350	2:--	700	
22+76-24+60	184	Justering av botten och slänter (stubbar, rötter och lösa stenar borttages) m	184	5:--	920	
A4		Fyllning av gamla bäckfåran jämte vall till höjden + 11,00. Krönbredd minst 3,0 m, slänthlutningar 1:1,5			200	
		Jordersättningar			910	
		Arbetsledning och oförutsett			463	5900
	<u>2054</u>	<u>Summa</u>				<u>5900</u>



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-1+2	102	<u>Diket B - B1 - B2</u> Schaktning av lera, jordmassorna lägges i gamla bäckfåran m ³	370	2:--	740	
1+2-1+16	14	Upprensning av landsvägstrumman. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
1+16-3+30	214	Justering av botten och slänter (stubbar, rötter och lösa stenar borttages) m	214	2:--	428	
3+30-3+53	23	Schaktning av lera m ³ Jordmassorna lägges i gamla bäckfåran	150	2:--	300	
3+53 - 5	147	Justering av botten och slänter (stubbar, rötter och lösa stenar borttages) m	147	2:--	294	
5 - 5+25	25	Schaktning av lera m ³ Jordmassorna lägges i gamla bäckfåran	180	2:--	360	
5+25-6+97	172	Justering av botten och slänter (stubbar, rötter och lösa stenar borttages) m	172	2:--	344	
		Jordersättningar			500	
		Arbetsledning och oförutsett			294	3260
6+97 - 7+75	78	500 mm rör med frakt m	78	18:80	1466	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	78	5:60	437	
6+97		Utlopp typ U-1			70	
7+75		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel			270	
7+75 - 11+36	361	400 mm:s rör med frakt m	361	12:30	4440	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	361	4:--	1444	
8+54		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 8"/16"			130	
9+59, 11+36		Brunn B-1; d=0,9 m med konisk överdel st	2	240:--	480	
9+93		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/16"			130	
		Arbetsledning och oförutsett			883	9750
11+36-14+40	304	400 mm rör med frakt m	304	12:30	3739	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	304	4:--	1216	
12+37, 13+37 13+43		Brunn B-1S; d= 6"/16" st	3	130:--	390	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+40		Brunn B-1; d=0,9 m			240	
14+40-15+45	105	300 mm rör med frakt m	105	7:70	809	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	105	3:50	368	
15+45		Brunn B-1; d=0,8 m med konisk överdel			210	
		Arbetsledning och oförutsett			628	7600
15+45-16+16= =15 ¹ +50						
15 ¹ +50-16 ¹ +89	210	300 mm rör med frakt m	210	7:70	1617	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	210	3:50	735	
16 ¹ +83		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/12"			130	
16 ¹ +89		Brunn B-1; d=0,8 m med konisk överdel			210	
16 ¹ +89-18+33	144	250 mm rör med frakt m	144	5:60	806	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	144	3:50	504	
18+33		Brunn B-1; d=0,6 m			160	
18+33-21+3	270	150 mm rör med frakt m	270	3:20	864	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	270	2:50	675	
19+73, 21+3		Brunn B-1; d=0,5 m st	2	130:-	260	
		Arbetsledning och oförutsett			529	6490
	<u>2155</u>	<u>Summa</u>				<u>27100</u>
		<u>Diket B1 - B3</u>				
30-32+80	280	200 mm rör med frakt m	280	4:05	1134	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	280	3:--	840	
31+14, 31+22, 32+80		Brunn B-1; d=0,5 m st	3	130:-	390	
		Arbetsledning och oförutsett			236	2600
	<u>280</u>	<u>Summa</u>				<u>2600</u>
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	417	Kanalen A - A1 jämte vallen 300+50 - 302+60				5000
	2054	" A1 - A2 - A3 " " A4				5900
	2155	Diket B - B1 - B2				27100
	280	" B1 - B3				2600
	<u>4906</u>	<u>Summa</u>				<u>40600</u>

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			Kanalen A - A1 Vallen 300+50 - 302+60	Kanalen A1 - A2	Kanalen A2-22+76 Vallen A4	Kanalen 22+76-A3	B-B1-B2	B1-B3	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	1-48	48236	5000	3600	1150		27100	2600			39450	0,81785		
II	49-50	523			~~1150~~	1150					1150	2,19885		
I+II	Samtliga	48759	5000	3600	1150	1150	27100	2600			~~2300~~ 40600	~~4,39771~~ 0,83267		
Härav framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar med följande relativtital:														
Avdelning I 0,81785														
" II 2,19885														
Skattegården, Lugnås den 23 mars 1964.														
<i>Kenneth Olsson</i>														
Lennart Olsson														
Förrättningsman.														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Björsäters s:n</u>						
<u>Björsäter 24:1</u>						
Helmer Fåglefelt						
Avd. I		154		126	0,310	
<u>Björsäter Ödeg:n av 10:2</u>						
<u>Björsäter 12:2, 12:3</u>						
Robert Andersson	S	12661		10355	25,505	
Avd. I						
<u>Björsäter Skattäg:n 4:1</u>						
Martin Andersson	S					
Avd. I		18717		15308	37,704	
<u>Björsäter Huvudsg:n 5:1 samt</u>						
<u>Myran Lilla 2:1 i Bredsäters</u>						
<u>s:n</u>						
Björsäters pastorat	S					
Avd. I		16672		13635	33,584	
<u>Bredsäters s:n</u>						
<u>Svaneberg 1:1 m.fl.</u>						
Kungl. Fångvårdsstyrelsen	S					
Avd. I		32	26			
" II		523	1150	1176	2,897	
Summa		48759		40600	100,000	
Skattegården, Lugnås den 23 mars 1964.						
 Lennart Olsson Förrättningsman						
Biträdande gode män:  Erik Nilsson						



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BJÖRSÄTER SKATTEGÅRDEN m.fl. fastigheter i Björsäters och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom breddning och fördjupning samt ersättning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1 km V Björsäters kyrka inom nederbördsområde nr 140/141. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diken A - A1 - A2 - A3 och B - 6+97.

Vallarna 300+50 - 302+60 och A4.

Rördikena 6+97 - B1 - B2 och B1 - B3 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har å diket A - A1 - A2 - A3 antagits uppgå till 1,2 liter per sekund och hektar samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,1 liter per sekund och hektar. I fråga om övriga avlopp för flöden har avrinningen antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats dels för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, dels för ernående av samma torrläggning som avsetts genom "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" och "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931". Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningar och hydrografisk utredning, bil. G.

4. Äldre företag.

För att möjliggöra öppna dikessträckans, B1 - B2, igenläggande med rör skall enligt det nu upprättade förslaget genom uppgrävning av dikessträckan A2 - 22+76,

vatten avledas till diket A1 - A2, ingående i "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Diket A1-A2, som därvid fastställts är nu otillräckligt beroende på den ökade vattenmängden. Av samma orsak och för att erhålla bättre avrinningsförhållanden har nytt avlopp upptagits i stället för avloppet B - A1, som ingår i "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931", vilket även handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för underhållet av dikessträckorna B - B1 - B2 , B1 - B3 , A2 - A3 och vall A4 samt beträffande dikessträckorna A1 - A2 och A - A1 intill dess 5 år förflutit efter företagets färdigställande, skall fördelas efter samma grunder,

som för färdigställandet angivits. Sedan 5 år förflutit efter företagets utförande skall underhållet av avloppet A1 - A2 åvila "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" och underhållet av avloppet A - A1 "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931". För de ökade underhållskostnader som kommer att uppstå för ifrågavarande äldre företag skall detta företag svara. De årliga underhållskostnaderna har för avlopp A1 - A2 beräknats öka från 270:-- kr till 450:-- kr, således en årlig kostnadsökning med 180:-- kr, motsvarande 40 procent av kostnaderna.

De årliga underhållskostnaderna för avloppet A - A1 har beräknats till 105:-- kr, medan de nuvarande underhållskostnaderna för avloppet B - A1 har beräknats till 80:-- kr, således en årlig kostnadsökning för "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931" med 25:-- kr, motsvarande 24 procent av kostnaderna. Det skall därför åligga underhållsskyldiga i företaget att delta med 40 procent i kostnaderna för underhållet av avloppet A1 - A2 och med 24 procent i kostnaderna för underhållet av avloppet A - A1. Underhållet av vallsträckan 300+50 - 302+60 skall åvila "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931".

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen berörs ej.

8. Broar och trummor.

Diket B - B1 berör vid sektion 1+02 - 1+16 och diket A1 - A2 vid sektion 302+94 - 303+08 allmänna vägen nr 738, Årnäs - Björsäter. Befintligt vattengenomlopp är tillräckligt för ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan de nuvarande genomloppen rensats.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda rensning. Om ej aman överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör utföras inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas. Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning utgå efter den areal, som toges i anspråk. Arealpriset skall utgöra 36 öre/m² för åkermark och 12 öre/m² för ängsmark. Uppmätning av vallar och uträkning av ersättningen skall ske genom behörig förrättningsmans försorg i samband med företagets avsyning.

Vid upptagandet av nya avloppet 299+90 - A1 avskärs mark från fastigheten Sjöberg 5:1. Ifrågavarande markområde är försålt med tillträde för nye ägaren den 15/4 1964. Då marken är utarrenderad till den 14/3 1965 har ägaren till Sjöberg 5:1 överenskommit med arrendatorn om en ersättning av 500:-- kr till denne mot att han avstår från arrenderätten till berörda markområde. Ägaren till Sjöberg 5:1 har med anledning härav yrkat på en ersättning från företaget med 500:-- kr. Synemännen har beräknat att denna summa är avsevärt mindre än vad som skulle utgått ifall ersättning för intrång skulle beräknats om jordområdet ej försålts, och har därför funnit skäligt föreskriva, att företaget till ägaren av Sjöberg 5:1 skall utbetala ett belopp av 500:-- kr. Beloppet, som skall utbetalas en månad efter det företaget vunnit laga kraft, förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits.

Andra skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 97:52 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 2:-- kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade hydrografisk utredning, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 39,0 m över Sveriges normalnollplan, sammanfaller med nollplanet till "Fjäll-Svanebergs dikningsföretag av år 1954" och är beläget 0,93 m under nollplanet till "Sjöbergs invallningsföretag av år 1931".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena på sträckan A2 - 22+76 ej får utföras förrän avloppssträckorna A - A1 och A1 - A2 färdigställts,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1972,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas "Skattegårdens dikningsföretag av år 1964".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Skattegården, Lugnås den 23 mars 1964.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anders Johansson
Frits Nilsson


ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthöjningar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning förde igger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
I jordfast sten inhugget kors å höjden + 10,80 belägen c:a 35 m söder om sektion 18+33 å hemmanet Björsäter Huvudsgården 5:1.



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

