



Akt nr:

R-F4b-LS388/64

AU\$R-F4b-LS388/64

INKOM

15 AUG 1967

Jordbruksdepartementet

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL 1967

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR 1967

DIARIE Nr

SAK Nr

mb. 55-56

Bernt Carlsson 0500/33402

Loringa vattenavledningsföre-
tag år 1964

i Sjögerstads och Norra Kyrke-
torps m.fl. socknar,
Skaraborgs län.

388 388

H a n d l i n g a r

tillhörande

Loringa vattenavledningsföretag år 1964

i Sjogerstads och Norra Kyrketorps m.fl. socknar,

Skaraborgs län


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 60 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 7 blad ritningar.

Översiktskarta



43 Skara

Skala 1:100 000

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 4 - 13
Ansökningshandling m.m.	" 14 - 16
Fullmakter	" 17 - 20
Förening	" 21
Kungörelse	" 22
Förteckning	" 23 - 24
Fullmakt	" 25
Kungörelse	" 26
Förteckning	" 27 - 28
Fullmakt	" 29
Skrivelse till Kungl. Kammarkollegiet	" 30
Skriftväxling med Vägförvaltningen i Skaraborgs län	" 31 - 32
Skrivelse från Kungl. Kammarkollegiet	" 33
Utlåtande	" 34 - 42
Bil. A Värderingslängd	" 43 - 47
" B 1 Kostnadsförslag	" 48 - 50
" B 2 -"-	" 51
" B 3 -"-	" 52
" C Arbetsföreskrifter	" 53 - 54
" D Kostnadsfördelningslängd	" 55 - 56
" E Fördelning av underhålls- kostnaden	" 57 - 59
Sammanställning över förrättningskostnader	" 60

Protokoll vid Byrå för
 rättning enligt vatten-
 lagen för konklagering
 av mark tillhörande
 Österålgård m. fl. fastigheter
 i Högerås och A. Höger-
 ås socknar av Skan-
 beys län.

Den 26 november 1952 i Österålgård.

Närvarande: Underseende, statens lant-
 bruksingenjör och förädlingsman,
 samt gode männen Gunnar Pettersson,
 Skutboys, och Olof Nilsson, Birsåsen,
 ävensom följande säljare:
 Säljarena:

Gust. Jonsson äg. Löniga Jan Hansg. 5² o. 5³
 Brong. 3² o. 3³ samt Skanbeys län 4'

J. A. Anderssons dödsbo äg. Löniga 14' genom
 inspektionen Georg Ringquist enl. full-
 makt bil. 20

Gunnar Olsson som av Erlend Olsson förvärvat
 skattebollet 1² 1⁵ och 1⁶.

Yolm. Andersson äg. Skanbeys län 7¹⁰ o. 7¹³
 Harry Persson " Skanbeys län 1¹⁰

Av öfriga säljare:

Yolm. Lindblad äg. Löniga Skanbeys län 7⁹
 genom inspektionen Georg Ringquist enligt

fullmakt bil. 3

den Vighalen Arn. och. Mennerant Luning. 2'
fr egen del och samman veckad
fr skara stift nämnd och. fullmakt
bil. 4

Olof Andersson af. Bergmansborg 5'
Skaraborgs län (Mullhällning) till skap
af. Västra Högåren 2' och Ödebochen 1'
och Tlagstorp 2' genom befallnings.
mannen Anders Dahlén och. full.
makt bil. 5.

§ 1
Upplästas det fr förordnings-
mannen utfärdade förordningen, som
hade lydelse enligt bil. ff 1.

§ 2
Något ju enot syner enen
kunde ej utvånas.

§ 3
Frelades vid fr under söknings
uppstättad nivå karta över det vatten.
besvärade området, profilt över av-
loppet från samt färdig över
damm byggd vid Tlagstorp.

§ 4

6

Öfverordnade yrkade på sänkning av
damm byggnaden vid Tlagstorp på egen-
dom och på djupning av avloppet
ovanför dammen, så att deras därav
berörande mark må komma på änd-
måls enligt sätt förkläggas och
brukas. En sänkning av medel-
vattenståndet med minst 1.0 meter
ansågs erforderlig.

§ 5

Ombudet för Julen Lundeblad och Olof
Andersson förklarade sig med Öfverordnade
och yrkade på sänkningen genom-
förande, så att deras därav be-
rörande mark må komma på
ändamåls enligt sätt förkläggas
och brukas, bil. 6.

§ 6

Ombudet för Skaraborgs läns Huskäll-
nings sällskap meddelade, att den
nuvarande damm byggnaden vid
Tlagstorp tillkommit genom an-
läggning av en äldre damm med
hvarmens hävd samolikt omkring
1418. Härvid skulle enligt an förklar-
ning uppgiften den nya dammen
gjorts i hvar gammal överensstämmelse
med den äldre, vad beträffar ski-

hordets höjd och vattenfrånsläppande
för utgå. Det befintliga vattenverket
har sannolikt inte använts efter år
1945 och det ^{kan} ~~kan~~ användas
utan reparationen av tubledningen.

Om kivet motsatte sig å sin repp-
dragsgivares vägnar en såväl repp-
av vattenståndet vid dammens
uppströms sida dels med hänsyn
till naturligt förekommande användning
av vattenverket för sjödammens
behov och dels också en natur-
shälets synpunkt.

§ 7
Som vänt vidare fanns ett
till protokollet anslutna, för-
klarades sammanträdet avslut
med tillbännagivande, ett
sedan under förhållanden framställt
nytt sammanträde kommer att
hållas å ort och till som kommer
att i laga ordning för saken gäva
tillbännagivare.

Ort och till som ovan
i tjänsten:

W. H. Hallin

Mitträdande gode män:

M. H. H. H. H.

O. H. H. H.

Den 28 juni 1963, klockan 10.00.

Sedan undertecknad förrättningsman av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att fortsätta förrättningsens handläggning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonsblad, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 7 - 8.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Länstingsman Olof Nilsson, Bissgården, Skultorp och
Lantbrukare Harald Johansson, Tåstorp, Skövde.

såsom sökande:

Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp

Bröderna Bernt och Clas-Göran Karlsson, Loringa egendom, Skultorp

John Andersson, Skomakaregården, Skultorp

Karl Johansson, Skogsdal, Skultorp

såsom övriga sakägare:

Åke Vigholm, Lunnagården, Skultorp

Skaraborgs Regemente, Skövde och Fortifikationsförvaltningen, Markbyrån,

Sandhamnsgatan 60, Stockholm NO genom major Karnell enligt fullmakt, bilaga 9.

§ 8.

Det för den nye förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 9.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 10.

Protokollet från 1952 års sammanträde upplästes.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 12.

Sökandena och de med dem likställda vidhöll sitt yrkande, att huvudavloppet

9

från fallet upp till punkt 2+40 skulle fördjupas, enligt framlagt förslag eller djupare, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden. Övriga i Loringa vattenavledningsföretag av år 1930 ingående avlopp skulle däremot endast rensas till föreskrivna dimensioner. Utplanering av uppschaktade jordmassor bör företagas på alla Klagstorp icke tillhöriga marker så att jordtjockleken uppgår till ca 0,35 m, medan schaktmassorna på Klagstorps mark endast bör avjämnas på lämpligt sätt.

Ersättningar för breddning och intrång på markerna i övrigt yrkades ej, ej heller för skador på växande gröda. Om möjligt skulle dock jordmassorna uppläggas på annan mark än åker.

§ 13.

Sedan Klagstorp försålts till Kronan att användas såsom övningsfält med tillträde den 14 mars 1964 hade frågan om dammens rivning delvis kommit i annat läge. Fortifikationsförvaltningens ombud, major Karnell, yrkade i enlighet med sin fullmakt att förrättningen skulle bordläggas. Han påpekade dock att ur militär synpunkt dammen behövde bort för att vägöverfarter skulle kunna ordnas i bäcken. Lösning av frågan bör kunna åstadkommas när användningen av Klagstorp klarnat, anser major Karnell. Fallet ansågs ej ha något ekonomiskt värde. Det betonades dock att talan för Klagstorp före tillträdesdagen icke kan föras av Kronan.

§ 14.

Bestämdes att förrättningen snarast skulle avslutas, dock bör avvaktas närmare besked om de militära m.fl. myndigheters önskemål.



Nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, som kommer att kungöras i laga ordning.

§ 15.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Österhög, Skultorp den 28 juni 1963.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

 
Biträdande godemän.

Den 1 september 1964, klockan 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman å Klagstorps egendom, Skövde för att fortsätta förrättningens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonsblad, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 10-11.

Närvarande

godemän:

Landstingsman Olof Nilsson, Bissgården, Skultorp och

Lantbrukare Harald Johansson, Tåstorp, Skövde

sakägare:

Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp

~~Bröderna Bernt och Olof Göran~~ Karlsson, Loringa egendom, Skultorp

Gunnar Olsson, Sandbolet, Skultorp

John Andersson, Skomakaregården, Skultorp

Karl Johansson, Skogsdal, Skultorp

Bror Andersson, Lilljedal, Skultorp

Major Karnell såsom ombud för III Militärområdet, Skövde enligt fullmakt, bil. 9

Kapten Hyltén-Kavallius såsom ombud för Skaraborgs Regemente, Skövde

Avdelningsdirektör Glipe såsom ombud för Fortifikationsförvaltningen, Markbyrån, Stockholm NO

Landsantikvarien i Skaraborgs län, Ullenius, Skara

Jägmästare Josefsson, Skara såsom ombud för Domänverket

Vägförvaltningen genom ingenjör Hans C. Karlsson, enligt fullmakt bilaga 12.

§ 16.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § hade skrivelse m.m. översänts till Kungl. Kammarkollegiet, bilaga 13.

§ 17.

Förrättningsmannen hade låtit upprätta förslag till torrlägningsföretag, som skulle tillgodose såväl de tidigare sökandena som jämväl de militära intressen som uppstått sedan Klagstorp inköpts för att användas som militärt övningsfält. Underhandskontakter hade även tagits med landsantikvarien och länsarkitekten i anledning av sänkningen av södra dammen vid Klagstorp. Förslaget, för vilket nu redogjordes, hade med hänsyn till därvid framställda önskemål utvidgats att om-

11
fatta även en upprensning av dammen.

§ 18.

Avdelningsdirektör Glipe redogjorde för ett förslag som upprättats genom Fortifikationsförvaltningens försorg innebärande sänkning av skibordskrönet med ca 65 cm, varvid dammens vattenytas storlek i stort sett skulle bibehållas.

§ 19.

Landsantikvarien redogjorde för bakgrunden till kulturvårdarnas ställningstagande och framhöll önskvärdheten att dammens yta i stort sett behålls oförändrad, varför han förordar det förslag som Fortifikationsförvaltningen framlagt.

§ 20.

De närvarande enades om att förorda ett förslag med utgångspunkt från Fortifikationsförvaltningens, men kompletterat med ett bottenutskov. Massorna skulle dock få uppläggas runt dammen på sådant sätt att man erhåller en vacker strandlinje och släntlutning. Riksantikvarieämbetets markvårdsavdelning bör få befogenhet att under arbetets gång bestämma massornas placering.

§ 21.

Gunnar Olsson yrkade rättighet att vid flödestillfällen öppna bottenutskovet, vilket ej förorsakade invändningar.

§ 22.

Ersättning för borttagande av broar yrkades.


§ 23.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 oktober 1964 klockan 10.00, såvida dessförinnan kungörelse om ändring häri ej meddelats.


§ 24.

Dagens protokoll upplästes varefter sammanträdet avslutades.

Klagstorp, Skövde den 1 september 1964.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

 
Biträdande godemän.

Den 29 oktober 1964, klockan 10.00 inställde sig åter undertecknad förrättningsman å Klagstorps egendom, Skövde för att fortsätta förrättingens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande:

godemän:

Lantbr. Ragnar Häggblad, Rådene, Skultorp

-"- Harald Johansson, Tåstorp, Skövde

sakägare:

Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp

Bernt Karlsson, Loringa egendom, Skultorp

Gunnar Olsson, Sandbolet, Skultorp

John Andersson, Skomakaregården, Skultorp

Olof Andersson, Sörgården, Skultorp

Karl Riis, Lilla Sjötorp, Skultorp

Major Karnell såsom ombud för III Militärområdet, Skövde enligt fullmakt, bilaga 9

Kapten Hyltén-Kavallius såsom ombud för Skaraborgs Regemente och Fortifikationsförvaltningen.

§ 25.

Jäv mot den nye godemannen, Ragnar Häggblad, anmälades på förfrågan ej.

§ 26.

Det modifierade förslag till torrlägningsföretag, varom principbeslut fattats vid föregående sammanträde, förevisades.

§ 27.

För förrättningsmannens skriftväxling med vägförvaltningen redogjordes, bilaga 14-15, liksom för Kungl. Kammarkollegiets svar å tidigare skrivelse, bilaga 16.

§ 28.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 29.


Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp, tel. 0500:33101 och till övriga ledamöter John Andersson, kassör, och Bernt Karlsson. Dessutom skall kasernofficieren vid P 4 vara adjungerad till styrelsen.

Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar medan kassören fick i uppdrag att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 30.


Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.



LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1961




M 2-23-61

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.


Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



Nils Karlberg



J. Sunnerholm

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
29 JAN 1950
Diarie Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS
26 NOV 1950
LANDSKANS

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1961
DIARIE Nr IR 76
SAK Nr 12

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{med} tillhörig mark inom Sjögerstads och N.Kyrketorps socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser sänkning av damm vid Klagstorp för bättre torrläggning av mark, tillhörande Österhög m.fl.hemman, vilken ingår i Loringa vattenavlednings- här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare företag av år 1930 (Ordförande i företags styrelse är undertecknad Josefsson) företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skultorp
Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad G.Josefsson, Österhög, Skultorp, tel.Skultorp 101.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Österhög den 26 aug 19 50

Sökandes namn: Fastighet:

	för fastigheten	
Gustav Josefsson	» »	Österhög
Ylva Anderson	» »	Loringa
Erl. Olsson		Landholt
John Anderson		Skaraborgs län.
Karl Johansson		Skogsdal
Harry Persson		Skärnäs

Fullmakt.

Fullmakt för inspektor Georg Rimquist att, vid sammanträdet rörande "Loringabäckens dikningsföretag" på Osterhög den 26 nov. 1952 kl. 14,30, föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Loringa, Sofiedal o. Värmagården den 25/11-52.

Karin Andersson
Karin Andersson.

Hilda Andersson
Hilda Andersson.

Stina Lindblad
Stina Lindblad.

(John Lindblad)
John Lindblad.

Inggrid Gustafsson
Inggrid Gustafsson.

(Allan Gustafsson)
Allan Gustafsson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Bernhard Persson
adr: Bunnaby Gårdstuga

Edilmer Johansson
adr: _____

Fullmakt

Fullmakt för Inspektör Jörg
Jungquist att, vid Samfundets årsmöte
i Helsingfors stads församling på Österlång den 26/11 1952
föra vår talan och vår värdighet
Sofiedal den 25/11 1952.
J. Jungquist

Omröstningens egentliga nämndens beviljande

E. Persén
Sofiedal

H. Håkansson
Sofiedal

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 801.

S.B.nr. 570.

/

Till

Kyrkoherden Ruben Melin.

Sedan lantbruksingenjören i Skaraborgs län, Sven Hallin, Skara, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt vattenlagen på grund av ifrågasatt sänkning av Loringabäcken utsatts att hållas onsdagen den 26 november 1952 klockan 14.30 hos Gustav Josefsson, Österhög, samt att företaget komme att beröra bl.a. ecklesiastika lönebostället Loringa Lunnagården¹ i Sjögerstads socken, förordnas Ni härigenom att i egen-²skap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställes rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 25 november 1952.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

*entl.
H.R.**Yngve Rudberg*
Yngve Rudberg*Bengt Gjerup*
Bengt Gjerup

*Beäta förordnande
Mer förs på boställsarendator Åke Wighelm
Lunnagården. Lagustar
Lagustad 26/11 52
Ruben Melin
Kyrkoherde.*

KLAGSTORPS EGENDOM
OCH
LANTBRUKSSKOLA

Telefoner:

Gårdskontoret Skultorp 125

Dir. S. J:son Pontén personl. Skövde 45

Befallningsman Skultorp 245 b

Ladugårdsföreståndare Skultorp 245 a

Postgiro 26 09 37

Klagstorp, Skövde den

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas befallningsmannen Anders Dahlin att vid sammanträde i Österhög onsdagen den 26 november 1952, varvid syneförrättning angående Loringa m. fl. hemman i Sjogerstaås och N. Kyrketorps socknar kommer att handläggas, såsom mitt ombud företräda Klagstorps Egendom och utöva de befogenheter, som tillkommer mig i min egenskap av nämnda egendoms förvaltare.

Klagstorp, Skövde den 26/11 1952.

~~Klagstorps Egendom~~

Anders Dahlin

Bevittnas:

Anders Eriksson

Lars Olof Johansson

Prot 5. 20

Undertecknade föreslår oss med
 sökandens till den segreförättning,
 men avser sänkning av dammbyggs-
 nad vid Klugstorp och fördjupning
 av avloppet ovanför dammen, så
 att ~~det~~ därav berorande mark
 må kunna på tecknings enligt
 sätt förkläggas och brukas.

Östernäs den 26 nov. 1952.

Georg Ringquist
 Olof Andersson

Betygskus:

Wendt Hallin
 Hm. Kärnqvist

Olof Ringquist

KUNGÖRELSE

För fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Loringa, Österhög, Klags-
torp m. fl. i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gustav Josefsson, Österhög, Skultorp, fredagen den 28 juni 1963 kl. 10.00.

Förrättningen avser uppgrävning av Loringabäcken jämte sänkning av damm vid Klags-
torp.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Loringa vattenavledningsföretag av år 1930" bliva berörda.

Vänersborg den 10 juni 1963

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Annonsblad den 14 juni 1963 intygas ex officio:


Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Loringa, Österhög, Klagstorp m.fl. i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. och 40 § underrättats angående sammanträdet den 28 juni 1963 kl. 10.00.

Gustav Josefsson	Österhög	Skultorp
Gustav Gustavsson	Loringa egendom	"
Gunnar Olsson	Sandbolet	"
John Andersson	Skomakaregården	"
Karl Johansson	Skogsdal	"
Harry Persson	Stenåsen	Skövde
John Lindblad	Sofiedal	Skultorp
Sjogerstads m.fl. församlingars pastorat,		"
Stiftsnämnden		Skara
Åke Vigholm	Lunnagården	Skultorp
Olof Andersson	Sörgården	"
Karl Riis	Lilla Sjötorp	"
Bror Andersson	Lilljedal	"
Militärbefälhavaren, III Militärområdet		Skövde

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 11 juni 1963, intygas.

I tjänsten,

 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

V.g.v.

Skaraborgs Regemente, Skövde

Fortifikationsförvaltningen, Stockholm 16

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 12 juni 1963, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör

FULLMAKT

för

Major M Karnell att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Loringa, Österhög, Klagstorp m fl i Sjogerstads och N Kyrketorps socknar föra Kungl Fortifikationsförvaltningens, III. militärbefälsstabens och P 4 talan.

Skövde den 29/6 1963



Stig G Sundberg
C sekt VIII

KUNGÖRELSE

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp, Loringa, Österhög m. fl. i Sjögerstads och Norra Kyrketorps m. fl. socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i matsalen å Klagstorps egendom, Skövde, *tisdagen den 1 september 1964 klockan 10.00.*

Förrättningen avser uppgrävning av Loringabäcken även kallad Rosån jämte sänkning av damm vid Klagstorp.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Loringa vattenavledningsföretag av år 1930" bli berörda.

Vänersborg den 10 augusti 1964

På tjänstens vägnar

Kurt Dahlgren
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Annonsblad den 12 augusti 1964 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g


Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Loringa, Österhög, Klagstorp m.fl. i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § under rättats angående sammanträde den 1 september 1964 klockan 10.00.

Gustav Josefsson	Österhög	Skultorp
Bröd. Bernt och Clas-Göran Karlsson	Loringa egendom	"
Gunnar Olsson	Sandbolet	"
John Andersson	Skomakaregården	"
Karl Johansson	Skogsdal	"
Harry Persson	Stenåsen	Skövde
John Lindblad	Sofiedal	Skultorp
Sjogerstads m.fl. församlingars pastorat		"
Stiftsnämnden		Skara
Åke Vigholm	Lunnagården	Skultorp
Olof Andersson	Sörgården	"
Karl Riis	Lilla Sjötorp	"
Bror Andersson	Lilljedal	"
Militärbefälhavaren, III Militärområdet		Skövde
Skaraborgs Regemente		"
Fortifikationsförvaltningen	Markbyrån	Stockholm NO
Skaraborgs läns naturvårdsråd c/o Landshövding B. Fallenius	Länsstyrelsen	Mariestad
Landsantikvarien i Skaraborgs län		Skara
Riksantikvarieämbetet	Storgatan 41	Stockholm Ö.

Avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse har därjämte avsänts till
Kungl. Kammarkollegiet Fack Stockholm 2

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 10 augusti 1964, intygas.

I tjänsten




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten den 17 augusti 1964, intygas.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


VFR 514-64 3050

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Hans C Karlsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klagstorp, Loringa, Österhög m fl i Sjogerstads och Norra Kyrketorps m fl socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 27 augusti 1964

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör K.

Dahlgren/EB

Vänersborg den 10 augusti 1964.

Kungl. Kammarkollegiet
Fack

STOCKHOLM 2

Ang. Loringabäckens vattenavledningsföretag i Sjoger-
stads och Norra Kyrketorps socknar, Skaraborgs län.

./.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § över-
sändes härmed kungörelse om sammanträde angående rubri-
cerade företag jämte avskrift av ansökningshandlingarna.

Företaget, vars ändamål ursprungligen helt varit torr-
läggning av jordbruksmark, har sedan Klagstorp försålts
för militära ändamål nu även militärt intresse. För
företagets genomförande erfordras sänkning av vatten-
ståndet i en av dammarna nära huvudbyggnaden på Klags-
torp. Därför har överläggningar hållits med represen-
tanterna i arbetsutskottet i Skaraborgs läns naturvårdsråd,
länsarkitekt E. Haasum och landsantikvarie G. Ullenius,
vilka framhållit önskvärdheten av bibehållandet av dammen.
Förslag till åtgärder till fördjupning av dammen kommer
att framläggas vid det nu kungjorda sammanträdet.


Kopia av denna skrivelse översänd till Riksantikvarie-
ämbetet för kännedom.

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:



Kopia

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Ingenjör A.Kedefält/EB

Vänersborg den 16 oktober 1964.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD

Angående Loringa vattenavledningsföretag år 1964 i
Sjogerstads socken, Skaraborgs län.

./.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 §
översändes härmed utdrag ur plan och förslag till ut-
låtande för rubricerade företag i de delar detta berör
allmänna vägen nr 883 Bron-Loringa och nr 885 Stora
Bäckstorp-Klagstorp.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med på-
teckning om granskning, det andra kan behållas. Slut-
sammanträde kommer att hållas å Klagstorps egendom,
Skövde den 29 oktober 1964, klockan 10.00.

Vägförvaltningen var representerad vid sammanträde i
ärendet den 1 september 1964 av ingenjör Hans C Karlsson.

I tjänsten

Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör

Enligt uppdrag

Axel Kedefält

Ingenjör

Kopian bestyrkes:



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Aberopas vid korrespondens)
Underhållsavd	Ingenjör H C Karlsson	22.10.1964	VFR 514-64 3050

Lantbruksingenjören
Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Box 93
VÄNERSBORG

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande


Angående Loringa vattenavledningsföretag av år 1964 i
Sjogerstads socken.

Vägförvaltningen har granskat översänt förslag till ut-
låtande angående rubr företag i de delar detta berör
allmänna vägarna nr 883 Bron-Loringa och nr 885 St Bäcks-
torp - Klagstorp utan erinran.


./.. En omgång av förslagsritningarna återgår härjämte.

Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras
vid slutsammanträdet den 29 oktober 1964.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar



Bertil André


Hans C Karlsson

UB

KUNGL KAMMARKOLLEGIET

Fack, Stockholm 2


Tel. (010) 23 45 60

Dnr 1179/1964.

Till Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren,
Kungsgatan 17,
Box 93,
Vänersborg.

Kungl. kammarkollegiet, som jämlikt 10 kap. 42 § vattenlagen tillställts kungörelse jämte andra handlingar rörande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande bland annat Klagstorp, Loringa och Österhög i Sjogerstads, Norra Kyrketorps med flera socknar, Skaraborgs län, genom uppgrävning av Loringabäcken jämte sänkning av damm vid Klagstorp, får härmed meddela att kollegiet icke för närvarande finner anledning att föra talan vid förrättningen. Kollegiet får dock anhålla, att ett exemplar av protokollet över förrättningen tillställles kollegiet. Stockholm den 27 augusti 1964.

I tjänsten:



(Claes Bratt)

B I nr 342. Angående torrläggning av mark i Sjogerstads, Norra Kyrketorps m.fl. socknar, Skaraborgs län.

med K.D.

Utlåtande

angående Loringa vattenavledningsföretag år 1964 avseende torr-
läggning av mark i Sjogerstads och Norra Kyrketorps^{m.fl.} socknar,
Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker- och ängsmark, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom sektion 3 (Ösan) av Tidans nederbördsområde nr 140, ca 2 km öster om Sjogerstads kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats genom kompletteringar av förefintliga kartor över ett äldre vattenavledningsföretag. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har ifråga om avdelning II å plankartan begränsats med en blå streckad kurva. Blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet avlopp, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företags utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med den äldre förrättningen och är beläget 119,06 m över Sveriges normalplan (enligt Kjessler och Mannerstråle).

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På sätt som framgår av plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A, vari ingår dels Nedre avdelningen, som omfattar sänkning av dammfäste vid A, uppgrävning av damm och avloppssträckan A-Al, dels ock Övre avdelningen, som omfattar uppgrävning av sträckan Al-B-C-Da-D.

4. Äldre företag.

Avloppen ingår i den förrättning angående Loringa vattenavledningsföretag av år 1930, vilken handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De dimensioner för avloppet, som därvid fastställts, är på aktuella sträckor otillräckliga dels beroende på markens sjunkning och dels på underdimensionering av huvudavloppet på grund av dammfäste vid A.

I den mån det nu upprättade förslaget till fördjupning av avloppet kommer till utförande finner synemännen det nödvändigt, att det äldre företags fördelning av framtida underhållskostnader jämkas med hänsyn till förändringarna i förutsättningarna. Enär det torde vara mest ändamålsenligt har därför bestämts att efter det nu tilltänkta företags genomförande underhållskostnaderna uppdelas i olika samfälligheter A, B och C. Härom meddelas närmare under punkt 13 nedan.

5. Vattenmängd och dimensionering.

Avloppets dimensioner har bestämts under antagande av följande

vattenföringsvärden:

Läge	Da	C	B	A
Nederbördsområde km ²	19	24	25	30
Högsta högvattenföring, momentant m ³ /sek	7,5	9,5	10	12
Högsta högvattenföring, dygnsmedeltal m ³ /sek	5	6,5	6,5	8
Normal högvattenföring m ³ /sek	1,7	2,2	2,3	2,7
" medelvattenföring m ³ /sek	0,17	0,22	0,23	0,27
Vattenföring med 75 % varaktig- het m ³ /sek	0,04	0,05	0,06	0,07

Dimensionering:

Läge	Slänthlutning	Botten- bredd m	Botten- lutning o/oo	Beräknat vattendjup			
				HHW		NHW	MW
				Momen- tant	Dygns- med.		
				m	m	m	m
Da	1:1,5	0,5	3,0	1,65	1,4	0,9	<0,35
7+00	"	1,0	0,81	2	1,7	1,05	<0,20
C	"	1,0	1,0	2,15	1,8	1,1	0,37
B	"	2	0,5	2,15	1,8	1,1	0,35
28+0	"	3	0,5	2,2	1,8	1	<0,30

Såsom framgår av protokollet hade förrättningsmannen låtit upprätta ett förslag, vari dammen vid Klagstorp och bottenlinjen skulle sänkas mera än vad hithörande ritningar nu anger. Nuvarande förslag är en kompromiss mellan kulturvårdsintresset att behålla dammen och lantbruksintresset att erhålla ytterligare bättre torrläggning och lägre underhållskostnader. Vissa av de lägst belägna markerna kommer följaktligen såväl vid mindre vattenföringar som vid flöden att lida av vatten i något större utsträckning än vad som blivit fallet med den större sänkningen.

6. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs allmän väg i punkt 5+60 och 39+90. Befintliga broar är tillfredsställande för ovanförliggande marks torrläggning.

För ägobroar vid sektion 4+80, 12+20 och 18+59, vilka ej kommer att ombyggas genom företagets försorg, skall ersättning för försvårad överfart utgå så snart befintlig bro rives med respektive belopp enligt följande:

Ägare av Loringa Sandbolet 1 ⁵ ,	Gunnar Ohlsson,	med	800:- kr
" " " 3 ² , 3 ³ ,	Gustav och Wal-		
	borg Josefsson		
	samt Erik Olsson,	"	1 500:- kr
" " " 15 ¹ ,	Bernt och Claes-		
	Göran Carlsson,	"	2 000:- kr

Beträffande bro för utfartsväg vid 22+59 skall ett belopp å 2 500:- kronor utbetalas till den, som bekostar ombyggnad av godtagbar bro.

Beträffande trummor för överfarter med uppbyggd vägbank på sträckan A-A1 skall dessa utföras antingen såsom cirkulära dubbeltrummor med en inre diameter av minst 2 440 mm eller såsom enkel trumma med plan botten av exempelvis typ ARMC0, spann 4,08 m, höjd 2,57 m eller annan typ med likvärdig genomloppsarea.

Därest nya broar skall läggas i avloppen uppströms A1 skall dessa ha en fri spannvidd av minst 4,4 m å dikessträckan A1-B och minst 3,6 m å dikessträckan B-7+00 samt minst 2,6 m å dikessträckan 7+00-D. Broar skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

7. Allmänna intressen.

Såsom ovan framgår avses dammen vid Klagstorp att sänkas, vilket meddelats såväl till Kungl. Kammarkollegiet som till landsantikvarien, vilken godtagit det nu föreliggande förslaget. Synemännen har därför icke funnit anledning att ur kultur- eller natursynpunkt erinra mot företagets genomförande på sätt som förrättningen anger.

8. Ersättningar.

Inga ersättningar för breddning av avlopp, jordupplag, skördeskada eller intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 §

stadgas.

9. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B1 och B2, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats för Nedre avdelningen till 63 000:- kronor och för Övre avdelningen till 34 200:- kronor. Härtill kommer såsom anges under nästa rubrik äldre företags kostnad enligt bilaga B3 med 16 200:- kronor eller sammanlagt 113 400:- kronor.

10. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företags utförande, har utöver vad en rensning av det äldre företaget skulle åstadkommit i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 36 591:- kronor för Övre avdelningen. För Nedre avdelningen uppskattas båtnaden till 155 000:- kronor. Totala båtnaden beräknas sålunda uppgå till 191 591:- kronor.

Anledning finnes att jämlikt vattenlagen 7 kap. 26 § begränsa delaktigheten för Kronan tillhöriga fastigheter Klagstorp 2¹ m.fl. till kostnaden för utförande av Nedre avdelningen. Synemännen finner i anledning härav skäligt föreskriva att Kronan må själv utföra och bekosta de i denna avdelning ingående arbetena, detta oberoende av om Övre avdelningen kommer till utförande eller ej. Åtgärden skall därest någon sökande önskar utföra den Övre avdelningen vara utförd senast tre år efter det förrättningen vunnit laga kraft. Kostnaden för utförande av Övre avdelningen skall fördelas i proportion till varje fastighets båtnad på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängden (kolumn 6), bilaga D. Däri har dock kostnaden för upprepning av sträckan A1-D intill den gamla bottenlinjen avdragits. Denna skall nämligen bestridas av det äldre företags samtliga delägare i samfällighet A utom de av Kronan ägda fastigheterna Klagstorp 2¹ m.fl., vilka undantagits enär Kronan svarar för totalkostnaden i sträckan A-A1. Kostnadsfördelningen för beräknade och verkliga totala anläggningskostnaden anges sålunda bestämd i kolumnerna 7 och 8 i bilaga D.

För Övre och Nedre avdelningarna gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 9 i kostnadsfördelningslängden, bilaga D. Procenttalen har bedömts såsom skäliga med hänsyn till fördelningen av nedlagt arbete.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, ~~efter anmodan från Länsstyrelsen~~, erläggas med 383:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna med 2:- kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetena för utförande av Övre avdelningen bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
- att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1972 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande, dock skall iakttas vad som under punkt 10 anförts, samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar. Rensningsmassor skall därvid utplaneras på företagets bekostnad.

Synemännen finner skäligt föreskriva att kostnaderna för underhåll av avloppen i såväl nya som äldre företaget skall fördelas på sätt som framgår av bilaga E. Härvid har uppdelning skett på tre underhållssamfälligheter benämnda "A", "B" och "C". Underhållssamfälligheten A omfattar sålunda huvudavloppet sträckan: A-A1-B-C-Da-D. Underhållssamfälligheterna B och C omfattar i det äldre företaget ingående dikessträckorna B-B^I resp. C-C^I-C^{II}-C^{III}, C^{II}-C^{IV}-C^V. Damm och dammfäste skall underhållas av den som påfordrar ^{och C^I} dess bibehållande.

Under tid för utförande av underhållsarbeten på samfällighet A må, om så erfordras, dammen hållas tappad. Sakägare, som lider men av högvatten må även hålla dammlucka öppen vid flodtillfällen.

Broar och trummor underhålls av vederbörande ägare.

Skador t.ex. på växande grödor, som under rensningar orsakas av företaget skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av utdebiteringslängd för rensningen. Ersättningsens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna avloppen. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i

41
vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att ifråga om Övre avdelningen anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att,
arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-
naderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan
om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestäm-
melserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av
därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga
för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter
eller anteckningar.

15. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Loringa vattenavledningsföretag år 1964.

16. Besvärshänvisning.


Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som
önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna
dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställ-
da besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det.


17. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-
skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet
icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet

med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

 - 
Biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha
besvär icke anförts över denna syne-
förrättning; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomsstols kansli
den 19 januari 1965

I tjänsten:



Utan avgift.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sjogerstads socken</u>							
<u>Loringa Skomakareg:n 7¹¹</u>							
Bror Andersson							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	1		0,17	1800	2000	200	34
<u>D:o 7¹², 7¹³</u>							
John Andersson och Svea Andersson							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	2		0,40	1200	1600 (2000)	400	160
d:o	3		0,50	"	1600 (2000)	"	200
Alstringsbåtnad							360
Brukningsbåtnad							80
Summa			0,90				440
<u>Loringa Sandbolet 1², 1⁵, 1⁶</u>							
Gunnar Ohlson							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	4		0,13	900	1600 (2000)	700	91
d:o	5		0,45	"	1600 (2000)	"	315
d:o	6		0,40	"	1700 (2000)	800	320
d:o	7		0,10	"	1700 (2000)	"	80
d:o	29		1,15	600	2000	1400	1 610
Alstringsbåtnad							2 416
Brukningsbåtnad							1 065
Summa			2,23				3 481
<u>Loringa 15¹</u>							
Bernt o. Claes-Göran Carlsson							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	8		0,24	900	2000	1100	264
d:o	9		0,15	"	"	"	165
d:o	10		0,70	"	"	"	770
d:o	11		1,50	600	"	1400	2 100
Åker, d:o	12	0,18		800	"	1200	216
Odlingsmark, d:o	13		1,00	600	"	1400	1 400
Trpt							



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	14		1,60	600	2000	1400	2 240
Åker, d:o	15	0,65		800	"	1200	780
d:o, d:o	16	0,23		"	"	"	276
Odlingsmark, d:o	17		1,40	300	"	1700	2 380
d:o, d:o	18		0,85	"	"	"	1 445
Åker, d:o	19	0,23		1000	"	1000	230
Odlingsmark, d:o	20		0,35	700	"	1300	455
d:o, d:o	21		0,48	200	1400 (2000)	1200	576
Åker, d:o	22	0,35		800	2000 1600	"	420
Odlingsmark, d:o	23		0,20	"	(2000) 1400	800	160
d:o	24		0,70	200	(2000)	1200	840
Åker, d:o	25	0,17		800	2000	"	204
Alstringsbåtnad							14 921
Brukningsbåtnad							2 860
Summa		1,81	9,17				17 781
Skogsdal 2 ¹							
Karl Johansson							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	26		0,15	1100	2000	900	135
d:o	27		0,55	900	"	1100	605
Summa			0,70				740
Loringa Lunnag:n 2 ¹							
Sjogerstads pastorat arr. Åke Vigholm							
Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	28		0,62	600	2000	1400	868
Alstringsbåtnad							868
Brukningsbåtnad							180
Summa			0,62				1 048

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Loringa 3², 3³, 5³, 4¹</u> Gustav och Walborg Josefsson samt Erik Olsson Odlingsmark, mylla på svämsand och lera	30		1,15	500	2000	1500	1 725
d:o	31		1,20	"	"	"	1 800
d:o	32		1,05	"	"	"	1 575
d:o	33		1,40	"	"	"	2 100
d:o	34		0,25	"	"	"	375
Åker, d:o	35	0,45		600	"	1400	630
d:o, d:o	36	0,15		"	"	"	210
Odlingsmark, d:o	37		0,75	"	"	"	1 050
Åker, d:o	38	0,40		800	"	1200	480
Alstringsbåtnad							9 945
Brukningsbåtnad							1 830
Summa		1,00	5,80				11 775
<u>Regumatorp 9¹</u> Olof Andersson Äng, mylla på lera	39		0,10	200	600 (2000)	400	40
d:o	40		0,80	"	600 (2000)	"	320
d:o	41		1,05	"	600 (2000)	"	420
Summa			1,95				780
<u>Sjogerstad 20¹</u> Karl Riis Äng, mylla på lera	42		0,35	200	600 (2000)	400	140
d:o, d:o	43		0,20	"	600 (2000)	"	80
Summa			0,55				220
<u>Regumatorp Mellomg:n 2⁷</u> Mari-Ann Sandberg Äng, mylla på lera	44		0,23	200	600 (2000)	400	92
d:o	45		1,00	"	400 (2000)	200	200
Summa			1,23				292


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Övre avdelningen</u>							
<u>Sjogerstads socken</u>							
<u>Loringa Skomakareg:n 7¹¹</u>							
Bror Andersson	1		0,17				34
<u>d:o 7¹², 7¹³</u>							
John Andersson och Svea Andersson	2-3		0,90				440
<u>Loringa Sandbolet 1², 1⁵, 1⁶</u>							
Gunnar Ohlson	4-7, 29		2,23				3 481
<u>Loringa 15¹</u>							
Bernt o. Claes-Göran Carlsson	8-25	1,81	9,17				17 781
<u>Skogsdal 2¹</u>							
Karl Johansson	26-27		0,70				740
<u>Loringa Lunnag:n 2¹</u>							
Sjogerstads pastorat arr. Åke Vigholm	28		0,62				1 048
<u>Loringa 3², 3³, 5³, 4¹</u>							
Gustav o. Walborg Josefs- son samt Erik Olsson	30-38	1,00	5,80				11 775
<u>Regumatorp 9¹</u>							
Olof Andersson	39-41		1,95				780
<u>Sjogerstad 20¹</u>							
Karl Riis	42-43		0,55				220
<u>Regumatorp Mellomg:n 2⁷</u>							
Mari-Ann Sandberg	44-45		1,23				292
Summa		2,81	23,32				36 591
<u>Nedre avdelningen</u>							
<u>Klagstorp 2¹, N:a Kyrke- torps socken</u>							
<u>Hagåsen 3¹, Sjogerstads socken</u>							
<u>Hagelberg 3¹, Hagelbergs socken</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan (Kungl. Fortifikations- förvaltningen)							155 000
Slutsumma							191 591


VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad													
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor												
Anm: Båtnaden för Kronans fastigheter baserar sig på värdeökningen för fastigheterna genom att de för markernas utnyttjande i militärt syfte nödvändiga överfarterna (trummorna) kan göras billigare. Besparingen kan beräknas till följande belopp: <table><tr><td>Kompletterande trummor på högre höjd</td><td>96 400:-</td></tr><tr><td>Höjning av körbana 1,0 m, 3000 m³ grus á 12:-</td><td>36 000:-</td></tr><tr><td>Förlängning av trumma 12 m</td><td>12 000:-</td></tr><tr><td>Uppgrävning för anslutning av gamla åfåran</td><td>4 600:-</td></tr><tr><td>vägräcke 40 m</td><td>6 000:-</td></tr><tr><td>Summa</td><td>155 000:-</td></tr></table>								Kompletterande trummor på högre höjd	96 400:-	Höjning av körbana 1,0 m, 3000 m ³ grus á 12:-	36 000:-	Förlängning av trumma 12 m	12 000:-	Uppgrävning för anslutning av gamla åfåran	4 600:-	vägräcke 40 m	6 000:-	Summa	155 000:-
Kompletterande trummor på högre höjd	96 400:-																		
Höjning av körbana 1,0 m, 3000 m ³ grus á 12:-	36 000:-																		
Förlängning av trumma 12 m	12 000:-																		
Uppgrävning för anslutning av gamla åfåran	4 600:-																		
vägräcke 40 m	6 000:-																		
Summa	155 000:-																		
Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör  Ragnor Högblom Biträdande godemän.																			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A</u>				
		<u>Nedre avdelningen</u>				
		<u>Sänkning av överfallsdamm vid A</u>				
39+80-39+89		Rivning av gamla bron över dammfäste			100:-	
		Rivning av befintlig överfallsdamm till höjden +5,18 och uppläggning av materialet på anvisad plats, transportsträcka högst 20 m				
39+82,5-39+89		sten och betong m ³	25	60:-	1 500:-	
		Uppsprängning av ränna för bottenöppning jämte borttransport enligt ovan m ³	15	100:-	1 500:-	
		Iordningställande av dammfäste och bottenöppning, ingjutning av UNP 12, 2 st á 3,3 m och 1 st á 1,2 m i längd (13,35 kg/m)			1 500:-	
		Spettlucka av 3" djupimpregnerad plank, beslag med hål komplett färdig samt spärrhake och spett			400:-	
		<u>Spång:</u>				
		1 st Dip 16, längd 8 m, (45,81 kg/m)	370	1:20	444:-	
		1 st INP 16, 8 m i längd, (17,9 kg/m)	145	1:20	174:-	
		3" djupimpregnerad plank 1,5 x 8,0 m m ²	12	30:-	360:-	
		D:o för spikregel m	16	5:-	80:-	
		Material och sammansvetsning av U- och Dip-balk			150:-	
		Spik, bult och arbetskostnad			250:-	
		Överföres			6 458:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
38+00-39+80		<u>Sänkning av Södra dammen jäm-</u> <u>te upptagning av djupränna</u>				
		Stenbundet material fram- för dammfäste m ³	20	50:-	1 000:-	
		Schaktning och uppläggning av dy för djupränna (vintertid) m ³	600	8:-	4 800:-	
		Övrig schaktning och upp- läggning av dammbotten en- ligt sektionsritning m ³	1800	6:-	10 800:-	
		Tillägg för utförande av arbetet i två etapper			1 000:-	
		Arbetsledning och oförutsett			2 900:-	
		Summa			20 500:-	
37+75-27+00		<u>Uppgrävning av avloppssträckan</u> <u>A - A 1</u>				
		Schaktning, dy och växt- rötter m ³	4300	2:-	8 600:-	
		D:o, sand och lera m ³	4600	3:-	13 800:-	
		D:o, morän och sten m ³	1210	6:-	7 260:-	
		Arbetsledning och oförut- sett			5 340:-	
		Summa			35 000:-	
		<u>Sammandrag</u>				
		Dammfäste			7 500:-	
		Sänkning av damm			20 500:-	
		Avloppssträckan A - A 1			35 000:-	
		Summa			63 000:-	
Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.						
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet A</u> <u>Övre avdelningen</u> <u>Dikessträckan A1-B-C-Da</u>				
2+00-10+00	800	Schaktning och utplanering av kärrtorv, svämjord och lera med något sten m ³	2140	2:-	4 280:-	
10+00-18+00	800	D:o m ³ Schaktning och utplanering av lera med något sten m ³	1890	2:-	3 780:-	
		Schaktning av morän och sten m ³	1320	2:50	3 300:-	
18+00-27+00	900	D:o m ³	50	5:-	250:-	
		D:o	610	5:-	3 050:-	
		Schaktning och utplanering av svämjord och lera med något sten m ³	530	2:-	1 060:-	
		Schaktning och utplanering av lera med moränlager något sten m ³	3700	2:50	9 250:-	24 970:-
		Ersättning till följande broägare före rivning av bro:				
		Brohållare vid 4+80			800:-	
		D:o 12+20			1 500:-	
		D:o 18+59			2 000:-	
		D:o 22+59			2 500:-	6 800:-
		Arbetsledning och oförutsett				2 430:-
		Summa				34 200:-
		Äldre företags kostnad enligt bilaga B 3				16 200:-
		Summa				50 400:-
		Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Äldre företags kostnad för</u> <u>iordningställande av dikes-</u> <u>sträckan A1-B-C-Da-D</u>				
2+00-10+00	800	Schaktning och utplanering av slamjord m ³	1585	2:-	3 170:-	
10+00-18+00	800	D:o m ³	2680	2:-	5 360:-	
18+00-27+00	900	D:o m ³	3120	2:-	6 240:-	14 770:-
		Arbetsledning och oförut- sett				1 430:-
		Summa				16 200:-
Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.						
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Loringa vattenavledningsföretag upprättat år 1964.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall vattenavledningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att å sträckan 26+50-B-C-Da allt uppschaktat ej stembundet material skall utplaneras till ett ca 0,35 m täckande skikt. I sänkor efter den gamla bäckfåran må det täckande skiktet utföras med större tjocklek. Huruvida jordmassorna är av sådan beskaffenhet att de skall utplaneras eller ej avgöres av företagets styrelse i samråd med markägaren;

att där utspridning av massorna ej föreskrivits, upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än ca 2,0 m samt avplanas på sådant sätt att de ge god framkomstmöjlighet vid kommande maskinrensningar;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 100:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;


att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;


att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.


2. Beträffande sänkning av damm.

- att dammen må hållas tömd under företagets utförande;
- att dammfäste och turbinintag rivas till höjden +5,18;
- att ytterligare en öppning i dammfästet upptages om minst 1,0 meters bredd ned till höjden +3,70 för uttorkningsskedet. Så snart lämpligt tjäldjup inträffar under kommande vinter uppschaktas djupränna i dammens mitt. Materialet uppläggs på den sida av rännan, som har bästa upplagsmöjlighet;
- att sten från dammfäste, som nedgrävas och döljas under dammens botten, skall täckas med grus eller morän;
- att så snart uttorkning skett, eller materialet är grävbart, färdigschaktning skall igångsättas. Upplagen lägges runt dammens kanter med en slänthlutning av högst 1:3 och för övrigt på sätt som framgår av profilritning. I möjligaste mån bör anvisningar om schaktmassornas placering runt dammen efterföljas i den mån så kan ske utan fördyring;
- att den uppschaktade jorden avjämnas och besås med lämplig gräsart.
3. Beträffande samtliga arbeten.
- att vägbana, ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för sten eller dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör




Ragnar Högblom
Biträdande godemän.

KostnadsfördelningslängdSamfällighet AÖvre avdelningen

Omfattar sträckan A1-B-C-Da-D. I färdigställandet ingår jämväl arbeten, som åvilar det äldre företaget och vilka kostnadsberäknats till 16 200:- kronor.

Fastighet Ägare m.m.	sök.o.likst.=2	Fastighetens andel i					Samfäll- lighe- tens verkli- ga kost- nad %	Avdel- ningens andel i gemen- samma kostna- den %
		Båtnaden för		Beräknad kostnad för		Summa kronor		
		äldre före- taget år 1930 kr	nya före- taget kr	äldre före- taget kr	nya före- taget kr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sjogerstads s:n</u> <u>Loringa 15¹</u> Bernt och Claes- Göran Carlsson	s	4920	17781	7139	16621 48.60%	<u>23760</u>	47,14	
<u>Loringa Lunna- g:n 2:1</u> <u>Kyrkofonden</u> arr. Åke Vigholm		267	1048	387	982 2.87%	1369	2,72	
<u>Loringa 5³,4¹, 3²,3³</u> Gustav o.Walborg Josefsson samt Erik Olsson	s	2844	11775	4128	11006 32.18%	15134	30,03	
<u>Loringa Sand- bolet 1²,1⁵,1⁶</u> Gunnar Ohlson	s	1017	3481	1476	3252 9.51%	<u>4728</u>	9,38	
<u>Loringa Skoma- karen 7¹¹</u> Bror Andersson		158	34	230	31 0.09	261	0,52	
<u>Loringa Skoma- kareg:n 7¹⁰,7¹², 7¹³</u> John och Svea Andersson	s	871	440	1264	410 1.20	1674	3,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Skogsdal 2¹</u>								
Karl Johansson	s	360	740	522	691 2.02 %	1213	2,41	
<u>Regumatorp 9¹</u>								
Olof Andersson	s	434	780	630	728 2.13 %	1358	2,69	
<u>Sjogerstad 20¹</u>								
Karl Riis		104	220	150	205 0.60 %	355	0,70	
<u>Regumatorp Mel-</u>								
<u>long:n 2⁷</u>								
Mari-Ann Sandberg		189	292	274	274 0.82 %	548	1,09	
Summa		11164	36591	16200	34200	50400	100,00	50

Nedre avdelningen

Avser sänkning av dammfäste, fördjupning av damm samt uppgrävning av sträckan A-Al.

<u>Klagstorp 2¹</u>								
<u>m.fl.</u>								
<u>Kungl. Maj:t</u>								
<u>och Kronan</u>								
(Kungl. Forti-								
fikationsför-								
valtningen)			155000			63000	100,00	50

Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Kenneth Johansson

Lagnar Rägglad


Biträdande godemän.

Fördelning av underhållskostnaden.Underhållssamfällighet A

Fastighet Ägare m.m.	Ägofigurer enl. äldre företag	Fastighets andel i		Samfällighets andel i gemensamma kostnader %
		Båtnad enligt äldre företag kronor	Samfällig- hetens verkliga kostnad %	
1	2	3	4	5
<u>Loringa 15¹</u>				
Bernt och Claes- Göran Carlsson			34,7	
<u>Loringa Lunnag:n 2¹</u>				
Kyrkofonden <i>Helge Wigholm</i> arr. Åke Vigholm <i>Lunnag, 54193 Skide</i>			2,0	
<u>Loringa 5³, 4¹, 3², 3³</u>				
T Gustav och Walborg Josefsson <i>med flera</i> samt Erik Olsson <i>Osterbas 15532?</i>			22,1	
<u>Loringa Sandbolet</u> <u>1², 1⁵, 1⁶</u>		<i>Bernt C</i> <i>alle 3 st</i>	6,9	
Gunnar Ohlsson				
<u>Loringa Skomakare- g:n 7¹¹</u>		<i>Liljedal</i> <i>Sjögastad 17-18</i>	0,4	
Bror Andersson				
<u>D:o 7¹⁰, 7¹², 7¹³</u>				
John och Svea Anders- son <i>Kennet Lundgren</i> <i>Skomakareg.</i>			2,4	
<u>Skogsdal 2¹</u>				
Karl Johansson <i>→ Skogsdal</i>			1,8	
<u>Regumatorp 9¹</u>				
Olof Andersson <i>→ Kronan</i>			2,0	
<u>Sjogerstad 20¹</u>				
Karl Riis <i>→ Forbifika</i>			0,5	
<u>Regumatorp Mellom- g:n 2⁷</u> <i>tous anketar</i>				
Mari-Ann Sandberg			0,8	


1	2	3	4	5
<u>Klagstorp 2¹ m.fl.</u> Kungl. Maj:t och Kronan (Kungl. Fortifikationsför- valtningen)			26,4	
Summa			100,0	68
<u>Underhållssamfällighet B</u> <u>Omfattar diket B-B¹</u>				
<u>Loringa 15¹</u> Bernt och Claes- Göran Carlsson	166 169-171	428	43,4	
<u>Loringa 4¹</u> Gustav och Walborg Josefsson samt Erik Olsson	159-165	559	56,6	
Summa		987	100,0	4
<u>Underhållssamfällighet C</u> <u>Omfattar diken C-C^I-C^{II}-C^{III}, C^{II}-C^{IV} och C^I-C^V</u>				
<u>Loringa 15¹</u> Bernt och Claes- Göran Carlsson	1- 12 29- 43	3010	44,05	
<u>Loringa Skomakare- g:n 7⁹</u> John Lindblad	13- 24 <i>Bank</i>	1347	19,72	
<u>Loringa Lunnag:n 2¹</u> Kyrkofonden arr. Åke Vigholm	25-28 <i>Åke Vigholm</i>	417	6,10	
<u>Loringa 5^{3,4¹,3²,3³}</u> Gustav och Walborg Josefsson samt Erik Olsson	44- 49 53- 76	1938	28,36	
<u>Loringa Sandbolet 1²,1⁵,1⁶</u> Gunnar Ohlson	50- 52 <i>Bank</i>	121	1,77	
Summa		6833	100,00	28

Klagstorp, Skövde den 29 oktober 1964.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.


SVENSKT NORMAL 2

TUNBA 1964

Sammanställning över förrättningskostnader
för
Loringa vattenavledningsföretag år 1964

Ersättning till statsverket	3 450:-
Hantlangning m.m.	426:75
Annonskostnader	81:25
Godemän	439:-
Vattendomstolsavgift	<u>383:-</u>
Summa	<u>4 780:- kronor</u>

Vänersborg den 13 november 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör