



Akt nr:

R-F4b-LS391/59

AU\$R-F4b-LS391/59

391 391

Handlingar angående

ÄNGSBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Hovby socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



1988-11-16

64-1222/88

Hovby Flygplats AB
Lars Nordqvist
Lidköpings Kommun
531 88 LIDKÖPING

Vattenavledning från Hovby Flygfält samt omkringliggande åkermark

Bakgrund

Yt- och dräneringsvatten från Hovby Flygplats och omgivande åkermark avvattnas idag via "Ängsbo dikningsföretag av år 1959". Dikningsföretaget har tillkommit vid förrättning enl vattenlagen. Dikningsföretaget omfattar en sträcka av ca 1 850 m nedströms flygfältet. Företaget är utfört som öppet dike i nedströmsdelen, därefter 190 m Ø 800 mm rör och resterande del nedströms fältet 1 200 m, Ø 700 mm rör.

Förrättningsmannen har vid företagets tillkomst beräknat avrinningen enl följande: Från skog 1,0 l/s, ha, från åker 2,0 l/s, ha, från flygfältets obelagda yta 3,0 l/s, ha samt från flygfältets belagda yta 15 l/s, ha.

Sedan dikningsföretagets tillkomst har följande hänt:

- Dräneringen från åkermarken i avrinningsområdet har förbättrats.
- Flygfältets belagda ytor samt takytor har ökat från 1,7 ha till 5,7 ha inkl pågående utbyggnad.
- Vattenavledningen från flygfältet har förbättrats.

Beräknade avrinningsförhållanden (efter pågående utbyggnad)

Avrinningen har beräknats enl följande:

Från skogsmark	1,0 l/s, ha
-"- åker	2,0 l/s, ha
-"- obelagd del av flygfältet	4,0 l/s, ha
-"- belagda ytor och takytor 5,7 ha	390 l/s, ha,
beräknat efter ett 10-minuters s k ettårsregn.	

Flygfältet

Jämfört med ursprungliga förhållanden 1959 har flödena beräknats öka med 400 l/sek efter pågående utbyggnad. Ökningen hänför sig till ändrade avrinningsförhållanden inom flygfältet.

Sammanställning av beräknade flöden

Sträcka enl Ängsbo df 1959	Ledning		Beräknat flöde		Ledningens kapacitet utan uppdämning
	dim	lutn %	1959	1988	
A - B	800	0,9	730	1130	468
B - C	700	2,6	640	1040	524
C - E	700	2,6	600	1000	524
E - F	700	2,6	590	990	524
F - G	700	2,6	580	980	524
G - H	700	2,6	570	970	524
H - I	700	1,9	530	930	448
I - K	700	1,9	490	890	448
K - L	700	1,9	380	780	448

Av tabellen framgår att ledningen redan vid dikningsföretagets tillkomst var något underdimensionerad. En sådan underdimensionering leder till viss tillfällig uppdämning som dock ej är till olägenhet för jordbruket.

Möjliga åtgärder

1. Ny ledning parallellt med befintlig. Dimension $\varnothing$ 700 mm återställer förhållandena som de var efter 1959 års företags tillkomst. Reservkapacitet för framtida utbyggnad finns dock ej.

Kostnadsuppskattning för 1 400 m, $\varnothing$ 700 mm lantbruksrör inkl arbete 400 000 kronor. Därtill kommer kostnader för markintrång. Om ledningen utföres med dimension $\varnothing$ 800 erhålls ca 200 l/s reservkapacitet. Kostnaden ökar till ca 500 000 kr.

För utförande med ny parallell ledning gäller att överenskommelse måste träffas med berörda markägare nedströms flygfältet. Om sådan överenskommelse ej kan träffas kan tvångsrätt erhållas genom att flygfältsfastighetens ägare ansöker om förrättning enl vattenlagen.

2. Ett utjämningsmagasin anlägges vid utloppet från flygfältet. Ett sådant utjämningsmagasin har uppskattats ta ca 3 000 m² mark i anspråk exklusive ev massupplag. Kostnadsberäkning är svår att göra innan magasinet har dimensionerats.

Fortsatt handläggning

- A. Kommunen/Flygfältsbolaget beslutar om önskad inriktning på den fortsatta arbetet.
- B. Projektering av prioriterat alternativ samt träffande av erforderliga markägaröverenskommelser.

Lantbruksnämnden kan åta sig projektering, upprättande av anbudsunderlag och kontroll för båda alternativen. Vi kan även försöka att träffa erforderliga överenskommelser med berörda sakägare.



Rolf Larsson
Ingenjör

Bilaga:

Kopia av plan- och profilritning till "Ängsbo df 1959"

20+58

LS 391-3

86.1 · 2

172.2

48.4 · 3

145.2

17 · 15

25.5

342.9 l/sch

800 mm

0.8 %

Q_{max} 441 l/sch

22+92

86.1 · 2 = 172.2

33.8 · 3 = 101.4

17 · 15 = 25.5

299.1 l/sch

700 mm

3.4 %

600 l/sch

24+26

86.1 · 2 = 172.2

25.4 · 3 = 76.2

0.9 · 15 = 13.5

261.9 l/sch

600 mm 2.1 % 350

besikt Jambou den 13/12-84

Bef. väl inte mer vatten

Göt överenskommen. Vid 50 l/sch
översvämning. Betala skadestånd
B.F.

K

$$\begin{array}{rcl} 146.0 \cdot 2 & = & 292.0 \text{ l/sec} \\ 52.8 \cdot 3 & = & 158.4 \\ 1.7 \cdot 15 & = & 25.5 \end{array} \quad \underline{\underline{475.9 \text{ Quax}}}$$

700 mm/s för avbörder 448 l/sec
1.9400

H

$$\begin{array}{rcl} 186.4 \cdot 2 & = & 372.8 \\ 57.8 \cdot 3 & = & 173.4 \\ 1.7 \cdot 15 & = & 25.5 \end{array} \quad \begin{array}{l} +50 = \textcircled{621.7} \\ \underline{\underline{571.7 \text{ Quax}}} \end{array}$$

700 mm/s för avbörder
2.670 516 Quax

B

$$\begin{array}{rcl} 262.8 \cdot 2 & = & 525.6 \\ 2.1 \cdot 1 & = & 2.1 \\ 52.8 \cdot 3 & = & 158.4 \\ 1.7 \cdot 15 & = & 25.5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 726.6 + 50 = \textcircled{776} \\ \underline{\underline{726.6}} \end{array}$$

800 mm 0.9% 441 Quax

A V T A L

mellan Ängsbo dikningsföretag av år 1959 och Lidköpings kommun

§ 1

Ängsbo dikningsföretag medger kommunen rätt att till dikningsföretagets ledningsnät ansluta dagvattenledning från hangarområdet inom Hovby flygfält. Anslutningen skall ske i pkt 18 A enligt bifogad ritning (bil A).

§ 2

Särskild anslutningsavgift skall ej erläggas. Ej heller skall kommunen ingå som medlem i dikningsföretaget. Däremot påtager sig kommunen dikningsföretaget berörda fastigheter för sådana översvämningsskador, som kan antagas ha sin grund i överbelastning av företagets ledningsnät förorsakad av tillflödet från kommunens dagvattenledning.

§ 3


Särskild brukningsavgift skall ej erläggas. Dock påtager sig kommunen att framledes svara för erforderlig rensning av dikningsföretagets öppna dike nedströms pkt A enligt karta till syneförrättning (bil B).

§ 4

Detta avtal träder i kraft sedan det undertecknats av parterna. Avtalet gäller därefter i tio år. Avtalet förlängs med två år i taget om det inte av endera parten sagts upp senast ett år före avtalstidens utgång.

Lidköping 1985-05-29


LIDKÖPINGS KOMMUN


Lars Jansson


Arne Ellvig

Lidköping 1985-06-08

ÄNGSBO DIKNINGSFÖRETAG


Valdemar Andersson

P
ANTECKNINGAR

1984-12-13

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1985-01-17

Dnr. _____

förda vid sammanträde angående anslutning av dagvattenledning från Hovby flygfält till Ängsbo dikningsföretag av år 1959

Närvarande:

Valdemar Andersson

Ordf i Ängsbo dikningsföretag
Lantbruksnämnden
GatukontoretBertil Franssohn

Rune Janbom


- 1 I samband med projekteringsarbete för va-ledningar mellan Lidköping och Saleby har gatukontoret utrett dagvattenfrågan för hangarområdet vid Hovby flygfält.

Det aktuella området saknar i stort dagvattenavledning. Vissa asfaltplaner avvattnas dock via befintliga dräneringsledningar till Ängsbo dikningsföretag .
- 2 Gatukontorets förslag till dagvattenavledning omfattar ledningar för såväl befintliga som framtida asfaltplaner, hangarer och terminaler.

Det avvattnade området skulle enligt lantbruksnämndens beräkning tillföra Ängsbo dikningsföretag ca 50 l/s vid riklig nederbörd.
- 3 Enligt Lantbruksnämndens ursprungliga dimensionering kan inte ytterligare 50 l/s tillföras Ängsbo dikningsföretag. Detta utesluter dock inte att kommunen ansluter till dikningsföretaget och därmed svarar för eventuella följdkostnader i form av skadestånd för översvämningar eller ledningsomläggningar.
- 4 En anslutning av dagvattenledning från Hovby flygfälts hangarområde måste godkännas av samtliga delägare i dikningsföretaget.
- 5 Valdemar Andersson påpekar att diket behöver rensas de första 300 m på kommunens mark.


Två trummor på kommunens mark anses behöva uppdimensioneras till 1 200 mm. */
- 6 Detta möte kommer att följas upp med ett sammanträffande med dikningsföretagets styrelse.

LIDKÖPINGS GATUKONTOR


Rune Janbom

*/

Ordf i Ängsbo df, Wald. Andersson meddelar 1988-10-17 att han accepterat att man lägger $\varnothing$ 1000 mm trummor under förutsättning att trummorna byts ut vid behov. 1000-trummorna har utförts.



Handlingar angående

ÄNGSBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Hovby socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A ¹⁻²	11-
Förening	" B ¹⁻²	15-
Förteckning	" C	19-
Kungörelser	" D ¹⁻³	23-
Fullmakter	" E ¹⁻⁵	29-
Värderingslängd		41-
Kostnadsförslag		49-
Arbetsbeskrivning		65-
Utredning jämlikt V.L. 7:24		67-
Kostnadsfördelningslängd		73-
Översiktskarta		77-
Utlåtande		79-
Typritningar		85-94.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2. profilritningar.

1

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rön av öppna avloppet B-Bb-F-G inom "Östby dikningsföretag av år 1928" i Hovby socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Den 8 maj 1957 hos Verner Andersson, Ångaholm, Hovby.

Närvarande: Undertecknad o.o. lantbrukingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Verner Andersson - äg. Ångabo 3:14.

Övriga sakägare:

Johan Asp - Östby Mjölmarq:n 1:7
genom Elof Asp enligt fullmakt, bilaga E!

Anders Hilmer Olsson - äg. Östby Mjölmarq:n 1:2

Gunnar Boström - Östby Ansternq:n 6:1.

Ernst Sandberg - Östby Mjölmarq:n 1:16.

Allan Fredriksson - Ångabo 3:12

Gustav Eriksson - Ångabo 3:15

Östby dikningsföretag av år 1928 genom ordf.

Gustav Eriksson, Ångabo, Hovby, Lidköping.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse anl. bilaga A!

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utränas.

§3.

Johan Asp, Anders Hilmer Olsson, Allan Fredriksson,

Gustav Eriksson och Ernst Sandberg förenade sig med sökanden, bilaga B'.

§4.

Sökanden och de som förenat sig med sökanden yrkade på igenläggning med rör av öppna avloppet B-Bb-F-G inom "Östby dikningsföretag år 1928" så att deras hänav beroende mark må kunna på ändamålsenligt ^{så} förläggas och brukas.

§5

Förelades den vid förundersökningen upprätkade nivåkartan över det ifrågakavade området samt profiler över avloppen frånifrån

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggningen av avloppet B-Bb-F-G färdigställts, nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas
Ort och tid som ovan.

J. Hjörsten
F. Hjörsten
s.o. lantbruksingenjör.

Den 17 juli 1958 hos Verner Andersson, Ångöholm, Hovby, Lidköping.

Närvarande: Förestående förrättningsman och följande sakägare:

Sökande:

Allan Fredriksson	-	äg. Ångsbo 3:12, 3:7
Verner Andersson	-	- Ångsbo 3:14.
Gunnar Boström	-	- Östby Årstensgården av 6:1

Av övriga sakägare:

Gustav Eriksson	-	- Ångsbo 3:15
Kurt och Emma Källman	-	- Östby Årstensgården av 6:1

genom Kurt Källman enligt fullmakt, bilaga E.²

Johan Asp	-	äg. Östby Mjölneårgården 1:17
-----------	---	-------------------------------

genom Ekof Asp enligt fullmakt, bilaga E.¹

Johan Svensson	-	äg. Östby Mjölneårgården 1:14
----------------	---	-------------------------------

Ernst Sandberg	-	- Östby Mjölneårgården 1:16
----------------	---	-----------------------------

Henrik Houmark	-	- Östby 13:1
----------------	---	--------------

Johan Hägg	-	- Östby Kockgården 2:6
------------	---	------------------------

N:o Hårene pastorat	-	- Östby stormen 8:1 och Hovby stormen 3:1
---------------------	---	--

genom Karl Gustafsson, Rättaregården, och Herdar Andersson, Ekgården, enligt protokolls utdrag av den 27. dec. 1957, bilaga E.³

Östby dikningsföretag av år 1928 genom ordf. Gustav Eriksson, Ångsbo, Hovby, Lidköping.

Kungl. Maj:it och kronan	-	äg. Östby 12:1
--------------------------	---	----------------

genom driftning. F. Håkansson, Göteborg, enl. fullmakt, bil. E.⁴

Anders Hilmar Olsson	-	äg. Östby Mjölneårgården 1:2
----------------------	---	------------------------------

Gustav Johansson	-	- Ångsbo avs. 3:18 (Orrebergd.)
------------------	---	---------------------------------

sf.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade

förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A².

§ 8.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 9.

Förelades den vid förundersökningen upprättade och kompletterade nivåkartan över det ifrågakvarande området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 10.

Gustav Johansson, Henrik Hovmark, Kurt och Emma Källman genom Kurt Källman förenade sig med sökandena, bilaga B².

§ 11.

Sökandena och de som förenat sig med sökandena yrkade på igenläggning med rön av öppna avloppet A-B-Ba-C (fr. sekt. 8+56. till sekt. 5+16) inom "Östby dikningsföretag av år 1928" så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 12.

Ombuden för N:o Härene pastorat Karl Gustavsson och Herder Andersson framförde att ifrågakvarande avlopps igenläggning med rön för till pastoratet tillhörande marker är ej lönsamt att utföra, varför pastoratet ej för närvarande önskar sådan igenläggning.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggning med rön av ifrågakvarande

avlopp färdigställt, nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som i loga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
 J. Lippert
 L.O. lantbruksingenjör.

Den 16 nov. 1959 hos Gustav Eriksson, Ångsbo, Horby, Lidköping

Närvarande: Förestående förrättningsman och följande sakägare:

Allan Fredriksson	-	äg. Ångsbo 3:12, 3:7.
Verner Andersson	-	"- Ångsbo 3:14.
Gunnar Boström	-	"- Östby Anstengården av 6:1
Gustav Eriksson	-	"- Ångsbo 3:15
Kurt och Emma Källman	-	"- Östby Anstengården av 6:1
genom Kurt Källman enligt fullmakt, bilaga E. ²		
Johan Asp	-	äg. Östby Mjölnearegården 1:17
genom Elof Asp enligt fullmakt, bilaga E. ¹		
Ernst Sandberg	-	äg. Östby Mjölnearegården 1:16
Henrik Houmark	-	"- Östby 13:1
N:a Härene pastorat	-	"- Östby stommen 8:1 och
		Horby stommen 3:1

genom Karl Gustavsson, Rättaregården, enligt protokollsutdrag av den 27. dec. 1958, bilaga E.^{3a},

Boställsstyrelsens ordf. Ivar Davidsson, Ingemanggården, Bronäs, och arr. Axel Pettersson, stommen, Horby

Johan Svensson	-	äg. Östby Mjölnearegården 1:14.
Östby dikningsföretag av år 1928 genom ordf. Gustav Eriksson, Ångsbo, Horby, Lidköping		
Anders Hilmar Olsson	-	äg. Östby Mjölnearegården 1:20

Gustav Johansson - äg. Ångsbo avr. 3:18 (Orrebergst)
 genom Gustav Eriksson enligt muntligt uppdrag.
 Kungl. Maj:t och kronan - äg. Östby 12:1
 genom drift.ing. F. Håkansson, Göteborg, enligt fullmakt, bilaga E⁴
 Sanfrid Svenssons dödsbo - äg. Östby Mjölneberg:n 1:10
 genom Herman Svensson enligt muntligt uppdrag.

§ 14.

Förelades det preliminärt upprättade förslaget med
 härtill hörande handlingar.


§ 15.

Ombuden för N:ra Härene pastorat Karl Gustavsson och Ivar
 Davidsson förklarade, att pastoratets beställsstyrelse vidhåller den
 tidigare lämnade ståndpunkten för ifrågavarande avlopp,
 bilaga E.⁵

§ 16.

Som infet vidare fanns att till protokollet an-
 teckna förklarades sammanträdet upplöst med till-
 kännagivande, att sedan förslag t.v. igenläggning
 med rör av ifrågavarande avlopp slutgiltigt
 färdigställt, nytt sammanträde komme att hållas
 hos lantbr. Gunnar Boström, Anstensgården, Houby,
 Lidköping, den 14 dec. 1959 eller någon dag senare,
 som i laga ordning skulle för sakägarna till-
 kännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

 o.o. lantbruksingenjör.

Den 18. dec. 1959 hos Gunnar Boström, Anstengården, Hovby, Långköpings

Närvarande: Förestående förräkningsman samt gode
männen Gothard Tordius, Postgården, Vinninga och
Alf Andersson, Ånkgården, Vinninga, ävensom följande
sakägare:

Allan Fredriksson	-	äg. Ångsbo 3:12, 3:7
Anders Hilmer Olsson	-	"- Östby Mjölnearegården 1:2
Mia Härene pastorat	-	"- Östby Stommen 8:1 och Hovby Stommen 3:1

genom Karl Gustafsson, Rättaregården, enligt protokolls
utdrag av den 27. dec. 1958, bilaga E.^{3a},

Boställstyrelsens ordf. Ivar Davidsson, Ingemansg.,
Bronäs, och arr. Axel Pettersson, Stommen, Hovby,
och Bertil Andersson, Holmen.

Johan Svensson	-	äg. Östby Mjölnearegården 1:14.
Kurt och Emma Källman	-	"- Östby Anstengården av 6:1

genom Kurt Källman enligt fullmakt, bilaga E.²

Gunnar Boström	-	äg. Östby Anstengården av 6:1
Johan Hägg	-	"- Östby Kockgården 2:6.
Lungf. Majit och Kronan	-	"- Östby 12:1

genom drift.ing. F. Håkansson, Göteborg, enl. fullmakt, bilaga E.⁴

Gustav Eriksson	-	äg. Ångsbo 3:15
Ernst Sandberg	-	"- Östby Mjölnearegården 1:16.
Henrik Hovmark	-	"- Östby 13:1

Verner Andersson	-	"- Ångsbo 3:14.
------------------	---	-----------------

Johan Rop	-	"- Östby Mjölnearegården 1:7
-----------	---	------------------------------

genom Elof Rop enligt fullmakt, bilaga E.¹

Östby dikningsföretag av år 1928 genom ordf. Gustav
Eriksson, Ångsbo, Hovby, Långköpings.

Gustav Johansson	-	äg. Ångsbo av 3:18 (Orreberget)
------------------	---	---------------------------------

genom Gustav Eriksson enligt muntligt uppdrag.

Sanfria Svenssons dödsbo - äg. Östby Mjölneragården 1:6
genom slof Kap enligt muntligt uppdrag.

§ 17.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 18.

Förelades det sedan förra sammanträdet uppräta-
de förslaget öppna avloppens igenläggning med rön
inom „Östby dikeningsföretag av år 1928" med häntill
hörande handlingar och ritningar

§ 19.

Uppläste synemännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga.

§ 20.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar utsågo synemännen
Gustav Eriksson, Ångsbo, Hovby, Lidköping.

§ 21.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie
ledamöter och två suppleanter.

§ 22.

Till ordförande valdes Gustav Eriksson, Ångsbo, Hovby,
Lidköping, och till ledamöter Henrik Hovmark, Mjöl-
neragården, Hovby, Lidköping, och Gunnar Biström,
Anstensgården, Hovby, Lidköping.

Till suppleanter utsågs Verner Andersson, Ångs-
holm, Lidköping, och Kurt Källman, Anstensgården, Hovby,

Lidköping.

Till revisoren att granska styrelsens räkenskaper
valdes Allan Fredriksson, Ångsbo, Horby, Lidköping,
och Gustav Olsson, Mjölnergården, Horby, Lidköping.

Till suppleant utsågs John Svensson, Mjölner-
gården, Horby, Lidköping.

§ 23.

Redogjorde förrättningmännen för gällande
bestämmelsen för statemedel i form av bidrag och
lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöi i uppdrag och befullmäktigas:
att om statemedel beviljas å sakägarnas vägnar
underteckna de kontrakt och förbindelser, som för
statemedlens lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera de
statemedel, som kunde bli beviljade,

§ 24.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad och
sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och
lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Loppus
e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Y. Andersson

Gottfrid Tullius

Fr 2036

Bilaga A'

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
13 SEP 1956
III 7 75 16

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 8. JUN. 1956
Diarie Nr 2317

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
15 SEP. 1956
Diarie Nr LI 102

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Härmed anmäls vödsamt om förvidtande
för vederbörlig förättningssam att handlägga
syns förättning enligt vattenslagen för
den laggyrning med rör av sidoditet B-g
inom Östgödtättningsföretag av år 1928 i
Hovby socken.

Platta, profittättning och synhandläggare
finnas hos ordföranden i företaget Gustaf
Eriksson, Ångbo, Hovby, Lidköping.

Meddelande angående förättningen ska
ställas till revideradskad Verner Andersson,
Ångboholm, Hovby, Lidköping, tel. 75016.

Ångboholm den 7 juni 1956
Verner Andersson

C:a 0.90. kr 100000

X

Uo förättningen väntas prutas och haendens
följande sak ägare bliva berörda.

Västby ditteby förstat av år 1928

Erik Larsson

Allan Fredriksson

Yolanda Arp

Ernst Sandberg

Audens Olsson

Aug 60 3'16

" 3'12

Myölkung. 1'17

" 1'16

" 1'2

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara den 30 augusti 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Elmer Söderberg

IIIM 75 56

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Nils Karlberg

Anders Eriksson 113 83



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Houby och N:a

Härens socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rön av huvudavloppet med

sidagrenen inom Östby dikebyggnadsföretag av år 1922.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare korta, profiltäckningar och synskildringar finnas

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. hos ordföranden i företaget Gustaf Eriksson, Ångabo, Houby, Lidköping.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till ordf. Gustaf Eriksson, Ångabo, Houby, Lidköping, tel. Lidköping 21383

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lidk. den 2/6 1957.

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Eriksson
Kersti Andersson
Gunnar Berström

för fastigheten

» »
» »

Ångabo 3¹³.
Lidköping 3¹⁴.
Karlensgården 61

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

318

ägare av fastigheten

Omlaget Ängsk 318.

» » »

Östlig Mjölnevärdens l. 9, Östby

» » »

Ansängvärdens 6:1

Mjölnevärdens 1:10

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara

den

10 september

19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 55 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 september 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförräkning, som avser igenläggning med rör av öppna avloppet B-Bb-F-G inom "Östby dikningsföretag av år 1928" i Hovby socken och Vinninga kommun och yrka vi på företags utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Ångöholm, Hovby den 8 maj 1957.

Johan Asp - äg. Östby Mjölmarq:n 1:17
genom. Elnaf W. Asph exl. fullmakt, bilaga E!
Anders Thorsén -

äg. Östby Mjölmarq:n 1:2.

Ulf Fredriksson - - - - - Ångöbo 3:12

Gustav Eriksson - - - - - Ångöbo 3:15

Ernst Sandberg - Östby Mjölmarq:n 1:16.

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom „Östby dikningsföretag av år 1928” i Hovby socken och Vinninga kommun och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Ångöholm, Hovby den 17 juli 1958.

Gustaf Johansson	-	äg. Orreberget 3:18.
Henrik Hovmark	-	Östby 13:1
Kurt o. Emma Källman	-	Östby Anstensg. n 9:6:1

genom: Kurt Källman enligt fullmakt, bilaga E².

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert
c.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Verner Andersson, Ängaholm, Hovby, onsdagen den 8 maj 1957 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Verner Andersson,	Ängaholm,	Hovby,	<u>Lidköping</u>
Allan Fredriksson,	Ängsbo,	"	"
Gustaf Eriksson,	"	"	"
Johan Asp,	Mjöltnareg:n,	Åby,	"
Ernst Sandberg,	"	"	"
Gustaf Olsson,	"	"	"
Gunnar Boström,	Anstensg:n,	"	"
Ordf. i "Östby df 1928"			
Gustaf Eriksson,	Ängsbo,	Hovby,	"

Skara den 26 april 1957.

I tjänsten:

J. Löppert
J. Löppert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Verner Andersson, Ängaholm, Hovby, torsdagen den 17 juli 1958 klockan 14.00 ha kallelser denna dag avsänts till följande:

x o Verner Andersson,	Ängaholm,	<u>Lidköping</u>
x o Allan Fredriksson,	Ängsbo,	"
x o Gunnar Boström,	Anstensgården,	"
x o Gustav Eriksson,	Ängsbo,	"
x o Gustav Johansson,	Orreberget,	"
x o Elin Svensson,	Mjöltnaregården,	"
x o Kurt Källman,	Anstensgården,	"

x Johan Asp,	Mjöltnaregården,	<u>Lidköping</u>
x Anders Hilmer	"	"
x ~~Gustav~~ Olsson,	"	"
x John Svensson,	"	"
x Ernst Sandberg,	"	"
g Ing. Bertil Hallzén,	Domprostgatan 18 A,	<u>Skara</u>
x N:a Härene pastorat,		<u>Bronäs</u>
x Henrik Hovmark,	Mjöltnaregården,	<u>Lidköping</u>
x Ordf. i "Östby df 1928"		
Gustav Eriksson,	Ängsbo, Hovby,	"
x Johan Hägg,	Solhem, "	"

Skara den 9 juli 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbr. Gustav Eriksson, Ängsbo, Hovby, Lidköping, måndagen den 16 november 1959 kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående med undantag av ing. Bertil Hallzén, Skara, samt till nedanstående

x Drifting. F. Håkansson vid l. Flygeskadern,	Box 1504,	<u>Göteborg</u>
x Arr. Johannes Bengtsson,	Östby Prästgård,	<u>Lidköping</u>
x Arr. Axel Pettersson m.fl.,	Stommen, Hovby,	"
-a- Bertil Andersson	Holmen, Krom.	
-a- Karl Karlsson		

Skara den 2 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Gunnar Boström, Anstensgården, Lidköping, fredagen den 18 december 1959 klockan 10.00, har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Verner Andersson,	Ängaholm,	<u>Lidköping</u>
Allan Fredriksson,	Ängsbo,	"
Gunnar Boström,	Anstensgården,	"
Gustav Eriksson,	Ängsbo,	"
Gustav Johansson,	Orreberget,	"
Elin Svensson,	Mjöltnaregården,	"
Kurt Källman,	Anstensgården,	"
Johan Asp,	Mjöltnaregården,	"
Anders Hilmer Olsson,	"	"
John Svensson,	"	"
Ernst Sandberg,	"	"
N:a Härene pastorat,		<u>Bronäs</u>
Henrik Hovmark,	Mjöltnaregården,	<u>Lidköping</u>
Ordf. i "Östby df 1928"		
Gustav Eriksson,	Ängsbo, Hovby,	"
Johan Hägg,	Solhem, "	"
Driftsing. F. Håkansson vid l. Flygeskadern, Box 1504,		<u>Göteborg</u>
Arr. Axel Pettersson m.fl.,	Stommen, Hovby,	<u>Lidköping</u>
" Bertil Andersson,	Holmen,	"
" Karl Karlsson,	N:a Prästbolet,	<u>Bronäs</u>
Skiftesgodemannen Gotthard Torelius, Postgården,		<u>Vinninga</u>
" Alf Andersson,	Änggården,	"

Skara den 7 december 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Östby dikningsföretag av år 1928", Hovby och Norra Härene socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gunnar Boström, Anstensgården, Lidköping, fredagen den 18 december 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga i "Östby dikningsföretag av år 1928" ingående fastigheter bliva berörda.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hovby församling den 29 november 1959 betygas:

B. M. Green
kyrkoherde



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Östby dikningsföretag av år 1928", Hovby och Norra Härene socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gunnar Boström, Anstensgården, Lidköping, fredagen den 18 december 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga i "Östby dikningsföretag av år 1928" ingående fastigheter bli berörda.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

i N:a Härene församling

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning/ den 29 ^{november} december 1959 betygas:

Bernhardsson
Kyhlberg



Anhålls att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Östby dikningsföretag av år 1928", Hovby och Norra Härene socknar av Skaraborgs län, kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gunnar Boström, Anstengården, Lidköping, fredagen den 18 december 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga i Östby dikningsföretag av år 1928 ingående fastigheter bli va berörda.

Skara den 26 november 1959.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 7 december 1959, intygas.

Skara den 8 december 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Elof Asp
(namn)
Mjölrosegården, Hovby, Lidköping
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Ängsbo m. fl. fastigheter

i Hovby socken,
Vinninga kommun av Skaraborgs län

å minn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ängsboholm den 8. maj 1957

Johan Asp
Mjölrosegården
Lidköping

Bevittnas:

Torga Johansson
(namn)
Örreberget
(adress)

T. Johansson
(namn)
Mjölrosegården
(adress)

FULLMAKT

för

Kurt Källman,

namn

Årstensgår, Östby, Lidköping

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Ångsbo m.fl. fastigheterna

i

Hörby

socken av

Skaraborgs

län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ångöholm

den

17 juli 1958.

Emma Källman

Bevittnas:

Johann Gustafsson
Hörby Lidköping

namn

adress

Anna Gustafsson
Hörby Lidköping

namn

adress

Utdrag ur

" Protokoll fört vid ordinarie pastoratsstämma
med Norra Härene pastorat den 27 december 1957.

.....

§ 5.

Omvaldes till ombud att representera
pastoratet vid förrättningar å löneboställena inom
pastoratet ordin.: Karl Gustafsson, Rättaregården,
suppl. Herder Andersson, Ekgården.

.....

Justerat:


Som ovan

Harald Andersson David Johansson

Linus Andersson vice ordf.

Rätt avskrivet efter det justerade protokollet

betygar i tjänsten:


Kyrkoherde.

Utdrag ur

" Protokoll fört vid pastoratsstämma

med Norra Härene pastorat den 27 dec. 1958.

.....

§ 4.

Omvaldes till ombud att representera

pastoratet vid förrättningar å löneboställena inom

Norra Härene pastorat Karl Gustafsson, Rättaregården ,

med Herder Andersson, Ekgården som suppleant.

Som ovan

Bertil Bruce

ordförande.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

i tjänsten:


Bertil Bruce
Replikante.



Fullmakt



för drifting F Håkansson att vid sammanträde den 17 juli 1958
kl 1400 hos lantbrukaren Verner Andersson, Ängaholm, Hovby, betr
syneförrättning inom Östby dikningsföretag av år 1928, i C E 1
ställe föra Kungl Maj:ts och Kronans talan och dess rätt bevaka.

Göteborg den 14/7 1958



K Axelsson
Stabschef

Bevittnas:



Utdrag ur

"Protokoll fört vid sammanträde den 24
juli 1958 med N.Härene Pastorats Boställs
styrelse.

§ 27.

Intressenter inom Östby Dikningsföretag av år 1928
(Herrar Allan Fredriksson, Ängsbo, Gunnar Boström, Anstensgården
och Verner Andersson, Ängaholm), hade föranstaltat om syneförrätt-
ning den 17 juli 1958 enligt vattenlagen, för igenläggning ~~XXX~~
med rör inom nämnda företag.

Förutnämnda företag berör N.Härene pastorats gårdar
Östby Stommen 8¹ och Hovby Stommen 3¹.

Vid syneförrättningen närvaro ~~XXX~~ de på pastoratsstämman
valda ombuden Herrar Carl Gustavsson och A.H.Andersson.

Angående igenläggning med rör å Hovby Stommen 3¹ beslöt
ombuden att först göra undersökning om intresse fanns hos gårdens
arrendatorer att erlägga en mot kostnaderna svarande högre
arrendeavgift under innevarande arrendeperiod. Arrendatörerna
för sin del var icke intresserade av igenläggning med rör i
kanalen och ansåg sig icke kunna öka arrendesumman under inne-
varande arrendeperiod enär uppkommande båtnad icke motsvarar
kostnaderna. Boställsstyrelsen beslutade att för pastoratets
del uttala sin bestämda gensaga och avstyrker det föreslagna
utförande med igenläggning med rör enär det i nuvarande skick
anses fullt tillfredsställande.

§ 28.

Att justera dagens protokoll valdes Herrar A.H.Andersson
och Bertil Herner.

Justeras:
A.H.Andersson
Bertil Herner

Vid protokollet:
Ivar Davidson
Ordf.

Rätt utdraget, betygar:

Ivar Davidson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Hovby socken.</u>							
<u>Ängsbo 3:14</u>							
Verner Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
4+32 - 5+8 = 76 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						25:--	1900
5+8 - 5+88 = 80 m	- "	-			" "	17:--	1360
5+88- 6+16 = 28 "	- "	-			" "	25:--	700
6+20- 7 = 80 "	- "	-			" "	25:--	2000
7 - 7+41 = 41 "	- "	-			" "	26:--	1066
7+41-8+10 = 69 "	- "	-			" "	4:--	276
Summa							7302
Totalsumma							7302
<u>Ängsbo 3:7 och 3:12</u>							
Allan Fredriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
7+41 - 8+10 = 69 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						4:--	276
8+10 - 8+78 = 68 m	- "	-			" "	25:--	1700
8+78 - 9+91 = 113 "	- "	-			" "	26:--	2938
Summa							4914
Totalsumma							4914

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ängsbo avs. 3:18 (Orreberget)</u>							
Gustav Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
9+95 - 11+36 = 141 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr 26							3666
Summa							3666
<u>Totalsumma</u>							3666
<u>Östby Mjöltnaregården 1:10</u>							
Sanfr. Svenssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
11+41-11+67 = 26 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr 17						17	442
11+67-12+60 = 93 m	- "	-			" "	26	2416
Summa							2858
<u>Totalsumma</u>							2858
<u>Östby 13:1</u>							
Henrik Hovmark							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+60-13+34 = 74 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr 26						26	1924
13+39-13+59 = 20 m	- "	-			" "	26	520
Summa							2444
<u>Totalsumma</u>							2444

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u>							
Gunnar Boström							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
13+59-14+49 = 90 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	25:--	2250
17+38-18+33 = 95 m	- " -				" "	26:--	2470
Summa							4720
Totalsumma							4720
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u>							
Kurt och Emma Källman							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+49-16+25 = 176 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	25:--	4400
16+29-17+34 = 105 m	- " -				" "	26:--	2730
Summa							7130
Totalsumma							7130
<u>Samfälligheten B .</u>							
<u>Ängsbo 3:14</u>							
Verner Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
30-31+11 = 111 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						15:--	1665
31+11-31+72 = 61 m	- "	-			" "	23:--	1403
31+72-31+83 = 11 m	- "	-			" "	3:--	33
Summa							3101
Totalsumma							3101
<u>Ängsbo 3:12</u>							
Allan Fredriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
31+72-31+83 = 11 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						3:--	33
31+83-32+89 = 106 m	- "	-			" "	23:--	2438
Summa							2471
Totalsumma							2471
<u>Samfälligheten Bb .</u>							
<u>Ängsbo 3:16</u>							
Gustav Eriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
32+94-34+25 = 131 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						23:--	3013
34+25-35+14 = 89 m	- "	-			" "	3:--	267
Summa							3280
Totalsumma							3280

45

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Östby Mjölnaregården 1:17</u>							
Johan Asp							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
34+25-35+14 = 89 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						2:--	178
35+20-35+84 = 64 m	- "	-			" "	23:--	1472
35+84-35+95 = 11 m	- "	-			" "	3:--	33
Summa							1683
Totalsumma							1683
<u>Östby Mjölnaregården 1:16</u>							
Ernst Sandberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
35+84-35+95 = 11 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						3:--	33
35+95-36+59 = 64 m	- " -				" "	23:--	1472
Summa							1505
Totalsumma							1505
<u>Östby Mjölnaregården 1:2</u>							
Anders Hilmer Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
36+59-37+77 = 118 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						20:--	2360
Summa							2360
Totalsumma							2360
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Hovby socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Ängsbo 3:14</u>							
Verner Andersson	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					7302	7302
<u>Ängsbo 3:7 och 3:12</u>							
Allan Fredriksson	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					4914	4914
<u>Ängsbo avs. 3:18 (Orreberget)</u>							
Gustav Johansson	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					3666	3666
<u>Östby Mjöltnaregården 3:10</u>							
Elin Svensson	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					2858	2858
<u>Östby 13:1</u>							
Henrik Hovmark	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					2444	2444
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u>							
Gunnar Boström	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					4720	4720
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u>							
Kurt och Emma Källman	ab	-	-	-	-	-	-
	brb					7130	7130
Summa							33034

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten B .</u>							
<u>Ängsbo 3:14</u>							
Verner Andersson	ab	-	-	-		-	
	brb					3101	3101
<u>Ängsbo 3:12</u>							
Allan Fredriksson	ab	-	-	-		-	
	brb					2471	2471
Summa							5572
<u>Samfälligheten Bb .</u>							
<u>Ängsbo 3:16</u>							
Gustav Eriksson	ab	-	-	-		-	
	brb					3280	3280
<u>Östby Mjölnaregården 1:17</u>							
Johan Asp	ab	-	-	-		-	
	brb					1683	1683
<u>Östby Mjölnaregården 1:16</u>							
Ernst Sandberg	ab	-	-	-		-	
	brb					1505	1505
<u>Östby Mjölnaregården 1:2</u>							
Anders Hilmer Olsson	ab	-	-	-		-	
	brb					2360	2360
Summa							8828

U M B A 1936

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A. Kostnadsförslag för förslag, vilket skall utföras av företaget.</u>						
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rördiket A - B - C - D .</u>				
4+32-6+23	191	800 mm:s rör med frakt m	191	34:--	6494:--	
4+32-6+16		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan m	184	6:50	1196:--	
6+16-6+20		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana m	4	11:--	44:--	
6+20-6+23		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan m	3	6:50	19:50	
6+23-8+10	157	700 mm:s rör med frakt "	157	26:--	4082:--	
6+23-7		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan m	77	5:50	423:50	
7-8+10		Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	7:70	616:--	
4+32		Rörutlopp typ U-1 st	1	120:-	120:--	
6+23		Brunn typ B-2; d=1,20 m "	1	300:-	300:--	
7		Brunn typ B-1s; d=0,60 m vid västra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörl. med 0,3 m långt 225 mm:s rör samt inkoppl. av bef. 200 mm:s rörledn. till brunnen "	1	110:-	110:--	
8+10		Brunn typ B-1s; d=0,50 m, vid västra sidan av rörl. anslutning av brunnen till rörl. med 0,3 m långt 150 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
4+62, 5+41, 5+88, 6+16, 6+42, 7+12, 7+27, 7+37		Inkoppling av bef. rörledningar "	8	5:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			1085:--	14620:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
7-7+41	41	100 mm:s rör med frakt	m 41	1:90	77:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 41	1:50	61:50	
7		Inkoppling till 700 mm:s rörl. st	1	5:--	5:--	
7+41		Brunn typ E-1; d=0,50 m samt inkoppling av bef. rörledn. till brunnen	" 1	85:--	85:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:60	260:--
		<u>Rördiket D - E .</u>				
8+10-9+95	185	700 mm:s rör med frakt	m 185	26:--	4810:--	
8+10-9+91		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 181	6:--	1086:--	
9+91-9+95		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	" 4	11:--	44:--	
9+6		Brunn typ B-1S; d=0,60 m, vid västra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörledn. med 0,3 m långt 250 mm:s rör, inkoppl. av bef. 200 mm:s rörl. till brunnen	st 1	110:--	110:--	
9+95		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rörl. med 0,3 m långt 200 mm:s rör	" 1	90:--	90:--	
8+41, 8+84		Inkoppling av bef. rörledn.	" 2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			500:--	6650:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket E - F .</u>				
9+95-11+41	146	700 mm:s rör med frakt m	146	26:--	3796:--	
9+95-11+36		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	141	6:--	846:--	
11+36-11+41		Grävn., lägg. och återfylln. samt iordningställande av vägbana "	5	11:--	55:--	
11+41		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid östra sidan av rörledn., anslut- ning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 150 mm:s rör, inkoppl. av bef. 100 mm:s rörl. till brunnen st	1	90:--	90:--	
9+98, 10+16, 10+35, 10+51, 10+92, 11+16		Inkoppling av bef. rörledn. "	6	5:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			393:--	5210:--
		<u>Rördiket F - G .</u>				
11+41-12+60	119	700 mm:s rör med frakt m	119	26:--	3094:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	119	6:--	714:--	
12+60		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid södra sidan av rörledn., anslut- ning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
11+84		Inkoppling av bef. rörledning "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			317:--	4220:--
		<u>Rördiket G - H .</u>				
12+60-13+59	99	700 mm:s rör med frakt m	99	26:--	2574:--	
12+60-13+34		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	74	6:--	444:--	
13+34-13+39		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana m	5	11:--	55:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
13+39-13+59		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan m	20	6:--	120:--	
13+59		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid norra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
12+64, 12+77, 13+32		Inkoppling av bef. rörledn. "	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			272:--	3570:--
		<u>Rördiket H - I .</u>				
13+59-14+49	90	700 mm:s rör med frakt m	90	26:--	2340:--	
13+59-14+45		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	86	6:--	516:--	
14+45-14+49		Grävn., lägg. o. återfylln.samt iordningställande av vägbana m	4	11:--	44:--	
14+49		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
13+86		Inkoppling av bef. rörledning "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			245:--	3240:--
		<u>Rördiket I - K .</u>				
14+49-17+38	289	700 mm:s rör med frakt m	289	26:--	7514:--	
14+49-16+25		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	176	6:--	1056:--	
16+25-16+29		Grävn., lägg. o. återfylln.samt iordningställande av vägbana m	4	11:--	44:--	
16+29-17+34		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	105	6:--	630:--	
17+34-17+38		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningst. av vägbana "	4	11:--	44:--	

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
16+18		Brunn typ B-1S; d=0,60 m, vid västra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 225 mm:s rör samt inkoppling av bef. 200 mm:s rörl. till brunnen st	1	110:--	110:--	
17+38		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörl., anslutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppl. av bef. 75 mm:s rörl. till brunnen "	1	90:--	90:--	
14+55, 14+79, 16+52		Inkoppling av bef. rörledn. "	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			767:--	10270:--
		<u>Rördiket K - L .</u>				
17+38-18+33	95	700 mm:s rör med frakt m	95	26:--	2470:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	95	6:--	570:--	
17+91		Brunn typ B-3; d=1,20 m st	1	200:--	200:--	
18+33		Brunn typ B-2; d=1,20 m "	1	300:--	300:--	
		Arbetsledning och oförutsett			290:--	3830:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				51870:--
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rördiket B - Ba .</u>				
30-31+72	172	400 mm:s rör med frakt m	172	10:70	1840:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	172	2:50	430:--	
30+74		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid södra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med 0,3 m långt 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+72		Brunn typ B-1 med konisk överdel; d=0,90 m	st 1	180:--	180:--	
30+6, 30+46, 30+55, 31+51		Inkoppling av bef. rörledn.	" 4	5:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett			259:60	2820:--
		<u>Rördiket Ba - Bb .</u>				
31+72-32+94	122	300 mm:s rör med frakt	m 122	6:60	805:20	
31+72-32+89		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 117	2:--	234:--	
32+89-32+94		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	" 5	8:--	40:--	
32+94		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	150:--	150:--	
31+79, 31+98		Inkoppling av bef. rörledn.	" 2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			130:80	1370:--
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				4190:--
		<u>Samfälligheten Bb .</u>				
		<u>Rördiket Bb - Bc .</u>				
32+94-34+25	131	300 mm:s rör med frakt	m 131	6:60	864:60	
32+94-33+37		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan	" 43	4:--	172:--	
33+37-34+25		- " -	" 88	2:--	176:--	
34+25		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	150:--	150:--	
32+11, 32+28, 33+97, 34+25		Inkoppling av bef. rörledn.	" 4	5:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett			137:40	1520:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Bc - Bd .</u>				
34+25-35+14	89	250 mm:s rör med frakt	m 89	4:70	418:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 89	2:--	178:--	
35+14		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 1	100:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			73:70	770:--
		<u>Rördiket Bd - Be .</u>				
35+14-35+84	70	250 mm:s rör med frakt	m 70	4:70	329:--	
35+14-35+20		Grävn., lägg.o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	" 6	8:--	48:--	
35+20-35+84		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 64	2:--	128:--	
35+20, 35+84		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 2	100:--	200:--	
35+20		Inkoppling av bef. rörledn.	" 2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			65:--	780:--
		<u>Rördiket Be - Bf .</u>				
35+84-36+59	75	200 mm:s rör med frakt	m 75	3:50	262:50	
35+84-36+38		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 54	2:--	108:--	
36+38-36+43		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	" 5	8:--	40:--	
36+43-36+59		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan	" 16	2:--	32:--	
35+95		Brunn typ B-3; d=0,50 m	st 1	60:--	60:--	
36+59		" " B-1; d=0,50 m	" 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:50	640:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Bf - Bg .</u>				
36+59-37+84	125	150 mm:s rör med frakt m	125	2:70	337:50	
36+59-37+78		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	119	1:80	214:20	
37+78-37+84		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	6	8:--	48:--	
37+78, 37+84		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
36+59, 36+70, 37+22		Inkoppling av bef. rörledn. "	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			75:30	850:--
		<u>Samfälligheten Bb summa kronor</u>				4560:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
4+32-8+10	348	Rördiket A - B - C - D				14620:--
7-7+41	41	" C - Ca				260:--
8+10-9+95	185	" D - E				6650:--
9+95-11+41	146	" E - F				5210:--
11+41-12+60	119	" F - G				4220:--
12+60-13+59	99	" G - H				3570:--
13+59-14+49	90	" H - I				3240:--
14+49-17+38	289	" I - K				10270:--
17+38-18+33	95	" K - L				3830:--
	<u>1412 m</u>			<u>Summa kronor</u>		51870:--
		<u>Samfälligheten B .</u>				
30-31+72	172	Rördiket B - Ba				2820:--
31+72-32+94	122	" Ba - Bb				1370:--
	<u>294 m</u>			<u>Summa kronor</u>		4190:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Bb .</u>				
32+94-34+25	131	Rördiket Bb - Bc				1520:--
34+25-35+14	89	" Bc - Bd				770:--
35+14-35+84	70	" Bd - Be				780:--
35+84-36+52	68	" Be - Bf				640:--
36+52-37+77	125	" Bf - Bg				850:--
	<u>483</u> m				<u>Summa kronor</u>	<u>4560:--</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1412	Samfälligheten A				51870:--
	294	" B				4190:--
	<u>483</u>	" Bb				<u>4560:--</u>
	<u>2189</u> m				<u>Summa kronor</u>	<u>60620:--</u>
Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.						
I tjänsten:						
 J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>B. Kostnadsförslag för förslag, som upprättats utan hänsyn tagen till</u>						
<u>större avrinning från flygfältet än från övrig öppen mark.</u>						
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rördiket A - B - C - D .</u>				
4+32-6+23	191	700 mm:s rör med frakt	m	191	26:--	4966:--
4+32-6+16		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	"	184	5:--	920:--
6+16-6+20		Grävn., lägn.o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	"	4	10:--	40:--
6+20-6+23		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	"	3	5:--	15:--
6+23-8+10	157	700 mm:s rör med frakt	"	157	26:--	4082:--
6+23-7		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	"	77	5:--	385:--
7-8+10		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	80	6:50	520:--
6+32		Rörutlopp typ U-1	st	1	100:--	100:--
6+23		Brunn typ B-2; d=1,20 m	"	1	300:--	300:--
7		Brunn typ B-1S; d=0,60 m vid västra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rör- ledn. med 0,30 m långt 225 mm rör samt inkoppl. av bef. 200 mm:s rörledn. till brunnen	"	1	110:--	110:--
8+10		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rör- ledn. med 0,30 m. långt 150 mm:s rör	"	1	90:--	90:--
4+62, 5+41, 5+88, 6+16, 6+42, 7+12, 7+27, 7+37		Inkoppling av bef. rörledn.	"	8	5:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett			812:--	12380:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
7-7+41	41	100 mm:s rör med frakt m	41	1:90	77:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	41	1:50	61:50	
7		Inkoppling till 700 mm:s rörl. st	1	5:--	5:--	
7+41		Brunn typ B-1; d=0,50 m samt inkoppling av bef. rörledning till brunnen "	1	85:--	85:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:60	260:--
		<u>Rördiket D - E .</u>				
8+10-9+6	96	700 mm:s rör med frakt m	96	26:--	2496:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan "	96	5:50	528:--	
9+6-9+95	89	600 mm:s rör med frakt "	89	22:--	1958:--	
9+6-9+91		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan "	85	5:--	425:--	
9+91-9+95		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	4	10:--	40:--	
9+6		Brunn typ B-2; d=1,20 m samt inkoppl. av bef. 200 mm:s rörl. st	1	300:--	300:--	
9+95		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledn., an- slutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
8+41, 8+84		Inkoppling av bef. rörledn. "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			413:--	6260:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket E - F..</u>				
9+95-11+41	146	600 mm:s rör med frakt m	146	22:--	3212:--	
9+95-11+36		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	141	5:--	705:--	
11+36-11+41		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	5	10:--	50:--	
11+41		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid östra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 150 mm:s rör samt inkoppl. av bef. 100 mm:s rörl. till brunnen st	1	90:--	90:--	
9+98, 10+16, 10+35, 10+51, 10+92, 11+16		Inkoppling av bef. rörledn. "	6	5:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			293:--	4380:--
		<u>Rördiket F - G .</u>				
11+41-12+60	119	600 mm:s rör med frakt m	119	22:--	2618:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan "	119	5:--	595:--	
12+60		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid södra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
11+84		Inkoppling av bef. rörledn. "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			232:--	3540:--
		<u>Rördiket G - H .</u>				
12+60-13+59	99	600 mm:s rör med frakt m	99	22:--	2178:--	
12+60-13+34		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	74	5:--	370:--	
13+34-13+39		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	5	10:--	50:--	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
13+39-13+59		Grävn., lägg. och återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan m	20	5:--	100:--	
13+59		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid norra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
12+64, 12+77, 13+32		Inkoppling av bef. rörledn. "	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			197:--	3000:--
		<u>Rördiket H - I .</u>				
13+59-14+49	90	600 mm:s rör med frakt m	90	22:--	1980:--	
13+59-14+45		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan "	86	5:--	430:--	
14+45-14+49		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	4	10:--	40:--	
14+49		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
13+86		Inkoppling av bef. rörledning "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			185:--	2730:--
		<u>Rördiket I - K .</u>				
14+49-17+38	289	600 mm:s rör med frakt m	289	22:--	6358:--	
14+49-16+25		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan "	176	5:--	880:--	
16+25-16+29		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana "	4	10:--	40:--	
16+29-17+34		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i nära jämnhöjd med markytan "	105	5:--	525:--	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+34-17+38		Grävn., lägg. o. återfylln. samt iordningställande av vägbana	m 4	10:--	40:--	
16+18		Brunn typ B-1S; d=0,60 m, vid västra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl., med 0,30 m långt 225 mm:s rör samt inkoppl. av bef. 200 mm:s rörl. till brunnen	st 1	110:--	110:--	
17+38		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörl., anslut- ning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppl. av bef. 75 mm:s rörl. till brunnen	" 1	90:--	90:--	
14+55, 14+79, 16+52		Inkoppling av bef. rörledn.	" 3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			572:--	8630:--
		<u>Rördiket K - L .</u>				
17+38-18+33	95	600 mm:s rör med frakt	m 95	22:--	2090:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i nära jämnhöjd med markytan	" 95	5:--	475:--	
17+91		Brunn typ B-3; d=1,20 m	st 1	200:--	200:--	
18+33		" " B-2; d=1,20 "	" 1	300:--	300:--	
		Arbetsledning och oförutsett			215:--	3280:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				44460:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
4+32-8+10	348	Rördiket A - B - C - D				12380:--
7-7+41	41	" C - Ca				260:--
8+10-9+95	185	" D - E				6260:--
9+95-11+41	146	" E - F				4380:--
11+41-12+60	119	" F - G				3540:--
12+60-13+59	99	" G - H				3000:--
13+59-14+49	90	" H - I				2730:--
14+49-17+38	289	" I - K				8630:--
17+38-18+33	95	" K - L				3280:--
	<u>1412 m</u>			<u>Summa kronor</u>		44460:--

Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

65

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att samtliga befintliga täckdikesstammar skall inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningarna ifråga;
- att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheterna A, B och Bb inhugget kors i hörnsten till husgrund ca
17 m söder om sekt. 1445 å höjden + 4,30 m.

Anstensgården, Lidköping den 18 dec. 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

e.o.lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B-C-D C - Ca	D - E	E - F	F - G	G - H	H - I	I - K	K - L				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	brb	7578	12640-2365= = 10275	Samfälligheten A.								10155	1,34006	
2	"	4638	120	6260-1155= = 5105								10275	1,35590	
3	"	3666		120	4380-910= = 3470							5105	1,10069	
4	"	2858			100	3540-745= = 2795						5225	1,12656	
5	"	2444				100	3000-620= = 2380					3590	0,97927	
6	"	2250					100	2730-560= = 2170				2895	1,01295	
7	"	7130						100	8630-1810= = 6820			2480	1,01473	
8	"	2470								3280-595= = 2685		2270	1,0089	
+5+6+7	"	18348							100			6920	0,97055	
I-8	"	33034										2685	1,08704	
												2785	1,12753	
												17755	0,96768	
												35700	1,08070	
Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på fyra avdelningar.														
Avdelning 1. med relativkostnad														
" 2. "														
" 3-7. "														
" 8. "														
Anstängården, Lidsköping den 18 december 1959.														
I tjänsten:														
														
F. O. Lantbruksingenjör														

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	B - Ba	Ba - Bb	k r o n o r											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																
1	brb	3068	2820-860= = 1960		Samfälligheten B										1860	0,60626
2	"	2504	100		1370-610= = 760										1960	0,63885
1+2	"	5572													860	0,34345
															2720	0,48816
Härav framgår att samfälligheten B skall uppdelas på två avdelningar. Avdelning 1. med relativ kostnad 0,60626 och " 2. " " 0,34345. Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959. I tjänsten: <i>E. O. Lantbruksingenjör</i> E.o. lantbruksingenjör.																

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A .</u>						
<u>Hovby socken.</u>						
<u>Ängsbo 3:14</u> ✓						
Verner Andersson avd. 1	S	7302	9785	9785	27,409	
<u>Ängsbo 3:7 och 3:12</u> ✓						
Allan Fredriksson avd. 1	S	276	370			
" 2		4638	5105	5475	15,336	ej rik
<u>Ängsbo avs. 3:8 (Orreberget)</u> ✓						
Gustav Johansson avd. 3-7	S	3666	3547	3547	9,935	ej rik
<u>Östby Mjölnaregården 1:10</u> ✓						
Sanfr. Svenssons stbh. avd. 3-7	S	2858	2766	2766	7,748	ej rik
<u>Östby 13:1</u> ✓						
Henrik Hovmark avd. 3-7	S	2444	2365	2365	6,625	
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u> ✓						
Gunnar Boström avd. 3-7	S	2250	2177			
" 8		2470	2685	4862	13,619	
<u>Östby Anstensgården av 6:1</u> ✓						
Kurt o. Emma Källman avd. 3-7	S	7130	6900	6900	19,328	
Summa		33034		35700	100,000	85,566

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Östby 12:1</u> ✓						
Kungl. Flygförvaltningen betalar enligt utlåtande				7410		
Östby dikningsföretag av år 1928 betalar enligt utlåtande				8760		
Summa				51870		
<u>Samfälligheten B .</u>						
<u>Ängsbo 3:14</u> ✓						
Verner Andersson avd. 1	S	3068	1860			
" 2		33	11	1871	68,787	
<u>Ängsbo 3:12</u> ✓						
Allan Fredriksson avd. 2	S	2471	849	849	31,213	
Summa		5572		2720	100,000	6,912
Östby dikningsföretag av år 1928 betalar enligt utlåtande				1470		
Summa				4190		
<u>Samfälligheten Bb .</u> ✓						
<u>Ängsbo 3:16</u>						
Gustav Eriksson avd. 1	S	3013	865			
" 2		267	153	1018	48,246	
<u>Östby Mjölnaregården 1:17</u> ✓						
Johan Asp avd. 2	S	178	102			
" 3		1472	430			
" 4		33	6	538	25,498	

75
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<i>1:23/2</i> <u>Östby Mjöltnaregården 1:16</u> ✓						
Ernst Sandberg avd. 4	S	1505	<u>259</u>	259	12,275	
<i>1:23/2</i> <u>Östby Mjöltnaregården 1:2</u> ✓						
Anders Hilmer Olsson avd. 5	S	2360	295	295	13,981	
Summa		8828		2110	100,000	7,522
Östby dikningsföretag av år 1928 betalar enligt utlåtande				2450		
Summa				4560		
<u>Samma drag.</u>						
Samfälligheten A		33034		51870	100	85,566
" B		5572		4190	100	6,912
" Bb		8828		4560	100	7,522
Summa		47434		60620		100,000
Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i> J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
<i>G. Thorsén</i> <i>Göthard Thorsén</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

79

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt
vattenlagen för igenläggning med rör av
öppna avlopp inom "Östby dikningsföretag
av år 1928" i Hovby socken, Vinninga kommun
av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser igenläggning med rör av öppna avloppen A - B - Ba - C och B - Bb - F - G inom "Östby dikningsföretag av år 1928" för möjliggörande av bättre brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är beläget ca 2,5 km nordost om Hovby kyrka inom nederbördsområde 141/142. På vidsittande översiktskarta har företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav i brukningshänseende beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: rörledningen A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L .

Samfälligheten B: rörledningen B - Ba - Bb .

Samfälligheten Bb: rörledningen Bb - Bc - Bd - Be - Bf - Bg . (Å äldre företags ritningar betecknat A - B - Ba - C och B - Bb - F - G).

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker, 1,0 liter per sekund och hektar från skog, 3,0 liter per sekund och hektar från flygfältets obelagda yta och 15,0 liter per sekund

och hektar från flygfältets belagda yta. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning som genom "Östby dikningsföretag av år 1928". Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i "Östby dikningsföretag av år 1928", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

5. Båtnadsuppskattning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " B " och " Bb " . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på fyra, samfälligheten " B " på två och samfälligheten " Bb " på fem avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Den hastigare avrinningen från flygfältet än från övrig mark medför en kostnadsökning för avloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L inom samfällig-

heten " A " av 51610:-- - 44200:-- = kronor 7410:-- . Synemännen finner därför skäligt ålägga Kungl. Flygförvaltningen att erlægga till företaget förenämnda kr 7410:-- , så snart ifrågavarande avlopp färdigställts.

Avloppen A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L och B - Ba - Bb - Bc - - Bd - Be - Bf - Bg ingår i "Östby dikningsföretag av år 1928" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:25 resp. 0:20 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\left[\frac{0:25 \times 100}{4} \times 1401 \right] + \left[\frac{0:20 \times 100}{4} \times 784 \right] = \text{kr } 12676:25$ eller avrundat kr 12680:-- , vilket belopp skall erläggas av "Östby dikningsföretag av år 1928" till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts.

Kostnaderna för företags utförande i den mån de överskjuta bidraget från Kungl. Flygförvaltningen och "Östby dikningsföretag av år 1928" skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Rörledningarna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L och B - Ba - Bb - - Bc - Bd - Be - Bf - Bg skall underhållas av "Östby dikningsföretag av år 1928".

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och skal ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets mollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ängsbo dikningsföretag av år 1959".

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.



Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:




Mått i mm

Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:

J. Lappert

E.o. lantbruksingenjör.



Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.




Anstensgården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Anstengården, Lidköping den 18 december 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Förbifikt	Ägare	Salakthet i procent	från staten
<u>Samfälligheten A</u>			
Ängsbo 3:14	Verner Andersson	27.409	2528:40
Ängsbo 3:7 o. 3:12	Allan Fredriksson	15.336	—
Örneberget 3:8	Gustav Johansson	9.985	916:47
Östby Mjölneq:n 1:10	John Svensson	7.748	714:73 + 400:—
Östby 13:1	Hennrik Hørmærk	6.625	611:14
Östby Ruteq:n nr 6:1	Gunnar Pettersson	13.619	1256:31
Östby Ruteq:n nr 6:1	Kurt o Emma Källman	19.328	1782:95
	<u>Summa</u>	100. —	+ 7810:— 400:—

<u>Samfälligheten B</u>			
Ängsbo 3:14	Verner Andersson	68.787	480:—
Ängsbo 3:12	Allan Fredriksson	31.213	—
	<u>Summa</u>	100. —	480:—

<u>Samfälligheten Bb</u>			
Ängsbo 3:15	Gustav Eriksson	48.246	265:35
Östby Mjölneq:n 1:17	John Svensson	25.498	140:24
Östby Mjölneq:n 1:16 o. 1:2	Gustav Olsson	26.256	144:41
	<u>Summa</u>	100. —	550:—

Bidrag kronor			Aclitens kronor	Skall orhalla kronor	Anm.
fr kungl Flygfr.	fr. Ostby df 1922	Summa			
2031:01	2401:03 [✓]	6960:41	58:63	6901:81	
1136:40	1343:43 [✓]	2479:83	32:81	2447:02	
736:18	870:31 [✓]	2522:96	21:25	2501:71	
574:13	678:73	2367:59	16:57	2351:02	
490:91	580:35	1682:40	14:17	1668:23	
1009:17	1193:02 [✓]	3458:50	29:13	3429:37	
1432:20	1693:13	4908:28	41:35	4866:93	
7410:- [✓]	8.760:- [✓]	24380:- [✓]	213:91 [✓]	24166:09 [✓]	
-	1011:17	1491:17	11:89	1479:28	
-	458:83	458:83	5:39	453:44	
-	1470:- [✓]	1950:- [✓]	17:28 [✓]	1932:72 [✓]	
-	1182:23	1447:38	9:07	1438:31	
-	624:70	764:94	4:80	760:14	
-	643:24	787:68	4:94	782:74	
-	2450:- [✓]	3000:- [✓]	18:81 [✓]	2981:19 [✓]	

Skara den 21. jan. 1966

J. Jansson
f. Lippert
c.o. Cantenkerazjiv