



Akt nr:

R-F4b-LS397/65

AU$R-F4b-LS397/65

397-18

Avskrift.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965

i Töreboda kommun,

Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

397-18

Akten innehåller skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör blad ritningar.

Översiktskarta

53 Mariestad
54 Karlsborg
Skala 1:100 000.

Innehållsförteckning

Protokoll			sid.
Ansökningshandling			"
Kungörelse			"
Förteckning			"
Fullmakter			"
Föreningsskrivelse			"
Kungörelse			"
Förteckning			"
Fullmakter			"
Förening			"
Skriftväxling med Vägförvaltningen i Skaraborgs län och Chefen för Göteborgs bandistrikt			"
Utlåtande			"
Bil.	A	Jordersättningslängd	"
"	B	-"-	"
"	C	Ersättningslängd för förtidig avverkning av skog	"
"	D 1	Beräkning av brukningsbåtnad	"
"	D 2	Värderingslängd	"
"	E	Kostnadsförslag	"
"	F 1	-"- (utredning)	"
"	F 2	-"- -"-	"
"	F 3	Utredning	"
"	G	Utredning jämlikt V.L. 7:24	"
"	H	Arbetsföreskrifter	"
		Typritningar	"
"	I	Kostnadsfördelningslängd	"
Sammanställning över förrättningskostnaderna			"

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Ö. Börstorp m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län.

Den 13 november 1963, klockan 12.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i fullmäktiges sessionssal, Kommunalhuset, Töreboda. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Tidning för Skaraborgs län, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2-3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Thorsten Jonsson, Vrå, Fägre

-"- Einar Karlsson, Norra Rud, Moholm

såsom sökande:

Gustav Persson, Östra Börstorp, Pl 3305, Töreboda

Gustaf Gustafsson, Liseberg, Pl 3301, Töreboda

Erik Jansson, Rotkilen, Pl 3126, Töreboda

såsom övriga sakägare:

Bertil Åberg, Rotkilen, Töreboda

Gunnar Jonsson, Rotkilen, Töreboda

Ingvar Larsson, Rotkilen, Töreboda

Fritz Öhman, Sofiero, Töreboda

N. Ingvar Larsson, Borreboda, Töreboda

Torsten Henriksson, Nyäng, Pl 3303, Töreboda

Oskar och Sigurd Birgersson, Borreboda, Töreboda

Torsten Johansson, Östra Börstorp, Pl 3306, Töreboda

Töreboda köping genom kommunalingenjör B. Nilsson enligt fullmakt, bil. 4 samt Erik Jansson, Töreboda

Bo Henryssen, Borreboda, Töreboda

Enok Arvidsson, Östra Börstorp, Pl 518, Töreboda

Gösta Lindberg, Rotkilen, Töreboda

Kanalingenjör Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda såsom ombud för Göta Kanalbolag enligt fullmakt, bil. 5

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad genom ingenjör Hans C. Karls-
-son, Mariestad enligt fullmakt, bil. 6
Arvid Gustavsson, Töreboda gård, Töreboda
Tage Görrel, Björkängs gård, Töreboda.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Töreboda köping hade förenat sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bil. 7 , vilken vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrläggningsområdet och profil-ritningar över avloppen samt redogjorde för planerade avdikningsmöjligheter.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden. Köpingen önskar att i möjligaste mån avlasta trumman under kanalen invid järnvägsstationen.

Vissa sakägare yrkade, att åtgärder till förhindrande av skador till följd av ökad vattenföring skall vidtagas.

§ 6.

Av företagets utförande berörs trummor under allmän väg, som byggts omkring år 1958.

Enskilda vägarna Kilen-Ängarna och Rotkilens vägsamfällighet berörs eventuellt av företaget i punkterna 282+35 och 173+85. Den förra är anlagd 1963 och den

senare omkring år 1954. Bron vid 169 är förmodligen äldre än från 1921, men den avses omläggas.

§ 7.

Nytt sammanträde skulle hållas på ort och tid som kungöres i laga ordning.

§ 8.

Meddelades att synemännen snarast ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Töreboda den 13 november 1963.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Den 6 maj 1965, klockan 14.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i kommunalhusets sessionssal i Töreboda för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Tidning för Skaraborgs Län, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 8 - 9 .

Närvarande
godemän:
Lantbr. Thorsten Jonsson, Vrå, Fägre
-"- Einar Karlsson, Skogsv. 7, Töreboda.
sakägare:
Gustav Persson, Östra Börstorp, Pl 3305, Töreboda
Erik Jansson, Rotkilen, Pl 3126, Töreboda
Gustav Larsson, Borreboda, Töreboda
Ingvar Larsson, Rotkilen, Töreboda
Karl-Erik Öhman såsom ombud för Fritz Öhman, Sofiero, Töreboda enligt fullmakt, bilaga 10

Torsten Henriksson, Nyäng, Pl 3303, Töreboda
Sigurd Birgersson, Borreboda, Töreboda
Torsten Johansson, Östra Börstorp Pl 3306 för egen del och
såsom ordförande i Kilen-Ängarna-Ö. Börstorps vägsamfällighet
Töreboda köping genom Erik Jansson och kommunalingenjör Bertil
Nilsson enligt fullmakt, bilaga 11 a
Gösta Lindberg, Rotkilen, Töreboda
Kanalingenjör Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda såsom ombud för
Göta Kanalbolag och såsom ordförande i Rotkilens vägsamfällighet, bil. 11 b
Arvid Gustavsson, Töreboda gård, Töreboda
Arne Larsson, ordförande i Sötåsens dikningsföretag av år 1951.

§ 9.

Oskar Birgersson, Sigurd Birgersson och Gösta Lindberg hade genom att underteckna särskild föreningshandling förenat sig med sökandena angående företagets utförande, bilaga 12 .

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Redogjordes för skriftväxling med vägförvaltningen i länet och med Statens Järnvägar, bilaga 13 - 15. Från de senare hade meddelats per telefon att inga erinringar mot förslaget avsågs framföras.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Paul Olsson framförde önskemålet att vägtrumman vid 60+38 förlänges vid företagets utförande så att körbanan blir 10 m bred. Viss del av kostnadsökningen kunde kanalbolaget svara för, utlovade han. Överenskommelse i denna fråga bör kunna träffas senare med företaget och behöver ej upptagas i utlåtandet.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes kommunalingenjör

Bertil Nilsson, Kommunalkontoret, Töreboda, tel. 10982 och till övriga ledamöter lantbrukare Erik Jansson, Gustav Persson och Ingvar Larsson, Rotkilen samt kanalingenjör Paul Olsson.

Ordföranden fick i uppdrag att tillsammans med Erik Jansson underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras samt utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs i konceptform, förklarades förrättningen avslutad.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Bilaga 1.

Lantbruksnämnden
i Skaraborgs län
14 jan 1963
Diarie Nr ID 37

Ink. till Lantbruks-
nämnden Vänersborg
den 18 dec 1962
Dnr ID 687

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Töreboda köping, Skaraborgs län. Förrättningen avser dikning, fastställande av vattenväg. Närmaste järnvägsstation Töreboda. Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Gustaf Persson, Östra Börstorp, Postlåda 3305, Töreboda, Tel: Töreboda 76.

Töreboda den 15 december 1962.

Sökandes namn:		Fastighet:
Gustav Persson	för fastigheten	Börstorp 1:129
Gustaf Gustafsson	" "	Borboda 49
O. Janssons sterbh. g. K.Erik Jansson	" "	del av Rotkilen stg 528

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Skara den 11 febr. 1963.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

III M 2 1 63

Förordnande

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Hans Sjöberg

Bilaga 2.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Fullmäktiges sessionssal, Kommunalhuset, Töreboda onsdagen den 13 november 1963 kl. 12.30.

Allmän väg samt Göta Kanal och delägarna i Borreboda m.fl. torrläggningsföretag av år 1913 beröres dessutom av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 oktober 1963.
På tjänstens vägnar:
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 28 oktober 1963 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län, vilka jämlikt 10 kap. 40 § vl underrättats angående sammanträdet den 13 november 1963 kl. 12.30.

		Gustav och Edit Persson	Östra Börstorp	P1 3305	Töreboda
		Bröderna Erik, Nils och Sven Jansson	Rotkilen	P1 3126	"
		Andere Sköldberg c/o Cederblads			"
		Gustav Larsson	Borreboda		"
		Töreboda Tegelbruk AB			"
		Erik Almqvist	"		"
		Gustav Gustavsson	Liseberg	P1 3301	"
		Erik Andersson	Borreboda		"
		Bertil Åberg	Rotkilen		"
		Gustav Andersson	"		"
		Gunnar Jonsson	"		"
		Anna Andersson	"		"
		Ingvar Larsson	"		"
		Martin Larsson	"		"
		Erik Gustavsson	"		"
		Fritz Öhman	Sofiero		"
		Nils Johansson	Rotkilen	P1 418 B	"
		N. Ingvar Larsson	Borreboda		"
		Torsten Henriksson	Nyäng	P1 3303	"
		Oskar och Sigurd Birgersson	Borreboda		"
		Torsten Johansson	Östra Börstorp	P1 3306	"
		Töreboda köping genom ingenjör B. Nilsson			"
		Bo Henrysson	Borreboda		"
		Hilding Karlsson	"		"
		Enok Arvidsson	Östra Börstorp	P1 ~~3304~~ 518	"
		Henrik Larsson	Änghaga	P1 3307	"
		Arvid Engelbrektsson		P1 3304	"
		Gösta Lindberg	Rotkilen		"

24/2-64

✓ Kanalingenjör Paul Olsson	ssof	Hajstorp	Töreboda
Göta Kanalbolag	enl fullm, bil		Motala
1) Vägförvaltningen i Skaraborgs län			Mariestad
Statens järnvägar			

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 28 oktober 1963, intygas.

I tjänsten
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

✓ Arvid Gustavsson	L	Töreboda gård	Töreboda
– Gunnar Hyltander	Riksdagsman		"
– Karl Erik Johansson	H	Borreboda	"
– Knut Andersson	H	"	"
– Greta Johansson	Fru	"	"
– Torsten Johansson	ingenjör	Strömshaga	"
– Gottfrid Andersson	H	Rotkilen	"
– Ernst Andersson	H	"	"
– Gunnar Persson	H	"	"
✓ Tage Görrel	L	Björklinge gård	"
– Gunnar Nilsson	L	Söråsen	"
– Rickard Haglund	L	"	"
– Hilda och Lisa Matsson	Fr.	Borreboda	"
Ebba Maria Pettersson	Fr.	Rotkilen	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 november 1963, intygas.

I tjänsten
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

1) genom ing Hans C Karlsson, Mariestad enl fullm. bil

Bilaga 4.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalnämnden i Töreboda köping den 4 november 1963
§ 515

:_

§ 538.

Kommunalnämnden beslöt befullmäktiga kommunalingenjör Bertil Nilsson att som köpingens representant närvara vid förrättningssammanträden onsdagen den 13 november 1963 kl 9.30 samt kl. 12.30.

§ 539.

:_

Justeras: Töreboda dag som ovan:
Gunnar Hyltander Lennart Sunnergren
Ordförande Sekreterare

Karl-Erik Adamsson Stig Svensson

Rätt utdraget betyga:
B.M. Dahlen I. Boman

Bilaga 5.

Fullmakt

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjör P. Olsson, Hajstorp, Töreboda att föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka vid syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län.

Sammanträdet tager sin början onsdagen den 13 november 1963 kl 12.30 i Fullmäktiges sessionssal, Kommunalhuset, Töreboda.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 29 oktober 1963.
Gösta Hallin

Egenhändig namnunderskrift intyga:
Oläslig namnteckning EG Andersson
Motala Motala

Bilaga 5.
Avskrift.

Fullmakt

Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed chefen för Göta Kanalverk, civilingenjör Gösta Hallin i Motala eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalen eller densamma tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 27 augusti 1963.

Per Eckerberg
Martin Skoglund
Georg Ringström
J. Wallenberg
Hans Munck
Stig Jansson
/ N. Rosenius

Rätt avskrivet intygar:
Oläslig namnteckning
I. Pettersson

Bilaga 6.

VFR 514-633337

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjör Hans C Karlsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län.

Mariestad den 8 november 1963.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Holger Andersson

Bilaga 7.

TÖREBODA KÖPING
Byggnadskontoret
Tel. Kommunalingenjör 982
" Arbetsförman ... 983
" Mätningstekniker 983

Lantbruksingenjör/-en i Älvsborgs läns norra område
Kungsgatan 17
Vänersborg.

Töreboda kommunalnämnd anhåller härmed om förrättning för sänkning av Göta kanals bigrav å sträckan Rotkilen - Östra Börstorp i Töreboda köping. Då saken är brådskande vore det önskvärt

om förrättningen kunde före - tagas i samband med påbörjad förrättning inom närliggande område.

Töreboda den 23 oktober 1963.
Töreboda kommunalnämnd
Gunnar Hyltander
Kommunalnämndens ordförande.

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:
Kurt Dahlgren Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Bilaga 7.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunalnämnden i Töreboda köping den 21 oktober 1963.
§ 474
:_

§ 488.
Kommunalnämnden beslöt anhålla hos lantbruksingenjören i Älvsborgs läns norra område om förrättning för sänkning av Göta Kanals bigrav å sträckan Rotkilen - Östra Börstorp i Töreboda köping.

Då saken är brådskande, vore det önskvärt, om förrättning kunde företagas i samband med påbörjad förrättning inom närliggande område.
§ 489.

:_

Justeras: Töreboda dag som ovan:
Gunnar Hyltander Lennart Sunnergren
Ordförande Sekreterare

Alrik Svensson P-E. Nilsson

Rätt utdraget betyga:
B.M. Dahlén I. Boman

Bilaga 8.

Kungörelse

Syneförrättning angående förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Fullmäktiges sessionssal, Kommunalhuset, Töreboda torsdagen den 6 maj 1965 kl. 14.30.

Allmän väg samt Göta Kanal och delägarna i Borreboda m.fl. torrläggningsföretag av år 1913 beröres dessutom av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 april 1965.
På tjänstens vägnar:
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs Län den 21 april 1965 intygas ex officio:
Kurt Dahlgren

Bilaga 9.

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län, vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättats angående sammanträde den 6 maj 1965 kl. 14.30.

Gustav och Edit Persson	Östra Börstorp	Pl 3305	Töreboda
Bröd. Erik, Nils och Sven Jansson	Rotkilen	Pl 3126	"
Anders Sköldberg c/o Cederblads			"
Gustav Larsson	Borreboda		"
Töreboda Tegelbruk AB			"
Eric Almqvist	"		"
Gustav Gustavsson	Liseberg	Pl 3301	"
Erik Andersson	Borreboda		"
Bertil Åberg	Rotkilen		"
Gustav Andersson	"		"
Gunnar Jonsson	"		"
Anna Andersson	"		"
Ingvar Larsson	"		"
Martin Larsson	"		"
Erik Gustavsson	"		"
Fritz Öhman	Sofiero		"
Anna Maria Johansson	Rotkilen		"
Nils Johansson	"	Pl 418 B	"
N. Ingvar Larsson	Borreboda		"
Torsten Henriksson	Nyäng	Pl 3303	"
Oskar och Sigurd Birgersson	Borreboda		"
Torsten Johansson	Östra Börstorp	Pl 3306	"
Töreboda köping c/o kommunalingenjör B. Nilsson			"
Bo Henrysson	Borreboda		"
Hilding Karlsson	"		"
Enok Arvidsson	Östra Börstorp	Pl 518	"
Henrik Larsson	Änghaga	Pl 3307	"

– Arvid Engelbrektsson		Pl 3304	Töreboda
✓ Gösta Lindberg	Rotkilen		"
3/ Kanalingenjör Paul Olsson	Hajstorp		"
Göta Kanalbolag			Motala
✓ Arvid Gustavsson	Töreboda gård		Töreboda
– Gunnar Hyltander			"
– Karl Erik Johansson	Borreboda		"
– Knut Andersson	"		"
– Greta Johansson	"		"
– Torsten Johansson	Strömshaga		"
– Gottfrid Andersson	Rotkilen		"
– Ernst Andersson	"		"
– Gunnar Persson	"		"
– Tage Görrel	Björkängs gård		"
– Gunnar Nilsson	Söråsen		"
– Rickard Haglund	"		"
– Hilda och-Lisa Matsson	Borreboda		"
– Ebba Maria Pettersson	Rotkilen		"
– Vägförvaltningen i Skaraborgs län			Mariestad
– Chefen för Göteborgs bandistrikt			Göteborg 1

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 21 april 1965, intygas.

I tjänsten
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

✓ Rune Larsson, ordf. i Söråsens delägarf. av år 1951 (såsom ordförande) och Rotkilens

3/ Kanaling P.O. ss o f Söråsen Kanalbolag vägsamfällighet

Bilaga 10.

Fullmakt

Fullmakt för Karl-Erik Öhman att utöva min rösträtt vid sammanträde den 6 maj 1965 med Rotkilens dikningsföretag.

Töreboda den 2 maj 1965.
Fritz Öhman

Bilaga 11a.

Töreboda köping
Kommunalnämnden

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26.4.65 Blad 284

Kommunalnämnden § 269 Dnr 224/64 Titel 54

Rotkilsledningen.

Kommunalnämnden beslutar befullmäktiga ledamoten Erik Jansson och kommunalingenjör Bertil Nilsson närvara och föra Töreboda köpings talan vid sammanträde den 6 maj 1965 rörande förrättning för ändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl.

_o_o_o_o_o_o_o_

Utdragsbestyrkande
Karin Jacobsson

Bilaga 11b.

Fullmakt

Enligt mig, av Göta Kanaldirektion, given fullmakt befullmäktigar jag härmed Ingenjör Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda, att föra Göta Kanalbolags talan vid syneförrättning angående förändring av vattenväg och torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Östra Börstorp, Rotkilen, Borreboda m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län.

Sammanträdet tager sin början torsdagen den 6 maj 1965 kl. 14.30 i Fullmäktiges sessionssal, Kommunalhuset, Töreboda.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 23 april 1965.
Gösta Hallin

Egenhändig namnteckning bevittna:
Oläslig namnteckning
Irene Pettersson

Förening

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Östra Böretorp m.fl. i Töreboda köping, Skaraborgs län, och yrka vi på att företaget gives sådan omfattning att jämväl våra marker kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Töreboda den 24 februari 1964.

Oskar Birgersson

Sigurd Birgersson

Gösta Lindberg

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Kurt Dahlgren Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Kopia.

Bilaga 13.

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör
K.Dahlgren/EB

Vänersborg den 21 april 1965.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Angående Östra Böretorps vattenavledningsföretag År 1965 i Töreboda kommun, Skaraborgs län.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § översändes härmed utdrag ur plan och förslag till utlåtande för rubricerade företag i de delar detta berör allmänna vägen 1042 Sötåsen - Töreboda inom Töreboda köping.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning, det andra kan behållas. Slutsammanträde kommer att hållas den 6 maj 1965.

Vägförvaltningen var representerad vid sammanträde i ärendet den 13 november 1963 av ingenjör Hans C. Karlsson.

I tjänsten
Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:
Kurt Dahlgren

Bilaga 14.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
Underhållsavd	Ingenjör H C Karlsson	28.4.1965	VFR 514-65 1424

Lantbruksingenjören
vid Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
norra område
Box 93
VÄNERSBORG

Angående Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965, Töreboda kommun.

Vägförvaltningen har granskat översänt utlåtande angående rubr. företag i vad avser de delar som beröra allmänna vägarna nr 200, 201 (1045) och 1042 utan erinran.

./. Ett exemplar av utlåtandet återgår härjämte.

Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras vid sammanträdet den 6 maj 1965.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar
Bertil André
Hans C Karlsson

UB

Postadress	Gatuadress	Telefonadress	Postgirokonto
Mariestad	Hamngatan 4	0501-13950	18 29 16

Bilaga 14.

Utdrag ur

Utlåtande

angående Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965 i Töreboda kommun, Skaraborgs län.

Broar och trummor.

Syneförrättningen berör trummor genom allmänna vägen 1042 Lövåkra - Rotkilen, delen Rotkilen - Töreboda. Av Vägförvaltningen i Skaraborgs län den 17 april 1956 upprättat förslag, reviderat den 11 maj 1957, framgår att genomlopp utförts på berörda platser enligt följande:

Beteckning enligt syneförrättning	Vägförvaltningens längdmätning	Trummor med angiven inre diam. mm	höjd
L 3	0/460	ø 500	91,80
	0/464	ø 300	91,25
M 6	0/690	ø 300	92,10
M 2	0/755	ø 500	92,00
	0/760	ø 300	91,60
N 1	1/042	ø 500	92,50
	1/046	ø 300	92,00
O 2	1/242	ø 1000	92,80

De djupare liggande trummorna voro ej föremål för närmare efterforskning vid förundersökningstillfället. Befinnes de vara utförda i enlighet med det sålunda upprättade förslaget, bereda de en tillfredsställande torrläggning för ovanför liggande åker. Skulle de mot förmodan ej vara utförda på icke godtagbart sätt skall det åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ifrågavarande genomlopp. Arbetet bör då så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

De befintliga trummorna under allmänna vägarna Töreboda-Mariestad nr 1045 och Töreboda-Skövde nr 200 bedöms vara helt tillräckliga

även efter företagets genomförande trots att vattenmängderna därvid bedöms ökade genom ökning i nederbördsområdet från 18,5 till 19,8 km^2 (trumma vid 20+40) respektive från 12,7 till 14,0 km^2 (trumma vid 55+38) trots att det tillförda området till viss del är eller kommer att bebyggas.

Töreboda den 6 maj 1965.
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Utdraget bestyrkes:
B. Kaltofen E. Blomqvist

Ingen erinran.
Mariestad den 28/4 1965.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Enligt uppdrag
Hans C Karlsson

Kopia.

Bilaga 15.

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör
K.Dahlgren/BB

Vänersborg den 21 april 1965.

Chefen för Göteborgs bandistrikt
Bergslagsgatan 2
Fack 1522
GÖTEBORG 1

Angående Östra Böratorps vattenavledningsföretag år 1965 i Töreboda kommun, Skaraborgs län.

./. Enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § översändes härmed utdrag ur plan och förslag till utlåtande för rubricerade företag i de delar detta berör Statens Järnvägar.

./. Däreot erinringar skulle riktas mot förslaget torde dessa meddelas till undertecknad i god tid före slutsammanträdet. Kungörelse rörande slutsammanträdet den 6 maj 1965 bilägges.

I tjänsten
Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:
Kurt Dahlgren

Utlåtande

angående Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965 i Töreboda kommun, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget har dels till ändamål att avlasta ett vattengenomlopp i Töreboda tätbebyggelse genom att ändra förefintlig vattenväg för att därigenom minska skador på tomter och byggnader, dels ock att söka vinna bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för åkermark genom fördjupning och rörläggning av befintliga avlopp. Företaget är att hänföra till vattenavledning och dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Företaget är beläget inom Börstorpsåns (Friaåns) nederbördsområde nr 139, ca 2 km sydöst om Töreboda kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över berörda områden har kartor upprättats med ledning av verkställda plannätningar och förefintliga äldre kartor. Såsom av företaget beroende har förutom Töreboda köping ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge enligt rikets allmänna kartverks höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn

med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden +92,11 m enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På sätt som framgår av plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten C - T, vilken uppdelats på

delsamfälligheterna	I,	vari	ingår	sträckan	C-D-E-F-G
-"-	II,	"	"	"	G-H-I-K
-"-	III,	"	"	"	L-M-N-O-P-Q-R-S-T
-"-	IV,	"	"	"	L^1-L^2-L^3 och L^2-L^4
samfälligheten	M-M^8,	"	"	"	M-M^1-M^2-M^3 och M^1-M^4-M^5-M^6-M^7-M^8
-"-	M^9-M^{13},	"	"	"	M^9-M^{10}-M^{11}-M^{12}-M^{13}
-"-	N-N^2,	"	"	"	N-N^1-N^2
-"-	O^1-O^3,	"	"	"	O^1-O^2-O^3
-"-	O^4-O^{11},	"	"	"	O^4-O^5, O^5-O^6-O^7-O^8, O^6-O^{11} och O^7-O^9
-"-	P^1-P^3	"	"	"	P^1-P^2-P^3

För kostnadsfördelningens skull har dessutom beräkningar genomförts för vissa diken, som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, nämligen dikessträckorna M^{13}-M^{14}, N^3-N^4 och O^9-O^{10}.

Delsamfälligheterna I-IV är ur utförandesynpunkt beroende av varandra endast såtillvida, att om delsamfällighet III utföres, även de övriga delsamfälligheterna måste utföras för att de beräknade förhållandena skall erhållas. I underhållshänseende skall delsamfälligheterna vara var för sig helt fristående.

Sträckan C-D-E-F-G ingår i ett äldre företag avseende reglering av den s.k. Borrebodabäcken med bigravar samt torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Borreboda m.fl. hemman i Björkäng, Fredsbergs och Bäcks socknar, upprättad vid laga syneförrättning åren 1912-1913.

Genom företaget överföres visst nederbördsområde till sträckan C-G-L-Q. Det har förutsatts att vattnet ej innerhåller kloakvatten från samhället.

Åtgärderna nedströms punkt L avser enbart att undanröja skador till följd av att mera vatten tillföres avloppen. I anledning av att diket samtidigt rensas har deltagande av det ovannämnda äldre torrläggningsföretaget dock ansetts påkallat. För det framtida underhållet av sträckan C-D-E-F-G skall 1913 års företag svara, varvid skall beaktas de nu föreslagna förändringarna i bl.a. bottenbredden. Beträffande kostnadsandel för Töreboda köping stadgas under rubriken "båtnad och kostnadsfördelning".

Delsamfälligheten IV ingår i förslaget för att vatten från punkt L^3 och L^4 skall förhindras att, såsom nu kan vara fallet vid flöden, rinna mot diket $M-M^5$ och därigenom även belasta sträckan L-M. Djupet på delsamfällighetens avlopp har anpassats helt till detta ändamål, eftersom yrkande om ytterligare fördjupning ej framförts. Dessa diken medger därför mestadels icke täckdikning till fullt djup.

4. <u>Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionering.</u>
Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens och ekonomiska kartor samt delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Nederbördsområde, avrinning och beräknade vattenstånd för huvudavloppet C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R framgår av nedanstående hydrografiska utredning. För övriga diken har dimensionerna bestämts under antagande av en normal avrinning av 3 l/s ha för åkermark och 1 l/s ha för skogsmark.

Läge	Nederbördsområde	Avrinning vid			Vattendjup vid		
		HHQ momentant	NHQ	MQ	HHQ	NHQ	MQ
	km^2	m^3 per sekund			m		
70+57	1,3	1,0	0,15	0,02	1,05	0,5	< 0,2
68+40	3,0	1,5	0,35	0,04	1,25	0,7	0,25
62+23	3,9	1,8	0,4	0,04	1,3	0,7	0,25
60	12,0	3,9	1,0	0,1			
55	14,0	4,5	1,15	0,12	1,2	0,6	< 0,2
4+00	14,5	4,7	1,2	0,12	1,5	0,85	0,3
10+50	17,5	5,5	1,4	0,12	1,65	0,9	0,3
17+18	18,8	5,9	1,5	0,15	1,65	0,9	< 0,3
21+00	19,8	6,2	1,6	0,16	1,9	1,15	< 0,45
22+78	20,8	6,5	1,7	0,17	Oförändrat		

Vid beräkningen av avrinningarna har förutsatts att nu fastställda stadsplaner i sin helhet utbyggts inom nederbördsområdet.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppssträckan C-D-E-F-G-H-I dimensionerats för bibehållande av högvattenstånden, sträckan I-K har ansetts kunna lämnas utan åtgärder på grund av höglänt mark utmed båda sidor, sträckan L-M-N-O-P-Q-R har dimensionerats för möjliggörande av ändrad vattenväg för köpingens tätbebyggelse samt bättre torrläggning av intilliggande åker.

Vattenmängderna har emellertid beräknats under förutsättning att det magasin, som nu finns tillgängligt på sträckan R-S-T bevaras åtminstone på sträckan R-S, om nederbördsområdet uppströms punkt

denna sida förekommer ju två gånger!

Delsamfälligheterna I-IV är ur utförandesynpunkt beroende av varandra endast såtillvida, att om delsamfällighet III utförs, även de övriga delsamfälligheterna måste utföras för att de beräknade förhållandena skall erhållas. I underhållshänseende skall delsamfälligheterna vara var för sig helt fristående.

Sträckan C-D-E-F-G ingår i ett äldre företag avseende reglering av den s.k. Borrebodabäcken med bigravar samt torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Borreboda m.fl. hemman i Björkängs, Fredsbergs och Bäcks socknar, upprättad vid laga syneförrättning åren 1912-1913.

Genom företaget överföres visst nederbördsområde till sträckan C-G-L-Q. Det har förutsatts att vattnet ej innerhåller kloakvatten från samhället.

Åtgärderna nedströms punkt L avser enbart att undanröja skador till följd av att mera vatten tillförs avloppen. I anledning av att diket samtidigt rensas har deltagande av det ovannämnda äldre torrläggningsföretaget dock ansetts påkallat. För det framtida underhållet av sträckan C-D-E-F-G skall 1913 års företag svara, varvid skall beaktas de nu föreslagna förändringarna i bl.a. bottenbredden. Beträffande kostnadsandel för Töreboda köping stadgas under rubriken "båtnad och kostnadsfördelning".

Delsamfälligheten IV ingår i förslaget för att vatten från punkt L^3 och L^4 skall förhindras att, såsom nu kan vara fallet vid flöden, rinna mot diket $M-M^5$ och därigenom även belasta sträckan L-M. Djupet på delsamfällighetens avlopp har anpassats helt till detta ändamål, eftersom yrkande om ytterligare fördjupning ej framförts. Dessa diken medger därför mestadels icke täckdikning till fullt djup.

4. <u>Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionering.</u>
Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens och ekonomiska kartor samt delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Denna dike framr med normal dimension!

Nederbördsområde, avrinning och beräknade vattenstånd för huvudavloppet C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R framgår av nedanstående hydrografiska utredning. För övriga diken har dimensionerna bestämts under antagande av en normal avrinning av 3 l/s ha för åkermark och 1 l/s ha för skogsmark.

Läge	Nederbördsområde	Avrinning vid			Vattendjup vid		
		HHQ momentant	NHQ	MQ	HHQ	NHQ	MQ
	km^2	m^3 per sekund			m		
70+57	1,3	1,0	0,15	0,02	1,05	0,5	< 0,2
68+40	3,0	1,5	0,35	0,04	1,25	0,7	0,25
62+23	3,9	1,8	0,4	0,04	1,3	0,7	0,25
60	12,0	3,9	1,0	0,1			
55	14,0	4,5	1,15	0,12	1,2	0,6	<0,2
4+00	14,5	4,7	1,2	0,12	1,5	0,85	0,3
10+50	17,5	5,5	1,4	0,12	1,65	0,9	0,3
17+18	18,8	5,9	1,5	0,15	1,65	0,9	<0,3
21+00	19,8	6,2	1,6	0,16	1,9	1,15	<0,45
22+78	20,8	6,5	1,7	0,17	Oförändrat		

Vid beräkningen av avrinningarna har förutsatts att nu fastställda stadsplaner i sin helhet utbyggts inom nederbördsområdet.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppssträckan C-D-E-F-G-H-I dimensionerats för bibehållande av högvattenstånden, sträckan I-K har ansetts kunna lämnas utan åtgärder på grund av högländ mark utmed båda sidor, sträckan L-M-N-O-P-Q-R har dimensionerats för möjliggörande av ändrad vattenväg för köpingens tätbebyggelse samt bättre torrläggning av intilliggande åker.

Vattenmängderna har emellertid beräknats under förutsättning att det magasin, som nu finns tillgängligt på sträckan R-S-T bevaras åtminstone på sträckan R-S, om nederbördsområdet uppströms punkt

R skall kunna bebyggas till den del det nu är stadsplanerat utan att olägenheter uppstår.

5. Broar och trummor.

Syneförrättningen berör trummor genom allmänna vägen 1042 Lövåkra-Rotkilen, delen Rotkilen-Töreboda. Av Vägförvaltningen i Skaraborgs län den 17 april 1956 upprättat förslag, reviderat den 11 maj 1957, framgår att genomlopp utförts på berörda platser enligt följande.

Beteckning enligt syneförrättning	Vägförvaltningens längdmätning	Trummor med angiven inre diam. mm	höjd
L 3	0/460	ø 500	91,80
	0/464	ø 300	91,25
M 6	0/690	ø 300	92,10
M 2	0/755	ø 500	92,00
	0/760	ø 300	91,60
N 1	1/042	ø 500	92,50
	1/046	ø 300	92,00
O 2	1/242	ø 1000	92,80

De djupare liggande trummorna voro ej föremål för närmare efterforskning vid förundersökningstillfället. Befinnes de vara utförda i enlighet med det sålunda upprättade förslaget, bereda de en tillfredsställlande torrläggning för ovanför liggande åker. Skulle de mot förmodan ej vara utförda på godtagbart sätt, skall det åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ifrågavarande genomlopp. Arbetet bör då så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

De befintliga trummorna under allmänna vägarna Töreboda-Mariestad nr 1045 och Töreboda-Skövde nr 200 bedöms vara helt tillräckliga även efter företagets genomförande trots att vattenmängderna där-

vid bedöms ökade genom ökning i nederbördsområdet från 18,5 till 19,8 km^2 (trumma vid 20+40) respektive från 12,7 till 14,0 km^2 (trumma vid 55+38) och trots att det tillförda området till viss del är eller kommer att bebyggas.

Avloppet H-I-K berör Statens Järnvägar på så sätt att det korsar järnvägen vid sektion 56+39. Den befintliga trumman bedöms likaledes vara helt tillräcklig även efter företagets genomförande trots att vattenmängden därvid bedöms öka genom ökning i nederbördsområdet från 12,7 till 14 km^2 och trots att det tillförda området till viss del är eller kommer att bebyggas.

Diket 0^6-0^7 och 0^6-0^{11} berör vid sektion 282+35 och 130+15 enskilda vägen Rotkilen-Ängarna ingående i Kilen-Ängarna vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför kompletterіng med djupare rörledning skall ske på sätt som framgår av till företaget hörande plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Kilen-Ängarna vägsamfällighet att så snart genomloppen är utförda till företaget inbetala 150:- kronor.

Ägobro vid 14+64 har ej utförts i enlighet med det äldre företagets bestämmelser. Fria spännvidden utgör 2,4 m mot föreslaget 3,0 m, vilket medför uppdämning i avloppet vid högvattenavrinning. Uppdämningen anses ej vara av sådan betydelse att ombyggnad bör verkställas. Skulle en ökning i spännvidden visa sig erforderlig inom en tioårs period, bestämmer synemännen att Töreboda köping skall deltaga i kostnaden med 50 %.

Ägobro vid 3+15 är utförd av otillräcklig rördimension för nuvarande vattenmängd, varför uppdämning sker. Vid ombyggnad eller kompletterіng av bron finner synemännen skäligt att Töre-

boda köping deltager i kostnaden med 700:- kronor.

Bro för enskild väg vid 0=52+65 är likaså utförd av otillräcklig rördimension, varför den förorsakar uppdämning i avloppet. Kompletteringav genomloppet skall här ske genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av profilritning och kostnadsförslag. Ifrågavarande kompletteringstrumma är enbart dimensionerad för den ökade vattenmängden.

Bro för enskild väg vid 60+38 och spång vid 63+93 samt ägobro vid 165+67, 166+03, 300+16, ~~300+52~~ och 275+54 ombyggas genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av kostnadsförslag och typritningar.

För överfart vid 66+77 och spång vid 66+37 samt bro vid 69+84, vilka ej kommer att ombyggas genom företagets försorg skall istället ersättning utgå enligt följande, innan befintlig överfartsmöjlighet borttages:
till ägare av stadsäga 585, Ingvar Larsson, med 800:- kronor
och till ägare av stadsäga 583, Arvid Gustavsson, med 800:- kronor.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget med undantag för sidotrumman vid 0=52+65, vilken skall underhållas av Töreboda köping.

6. Ersättningar.
Ersättningar för markåtgång på grund av avloppens breddning samt för upplag skall utgå i enlighet med särskild jordersättningslängd, bilaga A.

För intrång och skador föranledda av uppschaktade jordmassor, som utplaneras, skall ersättning utgå enligt ersättningslängd, bilaga B, eller om jordmassornas fördelning blir annorlunda, efter samma grunder, som däri använts, och för förtidig avverkning av skog i enlighet med ersättningslängd, bilaga C.

Ersättning för förlorade överfarter skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Andra skador, som under arbetets utförande orsakas av företaget, och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsbeloppens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två genom arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga E, har anläggningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 150 500:- kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas Töreboda köpings tätbebyggelse och de övriga markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga D1 och D2, av synemännen uppskattats till 244 240:- kronor.

Företaget skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda C-T, $M-M^{8}$, $M^{9}-M^{13}$, $N-N^{2}$, $O^{1}-O^{3}$, $O^{4}-O^{11}$ och $P^{1}-P^{3}$. Samfälligheten C-T skall i kostnads- och underhållshänseende uppdelas i fyra delsamfälligheter benämnda delsamfällighet I, II, III och IV. Av bilagda kostnadsförslag framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter eller delsamfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka intressenter, som har del däri.

Den båtnad för Töreboda köping, som uppstår genom företagets utförande, har beräknats = kostnadsskillnaden för utförande av avloppen C-R-Q genom samhället om vattnet går i ena fallet den nuvarande vägen och i andra fallet den väg, som nu föreslagits. Kostnadsskillnaden uppgår till 184 000:- kronor. Härav har till delsamfällighet IV lagts 2 000:- kronor såsom varande=merkostnaden för avloppet L-M om delsamfälligheten ej utförs. Resten av summan har fördelats mellan delsamfälligheterna I-III med hänsyn till deras kostnader sedan underhållsdelaktigheter i utförandet enligt nedan borträknats. För övriga berörda parter har båtnaden bestämts såsom värdeökning.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten O^4-O^{11} särskild utredning verkställts, bilaga G, vari framgår att sådan uppdelning ej skall ske.

För beräkning av delaktigheten i utförande av delsamfällighet I för det äldre företaget har utredning verkställts, bilaga F^1-F^2. Emellertid ha synemännen, med hänsyn till såväl intrång som till det förhållandet att de arbeten, som det äldre företaget skall utföra för att iordningställa denna del av avloppet, i sin helhet ej kan anses behöva komma till stånd omedelbart, bestämt att kostnaden för utförandet skall fördelas mellan Töreboda köping och det äldre företaget med 60 respektive 40 %.

För beräkning av Göta Kanalbolags delaktighet i utförande av delsamfällighet III, på grund av dess underhållsskyldighet, har utredning verkställts, bilaga F3. Härav framgår att dess delaktighet skall utgöra 1,75 % av totala kostnaden för delsamfälligheten.

Inom övriga samfälligheter i företaget skall kostnaderna för utförandet fördelas mellan delägarna i mån av båtnaden.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens eller delsamfälligheten totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande berük-

nade kostnadsbeloppet angivet.

För samfälligheterna gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Arbetets utförande.
Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, däreat någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bilaga H, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1972 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhåll.
Företaget skall underhållas om någon det påfordrar.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skall fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängden, bilaga I med den jämkning ifråga om delsamfällighet III, som synemännen funnit anledning vidtaga, nämligen att Töreboda köping ensam skall svara

för underhållskostnaderna av den rörlagda delen 71+00-75+00. I kolumn 6 av längden finnes deltagningsskyldigheten för varje berörd fastighet eller intressent uttryckt i procent av respektive samfällighet.

Töreboda köpings delaktighet i delsamfällighet I och II har därvid bestämts med hänsyn till den merkostnad, som förorsakas genom tillförandet av mera vatten till avloppen. På motsvarande sätt har det nya företagets delaktighet i underhållet av delsamfällighet III beräknats.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna dikena. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningar för skador och intrång vid underhållsarbeten t.ex. genom uppläggning av rensningsmassor skall utgå enligt de bestämmelser som gäller "andra skador" under rubriken "Ersättningar" ovan. Schaktmassorna skall dock utplaneras genom företagets försorg om de upplagts på åker eller äng.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i länet med 389:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna i samfällighet C-T med 2 kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Avgiften fördelar sig på delsamfälligheterna I, II, III och IV med respektive 16:-, 13:-, 346:- och 14:- kronor. Vid inbetalningen skall företagets namn och ovannämnda lagparagraf åberopas.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:
att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföres i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av kommunalingenjören å kommunalkontoret i Töreboda och hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn:
Företaget skall benämnas Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965.

14. Besvärshänvisning.
Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.
Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-

skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten C-T							
Delsamfällighet I							
Diket C-D-E-F-G							
Stadsäga 709, 710, 719, 720							
Bo Henrysson m.fl.	140	50	70				70
Stadsäga 711, 656							
Bröd. Birgersson	110	50	55				55
Söråsen 1^{12}							
Rickard Haglund	25	50	13				13
Söråsen 1^{11}							
Gunnar Nilsson	20	50	10				10
Söråsen 1^{9}							
Systr. Matsson	30	50	15				15
Stadsäga 651, 654, 484B							
Erik Almkvist				250	50	125	125
Stadsäga 653							
Göta Kanalbolag	10	50	5				5
Summa							293
Delsamfällighet III							
Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T							
Kanaljorden	500	20	100				568
Göta Kanalbolag	1170	40	468				
Stadsäga 600							
Gunnar Jonsson				50	40	20	20
Stadsäga 595, 588, 792							
Fritz Öhman	690	40	276				276
Stadsäga 585							
Ingvar Larsson	400	40	160				160
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson (Nils Johansson)	115	40	46				46
Stadsäga 582							
Enok Arvidsson	130	40	52				52
Trpt							

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
	Trpt							
Stadsäga 583								
Arvid Gustavsson		340	40	136				136
Stadsäga 2025								
Töreboda köping		170	40	68				68
	Summa							1 326
Delsamfällighet IV								
Diket L^1-L^2-L^3								
Stadsäga 601								
Gunnar Jonsson		320	40	128				128
Stadsäga 598								
Erik Gustavsson		70	40	28				28
Stadsäga 597								
Bertil Åberg		70	40	28				28
Stadsäga 1929								
Fritz Öhman		160	40	64				64
	Summa							248
Diket L^2-L^4								
Stadsäga 1929								
Fritz Öhman		10	40	4				4
Stadsäga 576								
Ingvar Larsson		45	40	18				18
	Summa							22
Samfälligheten M-M^8								
Flödesdiket M^1-M^4-M^5-M^6-M^7-M^8								
Stadsäga 590-592								
Bertil Åberg		30	40	12				12
Stadsäga 596								
Martin Larsson		60	40	24				24
Stadsäga 554 m.fl.								
Olof Janssons dödsbo		230	40	92				92
	Summa							128

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten 0^1–0^3							
Diket 0^1–0^2–0^3							
Stadsäga 585, 551							
Ingvar Larsson	110	40	44				44
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson m.fl.	190	40	76				76
Stadsäga 580, 581							
Olof Janssons dödsbo	210	40	84				84
Summa							204
				m³	öre/m³ x)		
Samfälligheten 0^4–0^{11}							
Diket 0^4–0^5							
Stadsäga 551							
Ingvar Larsson	50	10	5				5
Stadsäga 528, 530	80	10	82				
Olof Janssons dödsbo	120	40	48	120	25	30	86
Stadsäga 527							
Erik Almqvist	80	40	32	80	25	20	52
Summa							143
Diket 0^5–0^6–0^7–0^8							
Stadsäga 524							
Gustav Andersson	25	40	10				10
Stadsäga 523							
Töreboda tegelbruk AB	20	40	8				8
Stadsäga 520							
Gustav Larsson	25	40	10				10
Stadsäga 518							
Olof Janssons dödsbo	20	40	8				8
Stadsäga 517							
A. Sköldberg	15	40	6				6
Stadsäga 532							
Gustav Persson m.fl.	105	40	42				42
Summa							84

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag x)			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
Samfälligheten P¹-P³							
Diket P¹-P²-P³							
Stadsäga 551							
Ingvar Larsson	80	10	8	80	25	20	28
Stadsäga 530							
Olof Janssons dödsbo	50	10	5	60	25	15	20
Stadsäga 549							
Bo Henrysson m.fl.	190	10	19	200	25	50	69
Stadsäga 537							
Gustav Persson m.fl.	80	40	32				32
Summa							149
Slutsumma för hela företaget							2 597

x) Upplag och skada och intrång vid utplanering.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Bilaga B.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Utpl. uppdrag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
Ersättningslängd							
för skador och intrång föranledda av utplanerade schaktmassor.							
Samfällighet C-T							
Delsamfällighet I							
Diket C-D-E-F-G							
Stadsäga 709, 710, 720							
Bo Henrysson m.fl				600	35	210	
Stadsäga 711, 656							
Bröd. Birgersson				1010	35	354	
Söråsen 1:12							
Rickard Haglund				70	35	25	
Söråsen 1:11							
Gunnar Nilsson				60	35	21	
Söråsen 1:9							
Systr. Matsson				60	35	21	
Stadsäga 653							
Göta Kanalbolag				50	35	18	
Summa				1850		649	
Delsamfällighet II							
Diket G-H-I-K							
Stadsäga 653, 663							
Göta Kanalbolag							
Summa				435	25	109	
Delsamfällighet III							
Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T							
Stadsäga 600							
Gunnar Jonsson				115	35	40	
Stadsäga 595							
Fritz Öhman				870	35	305	
Göta Kanalbolag							
str. 64+40-75+35				4160	35	1 456	
Summa						1 801	

Lantbruksstyrelsen 3048 n. 54 febr. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
89854

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Utpl. Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
Delsamfällighet IV							
Diket L^1-L^2-L^3							
Stadsäga 601							
Gunnar Jonsson				260	35	91	
Stadsäga 598							
Erik Gustavsson				40	35	14	
Stadsäga 597							
Bertil Åberg				40	35	14	
Stadsäga 1929							
Fritz Öhman				90	35	32	
Summa						151	
Diket L^2-L^4							
Stadsäga 1929							
Fritz Öhman				10	35	4	
Stadsäga 576							
Ingvar Larsson				60	35	21	
Summa						25	
Samfälligheten M-M^8							
Flödesdiket M^1-M^4-M^5-M^6-M^7-M^8							
Stadsäga 590-592							
Bertil Åberg				30	35	11	
Stadsäga 596							
Martin Larsson				80	35	28	
Stadsäga 554 m.fl.							
Olof Janssons dödsbo				180	35	63	
Summa						102	
Samfälligheten O^1-O^3							
Diket O^1-O^2-O^3							
Stadsäga 585, 551							
Ingvar Larsson				85 x)	35	30	
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson m.fl.				170 x)	35	60	
Stadsäga 580, 581							
Olof Janssons dödsbo				170 x)	35	60	
Summa						150	

x) Vid framräkning av massorna har beräknats att hälften läggas på vardera sidan av diket.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Utpl. Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
Diket 05-06-07-08							
Stadsäga 524							
Gustav Gustavsson				13	35	5	
Stadsäga 523							
Töreboda tegelbruk AB				10	35	4	
Stadsäga 520							
Gustav Larsson				13	35	5	
Stadsäga 518							
Olof Janssons dödsbo				10	35	4	
Stadsäga 517							
A. Sköldberg				8	35	3	
Stadsäga 532							
Gustav Persson m.fl.				55	35	19	
Summa						40	
Slutsumma för hela företaget						3 027	

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Lantbruksstyrelsen 3048 n. 54 febr. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
89854

Ersättningslängd för förtidig avverkning av skog.

	Areal längd m	Areal bredd m	Areal m^2	Ersättning öre/m^2	Kronor
Diket M^9-M^{10}					
Stadsäga 552					
Ingvar Larsson	100	7	700	10	70
Diket O^4-O^5					
Stadsäga 551					
Ingvar Larsson	80	7	560	8	45
Stadsäga 530					
Olof Janssons dödsbo	45	8	360	6	22
Summa					67
Diket P^1-P^2-P^3					
Stadsäga 551					
Ingvar Larsson	65	8 x)	520	8,5	44
Stadsäga 530					
Olof Janssons dödsbo	33	10 x)	330	8,5	28
Stadsäga 549					
Bo Henrysson Hilding Karlsson	60	8	480	8,5	41
Summa					113
Slutsumma					250:- kr

x) Avser södra sidan av öppna diket.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Beräkning av brukningsbåtnad, som möjliggöres genom utförande av dikena 191+36-M^{2}, M^{5}-M^{6}-M^{7}-M^{8}, M^{12}-M^{13} och N-133+78.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst, eliminering av fältkantverkan, ogräsbekämpning, olycksfallsrisk etc.

Fastighet Ägare	Avloppssträcka	Längd m	A-pris kr	Båtnad kr	S:ma kr
Stadsäga 590-592					
Bertil Åberg	191+36-192+60	124	8	992	
	192+64-M^{2}	44	10	440	1 432
Stadsäga 589, 578, 554, 555					
Olof Janssons dödsbo	M3a-M^{8}	362	3	1086 x)	
	M3a-M8a	306	8	2448	
	M8a-M8	56	9	504	
	M12-M13	75	8	600	4 638
Stadsäga 588, 792					
Fritz Öhman	N-133+78	152	6:50	988	988
	Summa				7 058

x) Avser torrläggningsbåtnad.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Töreboda köping							
Stadsäga 601, 600 Gunnar Jonsson							
Åker, mylla på lera	1		Ingen båtnad				
" " " "	2	0,70		2100	2500 (2800)	400	280
" " " "	3	0,60		1400	1900 (2800)	500	300
" " " "	4		Ingen båtnad				
Summa		1,30					580
Stadsäga 599							
Gustav Andersson							
Åker, mylla på lera	5	~~0,65~~	Ingen båtnad				
Stadsäga 598							
Erik Gustavsson							
Åker, mylla på lera	6	0,31		1400	2240 (2800)	840	260
" " " "	7	0,31		1120	1960 (2800)	"	260
" " " "	8	0,24		980	2240 (2800)	1260	302
Summa		0,86					822
Stadsäga 597							
Bertil Åberg							
Åker, mylla på lera	9	0,30		1400	2240 (2800)	840	252
" " " "	10	0,31		980	1820 (2800)	"	260
" " " "	11	0,27		"	2240 (2800)	1260	340
Summa		0,88					852
Stadsäga 602							
Bertil Åberg							
Åker, mylla på lera	12	~~0,35~~	Ingen båtnad				
Stadsäga 596							
Martin Larsson							
Åker, mylla på lera	13	~~0,40~~	Ingen båtnad				
" " " "	14	~~0,65~~	Ingen båtnad				
Summa		~~1,05~~					
Stadsäga 576							
Ingvar Larsson							
Åker, mylla på lera	15	0,45		1180	2240 (2800)	1060	477
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Trpt						
Åker, mylla på lera	16	0,40		2380	2800	420	168
" " " "	17	0,60		1260	2380 (2800)	1120	672
" " " "	18	0,55		2240	2800	560	308
Summa		2,00					1 625
Stadsäga 573, 574, 1929							
Fritz Öhman							
Åker, mylla på lera	19	0,23		700	1960 (2800)	1260	290
" " " "	20	0,25		840	2100 (2800)	1260	315
" " " "	21	0,30		2520	2800	280	84
" " " "	22	0,20		980	2240 (2800)	1260	252
" " " "	23	0,30		840	2100 (2800)	1260	378
" " " "	24	0,40		2240	2800	560	224
" " " "	25	0,10		1820	2800	980	98
" " " "	26	0,12		1260	2240 (2800)	980	118
" " " "	27	0,10		2240	2800	560	56
Summa		2,00					1 815
Stadsäga 572							
Anna Andersson							
Åker, mylla på lera	158	~~0,10~~	Ingen båtnad				
" " " "	159	~~0,32~~	Ingen båtnad				
Summa		~~0,42~~					
Stadsäga 571							
Bertil Åberg							
Åker, mylla på lera	160	~~0,08~~	Ingen båtnad				
" " " "	161	~~0,32~~	Ingen båtnad				
Summa		~~0,40~~					
Stadsäga 595, 588, 792							
Fritz Öhman							
Åker, mylla på lera	28	0,13		2520	2800	280	36
" " " "	29	0,15		2520	"	"	42
" " " "	30	0,43		2240	"	560	241
" " " "	31	0,04		2660	"	140	6
	Trpt						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
	Trpt						
Åker, mylla på lera	32	~~0,70~~	Ingen båtnad				
" " " "	33	~~0,35~~	Ingen båtnad				
" " " "	34	0,15		2240	2800	560	84
" " " "	35	0,85		700	"	2100	1 785
" " " "	36	0,25		840	"	1960	490
" " " "	37	0,30		1120	"	1680	504
" " " "	38	0,20		1540	"	1260	252
" " " "	39	0,50		2100	"	700	350
Summa alstringsbåtnad							3 790
brukningsbåtnad							988
Totalsumma		3,00					4 778
Stadsäga 587							
Gösta Lindberg							
Tomt, mylla på lera	40	0,16		700	2800	2100	336
Åker, " " "	41	0,20		"	"	"	420
" " " "	41a	0,29		"	"	"	609
" " " "	42	0,70		1120	"	1680	1 176
" " " "	43	0,15		1820	"	980	147
Summa		1,50					2 688
Stadsäga 585							
Ingvar Larsson							
Åker, mylla på lera	44	0,36		1960	2800	840	302
Tomt, " " "	45	0,50		2240	"	560	280
Åker, " " "	46	0,25		1540	"	1260	315
" " " "	47	0,25		"	"	"	315
" " " "	48	0,30		"	"	"	378
" " " "	49	0,60		1820	"	980	588
" " " "	50	~~0,10~~	Ingen båtnad				
" " " "	51	~~0,20~~	Ingen båtnad				
Summa		2,26					2 178
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson							
(Nils Johansson)							
Åker, mylla på lera	52	0,55		2240	2800	560	308
" " " "	53	0,40		2500	2700 (2800)	200	80
	Trpt						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt					2600		
Åker, mylla på lera	54	0,85		1600	(2800)	1000	850
Skogsmark, mylla på lera	55		0,15	550	600	50	8
Summa		1,80	0,15				1 246
Stadsäga 582							
Enok Arvidsson							
Åker, mylla på lera	56	1,00		2380	2800	420	420
Summa		1,00					420
Stadsäga 583							
Arvid Gustavsson							
Åker, mylla på lera	57	1,50		2380	2800	420	630
Summa		1,50					630
Stadsäga 2025							
Töreboda köping							
Åker, Mylla på lera	58	0,87		2380	2800	420	365
" " " "	59	0,41		1960	"	840	344
Summa		1,28					709
Stadsäga 594							
Anna Andersson							
Åker, mylla på lera	60	~~0,25~~	Ingen båtnad				
" " " "	61	~~0,15~~	Ingen båtnad		2200		
" " " "	62	0,60		2100	(2800)	100	60
" " " "	63	~~0,24~~	Ingen båtnad				
" " " "	64	~~0,10~~	Ingen båtnad				
Summa		0,60					60
Stadsäga 593							
Erik Gustavsson							
Åker, mylla på lera	65	0,08		1260	2800	1540	123
" " " "	66	0,75		1120	"	1680	1 260
Tomt, " " "	67	0,12		1680	"	1120	134
Summa		0,95					1 517
Stadsäga 590, 591, 592							
Bertil Åberg							
Åker, mylla på lera	68	0,25		1400	2800	1400	350
" " " "	69	0,38		1540	2800	1260	479
" " " "	70	0,47		"	"	"	592
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt							
Åker, mylla på lera	71	0,30		1540	2800	1260	378
" " " "	72	0,45		1820	"	980	441
" " " "	73	0,50		2100	"	700	350
" " " "	74	0,15		1680	"	1120	168
" " " "	75	0,15		2380	"	420	63
" " " "	76	0,18		2100	"	700	126
" " " "	77	0,60		1820	"	980	588
" " " "	78	0,30		2100	"	700	210
Tomt, " " "	79	0,40		2750	"	50	20
Åker, " " "	80	0,20		2660	"	140	28
" " " "	81	0,30		2730	"	70	21
Summa alstringsbåtnad							3 814
" brukningsbåtnad							1 432
Totalsumma		4,63					5 246
Stadsäga 554, 555, 578, 589							
Olof Janssons dödsbo							
Åker mylla på lera	82	0,45		1260	(2800)	(1540)	70 (693)
Tomt, " " "	83	0,20		1540	2800	1260	252
Åker, " " "	84	0,28		1400	"	1400	392
" " " "	85	0,35		1540	"	1260	441
" " " "	86	1,25		1820	"	980	1 225
" " " "	87	0,18		2240	"	560	101
" " " "	88	0,45		1000	2000	1000	450
" " " "	88a	0,25		"	"	"	250
" " " "	88b	0,40		1200	"	800	320
Summa alstringsbåtnad							3 501
" brukningsbåtnad							4 038
Totalsumma		3,81					7 539
Stadsäga 580, 581							
Olof Janssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	89	0,40		1680	2800	1120	448
" " " "	90	0,53		"	"	"	594
" " " "	91	0,31		1960	"	840	260
" " " "	92	0,70		2200	2700 (2800)	500	350
" " " "	93	0,35		1400	2400 (2800)	1000	350
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Åker, mylla på lera	94	0,50		2100	2700 (2800)	600	300
" " " "	94a	0,25		1800	2500 (2800)	700	175
" " " "	95	0,35		1700	2700 (2800)	1000	350
Summa		3,39					2 827
Stadsäga 551, 552							
Ingvar Larsson							
Ängsmark, mylla på lera och morän	96	0,50		500	900 (1000)	400	200
Åker, mylla på lera och morän	97	0,75		1400	1800 (2000)	"	300
" " " " "	98	0,26		700	900 (2000)	200	52
Summa		1,51					552
Stadsäga 562							
Anna Andersson							
Åker, sandmylla på lera	99		Ingen båtnad				
Stadsäga 559							
Gunnar Jonsson							
Åker, sandmylla på lera	100		Ingen båtnad				
Stadsäga 560							
Hulda Amanda Sköldes dödsbo							
Åker, sandmylla på lera	101		Ingen båtnad				
Stadsäga 561							
Gustav Andersson							
Åker, sandmylla på sand el. lera	102	0,88		540	1800	1260	1 109
Summa		0,88					1 109
Stadsäga 528, 529, 530							
Olof Janssons dödsbo							
Åker, sandmylla på morän eller lera	103	0,50		270	1800	1530	765
D:o	104	0,13		800	"	1000	130
D:o	105	0,50		560	1400	840	420
D:o	105a	0,13		550	600	50	7
D:o	106	0,31		210	1400	1 190	369
Summa		1,57					1 691

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Stadsäga 525, 526, 527							
Erik Almqvist							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	107	0,54		270	1800	1530	826
D:o	107a	0,18		800	"	1000	180
D:o	108	0,30		500	1400	900	270
D:o	109	0,13		550	600	50	7
D:o	110	0,42		360	1800	1440	605
D:o	110a	0,12		1000	"	800	96
Summa		1,69					1 984
Stadsäga 524							
Gustav Gustavsson							
Tomt, sandmylla på lera	111	0,08		500	2400	1900	152
Summa		0,08					152
Stadsäga 522							
Töreboda Tegelbruk AB							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	112	0,68		270	1800	1530	1 040
Summa		0,68					1 040
Stadsäga 520, 521							
Gustav Larsson							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	113	0,92		360	1800	1440	1 325
D:o	114	0,15		1000	1400	400	60
Summa		1,07					1 385
Stadsäga 518							
Olof Janssons dödsbo							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	115	0,24		360	1800	1440	346
D:o	116	0,30		720	"	1080	324
Summa		0,54					670
Stadsäga 517							
Anders Sköldberg							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	117	0,28		630	1800	1170	328
D:o	118	0,15		800	"	1000	150
Tomt, sandmylla på sand							
eller lera	119	0,02		540	"	1260	25
Summa		0,45					503

Lantbruksstyrelsen 3044 b. 56 apr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stadsäga 511							
Bertil Åberg							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	120	0,60		900	1800	900	540
D:o	121	0,28		530	"	1270	356
D:o	122	0,85		350	"	1450	1 233
Summa		1,73					2 129
Stadsäga 510							
Olof Janssons dödsbo							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	123	1,20		620	1800	1180	1 416
D:o	124	0,50		1080	"	720	360
D:o	125	0,86		"	"	"	619
Summa alstringsbåtnad							2 395
" brukningsbåtnad							600
Totalsumma		2,56					2 995
Stadsäga 484 A							
Erik Andersson							
Åker, sandmylla på sand							
eller lera	126	~~0,12~~	Ingen båtnad				
D:o	127	0,42		900	1800	900	378
D:o	128	0,73		1350	"	450	329
Summa		1,15					707
Stadsäga 508							
Erik Almqvist							
Åker, sandmylla på sand							109
eller lera Summa	129	0,76		1170	(1800)	(630)	(478)
Samfälld mark							
N. Ingvar Larsson							
Åker, sandmylla på							
lera eller sand	130	0,18		520	1800	1280	230
Summa		0,18					230
Stadsäga av 1925							
N. Ingvar Larsson							
Åker, sandmylla på lera							
eller sand	131	0,40		800	1800	1000	400
Summa		0,40					400

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälld mark							
Torsten Henriksson							
Åker, sandmylla på lera							
eller sand Summa	132	0,25		1200	2400	1200	300
Stadsäga 1967, ay 1925							
Torsten Henriksson							
Åker, sandmylla på lera							
eller sand	133	0,23		1400	2400	1000	230
D:o	134	0,52		980	"	1420	738
D:o	135	0,23		"	"	"	327
Tomt, sandmylla på lera							
eller sand	136	0,05		1200	"	1200	60
D:o	137	0,10		1440	"	960	96
Summa		1,13					1 451
Stadsäga 474, 475							
Bröd. Oskar och Sigurd							
Birgersson							
Åker, mylla på lera	138	0,66		860	2400	1540	1 016
D:o	139	0,25		1200	(2400)	(1200)	16 (300)
D:o	139a	0,25		1680	(2400)	(720)	10 (180)
Summa		1,16					1 042
Stadsäga 475 A							
Henrik Larsson							
Tomt, mylla på lera Summa	140	0,23		720	(2400)	(1680)	21 (386)
Stadsäga 532, 534, 536, 537							
Gustav Persson och Edit							
Persson							
Åker, mylla på sand och							
lera	141	0,85		1480	2400	920	782
D:o	142	0,25		1320	"	1080	270
Åker, mylla på lera	143	1,20		1440	"	960	1 152
D:o	144	0,70		1900	"	500	350
Tomt, mylla på lera	145	0,30		1440	"	960	288
Åker, " " "	146	0,58		1560	"	840	487
D:o	147	0,60		2040	"	360	216
D:o	148	0,26		1680	"	720	187
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Åker, mylla på lera	149	0,45		720	1600	880	396
Summa		5,19					4 128
Stadsäga 538, 539, 540, 541							
Torsten Johansson							
Åker, mylla på lera	150	0,13		360	(1200)	(840)	52 (109)
D:o	151	2,40		1440	(2400)	(960)	1 096 (2 304)
D:o	152	0,62		1680	(2400)	(720)	212 (446)
D:o	153	0,16		960	(2400)	(1440)	109 (230)
Summa		3,31					1 469 (3 089)
Stadsäga 542							
Töreboda köping							
Åker, mylla på lera	154	~~1,40~~	Ingen	båtnad			
" " " "	155	~~0,10~~	Ingen	båtnad			
" " " "	156	~~1,50~~	Ingen	båtnad			
" " " "	157		Ingen	båtnad			
Kanaljorden							
Göta Kanalbolag							
Åker, mylla på lera	162	0,45		1300	2000	700	315
" " " "	163	0,50		1700	"	300	150
" " " "	164	0,15		1950	"	50	8
Summa		1,10					473
Stadsäga 586							
Ebba Maria Pettersson							
Tomt, mylla på lera	165	0,08		700	2800	2100	168
Summa		0,08					168
Töreboda köping							
Delsamfällighet I							
Båtnad genom ändrad vattenväg C-Q-R							8 086
Delsamfällighet II							
D:o							6 739
Delsamfällighet III							
D:o							167 175
Delsamfällighet IV							
D:o							2 000
Summa							184 000

Skrivna värden över parentes avser mark vilken erhåller ofullständig torrläning.

Sammandrag

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Töreboda kommun							
Samfälligheten C-T							
Delsamfällighet I							
Töreboda köping							
Båtnad genom ändrad vattenväg C-R							8 086
Delsamfällighet II							
Töreboda köping							
Båtnad genom ändrad vattenväg C-R							6 739
Delsamfällighet III							
Kanaljorden							
Göta Kanalbolag	162-164	1,10					473
Stadsäga 588, 595, 792							
Fritz Öhman	28-31, 34,39	1,40					759
Stadsäga 585							
Ingvar Larsson	44-49	2,26					2 178
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson (Nils Johansson)	52	0,55					308
Stadsäga 582							
Enok Arvidsson	56	1,00					420
Stadsäga 583							
Arvid Gustavsson	57	1,50					630
Stadsäga 2025							
Töreboda köping	58,59	1,28					709
Töreboda köping							
Båtnad genom ändrad vattenväg C-R							167 175
Summa		9,09					172 652
Delsamfällighet IV							
Stadsäga 600, 601							
Gunnar Jonsson	2, 3	1,30					580
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Stadsäga 598							
Erik Gustavsson	6, 7	0,62					520
Stadsäga 597							
Bertil Åberg	9,10	0,61					512
Stadsäga 576							
Ingvar Larsson	15-18	2,00					1 625
Stadsäga 573, 574, 1929							
Fritz Öhman	19-27	2,00					1 815
Töreboda köping							
Båtnad genom ändrad vattenväg							2 000
Summa		6,53					7 052
Samfälligheten C-T		15,62					194 529
Samfälligheten M-M^{8}							
Stadsäga 594							
Anna Andersson	62	0,60					60
Stadsäga 593, 598							
Erik Gustavsson	8,65-67	1,19					1 819
Stadsäga 590-592, 597							
Bertil Åberg	11,68-81	4,90					5 586
Stadsäga 589, 578, 554, 552							
Olof Janssons dödsbo	83-88b	3,36					7 469
Stadsäga 552							
Ingvar Larsson	98	0,26					52
Summa		10,31					14 986
Samfälligheten M^{9}-M^{13}							
Stadsäga 529, 530							
Olof Janssons dödsbo	103,106	0,81					1 134
Stadsäga 518							
Olof Janssons dödsbo	116	0,30					324
Stadsäga 510							
Olof Janssons dödsbo	124,125	1,36					1 579
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt							
Stadsäga 525, 526							
Erik Almqvist	107,110	0,96					1 431
Stadsäga 508							
Erik Almqvist	129	0,76					109
Stadsäga 522							
Töreboda Tegelbruk AB	112	0,68					1 040
Stadsäga 521							
Gustav Larsson	113	0,92					1 325
Stadsäga 517							
A. Sköldberg	117	0,28					328
Stadsäga 561							
Gustav Andersson	102	0,88					1 109
Stadsäga 511							
Bertil Åberg	120	0,60					540
Stadsäga 484 A							
Erik Andersson	127,128	1,15					707
Summa		8,70					9 626
Samfällighet N-N^2							
Stadsäga 792, 588							
Fritz Öhman	35-38	1,60					4 019
Stadsäga 589, 581							
Olof Janssons dödsbo	82,89-91	1,69					1 372
Stadsäga 586							
Ebba Maria Pettersson	165	0,08					168
Stadsäga 587							
Gösta Lindberg	40-43	1,50					2 688
Summa		4,87					8 247
Samfälligheten O^1-O^3							
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson (Nils Johansson)	53-55	1,25	0,15				938
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Stadsäga 580, 581							
Olof Janssons dödsbo	92-95	2,15					1 525
Stadsäga 551, 552							
Ingvar Larsson	96,97	1,25					500
Summa		4,65	0,15				2 963
Samfälligheten 0^4-0^{11}							
Stadsäga 528							
Olof Janssons dödsbo	104,105, 105a	0,76					557
Stadsäga 518, 510							
Olof Janssons dödsbo	115,123	1,44					1 762
Stadsäga 527							
Erik Almqvist	110a, 107a, 108-109	0,73					553
Stadsäga 524							
Gustav Gustavsson	111	0,08					152
Stadsäga 520							
Gustav Larsson	114	0,15					60
Stadsäga 532, 534							
Gustav Persson m.fl.	141-145	3,30					2 842
Stadsäga 517							
A. Sköldberg	118,119	0,17					175
Stadsäga 511							
Bertil Åberg	121,122	1,13					1 589
~~Stadsäga 484 A~~							
~~Erik Andersson~~	~~126~~		~~Ingen båtnad~~				
Stadsäga av 1925							
N. Ingvar Larsson	131	0,40					400
Samfälld mark							
N. Ingvar Larsson	130	0,18					230
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt							
Samfälld mark							
Torsten Henriksson	132	0,25					300
Stadsäga av 1925, 1967							
Torsten Henriksson	133-137	1,13					1 451
Stadsäga 474, 475							
Bröd. Sigurd och Oskar Birgersson	138,139 139a	1,16					1 042
Stadsäga 475 A							
Henrik Larsson	140	0,23					21
Summa		11,11					11 134
Samfälligheten P^1-P^3							
Stadsäga 534, 536, 537							
Gustav Persson m.fl.	146-149	1,89					1 286
Stadsäga 538, 539, 541, 540							
Torsten Johansson	150-153	3,31					1 469
Summa		5,20					2 755
Slutsumma		60,46	0,15				244 240

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet C - T				
		Delsamfällighet I				
		Diket C = D = E = F = G				
22+78-22	78	Justering av botten och slänt	78	2	156	
20+10-18+50	160	Schaktning och utplanering av lera m³	120	3	360	
18+50-15+00	350	D:o "	510	3	1 530	
15+00-9+50	450	D:o "	1220	2:80	3 416	
3+15-2+00	115	Schaktning och upptagning av lösa stenar	110	3	330	
9+50-8+00	150	Rensning	150	3	450	
		Undanröjande av träd och buskar i slänt	115	1	115	6 357
		Ersättning för avloppets breddning och jordupplag enligt bil. A				293
		Ersättning för skador och intrång enligt bil. B				649
		Arbetsledning och oförutsett				701
		Delsamfällighet I Summa				8 000
		Delsamfällighet II				
		Diket G = H = I = K jämte bro vid 3+15				
3+15		Befintlig trumma otillräcklig. Kompletteras med ytterligare en rörtrumma ø 1200 mm eller likvärdigt, längd 5,0 m, bottenhöjd +82,70. Utföres och bekostas av broägaren.				
		Företagets kostnadsandel vid komplettering eller omläggning			700	
2-0	200	Lera med rötter samt bottenmorän m³	95	4	380	
0		Komplettering på norra sidan av nuv. trumma med rörtrumma å höjden +85,00, ø 600 mm, längd 12 m Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Armerade falsrör ø 600 mm n	12		700	
		Schaktning, läggning och				
		återställande av vägbana			100	
		Stensättning vid trumöpp-				
		ningarna			100	
0=52+65-56+						
39	374	Schaktning och avjämning av				
		bottenmorän m^3	35	4	140	
		Schaktning och avjämning				
		av lera m	400	3	1 200	
		Röjning av buskar			200	3 520
		Ersättning för skador och				
		intrång enligt bilaga B				109
		Arbetsledning och oförut-				
		sett				371
		Delsanfällighet II Summa				4 000
		Delsanfällighet III				
		Diket L = M = N = O = P = Q = R = S = T				
60+38		Omläggning av trumma enl.				
		ritning ø 1400 mm, längd				
		11 m st	1		3 300	
60 -60+55,	75	Schaktning och utplanering				
60+75-60+95		av lera och sten på östra				
		sidan. Sten läggas i rös m^3	115	3	345	
60+55-60+75	100	Schaktning och borttransport				
60+95-61+75		av lera m^3	200	7	1 400	
61+75-64+0	285	Schaktning och utplanering				
64+40-65		av lera m^3	1210	3	3 630	
		Schaktning och utplanering				
		av sand m^3	70	3	210	
64-64+40	40	Schaktning och borttransport				
		av sand och lera m^3	270	7	1 890	
65+00-70+00	500	Schaktning och utplanering				
		av lera m^3	3070	2:80	8 596	
70+00-71+00	100	D:o "	790	2:80	2 212	
75+00-75+35	35	D:o "	30	3	90	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
					Trpt	
71+00–75+00	400	Armerade falsrör på fot ø 1200 mm m	394	140	55 160	
		Grävning, läggning resp. omläggning av befintlig bro vid 74+20 och återfyllning m	400	18	7 200	
		Anslutning av befintliga sidoledningar (inhuggning i huvudledning och fastgjutning)			400	
60–71		Ersättning för flyttning av telefonlinje tillhörande Göta Kanalbolag, ev. nedläggning av kabel			1 100	
71+50		Sänkning av Töreboda råvattenledning. Utföres och bekostas av Töreboda köping				
63+93		Spång av armerade falsrör ø 1400 mm, rörlängd 3 m st	1		600	
66+77		Ersättning för förlorad överfart		300		
66+37		Ersättning för förlorad spång		200	500	
69+84		Ersättning för förlorad bro			300	
68+40		Fallbrott enl. typritning d^1=600 mm, d^2=1000 mm st	1		400	
68+78, 69+22		Fallbrott enl. typritning d^1=450 mm, d^2=1000 mm st	2	350	700	
		Flyttning av televerkets stolpar, stag och kablar			200	
		Ev. uppfyllning av diket R–S–T till föreskriven bottenlinje ej inräknad i kostnaden				
75+35–75+50		Vall i nuvarande avlopp mot väster (ca 180 m^3)			400	88 933
					Trpt	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Ersättning för avloppe-				
		breddning och jordupplag				
		enligt bil. A.				1 326
		Ersättning för skador och				
		intrång enligt bil. B				1 801
		Arbetsledning och oför-				
		utsett				9 240
		Delsanfällighet III Summa				101 000
		Delsanfällighet IV				
		Diket L^1-L^2-L^3				
168+26-165+8	318	Schaktning och utplanering				
		av lera m^3	430	3	1 290	
165+67		Rörbro typ R-1, d=1000 mm,				
		l=4000 mm st	1	500	500	
166+03		Rörbro typ R-1, d=1000 mm,				
		l=3000 mm st	1	400	400	
		Brunn typ B-17, d=600 mm				
		uppströms allm. väg st	1	100	100	
165+8		Förlängning av ϕ 300 mm				
		trumma genom väg med 300 mm				
		rörledning			200	
165+8		Stensättning kring utlopp			50	
		Ersättning för avloppets				
		breddning enligt bil. A			248	
		Ersättning för skador och				
		intrång enligt bil. B			151	
		Arbetsledning och oförut-				
		sett			261	3 200
		Diket L^2-L^4				
300-301+09	109	Schaktning och utplanering				
		m^3	70	3	210	
300+16, ~~300+~~		Rörbro typ R-1, d=500mm,				
~~52~~		l=4000 mm st	1	240	240	
301+50		Jordvall "	1		10	
		Ersättning för avloppets				
		breddning enl. bil. A			22	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
					Trpt	
		Ersättning för skador och intrång enl. bil. B			25	
		Arbetsledning och oförutsett			293	800
		Delsamfällighet IV Summa				4 000
		Samfällighet C-T				
		Delsamfällighet I			8 000	
		-"- II			4 000	
		-"- III			101 000	
		-"- IV			4 000	
		Summa			117 000	
		Samfälligheten $H-H^8$				
		Diket $H-H^1-H^2-H^3-$				
174+47-173+29		Ingen åtgärd				
190-191+36	136	Lantbrukrör av betong ø 250 mm m	136	6:25	850	
191+36-193+36	192	Lantbrukrör av betong ø 200 mm m	192	4:65	893	
		Grävning, läggning och återfyllning m	136	4:50	612	
		D:o "	192	3:50	672	
		Tillägg för ledningens anslutning till rör genom allmän väg			50	
		Tillägg för rörets framdragning förbi bro st	2	30	60	
190		Utlopp typ U-1 "	1	40	40	
191+36, 193+8, 193+16		Brunn typ B-17, d=600 mm "	3	120	360	
192+64, 193+36		D:o d=500 mm "	2	100	200	
		Arbetsledning och oförutsett			363	4 100

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 62 aug. 15 000.

SRA 458332

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Flödesdiket M^1-M^4-M^5-M^6-M^7-M^8					
173+29-171+ 50		Ingen åtgärd					
171+50-170	150	Justering av botten och slänter	m	150	2	300	
162+63-158+ 72	391	Schaktning och utplanering av lera med rötter	m^3	250	4	1 000	
158+72-158+ 0		Ingen åtgärd					
158+00-156+ 73	127	Schaktning och utplanering av lera	m^3	75	4	300	
		Ersättning för avloppets breddning enligt bil. A				128	
		Ersättning för skada och intrång enligt. bil. B				102	
		Arbetsledning och oförutsett				170	2 000
		Samfälligheten M-M^8 Summa					6 100
		Samfälligheten M^9-M^{13}					
		Diket M^9-M^{10}-M^{11}-M^{12}-M^{13}					
155+75-155+ 50	25	Schaktning av sten	m^3	20	5	100	
155+50-154+ 59	91	Schaktning av sten för rörledning	m	91	5	455	
		Berg	m	36	30	1 080	
		Lantbrukrör av betong ø 250	m	91	6:25	569	
		Grusbädd för rörledning	m	50	2	100	
		Fyllning kring skarvarna med sågspån		91	0:50	45	
		Rörens läggning	m	91	1	91	
		Återfyllning med jord	m	91	1	91	
155+50		Rörutlopp typ U-1	st	1		40	
154+59		Brunn typ B-17, d=600 mm	"	1	110	110	2 681
332+90-330+ 74		Lantbrukrör av betong ø 200 mm	m	214	4:65	995	
			Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
330+74-330		Lantbrukskrör av betong ø				
		150 mm m	74	3:50	259	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning m	214	3:60	770	
		D:o m	74	3	222	
332+34, 331+						
68, 331+28,		Brunn typ B-17, d=500 mm st	5	90	450	2 696
330+74, 330+						
34						
151+59-150+						
0	159	Lantbrukskrör av betong ø				
		150 mm m	159	3:50	557	
150-149+20	80	Lantbrukskrör av betong ø				
		125 mm m	80	3	240	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	159	3	477	
		D:o m	80	2:50	200	
149+20, 150+00		Brunn typ B-17, d=500 mm st	4	90	360	
151+00, 151+40						
		Tillägg för rörets framdrag-				
		ning genom väg			30	1 864
154+59-155+						
85		Röjning och ersättning för				
		fördyrad avverkning enligt				
		bil. C				70
		Arbetsledning och oförut-				
		sett				689
		Sanfälligheten H^9-H^{13} Summa				8 000
		Sanfälligheten H-H^2				
		Diket H-H^1-H^2				
130-135+30	530	Lantbrukskrör av betong ø				
		200 mm m	530	4:65	2 465	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	530	4	2 120	
135+30		Rörutlopp typ U-1 st	1		40	
130+42, 130+53		Brunn typ B-17, d=600 mm st	2	110	220	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
130, 132+9, 132+88 133+50, 133+76		Brunn typ B-17, d=500 mm st	5	90	450	
131+50		Tillägg för T-rör 6" x 8" st	1		15	
133+76		Tillägg för rörets framdragning genom väg st	1		50	
		Tillägg för anslutning av rörledning till trumma vid allmän väg			50	
		Arbetsledning och oförutsett			590	6 000
		Sanfälligheten II-II^2 Summa				6 000
		Sanfälligheten 0^1-0^3				
		Diket 0^1-0^2-0^3				
271-272+34	134	Schaktning och utplanering av lera m^3	90	4	360	
272+46-276+69	423	Schaktning och utplanering av lera med rötter	335	3	1 005	
275+54		Rörbro typ R-1, D=500 mm av lantbrukarör, Längd för trumma 3,0 m st	1		200	
		Ersättning för avloppets breddning enligt bil. A			204	
		Ersättning för skador och intrång enligt bil. B			150	
		Arbetsledning och oförutsett			181	2 100
		Sanfälligheten 0^1-0^3 Summa				2 100
		Sanfälligheten 0^4-0^{11}				
		Diket 0^4-0^5				
278+00-280+5	205	Schaktning av bottenmorän m^3	58	5	290	
		" " sand och sten med rötter m^3	200	2:80	560	
		Schaktning och utplanering av sand m^3	70	3	210	
		Berg löpm	20	30	600	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
			Trpt			
280+5-280+17		Lantbrukskrör av betong				
		ø 500 mm	m	12	21	252
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	m	12	7	84
280+17		Brunn typ B-15, D=1000 mm,				
		d^1=400 mm, d^2=500 mm	st	1		210
		Ersättning till ägaren av				
		stadsäga 551 för fördyrad				
		avverkning enligt bil. C				67
		Ersättning enligt bil. A				143
		Arbetsledning och oförut-				
		sett				284 2 700
		Diket 0^5-0^6-0^7-0^8				
280+17-282+						
35	118	Schaktning och utplanering				
		av sand och lera	m^3	90	3	270
280+17=120-						
122+26=282+	126	Lantbrukskrör ø 250 mm, led-				
47		ning framdrages NÖ öppna				
		diket	m	126	6:25	788
282+47-282+						
61	14	Lantbrukskrör ø 300 mm	m	14	8:60	120
282+61-283+						
94	133	Lantbrukskrör ø 250 mm	m	133	6:25	831
120-122+26		Grävning, läggning och				
		återfyllning	m	126	4	504
282+25-282+36		D:o	m	11	4:50	50
282+47-282+61		D:o	m	14	4	56
282+61-283+94		D:o	m	133	3:50	466
282+40		Rörets framdragning genom				
		väg	st	1	50	50
282+60, 283+20		Rörets framdragning genom				
283+40		väg	st	3	40	120
280+17		Rörledning inkopplas i brunn				20
282+47		Brunn typ B-15, d^2=300 mm,				
		d^1=400 mm, D=1000 mm	st	1	210	210
			Trpt			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
282+61, 283+						
94		Brunn typ B-17, d=600 mm st	2	110	220	
		Tillägg för inkoppling i ø 250 mm ledning av ev. befintlig täckdikning å utdiokan 0^5-0^6			100	
121+82		Tillägg för T-rör 250 x 150 mm			20	
		Ersättning för avloppets breddning och jordupplag enligt bil. A			84	
		Ersättning för skada och intrång enligt bil. B			40	
		Arbetsledning och oförutsett			501	4 450
		Avgår vägsanfälligheten Kilen-Ängarnas kostnadsandel				- 150
		Diket 0^5-0^6-0^7-0^8 Summa				4 300
		Diket 0^6-0^{11}				
130-130+20	20	Lantbrukarör av betong ø 150 mm m	20	3:50	70	
		Grävning, läggning och återfyllning m	20	3	60	
		Tillägg för rörledningens framdragning genom väg			20	
		Brunn typ B-17, d=400 mm st	1		70	
		Arbetsledning och oförutsett			80	300
		Diket 0^7-0^9				
183+47-183	47	Lantbrukarör av betong ø 300 mm	47	8:60	404	
183-181+72	128	Lantbrukarör av betong ø 225 mm	128	5:45	698	
		Grävning, läggning och återfyllning	47	4	188	
		D:o	128	3:50	448	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
182+5,183+26		Tillägg för rörets fram-dragning genom väg st	2	30	60	
182+00		Stensil typ T-11 "	1	20	20	
183		Brunn typ B-17, d=800 mm "	1	150	150	
181+72		" " " d=600 " "	1	100	100	
		Arbetsledning och oförut-sett			232	2 300
		Samfälligheten O^4-O^{11} Summa				9 600
		Avdragsdike				
		Diket O^9-O^{10}				
180+78-181+72	94	Lantbrukrör av betong ø 150 mm m	94	3:20	300	
		Grävning, läggning och återfyllning m	94	2:50	235	
		Tillägg för rörets frandrag-ning genom väg st	1	30	30	
		Brunn typ B-1, d=400 mm "	1	70	70	
		Arbetsledning och oförut-sett			65	700
		Samfälligheten P^1-P^3				
		Diket P^1-P^2-P^3				
201+50-200	150	Schaktning av bottenmorän med rötter m^3	100	4	400	
		Schaktning av lera med sten och rötter (jorden bör om möjligt läggas på nordvästra sidan av dike) m^3	205	2:80	574	
		Berg löpn	8	30	240	
		Ersättning för fördyrad avverkning enligt bil. C			113	
		Ersättning för avloppets breddning och jordupplag enligt bil. A			149	
		Arbetsledning och oförutsett			224	1 700
		Samfälligheten P^1-P^3				1 700

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 62 aug. 15 000.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag				
		Samfälligheten C - T				117 000
		-"- $H-H^{8}$				6 100
		-"- $H^{9}-H^{13}$				8 000
		-"- $H-H^{2}$				6 000
		-"- $O^{1}-O^{3}$				2 100
		-"- $O^{4}-O^{11}$				9 600
		-"- $P^{1}-P^{3}$				1 700
		Summa				150 500
		Töreboda den 6 maj 1965.				
		Kurt Dahlgren				
		Lantbruksingenjör				

Bilaga F 1

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Utredning				
		rörande kostnaderna för det nya företaget att utföra sträckan C–D–E–F–G sedan det äldre företaget iordningställt ifrågavarande sträcka i enlighet med det äldre fastställda förslaget.				
		Diket C–D–E–F–G				
22+78–22	78	Justering av botten och slänt	78	2	156	
20+10–18+50	160	Schaktning och utplanering av lera m^3	95	3	285	
18+50–15+00	350	D:o	225	3	675	
15+00–9+50	450	D:o	450	3	1 350	
3+15–2+00	115	D:o	55	3	165	2 631
			825			
		Ersättning för avloppets breddning m^2	270	0:50		135
		D:o för jordupplag "	330	0:50		165
		Ersättning för skador och intrång av utplanerade schaktmassor m^3	825	0:35		289
		Arbetsledning och oförutsett				280
		Summa				3 500

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 62 aug. 15 000.

SRA 458332

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Utredning				
		rörande kostnaderna för Borrebodabäckens regleringsföretag av åren 1912-1913 att iordningställa den dikessträcka, som ingår i det äldre företaget, till föreskrivna dimensioner. Streckad svart linje å profil- och sektionsritning anger det äldre företaget.				
		Diket C-D-E-F-G				
20+10-18+50	160	Rensning m	160	2	320	
18+50-15+00	350	Schaktning och utplanering av lera m^3	290	3	870	
15+00-9+50	450	D:o	770	3	2 310	
9+50-8+00	150	Rensning m	150	3	450	
3+15-2+00	115	Schaktning av morän m^3	40	3	120	
3+15-2+00		Undanröjande av träd och buskar i slänt	115	1	115	4 185
		Ersättning för upplag m^2	330	0:50		165
		Ersättning för skador och intrång föranledda av utplanerade schaktmassor m^3	1210	0:35		424
		Arbetsledning och oförutsett				426
		Summa				5 200

Kostnaderna för det nya företagets utförande å denna sträcka, såvida det äldre utförts i enlighet med fastställt förslag, beräknas till 3 500:- kronor.

Därest kostnaderna för det nya företagets utförande skulle fördelas mellan det äldre och det nya företaget i samma proportion som om arbetet utförts var för sig bleve resultatet.

Äldre företagets kostnad: $\frac{5\ 200 \times 100}{8\ 700} = 60\ \%$

Nya företagets kostnad: $\frac{3\ 500 \times 100}{8\ 700} = 40\ \%$

Såsom framgår av utlåtandet har dock jämkning häri befunnits skälig.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 62 aug. 15 000.

SRA 458332

Utredning

rörande kostnaderna för Göta Kanalbolag i utförande av sträckan L–M–N–O–P–Q–R, delsamfällighet III, på grund av dess underhållsskyldighet. Ifrågavarande sträcka rensades enligt uppgift omkring år 1955.

Kostnaderna för Göta Kanalbolag att utföra rensning av sträckan 60+50–72+50, 1 200 m, uppskattas till 1:50 pr m inkl. intrång och uppgår således till 1 800:- kronor.

Kostnaderna för företaget har beräknats till 101 000:- kronor.

Kostnaderna för utförande av delsamfällighet III skall fördelas mellan Göta Kanalbolag i anledning av dess underhållsskyldighet och företaget i samma proportion som om arbetet utförts var för sig och beräknas enligt följande.

Göta Kanalbolags andel $\frac{1\,800 \times 100}{102\,800} = 1{,}75\ \%$

Företagets andel $\frac{101\,000 \times 100}{102\,800} = 98{,}25\ \%$

Göta Kanalbolags andel i kostnaden, p.g.a. underhållsskyldigheten, för utförande av delsamfällighet III utgör således

$\frac{1{,}75 \times 101\,000}{100} = 1\,768$:- kronor.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Samfälligheten 0^4–0^{11}

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			0^4–0^5	0^5–0^8	0^8–0^9	Avdragsdike 0^9–0^{10}						Summa	
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	104, 105, 105a, 107a, 108, 109, 110a, 111, 142–145	3 322	2 700	300								3 000	0,903
II	115, 123, 114, 118, 119, 141, 121, 122, 130, 131	4 998	600	4 300								4 900	0,98
III	132–140	3 633		1 100	2 300	700						4 100	1,128
I+II+III		11 953	2 700	4 300	2 300	700						10 000	0,836
II+III		8 631	600	4 300	2 300	700						7 900	0,915

Av utredningen framgår att uppdelning på avdelningar ej skall ske.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 Bilaga G.

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Östra Börstorps vattenavledningsföretag upprättat år 1965.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrläggningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida telekablar, elkablar, vatten- eller avloppsledningar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;

att uppschaktat material, som till övervägande del utgöres av lera och som upplagts på annat än skogsmark, skall utplaneras till ett 0,15 m täckande skikt, med undantag för sträckan N-O-P-Q där sådan utplanering får ske på tillgänglig yta mellan diket och Göta kanal. Huruvida jordmassorna är av sådan beskaffenhet att de skall utplaneras eller ej avgöres av företagets styrelse i samråd med markägaren;

att därest utplanering av jordmassorna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;

att där upplag förekommer dessa ej må läggas närmare de nya kanterna än 3,0 m, såvida ej upplaget avplanas så att det ger en god framkomlighet vid kommande maskinrensningar;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-17 eller genom stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och på dess bekostnad. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören an-

visningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får täckas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan återfyllning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrif-


ter.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.



Bilaga


Typritning

Fallbrott

Bilaga

Jordvall vid R

Skala 1:100




Bilaga


Typritning

Rörtrumma vid


63+93



Sektion A–A




	Bilaga
	Typritning B-15
	BRUNN



Botten av betong

d^1-d^2 där ej annat angives

Mått i m.m.




Översta brunnsringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga
Tillritning B-11
Brunn

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 mars

Statens Reproduktionsanstalt 1955
1376 L

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP




Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1958

	Bilaga
	Typritning T 11-12


Stensil T-11




Grusfilter T-12



Bilaga
Typritning R-1
Rörtrumma



Sektion C-C



D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	200
Över 1500	se arbetsritning	

Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått

Vid trummor med D minst = 800 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringsstänger e.d. minst ϕ 16. Lämpligen läggas en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändor.

Skala 1:50.

Bilaga I.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad (kronor)	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad (kronor)	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad (kronor)	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad (procent)	Samfällighets andel i gemensamma kostnader för: utförande (procent)	Samfällighets andel i gemensamma kostnader för: underhåll (procent)
1	2	3	4	5	6		7
Töreboda kommun							
Samfällighet C-T							
Delsamfällighet I							
Töreboda köping	s	8 086		4 800	60	20	
Borrebodabäckens regleringsföretag av åren 1912-1913		-		3 200	40	80	
Summa		8 086		8 000	100	100	3,31
Delsamfällighet II							
Töreboda köping Summa	s	6 739		4 000	100	10[a]	2,76
Delsamfällighet III							
Kanaljorden							
Göta Kanalbolag		473		272			
Dets. enl. bil. F 3		-		1 768	2,02	40,00	
Stadsäga 588, 595, 792							
Frits Öhman		759		436	0,43	0,26	
Stadsäga 585							
Ingvar Larsson		2 178		1 252	1,24	0,76	
Stadsäga 550							
Anna Maria Johansson (Nils Johansson)		308		177	0,18	0,11	
Stadsäga 582							
Enok Arvidsson		420		242	0,24	0,15	
Stadsäga 583							
Arvid Gustavsson		630		362	0,36	0,22	
Stadsäga 2025							
Töreboda köping	s	709		407	0,40	0,24	
Töreboda köping	s	167 175		96 084	95,13	58,26	
Summa		172 652		101 000	100,00	100,00	70,69

Ifråga om framtida underhåll av delsamfällighet III finner synemännen skäligt föreskriva att Töreboda köping ensam skall underhålla den förlagda sträckan 71+00-75+00.

Lantbruksstyrelsen 3045 b, aug. 49, 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Delsamfällighet IV						
Stadsäga 600, 601						
Gunnar Jonsson		580		329	8,22	
Stadsäga 598						
Erik Gustavsson		520		295	7,37	
Stadsäga 597						
Bertil Åberg		512		290	7,26	
Stadsäga 576						
Ingvar Larsson		1 625		922	23,05	
Stadsäga 573, 574, 1929						
Fritz Öhman		1 815		1 030	25,74	
Töreboda köping	s	2 000		1 134	28,36	
Summa		7 052		4 000	100,00	2,89
Samfälligheten M^{8}-H^{8}						
Stadsäga 594						
Anna Andersson		60		24	0,40	
Stadsäga 593, 598						
Erik Gustavsson		1 819		741	12,14	
Stadsäga 590, 591, 592, 597						
Bertil Åberg		5 586		2 274	37,27	
Stadsäga 589, 578, 554, 555						
Olof Janssons dödsbo	s	7 469		3 040	49,84	
Stadsäga 552						
Ingvar Larsson		52		21	0,35	
Summa		14 986		6 100	100,00	6,13
Samfälligheten M^{9}-H^{13}						
Stadsäga 529, 530						
Olof Janssons dödsbo	s	1 134		942	11,78	
Stadsäga 518						
Olof Janssons dödsbo	s	324		269	3,37	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4 ~~X~~	4 X	5 0,6	7
Trpt						
Stadsäga 510						
Olof Janssons dödsbo	s	1 579		1 312	16,40	
Stadsäga 525, 526						
Erik Almqvist		1 431		1 190	14,87	
Stadsäga 508						
Erik Almqvist		109		90	1,13	
Stadsäga 522						
Töreboda Tegelbruk AB		1 040		864	10,80	
Stadsäga 521						
Gustav Larsson		1 325		1 102	13,77	
Stadsäga 517						
A. Sköldberg		328		273	3,41	
Stadsäga 561						
Gustav Andersson		1 109		922	11,52	
Stadsäga 511						
Bertil Åberg		540		449	5,61	
Stadsäga 484 A						
Erik Andersson		707		587	7,34	
Summa		9 626		8 000	100,00	3,94
Samfälligheten II-V[2]						
Stadsäga 792, 588						
Fritz Öhman		4 019		2 924	48,73	
Stadsäga 589, 581						
Olof Janssons dödsbo	s	1 372		999	16,64	
Stadsäga 586						
Ebba Maria Pettersson		168		122	2,04	
Stadsäga 587						
Gösta Lindberg	s	2 688		1 955	32,59	
Summa		8 247		6 000	100,00	3,38

Lantbruksstyrelsen 3045 b, aug. 49, 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 0[1]-0[3]						
Stadsäga 550						
Anna Maria Johansson (Nils Johansson)		938		665	31,66	
Stadsäga 580, 581						
Olof Janssons dödsbo	s	1 525		1 081	51,47	
Stadsäga 551, 552						
Ingvar Larsson		500		354	16,87	
Summa		2 963		2 100	100,00	1,21
Samfälligheten 0[4]-0[11]						
Stadsäga 528						
Olof Janssons dödsbo	s	557		480	5,00	
Stadsäga 518, 510						
Olof Janssons dödsbo	s	1 762		1 520	15,83	
Stadsäga 527						
Erik Almqvist		553		477	4,97	
Stadsäga 524						
Gustav Gustavsson	s	152		131	1,37	
Stadsäga 520						
Gustav Larsson		60		52	0,54	
Stadsäga 532, 534						
Gustav Persson m.fl.	s	2 842		2 450	25,52	
Stadsäga 517						
A. Sköldberg		175		151	1,57	
Stadsäga 511						
Bertil Åberg		1 589		1 370	14,27	
Stadsäga av 1925						
N. Ingvar Larsson		400		345	3,59	
Samfälld mark						
N. Ingvar Larsson		230		199	2,07	
Samfälld mark						
Torsten Henriksson		300		258	2,69	

Trpt

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt av Stadsäga/1925. 1967 Torsten Henriksson		1 451		1 250	13,03	
Stadsäga 474, 475 Bröd. Sigurd och Oskar Birgersson	a	1 042		899	9,36	
Stadsäga 475 A Henrik Larsson		21		18	0,19	
Summa		11 134		9 600	100,00	4,56
Samfälligheten P^1-P^3 Stadsäga 534, 536, 537 Gustav Persson m.fl.	a	1 286		794	46,68	
Stadsäga 538, 539, 541 Torsten Johansson		1 469		906	53,32	
Summa		2 755		1 700	100,00	1,13

a) Töreboda köping skall deltaga i framtida underhållskostnaden med 10 %, i övrigt skall avloppsströmmen underhållas av den som hittills har att svara för detta.

Töreboda den 6 maj 1965.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Thorsten Jonsson Einar Karlsson

Biträdande godemän.

Lantbruksstyrelsen 3045 b, aug. 49, 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Sammanställning över förrättningskostnaderna

för

Östra Börstorps vattenavledningsföretag år 1965

Ersättning till statsverket	8 502:-
Hantlangning m.m.	780:-
Pålvirke	15:-
Annonskostnader m.m.	85:-
Godemän	447:-
Vattendomstolsavgift	389:-
Summa	10 218:- kr

Vänersborg den 28 maj 1965.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Förestående avskrift sid. 1 - bestyrkes:

Kurt Dahlgren