



Akt nr:

R-F4b-LS4/55

AU\$R-F4b-LS4/55


Handlingar angående
"Annemossens dikn.företag av år 1955"
i Kinne Vedums s:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Annemossens dikningsföretag av år 1955			
Socken Kinne-Vedum		Län Skaraborgs	
~~XXXXXXXXXX~~ Förtroendeman ~~XXXXXXXXXX~~ Lantbr. Evert Gustafsson, Storegården, K.Vedum, Götene.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/9-1955	Bidrag till utförandet, kr 5.240:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.240:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av tekniker Paul Olsson
den 11 aug. 1956, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
fastställd arbetsplan, varför detsamma godkännes.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 13.059:- kr. Arvode till företagets
förtroendeman har ej utgått och räntor under arbetstiden har ej debiterats.

Skars den 22 augusti 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde
rörande tärtäggning av mest
tillhörande hemmanen Vedum,
Vedum Mälaregården, Vedum
Drogården och Vedum Jon Arvids
gården i Kiune Vedums socken
av Skaraborgs län

Den 25 oktober 1954 inställdes sig
undersektua, status lantbruks-
ingenjör hos Fru Anna Gustafsson,
Storögården, Kiune Vedum för att jäm-
likt förordnande (bil. A) handlägga
ifrågasättande synesförklaring.
Underrättelser om sammanträdet
hade meddelats företagens kända
sakägare enligt bifogad förtick-
ning (bil. B!) och hade följande per-
soner med förordnadsman
kommit tillträdes.

Elsa Svensson och mågen Börje Petersson,
Drogården för Sven Svenssons
sterbhus, äg. till Vedum Mälaregården
Torsten Petersson, Arvids gården
för Arvid Storch,

Anna Gustafsson, Storögården
Erik Thyrén, Drogården

Gideon Jönegård, Storögård, Kestö för
Flynnssons Aika. J. av år 1954 samt
ordförande i nämnda företag

Bitr. godman Gunnar Ljunsson, Skellefteå
Erik Bengtsson, Sjöboholmen

§ 1.

Förordnanden uppläste och biträdes protokollet (bil. A)

§ 2.

Två jäv anmälde mot synemännen och biträdande gode. männen förklarade, att de enligt föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot förtäget hade ingen av anmälare och ej heller ansågo synemännen något sådant föreligga.

§ 4.

Förelades den uppräbade plankartan med profiler öfver planerade avlopp.

§ 5.

Från Anna Gustafsson, Drogården som var ägare till hemmanen Odum Målargården 3³ och Odum Jan Arvidsgården 2² vittnade sonen Evert Gustafssons-ansökan om syneförväring, varför hon kan anses som sökande till syneförväringen.

§ 6.

Anna Gustafsson, Erik Thyrén och Sven Svanosson stertus yttrade på förslagning av sina marksten för åker erforderligt djup medel rörligheter.

§ 7.
 Embudet för Arthur Storch begärde
 ersättning för mark som ägdes ^{helt} öppet
 avlopp och jordupplag.

§ 8.
 Befruktningens förordnings-
 mannen, ad i Kungörsens förordnings-
 sammanträd val av sysselmän
 skall verkställas vid samman-
 trädet ifråga.

§ 9.
 Jordvärdering skulle verkställas
 efter sammanträdet, meddelade
 förordningsmannen.

§ 10.
 Då met vidare förskan, upp-
 läst dagens protokoll, som god-
 kändes, och sammanträdet för-
 klades avslutat.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
 Styrelseledaren

Per Jönsson

Carl Linder

Den 7 april 1955 inställes sig äro för-
 ordningsmannen för Anna Gustafsson,
 Stregården, Kinne vedarna för att vidare
 handlägga sysselförordningen ifråga.
 Kungörsens am sammanträdet hade
 införts i Tidning för Skaraborgs län,
 Västerås (bl. D) samt i lags ordning

anslagits i Kungl. Veddums församling (bil. C), och hade församlingens sakkämare meddelats om tiden och platsen för sammankommet jämlikt vadenlagen enligt bifogad förteckning (bil. B²), och hade följande personer med förretningsmannen kommit tillstädes.

Evert Gustavsson, Storegården, som köpt Veddum från Arvidgården 2² och Veddum Mälaregården 3³ av sin moder Anna Gustavsson.

Elsa Svensson, Veddum Mälareg.

Dörje Petersson, " gift med Anna-Drita " för Sven Svenssons sterbhas

Torsten Petersson, Arvidgården för direktör Anders Storch, Gräns län, fullm. (bil. E)
Erik Thyrell, Bröngården
Dels gode män. V. Gustaf Linnsson, Slättbråten
Henry Andersson, Hallabod, H. f.
Eric Bengtson, som fått förhinder.

§ 11.

Förslades och uppräntades förslaget med bilaga, som genomgick.

§ 12.

Utlåtandet upplästes och bilades protokoll.

§ 13.

Arvodesräkning förklarades.

§ 14.

En meddelande intägius i kungärlens och val av arbets-

Styrrelse skulle verkställas vid dagens
sammansträde, valdes nu samtliga.
Evert Gustavsson, Storgården, Göteborg
till sekreterare för företagets.

§ 15.

Till revisorer och granska styrelsen
räkenskaper och förvaltning utsågos
Erik Thyren, Storgården och Döge
Petersson, Målargården.

§ 16.

Till aukförvarare för företagets
handlingar och ritningar utsågs
Evert Gustavsson, Storgården.

§ 17.

Delägarna beslöt att söka
statsunderstöd till företagets
genomförande och uppmanade åt
förrädningsmannen att upp-
rätta härför erforderliga hand-
lingar.

§ 18.

Evert Gustavsson, Storgården
befullmäktigades att söka stats-
bidraget, uppbära och kvittera
debettarna och fördela det.

§ 19.

Då intet vidare förkom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och synesförrädningsmen för-

Klarades avslutad.

Ost och sag som ovan

På tjänstens vägnar.

~~Geografiska~~
Henry Andersson Gustaf Ericsson

IIIM 64 54


Förordnande.




Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Fr 8-1292


E D. 55-49



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Simne - Vedums*

socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser

Dikning

här uppgives så fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare *firka 25 ha aker samt 10 ha skogs-*
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. *mark*

Närmaste järnvägsstation

bölene

Meddelanden om förrättningen ställas till

Evert Luntasson
Stougaardens 12 - Vedums bölene feb. 195
Stougaardens den *7 juni* 19 *50*

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Luntasson
Henry Oredalson

för fastigheten

» »

» »

Stougaardens
Vorslundsgården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Resolution

Remitteras till lantbruksnämnden i Skara-
borgs län

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 aug. 1950.

På tjänstens vägnar:

N. Wallin
N. Wallin

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 16 oktober

19 50.

På Lantbruksnämndens vägnar:

S. Sunnerholm

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 nov. 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Fru Anna Gustafsson, Storegården,
Kinne-Vedum, Götene måndagen den 25 okt. 1954 kl. 12.00, vilka denna dag
avsänts till:

Gustav Fält,	Nordhagen,	<u>Kinne-Malma</u>
Artur Storck,	Arvidsgården,	<u>Götene</u>
Elsa Svensson,	Vedum Målaregården,	"
Erik Thyrell,	" Brogården,	"
Fru Anna Gustavsson,	Storegården,	"
"Flygårdens df 1954"		
gm Gideon Jonegård,	" , Kestad,	<u>Kinne-Malma</u>
Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slättebråten, Holmestad,		<u>Äskekärr</u> <i>7h egenh</i>
" Eric Bengtsson, Silboholm,		<u>Götene.</u> <i>3kr 4 "</i>

Skara den 12 okt. 1954.

I tjänsten:

G. Wadman

(G. Wadman)

Lantbruksingenjör

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-läggning av mark inom hemmanen Vedum, Vedum Målaregården, Vedum Brogården och Vedum Jon Arvidsgården i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 7 april 1955 kl. 10,00.

1. Lantbrukare Gustav Fält, Nordhagen KINNE-MALMA
2. Direktör Artur Storck, Arvidsgården, GÖTENE.
3. Lantbrukare Sven Svensson, Vedum Målaregården, GÖTENE.
stbh.
4. "- Erik Thyrell, Vedum Brogården, "-
5. Fru Anna Gustavsson, Storegården "-
6. "Flygårdens df 1954"
gm Gideon Jonegård, Storegården, Kestad, KINNE-MALMA

Gode män:

7. Gustaf Linusson, Slättebråten, Holmestad, ÄSKEKÄRR.
8. Eric Bengtsson, Silboholm, GÖTENE.

Pastorat:


Kinne Vedum Pastorat, FORSHEM.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 12 mars 1955, intygas

ex officio:



(Gottfr. Wadman)


Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemman Vedum m.fl.
i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Vedum, Vedum Målaregården, Vedum Brogården och Vedum Jon Arvidsgården i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Fru Anna Gustafsson, Storegården, Kinne-Vedum, Götene, torsdagen den 7 april 1955 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 mars 1955


(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör

Anslaget i lägs ordning
Kinne-Vedums
den 20 mars 1955
Hugo Lidefelt
v. komm.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Vedum, Vedum Mälaregården, Vedum Brogården och Vedum Jon Arvidsgården i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos fru Anna Gustafsson, Storegården, Kinne-Vedum, Götene, torsdagen den 7 april 1955 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 mars 1955.

GOTTFR. WADMAN.


Statens lantbruksingenjör.

Införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen
den 15 mars 1955



F u l l m a k t

Fullmakt inblanco för innehavaren eller den han i sitt ställe
förordnar att vid sammanträde i Storegården den 7 april 1955
angående syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen gällande
hemmanen Vedum, Vedum Mälaregården m.fl. min talan föra och laga
rätt utöva.

Götenä den 6 april 1955


/Arthur Sterck/

Bevittnas:

 . 

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kinne-Vedums socken							
Vedum Jon Arvidsgården							
2 ² Anna Gustavsson nuv.äg. Evert Gustavsson Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	1	0,32		8850	2000	1150	368:-
- " -	2	0,28		620	2000	1380	384:40
- " -	3	0,23		690	2000	1310	301:30
- " -	4	0,50		770	2000	1230	615:-
- " -	5	0,61		1000	2000	1000	610:-
- " -	6	0,76		1080	2000	920	699:20
- " -	7	0,53		1150	2000	850	450:50
- " -	8	0,09		1460	2000	540	48:60
- " -	9	0,38		1230	2000	770	292:60
- " -	10	0,11		620	2000	1380	151:80
- " -	11	0,11		310	2000	1690	185:90
- " -	12	0,11		460	2000	1540	169:40
- " -	13	0,11		380	2000	1620	178:20
- " -	14	0,09		230	2000	1770	159:30
- " -	15	0,09		150	2000	1850	166:50
- " -	16	0,06		310	2000	1690	101:40
A-summa		4,28					4882:10
Brukningsbåtnad brukningsenheten	1-7 10-16	3,81					2460:-
Totalsumma		4,28					7342:10
Vedum Målaregården							
3 ³ Anna Gustavsson nuv.äg. Evert Gustavsson Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	17	0,24		310	2000	1690	405:60
- " -	18	0,36		230	2000	1770	637:20
- " -	19	0,35		310	2000	1690	591:50
- " -	20	0,33		540	2000	1460	481:80
- " -	21	0,35		770	2000	1230	430:50
- " -	22	0,34		1000	2000	1000	340:-
- " -	23	0,33		1000	2000	1000	330:-
- " -	24	0,15		1460	2000	540	81:-
- " -	25	0,13		1850	2000	150	19:50
A-summa		2,58					3317:10
Brukningsbåtnad							-
brukningsenheten	17-23	2,30					420:-
Totalsumma		2,58					3737:10
Vedum Målaregården							-
3 ¹⁹ Sven Svenssons stbh.							-
Alstringsbåtnad							-
Åker, mylla på lera	34	0,30		850	2000	1150	345:-
- " -	35	0,15		460	2000	1540	231:-
- " -	36	0,13		770	2000	1230	159:90
A-summa		0,58					735:90
Vedum Brogården							
1 ³ Erik Thysell							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	26	0,51		1540	2000	460	234:60
- " -	27	0,22		1460	2000	540	118:80
överföres		0,73					353:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,73					353:40
åker, mylla på lera	28	0,26		1230	2000	770	200:20
- " -	29	0,34		850	2000	1150	391:-
- " -	30	0,30		380	2000	1620	486:-
- " -	31	0,33		620	2000	1380	455:40
- " -	32	0,32		770	2000	1230	393:60
- " -	33	0,38		310	2000	1690	642:20
A-summa		2,66					2921:80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	29-33	1,67					1020:-
Totalsumma		2,66					3941:80
Vedum							
5 ⁵ Artur Storck							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	37	2,29					369:-
A-summa		2,29					369:-
Sammandrag.							
Vedum Jon Arvidsgården							
2 ² Anna Gustavsson Nuv.äg. Evert Gustavsson		4,28					7342:10
Vedum Målaregården							
3 ³ Anna Gustavsson nuv.äg. Evert Gustavsson		2,58					3737:10
3 ¹⁹ Sven Svenssons stbh.		0,58					735:90
Vedum Brogården							
1 ³ Erik Thyll		2,66					3941:80
Vedum							
5 ⁵ Artur Storck		2,29					369:-
Summa		12,39					16125:90

Gustaf Luccaron Henry Anderson

19.
Beräkning av bruksbåtnad.

Bil. G.



Bruksenhets- ägarer	Längd av hindrets projek- tion vinkelrätt huvudkört- ningen.	Kronor per meter hinder (Kurva)	Snedvinkelillägg		Båtnad per meter vinkelrätt huvudkörtningen.	Båtnad per meter dike	Arealvinst, minskning i av- gräns orsakade kostnader och förluster och förbättring av avloppets underhåll m.m.	Summa båtnad per meter dike	Total båtnad av igenläggningen
			Grader	Kronor					
29-33	106					4.70	2.50	7.20	760.-
	40					4.-	2.50	6.50	260.-
									1020.-
17-22	90					2.20	2.50	4.70	420.-
1-7									
10-17	21					2.20	2.50	4.70	100.-
	164					1.50	2.50	4.-	660.-
	253					4.20	2.50	6.70	1700.-
									2460.-

Storegården, Kinne Vedum den 7 april 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Sträckan A - B							
Vedum 5 ¹⁹ m.fl.							
Gustav Fält	90	20	18:-	260	20	52:-	70:-
Vedum 5 ⁵							
Artur Storck	570	14	79:80	1420	20	284:-	363:80
						Summa	433:80
Storegården Kinne Vedum den 7 april 1955							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
 							

Storegården Kinne Vedum den 7 april 1955

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman


(Gottfr. Wadman)

*Henry Andersson**Karl Linder*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 2+94	294	<u>Sträckan A - B</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera m ³	500	2:75	1375:-	1375:-
		För arbetets tillsyn samt				
		oförutsedda utgifter till-				
		lägges c:a 15 %				211:20
		Ersättning enl. bil.B för				
		bortgrävd mark			97:80	
		för intrång av jordupplag			336:-	433:80
		Summa				2020:-
2+94 - 3+10	16	<u>Sträckan B - C</u>				
2+94 - 2+98	4	Schaktning för öppet dike				
3+7 - 3+10	3	av lera m ³	20	2:75	55:-	
2+98- 3+7	9	Rensning av trumma m	9	8:-	72:-	127:-
		Tillägges c:a 15 %				23:-
		Summa				150:-
3+10-6+80	370	<u>Sträckan C - D</u>				
		12" lantbruksrör m	370	6:-		2220:-
3+10-4+70		Grävning för rörledning				
		rörens läggning och dikes-				
		jordens återfyllning m	160	3:50	576:-	
-4+76		d:o "	6	6:-	36:-	
-4+84		d:o med bergsprängning"	8	18:-	152:-	
-5+60		d:o "	76	9:50	722:-	
-5+87		d:o "	27	3:80	102:60	
-6+80		d:o "	97	4:-	388:-	1976:60
		överföres				4196:60

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				4196:60
3+10		Betonggjutning typ A ¹ st	1	150:-	150:-	
4+70,5+87						
6+80		Brunn typ A d=0,60 m st	3	80:-	240:-	390:-
		Tillägges c:a 15 %				683:40
					Summa	5270:-
6+80-11+50	470	<u>Sträckan D-E-F</u>				
6+80-7+86		12" lantbruksrör m	106	6:-	636:-	
-8+97		10" -" -" "	111	4:25	471:75	
-10+58		9" -" -" "	161	3:75	603:75	
-11+50		5" tegelrör "	92	2:30	211:60	1923:10
		Grävning läggning och				
		återfyllning "	106	3:10	328:60	
		d:o "	111	2:50	277:50	
		d:o "	161	2:20	354:20	
		d:o "	92	1:70	156:40	1116:70
7+86,8+97						
10+58		Brunn typ A, d=0,60 m st	3	80:-	240:-	
11+50		d=0,45 m "	1	50:-	50:-	290:-
		Tillägges c:a 15 %				500:20
					Summa	3830:-
20-22	200	<u>Sträckan D - Da</u>				
20-21+60		5" tegelrör m	160	2:30	368:-	
-22		3" " "	40	0:55	22:-	390:-
20-20+40		Grävning, läggning o. återfyllning	40	1:60	64:-	
-20+80		d:o	40	1:40	56:-	
-21+60		d:o	80	1:60	128:-	
-22		d:o	40	1:20	48:-	296:-
		överföres				686:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				686:-
21+60,22		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	50:-		100:-
		Tillägges c:a 15 %				114:-
					Summa	900:-
30-31+64	164	<u>Sträckan E-Ea</u>				
		4" tegelrör m	164	1:-		164:-
30-30+70		Grävn.lägg. o. återfylln."	70	1:30	91:-	
-31		d:o "	30	3:50	105:-	
-+64		d:o "	64	1:30	83:20	279:20
31+64		Brunn typ A, d= 0,45 m st.	1	50:-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				76:80
					Summa	570:-
		<u>Sammandrag</u>				
	294	Sträckan A-B				2020:-
	16	" B-C				150:-
	370	" C-D				5270:-
	470	" D-E-F				3830:-
	200	" D-Da				900:-
	164	" E-Ea				570:-
Summa	1514				Summa	12740:-
Storegården Kinne Vedum den 7 april 1955						
 (Gottfr. Wadman)						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande

normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som

uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inköpas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att synliga ytor av betonggjutning^{lar} skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 17.68 meter, c:a 200 meter norr
om punkt 0.

Storegården, Kinne Vedum den 7 april 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Dimensioneringstabell.

Läge	Neder- börds- område ha	Avrinning vid flod lit./sek.	Botten- lutning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbörd- nings- förmåga lit./sek.
4+70	26,0	32,7	1,0	300	33,6
5+87	23,9	30,6	"	"	"
6+80	22,9	29,1	"	"	"
7+87	18,9	23,1	"	"	"
8+97	161	19,5	"	250	20,8
10+50	10,1	12,8	"	225	15,5
11+50	1,8	2,7	"	125	3,2
21+60	2,0	3,0	"	125	3,2
22	2,0	3,0	10,0	75	3,1
31+64	4,8	4,8	8,0	100	5,0

Fixpunktbeskrivning

Fixp. = + 17,68 mtr såsom kors i berg, 200 meter nordnordost punkt 0.

Fixp. = + 21,03 mtr såsom kors i berg, 18 meter vänster punkt 5+55.

Fixp. = + 21,10 mtr, såsom kors i berg, 50 meter höger punkt 7 + 60.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>synfördelt</i> procent kronor
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Vedum Jon Arvidsgården						
2 ² Anna Gustavsson Nuv.äg.Evert Gustavsson	s	7342:10		5800:52	45,530	309:19
Vedum Målaregården						
3 ³ Anna Gustavsson Nuv.äg.Evert Gustavsson	s	3737:10		2952:49	23,175	157:38
3 ¹⁹ Sven Svenssons stbh.		735:90		581:33	4,563	30:99
Vedum Brogården						
1 ³ Erik Thyrell		3941:80		3114:17	24,444	166:-
Vedum						
5 ⁵ Artur Storck		369:-		291:49	2,288	15:54
Summa		16125:90		12740:-	100,000	679:10

Storegården, Kinne Vedum den 7 april 1955

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Henry Andersson *Gustaf Linder*

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vedum Jon Arvidsgården, Vedum Målaregården, Vedum Brogården och Vedum i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av befintligt avlopp samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker belägna cirka 1,5 km. sydväst om Kinne Vedums kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-Da och E-Ea. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänförliggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfäktade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en enda samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilken arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka

fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vare och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas ^{angivna} i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Kostanderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjante nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena för företagets utförande böra genom entre-

prenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Annemossens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården, Kinne Vedum den 7 april 1955

I tjänsten:

Carl Gustafsson

Biträdande gode män:

Gustaf Linnarsson Henry Andersson


Typritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m




d = över 0,6 m

Stenfyllning
(Stenstorlek 5-20 cm)

Intagshål för ytvatten




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Botten och slänter
stensättes el. beklä-
das med grässtrå
på 2 m längd. Gräs-
stråret pinnas fast.

typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören

typ E

Grästråv läggs
i förband


sten

typ F

Grästråv läggs
i förband

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör




Arsenikimpregnerad plank
Spikas med galv. spik

2,5 m


Tvärlått att hindra förskjutning

200 mm rör och större


De tre sista rören samman-
bindas med koppartråd

typ A

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike



2 st. 15 mm φ



Grästråv pinnas fast

Stensättning

Betong 1:3:3

Förslag till

i socken-(när) av län
upprettat år(-en) { utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer