




Akt nr:

R-F4b-LS403/65

AU\$R-F4b-LS403/65



403-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Sörby dikningsföretag av år 1965

Socken

Söne och Örslösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~FÖREKÄNDE~~ ~~FÖREKÄNDE~~ ~~FÖREKÄNDE~~

Lantbrukare Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, ÖRSLÖSA

Statligt stöd bev. av lbrstn den

—

Bidrag till utförandet, kr

—

Bidrag till rensning, kr

—

Lån, kr

—

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

10.5.1965

Bidrag till utförandet, kr

7 500

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31.12.1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

—

Kontrakterad arbetstid

1.10.1968

Kontrakterad arbetstid förlängd till

—

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

7 500

av bidrag till rensning, kr

—

av lån, kr

—

~~Besiktning~~ verkställd den

Avsyning 5.7.1966

~~Besiktning~~ verkställd av

Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn.

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 6.7.1966

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

/.

P R O T O K O L L fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande S Ö R B Y m.fl.
fastigheter i Söne och Örslösa socknar, Skara-
borgs län.

Den 29 januari 1965.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan från Ingvar Henningsson m.fl. blivit
av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad bilaga 1,
att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att
hållas kl. 10,00 hos lantbrukaren Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, Örslösa.

Sakägarna har per brev mot mottagningsbevis underrättats om sammanträdet

bilaga 2.

Vid sammanträdet antecknades följande sakägare närvarande:

Daniel André enl. fullmakt, bil. 3 , för Svante och Gunnar André
äg. till Kil 1:9 och 2:1

Gunnar Frimodig " " Västerbacka 1:5

Anders Berglund, som förvärvat Torp 1:3 genom arv. Lagfart har ännu ej sökts
enl. Berglunds uppgift inför de närvarande.

Fru Ida Gustavsson och fru Gunborg Hallgren. Ida Gustavsson äger hälften och
fru Hallgren en fjärdedel av Söne Korsbyn 4:8.

Fru Hallgrens syster Margit Gustavsson, som ej var närvarande, äger en fjärdedel.

Ingvar Henningsson äg. till Sörby 3:1

Axel Larsson, som tillsammans med hustrun Anna Larsson
äg. Sörby 2:4. Axel Larsson företedde
fullmakt från hustrun, bilaga 4

Olof Sjölin, som tillsammans med hustrun Märta Sjölin
äg. Ettrum Lillegården 2:5. Sjölin
företedde fullmakt från hustrun, bilaga 5

Ordföranden i Västerrotens vägsamfällighet
Sexten Berg, Sköntorp, Söne, Örslösa.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade för-
ordnande upplästes, bilaga 1.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen. Ej heller visste sig denne vara jävig.

§ 3.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen med biträde av ingenjör Bertil Franssohn verkställt fältundersökningar för dikningsplanens upprättande. Det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar förelades de närvarande.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget samt att förrättningen handlades utan biträde av gode män, varvid uppdrogs åt förrättningsmannen att uppskatta båtnaden genom företaget.

§ 4.

"Västerrotens vägsamfällighet" genom Sixten Berg hade intet att erinra mot att vägsamfälligheten bekostade trummorna vid sektionerna 1+27 - 1+33 och 7+66 - 7+75 samt brunnarna vid sektionerna 1+33 och 7+66, bilaga 9.

§ 5.

Sakägarna ingick överenskommelse att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget. Förrättningsmannens förslag till kostnadsfördelning godtogs, bilaga 10.

§ 6.

Förrättningsmannens utlåtande upplästes. Besvärshänvisning lämnades varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge föras inom sextio dagar härefter hos Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 7.

Delägarna beslöt välja styrelse för företaget, varvid Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, Örslösa, valdes till ordförande.

Till övriga ledamöter valdes Gunnar Frimodig och Anders Berglund.

Till styrelsesuppleant valdes Daniel André.

§ 8.

Till aktförvarare för till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 9.

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjlighet.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

- att å delägarnas vägnar ansöka om statsbidrag för utförandet,
- att om bidragsmedel beviljas, å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för bidragsmedlens lyftande kunde erfordras,
- att utkvittera och för företagets räkning disponera och slutgiltigt fördela ifrågavarande bidragsmedel samt
- att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 30 000:-- kronor. Ordföranden fick befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 10.


Dagens protokoll upplästes, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan:

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo



Insändes till vederbörande lantbrukspäman

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Löne

socken(-nar) av Ykt. län.

Förrättningen avser Ugentäggning av avloppsdike med rör

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Längd c:a 2.500 m.

Närmaste järnvägsstation Lidk

Meddelanden om förrättningen ställes till Ingrar Henningson Löby, Löne
Östörn tel. 0510-11004

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Löne den 1964

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ingrar Henningson</u>	för fastigheten	<u>Löby 3.1</u>
<u>Gunnar Timmberg</u>	» »	<u>Västerbocke 1.5</u>
<u>Paul Berglund</u>	» »	<u>Torp 1/3</u>
<u>Gösta Andre</u>		<u>Kil 2.1</u>
<u>Ida Gustavsson</u>		<u>Korsby 4-8</u>
<u>Olaf Sjölén</u>		<u>Lillegården 2.5</u>
<u>Karl Larsson</u>		<u>Löby 2.4</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo

Skara den 18 juni 1964

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kværne
Lars Kværne

IIIM2 6 64

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskapsliet den 28 juli 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Hans Sjöberg
Hans Sjöberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande SÖRBY m.fl. fastigheter i Söne och Örslösa socknar fredagen den 29 januari 1965 kl. 10.00 hos Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, Örslösa, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande personer genom rek. brev med mottagningsbevis:

Svante och Gunnar André,	Skog,	Söne,	<u>Örslösa</u>
Gunnar Frimodig,	Västerbacka,	"	"
Adolf Gustavssons dödsbo,	Korsby,		"
Syskonen Berglund,	Torp,		"
Axel Larsson,	Tunhem,		"
Ingvar Henningsson,	Sörby,	Söne,	"
Olof Sjölin,	Lillegården,		"
Ordf. i Västerrotens vägsamfällighet			
Sixten Berg,	Sköntorp,		"

Skara den 20 januari 1965.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

T111

Konsulent Lars Kvarnemo

Lantbruksnämnden i Sk. Borgs län

S K A R A

Undertecknade Svante André och Gunnar André Skog Söne, befullmäktigar härmed vår fader Daniel André att föra vår talan vid förrättningen i Sörby Söne den 29/1 1965, om torrläggning av oss tillhörig mark

Skog Söne den 29/1 1964

Svante André

Gunnar André

Grande Andre'

Gunnar Indre

Svante André och Gunnar Andre, namnteckning
bevittnas

Ant. Wiedel
Friedrichstr. 4
Lücking

Edith Widell
November 4
Indigony

FULLMAKT

för Axel Larsson namn
Furuball Örslösa adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Börby 24

i
Söne socken av Sket län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkänns.

Örslösa den 28/1 1965

Anna Larsson

Bevittnas:

Einar Nordström namn
Furuball Örslösa adress

Ingegård Nordström namn
Furuball Örslösa adress

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1. FEB. 1965
Diarie Nr.

FULLMAKT

för

Olof Lilje

namn

Lillegården Östlösa

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sörby m. fl. fastigheter

i

Söne och Östlösa

socken av

Skaraborgs

län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lillegården Östlösa den 29 jan. 1965

Märta Lilje

Bevittnas:

Tyra Svensson

namn

Petriek Ekblom

namn

Kronogården Östlösa

adress

Kronogården Östlösa

adress

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+00-1+27	127	<u>Diket A - B</u>				
		500 mm rör med frakt m	127	20:90	2654	
		Grävning, läggning och återfyllning "	127	5:--	635	
		Sprängning av berg "	20	30:--	600	
0+00		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Brunnen utföres och bekostas av äg. till Kil 1:9 Svante och Gunnar André				
		Arbetsledning och oförutsett			381	4270
1+27-1+33	6	Enskild väg. Trumman, 500 mm:s vägrör, jämte brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel vid sektion 1+33 utföres och bekostas av Västerrotens vägsamfällighet				
1+33-2+23	90	500 mm rör med frakt m	90	20:90	1881	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	5:--	450	
		Sprängning av berg "	8	30:--	240	
2+23		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/20"			100	
		Arbetsledning och oförutsett			269	2940
2+23-4+54	231	500 mm rör med frakt m	231	20:90	4828	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	231	5:--	1155	
3+50		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/20"			100	
4+54		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel			290	
		Arbetsledning och oförutsett			637	7010
4+54-4+94	40	400 mm rör med frakt m	40	13:75	550	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	40	4:--	160	
4+94		Brunn B-1S; d=0,5 m Gren- o. T-rör 6"/16"			100	
		Arbetsledning och oförutsett			80	890
4+94-6+81	187	400 mm rör med frakt m	187	13:75	2571	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	187	4:--	748	
5+91, 6+81		Brunn B-1S; d=1,0 m Gren- o. T-rör 6"/16" st	2	100:--	200	
		Arbetsledning och oförutsett			351	3870

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
6+81-7+66	85	400 mm rör med frakt m	85	13:75	1169	1660
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	4:--	340	
		Arbetsledning och oförutsett			151	
7+66-7+75	9	Enskild väg. Trumman, 400 mm:s vägrör, jämte brunn B-1; d=0,9 m med konisk överdel vid sektion 7+66 utföres och bekostas av Västerrotens vägsamfällighet				
7+75-11+78	403	300 mm rör med frakt m	403	8:60	3466	6360
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	403	3:80	1531	
9+94-10+3		Rivning av stenbro			30	
		Sprängning av berg m	6	30:--	180	
7+75		Brunn B-1; d=0,9 m med konisk överdel			260	
10+3		Brunn B-1; d=0,8 m med konisk överdel			200	
11+78		Brunn B-1; d=0,5 m Gren- och T-rör 6"/12"			100	
		Arbetsledning o. oförutsett			593	
11+78-12+31	53	300 mm rör med frakt m	53	8:60	456	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	53	3:80	201	
12+31		Brunn B-1; d=0,8 m med konisk överdel			200	
12+31-14+66	235	250 mm rör med frakt m	235	6:25	1469	3800
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	235	3:50	823	
13+92		Brunn B-1; d=0,6 m			150	
14+66		Brunn B-1; d=0,6 m med intagsrör; d=0,25 m			160	
		Arbetsledning o. oförutsett			341	
	1451	Summa				30800

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Söne socken</u>							
<u>Kil 1:9 och 2:1</u>							
Svante och Gunnar André							
Åker, mylla på lera	1	0,33		2030	2700	670	221
" - " -	2	0,16		1620	"	1080	173
" - " -	3	0,12		2550	3000	450	54
" - " -	4	0,45		2850	"	150	68
" - " -	5	0,75		2550	"	450	338
Alstringsbåtnad		1,81					854
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 0-0+96 96 m x 20:-- kr/m = 1920:-- kr							
" 0+96-1+27 31 " x 10:-- " = 310:-- "							
" 1+33-1+50 17 " x 20:-- " = 340:-- "							
" 1+50-1+70 20 " x 10:-- " = 200:-- "							
" 1+70-2+23 53 " x 20:-- " = 1060:-- "							3830
Summa		1,81					4684
<u>Västerbacka 1:5</u>							
Gunnar Frimodig							
Åker, mylla på lera	6	2,48		2400	3000	600	1488
" - " -	7	0,98		1950	"	1050	1029
" - " -	8	0,14		2790	"	10	1
Alstringsbåtnad		3,60					2518
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 2+23-4+50 227 m x 20:-- kr/m							4540
Summa		3,60					7058
<u>Torp 1:3</u>							
Anders Berglund							
Åker, mylla på lera	9	0,69		2250	3000	750	518
Alstringsbåtnad		0,69					518
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 4+54-4+94 40 m x 16:-- kr/m							640
Summa		0,69					1158

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Söne Korsbyn 4:8</u>							
Adolf Gustavssons dödsbo							
Åker, mylla på lera	10	1,80		2400	3000	600	1080
" - " -	11	0,90		"	"	"	540
" - " -	12	0,98		2790	"	10	10
Alstringsbåtnad		3,68					1630
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 4+94-6+76 182 m x 16:-- kr/m							2912
Summa		3,68					4542
<u>Sörby 3:1</u>							
Ingvar Henningsson							
Åker, mylla på lera	13	1,43		2400	3000	600	858
" - " -	14	0,36		2880	"	120	43
" - " -	15	0,08		2400	"	600	48
" - " -	16	0,29		"	"	"	174
" - " -	17	0,26		"	"	"	156
" - " -	18	0,09		2880	"	120	11
" - " -	19	0,28		2850	"	150	42
" - " -	20	0,35		2880	"	120	42
" - " -	21	4,28		"	"	"	514
Alstringsbåtnad		7,42					1888
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 6+81-7+66 85 m x 16:-- kr/m = 1360:-- kr							
" 11+78-14+66 288 " x 16:-- " = 4608:-- "							5968
Summa		7,42					7856
<u>Sörby 2:4</u>							
Axel Larsson o.h.h. Anna Larsson							
Åker, mylla på lera	22	0,89		2400	3000	600	534
" - " -	23	0,81		2550	"	450	365
" - " -	24	0,16		2880	"	120	19
" - " -	25	0,76		2700	"	300	228
" - " -	26	0,44		"	"	"	132
" - " -	27	0,36		"	"	"	108
" - " -	28	0,43		2400	"	600	258
Alstringsbåtnad		3,85					1644

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 7+75-9+40 165 m x	9:--	kr/m = 1485:--	kr				
" 9+40-9+94 54 " x	16:--	" = 864:--	"				
" 10+3-11+78 175 " x	16:--	" = 2800:--	"				5149
Summa		3,85					6793
Örslösa socken							
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin o.h.h.Märta Sjölin							
Åker, mylla på lera	29	0,94	2700	2700	3000	300	282
Alstringsbåtnad		0,94					282
S a m m a n d r a g							
Söne socken							
Kil 1:9 och 2:1							
Svante och Gunnar André	1-5	1,81					4684
Västerbacka 1:5							
Gunnar Frimodig	6-8	3,60					7058
Torp 1:3							
Anders Berglund	9	0,69					1158
Söne Korsbyn 4:8							
Adolf Gustavssons dödsbo	10-12	3,68					4542
Sörby 3:1							
Ingvar Henningsson	13-21	7,42					7856
Sörby 2:4							
Axel Larsson o.h.h.Anna Larsson	22-28	3,85					6793
Örslösa socken							
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin o.h.h.Märta Sjölin	29	0,94					282
Summa		21,99					32373
Sörby, Söne, Örslösa den 29 januari 1965.							
I tjänsten:							
Lars Kvarnemo							
Förrättningsman.							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Söne socken</u>						
<u>Kil 1:9 och 2:1</u>						
Svante och Gunnar André	S					
avd. I		4684	5074	5074	16,474	
<u>Västerbacka 1:5</u>						
Gunnar Frimodig	S					
avd. I		7058	7646	7646	24,825	
<u>Torp 1:3</u>						
Anders Berglund	S					
avd. II		1158	1085	1085	3,523	
<u>Söne Korsbyn 4:8</u>						
Adolf Gustavssons dödsbo	S					
avd. II		4542	4258	4258	13,825	
<u>Sörby 3:1</u>						
Ingvar Henningsson	S					
avd. II		2261	2119			
" III		5595	4046	6165	20,016	
<u>Sörby 2:4</u>						
Axel Larsson o.h.h. Anna Larsson	S					
avd. II		6793	6368	6368	20,675	
<u>Örslösa socken</u>						
<u>Ettrum Lillegården 2:5</u>						
Olof Sjölin o.h.h. Märta Sjölin	S					
avd. III		282	204	204	0,662	
Summa		32373		30800	100,000	
Sörby, Söne, Örslösa den 29 januari 1965.						
I tjänsten:						
						
Lars Kvarnemo						
Förrättningsman						

Undertecknad får härmed meddela, att vägsamfälligheten ej har något att erinra emot att nya vattengenomlopp vid sektionerna 1+27 - 1+33 och 7+66 - 7+75 jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 1+33 och 7+66 utföres och bekostas av vägsamfälligheten. Avloppet ingår i Sörby dikningsföretag av år 1965.

Sörby, Söne, Örslösa den 29 januari 1965.

För Västerrotens vägsamfällighet

Sören Pers

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade förena oss om att utföra och i framtiden underhålla SÖRBY DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1965 enligt det av lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget och därtill hörande
utlåtande.

Sörby, Söne, Örslösa den 29 januari

1965.

Daniel André

äg. Kil 1:9 och 2:1

För Svante och Gunnar André enl. fullmakt

Gunnar Frimodig

Gunnar Frimodig

" Västerbacka 1:5

Anten Berglund

Syskonen Berglund

" Torp 1:3

Henry Hallgren Ida Gustavsson

För Adolf Gustavssons dödsbo

" Söne Korsbyn 4:8

Ingvar Henningsson

Ingvar Henningsson

" Sörby 3:1

Axel Larsson

" Sörby 2:4

För Axel Larsson o.h.h. Anna Larsson enl. fullmakt

Olof Sjölin

" Etttrum Lillegården 2:5

För Olof Sjölin o.h.h. Märta Sjölin enl. fullmakt

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sörby m.fl. fastigheter
i Söne och Örslösa socknar av
Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och ersättning av öppna avlopp med rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade markområden, är beläget c:a 1 km söder Söne kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade områdena avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget: Rörledningen A - B.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomiska kartan och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avlöppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena. Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av bifogade ritningar.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande markområden har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen

efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Hur bruksningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden. *Bil. 6.*

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anseasom en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. För utrönande enl. V.L. 7:24 huruvida uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan *7* närmare angivits. Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som betingas av förenämnda uppdelning på avdelningar. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. *Bil. 8.*

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder som för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som angivits för utförandet.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket berör vid sektionerna 1+27 - 1+33 och 7+66 - 7+75 enskilda vägar ingående i Västerrotens vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Västerrotens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnader jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 1+33 och 7+66. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget, skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda.

Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget, skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr. 64:75, vilken kostnad fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna båtnad.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar av brunnarna företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensning- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt som stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Sörby dikningsföretag av år 1965

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som stadgas för laga kraft ägande dom, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggörs och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Sörby, Söne, Örslösanden 29 januari 1965

I tjänsten:



Lars Kvarnemo, lantbrukskonsulent

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthöjningar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg;
- att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnstringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person ;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga. Inkopplingen skall ske med betongrör;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar. Inkoppling som i föregående moment;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt, så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämning är:

Kors i berg c:a 10 m vänster om sektion 1 + 56 å höjden + 10,25.


Sörby, Söne Örslösa den 29 januari 1965.

I tjänsten:



Lars Kvarnemo

lantbrukskonsulent



Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN

