



Akt nr:

R-F4b-LS404/65

AU\$R-F4b-LS404/65

404 404

Handlingar angående

VALLBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965

i Ekby socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1965 vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

404-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Vallby dikningsföretag av år 1965"

Socken

Ekby

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Harry Ekblad, Nolgården, J u l a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

10/5 1965

Bidrag till utförandet, kr

11 700:--

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

31/12 1966

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

11 700:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ verkställd den~~XXXXXX~~ verkställd av

Avsyning 15/6 1965

Avsyning undertecknad

Företaget utfört i enlighet med det upprättade förslaget.

Företaget godkännes.

Skara den 15 juni 1965.



Lemart Olsson

Ingenjör.

1.
Protokoll fört vid
sammankommet enligt rättslagen
för förslagsgivning av mark
tillhörande Vallby i Ekby
socken av Skarbrov län.

Tisdagen den 19 jan. 1965, kl. 9.30 hos länth.
 Erik Andersson, Västeråsiden, Ekby, Tidöred

Närvarande: Undertecknad insg. Lemnert Olsson,
föreläsningman, samt följande sakägare:
 Erik Andersson, ägare av Vallby 19:1.

Josef Nilsson, ägare av Vallby 17:1

Britt. Axel och Lars Svensson, ägare av Vallby 20:1^{av}

f.o.m. den 14 mars 1965. Förtigheterna ingår i
ett ägarbyte som skett laga kraft den 4/9 1964.
 Britt Svensson fick rätt av Lars Svensson enl. fullm.
 bil E2

Britt. Harry och Yngve Ekblad, ägare av
Vallby Nylsiden 6:7, genom Harry Ekblad enl.
fullm. bil E1

1 §.

Upplästes det för föreläsningmannen utfridda
frördömdet, som hade lydelse enl. bil. A.

2 §.

Något för mot förslagningsmannen anmärktes
ej

3 §.

Förslagningsmannen lämnade en redogörelse för de
ändringar i markföreläggningarna som ägt rum
sedan förslagningen sattes. Sökanden, Erik Donichon,

mark o medskifte har sedan dess varit
förenat för fastighetsreglering i samband med
ägarutbyte, varvid sökandens mark övergitt till
annen ägare. I samband därmed ordnades
arlagsfri från utskottet i samband med ^{läge} synfästning.
Eul. utdrag ur protokoll, bil A. Överlämnat till
dåvarande friättningsmannen, hos lantbruks-
nämnden i Skaraborgs, förenat sig med
sökanden, och begär sedan utsträckning av
frihet, att arlag bereddes för mark
tillhörande nämndens fastigheter Vallby
Bertilsgården 1:5 och 1:7. Dessa fastigheter
har i samband med fastighetsreglering
föreläts till Erik Andersson, och ingår nu
i fastigheter Vallby 19:1.

Under vissa förutskick förenade sig
Erik Andersson, eul. föreningsakt
den 19/4 1960 bil. B, som sökande till
synfästning. Andersson vidkänne att
föreningsakt. Förenings aktordas
av friättningsmannen.

§4.

Friättningsmannen förelade till upprättat
förslag till överläggning om de berörda
markerna jämte kostnader, förslag till
kostnadsfördelningarna.

§5

Josef Nilsson, förb. Ekblad gm. Harry Ekblad
och bit. Svensson gm. Lars Svensson förenade
sig som sökande till friättnings.

Föreningen vidordades en föreläsningssamman.
Bil. C.

§6.

De som förenat sig som sökande till
synföreläsningen yrkade på fristaget
utfrående i enlighet med det framlagda
förslaget

§7

Da ingen hade något att erinra mot
att föreläsningen handlade utan biträde
av gode män, förenade sig samtliga
delägare i fristaget om utfrandet och
framtid underhållet enligt det vid syn-
föreläsningen upprättade protokol, bil. D

§8.

Föreläsningssamman uppläste det upprättade
utfrandet, som hade lydelse enl. bilaga G.

§9.

Att mottaga och förvara till fristaget
hörande ritningar och handlingar utöfns
louth Harry Ekblad, Volgriden, Jula

§10

Beslutade delägarna välja styrelse för
fristaget, som utöfns
till ordf. Harry Ekblad
till ledamöter Erik Andersson, Josef Nilsson och
Lars Svensson.

§ 11.

Frisättningsmannen lönade en redogörelse över
de utfästelser som landstabsnämnden gjort
angående statsbidrag med 50% till fristogets
enkla utdrag av protokoll bil. F.

Fristogets ordförande erhöi i uppdrag och
befullmäktigades

att om statsmedel beviljas å fristogets vägnar
underskrifva de kontrakt och förbindelser,
som för statsmedlens lyftande kunde
erfordras

att utkrifva och för fristogets räkning disponera
ifriggvarande statsmedel.

§ 12.

Upplästa Ordens protokoll, vilket lönades
ut som enium, varefter församlingen fick besked
avslutat och sammanködet upplöst.

Det var tid som omm

Frisättningsmannen

Frisättningsmannen

5. Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Postgiro nr 688 15

Dnr





Lantbruksnämnden får som ny förrättningsman föreslå
assistent Lennart Olsson.

Skara den 11 febr. 1963.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dessa delegation för inre rationalisering


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


IIIM2 3 63


Förordnande.

Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas
härmed att i stället för Lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara, i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


Nils Karlberg


Hans Sjöberg

Avskrift.

6.

Overtäres här
Olsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Skaraborgs län, Landskansliet

IIIM 55 54

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införförväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

E.D. 58-49.

ID 572/52

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

1952

Ink. 19/9-52.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ~~xxx~~ tillhörig mark inom Utby

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Avlopp från undert. gräns i väster till ån Tidan, c:a 500 m. + stammar inom området.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation bussh. plats är Utby handel.

Meddelanden om förrättningen ställas till Undertecknad Erik Danielsson, L:a Munkebo, Jula.

Tel Jula 30025

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

L:a Munkebo

den 18/9

19 52

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Danielsson

för fastigheten

Munkebo L:a 1:2 m.fl.

» »

» »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

S kara den 27 mars 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Lars-Erik Eriksson Jula 30081

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Ullervads kommuns mader, som äges av flera lantbrukare.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 17 oktober 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein.

Erik Almlöf

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/11-52.

Fritiof Domö

Leo Wohlstein

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande L:a Munkebo m.fl. fastigheter i Utby, Ullervad och Ekby socknar av Skaraborgs län.

Den 15 december 1954 i Utby skola.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt ingenjör Lennart Olsson. Som skiftesgodemän hade kallats lantbrukarna Sven Svensson, Ribbenås, Sörgården, Ekbyvall och Sven Johansson, Rörsås Nolgården, Mariestad.

=====

§ 4.

Sökanden, lantbr. Erik Danielsson yrkade i första hand på att avloppen från hemskiftena bli reglerade i den sökta syneförrättningen, varför ifrågasatta förrättningen kunde inskränkas att beröra denna areal. Han önskade dock att ansökan om avlopp för madskiftet skulle upptagas så snart som möjligt, varför den ansökan som insänts, borde få ligga till grund även för eventuell syneförrättning därstädes

=====

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Sven Svensson

Sven Johansson

Biträdande skiftesgodemän.

Rätt utdraget intyga:

Marta Elmefjård
.....

Erik Almlöf
.....

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

10.

Bil. A1.

Till Herr Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf
för kännedom. Skara den 14 april 1955.

Enligt uppdrag:

Torsten Adolfsson
Torsten Adolfsson

Utdrag ur protokoll, fört vid lantbruks-
nämndens i Skaraborgs län sammanträde
fredagen den 18 februari 1955.

Närvarande ledamöter: Lantmästaren Rolf Eliasson, ordförande, lantbrukaren
Arvid Andersson, lantarbetaren Valter Svensson, sekreteraren Martin Haller-
fors och lantbruksdirektören Torsten Adolfsson.

Övriga närvarande: Överlantmätaren Kurt Axén, stiftssekreteraren Bengt Gierup,
lantbrukskonsulenten T. Bjernhed, lantbrukskonsulenten Sven Albertsson, lant-
bruksassistenten Helge Anderson och vid handläggningen av ärendena 1, 20 och
21 i föredragningslistan lantbruksingenjören Sven Hallin.

Föredragande: Kamreraren Nils Warén, ärende 1, lantbruksdirektören Torsten
Adolfsson, ärendena 2 och 55, lantbrukskonsulenten Sven Albertsson, ärendena
3 - 19 och 54, lantbrukskonsulenten T. Bjernhed, ärendena 20 - 38, och lant-
bruksassistenten Helge Anderson, ärendena 39 - 53.

§ 486.

Vid laga förrättning angående dikning av mark tillhörande fastigheterna
Ekby 12¹ i Ekby socken, Marieholm 8¹ i Leksbergs socken och Munkebo Lilla 1²,
1⁴ och 1⁹ i Utby socken hade framkommit, att avlopp kunde erhållas för mark
tillhörande nämndens fastigheter Vallby Bertilsgården 1⁵ och 1⁷ i Ekby socken,
om dikningen utsträcktes till dessa.

Då nämndens fastigheter vore i behov av förbättrad dikning, beslöt näm-
den förena sig med sökanden till ovannämnda förrättning och begära sådan ut-
sträckning av företaget, att avlopp bereddes nämndens mark.

Justerat den 27 mars 1955.
Rolf Eliasson

Vid protokollet
Torsten Adolfsson

Rätt utdraget intyga:

Gillis Engström *Torsten Adolfsson*

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos
lantbrukare Erik Andersson, Västergården, Ekby, Tidavad, tisdagen den 19 januari
1965 kl. 9.30, denna dag avsända till:

Sakägarna:

Erik Andersson,	Västergården, Ekby,	<u>Tidavad</u>
Josef Nilsson,	Per Eriksgården, Ekby,	"
Bröd. Evert och Lars Svensson,	Sörgården, "	"
Bröd. Harry och Yngve Ekblad,	Nolgården,	<u>J u l a .</u>

Skara den 4 januari 1965.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1962

Förklaring.

Under förtroendeförklaring att denna
 dag öfverenskommit öfverflytta m.m.
 berörande bl. a Kälby Kvittegården 15 ak
 17 qm omföres förklarar sig understeck-
 ned som sökande till den synföret-
 ning oarsaende torrläggning av
 mark tillhörande Markbo Stora m. fl.
 bonnan i den utställningen som
 berör mitt markinnehav efter för-
 nämnda byten.

Kälby, Tidöden den 19 april 1960
 Erik Andersson

Örnstende förklaring utbords:

Örnstende

FÖRENING .

Undertecknade förena oss härmed som sökande till den syneförrättning, som ursprungligen avsåg torrläggning av mark tillhörande MUNKEBO L:A 1:2 m.fl. i Utby socken och yrka på företagets utsträckning, så att även våra därav beroende marker bli torrlagda.

Vallby, Tidavad den 19 januari 1965.

För fastigheten:

Vallby Nolgården 6:7

Vallby av 20:1

Vallby 17:1

Harry H. Blom
Lars Olsson
Josef Nilsson

Ovanstående förening vitsordas:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Vallby
dikningsföretag av år 1965 enligt det av ingenjör Lennart Olsson år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Vallby, Tidavad den 19 januari 1965.

För fastigheten:

Vallby 19:1

Vallby Nolgården 6:7

Vallby av 20:1

Vallby 17:1

Erik Andersson
Harry Ekblom
Lud Lönström
Josef Nilsson

Ovanstående förening och namnteckningar vitsordas:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

FULLMAKT

för min bröder Harry Ekblad

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Vallby

i

Ekby

socken av

Skaraborg

län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

juli

den

19/1 1965by Ekblad.

Bevittnas:

Josef Nilsson

namn

Ekby

adress

Levnadskost

namn

Skara

adress

FULLMAKT

för min bror Lars Svensson
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Vallby

adress i Ekby
 socken av Skaraborg län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vallby Tidning den 19/1 1965

Evert Svensson

Bevittnas:

Josef Nilsson
namn

Ekby
adress

Lars Svensson
namn

Skaraborg
adress

Avskrift.

Utdrag ur protokoll, fört vid lantbruksnämndens i Skaraborgs län sammanträde
lördagen den 23 april 1960.

Närvarande ledamöter: Herr Landshövdingen B. Fallenius, ordförande, lantmästaren Rolf Eliasson, lantbrukaren Ernst Svenson, direktören Martin Hallerfors, lantbrukaren Åke Lindgren, lantbrukaren Nils Andersson och lantbruksdirektören Torsten Adolfsson.

Föredragande: Lantbrukskonsulenten Helge Anderson. "-----"

Övriga närvarande: Överlantmätaren Kurt Axén.

897 §

"-----"

904 §

I skrivelse den 13 april 1960 (SD 170) hade lantbrukarna Yngve Ekblad, Harry Ekblad, Josef Nilsson, Lars Nilsson och Erik Andersson, Vallby, Tidavad, anhållit om statsbidrag till kostnader för yttre och inre rationalisering av deras ägoskifte Vallby mad i Ekby socken. Vid sammanträdet redogjorde lantmätaren Johan Hedlund, Mariestad, för de planerade rationaliseringsåtgärderna och efter att ha tagit del av förslag och önskemål fattade nämnden följande beslut:

1. Nämnden åtager sig att bestrida sökandenas lantmäterikostnader för ägoutbyten m.m. föranledda av ifrågavarande rationaliseringsåtgärder, dock ej kostnader för hantlangning och material vid lantmäteriförrättningarna.
2. Nämnden åtager sig att bestrida kostnaderna för lagfarter och sammanläggningar föranledda av rationaliseringsåtgärderna.
3. Nämnden beviljar statsbidrag med 50 % av kostnaden för väganläggning i samband med den planerade ändringen i fastighetsbildningen och för upptagande av avlopp för täckdikning av rationaliseringsområdet enligt av nämnden upprättade planer.
4. Nämnden beviljar lantbrukaren Lars Nilsson, Backatomten, Ekby, Tidavad, bidrag med 400:-- kronor för värdeutjämning vid markförvärv i samband med ifrågavarande rationaliseringsåtgärder, vilket bidrag utbetalas, när ändringen av fastighetsindelningen genomförts.

Förutsättning för nämndens åtagande under punkterna 1 - 4 ovan vore, att ändringen av fastighetsindelningen genomförts före utgången av år 1963 och att väganläggningen och dikningen utförts före utgången av år 1964.

905 §

"-----"

protokollet
Torsten Adolfsson

Justerat den 21 maj 1960.

B. Fallenius

Bestyrkes:

Birgitta Georgsson

Evy Larsson

Rätt avskrivet intyga:

Gull-Maj Larsson

Evy Larsson

Utdrag ur protokoll, fört vid lantbruksnämndens i Skaraborgs län sammanträde måndagen den 7 december 1964.

Närvarande ledamöter: Hrr Landshövding B. Fallenius, ordförande (under handläggningen av ärendena 1 - 55 samt 58 - 63), riksdagsman Rolf Eliasson (tillika ordförande under handläggningen av ärendena 56 och 57), lantbrukare Ernst Svensson, lantbrukare Nils Andersson, godsarrendator Lars Åke Larsson samt lantbruksdirektör Torsten Adolfsson.

Föredragande: Lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo, = = = = =

Övriga närvarande: Överlantmätaren Kurt Axén och stiftssekreteraren Bengt Gierup.

1253 §

= = = = =

1254 §

I skrivelse inkommen till lantbruksnämnden den 22 oktober 1964 (ID 490) hade lantbrukarna Harry Ekblad, Erik Andersson och Josef Nilsson gemensamt anhållit om dels förlängning med lämplig tid av den genom nämndens senaste beslut (8 december 1961, 1019§) fastställda tidsfristen för fullgörande av vissa inre rationaliseringsåtgärder inom det s.k. norra madområdet i Vallby by, Ekby socken, dels ock om att nämnden måtte bevilja bidrag med 50 % av kostnaden för detaljdikning och viss stenröjning inom regleringsområdet.

Efter att ha tagit del av utredning i ärendet fattade nämnden följande beslut: Framställningen om förlängd tidsfrist bifölles. Nämndens åtagande under punkterna 1 - 4 enligt 1019 § skulle, sedan ägoutbytet avslutats och fastställts under år 1964, vara beroende av, att väganläggningen och dikningsföretaget slutföres före utgången av år 1966.

Vid protokollet

Torsten Adolfsson

Justerat den 5 januari 1965.

B. Fallenius

Bestyrkes:

.....
B. P. Svensson

.....
J. H. H. H. H. H.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 19:1</u>							
Erik Anders-son							
Åker	1	1,64		1380	2300	920	1509
"	2	0,92		"	2500	1120	1030
"	3	1,74		1430	2600	1170	2036
"	4	1,04		"	"	"	1810
"	5	1,49		1560	"	1040	1550
"	6	1,08		2080	"	520	562
"	7	0,85		1430	"	1170	995
"	8	1,00		"	"	"	1170
"	9	1,15		"	"	"	1346
Alstringsbåtnad							12008
Brukningsbåtnad å sträckan: 8+80 - 10+10 = 130 m å 3:-- kr							390
Summa	1-9	10,91					12398
<u>Vallby 17:1</u>							
Josef Nilsson							
Åker	10	0,35		1380	2300	920	322
"	11	2,23		"	"	"	2052
"	12	1,41		"	2500	1120	1579
"	13	1,35		1430	2600	1170	1580
"	14	2,46		"	"	"	2878
"	15	2,01		"	"	"	2352
"	16	1,18		"	"	"	1381
"	17	1,38		1380	2500	1120	1546
"	18	2,01		"	2300	920	1849
Alstringsbåtnad	10-18	14,38					15539
<u>Vallby Nolgården 6:7</u>							
Harry och Yngve Ekblad							
Åker	19	0,96		1380	2300	920	883
"	20	0,67		"	2500	1120	751
"	21	0,60		1430	2600	1170	702
"	22	1,13		"	"	"	1322
Summa	19-22	3,36					3658

RU 1713 AM 135E

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+00		Rörlutlopp U-1	st 1	40:--	40:--	
0+00-3+95	395	300 mm rör med frakt	m 395	8:55	3377:25	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 395	4:--	1580:--	
1+25, 2+63, 3+95		Brunnar B-1; d=0,6 m	st 3	140:--	420:--	
3+95-8+80	485	250 mm rör med frakt	m 485	6:20	3007:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 485	3:70	1794:50	
5+25, 6+55, 8+75, 8+80		Brunnar B-1; d=0,5 m	st 4	130:--	520:--	
		För oförutsett etc.			1061:25	11800
		<u>Sträckan D - E</u>				
20		Rörlutlopp U-1	st 1	40:--	40:--	
20+00-22+84	284	250 mm rör med frakt	m 284	6:20	1760:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 284	3:70	1050:80	
22+84		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
22+84-25+77	293	225 mm rör med frakt	m 293	5:40	1582:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 293	3:20	937:60	
25+77-28+23	246	200 mm rör med frakt	" 246	4:60	1131:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 246	3:--	738:--	
24+42, 25+77, 27+10, 28+18, 28+23		Brunnar B-1; d=0,5 m	st 5	130:--	650:--	
		För oförutsett etc.			779:--	8800
		<u>Sträckan B - C</u>				
8+80-9+32	52	200 mm rör med frakt	m 52	4:60	239:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 52	3:--	156:--	
9+32		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
9+32-11+30	198	150 mm rör med frakt	m 198	3:50	693:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 198	3:--	594:--	
11+30		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
		För oförutsett etc.			157:80	2100
	<u>1953</u>	<u>Summa hela företaget</u>				<u>22700</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 150 m norr punkt E. Höjd = + 9,00.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A - B	B - C	D - E							Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Hela företaget	34061	11800	2100	8800						22700	0,6665	
	I-14	20809	11800	2100							13900	0,6680	
	II 15-25	13252			8800						8800	0,6641	
			Härav framgår att företaget ej skall uppdelas på avdelningar.										
			Skara den 19 januari 1965.										
			<i>Lennart Olsson</i>										
			Lennart Olsson										
			Förrättningsman.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vallby 19:1</u>						
Erik Andersson	S			8579		
Ägofig. 1-9		12398		8262:66	36,40	
<u>Vallby 17:1</u>						
Josef Nilsson	S			10752		
Ägofig. 10-18		15539		10355:98	45,62	
<u>Vallby av 20:1</u>						
Bröd. Svensson	S			1704		
Ägofig. 23-25		2466		1643:48	7,23	
<u>Vallby Nolgården 6:7</u>						
Bröd. Ekblad	S			4533		
Ägofig. 19-22		3658		2437:88	10,75	
Summa		34061		22700:--	100,00	
				23568		
Vallby, Tidavad den 19 januari 1965.						
 Lennart Olsson Förrättningsman						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande VALLBY i Ekby socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom upptagande av täckta avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2 km norr Ekby kyrka inom sektion I av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. *D* och de i 10 kap. 35 § andra stycket intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningssträckorna A - B, B - C och D - E.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning; vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - B berör vid sektion 8+75 - 8+80 samt diket D - E vid sektion 28+18 - 28+23 enskild väg. Då vägen huvudsakligen är avsedd för underlättande av ägors brukande, skall vattengenomloppen utföras och bekostas av företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verk-

ställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextioåtta kronor och tolv öre (68:12), vilken kostnad förskjutes av delägarna och fördelas med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 56,56 m över Sveriges normalnollplan och 6,56 m över nollplanet till "Ekby dikningsföretag av år 1960".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas "Vallby dikningsföretag av år 1965".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Vallby, Tidavad den 19 januari 1965.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.




Mått i mm

Vallby, Tidavad den 19 januari 1965.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.



Vallby, Tidavädd den 19 januari 1965.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman.