



Akt nr:

R-F4b-LS405/65

AU\$R-F4b-LS405/65

Handlingar angående


JONSBODA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965

i Töreboda köping och Fägre socken,

Skaraborgs län; upprättade år 1965

vid syneförrättning enligt vatten-

lagen av



Lennart Olsson

Förrättningsman

405-5

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Jonsboda dikningsföretag av år 1965"

Socken

Töreboda och Fägre

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~FÖRETAGSSTYRELSEN~~

Lantbrukare Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

30/7 1965

8 700:--

Arbets tid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1973

1/10 1968

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

8 700:--

~~Företag~~ verkställd den

Slutavsyning

25 maj 1966

~~Företag~~ verkställd av

Slutavsyning

undertecknad.

Företaget var utfört enligt det upprättade förslaget med undantag av att en extra brunn utförts vid sekt. 47a + 45.

Stensättningen av rörutloppet vid punkt B kompletteras.

Företaget godkännes sedan ovanstående komplettering utförts.

Skara den 25 maj 1966.



Lennart Olsson

Förrättningsman.

1.
Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jonsboda m.fl. fastigheter inom Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län.

Tisdagen den 16 febr. 1965, kl. 10.00 hos lantbrukare Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda.

Närvarande: Undertecknad, ing. Lennart Olsson, Förrättningsman, samt följande sakägare:

Sökandena:

Sven Eriksson, ägare av Jonsboda Mellangården 4:4.

Erik Wärmegård, " " Jonsboda 7:1.

Karl Gustavssons sterbhus, ägare av Stadsäga 631 genom Karl-Erik Gustavsson, Borreboda, Töreboda, enligt fullmakt bil. *B'*

August Andersson, ägare av Stadsäga 1980.

Karl Andersson, " " " 621.

J.A. Ottosson, " " " 618.

Einar Östman, " " " 615.

Övriga sakägare:

Martin Johansson, ägare av Jonsboda Nolgården 1:2.

Johan Andersson sterbhus, ägare av Tappan 1:1 genom Ragnar Andersson (sterbhusdelägare) enligt fullmakt bil. *B²*

Statens Järnvägar genom överbanmästare Arne Jungebro, Töreboda, enl. fullm. bil. *B³*

Göta Kanalbolag, ägare av Kanaljorden 1:1, genom ing. Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda enligt fullmakt bil. *B⁴*

§ 1.

Upplöstes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. *A*.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda vattenskadade markerna jämte kostnader samt förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Martin Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning genom upptagande av rörledning i hans mark till punkt M. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen. Bil. *C'*.

§ 5.

Sökandena och den som förenat sig med sökandena yrkade på företagets utförande enligt det upprättade förslaget. Övriga berörda sakägare hade inte heller något att erinra mot förslaget.

§ 6.

Öppna diket utmed järnvägen å sträckan 2+50 - 4+30 behöver fördjupas. Järnvägens ombud hade intet att erinra mot förslaget. Förslaget skulle underställas Statens Järnvägar för yttrande.

§ 7.

Samtliga sakägare yrkade på att förrättningen handlägges utan biträde av gode män, samt förklarade sig beredda att vid nästa sammanträde underteckna en förening angående fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. .

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 10 mars kl. 10.00 och att styrelse för företaget då kommer att väljas.

§ 9.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Onsdagen den 10 mars 1965 kl. 10.00 hos lantbrukare Erik Wärmegård,
Ängen, Töreboda.

Denna dag inställde sig åter förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Sven Eriksson, Jonsboda, Fägre.

Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda.

Karl A. Larsson för Ellen Larssons sterbhus genom Lars-Erik Larsson,
Kilagården, Töreboda, enligt fullmakt. bil. *B⁵*

Karl Gustavssons sterbhus, genom Karl Erik Gustavsson, Borreboda, Töreboda
enligt fullmakt. bil. *B¹*

August Andersson, Borreboda, Töreboda.

Karl Andersson, Sörskogen, Box 47, Töreboda.

J.A. Ottosson, Borreboda, Töreboda.

Einar Östman, Solberga, Töreboda.

Martin Johansson, Jonsboda, Fägre.

Johan Anderssons sterbhus, genom Ragnar Andersson, Tärpan, Fägre, enl. fullm.
bil. *B²*

Göta Kanalbolag, genom Ing. Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda enl. fullm. bil. *B⁴*

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde
färdigställda förslaget, varvid delägarna erhöilo kännedom om sina
kostnadsandelar.

§ 11.

Samtliga delägare i företaget förenade sig om utförandet och framtida
underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det upprättade
förslaget, bil. *C¹*. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen.

§ 12.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande.

§ 13.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs till,
ordförande Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda.

till ledamöter ing. Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda. och Sven Eriksson,
Jonsboda, Fägre

till styrelsesuppleant Karl Erik Gustavsson, Borreboda, Töreboda

till revisorer valdes Einar Östman, Solberga, Töreboda och Martin Johansson,
Jonsboda, Fägre,

och till revisorsuppleant Lars-Erik Larsson, Kilagården, Töreboda.

§ 14.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda.


§ 15.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till företaget. Företagets ordf. erhöll i uppdrag och befullmäktigades att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 25.000:- kr och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar samt att utkvittera och lyfta lånet.

§ 16.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.



Lennart Olsson

Förrättningsman



27. AUG. 1963

ID 335

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Töreboda köping och

Fågre socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med nör av ett gemensamt öppet avlopp; längd c:a 3 km, här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare och berörd areal c:a 80 ha. Avlopp av Göta kanal företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöted, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. beröres av förrättningen

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Erik Wärmegård, Ången, Töreboda, tel. Töreboda 10648

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ången, Töreboda den 12. aug. 1963

Sökandes namn:

Fastighet:

Iven Eriksson	21003	för fastigheten	Jonsboda Mellanårn
Erik Wärmegård	»	»	Jonsboda 7' Ången
Karl H. Larsson	»	»	Stg 633
Karl Karlsson			Stg 651
August Andersson			Stg 1980
Karl Andersson			Stg 621
H. Olsson			Stg 618
Einar Olsson			Tolbergs 615

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Söta Kanalbolag		
Sunner Hylbänder	» » »	Boraboda Sog. Ledsaga 606
Gustav Larsson	» » »	" " " 643
Boraboda Tegebruk		" " " 650
Erik Almqvist		" " " 651

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson

Skara den 26 sept. 19 63

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 17 63

Förordnande.

Ingenjören Lennart Olsson, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukare Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda tisdagen den 16 februari 1965 kl. 10.00, denna dag avsända till:

Sakägarna:

Sven Eriksson,	Jonsboda,	<u>Fägre</u>
Erik Wärmegård,	Ängen,	<u>Töreboda</u>
Karl Ad. Larsson,	Borreboda,	"
Karl Gustavssons sterbhus,	"	"
August Andersson,	"	"
Karl Andersson,	Sörskogen, Borreboda,	"
J. A. Ottosson,	Borreboda,	"
Einar Östman,	Solberga,	"
Martin Johansson,	Jonsboda,	<u>Fägre</u>
Ragnar Andersson,	Täppan,	"
Göta Kanalbolag,	Box 11,	<u>Motala</u>
Statens Järnvägar,	4. bandistriktet, Fack 1522,	<u>Göteborg.</u>


Skara den 1 febr. 1965.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 10 mars 1965 kl. 10.00, hos lantbrukare Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda har kallelser denna dag avsänts till ovanstående. Kallelsen till Göta Kanalbolag har avsänts till ingenjör Paul Olsson, Hajstorp, Töreboda.

Skara den 1 mars 1965.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Karl Erik Gustavsson
namn
Borrebyda, Töreboda.
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Stg 462 m.fl.

..... i
Töreboda socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Törebodam den 6 mars 1965

Hanna Gustafsson
Anders Gustafsson

Karl Erik Gustavsson

Bevittnas:

Ester Wahlberg
namn
Börjag. 58 B, Upsala
adress

Gerda Gustavsson
namn
Borrebyda Töreboda,
adress

FULLMAKT

för

Ragnar Anderssons

namn

Täppan Fägre

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande

Johan Andersson Stårhus

i

Fägre

socken av

Skaraborgs

län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Täppan Fägre

den

7-3-1965

Ania Persson

Margit Andersson

Bevittnas:

Ole Johansson

namn

Nare Andersson

namn

Nånggatan 27 Törnboda

adress

Triggagatan 14 Tölöda

adress

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas överbanmästare Arne Jungebro, Töreboda

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående

Enligt uppgift i kallelsen

torrläggning av mark tillhörande Jonsboda m. fl. fastigheteri Töreboda köping och Fägre socken, Skaraborgs län

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, SJF nr 106).

Göteborg den 11.2 19 65Stig WesterbergBaningenjör,
vid Göteborgs bandistrikt
~~förstärkt av länsstyrelsen~~


F u l l m a k t .

Enligt mig, av Göta Kanaldirektion, given full-
makt befullmäktigar jag härmed Ingenjör Paul Olsson,
Hajstorp, Töreboda, att föra Göta Kanalbolags talan
vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark tillhörande Jonsboda m.fl. fastig-
heter inom Töreboda köping och Fägre socken av Skara-
borgs län.

Sammanträdet tager sin början tisdagen den 16
februari 1965 klockan 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 2 februari 1965.



Egenhändig namnteckning bevittna:

.....*Paul Olsson*.....

.....*Sten-Otto Olsson*.....

F u l l m a k t
=====

Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed chefen för Göta Kanalverk, civilingenjör Gösta Hallin i Motala eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalen eller densamma tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 1 september 1964.

Per Eckerberg

J. Wallenberg

Georg Ringström

Hans Munck af Rosenschöld

Martin Skoglund

/ N. Rosenius

Stig Janson

Rätt avskrivet intygar:

...*R. Jönke*.....

...*Thore Jönsson*.....

FULLMAKT

för Lars-Erik Larsson Kilagården Töreboda att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande stadsäga 461m.fl. i Töreboda Köping Skaraborgs Län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Töreboda den 9 mars 1965

För stadsägaLars-Erik Larsson

Bevittnas:

Lars-Erik LarssonTöreboda TörebodaHelmut Erik LarssonTöreboda, Töreboda

Avskrift.AVTAL OM SAMMANLEVNAD I OSKIFTAT BO.

Undertecknade dödsbodelägare efter Fru Ellen Sofia Larsson, Borreboda, Töreboda, överenskomma härmed om sammanlevnad i oskiftat bo under änkemannen-delägaren Karl Adolf Larssons hela livstid och kan avtalet icke uppsägas under hans livstid. Det är överenskommet att Karl Adolf Larsson äger fritt disponera all boets egendom samt uppbära hela avkastningen boets såväl fasta som lösa egendom under hela sin livstid och han är icke redovisningsskyldig till övriga dödsbodelägare. Karl Adolf Larsson äger ensam utarrendera boets fastigheter (Borreboda och Kila-gården) utan övriga delägares hörande. Ävenså befullmäktigas han att ensam representera boet vid eventuella lantmåteriförrättningar och andra förrättningar, som beröra fastigheterna.

Av detta avtal ha trenne exemplar upprättats och växlats.

Töreboda den 29 juni 1961.

Karl Ad Larsson

Signe Palm

Ester Palm

Lars-Erik Larsson

N Ingvar Larsson

Ingrid Samuelsson

Arne Larsson


Sven Göst. Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Tekla Andersson

Oläslig namnteckning

Rätt avskrivet intygar:


Len-nart Olsson

Förrättningsman

Förening

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den synskriftning, som avser Lowläggning av mark tillhörande Jonsbröda m. fl. fastigheter i Torsbröda köping och Fågel socken och yrkar på förlagts utskickning, så att även mina därav beroende marker bli Lowlagda.

Torsbröda den 16 feb. 1865.

Till fastigheten

Jonsbröda Nalgården 1:2. Skattfogadens Ög

Överstående förenar sig uttills:

Förunderskriften

Förställningsman

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Jonsboda
dikningsföretag av år 1965 enligt det av ingenjör Lennart Olsson år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Töreboda den 10 mars 1965.

För fastigheterna:

Stadsäga	615	<u>Einar Olsson</u>
"	618	<u>W. Olsson</u>
"	621	<u>Karl Andersson</u>
"	1980	<u>Bengt Andersson</u>
"	631	<u>Hal E. Eriksson</u> ent. fullm. Bil. B ¹
"	633	<u>Lars-Erik Larsson</u> ent. fullm. Bil. B ⁵
Jonsboda	7:1	<u>Erik Wärmegård</u>
Jonsboda Mellang:n	4:4	<u>Olof Eriksson</u>
" Nolgården	1:2	<u>Martin Johansson</u>
Kanaljorden	1:1	<u>Paul Olsson</u> ent. fullm. Bil. B ⁴
Täppan	1:1	<u>Ragnar Jönsson</u> , ent. fullm. Bil. B ²

Ovanstående förening vitsordas:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

LO/JCK

Till

Statens Järnvägar

4. bandistriktet

Fack 1522

Göteborg.

Ang. "Jonsboda dikningsföretag av år 1965" i Töreboda köping och Fägre socken.


Onsdagen den 16 febr. hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid järnvägen representerades av överbanmästare Arne Jungebro, Töreboda.

Öppna järnvägsdiket å sträckan 2+50 - 4+30 behöver fördjupas 30 - 40 cm för att erhålla torrläggning av ovanförliggande mark. Upprensningen från 2+50 - 2+80 avses att utföras för hand medan fördjupningen från 2+80 - 4+30 sannolikt kommer att utföras med maskin. Stängslet å sistnämnda sträcka behöver troligtvis nedtagas vid arbetets utförande. Nedtagning samt återuppsättning av stängslet kommer att utföras av dikningsföretaget.





Ombudet hade intet att erinra mot förslaget. Anhålles om Statens Järnvägars snara yttrande. Slutsammanträde angående företaget kommer att hållas hos lantbr. Erik Wärmegård, Ängen, Töreboda, onsdagen den 10 mars 1965 kl. 10,00.

Utdrag ur förslaget till företaget bifogas.

Skara den 17 februari 1965.


Lemart Olsson

Ingenjör.



UNDERWR:

Förslag till

JONSBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

! TÖREBODH HÖPING O. FRÄRE S:V kommit

upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av ~~utöf~~

Original
Kopia

Name _____

INGENIEUR
Titel

Antal
rii.n.st.



STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktsexpeditionen

19.

Datum

27.2.1965

Vår beteckning

Dnr 50304/325

Bil. B³

Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län

SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5. MRS 1965
Diarie Nr

Ert meddelande

17.2.65

Er beteckning

LO/JCK

Vår handläggare/tfn anknytning

Hr R Löfgren/1207

Jonsboda dikningsföretag av år 1965

Efter granskning av den 17.2.1965 hit inkomna handlingar
angående rubricerade dikningsföretag meddelas härmed att
från SJ sida intet är att erinra.

Högaktningsfullt

(Stig Westerberg)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 615</u>							
Einar Östman					1700		
Åker	1	0,41		1000	~~2000~~	700	287
"	2	0,62		1400	2000	600	372
Summa	1-2	1,03					659
<u>Stadsäga 618</u>							
J. A. Ottosson							
Åker	3	0,74		1200	2400	1200	888
"	4	0,27		1920	"	480	130
"	5	0,73		1440	"	960	701
Alstringsbåtnad							1719
Brukningsbåtnad å sträckan 5+14-6+82 = 168 m å 8:50 kr							1428
Summa	3-5	1,74					3147
<u>Stadsäga 621</u>							
Karl Andersson							
Åker	6	0,52		1320	2400	1080	562
"	7	0,70		2160	"	240	168
Alstringsbåtnad							730
Brukningsbåtnad å sträckan 6+86-8+00 = 114 m å 7:50 kr							855
8+00-8+17 = 17 " " 3:-- "							51
Brukningsbåtnad							906
Summa	6-7	1,22					1636
<u>Stadsäga 1980</u>							
Aug. Andersson							
Åker	8	0,55		1560	2400	840	462
"	9	0,89		1680	"	720	641
Alstringsbåtnad							1103
Brukningsbåtnad å sträckan 8+44-9+17 = 73 m å 8:50 kr							621
Summa	8-9	1,44					1724

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 631</u>							
Karl Gustavssons sterbhus							
Åker	10	0,60		960	2400	1440	864
"	11	0,81		1320	"	1080	875
"	12	1,02		1920	"	480	490
Alstringsbåtnad							2229
Brukningsbåtnad å sträckan:							
9+17-10+7 = 90 m å 8:20 kr							
Summa	10-12	2,43					738
							2967
<u>Stadsäga 633</u>							
~~Karl~~ Ellen Larssons st 64							
Åker	13	0,77		1080	2400	1320	1016
"	14	0,64		1920	"	480	307
Alstringsbåtnad							1323
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+7-10+52 = 45 m å 9:50 kr							
Summa	13-14	1,41					428
							1751
<u>Jonsboda 7:1</u>							
Erik Wärmegård							
Åker	15	1,27		1820	2600	780	991
"	16	1,08		910	"	1690	1825
"	17	1,13		1820	"	780	881
"	18	1,66		2080	"	520	863
"	19	2,07		2340	"	260	538
"	20	1,52		"	"	"	395
"	21	0,91		2210	"	390	355
"	22	0,45		1950	"	650	293
"	23	0,40		"	"	"	260
"	24	1,40		2210	"	390	546
"	25	1,10		1950	"	650	715
"	26	0,20		910	"	1690	338
"	27	0,14		"	"	"	237
"	28	0,49		1430	"	1170	573
"	29	0,68		1950	"	650	442
"	30	0,48		910	"	1690	811
"	31	0,90		"	"	"	1521

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	32	0,59		1040	2600	1560	920
"	33	0,59		"	"	"	920
"	34	0,61		"	"	"	952
"	35	1,91		780	"	1820	3476
"	36	1,30		1040	"	1560	2028
"	37	1,38		1170	"	1430	1973
"	38	0,92		1430	"	1170	1076
"	39	0,58		1820	"	780	452
"	40	1,58		"	"	"	1234
Alstringsbåtnad							24615
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
10+52-12+42 = 190 m å 7:-- kr							1330
12+48-13+80 = 132 " " 8:-- "							1056
13+80-14+13 = 33 " " 2:-- "							66
14+17-14+40 = 23 " " 2:-- "							46
14+40-15+17 = 77 " " 8:50 "							655
39+48-43+20 = 372 " " 0:50 "							186
50+00-51+15 = 115 " " 1:50 "							173
Brukningsbåtnad							3512
Summa	15-40	25,34					28127
Jonsboda Mellangården 4:4							
Sven Eriksson							
Åker	41	0,85		1040	2600	1560	1326
"	42	0,96		1170	"	1430	1373
"	43	1,05		"	"	"	1502
"	44	1,12		1820	"	780	874
"	45	1,34		1300	"	1300	1742
"	46	1,54		"	"	"	2002
"	47	1,67		1560	"	1040	1737
"	48	1,60		1950	"	650	1040
"	49	1,69		1560	"	1040	1758
"	50	1,80		"	"	"	1872
"	51	1,74		"	"	"	1810
"	52	1,17		"	"	"	1217
"	53	1,47		1300	"	1300	1911
Alstringsbåtnad							20164

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
50+00-51+15 = 115 m å 1:50 kr							173
43+20-45+20 = 200 " " 0:50 "							100
61+20-64+30 = 310 " " 2:50 "							775
Brukningsbåtnad							1048
Summa	41-53	18,00					21212
<u>Jonsboda Nolgården 1:2</u>							
Martin Johansson							
Åker	54	0,17		1760	2200	440	75
"	55	0,46		660	"	1540	708
"	56	0,61		"	"	"	939
"	57	0,48		1320	"	880	422
"	58	0,35		660	"	1540	539
Alstringsbåtnad							2683
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
47+45-47+81 = 36 m å 1:50 kr							54
47+81-48+78 = 97 " " 4:-- "							388
Brukningsbåtnad							442
Summa	54-58	2,07					3125
<u>Kanaljorden 1:1</u>							
Göta Kanalbolag							
Åker	59	0,17		1100	2200	1100	187
"	60	0,27		880	"	1320	356
"	61	0,16		1760	"	440	70
"	62	0,12		1980	"	220	26
Alstringsbåtnad							639
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
39+48-43+20 = 372 m å 3:50 kr							1302
43+20-45+20 = 200 " " 3:50 "							700
Brukningsbåtnad							2002
Summa	59-62	0,72					2641

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Täppan 1:1</u>							
Anna Anderssons sterbhus							
Åker		0,11		1650	2200	550	61
Alstringsbåtnad							61
Brukningsbåtnad å sträckan:							
47+45-47+81 = 36 m å 1:50 kr							54
Summa	63	0,11					115
Summa hela företaget	1-63	55,51					67104
— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning. Töreboda den 10 mars 1965. <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B</u>				
2+00-2+50	50	Ingen åtgärd.				
2+50-2+72	22	Upprensning m	22	0:50	11	
2+72-2+90	18	Sprängning av berg m	18	30:--	540	
2+90-4+30	140	Schaktning, lera med sten och pinnmo m ³	180	3:--	540	
2+80-4+30		Nedtagning och uppsättning av stängsel m	150	1:--	150	
4+30-5+14	84	Schaktning, lera samt sten o. pinnmo. Schaktmassorna lägges på diketts vänstra sida. m ³	160	3:--	480	
5+5-5+14		Sprängning av berg m	9	30:--	270	
2+90-4+30		Spridning av de uppschaktade lermassorna. m ³	90	1:--	90	
		För oförutsett etc.			219	2300
		<u>Sträckan B - C</u>				
5+14		Rörutlopp U-1 st	1	40:--	40	
5+14-6+90	176	500 mm rör med frakt m	176	20:40	3590	
		Grävning, läggning och återfyllning "	176	5:--	880	
		Extra för pinnmo "	150	4:--	600	
6+82, 6+90		Brunnar B-1; d=0,9 m st	2	220:--	440	
6+90-10+52	348	400 mm rör med frakt m	348	13:70	4768	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	348	4:80	1670	
		Extra för pinnmo "	210	4:--	840	
8+44, 9+17, 10+52		Brunnar B-1; d=0,8 m st	3	200:--	600	
10+7		Brunn B-1S; d=0,5 m "	1	140:--	140	
		För oförutsett etc.			432	14000
		<u>Sträckan C - D</u>				
10+52-12+42	190	400 mm rör med frakt m	190	13:70	2603	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	190	4:80	912	
10+97		Brunn B-1; d=0,8 m st	1	200:--	200	
12+42		" B-1; d=0,9 m "	1	220:--	220	
12+42-12+48	6	500 mm armerade falsrör m.frakt m	6	35:--	210	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana m	6	10:--	60	
12+48		Brunn B-1; d=0,9 m st	1	220:--	220	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+48-15+17	269	400 mm rör med frakt	m 269	13:70	3685	10100
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 269	4:80	1291	
13+95, 15+17		Brunnar B-1; d=0,8 m	st 2	200:-	400	
		För oförutsett etc.			299	
<u>Sträckan D - K</u>						
39+48-43+20	372	300 mm rör med frakt	m 372	8:55	3181	5200
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 372	4:--	1488	
41+56, 43+20		Brunnar B-1; d=0,6 m	st 2	140:-	280	
		För oförutsett etc.			251	
<u>Sträckan K - K 1</u>						
43+20-45+20	200	300 mm rör med frakt	m 200	8:55	1710	2900
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 200	4:--	800	
44+42, 45+20		Brunnar B-1; d=0,6 m	st 2	140:-	280	
		För oförutsett etc.			110	
<u>Sträckan K - F</u>						
50+00-51+15	115	150 mm rör med frakt	m 115	3:50	403	1000
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 115	3:--	345	
51+15		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:-	130	
		För oförutsett etc.			122	
<u>Sträckan K 2 - M</u>						
46a+12-47+45- -48+78	266	150 mm rör med frakt	m 266	3:50	931	2100
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 266	3:--	798	
47+81, 48+78		Brunnar B-1; d=0,5 m	st 2	130:-	260	
		För oförutsett etc.			111	
<u>Sträckan K1 - K2 - K3</u>						
60+00-61+20	120	250 mm rör med frakt	m 120	6:20	744	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 120	3:50	420	
61+20		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:-	130	
61+20-62+60	140	225 mm rör med frakt	m 140	5:40	756	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 140	3:50	490	
62+60		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:-	130	
62+60-64+30	170	200 mm rör med frakt	m 170	4:60	782	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 170	3:--	510	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
64+30		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:-	130	
64+30-64+36	6	225 mm vägrör m	6	7:55	45	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana m	6	15:--	90	
64+36		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:-	130	
64+36-65+55	119	200 mm rör med frakt m	119	4:60	547	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	3:--	357	
65+55		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:-	130	
		För oförutsett etc.			209	5600
	2811	Summa hela företaget				43200

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att uppgrävda schaktmassor från öppna avlopp skall väl spridas, varvid jordägarens önskemål i möjligaste mån skall beaktas. Vid spridningen skall sten och pinnmo, om schaktmassorna innehåller sådant material, fränskiljas och läggas intill kanalkanten, dock icke närmare än 1 m från densamma;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastas lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dränerings^{rör} av tegel;


att rörledning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
inhugget kors i berg c:a 120 m väster sekt. 6+50. Höjd = 10.65.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			A - B	B - C	C - D	D - K	K - K1	K - F	K2 - M	K1 - K2 - K3	Summa		
I	Hela företaget	67104	2300	14000	10100	5200	2900	1000	2100	5600	43200	0,6438	
	I 1-44, 46-48, 59-62	52779	2300	14000	10100	5200	2900	1000			35500	0,6726	
			Härav framgår att företaget ej skall uppdelas på avdelningar. Skara den 10 mars 1965. <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman.										

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stadsäga 615</u>						
Einar Östman	S					
Ägofig. 1-2		659		434 424:25	0,982	L
<u>Stadsäga 618</u>						
J. A. Ottosson	S			2073		
Ägofig. 3-5		3147		2025:97	4,690	g b
<u>Stadsäga 621</u>						
Karl Andersson	S			1078		
Ägofig. 6-7		1636		1053:22	2,438	L
<u>Stadsäga 1980</u>						
Aug. Andersson	S			1135		
Ägofig. 8-9		1724		1109:86	2,569	L
<u>Stadsäga 631</u>						
Karl Gustavssons sterbhus	S			1935		
Ägofig. 10-12		2967		1910:09	4,422	g b
<u>Stadsäga 633</u>						
~~Karl~~ Ellen Larssons skbh.	S			1153		
Ägofig. 13-14		1751		1127:25	2,609	g b
<u>Jonsboda 7:1</u>						
Erik Wärmegård	S			18526		
Ägofig. 15-40		28127		18107:51	41,915	L
<u>Jonsboda Mellangården 4:4</u>						
Sven Eriksson	S			13972		
Ägofig. 41-53		21212		13655:80	31,611	L
<u>Jonsboda Nollgården 1:2</u>						
Martin Johansson	S			2058		
Ägofig. 54-58		3125		2011:80	4,657	g b
<u>Kanaljorden 1:1</u>						
Göta Kanalbolag				1746		
Ägofig. 59-62		2641		1700:22	3,936	g b

Vänd!

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Täppan 1:1 Johan Anderssons sterbhus Ägofig. 63		115		76 74:03	0,171	96
Summa		67104		43200:--	100,000	
				44200		
			Töreboda den 10 mars 1965.			
						
			Lennart Olsson			
			Förrättningsman			

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jonsboda m.fl. fastigheter i Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt genom igenläggningen med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3,5 km söder Töreboda kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrläggningens områdesmarkerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil² och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektions-ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta.

På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppssträckan: A - B.

Rörledningssträckan: B - C, C - D, D - K - Kl, K - F, K2 - M och Kl - K2 - K3.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För uträkning om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas på avdelningar. Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

Öppna avloppet utmed järnvägen Skövde - Töreboda å sträckan 2+50 - 4+30 skall fördjupas och breddas. Arbetet skall utföras och bekostas av företaget. Vid arbetets utförande skall av järnvägsmyndigheterna lämnade föreskrifter noggrant iakttagas. Statens Järnvägar har i skrivelse bil ³B förklarat sig ej ha något att erinra mot förslaget.

8. Broar och trummor.

Ägobroarna vid sektion 12+42 - 12+48 och 64+30 - 64+36 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.

Genom dikenans igenläggning med rör erfordras ej några andra särskilda ägo-
broar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande
vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall
ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till
fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkan-
de härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall
då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och
därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman
skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrätt-
ningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlå-
tande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med
etthundratrettifyrakronor och tjugooett öre (134:21 kr), vilken kostnad
förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas
på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelnings-
längdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgs-
fullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.
Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav
han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas
eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas
på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet
tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfin-
nes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade
plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 80,0 m över Sveriges normal-
nollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.

61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänsgörande behörig förrättningsman samt,

att det skall benämnas Jonsboda dikningsföretag av år 1965.


16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Töreboda den 10 mars 1965.




Lennart Olsson

Förrättningsman



Mått i mm



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

