



Akt nr:

R-F4b-LS406/65

AU\$R-F4b-LS406/65

Handlingar angående
VALKEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965
i Fredsbergs socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1965 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Förrättningsman.

/.

P r o t o k o l l fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
VALKEBERG m.fl. fastigheter i Fredsbergs socken
av Skaraborgs län.

Fredagen den 29 januari 1965, kl. 9,30 hos Robert Bengtsson, Räfsnäs, Töreboda.

Närvarande: Undertecknad, ingenjör Lennart Olsson, förrättningsman samt följande sakägare:

Sökandena:

Robert Bengtsson,	ägare av Räfsnäs Nolgården 2:8
Syskonen Anders, Artur, Arvid, Adolf och Anna Larsson,	ägare av Valkeberg Nolgården 1:9 gm Anders Larsson
Arvid Gustavsson,	" " " " 1:6
Paul Svensson,	" " " " 1:10
Nils Svensson,	" " " 2:2
Johan Magnussons sterbhus,	" " Valkeberg Nolgården 1:7, 1:8 gm Gilbert Johansson, Räfsnäs, Töreboda enl. fullmakt, bil. B³ .
A. J. Gustavssons sterbhus,	ägare av Valkeberg 2:3 gm John Svensson, Valkeberg, Lyrestad enl. fullmakt, bil. B² .
Nanny Karlssons sterbhus,	" " Räfsnäs Nolgården 2:13 gm Nils Svensson, Valkeberg, Töreboda enl. fullmakt, bil. B⁴ .

Övriga sakägare:

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm kontrollant Torgny Ström, Mariestad enl.
fullmakt, bil. **B¹**.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl.
bil. **A**.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda
vattenskadade markerna jämte kostnader samt förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Diket C - D berör vid sekt. 8+66 - 8+72 allmänna vägen nr 972 Räfsnäs-Nolekvarn.
Nuvarande trumman medger ej torrläggning av ovanförliggande mark till fullt djup.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra mot att vägförvaltningen påföres kostnaden för ett nytt vattengenomlopp jämte brunn nedströms vid sekt. 8+66. Då öppna vägdiket D - D1 lätt igenslammas yrkade Arvid Gustavsson att vägdiket ersättes med en rörledning och att vägförvaltningen bidrager till kostnaden härför. Vägförvaltningens ombud ansåg det vara skäligt att vägförvaltningen lämnar ett bidrag till företaget motsvarande de minskade underhållskostnader, som uppstår vid vägdikets ersättande med en rörledning. Förslaget skulle underställas Vägförvaltningen för yttrande.

§ 5.

Arvid Gustavsson och Magnussons sterbhus genom Gilbert Johansson yrkade på att rörledning framdrages till punkt 9+81.

§ 6.

Då ingen hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män, förenade sig samtliga närvarande delägare i företaget om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det upprättade förslaget, bil. C. Föreningen skulle dock gälla endast under förutsättning, att den biträdtes av lantbruksnämnden i Skaraborgs län. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen.

Förrättningsmannen meddelade att lantbruksnämnden till honom lämnat förhandsbesked om att den ej hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan gode män och att den vore beredd att underteckna en förening angående fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll enligt förrättningsmannens förslag.


§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde, fredagen den 19 februari 1965 kl. 10.00, och att styrelse för företaget då kommer att väljas.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran, varefter sammanträdet förklarades upplöst.

Ort och tid som ovan.


Lennart Olsson

Förrättningsman

Fredagen den 19 februari 1965, kl. 10.00 hos Robert Bengtsson, Räfsnäs, Töreboda.

Denna dag inställde sig åter förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande sakägare:

Robert Bengtsson,	Räfsnäs,	Töreboda.
Nanny Karlssons sterbhus genom Nils Svensson,	Valkeberg,	Töreboda enl. fullm. <i>B⁴</i>
Arvid Gustavsson,	Valkeberg,	Töreboda
Paul Svensson,	"	Lyrestad
Syskonen Larsson gm Anders Larsson,	"	"
A. J. Gustavssons sterbhus genom John Svensson,	Valkeberg,	Lyrestad enl. fullm. <i>B²</i>
Nils Svensson,	Valkeberg,	Töreboda
Johan Magnussons sterbhus genom Gilbert Johansson,	Räfsnäs,	Töreboda enl. fullm. <i>B³</i>

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att Vägförvaltningen i skrivelse meddelat, att de vore villiga att bidra till kostnaden för diket D - D1 med 504:-- kr. *Bil. D*

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade att lantbruksnämnden biträtt den förening, bil. *C*, som övriga delägare underskrev vid förra sammanträdet angående företagets utförande och underhåll.

§ 11.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget. Delägarna erhöilo därvid kännedom om sina kostnadsandelar m.m.

§ 12.

Samtliga sökande förklarade att de ej hade något att erinra mot förslaget utan yrkade på företagets utförande på föreskrivet sätt.

§ 13.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande.

§ 14.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs

till ordförande	Ingmar Bengtsson,	Räfsnäs,	Töreboda
till ledamöter	Arvid Gustavsson,	Valkeberg,	"
	och Nils Svensson,	"	"
till styrelsesuppleant	Paul Svensson,	"	Lyrestad.

§ 15.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande.

§ 16.

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till företaget.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades


att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 10 000:-- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 17.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Dag som ovan:




Lemart Olsson

Förrättningsman.



Olsson
Fnr 2374

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Fredsbergs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ca 900 meter avloppsdike, vilket även korsar allmänna vägen

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Räfsnäs - Lyrestad

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställes till Robert Bengtsson

Pl 4080 Räfsnäs Töreboda

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tele. Fredsberg 13137

Räfsnäs den 17/7 1963

Sökandes namn:

Fastighet:

Robert Bengtsson	för fastigheten	Räfsnäs Nolgården 2 ⁵ , 2 ⁸ , 2 ⁹
Richard Karlsson	» »	" " 2 ²
bröder a. Henrikson & Adolf	» »	Valkenberg Nolg. 1 ⁹
Uvid Gustavsson	"	Valkenberg Nolg. 1 ⁵
Paul Svensson	"	Valkenberg Nolg. 1 ¹⁰
A. J. Gustafsson d. o. Farm Smussars Österg.	"	2-3 0126/13013 63013
Nils Svensson	"	Valkenberg Österg. 2-2
J. Magnusson storköpa	"	Valkenberg Nolg. 1 ⁷

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson

Skara den 26 sept. 19 63

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 16 63

Förordnande.

Ingenjören Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Robert Bengtsson, Räfsnäs, Töreboda fredagen den 29 januari 1965 kl. 9.30, denna dag avsända till

Sakägarna:

Robert Bengtsson,	Pl 4080, Räfsnäs,	<u>Töreboda</u>
~~Nanny~~ ~~Richard~~ Karlsson, <i>stbh</i>	"	"
~~Sysk.~~ ~~Ered.~~ Larsson,	Valkeberg Nolgården,	<u>Lyrestad</u>
Arvid Gustavsson,	" "	<u>Töreboda</u>
Paul Svensson,	" "	<u>Lyrestad</u>
A.J. Gustavssons stbh gm John Svensson,	Valkeberg,	"
Nils Svensson,	"	<u>Töreboda</u>
Johan Magnussons sterbhus,	"	<u>Lyrestad</u>
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		<u>Skara</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 14 januari 1965.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Robert Bengtsson, Räfsnäs, Töreboda, fredagen den 19 februari 1965 kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 5 februari 1965.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.


VFR 514-65 0146

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga kontrollant Torgny Ström, Mariestad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Räfsnäs Nolgården m fl fastigheter inom Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 januari 1965

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

FULLMAKT

för *John Svensson*
Valkeberg, Lyrstet
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Valkeberg m.fl. jordigheter*

i *Reddberg m.*
Skutbarys
 socken av län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Valkeberg Lyrstet den *29/1* 1965

A. J. Gustavsson stbl gm. Birgit Svensson

Bevittnas:

Oluf Svensson
namn
Valkeberg Töreloda
adress

Ervid Gustavsson
namn
Valkeberg Töreloda
adress

FULLMAKT

för *Gilbert Johansson*
Pilsmås namn *g² Årbo*
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Johan Magnussons stek.*

Årbo i *Valkenberg Molkf. 1/2*
 socken av *Skarbo* län
 å *våra* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Valkenberg den *29 januari 1965*
Johan Magnussons stek. *gm. Arla Magnusson*

Bevittnas:

Paul Jonsson
 namn
Valkenberg Lyrestad
 adress

Hermik Larsson
 namn
Valkenberg Lyrestad
 adress

FULLMAKT

för Nils Svensson
Valkeberg, Träboda
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Valkeberg m.fl. fastigheter

..... i Träboda
 socken av Skenstads län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Räfsnäs, Träboda den 29 / 1 1965

Nanny Karlsson stbl gnr. Rikard Karlsson

Bevittnas:

Robert Bengtsson
namn
P.L. 4080 Träboda
adress

Jonn Svensson
namn
P.L. 4085 Träboda
adress

FÖRENING.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Valkebergs
dikningsföretag av år 1965 enligt det av ingenjör Lennart Olsson år 1965 vid
syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Räfsnäs, Töreboda den 29 jan. 1965.

För fastigheten:

Valkeberg Nohj:n 1:10 Paul Larsson
Valkeberg Nohj:n 1:7, 1:8 Magnusson och dotterns gem. Gilbert Johansson *cul. fullm. bil. B3*
Valkeberg Nohj:n 1:6 Arvid Gustavsson
Räfsnäs Nohj:iden 2:8 Robert Bengtsson *cul. fullm. bil. B4*
Räfsnäs Nohj:iden 2:13. Nanny Gustavsson stbl. gm. Nils Gustavsson
Valkeberg Nohj:iden 1:9. Syke Larsson gm. Anders Larsson
Valkeberg 2:2 Nils Svensson *cul. fullm. bil. B2*
Valkeberg 2:3 A. J. Gustavsson stbl. gm. John Svane & Son

Ovanstående förening vitsordas:

Lennart Olsson
Förvaltningsman

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län ansluter sig såsom ägare till fastigheterna
Valkeberg Nohj:iden 1³ och 1⁴ till ovanstående förening. Skara den 15 februari 1965.

För lantbruksnämnden:

B. Fallén
B. Fallénius

Torsten Adolfsson
Torsten Adolfsson

Ovanstående anslutning till föreningen vitsordas:
Lennart Olsson
Förvaltningsman

10/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad

Ang. "Valkebergs dikni-ngsföretag av år 1965" i Fredsbergs socken.

Fredagen den 29 januari 1965 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid vägförvaltningen representerades av kontrollant Torgny Ström.

Företaget berör allmänna vägen nr 972 Räfsnäs - Nolekvarn på följande sätt:

1. Nuvarande trumman under vägen vid sektion 8+66 - 8+72 medger ej ovanförliggande markers torrläggning, varför den behöver ombyggas och fördjupas c:a 50 cm. Föreslås att Vägförvaltningen utför och bekostar ombyggnaden jämte brunn nedströms vid sekt. 8+66.
2. Öppna vägdiket å sträckan 20+00 - 21+26 - 126 m avses att ersättas med rörledning. Enligt uppgift av den berörde markägaren igenslammas diket fort beroende på att diket följer vägens innerkurva. Enligt förslaget avses att lägga rörledningen i rak linje mellan brunnarna vid punkterna D och D1. Kostnaden har beräknats till 1 200:-- kr.


Föreslås att vägförvaltningen betalar en ersättning till företaget motsvarande de kapitaliserade minskade underhållskostnaderna. Dessa har beräknats till 20 öre pr meter och år, vilket kap. efter fem procent utgör 4:-- kr pr meter. Ersättningen skulle då utgöra $126 \text{ m} \times 4:-- \text{ kr pr m} = 504:-- \text{ kr}$.

Anhålles om vägförvaltnings snara yttrande.

Slutsammanträde ang. företaget kommer att hållas hos Robert Bengtsson, Räfsnäs, Töreboda, fredagen den 19 februari 1965 kl. 10 00.

Utdrag ur förslaget till företaget bifogas.

Skara den 1 febr. 1965.


Lemart Olsson

Ingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Iö HC Karlsson

5.2.1965


VFR 514-65 0459

14.

Bil.D.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Angående Valkebergs dikningsföretag av år 1965, väg nr 972.

Vägförvaltningen har granskat översänt utlåtande angående rubricerade företag i vad avser de delar som beröra allmän väg utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta nytt genomlopp jämte brunn nedströms genomloppet vid sekt 8 + 66. Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 43, Hova, tel 0506 - 30075, som skall underrättas i god tid innan arbetena önskas utförda.

Mot förslaget att ersätta nuvarande öppna diket å sträckan 20 + 00 - 21 + 26 (126 m) med rörledning har vägförvaltningen intet att erinra.

Under villkor att vägförvaltningen för all framtid befrias från underhållsskyldigheten för rörledningen är vägförvaltningen villig bidra med högst 504:- kronor. Beloppet utbetalas till företaget så snart arbetet färdigställts och godkänts och av lantbruksnämnden utfärdat bevis härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André
Bertil André

Hans C Karlsson
Hans C Karlsson

KK

Postadress
Mariestad

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefonadress
0501 — 139 50

Postgirokonto
18 29 16

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valkeberg Nolgården 1:7, 1:8</u>							
<u>Johan Magnussons sterbhus</u>							
Åker, 0,3 m torvjord på lera	2	0,45		460	2300	1840	828
" - " -	3	0,40		690	"	1610	644
Alstringsbåtnad							1472
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0+96-1+75 = 79 m å 2:-- kr							158
Summa	2-3	0,85					1630
<u>Valkeberg Nolgården 1:6</u>							
Arvid Gustavsson							
Åker, 0,3 m torvjord på lera	1	0,03		1800	2300	500	15
Alstringsbåtnad							15
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+5-0+69 = 64 m å 2:-- kr							128
0+69 -0+96= 27 " " 2:-- "							54
Brukningsbåtnad							182
Summa	1	0,03					197
<u>Valkeberg Nolgården 1:3</u>							
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län							
Åker, 0,3 m torvjord på lera	4	0,66		460	2300	1840	1214
" , lättlera på lera	5	0,37		1040	"	1260	466
Alstringsbåtnad							1680
Brukningsbåtnad å sträckan:							
1+75 - 2+49 = 74 m å 2:-- kr							148
Summa	4-5	1,03					1828
<u>Rävsås Nolgården 2:8</u>							
Robert Bengtsson							
Åker, 0,2 m torvjord på lera	6	1,36		690	2300	1610	2190
" , lättlera på lera	7	0,25		"	"	"	403
Alstringsbåtnad							2593
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0+69 - 1+58 = 89 m å 2:-- kr							178
Summa	6-7	1,61					2771

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rävsnäs Nolgården 2:13</u>							
Nanny Karlssons sterbhus							
Åker, 0,3 m torvjord på lera	8	1,33		460	2300	1840	2447
" , lättlera på lera	9	0,27		1380	"	920	248
Alstringsbåtnad							2695
Brukningsbåtnad å sträckan:							
1+58 - 2+95 = 137 m å 2:-- kr							274
Summa	8-9	1,60					2969
<u>Valkeberg Nolgården 1:4</u>							
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län							
Åker, lättlera på lera	10	0,73		690	2300	1610	1175
" , 0,3 m torvjord på lera	11	0,33		580	"	1720	568
" , - " -	12	0,39		810	"	1490	581
" , lättlera på lera	13	0,38		1040	"	1260	479
" , - " -	14	0,83		1150	"	1150	955
Alstringsbåtnad							3758
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
2+49 - 2+95 = 46 m å 2:-- kr							92
2+95 - 3+64 = 69 " " 6:80 "							469
Brukningsbåtnad							561
Summa	10-14	2,66					4319
<u>Valkeberg Nolgården 1:10</u>							
Paul Svensson							
Åker, lättlera på lera	15	0,38		1270	2300	1030	391
" , 0,2 m torvjord på lera	16	0,42		690	"	1610	676
" , lättlera på lera	17	0,30		"	"	"	483
Alstringsbåtnad							1550
Brukningsbåtnad å sträckan:							
3+64 - 4+7 = 43 m å 6:80 kr							292
Summa	15-17	1,10					1842

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Valkeberg Nolgården 1:9</u>							
Syskonen Larsson							
Åker, lättlera på lera	18	0,52		1380	2300	920	478
" , - " -	19	0,47		920	"	1380	649
" , - " -	20	0,30		"	"	"	414
" , - " -	21	0,20		1270	"	1030	206
" , - " -	22	0,11		1040	"	1260	139
Alstringsbåtnad							1886
Brukningsbåtnad å sträckan: 4+7 - 4+79 = 72 m å 6:80 kr							489
Summa	18-22	1,60					2375
<u>Valkeberg 2:2</u>							
Nils Svensson							
Åker, lättlera på lera	24	0,71		1800	2400	600	426
" , - " -	25	0,65		960	"	1440	936
" , - " -	26	0,56		2280	"	120	67
" , - " -	27	0,56		1800	"	600	336
" , - " -	28	0,57		960	"	1440	821
" , - " -	29	0,58		1440	"	960	557
" , - " -	30	0,36		1920	"	480	173
" , - " -	31	0,57		"	"	"	274
" , - " -	32	0,11		720	"	1680	185
" , - " -	33	0,47		2280	"	120	56
" , - " -	34	0,10		600	"	1800	180
" , 0,4 m torvjord på lera	35	0,51		230	2300	2070	1056
" , lättlera på lera	36	0,43		360	2400	2040	877
" , - " -	37	0,52		1200	"	1200	624
Alstringsbåtnad							6568
Brukningsbåtnad å sträckorna: 4+79 - 5+65 = 86 m å 6:10 kr							525
5+68 - 6+4 = 36 " " 3:70 "							133
6+4 - 7+34 = 130 " " 5:40 "							702
Brukningsbåtnad							1360
Summa	24-37	6,70					7928

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
<u>Sträckan A - B</u>							
0	295	Rörutlopp U-1	st 1	40:--	40:--	6600	
0+00-2+95		400 mm rör med frakt	m 295	13:70	4041:50		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 295	4:10	1209:50		
0+69, 1+75, 2+95		Brunnar B-1; d=0,8 m	st 3	200:--	600:--		
1+36, 2+49		" B-1S; d=0,5 m	" 2	130:--	260:--		
		För oförutsett etc.			449:--		
<u>Sträckan B - C</u>							
2+95-3+64	69	400 mm rör med frakt	m 69	13:70	945:30	3700	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 69	4:10	282:90		
3+64	115	Brunn B-1; d=0,8 m	st 1	200:--	200:--		
3+64-4+79		300 mm rör med frakt	m 115	8:55	983:25		
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 115	4:50	517:50		
4+7, 4+79		Brunn B-1; d=0,6 m	st 2	170:--	340:--		
		För oförutsett etc.			431:05		
<u>Sträckan C - D</u>							
4+79-8+66	387	250 mm rör med frakt	m 387	6:20	2399:40		
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 387	3:30	1277:10		
5+68, 6+4, 7+34		Brunnar B-1; d=0,5 m	st 3	130:--	390:--		
8+66	6	Brunn B-1; d=0,8 m					
8+66-8+72		Trumma under allmän väg av 400 mm:s vägrör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
8+72	109	Brunn B-1; d=0,8 m	st 1	200:--	200:--	4800	
		För oförutsett etc.			533:50		
<u>Sträckan D - E</u>							
8+72-9+81		150 mm rör med frakt	m 109	3:45	376:05	800	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 109	2:30	250:70		
9+81		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--		
		För oförutsett etc.			43:25		
Vänd!							

Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan D - D 1</u>				
20-21+26	126	200 mm rör med frakt m	126	4:60	579:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	2:50	315:--	
21+26		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:--	130:--	
		För oförutsett etc.			75:40	1100:--
	<u>1107</u>	<u>Summa hela företaget :</u>				<u>17000:--</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsröringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Inhugget kors i betonggjutning i sydvästra hörnet av bro, c:a 180 m sydväst sekt. 0+00. Höjd = + 3,93.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A - B	B - C	C-5+68	5+68-D	D - E	D - D1				Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Hela företaget	32093	6600	3700	1080	3720	800	596			16496	0,5140	
2	1-25, 32-37	22796	6600	3700	1080						11380	0,4992	
2	26-31, 38-52	9297			100	3720	800	596			5216	0,5610	
			Härav framgår att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.										
			Skara den 19 februari 1965.										
													
			Lemart Olsson										
			Förrättningsman										

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. tillst. = S	Betalad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Valkeberg Nolgården 1:7, 1:8</u> Johan Magnussons sterbhus Ägofig. 2-3	S	1630		838	5,079	
<u>Valkeberg Nolgården 1:6</u> Arvid Gustavsson Ägofig. 1	S	197		101	0,614	
<u>Valkeberg Nolgården 1:3</u> Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Ägofig. 4-5		1828		940	5,696	
<u>Rävsnäs Nolgården 2:8</u> Robert Bengtsson Ägofig. 6-7	S	2771		1424	8,634	
<u>Rävsnäs Nolgården 2:13</u> Nanny Karlssons sterbhus Ägofig. 8-9	S	2969		1526	9,251	
<u>Valkeberg Nolgården 1:4</u> Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Ägofig. 10-14		4319		2220	13,458	
<u>Valkeberg Nolgården 1:10</u> Paul Svensson Ägofig. 15-17	S	1842		947	5,740	
<u>Valkeberg Nolgården 1:9</u> Syskonen Larsson Ägofig. 18-22	S	2375		1221	7,400	
<u>Valkeberg 2:2</u> Nils Svensson Ägofig. 24-37	S	7928		4075	24,703	
<u>Valkeberg 2:3</u> A. J. Gustavssons sterbhus Ägofig. 38-43	S	3464		1780	10,794	
<u>Valkeberg Nolgården 1:6</u> Arvid Gustavsson Ägofig. 44-49	S	1969		1012	6,135	

1967-1968: 1967-1968

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande VALKEBERG m.fl. fastigheter i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3 km norr Fredsbergs kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. C och de i 10 kap. 35 § andra stycket intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningssträckorna: A - B , B - C , C - D , D - E och D - D1 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i

företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas på avdelningar.

Öppna vägdiket D - D1 utmed väg nr 972 Räfsnäs - Nolekvarn skall enligt det upprättade förslaget igenläggas med rör. För de minskade underhållskostnader som därigenom uppstår har vägförvaltningen i skrivelse, bil. D, förklarat sig villigt att bidra till kostnaden för rörledningen med 504:-- kr. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att till företaget betala 504:-- kr, vilket belopp utbetalas sedan företaget färdigställts och godkänts.

Kostnaderna för företagets utförande skall, i den mån de överskjuta bidraget från vägförvaltningen, fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket C - D berör vid sektion 8+66 - 8+72 allmänna vägen nr 972 Räfsnäs-Nolekvarn.

Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 8+66. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextiofyra kronor och 18 öre (64:18 kr), vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning el-ler annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet till "Fredsbergs mossars dikningsföretag av år 1949".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas Valkebergs dikningsföretag av år 1965.


16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomsstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Räfsnäs, Töreboda den 19 februari 1965.


Lennart Olsson
Förrättningsman.




Mått i mm



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnens på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Mått i mm