



Akt nr:

R-F4b-LS408/65

AU\$R-F4b-LS408/65



Handlingar angående
EKLUNDA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965
i Ullervads socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1965 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

408-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Eklunda dikningsföretag av år 1965"

Socken

Ullervad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Karl Nilsson, Eklunda, J u l a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

10.5.1965

Bidrag till utförandet, kr

11 400:--

-

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31.12.1972

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1.10.1968

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

11 400:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

28.7.1965

Besiktning verkställd av


undertecknad.

Företaget var utfört enligt den upprättade arbetsplanen med undantag av att 600 mm rörledningen från sekt. 10+00 dragits i rak linje till sekt. 10+50 och att från sekt. 10+00 - D lagts en 300 mm rörledning.

Företaget godkännes.

Skara den 27.8.1965.

Enligt uppdrag:



Lennart Olsson

Ingenjör.

P r o t o k o l l fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
EKLUNDA MILLOMGÅRDEN m.fl. fastigheter i Ullervads
so-cken av Skaraborgs län.

Måndagen den 21 december 1964, kl. 9.00 hos Karl Nilsson, Eklunda, J u l a .

Närvarande: Undertecknad, ingenjör Lennart Olsson, förrättningsman, samt följande
sakägare:

Sökandena:

Karl Nilsson,	äg. av Eklunda Millomgården 2:3, 2:5
" "	Eklunda Sörgården 3:3 och
" "	Skinnhyttan 1:1
Erik Johansson,	" " Eklunda Nolgården 3:5-6, 17
Martin Rosell,	" " Ullervad Storegården 2:2-5
Bertil Karlsson,	" " Ullervad 25:1.

Övriga sakägare:

Johan Skogsberg,	" " Eklunda Millomgården 2:17 och Eklunda Nolgården 3:16
Bertil Gustavsson,	" " Segerstad 12:1
Erik och Karin Lidén,	" " Ullervad Östergården 3:1 gm Bertil Karlsson, Kommunalgården, Ullervad enl. fullm. bil. D
Knut Karlsson,	" " Eklunda Sörgården 1:2
Einar Karlsson,	" " Erikstorp 1:3
Oskar Johansson,	" " Erikstorp 2:1

Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet gm ordf. Oskar Johansson, Erikstorp,
Jula.

Prästgårdens dikningsföretag av år 1951 gm styrelseledamoten Bertil Gustavsson,
Segerstad, Julia.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av de berörda markerna jämte kostnader och förslag till kostnadsfördelning.

§ 4.

Knut Karlsson, Einar Karlsson och Oskar Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att även deras därav beroende marker kunna torrläggas, bil. B. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena yrkade på företagets utförande enligt det framlagda förslaget. De övriga berörda sakägarna hade ej något att erinra mot förslaget.

§ 6.

Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet genom ordf. Oskar Johansson hade intet att erinra mot att vägsamfälligheten utför och bekostar vattengenomloppen under vägen vid sekt. 22+70 - 22+76 och 23+63 - 23+69 jämte brunnarna nedströms genomloppen. Han hade icke heller något att erinra mot att företaget utför och bekostar ny trumma under vägen vid sekt. 7+12 - 7a+19.

§ 7.

Prästgårdens df 1951 genom Bertil Gustavsson framförde yrkande om att dikesbotten i nya företaget erhåller samma djup som botten i Prästgårdens df. Någon annan erinran framfördes ej.

§ 8.

Då ingen hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män, förenade sig samtliga delägare i företaget om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget, bil. C.


§ 9.

Förrättnings^{-mannen/} meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 20 januari 1965 kl. 10.00 och att styrelse för företaget då kommer att väljas.

§ 10.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat. Protokollet upplästes

och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

 Lennart Olsson

Onsdagen den 20 januari 1965 kl. 10.00 hos lantbrukare Karl Nilsson, Eklunda, Julia.

Denna dag inställde sig åter förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Karl Nilsson,	Eklunda,	Julia
Erik Johansson,	"	"
Martin Rosell,	Storegården,	Ullervad
Knut Karlsson,	Eklunda,	Julia
Einar Karlsson,	Erikstorp,	"
Oskar Johansson,	"	"
Bertil Karlsson,	Kommunalgården,	Ullervad

Prästgårdens df av år 1951 gm Sven Johansson, Prästgården, Ullervad

Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet gm Oskar Johansson, Erikstorp, Julia

Johan Skogsberg, Eklunda, Julia gm Folke Karlsson.

§ 11.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget, varvid delägarna erhöilo kännedom om sina kostnadsandelar.

§ 12.

Sakägarna förklarade att de ej hade något att erinra mot förslaget.

§ 13.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande.

§ 14.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs

till ordförande	Karl Nilsson,	Eklunda,	Julia
till ledamöter	Erik Johansson,	"	" och
	Knut Karlsson,	"	"

till styrelsesuppleant Einar Karlsson, Erikstorp, Julia.

§ 15.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs företagets ordförande Karl Nilsson.

§ 16.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser angående statsbidrag och lånemöjligheter till företaget. Företagets ordf. erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 30 000:-- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.


§ 17.

Styrelsen erhöll i uppdrag att snarast möjligt infordra anbud för företagets utförande.

§ 18.

Upplästes dagens protokoll vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.



Lennart Olsson

Förrättningsman.


5. Fnr 2380

L. Olsson

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig
oss tillhörig mark inom

Ullervads

socken(-nar) av

län.

Förrättningen avser fördjupning och utvidgning av bef. avlopp jämfört
med ursprunget av öppna diken med rötledning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Karl Nilsson Skelunda

Ullervad, Jula, tel 0501-30116

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den

19 63

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Nilsson

för fastigheten

Mellanvägen 2325 Skelunda

Martin Rosell

» »

Häggåsen Ullervad

Berit Karlsson

» »

Hammarsåsen Ullervad

Erik Blomberg

Skelunda vägen 3 Ullervad.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson

Skara den 23 mars 19 64

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Nilsson

Lars Kvarnemo

IIIM2 1 64

Resolution.

Ingenjören Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 maj 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Tor Jungkvist

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukare Karl Nilsson, Eklunda, Julia måndagen den 21 dec. 1964 kl. 9.00, denna dag avsända till:

Sakägarna:


Karl Nilsson,	Eklunda,	<u>Julia</u>
Erik Johansson,	Eklunda Nolgården,	"
Martin Rosell,	Storegården,	<u>Ullervad</u>
Bertil Karlsson,	Kommunalgården,	"
Johan Skogsberg,	Eklunda,	<u>Julia</u>
Bertil Gustavsson, Advokat Erik Lidén och Karin Lidén,	Segerstad,	" <u>Ullervad</u>
Knut Karlsson,	Eklunda,	<u>Julia</u>
Einar Karlsson,	Erikstorp,	"
Oskar Johansson,	"	"

Styrelsen för "Prästgårdens dikningsföretag av år 1951"

gm ordf. Sven Johansson,	Prästgården,	<u>Ullervad</u>
--------------------------	--------------	-----------------


Styrelsen för "Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet"

gm ordf. Oskar Johansson, Statens Järnvägar, Skara den 5 dec. 1964.	Erikstorp, 4. bandistriktet, Fack 1522,	<u>Julia.</u> <u>Göteborg.</u>
---	--	-----------------------------------


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Karl Nilsson, Eklunda, Julia onsdagen den 20 januari 1965 kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.
Skara den 5 januari 1965.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande EKLUNDA MILLOMGÅRDEN m.fl. fastigheter och yrka på företagets utsträckning, så att även våra därav beroende marker må kunna torrläggas.

Eklunda, Jula den 21 december 1964.

För fastigheten:

Eklunda Sögsiden 1:2	Norvald Karlsson
Eikstorp 1:3	Einar Karlsson
Eikstorp 2:1	Oskar Johansson

Örnstende församling ordsord:

Leura-Nelson

Förställningsman.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla Eklunda dikningsföretag av år 1965 enligt det av ingenjör Lennart Olsson åren 1964-1965 vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Eklunda, Julia den 21/12 1964

För fastigheterna:

Eklunda Millomgården 2:31, 2:5
Skindhyttan 1:1
Eklunda Sörgården 3:3

Karl Nilsson

Eklunda Nolgården 3:5-6,17

Ernst Nilsson

Ullervad 25:1

Bertil Karlsson

Ullervad Storegården 2:2-5

Martin Rosell

Eklunda Nolgården 3:16
Eklunda Millomgården 2:17

Lillemor Kroghus

Ullervad Östergården 3:1

Bertil Karlsson ut fullm. bit. D

Eklunda Sörgården 1:2

Ernst Nilsson

Erikstorp

1:3

Lillemor Karlsson

Erikstorp

2:1

Oskar Johansson

Ovanstående förening och namnteckningar vitsordas:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman

FULLMAKT

för *Lantbrukaren Britta Karlsson,*
Kommungården, Ullevad
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Östergården 3, Ullevads socken*

i
 socken av *Skutumpah* län
 å *väs* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ullevad den *18 augusti 1964*
Karin Lidén *Karlsson*

Bevittnas:

Britta Karlsson
namn
Östergården Ullevad
adress

Britta Karlsson
namn
Östergården Ullevad
adress

LO/JCK

Till

Statens Järnvägar, 4. bandistriktet

Fack 1522

G ö t e b o r g .


Ang. "Eklunda dikningsföretag av år 1965" i Ullervads socken, Skaraborgs län.

Rubr. företag kommer att beröra nedlagda järnvägen Mariestad - Moholm. Nuvarande vattengenomloppet vid sekt. 10+16 - 10+26 utgöres av en stentrumma. Vid företagets utformning har det befunnits lämpligare, att c:a 15 m söder om nuvarande vattengenomloppet uppgräva och nedlägga en 600 mm trumma genom banvallen i enlighet med bifogade utdrag ur förslaget till dikningsföretaget. Efter nedläggningen av rören kommer banvallen att återställas i sitt nuvarande skick. Det gamla vattengenomloppet kommer att kvarligga oförändrat för framsläppande av flödesvatten. Den föreslagna åtgärden avses att utföras och helt bekostas av dikningsföretaget.



Anhålles om Statens Järnvägars snara yttrande.

Slutsammanträde angående företaget kommer att hållas hos lantbrukare Karl Nilsson, Eklunda, J u l a , onsdagen den 20 januari 1965 kl. 10,00. Skara den 23 dec.

1964.


Lemart Olsson

Förrättningsman.



UTDRAG UR
EKLUNDA DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1965

I ULLERVAD SOCKEN, SKARABORGS LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1962 I SAMBAND MED SYLTFÖRÄTTNING
ENL VATTENLAGEN AV

Leander Hans
INGENJÖR





STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktschefen

13.

Datum

11.1.65

Vår beteckning

Dnr 41285,325

Bil.E

Lantbruksnämnden
Skaraborgs län
Lantbruksing Lennart Olsson

SKARA

Ert meddelande

23.12.64

Er beteckning

LO/JCK

Vår handläggare/tfn anknytning

Hr R Löfgren/1207

Eklunda dikningsföretag av år 1965.

Med anledning av rubr skrivelse får statens järnvägar
härigenom meddela, att intet finnes att erinra mot de
av Er förslagna åtgärderna.

Högaktningfullt

Enligt uppdrag


(Stig Westerberg)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ullervad Östergården 3:1</u>							
Erik och Karin Lidén							
Åker	1	0,13		1890	2700	810	105
Summa	1	0,13					105
<u>Eklunda Millomgården 2:17</u>							
Johan Skogsberg							
Åker	2	0,13		1890	2700	810	105
Summa	2	0,13					105
<u>Eklunda Nolgården 3:16</u>							
Johan Skogsberg							
Åker	3	0,75		1890	2700	810	608
"	4	0,13		"	"	"	105
Summa	3-4	0,88					713
<u>Ullervad Storegården 2:2-5</u>							
Martin Rosell							
Åker	5	1,18		1620	2700	1080	1274
"	6	1,43		2160	"	540	772
"	7	1,25		1890	"	810	1013
"	8	0,62		1760	"	940	583
Summa	5-8	4,48					3642
<u>Ullervad 25:1</u>							
Bertil Karlsson							
Åker	9	0,73		1760	2700	940	686
Summa	9	0,73					686
<u>Eklunda Nolgården 3:17</u>							
Erik Johansson							
Åker	10	0,44		1760	2700	940	414
"	11	0,21		2430	"	270	57
"	12	0,77		1890	"	810	624
"	13	0,62		1490	"	1210	750
"	14	0,38		1760	"	940	357

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	15	0,36		1080	2700	1620	583
"	16	0,65		"	"	"	1053
Alstringsbåtnad							3838
Brukningsbåtnad å sträckan: 20+00-22+35 = 235 m å 4:-- kr							940
Summa	10-16	3,43					4778
<u>Eklunda Nollgården 3:5-6</u>							
Erik Johansson							
Åker	17	0,32		2430	2700	270	86
"	18	0,17		1890	"	810	138
"	19	0,40		1760	"	940	376
"	20	0,69		1490	"	1210	835
"	21	0,60		1760	"	940	564
"	22	0,92		2430	"	270	248
"	23	1,07		1760	"	940	1006
"	24	0,92		2160	"	540	497
"	25	0,79		950	"	1750	1383
"	26	0,75		1080	"	1620	1215
"	27	1,11		1220	"	1480	1643
"	28	0,76		1890	"	810	616
Alstringsbåtnad							8607
Brukningsbåtnad å sträckorna: 7+50-8+87 = 137 m å 10:-- kr							1370
8+87-10+15= 128 " " 14:-- "							1792
10+50-12+22=172 " " 15:-- "							2580
30+00-30+49= 49 " " 6:-- "							294
30+49-31+44= 95 " " 8:50 "							808
Brukningsbåtnad							6844
Summa	17-28	8,50					15451
<u>Eklunda Millomg:n 2:3, 2:5</u>							
Karl Nilsson							
Åker	29	0,90		1620	2700	1080	972
"	30	1,25		1220	"	1480	1850
"	31	0,40		1890	"	810	324
"	32	1,24		2030	"	670	831
"	33	0,30		2430	"	270	81

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	34	0,30		2300	2700	400	120
"	35	0,47		2430	"	270	127
"	36	1,32		2300	"	400	528
"	37	0,81		950	"	1750	1418
"	38	0,78		2160	"	540	421
"	39	1,37		810	"	1890	2589
"	40	1,41		"	"	"	2665
"	41	1,19		1760	"	940	1119
"	42	0,89		950	"	1750	1558
"	43	0,47		2430	"	270	127
"	44	0,60		1760	"	940	564
"	45	0,70		950	"	1750	1225
"	46	0,62		1490	"	1210	750
"	47	1,63		1620	"	1080	1760
"	48	1,33		1220	"	1480	1968
"	49	0,85		950	"	1750	1488
"	50	0,81		1350	"	1350	1094
"	51	0,76		"	"	"	1026
"	52	0,66		2030	"	670	442
"	53	1,85		"	"	"	1240
"	54	0,26		"	"	"	174
"	55	0,42		"	"	"	281
"	56	1,69		1760	"	940	1589
"	57	1,97		1890	"	810	1596
Alstringsbåtnad							29927
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
12+22-13+73 = 151 m å 14:-- kr							2114
13+73-16+62 = 289 " " 15:-- "							4335
16+62-18+50 = 188 " " 10:-- "							1880
Brukningsbåtnad							8329
Summa	29-57	27,25					38256
Skinnhyttan 1:1							
Karl Nilsson							
Åker	58	1,22		1620	2700	1080	1318
"	59	2,03		2300	"	400	812
Summa	58-59	3,25					2130

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Eklunda Sörgården 3:3</u>							
Karl Nilsson							
Åker	60	1,48		1220	2700	1480	2190
"	60a	0,43		1620	"	1080	464
"	61	0,50		2430	"	270	135
"	62	1,08		1490	"	1210	1307
"	63	0,57		1080	"	1620	923
"	63a	1,63		2300	"	400	652
"	64	0,78		2430	"	270	211
Summa	60-64	6,47					5882
<u>Eklunda Sörgården 1:2</u>							
Knut Karlsson							
Åker	65	0,67		1490	2700	1210	811
"	66	0,76		2300	"	400	304
"	67	3,36		1220	"	1480	4973
"	68	3,06		"	"	"	4529
Alstringsbåtnad						10617	
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40+20-40+98 = 78 m å 5:-- kr						390	
40+98-44+38 = 340 " " 8:-- "						2720	
50+00-51+14 = 114 " " 2:-- "						228	
Brukningsbåtnad						3338	
Summa	65-68	7,85					13955
<u>Erikstorp 1:3</u>							
Einar Karlsson							
Åker	69	2,77		950	2700	1750	4848
"	70	0,67		1620	"	1080	724
"	71	0,72		1220	"	1480	1066
Summa	69-71	4,16					6638
<u>Erikstorp 2:1</u>							
Oskar Johansson							
Åker	72	1,97		950	2700	1750	3448
"	73	1,39		1350	"	1350	1877
"	74	0,83		950	"	1750	1453
"	75	0,17		2030	"	670	114

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	76	0,33		1490	2700	1210	399
"	77	0,52		1350	"	1350	702
"	78	0,96		1080	"	1620	1555
"	79	0,98		2160	"	540	529
"	80	1,24		"	"	"	670
Summa	72-80	8,39					10747
Summa hela företaget	1-80	75,65					103088
Eklunda, Jula den 20 januari 1965.  Lennart Olsson Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+00-5+72	572	Sträckan A - B				
		Schaktning, lera m ³	1100	2:--	2200:--	3600
		Utspridning av schaktmassorna till ett avstånd av 20 m från dikeskant "	1100	1:--	1100:--	
		För oförutsett etc.			300:--	
5+72-7+12	140	Sträckan B - C				
		Schaktning, lera m ³	200	2:--	400:--	700
		Utspridning av schaktmassorna till ett avstånd av 20 m från dikeskant "	200	1:--	200:--	
		För oförutsett etc.			100:--	
7+12-7a+19	7	Sträckan C - D				
		Trumma typ R-1 av 800 mm armerade falsrör m	7	68:--	476:--	8800
		Grävning, läggning, återfyllning, återställande av vägbana som sten- och torvsättning av trumända			200:--	
		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	230:--	230:--	
7a+18	219	600 mm rör med frakt m	219	28:90	6329:10	
7a+18-8a+8= =8+87-10+16		Grävn., lägn. o. återfylln. "	219	5:50	1204:50	
10+16		Brunn typ B-5; d=0,9 m med 400 mm intagsrör st	1	220:--	220:--	
För oförutsett etc.				140:40		
10+16-10+50	36	Sträckan D - E				
		600 mm rör med frakt m	36	28:90	1040:40	6200
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	6:--	216:--	
		Brunn typ B-5; d=0,9 m med 400 mm intagsrör st	1	220:--	220:--	
10+50	172	500 mm rör med frakt m	172	20:40	3508:80	
10+50-12+22		Grävn., lägn. o. återfylln. "	172	4:70	808:40	
12+22		Brunn B-1; d=0,9 m st	1	220:--	220:--	
För oförutsett etc.				186:40		

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan E - F</u>				
12+22-13+73	151	500 mm rör med frakt m	151	20:40	3080:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	4:70	709:70	
13+73		Brunn B-1; d=0,9 m st	1	220:--	220:--	
13+73-16+62	230	500 mm rör med frakt m	230	20:40	4692:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	230	5:20	1196:--	
16+62		Brunn B-1; d=0,9 m st	1	220:--	220:--	
16+62-18+50	188	400 mm rör med frakt m	188	13:70	2575:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	188	4:30	808:40	
18+50		Brunn B-1; d=0,8 m st	1	200:--	200:--	
		För oförutsett etc.			497:90	14200
		<u>Sträckan F - G - H</u>				
40+00-44+38	438	400 mm rör med frakt m	438	13:70	6000:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	438	4:50	1971:--	
40+20, 40+98, 42+67		Brunnar B-1; d=0,8 m st	3	200:--	600:--	
44+38		Brunn B-1; d=0,8 m med 400 mm intagsrör "	1	210:--	210:--	
		För oförutsett etc.			318:40	9100
		<u>Sträckan B - B 1</u>				
20+00		Rörlöpp U-1 st	1	40:--	40:--	
20+00-22+35	235	250 mm rör med frakt m	235	6:20	1457:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	235	3:50	822:50	
21+25		Brunn B-1; d=0,5 m st	1	130:--	130:--	
22+35		Brunn B-1; d=0,6 m "	1	140:--	140:--	
22+35-22+40	5	300 mm vägrör med frakt m	5	11:80	59:--	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana "	5	15:--	75:--	
22+40		Brunn B-1; d=0,6 m st	1	140:--	140:--	
22+40-22+70	30	250 mm rör med frakt m	30	6:20	186:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	3:50	105:--	
22+70		Brunn B-1; d=0,6 m				
22+70-22+76	6	Trumma genom enskild väg av 300 mm vägrör Utföres och bekostas av vägsamfälligheten				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
22+76	100	Brunn B-1; d=0,6 m	st 1	140:--	140:--	
22+76-23+76		225 mm rör med frakt	m 100	5:40	540:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 100	3:--	300:--	
23+76	6	Brunn B-1; d=0,5 m				
23+76-23+82		Trumma genom enskild väg av 300 mm vägrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten.				
23+82	100	Brunn B-1; d=0,6 m	st 1	140:--	140:--	4500
		För oförutsett etc.			225:50	
		<u>Sträckan C - C 1</u>				
29+49-30+49	100	150 mm rör med frakt	m 100	3:45	345:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 100	3:--	300:--	
30+49		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
30+49-31+44	95	100 mm rör med frakt	m 95	2:50	237:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 95	1:70	161:50	
31+44		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
		För oförutsett etc.			96:50	1400
		<u>Sträckan G - G 1</u>				
50+00-51+14	114	200 mm rör med frakt	m 114	4:60	524:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 114	3:--	342:--	
51+14		Brunn B-1; d=0,5 m	st 1	130:--	130:--	
		För oförutsett etc.			103:60	1100
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
0+00-5+72	572	Sträckan A - B				3600
5+72-7+12	140	" B - C				700
7+12-10+16	226	" C - D				8800
10+16-12+22	208	" D - E				6200
12+22-18+50	569	" E - F				14200
40+00-44+38	438	" F - G - H				9100
20+00-23+82	382	" B - B 1				4500
29+49-31+44	195	" C - C 1				1400
50+00-51+14	114	" G - G 1				1100
	2844	Summa hela företaget				49600

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att uppgrävda schaktmassor från öppna avloppet skall väl spridas, varvid jordägarrens önskemål i möjligaste mån skall beaktas. Företagets skyldigheter avseende spridningen begränsas till ett avstånd av högst 20 m från blivande kanalbank. Vid spridningen skall stubbar och stenar fränkiljas och läggas intill kanal-kanten, dock icke närmare än 1 m från densamma;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana smärast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:
Inhugget kors i däcksten till trumma uppströms järnvägsbank vid sekt. 10+26.
Höjd = + 10,48.

25. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ullervad Östergården 3:1</u>						
Erik och Karin Lidén						
Ägofig. 1 Avd. I		105		55 48:60	0,0980	
<u>Eklunda Millomgården 2:17</u>						
Johan Skogsberg						
Ägofig. 2 Avd. I		105		55 48:60	0,0980	
<u>Eklunda Nolgården 3:16</u>						
Johan Skogsberg						
Ägofig. 3-4 Avd. I		713		369 330:05	0,6654	
<u>Ullervad Storegården 2:2-5</u>						
Martin Rosell	S					
Ägofig. 5-8 Avd. I		3642		1893 1685:88	3,3990	
<u>Ullervad 25:1</u>						
Bertil Karlsson	S					
Ägofig. 9 Avd. I		686		355 317:55	0,6402	
<u>Eklunda Nolgården 3:17</u>						
Erik Johansson	S					
Ägofig. 10-14 Avd. I		2202	1019:32			
" 15-16 " II		2576	1087:36	2353 2106:68	4,2473	
<u>Eklunda Nolgården 3:5-6</u>						
Erik Johansson	S					
Ägofig. 17-19,22-23 Avd. IV		5016	5600:--			
" 20-21 " III		2501	1116:20			
" 24-28 " V		7934	3583:86	11504 10300:06	20,7663	
<u>Eklunda Millomgården 2:3,2:5</u>						
Karl Nilsson	S					
Ägofig. 29 Avd. III		972	433:80			
" 30-36 " II		3861	1629:77	19167		
" 37-57 " V		33423	15097:46	17161:03	34,5989	
<u>Skinnhyttan 1:1</u>						
Karl Nilsson	S					
Ägofig. 58-59 Avd. V		2130		1074 962:14	1,9398	

[illegible]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande EKLUNDA
MILLOMGÅRDEN m.fl. fastigheter i Ullervads socken
av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,5 km ostnordost Ullervads kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer..

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. C, och de i 10 kap. 35 § andra stycket intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållande vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet: A - B - C

Rörledningssträckorna: C - D - E - F - G - H , B - B1 , C - C1 och G - G1 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid uppskattningen har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår att företaget skall uppdelas på fem avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företags utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företags totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämförda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket D - E berör vid sektion 10+36 - 10+50 nedlagda järnvägen Mariestad-Moholm.

Denna trumma avses bibehållas i oförändrat skick, medan ett nytt vattengenomlopp skall upptagas c:a 14 m söder om nuvarande trumman. Det nya vattengenomloppet skall utföras och bekostas av företaget. Statens Järnvägar har i skrivelse, bil. *E*, förklarat sig ej ha något att erinra mot förslaget.

Diket B - Bl berör vid sektionerna 22+70 - 22+76 och 23+63 - 23+69 enskilda vägen ingående i Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet. Enligt upprättat förslag skall vägen ombyggas och kurvan rätas söderut, så att nuvarande vattengenomloppet vid sekt. 23+63-23+69 flyttas till sekt. 23+76-23+82. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Segerstad-Eklunda-Russlingens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 22+70 och 23+76. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försog färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts. Kommer icke ombyggnaden av vägen vid sekt. 23+76-23+82 till stånd skall det åligga vägsamfälligheten att bekosta ombyggnaden av vägtrumman vid sekt. 23+63-23+69 jämte brunn vid sekt. 23+63. Trummorna vid sekt. 7+12-7+18 och 22+35-22+40 skall utföras och bekostas av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tvåhundra och sju kronor

och sjuttiosex öre (207:76) vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 60,86 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillså att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde,

där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1972,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas Eklunda dikningsföretag av år 1965.


16. Besvärshänvisning.

Tålan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Eklunda, Jula den 20 januari 1965.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

19 JAN 27 1965




Eklunda, Jula den 20 januari 1965.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman



Mått i mm

Eklunda, Jula den 20 januari 1965.


Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman

BRUNN MED INTAG

Typritning B-5



BRUNN



Eklunda, Jula den 20 januari 1965.

Lemart Olsson
Lemart Olsson

Förrättningsman



Mått i mm

Eklunda, Jula den 20 jan. 1965.

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förrättningsman