



Akt nr:

R-F4b-LS411/65

AU\$R-F4b-LS411/65

411 411 1

Handlingar angående

"Härstorp-Jönslanna dikningsföretag av år
1965" i Särestds m.fl. socknar av Skara-
borgs län; upprättade år 1965 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Härstorp-Jönslanna dikningsföretag av år 1965"

Socken

Särestad m.fl.

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~förordnad av länshövdingen~~

Lantbrukare Hans Gustavsson, Borretomten, GRÄSTORP

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

22/11 1965

Bidrag till utförandet, kr

55 000:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1968

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

55 000:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Besiktning~~ verkställd den

Avsyning 26/10 1966

~~Besiktning~~ verkställd av

Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 27 okt. 1966.

Enligt uppdrag:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förste lantbrukskonsulent.

411-4

Ordf. Hans Gustavsson

Borretomten

Gråstorp

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSI NTY G

Undertecknad får härmed intyga att Gråstorp-Jönslönns df. (96).....
som för (rationaliseringsåtgärdens art) likn......
å fastigheten foretaget..... i Särestad m.fl. socken^{nr}
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 7452 å 55 000,- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lant-
bruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:.....
Hela företaget.....
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:
.....

avvikelse från godkänd plan:
.....

arbetets kvalitet:
.....

Brandförsäkring:
.....

..... Skara den 22/10 1966..
..... Karl J. Jansson

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å garantilånet..... kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 49 000,- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å garantilånet..... kronor

å avskrivningslånet..... kronor

å statsbidraget 6000,- kronor

Skara den 27 okt. 1966

Hans Koonen

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Sign.

...../.....19.....

...../.....19.....

10/11 1966 EH

Betr. minskat underhåll genom förutvarande igenläggning med rör av del av det öppna diket E - E^I ingående i "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters tf 1928-29".

Enligt uppgift har ovannämnda igenläggning utförts i början av 1930-talet och vid kontroll befanns, såvitt undertecknad kunde konstatera den 15 november 1961, att rörledningen var lagd i nära överensstämmelse med bottenlinjen i ovan rubr. torrlägningsföretag. Rörledningen var övertäckt i sin helhet, varför avvägning endast utfördes i brunn och vid rörutlopp. Härigenom kunde givetvis ej avgöras rörens kvalité eller hur ledningen var lagd på mellanliggande sträckor. Rörens kvalité torde väl vara ensartad med dem som lagts i övriga rörledningar ingående i det äldre företaget.

Rörledningens funktionsduglighet och kapacitet vid stora flöden torde väl intillboende grannar kunna intyga.

En beräkning i dåvarande priser av det minskade framtida underhållet, som uppkom, när del av diket E - E^I igenlades med rör skulle betinga ett ganska ringa belopp per/m.

Någon millimeterrättvisa kan man icke komma till, men förslagsvis torde företaget vidkännas den kostnad, som den berörda markägaren avdragit för de båda senaste uppskattade och minskade rensningskostnaderna åren 1949 och 1961, som uppkommit därigenom att del av diket E - E^I varit igenlagt med rör. Den minskade kostnaden har direkt avdragits på vederbörande markägares andel i rensningskostnaderna, varför förfarandet endast under dessa förutsättningar skall godkännas. Om ovannämnda godkännande kommer till stånd skall företaget svara för underhållet av del av det igenlagda diket E^I - E och ägaren till fastigheten Rudberga Bengt Gunnarsgården 1:16, 1:17 deltagar med sitt fastställda procenttal i kostnadsfördelningslängden i kommande gemensamma kostnader för ovannämnda torrlägningsföretag.

Skara den 21 mars 1962.

Enligt uppdrag:

Erik Pehrsson
Erik Pehrsson

Ing.

Utredning beträffande minskade framtida underhållet som erhålles inom "Härstorp-Jönslanna torrlägningsföretag av åren 1927-28" i Särestads m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Inom ovan rubr. företag har förslag upprättats för det öppna diket a - b - D^{II} - D^{III} och D^{II} - L igenläggning med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för nämnda avlopp.

Denna minskning har på sträckorna 400-401+19 och 100-99 = 219 m uppskattats till 0,15 kr per meter och år, och på sträckorna 99-95+07 och 94+86-91+45 = 734 m 0,20 kr per meter och år, kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta 3 resp. 4 kr per meter igenlagt öppet avlopp. Alltså om ovannämnda dikessträcka kommer att igenläggas med rör skall "Härstorp-Jönslanna torrlägningsföretag av åren 1927-28" enligt ovannämnda uppskattning betala till det nya företaget "Härstorps dikningsföretag av år 1962" $3 \times 219 + 4 \times 734 = 3593$ kr så snart ifrågavarande avloppssträcka avsynats och godkänts av därtill behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden.

På de berörda dikessträckorna kommer framtida underhållet även efter igenläggningen att åvila det äldre företaget.

Härstorp den 21 februari 1962.

Erik Pehrsson
Erik Pehrsson

Ingenjör.

Vid sammanträde med delägarna i "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av åren 1928-29" i Särestads, Ås och Karaby socknar av Skaraborgs län, den 10 april 1962 i Grästorp beslöt stämman i enlighet med § 5 i protokollet och med stöd av utredning av Ing. Erik Pehrsson (bil. 4 till protokollet), att tillerkänna ägaren av fastigheten Rudberga Gunnarsgården 1:31, Ivar Olsson, en ersättning av 226:65 kr för att denne inom sin fastighet igenlagt viss del av dikessträckan E - E^I med rör, varigenom minskade kostnader för underhållet uppstår för företaget.

Företaget svarar i framtiden för underhållet av ovannämnda dikessträcka och ägaren av fastigheten deltar i fortsättningen med sin i företaget fastställda deltagsningsprocent för torrlägningsföretagets underhåll.

Sålunda överenskommet försäkras.

Grästorp den *april* 1962.

För fastigheten Rudberga Gunnarsg:n 1:31

(tidigare beteckning Rudberga Bengt Gunnarsg:n 1:16,17)

Ivar Olsson
.....
(Ivar Olsson)

För "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av åren 1928-29"

Hans Gustafsson
.....
(Hans Gustafsson)

Företagets ordf.

Bevittnas:

Gunnar Lundqvist
.....

Karl G. Johansson
.....

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
 "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters torrlägg-
 ningsföretag av åren 1928-1929" i Särestad, Ås och
 Karaby socknar av Skaraborgs län.

Tisdagen den 10 april 1962 hos Sultans Konditori, Grästorp.

Närvarande: Undertecknad lantbruksdirektör Erik Almlöf och ingenjör E. Pehrsson
 från lantbruksnämnden.

Enär berörda sammanträde bl.a. är föranlett av en från vissa delägare inom före-
 taget inlämnad ansökan om laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
 justering av vissa delar inom företaget, deltog även de skiftesgodemän, som kal-
 lats till sammanträdet avseende laga syneförrättningen, i detta sammanträde, näm-
 ligen Godsägare Sven Norup, Håbergs egendom, Salstad och lantbrukaren Richard
 Tengström, Storegården, Tengene.

Följande delägare inom företaget inställde sig till sammanträdet:

Egon Brandt	Härstorp	Grästorp
Karl Andersson	"	"
Greta Lundqvist	Nabbensberg	Tengene
genom Alfred Johansson, Nabbensberg, Tengene. <u>Bil. 1.</u>		
Gustaf Lundqvist	Fåhaga, Särestad	Grästorp
Gunnar Andersson	Jönslanna	"
Helge Olsson	Härstorp	"
Erik Lundqvist	Karstorp, Ås	"
Gunnar Lundqvist	Rudberga	"
Karl o. Gustaf Alfredsson	Lunnagården	Åse-Karaby
genom Gustaf Alfredsson, Lunnagården, Åse-Karaby		
Hilda Larssons dödsbo	Noleby	Grästorp
genom Karl Larsson och Gösta Larsson s.a.		
Evald Johansson	Västerby	"
Sylvia Andersson	"	"
genom maken Josef Andersson		
John Pettersson	Ödegården, Noleby	"
John Andersson	" Särestad	"
John Svensson	Västerby	"
Hans Gustafsson	Borretomten	"
Karin Johansson	Rudberga	"
genom maken Karl Josef Johansson s.a.		
Sixten Gustafsson	Rudberga	"
Särestads Pastorats kyrkoråd genom		
Julius Claesson	Skattegården	Håle-Täng
Vitalis Johansson		Gendalen
genom arr. Arvid Lundqvist, Noleby Länsmansgården, Särestad, Grästorp. <u>Bil. 2.</u>		
Emil Johnsson	Kämpagården	Åse-Karaby

1 §

Att justera dagens protokoll valdes lantbrukarna Gunnar Lundqvist och Karl Josef Johansson båda med adress Rudberga, Grästorp.

2 §

Kallelse till dagens sammanträde hade införts i Skaraborgs läns Tidning, fredagen den 23 mars 1962. Kungörelse bil. 3. Annonsavdrag av kungörelsen hade tillsänts samtliga delägare.

Någon erinran mot att kallelsen skett i laga ordning framfördes ej.

3 §

Den 13 februari 1958 hade till styrelseledamöter för företaget valts följande personer:

Viktor Larsson, Rudberga ✓
Nils Andersson, Jönslanna ✓
Gunnar Lundqvist, Rudberga
John Svensson, Västerby
Sixten Gustafsson, Rudberga. ✓

Styrelsen hade inom sig till ordförande valt John Svensson, Västerby.

Vid dagens sammanträde förelåg avsägelse från John Svensson, ordf. i företaget, vilken avsägelse godkändes. Till ordförande efter honom valdes Hans Gustafsson, Borretomten, Grästorp.

Av de ordinarie styrelseledamöterna hade Viktor Larsson, Rudberga avlidit och Nils Andersson, Jönslanna avflyttat från orten, varför omval av dessa ej kunde förekomma.

Det ansågs lämpligt, att den nya styrelsen erhöile en sådan sammansättning, att företagets olika grenar blir representerade av styrelseledamöter, som är jordägare inom området. Av denna anledning skulle företagets nyval av samtliga övriga fyra styrelseledamöter.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes sålunda:

John Svensson, Västerby, Grästorp
Sixten Gustafsson, Rudberga, Grästorp
Anders Dikander, Jönslanna, Grästorp
Josef Andersson, Västerby, Grästorp

Till personliga styrelsesuppleanter för dessa valdes:

Evald Johansson, Västerby, Grästorp för ordf. Hans Gustafsson
John Pettersson, Ödegården, Noleby, Grästorp för John Svensson
Gunnar Lundqvist, Rudberga, Grästorp för Sixten Gustafsson
Sven Erik Lundqvist, Jönslanna, Grästorp för Anders Dikander
Gunnar Andersson, Jönslanna, Grästorp för Josef Andersson.

4 §

Till revisorer för granskning av företagets räkenskaper valdes Alrik Särnström, Rudberga, Grästorp och Ingvar Frimodig, Västerby, Grästorp. Till suppleant för Särnström valdes Sune Larsson, Rudberga och för Frimodig arr. Sven Andersson, Prästgården, Särestad.

5 §

Företagets kassör, Sixten Gustafsson, Rudberga lämnade en redogörelse för företagets räkenskaper.

I samband med rensning av företaget hade styrelsen tillerkänt ägaren till fastigheten Rudberga Gunnarsgården 1³¹, Ivar Olsson viss ersättning på grund av att denne inom sin fastighet igenlagt en dikessträcka med rör, varigenom företaget i fortsättningen ej behöver slamrensa denna dikessträcka. ~~(Se närslutna bil. 4.)~~

Stämman beslöt med stöd av ingenjör Pehrssons promemoria bil. 4 godkänna de av styrelsen vidtagna åtgärderna angående ersättning till Ivar Olsson. För de räkenskaper revisionen nu avser utgör beloppet 115:50 kronor. Tidigare bokförd ersättning till Olsson utgör 111:15 kronor.

Eftersom Ivar Olsson ej var närvarande vid sammanträdet beslöts att träffa en skriftlig överenskommelse mellan honom och företagets styrelse beträffande ovan nämnda beslut. ~~(Se bil. 4.)~~

6 §

På tillstyrkan av revisorerna beviljades styrelsen och kassaförvaltaren full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

7 §

Stämman beslöt, med upphävande av tidigare beslut, att till företagets ordförande skall utbetalas en ersättning av 50 kronor och till kassören 100 kronor, räknat för tiden fram till den 20 mars 1962 eller den tid revisionen avser. I fortsättningen skall ett arvode av 100:- kronor per år utgå dels till ordföranden och dels till kassören.

8 §

Det hade inkommit en framställning till företagets styrelse från ägaren till fastigheterna Härstorp 1¹¹ - 1¹⁵ (Egon Brandt) och Härstorp 1⁵ (Karl Andersson) angående ersättning för minskat framtida underhåll på grund av igenläggning med rör av vissa delar av dikessträckan DI-DII-DIII och diket DII-L. ~~Bilaga 5.~~

Vid den diskussion, som uppstod med anledning av denna igenläggning med rör, framkom önskemål om att en undersökning verkställes angående förutsättningarna för igenläggning med rör även av ytterligare andra dikessträckor inom företaget.

Skulle det i samband med den sökta laga syneförrättningen framkomma sådant stort

intresse för igenläggning med rör av öppna diken inom företaget, att en förbättring av hela företaget med hänsyn till tidens krav därigenom kommer till stånd, skulle det nya företaget få en sådan omfattning, att en framställning om förhandsbesked hos lantbruksnämnden kan ingivas angående möjligheterna, för att företaget skall kunna betraktas som "ett allmänt intresse av betydelse", varigenom bidrag med 25 % av kostnaden eventuellt skulle kunna utgå utan behovsprövning.

Med anledning härav beslöt stämman tillsvidare bordlägga frågan om ersättning från företaget till igenläggning med rör av de ovan angivna dikessträckorna.

9 §

Avslutades sammanträdet varefter nytt sammanträde fortsatte med anledning av den sökta laga syneförrättningen. Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbruksdirektör

Justeras: Gunnar Lundqvist

Gunnar Lundqvist

Gunnar Lundqvist

Karl Josef Johansson

Karl J. Johansson

PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen, avseende fördjupning av avlopp för erhållande av bättre torrläggning samt igenläggning med rör av öppna avlopp för åstadkommande av bättre brukningsmöjligheter m.m. inom "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters torrläggningsföretag av åren 1928-29" i Särestads, Karaby och Ås socknar av Skaraborgs län.

Tisdagen den 10 april 1962, i Sultans Konditori, Grästorp.

Närvarande:

Undertecknad lantbruksdirektör Erik Almlöf, förrättningsman samt ingenjör Erik Pehrsson från lantbruksnämnden.

Skiftesgodemännen godsägare Sven Norup, Håbergs egendom, Salstad och lantbrukaren Rickard Tengström, Storegården, Tengene.

Följande sakägare:

Egon Brandt,	Härstorp,	<u>Grästorp</u>
Karl Andersson,	"	"
Greta Lundqvist,	Nabbensberg,	<u>Tengene</u>
gm Alfred Johansson, Nabbensberg, Tengene, bil. 2.		
Gustaf Lundqvist,	Fåhaga, Särestad,	<u>Grästorp</u>
Gunnar Andersson,	Jönslanna,	"
Helge Olsson,	Härstorp,	"
Erik Lundqvist,	Karstorp, Ås,	"
Gunnar Lundqvist,	Rudberga,	"
Karl och Gustaf Alfredsson,	Lunnagården,	<u>Åse-Karaby</u>
gm Gustaf Alfredsson, Lunnagården, Åse-Karaby		
Hilda Larssons dödsbo,	Noleby,	<u>Grästorp</u>
gm Karl Larsson och Gösta Larsson s.a.		
Evald Johansson,	Västerby,	"
Sylvia Andersson,	"	"
gm maken Josef Andersson		
John Pettersson,	Ödegården, Noleby,	"
John Andersson,	" Särestad,	"
John Svensson,	Västerby,	"
Hans Gustafsson,	Borretomten,	"
Karin Johansson,	Rudberga,	"
gm maken Karl Josef Johansson s.a.		
Sixten Gustafsson,	"	"
Särestads Pastorats kyrkoråd		
gm Julius Claesson, bil. 5.	Skattegården,	<u>Håle-Täng</u>

Vitalis Johansson,
gm arr. Arvid Lundqvist, Noleby Länsmansg:n, Särestad, Grästorp, Gerdalen bil. ~~2~~ 4.
Emil Johnsson, Kämpagården, Åse-Karaby.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 01.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmälades ej.

§ 3.

Sökandena till förrättningen framhöllo, att avsikten med deras ansökan är att erhålla bättre torrläggning av vissa delar av deras berörda åkerjord inom företaget. Härför erfordras fördjupning av öppna avloppet genom fastigheten Västerby 2:3, dikessträckan 23+09 - K - C.

Ombudet för fastigheten Västerby 2:3 motsatte sig fördjupning och utvidgning av befintliga öppna diket, enär sådan åtgärd skulle förorsaka avsevärt intrång inom fastigheten. Däremot hade ombudet intet att erinra mot att avloppet i samband med fördjupningen utföres täckt.

§ 4.

Ingenjör Pehrsson hade verkställt viss utredning, varav framgick, att det erfordras minst 1,1 m rör för igenläggning av avloppet.

§ 5.

Synemännen hade tidigare på dagen före sammanträdet verkställt en hastig besiktning av det berörda området. Därvid framgick att vattenavledningen avsevärt försvårades på grund av den rikliga vegetationen, med igenslamning som följd. Vid förundersökningen hade framkommit, att avloppen voro mycket otillfredsställande för den befintliga täckdikningen av åkerjorden, framförallt vad avser dikessträckorna C - C¹, K - K¹ och N - K¹ - O.

§ 6.

Synemännen ansågo lämpligt, att i samband med den nya förrättningen, söka få till stånd ett mera allmänt intresse för igenläggning med rör av de öppna dikena inom företaget.

Förrättningsmannen erhöll i uppdrag att till nästa sammanträde framlägga ett förslag till de avlopp, som lämpligen böra igenläggas med rör och de preliminära kostnader, som bli förenade härmed.

§ 7.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och skulle nytt sammanträde lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Sven Norup

Sven Norup

Rickard Tengström

Rickard Tengström

Biträdande skiftesgodemän

Torsdagen den 10 januari 1963, i Sultans Konditori, Grästorp.

Närvarande:

Undertecknad, lantbruksdirektör Erik Almlöf, förrättningsman samt ingenjör Erik Pehrsson från lantbruksnämnden.

Skiftesgodemännen Sven Norup och Rickard Tengström.

Följande sakägare inställde sig till sammanträdet:

Sökandena:

Ansökan Fnr 1183 den 20 febr. 1950.

Carl Gustafsson gm Hans Gustafsson,	Borretomten, Särestad,	<u>Grästorp</u>
John Svensson,	Västerby,	"
John Johansson gm Evald Johansson,	"	"
John Pettersson,	Ödegården, Noleby,	"

Ansökan Fnr 2191 den 12 juni 1958.

Egon Brandt,	Härstorp,	"
Carl Andersson,	"	"
Carl Gustafsson gm Hans Gustafsson,	Borretomten, Särestad,	"
John Svensson,	Västerby,	"
John Pettersson,	Ödegården, Noleby,	"
John Johansson gm Evald Johansson,	Västerby, Särestad,	"

Av övriga sakägare:

Sven Erik Lundqvist,	Jönslanna,	"
Gunnar Fransson,	Backgården,	"

Gunnar Andersson,	Jönslanna,	<u>Grästorp</u>
Helge Olsson,	Härstorp,	"
Anders Dikander,	Jönslanna,	"
Erik Lundqvist,	Karstorp, Ås,	"
Albin Fransson,	Jönslanna,	"
Georg Johansson,	"	"
Ingvar Johansson,	"	"
Oskar Gustafsson,	Västerby,	"
Gunnar Lundqvist,	Rudberga,	"
Rickard Gustafsson,	Gustafsgården,	<u>Åse-Karaby</u>
Fredrik Andersson,	Västerby,	<u>Grästorp</u>
Karl Larsson gm Gösta Larsson,	Noleby,	"
Sylvia Andersson gm maken Josef Andersson,	Västerby,	"
John Andersson,	Ödegården, Särestad,	"
Ingvar Frimodig,	Västerby,	"
Karin Johansson gm maken Karl Johansson,	Rudberga,	"
Sixten Gustafsson,	Rudberga,	"
Stig Lundqvist gm Sune Lundqvist,	"	"
Särestads Pastorats kyrkoråd gm John Nyberg, 2/1. 5.	Nolgården, en,	<u>Sälstad</u>
Sune Larsson,	Rudberga,	<u>Grästorp</u>
Libert Andersson,	Boberg,	"
Nils och Bertil Andersson, gm Nils Andersson	"	"
Wilhelm Ljungströms dödsbo, gm Gösta Johansson.	Prästbolet, Särestad,	"
Rudberga-Västerby vägsamfällighet gm Evald Johansson,	Västerby,	"

§ 8.

Fastighetsförteckningen genomgicks och kompletterades, bil.

§ 9.

Det framgick att följande vägsamfälligheter berördes av förrättningen, nämligen:
 Rudberga-Västerby vägsamfällighet, ordförande Evald Johansson, Västerby, Särestad,
 Grästorp (Närvarande vid sammanträdet).
 Härstorp-Nybo vägsamfällighet, ordförande Einar Andersson, Brättefors, Grästorp
 (Ej närvarande vid sammanträdet.)

§ 10.

Protokollet av den 10 april 1962 från sammanträdet med delägarna i det äldre företaget genomgicks i vissa delar.

§ 11.

Upplästes de för förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som hade lydelse enligt bil. 91 & 92.

§ 12.

Sökandena till förrättningen, Carl Gustafsson och John Johansson, hade avlidit. Nya ägarna till deras berörda fastigheter Hans Gustafsson resp. Evald Johansson förklarade sig vilja fullfölja den sökta syneförrättningen och sålunda betraktas som sökande.

§ 13.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmälades ej.

§ 14.

Samtliga sökandena enligt Fnr 1183 yrkade på att avloppet genom fastigheten Västerby 2:3, del av diket B - K - C, regleras, så att deras därav beroende åkerjord beredes bättre torrläggning. De yrkade vidare på att dikessträckorna K - K¹ och N - K¹ - O igenlägges med rör. Om diket genom Västerby 2:3 kommer att igenläggas med rör yrkade Hans Gustafsson på att hans av diket C - C¹ och eventuellt av diket C - E berörda delar igenläggas med rör.

Sökandena enligt Fnr 2191, Egon Brandt och Carl Andersson, yrkade på att öppna diken D^I - D^{II} - D^{III} och D^{II} - L i de delar, som berör deras fastigheter, igenläggas med rör.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att den preliminära kostnaden för reglering av avloppet genom Västerby 2:3 belöper sig till c:a 20.000:-- kronor för öppet dike och c:a 70.000:-- kronor för täckt avlopp (1,1 m rör). Om diket utföres täckt bör kostnaden härför skäligen fördelas enligt följande:

- 1) Alstringsbåtnad, som påföres de vattenskadade marker, som erhåller bättre torrläggning.
- 2) Förbättring som fastigheten Västerby 2:3 erhåller genom täckt avlopp.
- 3) Förbättring, som äldre företaget erhåller, genom att underhållet minskas.

Förrättningsmannen meddelade, att öppet dike genom fastigheten Västerby 2:3 på grund av den fördjupning som erfordras, skulle komma att erhålla en mycket stor dagbredd och förorsaka avsevärd olägenhet och intrång för berörd fastighet. Underhållet skulle även bli mycket kostsamt.

§ 16.

Ägaren till fastigheten Västerby 2:3 fru Sylvia Andersson genom maken Josef Andersson betonade ytterligare sina i § 3 framförda synpunkter beträffande de olägenheter, som skulle uppkomma genom öppet dike.

§ 17.

Fastigheten Västerby 2:7 m.fl. äges enligt fastighetslängden hos häradsskrivaren av Karl Emil Larsson och enligt Domsagan av Karl Emil Larsson och hans hustru. Hustrun är enligt uppgift avliden. Vid sammanträdet anmälde sig Gösta Larsson, brukare av fastigheten och son till Karl Emil Larsson, som ombud för fastigheten. Gösta Larsson framhöll de olägenheter som skulle uppstå för fastigheten, om den täckta avloppsledningen slutar vid allmänna vägen Grästorp - Tun. Han önskade helst att hela dikessträckan genom fastigheten igenlägges med rör.

Ägaren till fastigheten Västerby Persgården 1:9 m.fl., Oskar Gustafsson framställde önskemål att diket genom hans ägor igenlägges med rör.

Ägaren till den mellan Västerby 2:7 m.fl. och Västerby Persg:n 1:9 m.fl. belägna fastigheten Västerby 1:8, Fredrik Andersson, motsatte sig däremot att diket över hans ägor igenlägges med rör.

§ 18.

Samtliga närvarande sakägare erhöilo kännedom om de ungefärliga kostnader, som skulle åvila deras fastigheter under förutsättning, att dikningen skulle komma att utföras enligt det preliminära förslaget.

Förrättningsmannen framhöll önskvärdheten av att så stor del av de öppna dikena inom gamla företaget som möjligt nu bli föremål för igenläggning med rör i samband med den sökta förrättningen.

Under förutsättning att företaget blir föremål för en mera genomgripande rationalisering och att det får en sådan omfattning, att det kan betraktas "som ett allmänt intresse av betydelse", skulle det finnas förutsättning, att statsbidrag skulle kunna utgå med 25 procent av kostnaden utan behovsprövning.

Förrättningsmannen erhöil i uppdrag att hos lantbruksnämnden inhämta förhandsbesked härom.

§ 19.

Med anledning av vad som framkommit under sammanträdet, förenade sig följande personer med sökandena till förrättningen med angivna yrkanden. *Bil. B.*

Föreningen skulle vara bindande endast under förutsättning att statsbidrag med 25 procent utgår utan behovsprövning.

Diket B - D - D^I - D^{II} - D^{III} jämte sidogrenar.

Sven Erik Lundqvist, Jönslanna med yrkande att samtliga av hans fastigheter berörda diken igenläggas med rör bortsett från dikessträckan 49+76 - 50+20.

Gunnar Lundqvist, Rudberga med yrkande att den del av öppna sidodiket D - G, som berör hans fastighet igenlägges med rör.

Erik Lundqvist, Karstorp med yrkande att den del av sidodiket D - G, som berör hans fastighet igenlägges med rör.

Diket C^I - C.

Sune Lundqvist, Rudberga, Gunnar Lundqvist, Rudberga och Sixten Gustafsson, Rudberga att de delar av diket C^I - C, som berör deras fastigheter igenläggas med rör.

§ 20.

Föreningsskrivelsen överlämnades till Hans Gustafsson för att vara tillgänglig på platsen, om ytterligare sakägare skulle önska förena sig med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse skulle översändas till förrättningsmannen senast den 1 mars 1963.

§ 21.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Sven Norup

Sven Norup

Rickard Tengström

Rickard Tengström

Biträdande skiftesgodemän.

Torsdagen den 17 juni 1965, i Sultans
konditor, Grästorp.

Närvarande: underschnad bitr. lantbrukss-
direktor Erik H. Löf, förelämningsman
samt agr. Bengt Rity från lantbruksskolan,
som biträdde förelämningsmannen under
ändas föreläsningens handläggning.

Thiessgröndens ämnen godsägare han
Nors och lantbr. Rick. Tengström.

Följande skåpsin inställda sig
till sammankommet.

Egon Brandt Grästorp, Grästorp,

Karl Andersson - " - " -

Gunnar Andersson Jönslarna - " -

Anders Eriksson - " - " -

Silmar Larsson Rindberga - " -

Albin Persson Jönslarna - " -

Gunnar Lundqvist Rindberga - " -

Frédrik Andersson Västaby - " -

Karl Larsson Sköby död okt 1964, ny ägare
och son Gösta Larsson Sköby Grästorp,

Ewald Johansson Västaby, Grästorp,

Sylvia Andersson genom maken

Joop Andersson Västaby, Grästorp,

John Pettersson Ödånsåsen - " -

John Andersson - " - " -

John Persson Västaby - " -

Inger Rimodig - " - " -

Hans Gustafsson, samt ontar - " -

Karin Johansson gm. maken Karl

Johansson Rindberga Grästorp,

Lietan Gustafsson - " - " -

Lena Lundqvist Rindbom, Gästorp,
som inköpt fast. Rindbom Par Anders.
gårdar 3:11 - 13 och 3:24 av brodern Stig
Lundqvist 1963,

Lövestads Pastorat genom pastoratsmån-
landet John Nyberg, Låstad, samt
Kjöstensören Rann genom Sjöberg
Björkström, Gästorp. 211.1

Rindbom - Västby vägsamfundet
genom Evald Johansson Västby, Gästorp,
Rann - 212 Lundqvist Juvlanna -"-
Erik Lundqvist, Kistorp, Ås -"-

§ 22.

Ägarna Rity redogjorde ingående
för det sedan föregående sammanträde
färdigställda förslaget:

De dikesträckor inom förslaget, som
avses med rö målades.

Båtsträckor åhugning, såväl vad
Gården beklingsbåtsträckor, som seten på -
fissa övervakningsbåtsträckor samt bepi-
toliserade underhållet ~~båtsträckor~~ redogjor-
des för.

§ 23.

Redogjordes för de olika behållarna kost-
nadsandelar i förslaget.

§ 24.

Upplöstes kyrkans utlöande, som
både lydelse enligt bilaga --- (sid 72)

§ 25.

Meddelades Ribschattenrådets
bered angående delägarnas ordnings-
sätt i skattebörskande för hordnaderna.
Sikessträcker med störs sör för 600 men
skall betecknats som huvudskatt.

§ 26.

Alla mottaga och förenas till företa-
get förande rättigheter och bandedlingar
och sammanhålla delägarna för
val av styrelse och sågs lantbrukaren
Hans Lantafors som förordnades, Gärte opp.

§ 27.

Som intet vidare förordnades för
rättigheter avseende och sammanhålla-
det upplöst.

Det är tid som ovan
i tjänsten
avseende.

Antecknade skiftesgodar som.
närvarande, Rik. Tengström

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, tisdagen den 10 april 1962 kl. 9.30, vilka genom avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Sven Norup,
Rickard Tengström.

Håberg,
Storegården.

Salstad
Tengene

Sakägarna:

Egon Brandt,
Karl Andersson,
Greta Lundqvist,
Sven Erik Lundqvist,
Börje Johansson,
Gunnar Fransson,
Gustaf Lundqvist,
Maria Johnsson,
Gunnar Andersson,
Helge Olsson,
Anton Berntssons dödsbo,
Anders Dikander,
Erik Lundqvist,
Hilmer och Axel Larsson,
Albin Fransson,
Georg Johansson,
Ingvar Johansson,
Karl Larsson,
Bertil Johansson,
Oskar Gustafsson,
Gunnar Lundqvist,
Herman Svensson,
Rickard Gustafsson,
Karl o. Gustaf Alfredsson,
Fredrik Andersson,
Hulda Johansson,
Hilda Larssons dödsbo,
Axel Johansson,
Ewald Johansson,

Härstorp,
" "
Nabbensberg,
Jönslanna,
Härstorp,
Backgården,
Fåhaga, Särestad,
Västölet,
Jönslanna,
Härstorp,
Jönslanna,
" "
Karstorp, Ås,
Rudberga,
Jönslanna,
" "
" "
Nyhagen, Ås,
Jönslanna,
Västerby,
Rudberga,
Rosenborg, Ås,
Gustafsgården,
Lunnagården,
Västerby,
" "
Noleby,
Fridhem, Jönslanna,
Västerby,

Grästorpe

"

Tengene

Gräs torp

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Åse-Karaby

"

Grästorpe

Åse-Karaby

Grästorpe

Åse-Karaby

Grästorpe

Sylvia Andersson,	Västerby,	<u>Grästorp</u>
John Pettersson,	Ödegården, Noleby,	"
John Andersson,	" , Särestad,	"
John Svensson,	Västerby,	"
Ingvar Frimodig,	"	"
Gunnar Larsson,	"	"
Hans Gustafsson,	Borretomten,	"
Karin Johansson,	Rudberga,	"
Sixten Gustafsson,	"	"
Stig Lundqvist,	"	"
Alrik Särnström,	"	"
Åke Johansson,	"	"
Oskar Engelbrektsson,	"	"
Ivar Olsson,	"	"
Representant för Särestads Pastorats kyrkoråd		
Julius Claeson,	Skattegården,	<u>Håle-Täng</u>
Arr. Sven Andersson,	Prästgården, Särestad,	<u>Grästorp</u>
Viktor Engelbrektsson,	Rudberga,	"
Sune Larsson,	"	"
Libert Andersson,	Boberg,	"
Nils och Bertil Andersson,	"	"
Vitalis Johansson,		<u>Gendalen</u>
Emil Johnsson,	Kämpagården,	<u>Åse-Karaby.</u>

Skara den mars 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats torsdagen den 10 januari 1963 kl. 9,30
har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till förestående med undantag av Vitalis
Johansson, Emil Johnsson, Maria Johnsson, Hilda Johansson och Hilda Larssons dödsbo.
Dessutom har avdrag översänts till Wilhelm Ljungströms dödsbo, Prästbolet, Särestad,
Grästorp, Karl Larsson, Noleby, Särestad, Grästorp, Åke Nyberg, Brättefors, Grästorp,
Maria Johansson, Västölet, Grästorp och Hulda Johansson, Västerby, Åse-Karaby.

Skara den 19 december 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 17 juni 1965 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Sven Norup,	Håberg,	<u>Salstad</u>
Rickard Tengström,	Storegården,	<u>Tengene</u>
<u>Sakägarna:</u>		
Egon Brandt,	Härstorp,	<u>Grästorp</u>
Karl Andersson,	"	"
Greta Lundqvist,	Nabbensberg,	<u>Tengene</u>
Sven Erik Lundqvist,	Jönslanna,	<u>Grästorp</u>
Börje Johansson,	Härstorp,	"
Gunnar Fransson,	Backgården,	"
Gustaf Lundqvist,	Fåhaga, Särestad,	"
Maria Johansson,	Västölet,	"
Gunnar Andersson,	Jönslanna,	"
Helge Olsson,	Härstorp,	"
Anton Berntssons dödsbo,	Jönslanna,	"
Anders Dikander,	"	"
Erik Lundqvist,	Karstorp, Ås,	"
Hilmer och Axel Larsson,	Rudberga,	"
Albin Fransson,	Jönslanna,	"
Georg Johansson,	"	"
Ingvar Johansson,	"	"
Karl Larsson,	Nyhagen, Ås,	"
Bertil Johansson,	Jönslanna,	"
Oskar Gustafsson,	Västerby,	"
Gunnar Lundqvist,	Rudberga,	"
Herman Svensson,	Rosenborg, Ås,	"
Rickard Gustafsson,	Gustafsgården,	<u>Åse-Karaby</u>
Karl och Gustaf Alfredsson,	Lunnagården,	"
Fredrik Andersson,	Västerby,	<u>Grästorp</u>
Hulda Johansson,	"	<u>Åse-Karaby</u>
Karl Larsson,	Noleby,	<u>Grästorp</u>
Axel Johansson,	Fridhem, Jönslanna,	<u>Åse-Karaby</u>
Evald Johansson,	Västerby,	<u>Grästorp</u>
Sylvia Andersson,	"	"
John Pettersson,	Ödegården, Noleby,	"
John Andersson,	" , Särestad,	"
John Svensson,	Västerby,	"

Ingvar Frimodig,	Västerby,	<u>Grästorp</u>
Gunnar Larsson,	"	"
Hans Gustafsson,	Borretomten,	"
Karin Johansson,	Rudberga,	"
Sixten Gustafsson,	"	"
Stig Lundqvist,	"	"
Alrik Särnström,	"	"
Åke Johansson,	"	"
Oskar Engelbrektsson,	"	"
Ivar Olsson,	"	"
Särestads Pastorat,		"
Åke Nyberg,	Brättefors,	"
Viktor Engelbrektsson,	Rudberga,	"
Sune Larsson,	"	"
Libert Andersson,	Boberg,	"
Nils och Bertil Andersson,	"	"
Wilhelm Ljungströms dödsbo,	Prästbolet, Särestad,	"
"Härstorp-Nybo vägsamfällighet"		"
Ordf. Einar Andersson,	Brättefors,	"
"Rudberga-Västerby vägsamfällighet"		"
Ordf. Evald Johansson,	Västerby,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>

Skara den 3 juni 1965.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 MRS 1963

DIARIE Nr

SAK Nr

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Jaak Lippert i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 mars
1962.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Nils Karlberg

20

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr





Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 5 mars 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo

Överför till Slutöf

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 40 54



Förordnande.



E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Obs! Min hörslop uppl. frist. 1183 22
d. p. av 29 1928-29. kostar m
Erf. Lyppar

E D. 14-49

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



24 APR 1950
Diarie Nr 138/50

Till Länsstyrelsen i

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{alg} tillhörig mark inom

Särestads

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

30 hektar öppet diken som bör röjlaggas

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställas till

lantbrukare Carl Gustafsson Bessetjärnen Särestad

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Särestad

den 20/2

1950

Sökandes namn:

Hans

Carl Gustafsson

26050 - Särestad

Fastighet:

för fastigheten

Bessetjärnen

» »

Västaby Särestad

» »

Odegården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>John Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Ödegården Barstun</i>
<i>ViTalis Johansson</i>	» » »	<i>Nöleby Barstun</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 13 mars 19 50

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

Erik Almlöf

/ Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13/4 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

G. Lundahl
G. Lundahl



LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Postgiro nr 688 15

Dnr





Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdir. Erik Almlöf.

Skara den 26 november 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införförväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

En värför
sin skuldf



25
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborg* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom

Sörestad socken(-~~het~~) av *Skaraborg* län.

Förrättningen avser *igenläggning med rör av öppna avlopp inom*
Härstorp m.fl. torrläggning-företag av år 1958/59
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invalkning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställas till

lantbr. Egon Brandt, Härstorp,
postlåda nr. 647, Grästorp, tel. Grästorp 30064.
NTV
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Härstorp

den *12 juni* 1958.

Sökandes namn:

Fastighet:

Egon Brandt

för fastigheten

Härstorp 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15

Carl Andersson

» »

Härstorp 1:5

Carl Gustafsson

» »

Brustviken

Johan Lennman

Vesteby Särstöd

Johan Pettersson

Ödegården

Johan Johansson

Vesteby

(Ewald Johansson)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 19 augusti 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM 73 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 15 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande HÄRS-
TORP, VÄSTERBY m. fl. fastig-
heter i Särestads, Ås och Karaby
socknar, Skaraborgs län, kommer
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen att handläggas vid
sammanträde i Sultans konditori,
Grästorp, torsdagen den 10 janua-
ri 1963 kl 09.30, då vederbörande
sakägare ha att tillstädeskomma
för utförande av sin ta'an.

Enär ansökan om syneförrätt-
ning avser att bereda bättre torr-
läggning och brukning av åker-
jord ingående i "Härstorp, Jöns-
lanna m. fl. fastigheters torrlägg-
ningsföretag av åren 1928—1929",
kallas härmed samtliga i detta
företag berörda delägare till sam-
manträdet. Förteckning över del-
ägarna samt vissa preliminära
uppgifter över deras berörda fas-
tigheter med anledning av syne-
förrättningen, kan inhämtas hos
företagets ordförande Hans Gus-
tafsson, Borretomten, Särestad.

De delägare inom det äldre fö-
retaget, som ej äro sökande till
berörda förrättning, men som
eventuellt önska förena sig med
yrkande om viss bättre torrlägg-
ning, böra till sammanträdet
överbäga sitt ställningstagande i
detta avseende.

Skara den 12 december 1962.

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands
Annonsblad lördagen den 15 dec. 1962, intygas.

Skara den 17 dec. 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

Delägarna i "Härstorp, Jönslanda m. fl. fastigheters torrlägningsföretag av åren 1928—1929" i Särestad, Ås, Karaby och Bjärby socknar, Skaraborgs län, kallas härmed till sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, **tisdagen den 10 april 1962 kl 09.30.**

Vid sammanträdet kommer följande frågor att upptagas till behandling:

Val av styrelse och revisorer.

Företagets räkenskaper.

Event. ersättningar till företagets förtroendemän.

Fråga om kompletteringar av torrlägningsföretaget **delvis med anledning av sökt syneförrättning**, varvid förutom företagets nuvarande delägare även torde beröras följande fastigheter:

Noleby Länsmansgården 1:3 och Noleby Gunnar Nilsgården 2:2.

Övriga frågor.

Skara den 20 mars 1962.


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad fredagen den 23 mars 1962, intygas.

Skara den 24 mars 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna diken inom HÄRSTORP, VÄSTEBY m. fl. fastigheter i Särestads socken, Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sultans konditori, Grästorp, torsdagen den 17 juni 1965 kl 10.00.

Då samtliga delägare i "Härstorp, Jönslanna m. fl. torrläggningsföretag av år 1928—1929" i Särestads, Ås o. Karaby socknar beröres av företaget, kallas härmed dessa.

Sammanträdet är avsett som slutsammanträde, varvid även styrelseval kommer att företagas.


Skara den 20 maj 1965.

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad lördagen den 22 maj 1965, intygas.

Skara den 24 maj 1965.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

F ö r e n i n g .

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Västerby Persgården m.fl. fastigheter i Särestads socken av Skaraborgs län och yrka på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Grästorp den 10 jan.

1963.

Äg. namn:

Fastighetens namn:

Lara Brit Lundqvist
Gustaf Lundqvist
Bojv Johansson
Gunnar Lundqvist
Brit Lundqvist
Anders Sikaner

Sidodiktet B-D III

Grästorp 1:16 = Fönstenna Olof Andersg. 3:10

Fönstenna Abrahamsg. 1:6, 1:12 = 1:13.

Härodorp 1:10 = Fönstenna Abrahamsg. 1:23

Sidodiktet D-G

Härodorp 1:10 = Fönstenna Abrahamsg. 1:23

Olof Andersg. 3:12

Olof Andersg. 3:8 = 3:9 samt Som Bryngelsg. 3:22 = 3:14

Sidodiktet C-G I

Lara Lundqvist
Gunnar Lundqvist
Pietern Gustavsson
Yngve Rube

Rudborga Per Andersg. 2:14 = 3:28

Rudborga Per Andersg. 3:14 = 3:24

Rudborga Per Siggosg. 2:6, 2:7 = 2:20

Rudborga Per Siggosg. 2:10

Västerby 2:3 (fullmakt erfordras)

Förstående föräring utsedd
seckundat.

recevuer.

Rick Tengström

(till sammanträde
med delägarna)

Med anledning av anmodan om sammanträde för torrlägningsföretag är jag hindrad att närvara. Alfred Johansson äger företräda min talan.

Greta Lundqvist

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Seth Hultqvist

Nils Johansson

Tengene

Källstorp, Tengene

— Beslyk hos

— i Källstorp.

Erik Persson

(Till sammanträde
med delägarna)

F U L L M A K T

för Arrendator Herr Arvid Lundqwist, Noleby Länsmansgården 1:3, Särestad, lämnas härmed fullmakt att föra min talan, vid sammanträde i Grästorp den 10 april 1962 med delägarna i "Härstorp, Jönslanna m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av åren 1928-1929" i Särestads, Ås, Karaby och Bjärby socknar, Skaraborgs län.

Gendalen den 3 april 1962

E. W. Johansson

(E. W. Johansson)

Bevittnas:

Björn Larsson

(Björn Larsson)

Irma Larsson

(Irma Larsson)

Beaktas:

S. Larsson

Luk Pluss

SKARA STIFTSNÄMND

Dil. 3.
1.

D.nr B 4/63/65.

Transporterat på Åke Nyberg

S.D.nr 272.

✓

Till kyrkoherden Bertil Bruce.

Sedan förrättningsmannen Erik Almlöf, Skara,
syneförrättning
till stiftsnämnden anmält, att ~~syneförrättningen~~ enligt vattenlagen för igen-
läggning med rör av öppna diken inom Härstorp, Västerby m. fl.
fastigheter i Särestads socken, Skaraborgs län, (prästbostället
Prästbolet 1¹ i Särestads socken beröres),
torsdagen den 17 juni 1965 klockan 10.00 i
blivit utsatt att hållas
Sultans konditori, Grästorp,

förordnar stiftsnämnden härigenom Eder att i egenskap av ombud för nämnden iakttaga
och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras
av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsätt-
ning att stiftsnämnden härigenom icke åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rap-
port om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.


Skara den 15 juni 1965.

Å stiftsnämndens vägnar:

Bengt Gierup

Arne Olsén,

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



GÖTTALANDS TRYCKERI - SKARA 647801

Var god vänd!

Sammanträdet är avsett som slutsammanträde, varvid även styrelse-
val kommer att företagas.

Med anledning av anmodan
om sammanträde för Fars
Läggningsfäretag är jag hindrad
att närvara. Alfred Johansson
äger färetagets Drin Falan

Eneta Lundqvist
ovanstående namnteckning bevitnas


S. H. Theelqvist
Farsen

Nils Johansson
Hälsöns Farsen

Fullmakt.

Härmed medelas fullmakt för bröderna Sune och Bengt Lundqvist Rudberga Grästorp. att föra min talan vid syneförrättning å sammanträde i Sultans konditori Grästorp ang. fastigheten Rudberga Per Andersgården 3:11-13, 3:24 torsdagen den 10 jan. 1963 kl 09.30.

Lilla Edet den 5 jan 1963.


Stig Lundqvist

Egenhändiga namnteckningen bevittnas





F U L L M A K T

För Arrendator Herr Arvid Lundqwist Noleby Länsmans-
gården 1:3 Särestad, lämnas härmed fullmakt att föra
min talan, vid sammanträde i Grästorp den 10 april
1962, med delägarna i "Härstorp, Jönslanna m.fl. fast-
igheters torrlägningsföretag av åren 1928-1929" i
Särestad, Ås, Karaby och Bjärby socknar Skaraborgs Län

Gendalen den 3/4 1962

E.W. Johansson

(E.W. Johansson)

B E V I T T N A S

Björn Larsson
(Björn Larsson)

Irma Larsson
(Irma Larsson)

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma
med Särestads pastorat den 17/12 1962.

§ 1

Att justera protokollet valdes herrar Samuel Andreasson Logården och
Gustav Börjesson Bragnum.

§ 3

Till pastoratsombud att under år 1963 närvara vid förrättningar å
ecklesiastika löneboställen i pastoratet samt närvara vid sammanträde
angående torrläggning av mark tillhörande Detterstorp m.fl. gårdar
i Flo socken däribland Flo S. ommen valdes Julius Klausson Skattegården
Håle-Täng och till ersättare John Nyberg Nolgården Salstad.

Justerat:

Samuel Andreasson

Gustav Börjesson

Som ovan

John Nyberg

Ordf.

Protokollsjusteringen anslagen i laga ordning i pastoratets samtliga
kyrkor söndagen den 30/12 1962 betygar:

Hilmer Andersson

Rätt utdraget betygar:

John Nyberg

EA/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Underhållsavdelningen

Mariestad

Angående justering av vattengenomlopp under allmänna vägar i samband med Härstorp - Jönslanna dikningsföretag av år 1965 i Särestads m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Undertecknad är av Länsstyrelsen förordnad som förrättningsman till företaget, som handlägges i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen.

Berörda marker voro föremål för torrläggning genom uppgrävning av öppna avloppsdiken i samband med syneförrättning enligt den gamla vattenlagen år 1911.

De öppna avloppsdikena äro nu otillfredsställande med hänsyn till de krav, som nu ställas på åkerjordens ändamålsenliga torrläggning och brukning. Vissa avloppssträckor inom gamla företaget äro därför avsedda att ersättas med rörledningar.

De justeringsåtgärder, som erfordras i samband med vattengenomloppen under de allmänna vägarna diskuterades på platsen tillsammans med Eder ingenjör Hans C Karlsson den 25 mars 1965, varvid de åtgärder, som visade sig lämpligen böra vidtagas, finnas beskrivna här nedan.

Vattengenomloppen äro å bilagda kartor över företaget markerade med 1 - 6 inom röda cirklar.

Väg nr 44, Grästorp - Lidköping.

Trumma nr 1.

Befintlig trumma av vägrör $\varnothing$ 1200 mm. Tillfredsställande till såväl djup som dimension.

Åtgärder:

Trumman rensas från slam före arbetets utförande. Med hänsyn till trummans dimension skulle erfordras brunnar med avsevärd diameter. Då den utgående avloppsledningen emellertid ej är större än 300 mm, föreslås brunn av 1000 mm diameter med anslutning till trumman av rör $\varnothing$ 600 mm.

Väg nr 560, Jönslarna - Rudberga.Trumma nr 2.

Befintlig trumma av 2 st. vägrör $\varnothing$ 700 mm. Trumman delvis bristfällig samt 30 cm för grund.

Åtgärder:

Det diskuterades lämpligheten av att utföra nytt vattengenomlopp av $\varnothing$ 800 mm rör, 30 cm djupare än gamla trumman samt brunnar med diam. 1000 mm. Vägförvaltningen utför trumma och nedströms brunn.

Trumma nr 3.

Vägförvaltningen utför brunn av 600 mm rör nedströms vägen med anslutning till trumman under vägen med rör $\varnothing$ 375 mm.

Trumma nr 4.

Befintlig trumma av 2 st. vägrör $\varnothing$ 700 mm. Tillfredsställande till såväl djup som dimension.

Åtgärder:

Trumman rensas från slam före arbetets utförande.

Brunnar av rör, 1000 mm med anslutning till ena trumman. Åtgärder vidtagas så att den andra trumman kan fungera som reserv för ev. behov. Brunn nedströms bekostas av Vägförvaltningen.

Väg nr 559, Jönslarna - Tun.Trumma nr 5.

Befintlig trumma av tillfredsställande djup och dimension. Då diket nedströms vägen i fortsättningen skall vara öppet, erfordras ej brunn nedströms.

Åtgärder:

Trumman rensas före arbetets utförande.

Brunn uppströms av rör, 1000 mm, som bekostas av dikningsföretaget. Vägförvaltningen ansluter vägdiken från sidan och bidrager med fyllnadsmaterial, så att skyddsräcket vid bron kan borttagas.

Trumma nr 6.

Befintlig trumma tillfredsställande till såväl djup som dimension.

Åtgärder:


Vid trumman mynnar avloppsledning med dimension $\varnothing$ 1000 mm.

Det ansågs ej lämpligt att ansluta avloppsledningen till trumman med rör utan i stället lämna en kortare sträcka öppen, så att utrymme beredes för trummans rensning. Lämpliga åtgärder vidtagas genom förstärkning av dikessälanten vid ut-

loppet. Bekostas av dikningsföretaget.

Anhåller om Vägförvaltningens yttrande om möjligt inom 14 dagar.

Skara den 1 april 1965.



Erik Almlöf

Förrättningsman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Underhållsavd

Handläggare

Ingenjör

H C Karlsson

Datum

28.4.1965

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

VFR 514-65 1201

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
29 APR 1965
Diarie Nr

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Angående Härstorp - Jönslanna dikningsföretag av år 1965.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 april 1965 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta nedanstående arbeten i enlighet med Edert förslag.

Väg nr 44 Grästorp - Lidköping (trumma nr 1).

Befintlig trumma rensas. Brunn nedströms genomloppet utföres.

Väg nr 560 Jönslanna - Rudberga.Trumma nr 2.

Nytt vattengenomlopp jämte brunn nedströms utföres.

Trumma nr 3.

Brunn nedströms genomloppet utföres.

Trumma nr 4. (Ej med i företaget.)

Befintlig trumma rensas. Brunn nedströms genomloppet utföres.

Väg nr 559 Jönslanna - Tun.Trumma nr 5. (Ej med i företaget.)

Befintlig trumma rensas. Vägförvaltningen ansluter rörledningen till trummans uppströmssida samt ansluter uppströms sidotrummor till rörledningen. Vägförvaltningen återfyller på uppströmssidan i så stor utsträckning att räcket kan borttagas.

Trumma nr 6.


Vägförvaltningen vidtager inga åtgärder.


Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 21, Vara, tel. 0512 - 10557, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André
Bertil André

Hans C Karlsson
Hans C Karlsson





[illegible]

44

506

507

313 Hilmer Axel Larsson

312 Erik Lundqvist

Jönslanna Olof Andersson

314 Maria Johansson

315 Gunnar Andersson

Anton Berner

Jönslanna Sven

Jönslanna Abraham

Gustav L

Utgår

Jönslanna-Rudberga

3

4

500

600

19

111

112

80

76

73

74

75

77

78

79

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

44

506

507

313 Hilmer Axel Larsson

312 Erik Lundqvist

314 Jönslanna Olof Andersson

315 Maria Johansson

316 Gunnar Andersson

317 Anton Berner

318 Jönslanna Sven

319 Jönslanna Abraham

320 Gustav L

Utgår

Jönslanna-Rudberga

3

4


500

600

Kartan öfver Jönslanna Olof Andersg:n 1870

Jönslanna Olof Andersg:n
Maria Johansson
Gunnar Andersson
Anton Bernerlssons dödsbo
Sven Erik Lundqvist
Jönslanna Abraham
Utgår
Rudberga
Gustav L

Handwritten labels include:
- 200 G 3 (circled)
- 4 (circled)
- 312
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862



V Ä R D E R I N G S L Ä N G D

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>B r u k n i n g s b å t n a d</u>		
	pr m kr	pr sträcka kr	pr sakägare kr
1.	2.	3.	4.
<u>Västra samfälligheten</u>			
<u>Diket 79+15 - D^I - D^{II} - D^{III}</u>			
<u>Jönslanna Abrahamsg:n 1:9, 1:10</u>			
<u>" Olof Andersg:n 3:15</u>			
Gunnar Andersson			
79+15 - 79+73 = 58 m	15:--	<u>870</u>	870
<u>Jönslanna Abrahamsg:n 1:6, 1:12, 1:13</u>			
Gustav Lundqvist			
79+15 - 79+73 = 58 m	15:--	870	
79+73 - 81+64 = 191 "	8:--	<u>1528</u>	2398
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:10</u>			
<u>Härstorp 1:16</u>			
Sven Erik Lundqvist			
79+73 - 81+64 = 191 m	8:--	1528	
81+64 - 85+48 = 384 "	22:--	8448	
85+48 - 87+63 = 215 "	22:--	4730	
87+63 - 89+53 = 190 "	8:--	<u>1520</u>	16226
<u>Härstorp 1:10</u>			
Börje Johansson			
87+63 - 89+53 = 190 m	8:--	1520	
89+53 - 91+45 = 192 "	4:--	<u>768</u>	2288
<u>Härstorp 1:17</u>			
Greta Lundqvist			
89+53 - 91+45 = 192	4:--	<u>768</u>	768
<u>Härstorp 1:5</u>			
Carl Andersson			
91+45 - 94+86 = 341 m	12:--	4092	
95+07 - 95+91 = 84 "	12:--	<u>1008</u>	5100

1.	2.	3.	4.
<u>Härstorp 1:11,1:12,1:13,1:14,1:15</u>			
Egon Brandt			
95+91 - 100+00 = 409 m	6:--	2454	2454
Summa			<u>30104</u>

Diket D - GJönslanna Sven Bryngels:g:n 2:14,2:22" Olof Andersg:n 3:8, 3:9

Anders Dikander

500+00 - 502+45 = 245 m 9:-- 2205 2205Jönslanna Olof Andersg:n 3:12

Erik Lundqvist

502+45 - 503+94 = 149 m 9:-- 1341 1341

Jönslanna Olof Andersg:n 3:13Berghem 1:1

Hilmer och Axel Larsson

503+94 - 505+90 = 196 m 9:-- 1764

505+90 - 506+29 = 39 " 3:-- 117 1881Rudberga Per Siggessg:n 2:6

Gunnar Lundqvist

505+90 - 506+29 = 39 m 3:-- 117

506+29 - 508+20 = 191 " 3:-- 573 690Jönslanna Olof Andersg:n 3:14" Abrahamsg:n 1:11

Maria Johansson

506+29 - 508+20 = 191 3:-- 573 573Summa 6690Diket D^I - MJönslanna Abrahamsg:n 1:6,1:12,1:13

Gustav Lundqvist

90+00 - 92+78 = 278 m 3:-- 834 834

1.	2.	3.	4.
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:10</u>			
<u>Härstorp 1:16</u>			
Sven Erik Lundqvist			
90+00 - 92+78 = 278 m	3:--	834	834
Summa			<u>1668</u>
<u>Diket D^{II} - L</u>			
<u>Härstorp 1:11,1:12,1:13,1:14,1:15</u>			
Egon Brandt			
400+00 - 401+19 = 119 m	6:--	714	714
Summa			<u>714</u>
<u>Östra samfälligheten</u>			
<u>Diket B^{II} - K - C - 49+76</u>			
<u>Västeby 2:3</u>			
Sylvia Andersson			
23+09 - 29+93 = 684 m	45:--	<u>30780</u>	30780
<u>Borretomten 1:2, 1:3</u>			
<u>Anneberg 2:1</u>			
Hans Gustavsson			
29+93 - 30+30 = 37 m	45:--	1665	
30+30 - 31+02 = 72 "	36:--	2592	
100+00-100+90 inom			
diket C - E = 90 m	36:--	<u>3240</u>	7497
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:6,1:13,1:14,1:15</u>			
Karin Johansson			
31+02 - 34+73 = 371 m	36:--	<u>13356</u>	13356
<u>Rudberga Per Siggesg:n 2:10</u>			
Sixten Gustavsson			
34+73 - 38+18 = 345 m	36:--	<u>12420</u>	12420
<u>Rudberga Per Siggesg:n 2:6</u>			
Gunnar Lundqvist			
38+18 - 40+40 = 222 m	36:--	7992	
40+48 - 42+00 = 152 "	36:--	<u>5472</u>	13464

1.	2.	3.	4.
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:11,3:12,3:13,3:24</u>			
Stig Lundqvist			
42+00 - 46+54 = 454 m	30:--	<u>13620</u>	13620
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:14,3:25</u>			
Åke Johansson o.h.h.			
46+54 - 48+62 = 208 m	30:--	6240	
48+62 - 49+26 = 64 "	8:--	<u>512</u>	6752
<u>Härstorp 1:16</u>			
Sven Erik Lundqvist			
48+62 - 49+26 = 64 m	8:--	512	
49+26 - 49+76 = 50 "	8:--	<u>400</u>	912
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:49</u>			
Oskar Engelbrektsson			
49+26 - 47+76 = 50 m	8:--	<u>400</u>	400
<u>Summa</u>			<u>99201</u>
<u>Diket K - K^I</u>			
<u>Västeby 2:3</u>			
Sylvia Andersson			
600+00 - 601+32 = 132 m	8:--	<u>1056</u>	1056
<u>Borretomten 1:2, 1:3</u>			
<u>Anneberg 2:1</u>			
Hans Gustavsson			
600+00 - 601+32 = 132 m	8:--	1056	
601+32 - 602+72 = 140 "	8:--	<u>1120</u>	2176
<u>Västeby Persg:n 1:11</u>			
John Svensson			
601+32 - 602+72 = 140 m	8:--	<u>1120</u>	1120
<u>Summa</u>			<u>4352</u>

1.	2.	3.	4.
<u>Diket N - K^I - 0</u>			
<u>Noleby Ödegården 3:3</u>			
John Pettersson			
304+46 - 305+99 = 153 m	8:--	<u>1224</u>	1224
<u>Västeby Persg:n 1:10</u>			
Evald Johansson			
305+99 - 307+53 = 154 m	8:--	<u>1232</u>	1232
<u>Västeby Persg:n 1:11</u>			
John Svensson			
307+53 - 309+05 = 152 m	8:--	<u>1216</u>	1216
<u>Borretomten 1:2, 1:3</u>			
<u>Anneberg 2:1</u>			
Hans Gustavsson			
309+05 - 310+75 = 170 m	8:--	<u>1360</u>	<u>1360</u>
<u>Summa</u>			<u>5032</u>

S a m m a n d r a gVästra samfälligheten

Diket 79+15 - D ^I - D ^{II} - D ^{III}	30104	
" D - G	6690	
" D ^I - M	1668	
" D ^{II} - L	<u>714</u>	<u>39176</u>

Östra samfälligheten

Diket B ^{II} - K - C - 49+76	99201	
" K - K ^I	4352	
" N - K ^I - 0	<u>5032</u>	<u>108585</u>

Summa hela företaget 147761

Grästorp den 17 juni 1965.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Sven Norup

Sven Norup

Richard Tengström

Richard Tengström

Komplettering av 1928-1929 års båtnad på grund av
översvämning och för högt grundvatten.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Noleby Ödeg:n 3:2</u> John Andersson							
	1	0,52		4275	4500	225	117
	2	0,99		"	"	"	223
	3	0,64		4050	"	450	288
	4	0,23		"	"	"	103
	5	0,03		3825	"	675	20
Summa		2,41					751
<u>Noleby Ödeg:n 3:3</u> John Pettersson							
	6	0,45		4050	4500	450	202
	7	0,37		3825	"	675	250
	8	1,75		4050	"	450	787
	9	0,70		3825	"	675	472
Summa		3,27					1711
<u>Västeby Persg:n 1:10</u> Evald Johansson							
	10	0,45		4275	4500	225	101
	11	0,14		"	"	"	31
	12	1,44		4050	"	450	648
	13	0,13		"	"	"	58
	14	0,51		3825	"	675	344
	15	0,07		"	"	"	47
	16	1,30		"	"	"	877
	17	0,32		"	"	"	216
	18	1,22		4050	"	450	549
	19	0,22		"	"	"	99
Summa		5,80					2970
<u>Västeby Persg:n 1:11</u> John Svensson							
	20	0,28		4275	4500	225	63
	21	0,78		"	"	"	175
	22	0,50		4050	"	450	225
	23	0,80		"	"	"	360
	24	0,25		3825	"	675	169

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	25	0,50		3825	4500	675	337
	26	2,80		"	"	"	1890
Summa		5,91					3219
<u>Västeby 2:3</u> Sylvia Andersson							
	27	0,27		4050	4500	450	121
	28	2,36		3825	"	675	1593
	29	0,33		"	"	"	223
	30	0,86		4050	"	450	387
	31	0,54		4275	"	225	121
Summa		4,36					2445
<u>Borretomten 1:3</u> Hans Gustafsson							
	32	0,45		4275	4500	225	101
	33	0,10		"	"	"	22
Summa		0,55					123
<u>Borretomten 1:2</u> Hans Gustafsson							
	34	0,31		4275	4500	225	70
	35	0,37		"	"	"	83
	36	0,50		4050	"	450	225
	37	0,77		"	"	"	346
	38	0,47		3825	"	675	317
	39	0,35		"	"	"	236
	40	1,02		"	"	"	688
	41	1,90		"	"	"	1282
	42	0,14		"	"	"	94
	43	0,23		"	"	"	155
	44	0,51		"	"	"	344
Summa		6,57					3840

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:13</u> Karin Johansson							
	45	0,70		4275	4500	225	157
	46	0,48		4050	"	450	216
Summa		1,18					373
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:14</u> Karin Johansson							
	47	0,20		3825	4500	675	135
	48	0,18		4050	"	450	81
	49	1,37		3825	"	675	925
	50	0,12		"	"	"	81
Summa		1,87					1222
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:15</u> Karin Johansson							
	51	0,24		3825	4500	675	162
	52	0,90		"	"	"	607
	53	0,06		4050	"	450	27
	54	0,16		3825	"	675	108
	55	1,62		4050	"	450	729
	56	0,25		4275	"	225	56
Summa		3,23					1689
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:6</u> Karin Johansson							
	57	0,77		4275	4500	225	173
	58	0,20		4050	"	450	90
	59	0,20		"	"	"	90
	60	0,15		3825	"	675	101
	61	0,48		4050	"	450	216
	62	1,06		3825	"	675	715
	63	0,46		4050	"	450	207
	64	1,27		"	"	"	571
	65	1,00		4275	"	225	225
	66	1,05		"	"	"	236
	67	3,07		4050	"	450	1381

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	68	0,35		3825	4500	675	236
	69	0,57		"	"	"	385
	70	1,08		4050	"	450	486
	71	0,73		4275	"	225	164
Summa		12,44					5276
<u>Rudberga Per Siggessg:n 2:10</u>							
Sixten Gustafsson							
	72	1,17		4275	4500	225	263
	73	2,67		4050	"	450	1201
	74	0,14		3825	"	675	94
	75	0,40		"	"	"	270
	76	1,20		4050	"	450	540
	77	1,93		4275	"	225	434
	78	1,06		"	"	"	238
	79	2,76		4050	"	450	1242
	80	0,18		3825	"	675	121
	81	0,21		"	"	"	142
	82	2,24		4050	"	450	1008
	83	1,91		4275	"	225	430
Summa		15,87					5983
<u>Rudberga Per Siggessg:n 2:6</u>							
Gunnar Lundqvist							
	84	3,71		4275	4500	225	835
	85	1,77		4050	"	450	796
	86	1,90		"	"	"	855
	87	2,88		4275	"	225	648
	88	1,02		"	"	"	229
	89	1,12		4050	"	450	504
	90	0,92		"	"	"	414
	91	0,88		4275	"	225	198
Summa		14,20					4479

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:46</u> Alrik Särnström	92	1,20		4275	4500	225	270
Summa		1,20					270
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:24</u> Stig Lundqvist	93	0,77		4275	4500	225	173
	94	0,15		4050	"	450	67
	95	0,11		"	"	"	49
	96	0,52		4275	"	225	117
Summa		1,55					406
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:11</u> Stig Lundqvist	97	0,92		4275	4500	225	207
	98	0,04		"	"	"	9
Summa		0,96					216
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:12</u> Stig Lundqvist	99	0,54		4275	4500	225	121
	100	0,57		"	"	"	128
Summa		1,11					249
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:13</u> Stig Lundqvist	101	0,22		4275	4500	225	49
	102	0,41		"	"	"	92
Summa		0,63					141
Totalsumma		83,11					35363

Grästorp den 17 juni 1965.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Sven Norup

Richard Tengström

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Västra samfälligheten</u>				
		<u>Diket D+79+15 - D^I - D^{II} - D^{III}</u>				
79+15 - 79+73	58	600 mm rör med frakt m	58	28:90	1676	
		Grävning, läggning och återfyllning till 0,4 m över rören m	58	7:--	406	
79+18, 79+73		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	2	350:--	700	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			318	3100
79+73-81+64	191	500 mm rör med frakt m	191	20:90	3992	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	191	6:--	1146	
81+64		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	350:--	350	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			512	6000
81+64-85+48	384	450 mm rör med frakt m	384	17:10	6566	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	384	5:50	2112	
83+38		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	350:--	350	
85+48		Brunn typ B-1S; d=0,5 m "	1	125:--	125	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			847	10000
85+48-87+63	215	400 mm rör med frakt m	215	13:75	2956	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	215	5:--	1075	
87+63		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	350:--	350	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			419	4800
87+63-89+53	190	400 mm rör med frakt m	190	13:75	2613	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	190	5:--	950	
89+53		Brunn typ B-1S; d=0,5 m st	1	125:--	125	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			312	4000
89+53-91+45	192	300 mm rör med frakt m	192	8:60	1651	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	192	4:--	768	
91+45		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	350:--	350	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			231	3000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
91+45-94+86	341	300 mm rör med frakt m	341	8:60	2933	5400
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	341	4:--	1364	
93+36, 94+22		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	2	300:--	600	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			503	
94+86-95+07		Befintlig trumma rensas, brunn nedströms genomloppet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
95+07-95+91	84	300 mm rör med frakt m	84	8:60	722	1700
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	84	3:--	252	
95+07		Brunn typ B-1; d=1,0 m samt anslutning till vägtrumma st	1	400:--	400	
95+91		Brunn typ B-1S; d=0,5 m "	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			201	
95+91-96+32	41	300 mm rör med frakt m	41	8:60	353	4000
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	41	3:--	123	
96+32-99+00	268	200 mm rör med frakt "	268	4:65	1246	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	268	2:50	670	
99+00-100+00	100	150 mm rör med frakt "	100	3:50	350	42000
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	2:--	200	
96+32		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	150:--	150	
96+83, 98+18, 99+00, 100+00		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	4	125:--	500	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			408	
<u>Summa</u>	<u>2064</u>					
		<u>Diket D - G</u>				
500+00-502+45	245	300 mm rör med frakt m	245	8:60	2107	3500
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	245	3:50	858	
502+45		Brunn typ B-1S; d=0,5 m st	1	125:--	125	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			410	
502+45-502+90	45	300 mm rör med frakt m	45	8:60	387	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	45	3:50	158	
502+90-503+94	104	250 mm rör med frakt "	104	6:25	650	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	104	3:--	312	
502+90		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	300:--	300	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
503+94		Brunn typ B-1; d=0,6 m Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent	1	150:-	150 243	2200
503+94-505+90	196	250 mm rör med frakt m	196	6:25	1225	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	196	3:--	588	
505+05;505+90		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	2	150:-	300	
		Arbetsledn.o.oförutsett ca 10 %			287	2400
505+90-506+29	39	200 mm rör med frakt m	39	4:65	181	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	39	3:--	117	
506+29		Brunn typ B-1; d=0,6 m st	1	150:-	150	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			52	500
506+29-508+20	191	200 mm rör med frakt m	191	4:65	888	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	191	3:--	573	
508+20		Anslutning till brunn Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			139	1600
Summa	820					10200
<u>Diket D^I - M</u>						
90+00-91+78	178	250 mm rör med frakt m	178	6:25	1113	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. till minst 0,4 m över rören "	178	3:--	534	
91+78-92+78	100	200 mm rör med frakt "	100	4:65	465	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. till minst 0,4 m över rören "	100	2:50	250	
90+75, 91+78		Brunn typ B-1; d=600 mm st	2	150:-	300	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			338	3000
Summa	278					3000
<u>Diket D^{II} - L</u>						
400+00-401+19	119	200 mm rör med frakt m	119	4:65	553	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	119	2:50	298	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
401+19		Brunn typ B-1; d=0,8 m samt anslutning av vägtrumman och utgående rörledning, utföres och bekostas av "Härstorp-Nybo vägsamfällighet"				
401+24		Brunn typ B-1; d=0,8 m st. 1	1	300:--	300	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			49	1200
Summa	119					1200
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	2064	Diket D+79+15 - D ^I - D ^{II} - D ^{III}			42000	
	820	Diket D - G			10200	
	278	Diket D ^I - M			3000	
	119	Diket D ^{II} - L			1200	
Summa	3281				56400	
		<u>Östra samfälligheten</u>				
		Diket B ^{II} - K - C - C ^I				
23+2 - 23+9	7	Allmänna vägen Jönslanna - Tun. Ingen åtgärd. Se vägförvaltningens skrivelse.				
23+9 - 29+93	684	1000mm rör med frakt m	684	88:10	60260	
		Grävning, läggning och åter- fyllning till 0,4 m över rören "	684	15:--	10260	
		Extra för bergsprängning	60	50:--	3000	
23+9		Anslutning till trumma, gjutning och stensättning	1		500	
24+70		Brunn B-1S; d=600 mm st.	1	150:--	150	
28+00		" B-1S; d=600 mm "	1	150:--	150	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
29+93		Brunn gjutes, , 2,0 x 2,0 m med konisk överdel 1000 x 600 Slamficka 0,5 m	1		1000	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			6680	82000
29+93-31+02	109	700 mm rör med frakt m	109	36:60	3989	
29+93-30+30	37	- " - "	37	36:60	1354	
10+00-100+90	90	- " - "	90	36:60	3294	
29+93-30+30	37	Grävn., lägg. o. återfylln. till 0,4 m över rören "	37	18:--	666	
30+30-31+02	72	- " - "	72	8:--	576	
100+00-100+90	90	- " - "	90	8:--	720	
31+02		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:-	125	
100+90		Intag I-2; d=1000 mm "	1	500:-	500	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			1776	13000
31+02-33+03	201	700 mm rör med frakt m	201	36:60	7356	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	201	8:--	1608	
33+03-34+73	170	600 mm rör med frakt "	170	28:90	4913	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	170	7:--	1190	
32+14		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:-	125	
33+03		" B-1S; d=500 " "	1	125:-	125	
34+73		" B-1S; d=500 " "	1	125:-	125	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			1558	17000
34+73-36+24	151	600 mm rör med frakt m	151	28:90	4365	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	7:--	1055	
36+24-36+29	5	Stenbron borttages, ersättes med 600 mm rör	5	28:90	145	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt borttagande av bron	5	12:--	60	
36+29-38+18	189	600 mm rör med frakt m	189	28:90	5460	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	189	7:--	1325	
36+29		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:-	125	
38+18		" B-1S; d=500 " "	1	125:-	125	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			1140	13800
38+18-40+40	222	600 mm rör med frakt m	222	28:90	6415	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	222	7:--	1555	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40+40-40+48	8	Befintlig trumma sänkes c:a 30 cm. Trumma $\varnothing$ 800 mm vägrör				
40+40		Brunn B-2; d=1200 mm Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län	1			
40+48-42+00	152	600 mm rör med frakt m	152	28:90	4390	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	152	7:--	1065	
40+48		Brunn B-2; d=1200 mm st	1	400:--	400	
42+00		Brunn B-1S; d=500 mm "	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			1350	15300
42+00-42+94	94	600 mm rör med frakt m	94	28:90	2720	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	94	7:--	660	
42+94-46+54	360	500 mm rör med frakt "	360	20:90	7525	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	360	5:--	1800	
42+94		Brunn B1; d=1000 mm st	1	350:--	350	
43+95		Brunn B-1S; d=500 mm "	1	125:--	125	
45+60		Brunn B-1S; d=500 mm "	1	125:--	125	
46+54		Brunn B1; d=800 mm "	1	300:--	300	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			1395	15000
46+54-48+62	208	450 mm rör med frakt m	208	17:10	3557	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	208	4:--	830	
47+54		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:--	125	
48+62		Brunn B 1; d=700 mm "	1	250:--	250	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			438	5200
48+62-49+26	64	450 mm rör med frakt m	64	17:10	1094	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	4:--	256	
49+26		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			125	1600
49+26-49+76	50	450 mm rör med frakt m	50	17:10	855	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	4:--	200	
49+76		Brunn B-1; d=700 mm st	1	250:--	250	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			95	1400
Summa	2749					164300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket K - K^I</u>				
600+00-601+32	132	400 mm rör med frakt m	132	13:75	1815	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	132	5:--	660	
601+32		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			300	2900
601+32-602+72	140	400 mm rör med frakt m	140	13:75	1925	
		Grävn., läg-gn. o. återfylln. "	140	5:--	700	
602+72		Brunn B 2; d=1000 mm st	1	350:--	350	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			225	3100
Summa	272					6000
		<u>Diket N - K^I - O</u>				
304+46-305+99	153	150 mm rör med frakt m	153	3:50	535	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	153	2:50	385	
304+46		Brunn B1; d=800 mm st	1	300:--	300	
305+99		Brunn B-1S; d=500 mm "	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			255	1600
305+99-307+27	128	200 mm rör med frakt m	128	4:65	595	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	128	2:50	320	
307+27		Brunn B1; d=800 mm st	1	300:--	300	
307+27-307+53	26	250 mm rör med frakt m	26	6:25	165	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	26	4:--	105	
307+53		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			190	1800
307+53-308+10	57	250 mm rör med frakt m	57	6:25	355	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	57	4:--	230	
308+10		Brunn B1; d=800 mm st	1	300:--	300	
308+10-309+05	95	300 mm rör med frakt m	95	8:60	815	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	95	4:--	380	
308+19		Brunn B-1S; d=500 mm st	1	125:--	125	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			295	2500
309+05-309+82	77	200 mm rör med frakt m	77	4:65	360	
		Grävn., läg-gn. o. återfylln. "	77	2:50	200	
309+82-310+75	93	150 mm rör med frakt "	93	3:50	325	
		Grävn., läg gn. o. återfylln. "	93	2:50	235	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
309+82		Brunn Bl; d=600 mm st	1	250:-	250	
310+75		Brunn Bl; d=600 mm "	1	250:-	250	
		Arbetsledn. o.oförutsett ca 10 %			180	1800
Summa	629					7700
<u>Sammandrag</u>						
	2749	Diket B ^{II} - K - C - C ^I			164300	
	272	" K - K ^I			6000	
	629	" N - K ^I - 0			7700	
Summa	3650				178000	
<u>Totalsumma</u>						
	3281	Västra samfälligheten			56400	
	3650	Östra samfälligheten			178000	
Summa	6931				234400	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västra samfälligheten</u>						
<u>Jönslanna Abrahamsg:n 1:9,1:10</u>						
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:15</u>						
Gunnar Andersson		870		844:10	2,2207	
<u>Jönslanna Abrahamsg:n 1:6,1:12,</u>						
<u>1:13</u>						
Gustav Lundqvist	S	3232		3135:81	8,2500	
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:10</u>						
<u>Härstorp 1:16</u>						
Sven Erik Lundqvist	S	17060		16552:24	43,5471	
<u>Härstorp 1:10</u>						
Börje Johansson	S	2288		2219:90	5,8403	
<u>Härstorp 1:17</u>						
Greta Lundqvist		768		745:14	1,9604	
<u>Härstorp 1:5</u>						
Carl Andersson	S	5100		4948:21	13,0182	
<u>Härstorp 1:11,1:12,1:13,1:14,1:15</u>						
Egon Brandt	S	3168		3073:71	8,0866	
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg:n 2:14,</u>						
<u>2:22</u>						
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:8,3:9</u>						
Anders Dikander	S	2205		2139:37	5,6284	
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:12</u>						
Erik Lundqvist	S	1341		1301:09	3,4230	
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:13</u>						
<u>Berghem 1:1</u>						
Hilmer och Axel Larsson		1881		1825:02	4,8014	
<u>Rudberga Per Siggesg:n 2:6</u>						
Gunnar Lundqvist	S	690		669:46	1,7613	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Jönslanna Olof Andersg:n 3:14						
Jönslanna Abrahamsg:n 1:11						
Maria Johansson		573		555:95	1,4626	
Summa		39176		38010:--	100,0000	22,63
Ersättning från företaget för kap. värdet av framtida underhåll				18390:--		
Summa kronor				56400:--		
Östra samfälligheten						
Västeby 2:3						
Sylvia Andersson		34281		30954:78	23,8148	
Borretomten 1:2, 1:3						
Anneberg 2:1						
Hans Gustavsson	S	14996		13540:97	10,4177	
Rudberga Gunnarsg:n 1:6, 1:13, 1:14, 1:15						
Karin Johansson		21916		19789:53	15,2249	
Rudberga Per Siggessg:n 2:10						
Sixten Gustavsson	S	18403		16617:39	12,7845	
Rudberga Per Siggessg:n 2:6						
Gunnar Lundqvist	S	17943		16202:03	12,4649	
Rudberga Per Andersg:n 3:11, 3:12, 3:13, 3:24						
~~Sune~~ Lundqvist	S	14632		13212:29	10,1648	
Rudberga Per Andersg:n 3:14, 3:25						
Åke Johansson o.h.h.		6752		6096:86	4,6906	
Härstorp 1:16						
Sven Erik Lundqvist		912		823:51	0,6336	
Rudberga Per Andersg:n 3:49						
Oskar Engelbrektsson		400		361:19	0,2779	
Västeby Persg:n 1:11						
John Svensson	S	5555		5016:01	3,8590	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likal. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Noleby Ödegården 3:3</u>						
John Pettersson	S	2935		2650:22	2,0389	
<u>Västeby Persg:n 1:10</u>						
Evald Johansson	S	4202		3794:29	2,9191	
<u>Noleby Ödeg:n 3:2</u>						
John Andersson		751		678:13	0,5217	
<u>Rudberga Per Andersg:n 3:46</u>						
Alrik Särnström		270		243:80	0,1876	
Summa		143948		129981:--	100,000	77,37
Ersättning från företaget för kap. värdet av framtida underhåll				48019:--		
Summa kronor				178000:--		
Grästorp den 17 juni 1965.						
I tjänsten:						
<i>Erik Almlöf</i>						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
178 000 J						
Biträdande gode män:						
<i>Sven Norup</i>						
Sven Norup						
<i>Richard Tengström</i>						
Richard Tengström						

Sammandrag över samtliga delägares beräknade kostnadsandel i företaget.

Fastighet och ägare	Västra samfälligheten				Östra samfälligheten				Summa beräknad deltagning
	Utförandet		Kap.underh.		Utförandet		Kap.underh.		
	Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor	Procent	Kronor	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Härstorp 1:11-15</u>									
Egon Brandt ✓	8,0866	3073:71	3,328	612:02			3,328	1598:07	5283:80
<u>Härstorp 1:5</u>									
Carl Andersson ✓	13,0182	4948:21	3,281	603:38			3,281	1575:50	7127:09
<u>Härstorp 1:17</u>									
Greta Lundqvist ✓	1,9604	745:14	0,391	71:90			0,391	187:75	1004:79
<u>Härstorp 1:16 m.fl.</u>									
Sven Erik Lundqvist ✓✓	43,5471	16552:24	4,993	918:21	0,6336	823:51	4,993	2397:59	20691:55
<u>Härstorp 1:10 m.fl.</u>									
Börje Johansson ✓	5,8403	2219:90	2,008	369:27			2,008	964:22	3553:39
<u>Lanna Backg. 7:2,7:3 m.fl.</u>									
Gunnar Fransson			1,230	226:20			1,230	590:63	816:83
<u>Jönslanna Abrahamsg.1:6 mfl</u> ✓									
Gustav Lundqvist	8,2500	3135:81	3,192	587:01			3,192	1532:77	5255:59
<u>Jönslanna Abrahamsg.1:11 mfl</u> ✓									
Maria Johansson	1,4626	555:95	3,820	702:50			3,820	1834:33	3092:78
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1:9, 1:10 mfl</u> ✓									
Gunnar Andersson	2,2207	844:10	3,001	551:88			3,001	1441:05	2837:03
<u>Jönslanna Olof Andersg.3:11</u>									
Helge Olsson			2,699	496:35			2,699	1296:03	1792:38
<u>Jönslanna Olof Andersg.3:6 mfl</u>									
Anton Berntssons dödsbo			1,845	339:30			1,845	885:95	1225:25
<u>Jönslanna Olof Andersg:n 3:8 o. 3:9 mfl</u>									
Anders Dikander ✓	5,6284	2139:37	1,779	327:16			1,779	854:26	3320:79
<u>Jönslanna Olof Andersg.3:12</u> ✓									
Erik Lundqvist	3,4230	1301:09	0,783	143:99			0,783	375:99	1821:07
<u>Jönslanna Olof Andersg.3:13</u>									
Hilmer o. Axel Larsson ✓	4,8014	1825:02	1,337	245:87			1,337	642:01	2712:90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg. 2:21</u>									
Albin Fransson			0,027	4:97			0,027	12:97	17:94
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg. 2:14 mfl</u>									
Georg Johansson			0,182	33:47			0,182	87:39	120:86
<u>Jönslanna Sven Bryngelsg. 2:4 mfl</u>									
Ingvar Johansson			0,519	95:44			0,519	249:22	344:66
<u>Kesenborg 1:3</u>									
Karl Larsson			1,659	305:09			1,659	796:64	1101:73
<u>Noleby Lämsmars:n 1:11</u>									
Bertil Johansson			0,033	6:07			0,033	15:85	21:92
<u>Västeby Persg:n 1:9 mfl</u>									
Oskar Gustavsson			0,662	121:74			0,662	317:89	439:63
<u>Rudberga Per Siggessg. 2:6 mfl</u>									
Gunnar Lundqvist	1,7613	669:46	7,765	1427:98	12,4649	16202:03	7,765	3728:68	22028:15
<u>Åsen Ödegården 4:4</u>									
Herman Svensson			0,374	68:78			0,374	179:59	248:37
<u>Kilja Gustavsg. 3:5</u>									
Rickard Gustavsson			0,047	8:64			0,047	22:57	31:21
<u>Kilja Lunnag. 4:5</u>									
Karl o. Gustav Alfredsson			0,439	80:73			0,439	210:80	291:53
<u>Västeby 1:8</u>									
Fredrik Andersson			0,849	156:13			0,849	407:68	563:81
<u>Västeby Hans Svensg. 2:12</u>									
Hulda Johansson			0,008	1:47			0,008	3:84	5:31
<u>Västeby Hans Svensg. 2:7,2:8</u>									
Gösta Larsson			0,587	107:95			0,587	281:87	389:82
<u>Västeby Persg. 1:12</u>									
Axel Johansson			0,064	11:77			0,064	30:73	42:50
<u>Västeby Persg. 1:10 mfl</u>									
Evald Johansson			2,903	533:86	2,9191	3794:29	2,903	1393:99	5722:14
<u>Västeby Hans Svensg. 2:3 mfl</u>									
Sylvia Andersson			0,951	174:89	23,8148	30954:78	0,951	456:66	31586:33
<u>Noleby Ödeg. 3:3</u>									
John Pettersson			3,754	690:36	2,0389	2650:22	3,754	1802:63	5143:21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Rudberga Bengt Gunnarsg. 1:17</u>									
Ivar Olsson			4,042	743:32			4,042	1940:93	2684:25
<u>Västeby Persg. 1:11</u>									
John Svensson ✓			3,297	606:32	3,8590	5016:01	3,297	1583:19	7205:52
<u>Västeby 2:10</u>									
Ingvar Frimodig			0,028	5:15			0,028	13:45	18:60
<u>Västeby 2:9</u>									
Gunnar Larsson			0,004	0:74			0,004	1:92	2:66
<u>Borretomten 1:2,1:3 mfl</u>									
Hans Gustavsson ✓			4,446	817:62	10,4177	13540:97	4,446	2134:93	16493:52
<u>Rudberga Gunnarsg. 1:6 mfl</u>									
Karin Johansson ✓			5,896	1084:28	15,2249	19789:53	5,896	2831:20	23705:01
<u>Rudberga Per Siggessg. 2:10</u>									
Sixten Gustavsson ✓			4,020	739:28	12,7845	16617:39	4,020	1930:36	19287:03
<u>Rudberga Per ^{Andersg.} Gustavsg. 3:11 mfl</u>									
Sune Lundqvist ✓			4,333	796:84	10,1648	13212:29	4,333	2080:66	16089:79
<u>Rudberga Per Andersg. 3:14,3:25</u>									
Åke Johansson o.h.h. ✓			2,701	496:71	4,6906	6096:86	2,701	1296:99	7890:56
<u>Rudberga Per Andersg. (3:24) 3:49</u>									
Agnes Engelbrektsson ✓			0,029	5:33	0,2779	361:19	0,029	13:93	380:45
<u>Prästbolet 1:1</u>									
Särestads Pastorat (arr. Sven Andersson)			8,075	1484:99			8,075	3877:53	5362:52
<u>Rudberga Gunnarsg. 1:11 mfl</u>									
Viktor Engelbrektsson			1,000	183:90			1,000	480:19	664:09
<u>Rudberga Gunnarsg. 1:12 m.fl (fd soldattorp)</u>									
Sune Larsson			1,911	351:43			1,911	917:64	1269:07
<u>L:a Boberg 2:6</u>									
Libert Andersson			2,694	495:43			2,694	1293:63	1789:06
<u>L:a Boberg 2:7</u>									
Nils o. Bertil Andersson			0,302	55:54			0,302	145:02	200:56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Noleby Ödeg:n 3:2 ✓									
John Andersson			0,746	137:19	0,5217	678:13	0,746	358:22	1173:54
Rudberga Per Andersg. 3:46 mfl									
Alrik Särnström ✓			1,185	217:92	0,1876	243:80	1,185	569:03	1030:75
Prästbolet 1:4 (Ledet)									
Wilhelm Ljungströms dödsbo									
Gösta Johansson			0,781	143:63			0,781	375:03	518:66
Summa	100,000	38010	100,000	18390	100,000	129981	100,000	48019	234400

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för modernisering av dikningen på mark, som tidigare varit föremål för torrläggning i samband med "Härstorp, Jönslanna m.fl. torrlägningsföretag av år 1928-29" i Särestads m.fl. socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning med rör av öppna avlopp inom "Härstorp, Jönslanna m.fl. torrlägningsföretag av år 1928-29" i Särestads, Ås och Karaby socknar, bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 6 km nordost om Grästorp inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Östra samfälligheten, Rörledningarna BII - K - C - 49+76,

K - KI och N - KI - O samt dikessträckan 100+00 - 100+90
diket C - E .

Västra samfälligheten, Rörledningarna 79+15 - DI - DII - DIII , D - G ,
DI - M och DII - L .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å kartorna till 1928-1929 års företag och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har alltefter nederbördsområdets storlek och beskaffenhet antagits uppgå till 1,5 - 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så, att tillfredsställande vattenavledning erhålles.

Uppgift över nederbördsområden, vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningarna.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i "Härstorp, Jönslanna m.fl. torrlägningsföretag av år 1928-1929", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

De diken, som reglerats enligt 1928-29 års företag skulle, under förutsättning av fullt tillfredsställande underhåll vara tillräckliga för berörda marks torrläggning. Utredningen har dock visat, att grundvattenståndet ofta är mycket högt inom de lågt belägna delarna av den areal, vars avlopp utgöres av diket BII - K i Östra samfälligheten. Synemännen har därför ansett det skäligt, att viss ny båtnad påföres denna areal. Med stöd av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder, har synemännen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, sid. 51. Den berörda arealen utgöres av 83,11 har åker. Området har markerats på plankartan med gul färg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande brukningsbåtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden, sid. 46.

Kapitaliserade värdet av framtida minskat underhåll har beräknats efter följande årskostnad pr meter dike:

Västra samfälligheten

S t r ä c k a		längd	kr/m	Ersättning kr
79+15- DI - DII - DIII				
79+15 - 85+48	0,35	633	7	4431
85+48 - 94+86	0,30	938	6	5628
95+07 - 99+00	0,25	393	5	1965
99+00 - 100+00	0,20	100	4	400
D - G				
500+00 - 508+20	0,25	820	5	4100
DI - M				
90+00 - 92+78	0,25	278	5	1390
DII - L				
400+00 - 401+19	0,20	119	4	476
		<u>3281</u>		<u>18390</u>

Östra samfälligheten

S t r ä c k a		längd	kr/m	Ersättning kr
BII - K - C. - CI				
23+09 - 30+30	1,50	721	30	21630
30+30 - 35+00	0,75	470	15	7050
35+00 - 49+76	0,45	468	9	13212
100+00 - 100+90	0,75	90	15	1350
K - KI				
600+00 - 602+72	0,30	272	6	1632
N - KI - O				
304+46 - 310+75	<u>0,25</u>	<u>629</u>	5	<u>3145</u>
		<u>3650</u>		<u>48019</u>
		<u>Summa</u>		<u>66409</u>

Årskostnaden har kapitaliserats efter räntefoten 5 procent.

Summan av ovan beräknade kapitaliserade underhållskostnad, 66 409 kr, hänför sig till de båda samfälligheterna enligt ovan. Ersättningen fördelas på sakägarna enligt de grunder, som finnes angivna i utlåtandet till 1928-29 års torrlägningsföretag och skall utbetalas till 1965 års dikningsföretag sedan detta avsynats och godkänts.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartorna avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter benämnda Östra samfälligheten och Västra samfälligheten. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar har ej ansetts föreligga.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av åtnåden för vars och ens mark. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad.

I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter de grunder, som finnas angivna i utlåtande till 1928-1929 års företag.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, till dess företaget avsynats och godkänts, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden. Förrättningskost-

naderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket DI - DII berör vid sektion 94+86 - 95+07 allmänna vägen Grästorp-Lidköping. Befintlig trumma är tillfredsställande till såväl djup som dimension, men är i behov av slamrensning. Vägförvaltningen i Skaraborgs län utför rensning av trumman samt bekostar brunn nedströms vägen.

Diket C - CI berör vid sektion 40+40 - 40+48 allmänna vägen Jönslanna - Rudberga. Befintlig trumma är bristfällig och ca 30 cm för grund. Vägförvaltningen i Skaraborgs län utför och bekostar nytt genomlopp jämte brunn nedströms vägen enligt förslag.

Diket D - G berör vid punkt 508+20 allmänna vägen Jönslanna - Rudberga. Befintligt vattengenomlopp är tillfredsställande. Vägförvaltningen utför och bekostar brunn nedströms vägen för anslutning till företagets rörledning.

Diket BII - K berör vid punkt 23+09 allmänna vägen Jönslanna - Tun. Trumman är tillfredsställande. Företaget utför och bekostar anslutning till trumman.

Arbetet med justering av vattengenomloppen bör så bedrivas, att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter noggrant iakttas, bil. C .

Diket DII - L berör vid sektion 401+19 - 401+24 enskilda vägen Härstorp - Nybo. (Härstorp-Nybo vägsamfällighet). Befintlig trumma tillfredsställande till såväl djup som dimension. Vägsamfälligheten bekostar brunn nedströms vägen och företaget brunn uppströms vägen. Event. erforderlig rensning av trumman bekostas av vägsamfälligheten.

Diket K - KI berör vid sektion 602+66 - 602+72 enskilda vägen Rudberga-Västeby (Rudberga - Västeby vägsamfällighet). Befintlig trumma är tillfredsställande till såväl djup som dimension, men är i behov av slamrensning. Vägsamfälligheten bekostar brunn nedströms vägen samt slamrensning av trumman.

Diket N - KI - O berör vid sektion 308+10 - 308+19 enskilda vägen Rudberga - Västeby. Befintlig trumma är tillfredsställande till såväl djup som dimension, men är i behov av slamrensning. Vägsamfälligheten bekostar brunn nedströms vägen samt slamrensning av trumman.

Om vägförvaltningen resp. vägsamfälligheterna önskar att dikningsföretaget skall ombestyras arbetena av ovan föreskrivna åtgärder, skall dikningsföretaget efter anmodan utföra dessa.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhåll av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila dikningsföretaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande Östra och Västra samfälligheterna, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 287:90 och 78:35 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med lantbruksnämnden.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med nollplanet för 1928-1929 års företag, där det är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanterna önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas "Härstorp-Jönslanna dikningsföretag av år 1965".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västergårdens vattendomsstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Grästorp den 17 juni 1965.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Sven Norup

Sven Norup

Richard Tengström

Richard Tengström

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbanan, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbanan snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För Västra samfälligheten.

Kors i berg c:a 140 m sydost bostadstomt till Jönslarna Olof Andersgården 3:10 å höjden + 15,66 samt för

Östra samfälligheten.


Kors på betongdäck nedströms vägen Jönslarna - Tun vid punkt B^{II} å höjden + 12,46 och kors i berg c:a 30 m söder punkt 49+76 å höjden + 16,73.




Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S


BRUNN




Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C



Mått i mm

