



Akt nr:

R-F4b-LS412/63

AU\$R-F4b-LS412/63

412

Handlingar angående
Mariebergs dikningsföretag av år 1963
i Suntaks, Valstads o. Baltaks socknar,
Skaraborgs län; upprättade år 1963 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av
Erik Almlöf.
Erik Almlöf
Förrättningsman.
0575/12411

SLUTAVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

412-4


Företagets namn			
Mariebergs dikningsföretag av år 1963			
Socken		Län	
Suntak m.fl.		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Kundens~~			
Godsägare Ragnar Jansson, Marieberg, FOLKABO			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1963			
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
12/1 1965 samt 15/6 1967		Ing. Bertil Beifeldt samt undertecknad	

Vid besiktning av ing. Bertil Beifeldt den 12/1 1965 påtalades en del brister i företagets utförande.

Vid besiktning den 15/6 1967 hade ovannämnda brister avhjälpats.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 21 juni 1967.


Lennart Olsson

Förrättningsman

Protokoll, fört vid sam-
manträda för samsförättning
enligt rättslagen för tor-
läggning av av mark tillhö-
rande Mariabergs egendom
m. fl. fastigheter i Luthers m. fl.
socknar, av Skaraborgs län

Fredagen, den 15 nov. 1963 kl. 10.00 på
Mariabergs egendom, Folkebo.

Närvarande:

Stenerteknisk, län. Lantbruksläk-
ter Erik Bendix, förädlingsman
och ing. Bertil Beijfeldt, som verk-
ställt förundersökning rörande
förättningen.

Skiftesgodsmännen Oskar Johansson
Korsgården, Böle, Folkebo och Tage
Gustavsson, Stubbagården, Folkebo.

Följande godägare meddelade sig
till sammanträdet:

Sökanden:

Sökanden till förättningen gods-
ägare Christer Lind hade i febr. 1962
engiverit ansökan till Länstyrelsen i
Skaraborgs län om berörda förättning.

Samma förättningen påbörjades hade
godägare Lind föresatt Mariabergs ege-
dom till godsägare Ragnar Jansson
Lidköping i juli 1963 för tillträda

D. 14 Mars 1864. Med anledning af en
lämnad på sågarens Lind fällomakt
för Ragnar Jansson, vilken förblivat
sig vilja fullfölja fördraget, att besöka
apendern Mariestry 11: i Puntalus en
intressen i fördraget. Sågaren
Ragnar Jansson inställde sig sålunda
till sammanträdet, bil. 3.

Boissia barkagaia.

Lyttarna, fiskaarna Anna och Maria
Johansson, ägare av Lantbruket i
den 15¹⁰ i Lantbruket som gavs för
Anna Johansson

Matt's Pettersson again on Purple Stem -
now 7², Petals see.

Karl Albert Gustafson's dödsbröda är
Santala bröda 10⁴ & 10⁵ i
Laks och gammal bröda. (Karl
Gustafson är bröda. Vilja
Gustafson är bröda.)

Tidokholm Pastorat öfver en Rensköld
Keragården 1/3 gammal präbostatsinbördat
Johan Karlsson Lidan Agnator, Tidokholm. Bil. 4.

Holma-Helsinglands Lärspinnari i
Kävari AB, ägs av Pentala Stenqvist
och N^o 1 och 2 Lata 5-5 i Pentala sen
gamla Kareson Erik Johansson Solijö
fors med fullmakt bil. 5.

Fishy Meadows, area on Section 2¹⁸.
Loch Bank, area on Section 15¹ given

Modern Markens Bank som Pentak
ant. fullnesat, bil. 2.

B. E. Andersson, ägare av Flota 14', Pentak
en. (Sed. Sörveggen; Rens Redmarken var
betraktningen Flota 75. Sed. ^{for del av 75} ~~Andersson~~ ^{en}
nearly used 11' till gannement 14').

Oskar Holmkrists dödsb, ägare av Flota
732 = 734, Pentak en, gannement lantör Eids
Holmkrists Skogen, Falken.

Eids Andersson och hans hustru Anna
f. Sörensen, ägare av Flota 9' gannement
Eids Sörensen.

Rens Anna Skarberg, ägare av Flota 7^{1/2} 13'
(Sörensen) gannement Karl Skarberg.

Eids Grevhild Skog, ägare av Händakalen 1'

Jörköping - Kutan AB Jörköping ägare av
Baltak Storgården 73 = Baltak Vålgröden
77, Baltak en gannement skogsinspektör
Eids Haglund, Jörköping, bil. 7.

Vägfröretningen i Boraborgs län, Mariestad
gannement ingångs för Boraborgs län, Mariestad.
(Phasenade vägar Rensförelsen - Linn-
syd, dalen Rensförelsen - Baltak.) bil. 6.

31.

Lämplas det för försetningsmannen
ett fördelat förordnandet, som både by-
dala ant. bil. 1.

32.

Något för ordet försetningsmannen

eller skiflesgodamännen sammaldes
ej.

§ 3.

Redogjordes för att en ing. Rådgäbbl
i samråd med förvärdningssamman
uppmättat preliminärt förslag till
beslagnings, av sålunda i Rådgäbbl.

De berörda skrifvorna koda i ^{stort} till
intet att svara mot det prelimina
förslaget. Flera sådaga framhåller,
att deras berörda områden på grund
av lög i förhållande till bekväms-
samt som. Or såligt uttryckas.

§ 4.

Sådana yskade att avlämnat ing-
lars, så att hans berörda område
blir rationellt beröj d.

§ 5.

Förhållning - Velcan AB, förhållning
ombud yskade att avlämnat utställas,
så att riket uppgöres från till Varn-
mans d. f. Rådgäbbl artiklar botten
beslagnings av förhållning mark. Förening
611. 11.

§ 6.

Vägförordningens ombud meddelade
att den placerade vägen numera
föreligger anligt förslaget. Rådgäbbl
samt. ändring i djupet vid genom-
lämnat samt placerade vägen er-

fordras, skulle Vg² förvärdningen med-
delas därefter.

27.

Som intet vidare förklarade
sammantaget upplöst och kommer
nytt sammantaget att lagligen ut-
lyses sedan förvärdningen bekräftas-
sats.

Käptas företags sysselsättning för
öskade av maktverden m. m.

På som ovan

I Gårdar

Skiftesbetyg.

föräster. m. m.

Oskar Johansson Ingebjörnsdotters
föreläggande skiftesgodam. m.

Frederique den 27 dec. 1963, på Mariabergs
egendom, Folhåbo.

Närvarande: under tecknad ltr. lant-
bueksdirektör Erik Jönsson, förästerings-
man och ing. Bertil Kaijfeldt, som
verksamhet för en delvis översättning av en-
de förvärdningen.

Skiftesgodam. m. m. Oskar Johansson
och Ingebjörnsdotters

Följande sakägare inställde sig
till sammanträdet:

Gästgärdet Ragnar Jansson, Lidköping, bil. 3.

Erken Anna Johansson, Lofisto, Folkebo,

Matta Petersson, Boelgärdar, Folkebo,

Tidöholms Postort genom postortserbuden
det Johan Karlsson, Lidan Tidöholm,
fullmakt, bil. 10.

Holma-Helsinglands Långgummar i Väster
AB genom ingångs Mats Bakke, Madsings-
holm, bil. 8.

Carl Back Nygatan 9 Tidöholm genom
brodern Markus Back Sten Folkebo, bil. 2.

Åke Eriksson Hemvägsgatan 12 A, Tidöholm
ägare av Plota 7¹³ i Lantbruk s. u.

Erk Holmboe Lyrholm, Folkebo,

Erk Andersson, Skolan, Bimby,

En Gunnild Åberg, Tidöholm, Folkebo,

Diakon Obf Nilsson Boris, ägare av

Grundstaden i m. A. genom förvaltare

Torsten Sundgren Grundstads egen-
dom, Folkebo, fullmakt bil. 9.

Lidköping - Kellan AB. Lidköping genom
Bozengruter Erk Haglund Lidköping, bil. 7.

Lantbruk och Plota Byens Vagnaffärsföretag
genom ordf. Erk Andersson Skolan
Bimby.

Skiftsrådet, Åsa genom jägare
Hef Backfjell, Åsa.

38.

Rådsgjordes för det sådana föregående

sammantvæðe f²ir lígstællu f²irslan-
get með tilbæranda handlingar.
Lauðliga skáguu æðello hæmum
om de kostnaðsgæðalar, som þáfr²ts
ðeraz áðolatter.

§ 9.

Vissu skáguu (omb. f²ir Holma skáling,
lands língþinnu i V²óari fl, ombæðit
f²ir Tíðabólus portarat, Moðus Bænk v. fl.)
auðáðu kostnaðarinnu k²ýð með k²æðu
þíu ðau nýttu, som æðelloðu þauu
f²irslagt.

§ 10.

Þýðlæta f²irvæðingumæmum sýu-
numum æðlætanda, som bæð lýðlæ
æðl. b²il. 12.

§ 11.

Átt mottoga æðl f²irvæðu t²íð f²irslagt
h²óvæðu s²itningu æðl handlungu æðl
sæm æðlæðu ðaláðum f²ir val æðl
stýralæ æðl sýuæðum godæðu
Ragnu þauu Moðaborgs æðlæðu,
F²irslagt. tel. 0502 - 41110.

§ 12.

Þau æðl v²íðæðu f²irslu f²irsluðuðu
f²irvæðingum æðlæðu æðl sæmæð-
læðu æðlæðu.


væð!

Det var tid som var
 Ljunden
 känd som
 för att, var

~~Engeströms~~ (saka) Johanna
 Petrusdotters släktsgodman.

9.

Skutöf Bil. 1.



Fnr 2333

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

26. FEB. 1962

Blads. Nr. ID74

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Suntaks

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser reglering av huvudavlopp
från den s. k. Vårma Lijetats om-
fattning beroende av fallhöjden
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om lottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Suntaks

Meddelanden om förrättningen ställes till Wdsg. Christer Lund
Marielberg, Folkeabo
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Christer Lund

för fastigheten

Fastighet:

Marielberg II'

» »

» »

Fastigheten har sålts till A. Jansson.tel. 0510/236450510/35085

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

En flertal fastigheter med beteckning
hina ägs kommunen av berörda

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

5/3

19 62.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Avarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde på Mariebergs egendom, Suntak, Folkabo fredagen den 15 november 1963 klockan 10.00, vilka genom avdrag av kungörelse denna dag sänts till följande:

Godsägare Christer Lind,	Mariebergs gård,	<u>Folkabo</u>
" Ragnar Jansson,	Mellbygatan 20,	<u>Lidköping</u>
Fr. Maria Lovisa Johansson,	Sofiero,	<u>Folkabo</u>
Fr. Anna Natalia Johansson,	"	"
Lantbrukare Matts Pettersson,	Backgården,	"
" Gustaf Eriksson,	Brogården,	"
"Karl Albert Gustafssons dödsbo,	Brevlåda 446,	"
Pastorsämbetet,		<u>Tidaholm</u>
Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri AB		<u>Madängsholm</u>
Lantbrukare Filip Andersson,	Norra Kullö,	<u>Tidaholm</u>
Carl Bank,	Nygatan 9,	"
Fabr.arb. Gilbert Lundgren,	Smedstorp,	<u>Madängsholm</u>
Lantbrukare Hjalmar Riis,	"	"
" Rune Rudmarker,	Hästhagen,	<u>Dimboby</u>
Jordbr.arb. Åke Eriksson,	Hörnviksgatan 12 A,	<u>Tidaholm</u>
Lantbr.Oscar Holmqvists dödsbo,	Kyrkemo,	<u>Suntak</u>
" Erik Andersson,	Nolgården, Suntak,	<u>Folkabo</u>
" Bertil Fransson,	Strömsberg,	<u>Madängsholm</u>
Fru Anna Stenberg,	Flata, Suntak,	<u>Folkabo</u>
Lantbrukare Enok Andersson,	Brogården, Pl. 440,	"
Fru Gunhild Elisabet Åberg,	Hårdaholm,	<u>Suntak</u>
Dir. Olof Nilsson,	Grunnevad,	<u>Folkabo</u>
Jönköping-Vulcan AB,	V. Storgatan 18 A,	<u>Jönköping</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgslän,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Oskar Johansson,	Korsgården, Bäck,	<u>Folkabo</u>
" Tage Gustavsson,	Stubbagården,	"

Skara den 31 okt. 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 27 december 1963 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av

Lantbr. Filip Andersson, Norra Kullö, Tidaholm.

Avdrag har vidare sänts till

Lantbr. Gunnar Gustavsson, Gullstigen, Madängsholm

" Nils Peterson, Stommen, Suntak

Suntak och Flata Byars Vägsamf.

Ordf. Erik Andersson, Skolan, Dimboby.

Skara den 9 dec. 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Kungörelse

För torrläggning av marker tillhörande **Mariebergs Egen- dom** m. fl. fastigheter i Suntaks, Valstads och Baltaks socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och anläggande av rörledningar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på Mariebergs egen- dom, Suntak, Folkabo, **freda- gen den 15 november 1963 klockan 10.00**, då vederbö- rande sakägare har att tillstä- deskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde föl- jande fastigheter bli berörda:

Suntaks socken:

Marieberg 11:1; Suntak Sto- regården 11:10; Suntak Stom- men 7:2; Suntak Brogården 10:3, 10:4, 10:5; Suntak Sto- regården 11:3, 11:4; Suntak 2:18, 15:1; Flata 3:2, 3:3, 3:4, 5:5, 7:5, 7:13, 7:32, 7:34, 9:1, 12:1, 13:1 (skoljorden), 14:1; Hårdaholm 1:1.

Valstads socken:

Grunnevad 1:1, 2:1, 10:1; Högevall 2:1.

Baltaks socken:

Baltak Storegården 4:3; Baltak Nolgården 7:7.

Planerad nybyggnad av allm. vägen 193 Rännefalan Linneryd, delen Rännefalan —Baltak kommer att beröras av företaget.

Skara den 23 oktober 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Bladet tisdagen den 29 oktober 1963, intygas.

Skara den 30 oktober 1963.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Kungörelse

För torrläggning av marker tillhörande **Mariebergs egendom** m. fl. fastigheter i Suntaks, Valstads och Baltaks socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och anläggande av rörledningar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på Mariebergs egendom, Suntak, Folkabo, fredagen den 27 december 1963 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Sammanträdet är avsett att bli slutsammanträde, varvid även styrelseval kommer att ske.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Suntaks socken:

Marieberg 11:1; Suntak Storegården 11:3, 11:4, 11:10; Suntak Stommen 7:2; Suntak Brogården 10:3, 10:4, 10:5; Suntak 2:18, 15:1; Flata 3:2, 3:3, 3:4, 5:5, 7:5, 7:13, 7:32, 7:34, 9:1, 12:1, 13:1, 14:1; Hårdaholm 1:1; Suntak Backgården 5:4.

Valstads socken:

Grunnevad 1:1, 2:1, 10:1; Högevall 2:1.

Baltaks socken:

Baltak Storegården 4:3; Baltak Nolgården 7:7; Baltak Lillegården 3:6; Baltak Hagården 6:1; Gullstiga 2:1.

Planerad nybyggnad av allmänna vägen 193 Rännefalan —Linneryd, delen Rännefalan —Baltak kommer att beröras av företaget.

Skara den 3 december 1963.


I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Bladet fredagen den 6 december 1963, intygas.

Skara den 7 december 1963.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman

F u l l m a k t

Fullmakt för Markus Bank, Åsen, Suntain, att vid sammanträde
å Mariebergs Egendom, Suntain, adress Folkabo, fredagen den 15 no-
vember 1963, enligt Kungörelse av den 23 oktober 1963, angående
syneförrättning enligt Vattenlagen och vid eventuellt senare till-
fällen, föra min talan och utöva min rösträtt, för Suntain 15,1.

Tidaholm den 13 november 1963.

Carl Bank
(Carl Bank)

Egenhändig namnteckning Bevittnas.

Valdomar Gustafsson

Ragnar Pettersson

Fullmakt

frå försägarer Ragnar Jansson,
Lidköping utt vid styrelse-
sammanträde Marieberg den
15.11.1963 avseende förlägg-
ning av den s.k. Vannan,
från min tomt och i mitt
namn meddelarna beslut.

Marieberg, Söndals, Folkabo
den 15.11.1963

Christen Lind
Egenhändig namnteckning
berättar.
Joost van Doorn.

Fullemat
fr Johan Karlson, Agneta
an fr Tidaholm - Agneta
frs. talan ang. dikningsfri-
tag rörande Storgården, Sun-
teke.

Tidaholm d. 13/11-63.

~~Arvid~~
Kommisarie.



FULLMAKT

för kamrer Elof Johansson, Dalsjöfors, att vid sammanträde å Marieberg i Suntak den 15 nov. 1963, då handläggning av syneförrättning kommer att ske angående torrläggning av marker tillhörande Mariebergs Egendom m.fl. fastigheter, föra vår talan och vår rätt bevaka och godkänna vi, vad detta vårt ombud lagligen gör och låter.

Dalsjöfors den 12 november 1963
Holma-Helsinglands Linspinneri & Vävveri Aktiebolag



B. Gabrielson

Bevittnas:

Nina Johansson

Ulla Hermansson

Avskrift

KUNGL. PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Registreringsbevis för aktiebolag

Bolagets registreringsnummer 2.610

Registrering av bolaget och dess tidigare firma (firmor):

Den 23 maj 1898:

Holma linspinneriaktiebolag.

Registrering av nuvarande firma:

Den 22 april 1907:

Holma-Helsinglands Linspinneri- & Väveriaktiebolag

Styrelsens säte:

Forsa kommun av Gävleborgs län .

Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret senast intagen uppgift:

Den 13 augusti 1962:

Direktörerna Knut Göran Sundblad och Bertil Gabrielson, båda i Dalsjöfors, Toarps kommun av Älvsborgs län, direktören Folke Gabriel Thulin och civilingenjören Erik Kullgren, båda i Göteborg, samt doktorn Herbert Leman i Forsa kommun av Gävleborgs län, med disponenten Thor Svenzon i Forsa kommun såsom suppleant.

Verkställande direktör är Sundblad.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sundblad, Gabrielson och Thulin var för sig, ävensom av ekonomidirektören Tore B:son Croona och tekniske direktören Bengt Nyström, båda i Dalsjöfors, i förening, eller av Leman, Svenzon och landstingsman Anders Larsson i Forsa kommun, två i förening.

Stockholm den 26 september 1963.

I tjänsten

Ester Sundblad

Stämpel

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kr. 4:-


Rätt avskrivet intyga:
Sten-Olof Johansson *Ulla Herman*

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjör Sven Bengtsson, Mariestad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid torrläggning av marker tillhörande Mariebergs Egendom m.fl. fastigheter i Suntaks, Valstads och Baltaks socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 november 1963

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

AvskriftFullmakt

för Skogsinspektör Erik Haglund, Jönköping, att företräda oss vid alla förrättningar rörande lantmäteri, vägar och kraftledningar, som beröra oss tillhöriga skogs- och jordbruksfastigheter, samt att i vårt namn underteckna alla i samband härmed erforderliga handlingar. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Jönköping den 7 november 1961.

AKTIEBOLAGET JÖNKÖPING-VULCAN

Walter Thulin


Bevittnas:

Siv Svensson

Bernt Broström

Vidimeras:

 Erik Lindell

 Ljungar Holmgren

Avskrift.

REGISTRERINGSBEVIS FÖR AKTIEBOLAG

KUNGL.PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Bolagets registreringsnummer 5.025.

Registrering av bolaget och dess tidigare firma (firmor):

Den 2 mars 1903:

Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag.

Registrering av nuvarande firma:

Den 15 juni 1957.

Aktiebolaget Jönköping-Vulcan.

Styrelsens säte:

Jönköping.Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret
senast intagen uppgift .

Den 7 augusti 1963.

Direktörerna Walter Emanuel Thulin, Stig Filip Nicolas Wijkström, Bo Gustaf Fredrik Ehrner, Carl Geal Elmér och Karl Bertil Lennart Rydberg, alla i Jönköping, disponenten Carl Esaias Valdemar Lindahl i Tidaholm samt direktören Åke Teofil Simonsson i Neu Isenburg, Förbundsrepubliken Tyskland, med direktören Arne Mattias Hallgren i Saltsjöbaden såsom suppleant. Verkställande direktör är Thulin.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Thulin och Ehrner samt direktören Stig Otto Bernhard Lagerberg i Jönköping var för sig.

Stockholm den 14 augusti 1963.

I tjänsten

Ulla Svensson

Ulla Svensson

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kr. 4:-

Kungl. Patent- och Registreringsv.
Kommissionären

Rätt avskrivet betyga:


*Lugvor Holmgren**Anders Lindell*

F U L L M A K T

för Ingenjören Mats Behn att föra vår talan vid sammanträde
den 27 december 1963 å Mariebergs egendom rörande torrläggning
av marker tillhörande Mariebergs egendom m.fl. fastigheter.

Dalsjöfors den 27 december 1963


~~Holma-Helsinglands Linspinneri & Väveri Aktiebolag~~



Bertil Gabrielson

Direktör B. Gabrielsons egenhändiga namnteckning bevittna:

Ulla Hermanasson



Avskrift

KUNGL. PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Registreringsbevis för aktiebolag

Bolagets registreringsnummer 2.610

Registrering av bolaget och dess tidigare firma (firmor):

Den 23 maj 1898:

Holma linspinneriaktiebolag.

Registrering av nuvarande firma:

Den 22 april 1907:

Holma-Helsinglands Linspinneri- & Väveriaktiebolag

Styrelsens säte:

Forsa kommun av Gävleborgs län .

Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret senast intagen uppgift:

Den 13 augusti 1962:

Direktörerna Knut Göran Sundblad och Bertil Gabrielson, båda i Dalsjöfors, Toarps kommun av Älvsborgs län, direktören Folke Gabriel Thulin och civilingenjören Erik Kullgren, båda i Göteborg, samt doktorn Herbert Leman i Forsa kommun av Gävleborgs län, med disponenten Thor Svenzon i Forsa kommun såsom suppleant.

Verkställande direktör är Sundblad.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sundblad, Gabrielson och Thulin var för sig, ävensom av ekonomidirektören Tore B:son Croona och tekniske direktören Bengt Nyström, båda i Dalsjöfors, i förening, eller av Leman, Svenzon och landstingsman Anders Larsson i Forsa kommun, två i förening.

Stockholm den 26 september 1963.

I tjänsten

Ester Sundblad

Stämpel

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-


Summa Kr. 4:-

Rätt avskrivet intyga:
Henriette Johansson *Ulla Hultén*



FULLMAKT

för förvaltare Teodor Sundgren att vid sammanträdet den 27 december 1963 angående torrläggning av marker tillhörande Mariebergs egendom m. fl. fastigheter i Suntaks, Valstads och Baltaks socknar att föra min talan och min rätt bevaka.

Borås den 19 december 1963


Olof Nilsson
ägare av Gunnevads egendom Folkabo

Namnsteckningen bevittnas:

FULLMAKT.


Fullmakt för Johan Karlsson att vid sammanträde
å Mariebergs egndom den 27 dec. 1963 föra såväl Tidaholms
pastorats som Tidaholm-Agnetorps kyrkliga samfällighets ta-
lan.

För Tidaholms pastorat


(Sture Hall)

ordf. i Församlings-
delegerade för Tida-
holms pastorat.

För Tidaholm-Agnetorps kyrkl.
samfällighet



.....
(Erik Ceder)

ordf. i Tidaholm-
Agnetorps kyrkofull-
mäktige.

Förening

Undertecknad, ombud för AB Jönköping-Vulcan, Jönköping, förevar mig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser forrläggning av mark tillhörande Marieberg 11:1 i Sunnaks socken, Skaraborgs län, och yrkar på företagets utsträckning så att jämväl mark tillhörande ovannämnda AB kan forrläggas på ändamålsenligt sätt.

Marieberg, Sunnak, Folkabo den 13/11 1963
För fastigheterna Baltak Storegården 4:3 och Baltak Holgården 7:7 i Baltaks socken, Skaraborgs län:

Birk Haglund

Förestående förening vitsordas:

Wiktorsson

Regeringskansliet Stockholm

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>A - B</u>				
-4+20-0		Röjning av buskar och träd m	420	0:50	210	
-4+20-0	420	Schaktning av torvjord m ³	200	1:70	340	
		" " sand och grus med sten "	1200	2:--	2400	
		Utspridning av uppschaktad jord "	1400	0:50	700	
<u>0-78-84</u> <u>-1+16-22</u>	6	Ersättning för ägobro enligt särskild utredning			260	
		För oförutsett etc.			390	4300
		<u>B - C</u>				
0-5+85	585	Röjning av buskar och träd m	585	0:50	293	
0-5+85	585	Schaktning av torvjord och mosand m ³	2000	1:85	3700	
		Utspridning av uppschaktad jord"	2000	0:50	1000	
1-1+06		Ersättning för ägobro enligt särskild utredning			260	
3+88-94		Ersättning enligt ovan			190	
		För oförutsett etc.			557	6000
		<u>C - D</u>				
5+85-12+70	685	Röjning av buskar och träd m	685	0:50	343	
5+85-12+70	685	Schaktning av torvjord med stubbar och rötter m ³	2800	1:60	4480	
		Utspridning av uppschaktad jord"	2800	0:50	1400	
		För oförutsett etc.			577	6800
		<u>D - E</u>				
12+70-17+50	480	Röjning av buskar och träd m	480	0:50	240	
12+70-17+50	480	Schaktning av torvjord med stubbar m ³	2660	1:60	4256	
		Utspridning av uppschaktad jord "	2660	0:50	1330	
14+48-52	4	Omläggning av trumma $\varnothing$ 700 mm			150	
16+29-33	4	- " -			150	
17+47-50	3	- " - $\varnothing$ 500 mm			150	
		För oförutsett etc.			624	6900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>E - F</u>				
17+50-21+20	370	Röjning av buskar och träd m	370	0:50	185	
17+50-21+20	370	Schaktning av torvjord med stubbar och ngt sten m ³	1350	1:55	2093	
		Utspridning av uppschaktad jord "	1350	0:50	675	
18+35-18+60	25	Trumma av 1000 mm:s rör genom planerad ny allmän väg, delen Rännefalan - Baltak. Utföres och bekostas av vägförvaltningen.				
		För oförutsett etc.			247	3200
		<u>F - G</u>				
21+20-24+20	300	Röjning av buskar och träd m	300	0:50	150	
21+20-24+20	300	Schaktning av sand och torv-jord med sten "	1450	1:90	2755	
		Utspridning av uppschaktad jord m ³	1450	0:50	725	
23+51-57	6	Ersättning för ägobro enligt särskild utredning			120	
		För oförutsett etc.			350	4100
		<u>G - H</u>				
24+20-26+60	240	200 mm:s rör med frakt m	240	4:--	960	
		Grävning, läggning och åter-fyllning "	240	3:50	840	
25+80, 26+60		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160	
		För oförutsett etc.			140	2100
		<u>H - I</u>				
26+60-28+21	161	150 mm:s rör med frakt m	161	3:20	575	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	161	3:--	483	
27+24, 28+28		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160	
28+21-28	7	Trumma genom samf. väg av 225 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=0,50 m vid sekt. 28+21. Utföres och be-kostas av <u>Suntaks och Flata byars vägsamfällighet</u>				
		För oförutsett etc.			142	1300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>						
0 - -4+20	420	A - B öppet	m ³ 1400		4300	
0 - 5+85	585	B - C "	" 2000		6000	
5+85 - 12+70	685	C - D "	" 2800		6800	
12+70-17+50	480	D - E "	" 2660		6900	
17+50-21+20	370	E - F "	" 1350		3200	
21+20-24+20	300	F - G "	" 1450		4100	
24+20-26+60	240	G - H rörledning	m 240		2100	
26+60-28+21	161	H - I "	" 161		1300	
	<u>2821</u>		<u>Summa</u>		<u>34700</u>	
	2420	A - G öppet avlopp	m ³ 11660		31300	
	<u>401</u>	G - I rörledning	m 401		3400	
	<u>2821</u>		<u>Summa</u>		<u>34700</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Kostnadsförslag för ägobroar</u>						
<u>Baltak Hagården 6:1, äg. Tidaholms pastorat</u>						
0-78-884 ~~1-16-22~~	6	Armerade falsrör med fot; d=1000 mm	m 6	80:--	480	
		Grävning, läggning och iordning- ställande av vägbana	m 6	35:--	210	
		Rustbädd av 2" plank	" 6	10:--	60	
		För oförutsett etc.			50	800
Årlig kostnad för nuvarande träbro (obrukbar)					50	
" " " bliv. rörbro, beräkn. livslängd 35 år					23	
Härav erhålles en årlig förbättring av kr					27	
Kapitaliserat efter 5 procent = 540:-- kr						
Brons brukare skall således betala kronor						540
och dikningsföretaget						260
Summa kronor						800
<u>Baltak Storegården 4:3</u>						
<u>" Nolgården 7:7, äg. AB Jönköping-Vulcan</u>						
1 - 1+06	6	Kostnad för bro enligt ovan				800
Härav skall brons brukare betala kronor						540
och dikningsföretaget kronor						260
Summa kronor						800
<u>Flata 5:5, äg. Holma-Helsinglands Linspinneri- o. Väveri AB</u>						
3+88-94	6	Armerade falsrör med fot; d=800 mm	m 6	57:--	342	
		Grävning, läggning och iord- ningställande av vägbana	" 6	30:--	180	
		Rustbädd av 2" plank	" 6	10:--	60	
		För oförutsett etc.			48	630
Årlig kostnad för nuv. träbro (obrukbar)					40	
" " " bliv. rörbro, beräkn. livslängd 35 år					18	
Härav erhålles en årlig förbättring av kr					22	
Kapitaliserat efter 5 procent = 440:-- kr						
Brons brukare skall således betala kronor						440
och dikningsföretaget kronor						190
Summa kronor						630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Baltaks socken</u>							
<u>Gullstiga 2:1</u>							
Gunnar Gustavsson							
Tj/mo o. grus Skog	1a		1,05	800	900	100	105
Summa			1,05				105
<u>Baltak Storeg:n 4:3</u>							
" Nolg:n 7:7							
" Lilleg:n 3:6							
AB Jönköping-Vulcan							
0,5 m Tj/mo Skog	1b		0,99	800	900	100	99
1,0 " -"- "	4		0,62	400	"	500	310
1,0 " -"- "	5a		0,36	450	"	450	162
1,0 " -"- "	5b		0,32	600	"	300	96
1,0 " -"- "	6a		1,23	550	"	350	431
1,0 " -"- "	6b		0,79	600	"	300	237
1,0 " -"- "	7		1,66	350	"	550	913
1,0 " -"- Torvt. "	8		1,11	300	"	600	666
1,3 " -"- "	9		2,30	"	"	"	1380
1,3 " -"- "	10		0,97	350	"	550	534
1,8 " -"- "	11a		1,49	500	"	400	596
2,0 " -"- "	11b		1,70	600	"	300	510
1,1 " -"- Torvt. "	12		0,75	300	"	600	450
Summa			14,29				6384
<u>Baltak Hagården 6:1</u>							
Tidaholms pastorat							
0,10-1,0 m Tj/Fmo Skog	2a		0,65	600	900	300	195
1,10 m -"- "	2b		0,84	680	"	220	185
0,6 " -"- "	3		0,47	600	"	300	141
Summa			1,96				521
<u>Suntaks socken</u>							
<u>Suntak Storeg:n 11:4</u>							
<u>Flata 5:5</u>							
Holma-Helsingbands Linspin- neri & Väveri AB							
> 2,0 m Tj Skog	13		0,39	800	900	100	39

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1,6-2,0 m Tj/Sa	Skog	14	0,55	600	900	300	165
> 2,0 m Tj	Åker	17	0,90	850	1200	350	315
- " -	"	18a	0,45	"	"	"	158
- " -	"	18b	0,47	1000	"	200	94
Summa		1,82	0,94				771
<u>Flata 7:13</u>							
Åke Eriksson							
1,8 m Tj/mo	skog	15	0,55	600	900	300	165
Summa			0,55				165
<u>Flata 7:5</u>							
Rune Rudmarker							
2,0 m Tj/mo	skog	16	0,22	500	900	400	88
Summa			0,22				88
<u>Suntak 15:1</u>							
Carl Bank							
> 2,0 m Tj	åker	19	0,67	950	1200	250	168
- " -	"	20	0,96	"	"	"	240
Summa		1,63					408
<u>Flata 9:1</u>							
Erik Andersson o.h.h.							
> 2,0 m Tj	åker	21	0,42	900	1600	700	294
- " -	"	22	2,08	1300	"	300	624
- " -	"	30	1,31	1500	"	100	131
Summa		3,81					1049
<u>Valstads socken</u>							
<u>Grunnevad 1:1, 2:1, 10:1</u>							
<u>Högevall 2:1</u>							
Ragnar Jansson							
> 2,0 m Tj	åker	23	0,43	1200	1600	400	172
- " -	skog	24	0,43	700	900	200	86
Summa		0,43	0,43				258

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Suntaks socken</u>							
<u>Hårdaholm 1:1</u>							
Gunhild Åberg							
> 2,0 m Tj	åker	25	1,00		1250 1600	350	350
- " -	"	26	1,56		1400 "	200	312
- " -	"	27	1,30		" "	"	260
- " -	"	50	0,10		1300 "	300	30
Summa			3,96				952
<u>Flata 3:3</u>							
Hjalmar Riis o.h.h.							
2,0 m Tj/Fmo	åker	28	0,60		1400 1600	200	120
Summa			0,60				120
<u>Flata 3:2, 3:4</u>							
Gilbert Lundgren							
2,0 m Tj/Fmo	åker	29	0,56		1450 1600	150	84
Summa			0,56				84
<u>Flata 14:1</u>							
Enok Andersson							
> 2 m Tj	åker	34	1,29		1200 1600	400	516
- " -	"	35	2,31		1400 "	200	462
- " -	"	36	1,17		1450 "	150	176
- " -	"	37	0,11		1350 "	250	28
- " -	"	42	0,98		1500 "	100	98
- " -	"	43	1,31		" "	"	131
Summa			7,17				1411
<u>Flata 12:1</u>							
Bertil Fransson o.h.h.							
> 2 m Tj	åker	38	0,19		1400 1600	200	38
- " -	"	39	0,70		1500 "	100	70
Summa			0,89				108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flata 7:32, 7:34</u>							
Oscar Holmqvists dödsbo							
> 2 m Tj åker	40	0,50		1400	1600	200	100
- " - "	41	0,76		1500	"	100	76
Summa		1,26					176
<u>Flata 13:1</u>							
Anna Stenberg							
> 2 m Tj åker	44	0,52		1400	1600	200	104
- " - "	45	0,45		1300	"	300	135
Summa		0,97					239
<u>Suntak Brog:n 10:4, 10:5</u>							
Karl Albert Gustafssons dödsbo							
> 2 m Tj åker	47	0,12		1400	1600	200	24
- " - "	48	0,16		"	"	"	32
- " - "	52	0,09		1300	"	300	27
- " - "	53	0,04		"	"	"	12
Summa		0,41					95
<u>Suntak Brog:n 10:3</u>							
Gustaf Eriksson o.h.h.							
> 2 m Tj åker	49	0,31		1300	1600	300	93
- " - "	54	0,16		"	"	"	48
Summa		0,47					141
<u>Suntak Storeg:n 11:3</u>							
Tidaholms och Agnetorps församlingar							
> 2 m Tj åker	55	0,25		1400	1600	200	50
- " - "	57	0,84		1200	"	300	252
Summa		1,09					302

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Suntak Sto-mmen 7:2</u>							
Matts Pettersson							
0,30-1,3 m Tj/Sa	bete	58	1,25	950	1200	250	313
- " -	"	59	0,81	850	"	350	284
- " -	"	60	0,25	1100	"	100	25
Summa			2,31				622
<u>Suntak Backg:n 5:4</u>							
Nils Pettersson							
> 2 m Tj	åker	51	0,07	1300	1600	300	21
Summa			0,07				21
<u>Marieberg 11:1</u>							
Ragnar Jansson							
> 2 m Tj	åker	31	1,37	600	1600	1000	1370
- " -	"	32	0,81	"	"	"	810
- " -	"	33	1,16	350	"	1250	1450
- " -	"	46	0,22	"	"	"	275
- " -	"	56	0,58	500	"	1100	638
1-2 m Tj/Sa	"	61	2,65	"	"	"	2915
1,8 " - " -	"	62	2,37	350	"	1250	2963
1,8 " - " -	"	63	1,13	100	"	1500	1695
0,4 " - " -	bete	64	0,14	200	1200	1000	140
" " - " -	"	65	0,22	350	"	850	187
" " - " -	"	66	0,57	100	"	1100	627
" " - " -	"	67a	1,04	"	"	"	1144
" " - " -	"	67b	0,12	"	"	"	132
" " - " -	"	68	0,16	"	"	"	176
" " - " -	"	69	0,23	"	"	"	253
" " - " -	"	70	0,30	150	"	1050	315
" " - " -	"	71	0,22	"	"	"	231
" " - " -	"	72	0,22	200	"	1000	220
mh 1. mo/mo	åker	73	0,84	1200	2400	1200	1008
- " -	"	74	0,53	"	"	"	636
- " -	"	75	0,60	1000	"	1400	840
- " -	"	76	0,36	700	"	1700	612
Alstringsbåtnad			12,62	3,22			18637

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad: 24+20-26+80 = 260 m å 7:--							1820
Summa	61-33,46, 56,61-76	12,62	3,22				20457
<u>Suntak Storeg:n 11:10</u> Maria och Anna Johansson							
mh 1. mo/mo åker	77	0,37		1000	1600	600	222
- " - bete	78		0,24	700	1000	300	72
- " - "	79		0,40	"	"	"	120
- " - "	80		0,26	800	"	200	52
Summa		0,37	0,90				466
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Baltaks socken</u>							
<u>Gullstiga 2:1</u> Gunnar Gustavsson	1a		1,05				105
<u>Baltak Storeg:n 4:3</u> " Nolg:n 7:7 " Lilleg:n 3:6 AB Jönköping-Vulcan	1b,4-12		14,29				6384
<u>Baltak Hagården 6:1</u> Tidaholms pastorat	2-3		1,96				521
<u>Suntaks socken</u>							
<u>Suntak Storeg:n 11:4</u> <u>Flata 5:5</u> Holma-Helsinglands Linspin- meri & Väveri AB	13-14 17-18	1,82	0,94				771
<u>Flata 7:13</u> Åke Eriksson	15		0,55				165
<u>Flata 7:5</u> Rune Rudmarker	16		0,22				88
<u>Suntak 15:1</u> Carl Bank	19-20	1,63					408
<u>Flata 9:1</u> Erik Andersson o.h.h.	21-22,30	3,81					1049


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Valstads socken</u>							
<u>Grunnevad 1:1, 2:1, 10:1</u>							
<u>Högevall 2:1</u>							
Ragnar Jansson	23-24	0,43	0,43				258
<u>Suntaks socken</u>							
<u>Hårdaholm 1:1</u>							
Gunhild Åberg	25-27,50	3,96					952
<u>Flata 3:3</u>							
Hjalmar Riis o.h.h.	28	0,60					120
<u>Flata 3:2, 3:4</u>							
Gilbert Lundgren	29	0,56					84
<u>Flata 14:1</u>							
Enok Andersson	34-37 42-43	7,17					1411
<u>Flata 12:1</u>							
Bertil Fransson o.h.h.	38-39	0,89					108
<u>Flata 7:32, 7:34</u>							
Oscar Holmqvists dödsbo	40-41	1,26					176
<u>Flata 13:1</u>							
Anna Stenberg	44-45	0,97					239
<u>Suntak Brog:n 10:4, 10:5</u>							
Karl Albert Gustafssons dödsbo	47-48 52-53	0,41					95
<u>Suntak Brog:n 10:3</u>							
Gustaf Eriksson o.h.h.	49,54	0,47					141
<u>Suntak Storeg:n 11:3</u>							
Tidaholms och Agnetorps församlingar	55,57	1,09					302
<u>Suntak Stommen 7:2</u>							
Matts Pettersson	58-60	2,31					622
<u>Suntak Backg:n 5:4</u>							
Nils Pettersson	51	0,07					21

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Marieberg 11:1</u> Ragnar Jansson	31-33, 46, 56, 61-76	12,62	3,22				20457
<u>Suntak Storeg:n 11:10</u> Maria o. Anna Johansson	77-80	0,37	0,90				466
<u>Summa</u>		40,44	22,51				34943

Marieberg, Folkabo den 27 december 1963.


I tjänsten:




Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:


Oskar Johansson


Tage Gustavsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. Rät. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Baltaks socken</u>						
<u>Gullstiga 2:1</u>						
Gunnar Gustavsson		105		105	0,301	
<u>Baltak Storegg:n 4:3</u>						
" Nolg:n 7:7						
" Lilleg:n 3:6						
AB Jönköping-Vulcan	S	6384		6340	18,270	
<u>Baltak Hagården 6:1</u>						
Tidaholms pastorat	-	521		517	1,491	
<u>Suntaks socken</u>						
<u>Suntak Storeg:n 11:4</u>						
<u>Flata 5:5</u>						
Holma-Helsinglands Lin- spinneri & Väveri AB	-	771		766	2,206	
<u>Flata 7:13</u>						
Åke Eriksson	-	165		164	0,472	
<u>Flata 7:5</u>						
Rune Rudmarker	-	88		87	0,252	
<u>Suntak 15:1</u>						
Carl Bank	-	408		405	1,168	Sökt bidrag
<u>Flata 9:1</u>						
Erik Andersson o.h.h.	-	1049		1042	3,002	
<u>Valstads socken</u>						
<u>Grunnevad 1:1, 2:1, 10:1</u>						
<u>Högevall 2:1</u>						
Ragnar Jansson	S	258		256	0,738	
<u>Suntaks socken</u>						
<u>Hårdaholm 1:1</u>						
Gunhild Åberg	-	952		945	2,724	
<u>Flata 3:3</u>						
Hjalmar Riis o.h.h.	-	120		119	0,343	
<u>Flata 3:2, 3:4</u>						
Gilbert Lundgren	-	84		83	0,240	


Marieberg, Folkabo den 27 december 1963.

Erik Almlöf


Förrättningsman

Oskar Johansson

Tage Gustavsson



Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande MARIEBERGS EGENDOM m.fl. fastigheter i Suntaks, Baltaks och Valstads socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning av öppet avlopp och anläggande av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, sträcker sig från c:a 0,35 km V och till c:a 3 km NNO Suntaks kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. På vidsittande översiktskartor i skalorna 1:100 000 och 1:10 000 har torrlägningsområdet markerats med gul färg och företagets avlopp med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta ~~vall~~ och dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppet A - B - C - D - E - F - G . Rörledningen G - H - I .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 - 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden~~4~~ och den, som sig med sökandena förenat.

Berörda marker utgöres i huvudsak av väl förmultnad torvjord, vars djup varierar mellan 1,0 - 4,0 m.

Vid bestämning av erforderligt torrlägningsdjup har således hänsyn måst tagas till framtida sjunkning, vilken har uppskattats till 2 cm per år. Under en 30-årsperiod skulle då sammanlagda sjunkningen utgöra c:a 0,60 m. Enligt vattenlagen har delägare rätt att yrka på torrläggning av sin mark till 1,2 m:s djup, vilket gäller fastmarksjord. I föreliggande fall bör således till 1,2 m läggas ovannämnda beräknad sjunkning, varvid erforderligt torrlägningsdjup skulle utgöra $1,20 + 0,60 = 1,80$ m.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden beräknats framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämförda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket E - F berör vid sektion 18+35 - 18+60 planerad nyanläggning av allmänna vägen

193 Rännefalan - Linneryd, delen Rännefalan - Baltak.

I skrivelse av den 6/4 1961 har lantbruksnämnden till vägförvaltningen överlämnat förslag till trumma i berörda sektion. Dimensionen har angivits till 1000 mm och bottenläget på höjden 157,60 (6,55). Vid den nu föreslagna fördjupningen av avloppet måste dock trummans botten sänkas till 157,05 (6,00). För dikningsföretagets utförande erfordras ej trumma förrän vägarbetet igångsättes.

Diket H - I berör vid sektion 28+21 - 28+28 enskilda vägen Marieberg - Flata ingående i Suntaks och Flata byars vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Suntaks och Flata byars vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 28+21. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Ägobroar vid sektionerna 14+48 - 14+52, 16+29 - 16+33 och 17+47 - 17+50 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av profilritningarna.

Ägobroar vid sektionerna ⁰⁻⁷⁸⁻⁸⁴ ~~1+16-22~~, 1+00 - 1+06, 3+88 - 3+94 och 23+51 - 23+57 måste ombyggas och åligger detta vederbörande broägare. Synemännen har, som framgår av kostnadsförslaget utdömt ersättning motsvarande broarnas värde i befintligt skick.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå. I förslaget har medtagits kostnad för jordens utspridning.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av vid lantbruksnämnden inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 69:89 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 151,05 m över Sveriges normalnollplan och 12,94 m över nollplanet i "Vambäckens torrlägningsföretag av år 1940".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Mariebergs dikningsföretag av år 1963.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Marieberg, Folkabo den 27 december 1963.


I tjänsten:


Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:


Oskar Johansson


Tage Gustavsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall utspridas och sten skall läggas minst 2 m från avloppets kanter, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skarar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets anläggningar av trä;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Kors i stor sten c:a 10 m väster 0+70	<u>+ 5,00.</u>
---------------------------------------	----------------

Övriga fixpunkter:

Kors i sten c:a 245 m öster 7+50, c:a 2,5 m öster åkerkant	<u>+ 11,27</u>
" " " vid skogskant c:a 170 m väster 10+00	<u>+ 8,10</u>
" " " " 85 " " 17+00	<u>+ 9,69</u>
Ring " stor sten " 44 " " 20+30	<u>+ 9,10</u>
Kors " " " " 36 " " 24+00	<u>+ 11,00.</u>


Marieberg, Folkabo den 27 december 1963.


I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf

Förrättningsman.






Mått i mm



Kallmur, grästorv i förband

Grästorv runt röret



Mått i mm