



Akt nr:

R-F4b-LS413 / 61

AU\$R-F4b-LS413/61

413
413



Handlingar angående
BACKABO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Torbjörntorps s:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan och förordnande	Bil. A	5-
Förening	" B	7-
Förbindelse	" C	9-
Förteckning	" D	11-
Kallelser	" E ¹⁻⁷	13-
Värderingslängd	" F	27-
Kostnadsförslag	" G	35-
Arbetsbeskrivning	" H	45-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" I	49-
Kostnadsfördelningslängd	" K	51-
Översiktskarta		54
Utlåtande	Bil. L	55-
Typritningar		

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 st. profilritning.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av mark tillhörande Backabo m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken och Gudhems kommun av Skaraborgs län.

Den 8. dec. 1959 hos Georg Svensson, Backabo, Falköping
Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt godemännen Evald From, Stommen, Gudhem, och Gunnar Karlsson, storegården, Ö:a Tunhem, Gudhem, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Georg Svensson	-	äg. Backabo 5:1
Erik Andersson	-	- Berg 1:6
Arnold Johansson	-	- Berg 1:2.

Av övriga sakägare:

Nils Johansson	-	äg. Backabo 10:2
Johan Fredriksson	-	- Balltorp Barneq:n 3:6
Artur Andersson	-	- Balltorp Barneq:n 3:9.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A

§2

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas

§3

Förelades den via förundersökningen uppräktade nivå-lantav öven de vattenbevägrade områdena samt profiler öven avloppen hänifrån.

2.

§ 4.

John Fredriksson, Artur Andersson och Nils Johansson
förenade sig med sökandena, bilaga B.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena,
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igen-
läggning med rör av ifrågasvarande avlopp, så
att deras härav beroende mark må kunna på ett
ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande
att sedan förslag till dikningen färdigställda nytt samman-
träde komme att hållas å ort och tid som i laggs
ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

T. tjänsten
F. Lippert,
c.o. lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Pemman Karlsson Evald Fern

Den 3 mars 1961 hos Georg Svensson Backabo, Falköping.

Närvarande: Förestående synmän och följande sakägare:

Georg Svensson -	äg. Backabo 5:1
Fingal Franzen -	- Makeflaken 3:1
Joh. Fredriksson -	- Balltorp Barneq. 3:6
Artur Andersson -	- Balltorp Barneq. 3:9
Enrik Andersson -	- Berg 1:6
Nils Johansson -	- Backabo 10:2
Arnold Johansson -	- Berg 1:2

§7.
Ägaren till Makeflaken 3:1 har skriftligen förbundit sig att borttaga upplagd vall vid sekt. C och i framtiden ej uppstämman vattnet vid nämnda sektion, bilaga C.

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre förläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§9.

Upplästas synmännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§10.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§11.

Till ordförande valdes Georg Svensson, Backabo, Falköping, och till ledamöter Fingal Franzen, Annaredsgård, Kållstorp, och Enrik Andersson, st. Berg, Tonbjörntorp. Till suppleant utsågs Arnold Johansson, st. Berg, Tonbjörntorp.

Till revisoren att granska styrelsens räkenskaper valdes John Fredriksson, Västerbo, Torbjörntorp, och Anter Andersson, Barnequin, Torbjörntorp.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs styrelsemännen Jöng Srensson, Backabo, Fältöping.

§ 13.

Redogjorde förrätningsmannen för gällande bestämmelsen för statsbidrag samt Kuegaranti till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel berörfas å sakägarnas vägnar under teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde infördras; att utskittera och för företaget räkning disponera de statsmedel, som kunde bli berörade; att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån in till ett belopp av 15.000:- kronor, och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning under teckna infördragna handlingar.


§ 14.

Som rutet vidare fann att ^{till} protokollet antecknas förklarades förnärningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erratum.

Ort och tid som ovan

Biträdande gode män:
Ewald From, Gunnar Carlsson

T Hälsning
F. Lippert
c.s. lauter. regisfr.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Lijant
Bil. A

Till Länsstyrelsen i skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Torbjörntorps

socken(-nar) av skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för flödesvatten. Avloppens längd o. o
1,5 - 3,0 km.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Falköping

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Georg Svensson, Backabo,
Falköping, tel. Falköping 2139.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Backabo

den 15. okt. 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Georg Svensson

för fastigheten

Backabo 51

Erik Andersson

» »

Berg 214.

Arnold Jansson

» »

Berg 1.2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Mårten Gustafsson	ägare av fastigheten	Bainegården
Berte Persson	» » »	—, —
Hilding Ferns	» » »	—, —
Nils Johansson		Bäckabo
Regner Norebrink		Mateflaten
H/B Ytong		Fliten

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara

den 11 november

19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 68 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrätt-
ning; och införs väntas bevisa om förordnandets emottagande.
Mariestad & landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Backabo m. fl. fastigheter i Tontjärntorps socken och Quarnstommun och yrka vi på företagets utoträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Backabo, Falköping den 8. dec. 1959.

Jahro Fredriksson	=	öq. Balltorp Barnaq:n 3:6
Åke Arvidsson	-	- Balltorp Barnaq:n 3:9
Nils Johansson	-	- Backabo 10:2

Bestyrkes i tjänsten: *J. Löppert,*
c.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Annas Karlsson Evald From

Undertecknad såsom ägare till fastigheten
Markflaken 3:1 förbinder sig att borttaga upplagd
vall vid sekt. C och i framtiden ej uppdämma vattnet
vid denna sektion.

Backabo, Falköping den 3 mars 1961.

Jing Almqvist

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert

C.O. Landbruksskizzen

Ärtnärande gode män:

Evald From
Gunnar Karlsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde beträffande Backabo, Torbjörntorps socken hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping tisdagen den 8 december 1959 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Georg Svensson,	Backabo,	<u>Falköping</u>
✓ Nils Johansson,	"	"
✓ Ragnar Narebrink,	Makeflaken,	"
✓ Arnold Johansson,	St. Berg,	<u>Torbjörntorp</u>
✓ Erik Andersson,	"	"
✓ John Fredriksson,	Västerbo,	"
✓ Mårten Gustavsson,	Pålhammarsgatan 15,	<u>Falköping</u>
✓ Artur Andersson,	Barnegården,	<u>Torbjörntorp</u>
✓ Skiftesgodemannen Evald From,	Stommen,	<u>Gudhem</u>
✓ " Gunnar Karlsson,	Storegården, Ö:a Tunhem,	"

Skara den 27 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 har kallelser denna dag avsänts till följande:

✓ Georg Svensson,	Backabo,	<u>Falköping</u>
Nils Johansson,	"	"
✓ Fingal Franzén,	Arnaredsgård,	<u>Kättilstorp</u>
✓ Arnold Johansson,	St. Berg,	<u>Torbjörntorp</u>
✓ Erik Andersson,	"	"
✓ John Fredriksson,	Västerbo,	"

Mårten Gustavsson,

Ambjörnsgården,

Falköping

Artur Andersson,

Barnegården,

Torbjörntorp

Skiftesgodemannen Gunnar Karlsson, Storegården, Ö:a Tunhem,

Gudhem

"


Evald From,

Stommen,

"

Skara den 21 februari 1961.

I tjänsten:


 J. Lidpert

E.o. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Georg Svensson, Backabo, Falköping

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Fingal Franzén, Arnaredsgård, Kättilstorp

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhållas att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

17- Bil. E³
LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken,
Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00
hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni
härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Arnold Johansson, St. Berg, Torbjörntorp

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Arnold Johansson
.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.


I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

Erik Andersson, St. Berg, Torbjörntorp

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

21. Bil. E⁵
LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

John Fredriksson, Västerbo, Torbjörntorp

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.


I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

Artur Andersson, Barnegården, Torbjörntorp

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

25- Bil. E⁷
LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JL/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande BACKA m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas fredagen den 3 mars 1961 kl. 14.00 hos lantbrukare Georg Svensson, Backabo, Falköping, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 21 februari 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

Mårten Gustavsson, Ambjörnsgråden, Falköping

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till e.o. lantbruksing.
J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Torbjörntorps socken</u>							
<u>Makeflaken 3:1</u>							
Fingal Franzén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	1		0,22	~~1800~~ 0	1800	1800	396
" - " -	2		0,10	~~1800~~ 540	"	1260	126
" - " -	3		0,23	~~1800~~ 540	"	"	290
" - " -	4		0,14	~~1800~~ 1080	"	720	101
Summa			0,69				913
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Totalsumma			0,69				913
<u>Backabo 10:2</u>							
Nils Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	5		0,68	~~1800~~ 0	1800	1800	1224
" - " -	6		0,05	~~1800~~ 540	"	1260	63
" - " -	7		0,10	~~1800~~ 1080	"	720	72
" - " -	8		0,32	~~1800~~ 0	"	1800	576
" - " -	9		0,12	~~1800~~ 540	"	1260	151
" - " -	10		0,13	~~1800~~ 1080	"	720	94
Åker,	11	0,07		~~2500~~ 1500	2500	1000	70
Summa		0,07	1,40				2250
<u>Brukningsbåtnad och båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning</u>	11	0,07				350	25
Totalsumma		0,07	1,40				2275


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Backabo 5:1</u>							
Georg Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	12		0,19	~~320~~ 1600	1600	1280	243
" - " -	13		0,15	~~320~~ 1600	"	"	192
Åker, - " -	14	0,25		~~1500~~ 2500	2500	1000	250
" - " -	15	0,09		~~750~~ 2500	"	1750	158
" - " -	16	0,16		~~750~~ 2500	"	"	280
" mylla bl. m. mossjord o. kalkmorän på kalkberg	17	0,60		~~750~~ 2500	"	"	1050
" mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	18	0,25		~~750~~ 2500	"	"	438
" - " -	19	0,14		~~1500~~ 2500	"	1000	140
Betesmark, mylla bl. m. sten o. kalkmorän på kalkberg	20		0,37	~~1080~~ 1800	1800	720	266
" - " -	21		0,50	~~1080~~ 1800	"	"	360
Åker, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	22	0,04		~~1500~~ 2500	2500	1000	40
Betesmark, mylla bl. m. sten o. kalkmorän på kalkberg	23		0,58	~~540~~ 1800	1800	1260	731
" - " -	24		0,59	~~540~~ 1800	"	"	743
" - " -	25		0,50	~~0~~ 1800	"	1800	900
" - " -	26		0,28	~~0~~ 1440	~~1440~~ 1800	1440	403
" - " -	27		0,05	~~0~~ 1800	~~0~~ 1800	-	-
Åker, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	28	0,28		2500	2500	-	-
" - " -	29	1,23		"	"	-	-
Summa		3,04	3,21				6194

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u> och båtnad på grund av möjliggjord sam- tidig brukning	14,16-19, 28	1,68	-			700	1176
- " -	15,22,29	1,36				350	476
Summa		3,04					1652
Totalsumma		3,04	3,21				7846
<u>Samfälligheten B.</u> <u>Torbjörntorps socken</u> <u>Backabo 5:1</u> Georg Svensson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	30	0,20		~~1000~~ 2500	2500	1500	300
" - " -	31	0,03		~~1000~~ 2500	"	"	45
" - " -	32	0,13		2500	"	-	-
Summa		0,36					345
<u>Brukningsbåtnad</u> och båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning	30,32	0,33				450	149
Summa							149
Totalsumma		0,36					494
<u>Berg 1:2</u> Arnold Johansson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	33	0,21		~~1250~~ 2500	2500	1250	263
" - " -	34	0,43		2500	"	-	-
Summa		0,64					263

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u> och båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning	33-34	0,64				350	224
Summa							224
<u>Totalsumma</u>		0,64					487
<u>Berg 1:6</u> Erik Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u> Betesmark, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	35		0,10	~~800~~ ~~1600~~	1600	800	80
Åker, - " -	36	0,14		~~2000~~ ~~2500~~	2500	500	70
" - " -	37	0,82		~~2000~~ ~~2500~~	"	"	410
" - " -	38	0,66		~~1750~~ ~~2500~~	"	750	495
" - " -	39	0,16		~~1750~~ ~~2500~~	"	"	120
" - " -	40	0,39		2500	"	-	-
" - " -	41	0,24		2500	"	-	-
Summa	36-38, 40-41	2,41	0,10				1175
<u>Brukningsbåtnad</u>		2,25				350	788
Summa							788
<u>Totalsumma</u>		2,41	0,10				1963
<u>Balltorp Barnegården 3:6</u> John Fredriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u> Åker, mylla bl. m. kalk- morän på kalkberg	42	0,26		~~2000~~ ~~2500~~	2500	500	130
" - " -	43	0,07		~~2000~~ ~~2500~~	"	"	35
Betesmark, - " -	44		0,36	~~900~~ ~~1800~~	1800	900	324
" - " -	45		0,15	~~1440~~ ~~1800~~	"	360	54
" - " -	46		0,63	~~720~~ ~~1800~~	"	1080	680

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Betesmark, mylla bl.m. kalk- morän på kalkberg	47		0,25	~~1260~~ ~~1800~~	1800	540	135
" - " -	48		0,06	~~360~~ ~~1800~~	"	1440	86
" - " -	49		0,08	~~1440~~ ~~1800~~	"	360	29
" - " -	50		0,54	~~720~~ ~~1800~~	"	1080	583
Åker, - " -	51	0,60		~~1250~~ ~~2500~~	2500	1250	750
" - " -	52	0,65		~~1250~~ ~~2500~~	"	"	813
" - " -	53	0,69		~~1250~~ ~~2500~~	"	"	663
" - " -	54	0,53		2500	"	-	-
Summa		2,80	2,07				4282
<u>Brukningsbåtnad</u>	51-54	2,47				650	1606
Summa							1606
<u>Totalsumma</u>		2,80	2,07				5888
<u>Balltorp Barnegården 3:9</u>							
Artur Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla bl. m. kalkmorän på kalkberg	55	0,31		~~1250~~ ~~2500~~	2500	1250	388
Summa		0,31					388
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,31					388
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Makeflaken 3:1</u>							
Fingal Franzén	1-4 ab		0,69			913	
	brb					-	913

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Backabo 10:2</u>							
Nils Johansson	5-11 ab	0,07	1,40			2250	
	brb					25	2275
<u>Backabo 5:1</u>							
Georg Sversson	12-27 ab	3,04	3,21			6194	
	14-19, 22,28,29 brb					1652	7846
Summa		3,11	5,30				11034
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Backabo 5:1</u>							
Georg Svensson	30,31 ab	0,36				345	
	30,32 brb					149	494
<u>Berg 1:2</u>							
Arnold Johansson	33 ab	0,64				263	
	33,34 brb					224	487
<u>Berg 1:6</u>							
Erik Andersson	35-39 ab	2,41	0,10			1175	
	36-38, 40,41 brb					788	1963
<u>Balltorp Barnegården 3:6</u>							
John Fredriksson	42-53 ab	2,80	2,07			4282	
	51-54 brb					1606	5888
<u>Balltorp Barnegården 3:9</u>							
Artur Andersson	55 ab	0,31				388	
	brb					-	388
Summa		6,52	2,17				9220

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		3,11	5,30				11034
" B		6,52	2,17				9220
Summa		9,63	7,47				20254
 ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad. <u>Samfälligheten A .</u> Blå siffra = minskning av värdet före översvämning (torrläggning) på grund av över- svämningsskador, som uppskattats till: 100 % för mark, som ligger mellan höjdkurvorna 15,25 - 15,50 100 % - " - 15,50 - 15,80 = mvy 70 % - " - 15,80 - 16,05 = hvy 40 % - " - 16,05 - 16,50 och ofullständigt borttagande av översvämning, som uppskattats till: 100 % för mark, som ligger mellan höjdkurvorna 14,90 - 15,25 20 % - " - 15,25 - 15,50. <u>Samfälligheten B .</u> Blå siffra = minskning av värdet före översvämning (torrläggning) på grund av skador vid flöden, som uppskattats till: 80 % för ägofigur 48 60 % " ägofigurerna 30, 31, 46, 50 50 % " " 33, 35, 44, 51, 52, 53, 55 30 % " " 38, 39, 47 20 % " " 36, 37, 42, 43, 45, 49. Backabo, Torbjörntorp den 3 mars 1961. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Öppna diket A - Aa .</u>				
34+13-34+32	19	Upprensning av botten m	19	0:50	10:--	
33+84-34+13	29	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m,"	29	8:--	232:--	
33+68-33+84	16	- " - 0,25-0,50 m,"	16	12:--	192:--	
33+36-33+68	32	- " - 0,50-0,75 m,"	32	15:--	480:--	
		Det upptagna berget på denna sträcka användes till stenfyll- ning för brunnarna				
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			136:--	1050:--
		<u>Rörledningen Aa - Ab .</u>				
32+25-33+36	111	300 mm:s rör med frakt m	111	6:60	733:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	111	2:25	250:--	
32+25-32+92 33+3-33+28	92	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, "	92	8:--	736:--	
33+28-33+36	8	- " - 0,25-0,75 m, "	8	13:50	108:--	
32+25-33+36	111	15 cm tjockt gruslager på berg "	111	1:--	111:--	
33+36		Rörlöpp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
32+25, 33+4		Brunn typ B-1; d=0,70 m med 0,30 m:s slamficka i berg "	2	115:--	230:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			332:--	2560:--
		<u>Rörledningen Ab - Ac .</u>				
31+79-32+25	46	300 mm:s rör med frakt m	46	6:60	304:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	46	2:25	104:--	
31+79-32+8	29	Upptagning av kalkberg, djup 0,50-0,75 m, "	29	15:--	435:--	
32+8-32+25	17	- " - 0,25-0,50 m, "	17	12:--	204:--	
31+79-32+25	46	15 cm tjockt gruslager på berg "	46	1:--	46:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
31+79		Brunn typ B-1; d=0,70 m med 0,30 m:s slamficka i berg st 1	115:--	115:--		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %		182:--	1390:--	
		<u>Rörledningen Ac - Ad .</u>				
30-31+79	179	300 mm:s rör med frakt m 179	6:60	1181:--		
30-30+24 30+54-31+79	149	Grävn., lägg. o. återfylln. "	149	2:25	335:--	
30+24-30+54	30	- " - "	30	2:80	84:--	
30+5-30+16	11	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, "	11	8:--	88:--	
30+16-30+50 30+96-31+28 31+60-31+79	85	- " - 0,25-0,50 m, "	85	12:--	1020:--	
30+50-30+96	46	- " - 0,50-0,75 m, "	46	15:--	690:--	
31+28-31+60	32	- " - 0,75-1,00 m, "	32	20:--	640:--	
30+5-31+79	174	15 cm tjockt gruslager på berg "	174	1:--	174:--	
30		Intagsbrunn typ I-2; d=0,70 m med 0,40 m:s slamficka på berg st 1	125:--	125:--		
30+90		Brunn typ B-1; d=0,70 m med 0,30 m:s slamficka i berg "	1	115:--	115:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %		668:--	5120:--	
		<u>Rörledningen Ac - Ae .</u>				
50-50+56	56	75 mm:s rör med frakt m 56	1:10	62:--		
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	56	1:10	62:--	
50+12-50+20 50+40-50+53	21	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, "	21	8:--	168:--	
50+20-50+40	20	- " - 0,25-0,50 m, "	20	12:--	240:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	41	0:50	21:--	
50+56		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka i berg st 1	80:--	80:--		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %		97:--	730:--	
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>			10850:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Öppna diket B - Ba .</u>				
10+36-10+44	8	Upprensning av botten m	8	0:50	4:--	
10+44-10+91	47	Schaktning av sandbl. mylla m ³	30	2:50	75:--	
10+44-10+48 10+60-10+71	15	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, m	15	8:--	120:--	
10+48-10+60 10+71-10+91	32	- " - 0,25-0,50 m, "	32	12:--	384:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			87:--	670:--
		<u>Rörledningen Ba - Bc .</u>				
10+91-11a+44	53	250 mm:s rör med frakt m	53	4:70	249:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	53	2:--	106:--	
11a+18-11a+24	6	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, "	6	8:--	48:--	
11+24a-11a+44	20	- " - 0,25-0,50 m, "	20	12:--	240:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	26	1:--	26:--	
10+91		Rörlöpp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
11a+44		Brunn typ B-1; d=0,60 m med 0,30 m:s slamficka i berg "	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			121:--	950:--
		<u>Rörledningen Bc - Bd .</u>				
11a+44-11a+80 11+57-12+81	160	200 mm:s rör med frakt m	160	3:50	560:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	160	1:10	176:--	
11a+44-11a+80	36	Upptagning av kalkberg, djup 0,25-0,50 m, "	36	12:--	432:--	
11+57-12+42 12+76-12+81	90	- " - 0,00-0,25 m, "	90	8:--	720:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	126	1:--	126:--	
11+57		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka i berg st	1	80:--	80:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+60		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka på berg st	1	60:--	60:--	
12+81		Brunn typ B-3; d=0,50 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			326:--	2530:--
		<u>Rörledningen Bd - Be..</u>				
12+81-13+41	60	150 mm:s rör med frakt m	60	2:70	162:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:50	90:--	
12+81-12+96	15	Upptagning av kalkberg, djup 0,25-0,50 m, "	15	12:--	180:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	15	1:--	15:--	
13+41		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka i berg st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			73:--	600:--
		<u>Rörledningen Be - Bf .</u>				
13+41-15+82	241	125 mm:s rör med frakt m	241	2:30	554:--	
13+41-14+40	99	Grävn., lägg. o. återfylln. "	99	1:40	139:--	
14+40-14+94	54	- " - "	54	1:80	97:--	
14+94-15+82	88	- " - "	88	1:40	123:--	
15+82		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			147:--	1140:--
		<u>Rörledningen Bf - Bg .</u>				
15+82-16+28	46	125 mm:s rör med frakt m	46	2:30	106:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	46	1:80	83:--	
16+28		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			41:--	310:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen Bg - Bh .</u>				
16+28-16+80	52	125 mm:s rör med frakt m	52	2:30	120:--	
16+28-16+35	7	Grävn., lägg. o. återfylln. "	7	3:--	21:--	
16+35-16+80	45	- " - "	45	1:40	63:--	
16+35		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
16+80		Brunn typ B-3; d=0,50 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			46:--	380:--
		<u>Rörledningen Ba - Bb .</u>				
20-20+91	91	150 mm:s rör med frakt m	91	2:70	246:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	1:40	127:--	
20-20+91	91	Upptagning av kalkberg, djup 0,50-0,75 m, "	91	12:--	1090:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	91	1:--	91:--	
20+91		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka i berg st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			246:--	1880:--
		<u>Rörledningen Bd - Bk .</u>				
25-25+27	27	125 mm:s rör med frakt m	27	2:30	62:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	27	1:80	49:--	
25-25+10 25+23-25+27	14	Upptagning av kalkberg, djup 0,00-0,25 m, "	14	8:--	112:--	
		15 cm tjockt gruslager på berg "	14	1:--	14:--	
25+27		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 0,30 m:s slamficka i berg st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %			43:--	360:--
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				8820:--

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att brunnar, som är nedsprängda i berg, sättas efter avjämning av botten, direkt på berget utan bottenplatta;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid återfyllningen stenar ej läggas direkt på rören, utan att ett minst 20 cm tjockt jordlager först pålägges;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: För samfälligheten A; inhugget kors (+) på stor sten c:a 30 m norr om sektion 30 = Ad å höjden + 16,45 m eller enligt

Sveriges normalnollplan + 216,45 m och för samfälligheten B; inhugget kors (+)
i berg c:a 30 m söder om sektion 16+35 å höjden + 13,76 m eller enligt Sveriges
normalnollplan + 213,76 m.


Backabo, Torbjörntorp den 3 mars 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.




Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			B-Ba-Bc-Bd-Be, Ba-Bb, Bd-Bk	Be-Bf	Ef-Bg-Bh									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<u>Samfälligheten B.</u>											
1	42-55	6276	6990									6550	1,043658	
2	35-41	1963	440	1140								6990	1,113767	
3	30-34	981		280	690							1580	0,804890	
1-3		9220										970	0,988787	
1+2		8239										8820	0,956616	
2+3		2944										8130	0,986770	
												2270	0,771060	
Härav framgår att samfälligheten B skall uppdelas på två avdelningar:														
Avdelning 1 med relativkostnad 1,043658														
" 2+3 " " 0,771060.														
Backabo, Torbjörntorp den 3 mars 1961.														
I tjänsten:														
														
E.O. lantbruksingenjör.														

Bil. I

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torbjörntorps socken.</u>						
<u>Samfälligheten A .</u>						
<u>Makeflaken 3:1</u>						
Fingal Franzén	S	913		898	8,274	
<u>Backabo 10:2</u>						
Nils Johansson	S	2275		2237	20,518	
<u>Backabo 5:1</u>						
Georg Svensson	S	7846		7715	71,108	
Summa		11034		10850	100,000	54,478
<u>Samfälligheten B .</u>						
<u>Backabo 5:1</u>						
Georg Svensson avd. 2+3	S	494		381	4,320	
<u>Berg 1:2</u>						
Arnold Johansson avd. 2+3	S	487		375	4,252	
<u>Berg 1:6</u>						
Erik Andersson avd. 2+3	S	1963		1514	17,165	
<u>Balltorp Barnegården 3:6</u>						
John Fredriksson avd. 1	S	5888		6145	69,671	
<u>Balltorp Barnegården 3:9</u>						
Artur Andersson avd. 1	S	388		405	4,592	
Summa		9220		8820	100,000	45,522

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfälligheten A		11034		10850		54,478
" B		9220		8820		45,522
Summa		20254		19670		100,000
			Backabo, Torbjörntorp den 3 mars 1961. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör.			
Biträdande gode män:  						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backabo m.fl. fastigheter i Torbjörntorps socken och Gudhems kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och utvidgning och dels fördjupning och igenläggning med rör av ett i östlig och ett annat i nordnordöstlig huvudriktning flytande avlopp med tre sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,0 km SO Torbjörntorps kyrka inom sektion 6 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: Öppna diket A - Aa och rörledningarna Aa - Ab - Ac - Ad och Ac - Ae .

Samfälligheten B: Öppna diket B - Ba och rörledningarna Ba - Bc - Bd - Be - Bf - Bg - Bh , Ba - Bh och Bd - Bk .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så, att översvämning vid alla normalt förekommande flöden förhindras å all härav beroende

mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Vid medelvatten är marken på grund av kalkgrundens genomsläpplighet förut tillräckligt torrlagd, utom på det lägst belägna området vid sekt. Al. Här har översvämning inträffat även vid medelvattenföring.

För att förhindra översvämning vid flöden från det intilliggande nederbördsområdet inom samfälligheten A, har ägaren till Makeflaken 3:1 skriftligen förbundit sig att borttaga upplagd vall vid sekt. C och i framtiden ej uppdämma vattnet vid nämnda sektion, bil. C.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunna utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför torrläggningsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har hänsyn tagits till tidsvinst, samtidig brukning av mark i olika höjdlägen, ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " och " B ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsför-

delningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten B särskild utredning verkstälts. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten B, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. Några andra ersättningar skall ej utgå.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda samfälligheterna understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 200,00 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmän sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet. I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Backabo dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Backabo, Falköping den 3 mars 1961.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Ewald From
Gunnar Karlsson




Backabo, Falköping den 3 mars 1961.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm


Backabo, Falköping den 3 mars 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C




Mått i mm

Backabo, Falköping den 3 mars 1961.

I tjänsten:

J. Liopert

E.o. lantbruksingenjör.



Backabo, Falköping den 3 mars 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.