



Akt nr:

R-F4b-LS417 / 64

AU\$R-F4b-LS417/64

417 417

Handlingar angående

KORSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964

i Jungs s:n, Kvänums k:n av Skaraborgs
län; upprättade år 1964 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

417 - 2

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning

Företagets namn

"Korsgårdens dikningsföretag av år 1964"

Socken

Jung

Län

Skaraborg

~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~

Lantbrukare Rune Larsson, Gatan, J u n g s k o l a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

15 febr. 1965

Bidrag till utförandet, kr

950:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

d. 31 dec. 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetsid

-

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
950:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 14 juni 1965

~~XXXXXX~~ verkställd av


Avsyning undertecknad

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 15 juni 1965.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående

KORSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964

i Jungs socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län; upprättade år 1964 vid synerförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning

		<u>sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	5-
Förening ang. utförandet och framtida underhållet	" B	7
Förteckning	" C	8
Bevis om inskrivning av förmynderskap och förordnande av god man för underårig	" D	9
Fullmakt	" E	10
Medgivande	" F	11
Förening	" G	12
Värderingslängd	" H	13-
Kostnadsförslag	" I	15
Arbetsbeskrivning	" J	16-
Kostnadsfördelningslängd	" K	18
Översiktskarta		19
Utlåtande	" L	20-
Typritningar	" M ¹⁻²	24-25.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för terrälläggning av mark
tillhörande jung korskärden i
jungs socken, Kvärnans kommun
av Skaraborgs län.

Den 30 sept. 1964. hos lantbr. Rune Larsson, Gatan, jungs köp.

Närvarande: Undertecknad o. lantbruksingenjör och
förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Rune Larsson - äg. jung Gatan 7:5, 7:7
jung korskärden 12:14 och
Baktered korskärden 1:36.

Av övriga sakägare:

Frans Forsell,

Aina och Allan Carlsson - äg. jung Skumpag:n 2:6, 2:10.
jung korskärden 12:10

Bertil och Ingvald Fahlgren - äg. jung korskärden 12:9
genom förmyndare Rune Fahlgren, Stormen,
Lång, Vara, bilaga D.

jungsby terrälläggningföretag av år 196-11
genom ordf. Valter Carlsson, Skumpag:n, jungs köp

§1.

Upplärdes det för förrättningsmannen utfärdade
föreskrifnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke
uttrönas.

2.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivå-
kartan över de vattenbesvärade områdena samt profil
över avloppet härifrån.

§ 4.

Frans Thorsell, Rina och Allan Carlsson förenade sig
med sökanden, bilaga B

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden yrkade
på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör
av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark
må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande
att sedan förslag till dikningen färdigställt, nytt samman-
träde komma att hållas å ort och tid som i laga ordning
skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
G. Lippert
C.O. Lantbrukingenjör

Den 26 okt. 1964. hos lantbr. Rune Larsson, Gatan, fungstola
 Närvarande: Förestående förnäringsman, ävensom följande
 sakägare: Rune Larsson - äg. fung Gatan 7:5, 7:7
 fung Kongsgården 12:14 och
 Badened Kongsgården 1:36.

Bertil och Ingvall Fahlgren - fung Kongsgården 12:9
 genom förmyndare Rune Fahlgren, stammen,
 Long, Vara, bilaga D.

Fungby tomläggningföretag av år 1910-11 genom
 ordförande Volter Carlsson, skumpagården, fungstola
 Hina och Allan Carlsson - äg. $\frac{1}{4}$ av fung skumpag:n 2:6, 2:11
 $\frac{1}{4}$ av fung Kongs:n 12:10.

Frans Thorsell - $\frac{1}{4}$ av fung skumpag:n 2:6, 2:11
 $\frac{3}{4}$ av fung Kongs:n 12:10
 genom Hina Carlsson enligt fullmakt, bilaga E

§7

Förelades det sedan förra sammanködet upp-
 rättade förslaget till de vattenbuvärade markernas bättre
 tomläggning och brukning med härtill hörande
 handlingar.

§8

Upplästas förnäringsmannens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga L.

§9.

Förmyndaren för underåriga Bertil Enk Fahlgren
 och Anders Ingvall Fahlgren har medgivit företaget
 utförande och underhåll, bilaga F.

§10.

Samtliga delägarna i företaget förenade sig
 om utförandet och framtida underhållet av ifråga

varande avlopp enligt det vid synförrättningen upprättade förslaget, bilaga G.

§ 11.

Till företagets aktförvarare och förtroendemän utsågs Rune Larsson, Gatan, funskola.

Till revisor att granska företagets räkenskaper utsågs Allan Carlsson, Skumpagården, funskola.

§ 12


Redogjorde förrättningen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
J. Englund
c.o. kontoringsingenjör.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Jungs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser upptagande av avlopp för täktdikning
längd 400 m och berörd areal c:a 12,0 ha
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lövånum

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Rune Larsson
Gatan, Jungskola, tel 0512/22058
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gatan, Jungskola den 23. apr. 1964

Sökandes namn:

Rune Larsson

Fastighet:

Jung Fridhem Hörsgr:n 12:14

för fastigheten

» »

» »

Valter Larsson, Samvagnen, Jungskola
0572/22019 Jungskola tf. an 20 1911
0572/22033 - Albert Andersson, Bräbäck

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<u>Fram Torzell och (1/4)</u>	ägare av fastigheten	<u>Jung skumpag:n 2:6, 8:11</u>
<u>Alma Carlsson (1/4)</u>	» » »	<u>Jung korsg:n 12:10</u>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Jaak Lippert

Skara den 18 juni 1964

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 5 64

Resolution.

Ingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 juli 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

Ake Paulsson

Hans Sjöberg

Undertecknade förena oss om att utföra och för
framtiden underhålla korsgårdens dikningsföretag av
år 1964 enligt det av v.o. lantbruksingenjören J. Lippert
år 1964 vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade
förslaget.

Gatan, fungstola den 26. okt. 1964.

Rune Larsson - äg. fung korsg:n 12:9

Sina Carlsson

Allen Carlson - 1/4 av fung korsg:n 12:10 o.

1/4 av fung skumpag:n 2:6.

Frans Thorsell -

1/4 av fung korsg:n 12:10 o.

1/4 av fung skumpag:n 2:6.

genom: Sina Carlsson enl. fullmakt
bilaga E.

Förestående förening biträddas.

Tjänsten
J. Lippert
v.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Rune Larsson, Gatan,
Jungskola onsdagen den 30 september 1964 klockan 1300, vilka denna dag avsänts
till följande:


Rune Larsson,	Gatan,	<u>Jungskola</u>
Frans Torsell,	Skumpagården,	"
Aina och Allan Carlsson,	"	"

"Jungsby torrlägningsföretag av år 1911"

Ordf. Valter Karlsson,	Skumpagården,	"
------------------------	---------------	---

Skara den 18 september 1964.

I tjänsten:



J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Förmyndaren för delägarna i dödsboet efter Erik Fahlgren

Rune Fahlgren,	Stommen,	<u>L o n g .</u>
----------------	----------	------------------

Skara den 21 september 1964.


I tjänsten:


J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 26 oktober 1964 klockan 1300 har
kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 16 oktober 1964.

I tjänsten:


J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Förmynderskapsdomstol

Skarabygdens häradsrätt.

Bevis om inskrivning av förmynderskap och
förordnande av god man för underårig

Underårig

Födelsetid

Hemvist

Fahlgren, Bertil Erik

1955 19/11

" , Anders Ingvald

1959 26/1

Föräldrar

Hemvist och postadress

Avl. hemmansägaren Erik Anders

Korsgården, Jungs socken,

Fahlgren och hans efterlevande hustru

Jungskola

Gärda Anna Marie Fahlgren

Förmyndare ~~avskrivning~~

Beslutets dag

Lantbrukaren Rune Fahlgren,

1961 24/3, nr 31.

Stommen, Long, Vara

Stämpel

God man vid boutredningen efter den
avlidne samt vid bodelning och skifte
eller ingående av avtal om sammanlevnad
i oskiftat bo

I tjänsten:

Claes Engström

Stpl 2:-- kr.

(Claes Engström)

Bouppteckn. nr


Registernamn

Överförmyndardistrikt Nr i förm.boken

Fahlgren, Erik Anders, barn Kvänum

76

Rätt avskrivet, intygar:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Rina Carlsson
namn
Stumpagården, Jungskola
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Jung korskården med fl. fastigheter

i
Jungs socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jungskola den 26. okt. 1964

Frans Thorsell

Bevittnas:

Rike Andersson
namn

Stumpagården Jungskola
adress

Greta Andersson
namn

Stumpagården Jungskola
adress

Härmed medges utförandet och framtida underhållet av Korsgårdens diktningföretag av år 1964 över mark tillhörande Jung Korsgården 12:9 enligt det av e.o. lantbruksingenjören J. Lippert år 1964 vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget utan någon ersättning men under förutsättning, att underåriga Bertil Erik och Anders Ingvald Fahlgren släppen delta i kostnaderna för företags utförande och underhåll.

Gatan, Jungskola den 26. okt. 1964.

Underåriga Bertil Erik Fahlgren och
Anders Ingvald Fahlgren
genom förmyndare: Rune Fahlgren

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden
till den synförrättning, som avser torrläggning av mark
tillhörande Jung Korsgården i Jung socken och Kvönums
kommun och yrka vi på företagets utsträckning, så att
jämväl vår därav berörda mark må kunna på ett
ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Gatan, Jungskola den 30 sept. 1964.

Fraus Thorsell.

Anna Carlsson

Allen Lachan

Förstående förklaring vitsordas.

Tjänsten
J. Lippert
c.o. lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jungs socken</u>							
<u>Jung Korsgården 12:10</u>							
Frans Thorsell							
Aina o. Allan Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,45		1980	3600	1620	729
" - " -	2	0,60		2880	"	720	432
" - " -	3	0,52		"	"	"	374
" - " -	4	0,23		1080	3240 ~~3600~~	2160	497
" - " -	5	0,37		"	3240 ~~3600~~	"	799
" - " -	6	1,05		1440	3600	"	2268
" - " -	7	0,24		2700	"	900	216
" - " -	8	1,25		1620	"	1980	2475
Summa		4,71					7790
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Gräns-tvärdike = 169 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.							
					å kr	1:50	254
Tvärdike = 87 m	- " -	-			"	3:--	261
Tvärdike-gräns = 55 m	- " -	-			"	1:50	82
Summa							597
<u>Totalsumma</u>		4,71					8387
<u>Jung Skumpagården 2:6</u>							
Frans Thorsell							
Aina o. Allan Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	9	0,14		2340	3600	1260	176
" - " -	10	0,23		1800	"	1800	414
" - " -	11	0,12		2160	"	1440	173
" - " -	12	0,82		1800	"	1800	1476
" - " -	13	1,20		2880	"	720	864
" - " -	14	0,87		3060	"	540	470
Summa		3,38					3573
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>		3,38					3573

Gatan, Jungskola den 26 okt. 1964.

I tjänsten:

U. Liopert

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket A - B</u>				
0 - 0+66	66	250 mm:s rör med frakt	m 66	6:20	409	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 66	2:80	185	
0+66-2+10	144	250 mm:s rör med frakt	" 144	6:20	893	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 144	3:60	518	
1+84-1+90		Sprängning av berg	" 6	28:--	168	
		Grusbädd för rörledning	" 6	1:--	6	
2+10-4+8	198	225 mm:s rör med frakt	" 198	5:40	1069	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 198	3:50	693	
2+31-2+45		Sprängning av berg	" 14	28:--	392	
		Grusbädd för rörledning	" 14	1:--	14	
0		Rörutlopp typ U-1	st 1	70:--	70	
0+66, 2+10		Brunn typ B-1; d=0,60	" 2	150:--	300	
2+52, 4+8		Brunn typ B-1; d=0,50	" 2	100:--	200	
		Arbetsledning och oförutsett			483	5400
				Summa kronor		5400
Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttagas:

- att i grävningstabell angivna djup är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till rörets inre underkant;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår;
- att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;
- att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att tegel rörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts; men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;

att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna;

att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att fixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg c:a 55 m SV sekt. 1 å höjden 10,80 m.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 0,97 m under nollplan för "Jungsby torrlägningsföretag av år 1910/11".


Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.

I tjänsten:


E. O. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jungs socken</u>						
<u>Jung Korsgården 12:10</u>						
<u>Jung Skumpagården 2:6</u>						
Frans Thorsell						
Aina o. Allan Carlsson	S	11960		3267	60,50	
<u>Jung Korsgården 12:14</u>						
Rune Larsson	S	7808		2133	39,50	
<u>Summa</u>		19768		5400	100,00	
Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande JUNG KORS-GÅRDEN m.fl. fastigheter i Jungs socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser utförande av en rörledning för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,0 km söder om Jungs kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. och de i 10. kap. 135 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträcka har profilritning upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningen A - B .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningen.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Jungsby torrlägningsföretag av år 1910/11", vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svartlinje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till fördjupning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning, omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikets igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Någon ersättning skall ej utgå.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget och är beläget 0,97 m under nollplan för "Jungby torrlägningsföretag av år 1910/11".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Korsgårdens dikningsföretag av år 1964".

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.




Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Gatan, Jungskola den 26 oktober 1964.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.