



Akt nr:

R-F4b-LS420/64

AU\$R-F4b-LS420/64



Handlingar angående

FURUBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964

inom Tibro köping av Skaraborgs län;

upprättade år 1964 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående
FURUBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1964
inom Tibro köping av Skaraborgs län;
upprättade år 1964 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lan-tbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		I-
Ansökan med förordnande	bil. A	10-
Föreningsskrivelse med bilagor	" B ¹⁻⁵	19-
Kungörelse	" C	25-
Förteckning	" D ¹⁻²	26-
Fullmakter	" E ¹⁻⁵	29-
Skrivelse till Statens Järnvägar + ritning	" F ¹	34-
Svar från Statens Järnvägar	" F ²	36-
Värderingslängd	" G	37-
Kostnadsförslag för utförandet	" H ¹	38-
Utredning av kostnaderna enbart för torrläggning av jordbruksområdet	" H ²	40-
Arbetsbeskrivning	" I	41-
Kostnadsfördelningslängd	" K	43-
Översiktskarta		44-
Utlåtande	bil. L	45-
Typritningar	" M ¹⁻⁵	50-54.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

1.
Protokoll vid nyregistrering
enligt vattenlagen för
förläggning av tomt-
mark tillhörande

Andersborg, Tibro
Skattegränden mfl. i
Kyrkefallets mken och
Tibro köping, Skaraborgs
län.

Den 2 dec. 1953 på Nya hotellet i Tibro.

Närvarande: Underbecknad c.s. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männen Gosta Gustafsson, Fröstorp, Tibro och
Martin Johansson, Grönkult, Tibro ävensom
följande intägnare:

Sökanden: Hjr Snickerifabrik AB. genom
Gustaf Törling som ägne av Anders-
borg 1¹⁹ och tomt nr 1. i K.o. Giren.

So de som föränsade sig med sökanden
den 6 okt. 1948:

Anders Andersson	äg. Tibro Skattegränd	1 ¹⁸⁸
Albert Larsson	äg. " "	1 ¹⁹⁰
Herman Johansson	äg. " "	1 ¹⁰⁰

gen. Gustav Jansson ent. fullm. bil. E¹

Bernhard Johansson äg. Tibro Skattegränd 1¹⁸⁹

Övriga intägnare:

Lilly Johansson äg. Andersborg 1⁴

Mon Nilsson, Gideon Nilsson och Tor Nilsson
äg. Andersborg 1⁶ gen. Mon Nilsson
ent. fullm. bil. E²

Gustav Adolf Anderssons skatt. (Fru Math Frost
och Fru Marianne Andersson) äg. Tibro
Skattegården 16³ och 16⁴ gen. Karl Frost ent.
fullm. —

J. H. Andersson äg. Tibro Skattegården 18⁴
Karl Janssons skatt. (Fru Nyda Jansson,
John Jansson, Ingemar Jansson och Fru
Birgit Larsson) äg. Tibro Skattegården 19⁹
gen. Tore Larsson ent. fullm. Bil. E³
Anders Jansson äg. Tibro Skattegården 1¹⁰²
Gustav A. Jansson äg. " " 1¹⁰³
Brue Aske äg. Tomt nr 2 och 3 i
Ko. Träskundlören

Karl Jansson äg. Anderstorp 1¹⁷
Herbert Karlsson äg. Anderstorp 1¹⁶
David Jansson äg. Anderstorp 1¹⁸
Karl Larsson äg. Kåggatorp
mot Tibro köping äg. Tibro Skattegården 19¹
gen. Kommunalsamfundets redf. Axel
Adolfsson och kommunalingenjören
Dan Rosen ent. protokollsutdrag
Sensum nämns Tibro byggnadsnämnds
redf. J. O. Sörenson och Stakes prästör
gen. s. g. riksen Nils Granholm ent. fullm. Bil. E⁴

§1

Upplästs det för förordningsmannen
utfärdade förordnandet som hade
lydelse ent. bil. A.

§2.

Något jäv emot styrelsemannen kunde

ij utkomos.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det berörda området samt profil över avloppet härifrån.

§4.

Förlanden Gustaf Törleing yrkade på förläggning av sin tomtmark så att den kan bebyggas med en magasinbyggnad. Herr Törleing meddelade på förfrågan att något kloakröret ej kommer att utsläppas från honom tillhörig tomtmark men ansåg att det var lämpligt att utreda kloakfrågan för det berörda området.

§5.

Albert Larsson och Anders Rudersson meddelade att de så gott som inget är vid floden besvär av vatten i sina källare.

§6.

Anders Jansson meddelade att han men 1950 fått viss medgivande att utsläppa avslamt kloakröret i det berörda vattendraget bl. a. av Kilbomålsnämnden i Tibro samt distriktsingenjören för vatten och avlopp i Jönköping.

§7.

J. H. Rudersson framhöll, att det borde ankomma på Tibro köping att ordna ^{vatten} kloakavledningen, då även från köpingen

utsläppes en del kloakvattnen i backen.

§8.

Kommunallingenjör Dan Rönin framhöll att de stora sanitära olägenheterna, som rådde inom det berörda området, både undanröjdes och förbyggades att möjligheten att dräna fram en nyponst kloakledning med till en reningsoanläggning vid Juleån skulle undersökas samt att syreförbrukningen endast skulle anse förläggning av verk.

§9.

Fråge Rönin framhöll att kloakfrågan både utredes och Albert Larsson ansåg att kloakproblemet var huvudfrågan. Gustav Jansson ansåg att köpingen både skulle av kloakfrågan nu och inte skjuta upp dess lösande på framtiden.

§10

Fröj. Rönin meddelade att köpingen är i överensstämmelse med att ordna kloakfrågan för området trots att vägen skyldighet förbjudes utanför stadsplanlagt område och att det är kommunalfullmäktige, som beslutar.

§11.

Kommunalsamfundsrådet
Svea Adalfrson framhöll, att det var tillrättssynpunkt men bra att lösa frågan, men att det var ett ganska omfattande arbete, som kan bli ekonomiskt kännbart för försäkringsgivarna. För eller nuore

moste dock arbetet utföras.

§12.

Ägarna till jindbruksmark, som erhåller
förbättring genom förbättring, som Nilsson
och Fru A. Johansson meddelade på för-
frågan att de ej önskade föräna sig med
skanden för att få sina marker fullt
förslagna.

§13.

Karl Jansson, Herbert Karlsson, David Jansson
och Karl Larsson var samtycker om belägen
30 om det berörda området meddelade, att
de icke ämnade föräna sig med skanden.
Karl Jansson meddelade att han har fått
medgivande av hälsningsnämnden att
släppa ut avslagna sken i ett
nedanför hans lant befintligt öppet dike.

§14.

Kommunalnämndensordföranden
meddelade på förfrågan att lantpriset
inom området är 1.50 kr/m² för brotts-
luster och 1:- kr/m² för individualluster.

§15.

Meddelades att jättingen, som kändes
berörda av bygget byggdes omtr. år 1875 och
att omfån liggande mark vid den tiden
till största delen var att kända till skenmark.
Stadens jättingens ombud förklarade att
därmed kostnaden för arbete, som kan komma
att åläggas S. J. är större än värdet av den
skada, som skulle uppstå, därmed arbetet

ej utfördes, S. J. hellre önskar ersätta skadan.

§ 16.

Samt en sammanfattning förhållandes
följande riktlinjer för förvaltningens
förtrodda handläggning. Den enighet
därmed uppnås vid sammanträdet med
kommunalnämnden i Tibro köping
kommer denna att fräna sig med
sammans och ge på frätgets ut-
skickning att omfatta en nyordad klack-
ledning för det berörda området utan
fridelnings av kostnader för dessomman
på de olika förhållanden. Samt för-
läggningssamfälligheten kommer kostad
fridelnings att verkställas enl. rättslagens
bestämmelser.

§ 17.

Samt i det vidare finns att till
protokollet anteckna förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande att nytt sammanträde
kommer att hållas i ut och till som i
lagen ordning kommer att för sakerna
tillkännagivis.

Att ut och som man

Tjänsten

Sten J. J. J. J.

Bihörande gde man:
Lärke Gustafsson

Den 16. dec. 1964 i kommunalhuset, Tibro.

Närvarande: Undertecknad o.o. lantbruksingenjör och
förrättningsman samt godemännen Gösta Gustafsson,
Fröstorp, Tibro, och i stället för avlidne Martin Johansson Axel
Pettersson, Oxelbacka, Igelstorp, ävensom följande sakägare:

Hemming Larsson - äg. Tibro skattegr:n 1:122

John Hilding Andersson - - Tibro skattegr:n 1:84, 1:88

Gideon och Ivar Nilsson,

Aron Nilssons dödsbo - - Anderstorp 1:6 genom
deläg. Gideon och Lage Nilsson.

Lilly Johansson - äg. Anderstorp 1:4.

Albert Larsson - - Tibro skattegr:n 1:199

Törlings Trävaru A./B - - Anderstorp 1:19 och
tomt nr. 1 i kv. Gäsen

genom Einar Andersson anl. muntligt uppdrag.

John Jonsson - äg. Tibro skattegr:n 1:99

Herman Tage Johansson - - Tibro skattegr:n 1:100

Anders Andersson - - Tibro skattegr:n 1:188

genom sonen Stig Andersson anl. muntligt uppdrag

Anders Andersson & Son - äg. Tibro skattegr:n 1:214

genom deläg. Stig Andersson.

Statens järnvägar genom ing. Rune Löfgren,

Göteborg, anl. fullmakt, bilaga E⁵

och spårtekniker Sixten Forsgren, Skövde.

Tibro köping genom kommunalnämndens

ordf. Axel Adolfsson och kommunalting.

Dan Rosén, Tibro.

§ 18

Något jäv emot förrättningsmannen och biträdande
godemännen Axel Pettersson kunde ej utrönas.

§ 19.

Tibro köping genom kommunalnämndens ordförande Axel Adolfsson förenade sig med sökanden och yrkade på fördelning av anläggningskostnaderna för ifrågakvarande avlopp mellan fastigheterna inom det nuvarande och blivande stadsplanlagda området och jordbruksfastigheterna, så att kostnaderna för de först nämnda fastigheterna påföres Tibro köping, bilaga D.¹⁻⁵

§ 20.

Kommunalingenjör Dan Rosén meddelade att kloakvattnets avledande och torrläggning av befintliga och blivande källare inom stadsplanerat område kommer att ske genom separata rörledningar.

§ 21.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till ytvattnets avledande och torrläggning av vatten skadade marker med därtill hörande handlingar.

§ 22.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga...

§ 23.

Beslöt att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 24.

Till ordförande för företaget valdes kommunalnämndens ordf. Axel Adolfsson, Tibro, och till ledamöter Herman Johansson, Tibro, och Tage Nilsson, Andenstorp, Tibro

Till suppleanter utsågs John Andersson och Albert Larsson, adress för båda Tibro.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes kamrerareassistent Olle Friberg och John Jönsson, adress för båda Tibro.

Till suppleant utsågs Stig Andersson, Tibro.

§ 25.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg styrelsemännen företagets ordförande Axel Adolfsson, Tibro.

§ 26.

Ledogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statshyrsg samt lånegaranti till företag av detta slag.

§ 27.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades att om statemedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statemedlens lyftande kunde erfordras, och att utkvittera och för företagets räkning disponera de statemedel, som kunde bli beviljade.

§ 28.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ont och tid som oran.

I tjänsten

Biträdande godkänd

J. Ryppert, o. l. ant. ing.

Ersta Cursdram

Quilberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

10 uppm. 1958 Bil. A
4 - 7. dec





Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Elmer Söderberg

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Erik Christiansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 136 53

11. överf. p. Ljert. Inv 590





Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

IIIM 82 53

12.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sumnerholm


Nils Karlberg



LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

13.





Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

14.


Fnr. 890.


E.D.nr 7-49-1951.

Förordnande.

E.o.lantbruksingenjören Rolf Kristofer-
son, Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin verk-
ställa ifrågavarande förrättning. Marie-
stad å landskansliet den 16 januari 1951.

På Länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

ink. 20/11 48

15.
Fnr 590

E D. 84-49
19 48

22

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/8 1947 Dnr. 130
Exp. den 16/11 1948 nr. 387



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Tyngsfalla (Tibro köping)

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser

phosphatmark

avläggning av brant- och

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tibro

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

HJO SNICKERIFABRIK AB., Tibro

Avdelningschef Andersson, tel. 274., eller
underf. Trörling, adv. Kpr., tel. 603.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon

Hjo

den

9/8

19 47

HJO SNICKERIFABRIK AB.

Sven Trörling

Två vilar på vrb. och kommunens
begär att utreda, verkställs
betr. spelt. ord. fr. försäkr.
och ett planer. und. munde.
Ing. Rosen meddelar m.
pändlagningen för jntntr.

Fastighet

Ägare:

Anderstorp

Bröderna Nilsson, Anderstorp

Gustaf Johansson, Anderstorp

Torsten Karlboms Sterbhus, Anderstorp

Samtliga med postadress Tibro

Skicka kommunalnamnaden Tibro.

Fastighet:

Ägare:

Skattegården

Gustaf Anderssons Stbh.

Karl Edberg, Vallgatan

Byggm. Paul Larsson

F:a Asknes Möbler

Fru Kjellman

Bernhard Johansson, Majnemi

Albert Larsson, Björkudden

Herman Johansson, Skogshall

Anders Andersson, Furuhöjd

Gustaf Jansson, Furubäck

Karl Jonsson, Dalängen

J.H. Andersson, Älvängen

Helge Säll

Sven Säll

Karl Pettersson, Hagagatan

Sven Johansson, Skogstuna

Karlsgren & Eriksson, Vallgatan

Ragnar Larsson, Vallgatan

Vibo Möbelfabrik

Samtliga med postadress Tibro.

Latbruks-
~~Tordagsmarken~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 12 november

1948

På lantbruksnämndens vägnar:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Dess delegation för inre rationalisering:

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslandbruksläkare~~

Skara,

förordnas härmed att i lägo ordning verkställas
ifrågakörande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande. 12/11 8

18/11 8

Mariestad & landskonsliet den..... 194

på Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

G. Lundahl

zeitpunkt.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman

föreslå: E.o. lantbruksing. Rolf Kristoferson

Skara den 15 december 1950.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elisenstein

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

HJO SNICKERIFABRIK AB

SÅGVERK OCH TRÄVARUAFFÄR

TELEFONER:

LINJEVÄLJARE

ORDER O. EXPEDITION 600
BOKFÖRING O. VEDAVID. ... 601
FÖRSÄLJNING 602
DISPONENT G. TÖRLING 603

TRÄVAROR

BYGGNADSMATERIAL

SNICKERIER

POSTGIRO

37358

TIBROFILIALEN, TIBRO 274



Vid telefon i denna angelägenhet
var god efterfråga

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a

HJO DEN

9.8.1947.

Vi ha idag till Torrlägningsnämnden insänt ansökan om syneförrättning för ett torrlägningsföretag i Tibro, och vi vore tacksamma om detta ärende kunde behandlas så skyndsamt som möjligt. Vi ha sökt i görligaste mån få tag i alla som beröras av företaget och i de allra flesta fall gäller detta byggnadstomter inom Tibro, där vederbörande på grund av läget äro beroende av detta avlopp för sitt grundvatten. Vi ha varit i förbindelse med de flesta tomtägarna, som äro mycket intresserade för att saken kommer till utförande, och för vårt vidkommande gäller det att få dränering för att över huvud taget medgiva bebyggelse. Vi påpeka även att det ifrågavarande diket korsar Karlsborgsbanan invid vår tomt, för den händelse Järnvägsförvaltningen behöver kallas till förrättningen. De arealer som beröras av torrläggningen torde ej vara särskilt stora, men någon uppgift därom kunna vi ej prestera. Det rör sig om såväl åker- som skogs- och tomtmark, varvid de flesta tomterna äro bebyggda.

Högaktningsfullt

HJO SNICKERIFABRIK AB

Sven Hallin

FÖRENING

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av tomt- och skogsmark, tillhörande Anders-
torp och Skattegården inom Tibro köping av Skaraborgs län, och yrka
vi på förrättningens utsträckning att omfatta jämväl torrläggning
av oss tillhörig tomtmark.

Tibro den 6 oktober 1948.

188 ✓ Anders Andersson m ✓ Kalle Kälman ^{bonus g av tomt.}

Ljungskvit
Storh. ? Pär Lönn (HJÖ SNICKERIFABRIK AB.
Sveriges Snickerifabrik AB.
Förstaprioritet)

x ✓ 190 Murdersten m ✓ Albert Larsson

Herman Johansson m ✓ bonus g av tomt.

x Bernhard Johansson m ✓ g mitter i tiller

Sven Låll bonus g av tomt.

Helge Låll bonus g av tomt.

Enligt Tibro kommunalnämnds beslut av den 5 febr. 1964 förenar sig undertecknad på nämndens vägnar med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Tibro Skattegården, Anderstorp m.fl. fastigheter i Tibro köping och yrkar jag på dels företagets utsträckning för möjliggörande av ytvattnets avledande och torrläggning av tomtmark inom det stadsplanelagda området och dels fördelning av anläggningskostnaderna för ifrågavarande avlopp mellan fastigheterna inom det stadsplanelagda området och jordbruksfastigheterna, varvid alla kostnaderna för de förstnämnda fastigheterna får påföras Tibro köping. Tibro den 16 december 1964.

Bertil Ståhl

Förestående förening vitsordas:

Gösta Sjöström
Ordförande

1 tjänsten y. Lippert
e.o. i förbrukning

Överlämnas till:

Kommunalnämndens ordf. för

☒ kännedom och beaktande☐ verkställighet

Tibro den 10 februari 1964.

Utdrag ur

protokoll fört vid sammanträde med
kommunalnämnden i Tibro köping

den 5 februari 1964.

§ 41.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs:
hrr Tage Svedberg och Filip Johansson.

§ 80.

På förekommen anledning beslöt kommunalnämnden
att förena sig i den syneförrättning som avser torrläggning av mark till-
hörande Tibro Skattegården, Anderstorp m.fl. fastigheter i Tibro köping
och därvid yrka på dels företagens utsträckning för möjliggörande av
ytvattnets avledande och torrläggning av tomtmark inom det stadsplane-
lagda området och dels fördelning av anläggningskostnaderna för ifråga-
varande avlopp mellan fastigheterna inom det stadsplanelagda området
och jordbruksfastigheterna varvid hela kostnaden för de först nämnda
fastigheterna påföres Tibro köping.

Justerat:

Tage Svedberg

Filip Johansson

År och dag som ovan

Axel Adolfsson

Ordförande

K. Aronsson

sekreterare

Rätt utdraget betygar:

Anslag om justering har i laga ordning
kungjorts å Tibro köpings officiella
anslagstavla den
betygar:

Till

Kommunalnämnden i Tibro köping,

T i b r o .

Betr. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av tomtmark samt avledande av kloakvatten inom det s.k. Furubäcksområdet.

Rubr. syneförrättning söktes den 9/8 1947 av Dir. Gustaf Törling, varvid avsågs torrläggning av tomt och skogsmark.

Sedan lantbruksingenjör Rolf Kristoferson påbörjat förrättningen men avflyttat från länet, erhöll undertecknad länsstyrelsens förordnande den 4 sept. 1953.

Den 6 okt. 1948 hade ett antal tomtägare förenat sig med sökanden med yrkande om torrläggning jämväl av deras tomtmark.

Undertecknad höll ett förberedande sammanträde med sakägarna den 2 dec. 1953, varvid sökanden yrkade på torrläggning av sin tomtmark, så att den skulle kunna bebyggas med en magasinsbyggnad. Han framhöll vidare, att kloakvatten ej skulle komma att utsläppas från hans tomtmark, men ansåg, att det vore lämpligt att ureda kloakfrågan för det berörda området. Flertalet sakägare menade, att lösandet av kloakfrågan var det viktigaste, och framhöll, att det borde ankomma på Tibro köping att ordna kloakvattenavledningen.

Preliminära kostnader hade beräknats för två alternativa förslag enl. vilka alternativet öppet dike skulle kosta c:a 4000:-- kr och alternativet med rörledning i samma sträckning som bäcken skulle kosta c:a 10.000:-- kr.

Såsom en sammanfattning fastställdes följande riktlinjer för förrätt-

ningens fortsatta handläggning. Om enighet därom skulle uppnås vid sammanträde med kommunalnämnden i Tibro köping, skulle denna förena sig med sökanden och yrka på företagets utsträckning att omfatta en separat kloakledning för det berörda området utan fördelning av kostnaderna för densamma på de olika fastigheterna. Inom torrläggningssamfälligheten skulle kostnadsfördelning verkställas enl. vattenlagens bestämmelser.

Förslag till föreningsskrivelse bifogas.

./.

Förrättningen kommer att vila, tills jag erhållit kommunalnämndens beslut i frågan.

Skulle frågan lösas på annat sätt än genom syneförrättning, bör förrättningen skriftligen återkallas av sökanden och följande sakägare, som förenat sig med denne:

Anders Andersson

Paul Larsson

Albert Larsson

Herman Johansson

Bernhard Johansson

Sven Zäll

Helge Zäll och

Märta Källman.

Skara den 22 jan. 1955.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Skaro

för kännedom

Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med Tibro kommunalnämnd

den 28 januari 1955.

§ 1.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Alvar Eklund och Gustav Andersson.

§ 9.

Kommunalnämnden hade att taga ställning till ev. deltagande i syneförrättning jämlikt 8 kap. vattenlagen för torrläggning av tomtmark samt avledande av kloakvatten inom det sk Furubäcksområdet.

Under åberopande av att principförslag till stadsplan och i anslutning därtill särskild vatten- och avloppsplan för berörda område nyligen upprättats och av Kommunalfullmäktige antagits, beslöt kommunalnämnden att tills vidare bordlägga frågan.

Kommunalfullmäktiges ovan nämnda beslut har underställt Länsstyrelsens prövning.

Justerat:

Alvar Eklund

Gustav Andersson

År och dag som ovan

Axel Adolfsson

Ordförande

Eric Nytell, Sekr.

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i


församlingar den

Rätt utdraget betygas

24.

Bil. B⁵

TIBRO KÖPING



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
S k a r a

Tibro köping får härmed anhålla om att den syneförrättning angående torrläggning av tomtmark tillhörig fastigheterna Anders-
torp m.fl. i Tibro köping, som påbörjades år 1953, fullföljes
och avslutas.

Tibro den 13 augusti 1962

Tibro kommunalnämnd

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande *Tibro Skattegården, Anderstorp* m. fl. fastigheter inom Tibro köping av Skaraborgs län, genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalhuset, Tibro, *onsdagen den 16 dec. 1964 klockan 14.00*, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bostads- och industrifastigheter inom kv. Bonaren, Trähandlaren samt Furubäcksområdet ävensom fastigheterna Anderstorp 1:4, 1:6 och 1:19 bliva berörda.

Skara den 30 november 1964

I tjänsten:

J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör

Styrelseval för företaget verkställs.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning onsdagen den 2 december 1964, intygas.

Skara den 4 december 1964.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde på Nya hotellet i Tibro onsdagen
den 2 december 1953 klockan 14.00, vilka denna dag avsänts till:

<i>Anderstorp 14</i>	✓ 1. Fru Lilly Johansson,	Anderstorp,	<u>Tibro</u>
	✓ 2. Lantbr. <u>Aron</u> Nilsson,	Anderstorp,	"
<i>Anderstorp 16</i>	3. " Gideon Nilsson, <i>fullen skall utvärderas</i>	Anderstorp,	"
	4. " Ivar Nilsson,	Anderstorp,	"
<i>Anderstorp 19 funkt nr 1 Kv. Gosen</i>	✓ 5. Hjo Snickerifabrik Aktiebolag, <i>gen. Gustaf Törling</i>		"
	✓ 6. Dödsboet efter Gustav Adolf Andersson, <i>gen. Karl Tost. (fullen. skall utvärderas)</i>		"
<i>Tibro Skatte- gräden 163/164</i>	Änkefru Karin W. Andersson, (död)	Gästgivarevägen 14,	"
	7. Fru Märta Fast,	"	"
	8. " Marianne Andersson,	Mariestadsvägen 6,	"
<i>Tibro Skattegr. 184</i>	✓ 9. Herr J. H. Andersson,	Älvängen,	"
	✓ 10. Dödsboet efter Karl Jonsson, <i>gen. Tore Larsson</i>		"
<i>Tibro Skattegr. 199</i>	Fru Agda Jonsson,	Dalängen,	"
	11. Herr John Jonsson,	"	"
	12. " Ingemar Jonsson,	Anderstorp,	"
	13. Fru Birgit Larsson,	Strands Cementvarufabrik,	"
<i>T.S. 1102</i>	✓ 14. Herr Anders Jansson,	Furubäck,	"
<i>T.S. 1103</i>	✓ 15. " Gustav A. Jansson,	"	"
<i>T.S. 1188</i>	✓ 16. " Anders P. Andersson,	Furuhöjd,	"
<i>T.S. 1189</i>	✓ 17. " Bernhard Johansson o.h.h. Anna Johansson,	Majniemi,	"
<i>T.S. 1190</i>	✓ 18. Fabrikör Albert Larsson,	Björkudden,	"
<i>funkt nr. 2, 3 Kv. T. handlaren</i>	✓ 19. " Arne Askne,	Vallgatan 31,	"
<i>T. funkt nr. 1 i Kv. Bonoren</i>	20. " Ragnar Larsson o.h.h. Gerda Larsson,	Vallgatan 39,	"
<i>T.S. 1110</i>	✓ 21. Fru Märta Kjellman,		"
<i>T.S. 1100</i>	✓ 22. Herr Herman Johansson, <i>gen. Gustaf Jansson (fullen. skall utvärderas)</i>	Skogshall,	"

23. Herr Helge Zäll, T.S. 1¹²³ Lillebo, Tibro
 24. " Sven Zäll, T.S. 1¹²² Lövhaga, "
 25. Kommunalnämnden i Tibro köping, T.S. 191¹ gen. adf. Axel Adalsson¹ präbblouddig
 26. Statens Järnvägar, komm. iij. Dan Rosen¹ utändes senare
 Chefen för II distriktet, gen. Tj. ritte Nils Grauholm ent. fallen. Göteborg.
 27. Hälsovårdsnämndens ordf. Karl Larsson, Tibro
 28. Skiftesgodemannen Lantbr. Gösta Gustafsson, Fröstorp, "
 29. " " Martin Johansson, Grönhult, "
 30. Herr Karl Jonsson, Anderstorp 1¹⁷ Anderstorp svägen, "
 31. " Herbert Karlsson, " 1¹⁶ " "
 32. " David Jansson, " 1¹⁸ " "
 33. " David Höglund, Höggård 1⁶⁴ 2 " "
 34. " Karl Larsson, Höggård ? " "

Skara den 20 november 1953.

I tjänsten:


 (Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Byggn. nämndens adf.
 J. O. Svensson

Ah! Paul Larsson, Ljungsknäs storbh.
 och Stenig Kraftst. i Kallade.

Ang. fortsatt sammanträde i kommunalhuset (polisstationen), Tibro onsdagen den 16 dec. 1964 klockan 1400 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till:

Fru Lilly Johansson,	Anderstorp,	<u>Tibro</u>
Aron Nilssons dödsbo,	"	"
Gideon Nilsson,	"	"
Ivar Nilsson,	"	"
Törlings Trävaru AB,	Skövdevägen 5,	<u>H j o</u>
John Hilding Andersson,	Älvängen,	<u>Tibro</u>
Karl Jonssons dödsbo,	Dalängen,	"
Anders Jansson,	Furubäck,	"
Gustav A. Janssons dödsbo,	"	"
Bernhard Johanssons " ,	Majniemi,	"
Anders P. Andersson,	Furuhöjd,	"
Albert Larsson,	Björkudden,	"
Herman Johansson,	Furubäck,	"
Arne Askne,	Vallgatan 31,	"
Nils E. Johansson,	Norrbo, Gäre,	"
Helge Zäll,	Lillebo,	"
Märta Källman,	Furubäck,	"
August Lingkvist,	Lövha,	"
Ragnar Larsson,	Vallgatan 39,	"
Kommuningenjör Dan Rosén,	Kommunalkontoret,	"
Ordf. i Tibro kommunalnämnd		
Axel Adolfsson,	"	"
Ordf. för "Tibro-Skattegr:ns vf 1930"		
Olof Karlbo,	Anderstorp,	"
Statens Järnvägar, 4:de bandistrikt, Fack 1522,		<u>Göteborg</u>
Skiftesgodemannen Gösta Gustafsson, Fröstorp,		<u>Tibro</u>
" Axel Pettersson, Oxelbacka,		<u>Igelstorp.</u>

Skara den 3 december 1964.

I tjänsten:

E. O. Lippert

E. O. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Herr Gust. Jansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Skogshall Tälv Skattegården 1.100
 i Tälv sock. av Skvabo län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tälvden 2. December 1953
Herman Jansson
Skogshall Tälv.

Bevittnas:

Legrid JanssonHell Johansson

FULLMAKT

för fron Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande fron Gidern och Ivar Nilsson Indertorp
 i Tibro sock av Skarab. län
 å vär vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Indertorpden 3 dec. 19 53Gidern NilssonIvar Nilsson

Bevittnas:

H. B. GrönforsJ. Larsson

FULLMAKT

för Eore Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Andersstorp och Tibro Köping
 i Tibro socken av Åkeraborgs län
 å måna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tibro den 2/12 1953

Carl Jönssons dödsbo

Ergeger Jönsson

Agda Jönsson

Ingrit Jönsson

Bevittnas:

Johr Jönsson

Sigrid Jönsson

Aust Jönsson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Tf. ritare Nils Granholm
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande _____

torrläggning av vattenskadade marker tillhör _____ Enligt uppgift i kallelsen
Anderstorp hemman inom Tibro köpingx på Nya hotellet i Tibro onsdagen den 2 dec. 1953, kl. 14.00.
t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Falköping den 23.11. 19 53I. Malmberg
(I. Malmberg)
Baningenjör,
föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

[Signature][Signature]

Härigenom befullmäktigas ingenjör R Löfgren

Befattning och namn

4 bandistriktet, Göteborgatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrlägningsföretag

Enligt uppgift i kallelsen

tillhörande Tibro Skattegården, Anderstorp m fl* inom Tibro köping, Skaraborgs län

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, SJF nr 106).

Göteborgden 14.12 19 64(Stig Westerberg)Baningenjör,
vid 4 bandistriktet
~~förstärkt för xxxxxx banredningen~~

JL/JCK

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt

G ö t e b o r g .

I enlighet med bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag i två ex. ur förslag till "Furubäcks dikningsföretag av år 1964" i Tibro köping av Skaraborgs län, i den del som berör järnvägen Skövde - Karlsborg c:a 500 m öster om Tibro järnvägsstation.


Av företaget beröres stentrumman genom järnvägen vid sekt. 4+03 av avloppet A - B - C - D . Nu befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppet är igenslammat. Avloppet nedströms järnvägen igenlägges med rör och brunnar placeras å ömse sidor om järnvägen. In- och utloppsrör från järnvägstrumman placeras i jämnhöjd med trummans botten. Övriga erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Ingenjör N. Granholm vid 8. bansektionen, Falköping, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande sammanträden.



Jag vore tacksam för besked snarast möjligt hur arbetet skall utföras inom järnvägsområdet.

Skara den 15 april 1964.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



UTDRAG UR:
FÖRSLAG TILL **FURUBÄCKS DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1964**

I TIBRO HÖPING AV SKARBORGS LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1964 I SAMBAND MED
SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

J. Lagerstedt
F. O. LAGERSTEDT SJINGENJÖR



STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

8 bansektionen

36.

Lippert Bil. F²



Telefon 0515/10307

Anknytning

Telex

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Ort och datum

Falköping 15.5.1964

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietext

Ingenjör N Granholm/Br 1412/52 32a

Furubäcks dikningsföretag
av år 1964.

I anledning av Nämndens skrivelse den 15 april 1964 till Distriktschefen vid II distriktet vilken skrivelse överlämnats hit för besvarande meddelas följande.

På såväl södra som norra sidan om järnvägsområdet och parallellt med detta går dagvattendiken. Det södra diket faller ut direkt i trumman vid sekt 4+03 medan det norra diket är anslutet till Furubäcken som från trumman nu leder över Skattegården 1⁸⁴. Det sistnämnda diket är på en lägre sträcka inom bangårdsområdet kulverterat men går såsom öppet dike vid anslutningen till bäcken.

Det södra diket kan utan olägenhet anslutas till den planerade brunnen av B-1 typ som enligt förslaget skall placeras på trummans ^{södra} norra sida.

1) Brunnen skall dock göras nedstigningsbar (diam=1 m) och förses med slamficka så att trumman kan rensas.

Huruvida diket på banans norra sida skall kulverteras eller ej fram till anslutningen med den nya brunnen på trummans norra sida torde helt få bestämmas och bekostas av köpingen då det nuvarande diket i sin öppna del här helt ligger inom gatumark.

De bägge brunnarna på trummans bägge sidor skola helt placeras utanför järnvägsområdet varvid även den norra brunnen skall göras nedstigningsbar.

Några kostnader förutsätter icke åvila statens järnvägar för fullföljandet av företaget i de delar detta berör järnvägsområdet och därmed sammanhängande arbeten.

Högaktningsfullt

W. Jonasson
(W. Jonasson)
Baningenjör

Bil

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tibro köping</u>							
Anderstorp 1:6							
Aron Nilssons dödsbo							
Gideon Nilsson							
Ivar Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. mellan- lera	1	1,03		1580	~~3500~~	1920	~~1978~~ 1277 ^{x/}
" - " -	2	1,38		3150	~~3500~~	350	~~483~~ 312 ^{x/}
Summa		2,41					~~2461~~ 1589 ^{x/}
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		2,41					1589
Anderstorp 1:4							
Lilly Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. mellan- lera	3	0,79		1400	~~3500~~	2100	~~1659~~ 1071 ^{x/}
" - " -	4	1,87		3320	~~3500~~	180	~~337~~ 217 ^{x/}
Summa		2,66					~~1996~~ 1288 ^{x/}
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		2,66					1288
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Anderstorp 1:6							
Aron Nilssons dödsbo							
Gideon Nilsson							
Ivar Nilsson	1-2 ab	2,41				1589	
	brb					-	1589
Anderstorp 1:4							
Lilly Johansson	3-4 ab	2,66				1288	
	brb					-	1288
Summa		5,07					2877

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad

x/ = båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

Biträdande gode män:

Örsta Gustafsson
Cueffert

Tibro den 16 december 1964.


I tjänsten:


J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket A - B - C - D</u>						
0-0+50	50	700 mm:s rör med frakt	m 50	36:60	1830	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 50	7:--	350	
0		Utlopp typ U-1			90	
0+50		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel och intagsrör; d=0,3 m			300	
0+50-1+49	99	600 mm:s rör med frakt	m 99	28:90	2861	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 99	6:--	594	
0+74		Brunn B-1S; d=0,6 m. Gren- o. T-rör 10"/24"			160	
1+49		Brunn 10; d=1,0 m			500	
1+49-3+91	242	600 mm:s rör med frakt	m 242	28:90	6994	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 242	12:--	2904	
2+7, 2+94, 3+63		Brunn 10; d=1,0 m	st 3	500:--	1500	
3+91-4+3	12	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten, vid sektion 3+91 brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar.				
4+3		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel, intagsrör uppströms; d=600 mm å höjden + 8,77, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten			350	
		Arbetsledning och oförutsett			1867	20300
	391	Summa				20300
<u>Rördiket B - B1</u>						
10-10+57	57	400 mm:s rör med frakt	m 57	13:75	784	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 57	5:80	331	
10+57		Brunn 10; d=1,0 m			500	
		Arbetsledning och oförutsett			185	1800
	57	Summa				1800

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		a) <u>Torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område</u>				
		deltager för det gemensamma avloppet A - B - C - D				
	391	med $\frac{100 \times 20300}{20300 + 2000} = 91,03$ procent eller $\frac{91,03 \times 20300}{100} = 18480$				
	57	Rördiket B - Bl			1800	20280
	<u>448</u>					
		b) <u>Torrlägningsintressenterna inom jordbruksområde</u>				
		deltager för det gemensamma avloppet A - B - C - D				
	<u>391</u>	med $\frac{100 \times 2000}{20300 + 2000} = 8,97$ % el. $\frac{8,97 \times 20300}{100} =$			1820	1820
					<u>Summa kronor</u>	<u>22100</u>
		<u>Slutsammandrag</u>				
	448	a) Torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område				20280
	-	b) " " " jordbruksområde				1820
	<u>448</u>					
					<u>Summa kronor</u>	<u>22100</u>
		<u>Avdragsdikt D - E</u>				
4+3-6+33	230	Schaktning av mylla o. lera m ³	260	3:--	780	
		På sträckan 5+39 - E lägges schaktmassorna å avloppets västra sida.				
5+27-5+32		Rörbro typ R-1; b=3,0 m, l=5,0 m, d=0,4 m, t=0,10 m			120	
		Jordersättning			19	
		Arbetsledning och oförutsett			81	1000
	<u>230</u>					
		<u>Summa</u>				<u>1000</u>
		Tibro den 16 december 1964.				
		I tjänsten:				
						
		J. Lippert				
		E. o. lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Utredning av kostnaderna enbart för torrläggning av jordbruksområdet.</u>						
		<u>Sträckan I - 4+6 = C (enl. den ursprungliga sträckningen)</u>				
I - 3+62	262	Schaktning av mylla o. lera m ³	105	3:--	315	
		Borttransport av schakt- massorna "	105	4:--	420	
2+66-2+70		Omläggning av betongrörstrumma; ø 600 mm			85	
3+11-3+16		Omläggning av betongrörstrumma; ø 500 mm			85	
3+62-4+6	44	400 mm rör med frakt m	44	13:75	605	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	44	5:--	220	
4+6		Slamficka S-1; d=1,0 m			90	
		Arbetsledning och oförutsett			180	2000
	<u>306</u>	<u>Summa</u>				<u>2000</u>
Tibro den 16 december 1964. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttagas:

- att i grävningstabell angivna djup är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till rörets inre underkant;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt el-ler annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår;
- att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att det första röret för de sammar, som beräknas komma att utnytna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rör-arean, varvid tätas med cementbruk;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;

- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

- 1) Inhugget kors i betongsockel (industribyggnadens nordvästra hörn) c:a 8 m öster om sekt. I+85 å höjden + 11,02 m.
- 2) Inhugget kors i jordfast sten c:a 43 m väster om sekt. C å höjden + 10,09 m och
- 3) Inhugget kors i betongfundament till ledningsstolpe c:a 7 m söder om sekt. C å höjden + 12,51.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 101,10 m över Sveriges normalnollplan och 100,45 m över Tibro köpings nollplan samt 1,92 m under nollplan för Tibro Skattegårdens vattenavledningsföretag av år 1930.




Tibro den 16 dec. 1964.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fästighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tibro köping</u>						
a) <u>Torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område.</u>						
Fastigheter inom stadspla- nerat område. Kostnaderna bestridas av Tibro köping	S			20280	100,00	91,76
Summa				20280	100,00	91,76
b) <u>Torrlägningsintressenterna inom jordbruksområde.</u>						
Anderstorp 1:6						
Aron Nilssons dödsbo						
Gideon Nilsson						
Ivar Nilsson		1589		1005	55,23	4,55
Anderstorp 1:4						
Lilly Johansson		1288		815	44,77	3,69
Summa		2877		1820	100,00	100,00
<u>S a m m a n d r a g</u>						
a) <u>Torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område</u>				20280	100,00	91,76
b) <u>Torrlägningsintressenterna inom jordbruksområde</u>		2877		1820	100,00	8,24
Summa		2877		22100	-	100,00
Tibro den 16 december 1964.						
I tjänsten:						
						
J. Lipert						
E.o. lantbruksingenjör						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande TIBRO SKATTEGÅRDEN, ANDERSTORP m.fl. fastigheter inom Tibro köping av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser fördjupning, rätning och igenläggning med rör av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med en sidogren, dels för möjliggörande av bättre torrläggning av vattenskadade marker och dels nedbringande av anläggningskostnaderna för kloakledningsnätet för det nuvarande och blivande stadsplanerade området, är beläget c:a 2,0 km norr om Tibro kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna: A - B - C - D och

B - Bl.

Rörledningen A - B - C - D avser avledande av vatten från såväl stadsplanerat som jordbruksområde.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Avrinningen har ifråga om avlopp för flöden antagits uppgå till 4,0 liter per sekund och hektar från åker, 1,5 liter per sekund och hektar från skog och 10,0 liter per sekund och hektar från nuvarande och blivande stadsplanerat område. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Härvid har hänsyn tagits till, att torrläggning av befintliga och blivande källare inom stadsplan enligt uppgift kommer att ordnas i samband med kloakledningars framdragande.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den jordbruksmark, för vilken dikningen medför torrlägningsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande torrlägningsbåtnaden har syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning,
vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrlägnings-samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på följande sätt.

Inom företaget skall de gemensamma kostnaderna för rörledningen A - B - C - D betalas med $\frac{100 \times 20300}{20300 + 2000} = 91,03$ procent av torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område och $\frac{100 \times 2000}{20300 + 2000} = 8,97$ procent av torrlägningsintressenterna inom jordbruksområde, motsvarande förhållandet mellan beräknade kostnader för dessa intressenter att var för sig åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande. För kostnaderna av rörledningen B - B1 skall torrlägningsintressenterna inom stadsplanerat område svara. Sistnämnda kostnader skall bestridas av Tbro köping enligt eget åtagande.

Mellan torrlägningsintressenterna inom jordbruksområdet skall kostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Denna deltagningsskyldighet finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av totalkostnaden för jordbruksområdet. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas i proportion till respektive anläggningskostnader. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökanden och med honom likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Avloppet A - B - C - D berör vid sektion 4+03 järnvägen Skövde - Karlsborg c:a 500 m öster om Tibro järnvägsstation. Nu befintligt vattengenomlopp medger ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppet är igenslammat. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att utföra och bekosta genomloppets rensning från slam till stensatt botten. Avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms järnvägen betingas av befintliga järnvägsdiken. Genom anläggningens utförande minskas järnvägstrummans framtida underhållskostnad. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att bekosta och utföra brunnen nedströms järnvägen, motsvarande kapitaliserade värdet av kostnadsminskningen för järnvägstrummans framtida underhåll. Brunnen nedströms trumman samt trummans rensning skall vara färdigställd inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit överingenjören vid 4:de bandistriktet, adress fack 1522, Göteborg, tillhanda.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 101,10 m över Sveriges normalnollplan och 100,45 m över Tibro köpings nollplan samt 1,92 m under nollplan för Tibro Skattegårdens vattenavledningsföretag av år 1930.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga ^{del-}ägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas Furubäcks dikningsföretag av år 1964.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Tibro den 16 december 1964.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:




Tibro den 16 december 1964.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Tibro den 16 december 1964.

I tjänsten:

J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga M³

Typritning B-1S

BRUNN



Tibro den 16 december 1964.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

STF:s normkom-
mitté 1950 för
vatten- och av-
loppsledningar

NEDSTIGNINGSBRUNN

Stalp intill 0,5 m


Typritning 10

Bil. M⁴

Skala 1: 20

Mått i mm

Sektion A-A



Vid inspektion användes lös stege


Betäckning av SKTF:s modell 1921
(I terräng betonglock)

Ram av impregnerad plank, därest
ej annat angives i arbetsbeskrivning

Excentrisk brunnring

Fogas omsorgsfullt in- och ut-
vändigt med cementbruk


Sektion C-C



Underdel färdiggjuten eller gjuten
på platsen. Btg II Std, K 200, grupp c

Vattengången stålslipas, därest
halvrör icke användes

Sektion B-B



Underlaget stampas väl

Återfyllning med icke tjöl-
skjutande material. Stampas väl

Stalpet (fallet) mellan in- och ut-
gående ledningar vid brytpunkter
minst 25 mm

Fria avståndet mellan brunn och vat-
tenledning bör icke understiga 150 mm

Brunnsringar och betonglock
enligt 1949 års betongrörsnormer



Brunnen bör om möjligt placeras
centriskt i förhållande till avlopps-
ledningarna. När vatten- och av-
loppsledningar ligga i samma grav
kan en mindre excentricitet tillåtas

Reviderad 1955

Tibro d.16.12.64

I tjänsten:

E. Lippert
E.o.lantbruksing.



Tibro den 16 december 1964.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingjör