



Akt nr:

R-F4b-LS422/60

AU\$R-F4b-LS422/60

Handlingar angående
SKATTEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Tiarps socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.



Mål BU 1/1960.

Dom B 6/1961.

Skattegårdens
dikningsföretag.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Skattegårdens
dikningsföretag av år 1960 i Tiarp
socken, Skaraborgs län; meddelad i
Vänersborg den 12 maj 1961.

Klagande: Erik Tidén, Stommen, Tiarp, Åslätt.

Ombud: Einar Wilhelmsson, Stenåsens gård, Dalen.

Tillstädeskomna icke-klagande delägare i företaget: Thorsten
Larsson, Allan Johansson, Artur Johansson och Erik Boström,
alla med adress Skattegården, Tiarp, Åslätt, Fritz Jacobs-
son, Backgården, Tiarp, Åslätt, samt Sven Svensson, Kullagår-
den, Åslätt.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert har ~~med biträde~~
~~av gode män~~ handlagt en den 25 november 1959 påbörjad och
den 12 maj 1960 avslutad syneförrättning för torrläggning av
mark tillhörande Tiarp Stora Skattegården m.fl. fastigheter
i Tiarps socken, Skaraborgs län. Företaget har uppdelats på

Utan avgift.

två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter betecknade A och F. Enligt utlåtandet har båtnaden för samfälligheten A, vari klagandens mark ingår, beräknats till 15.410 kronor och kostnaden till 15.390 kronor. För klagandens fastighet, Tiarp Stommen 5⁷, har båtnaden uppskattats till 2.420 kronor, kostnaden till 2.323 kronor och deltagningsprocenten till 15,704.

Av handlingarna i målet framgår i övrigt bl.a. följande: Ansökningsen till företaget, vilken är daterad den 15 juni 1957, har undertecknats av bl.a. klaganden såsom sökande. - Vid det avslutande sammanträdet inför förrättningsmannen upplästes överklagade utlåtandet, varefter samtliga delägare i företaget, sålunda även klaganden, förenade sig om utförandet och det framtida underhållet av dikningsföretaget i enlighet med förrättningsmannens förslag.

I besvären har klaganden

1. yrkat, att vattendomstolen måtte befria honom från skyldighet att delta i företaget; samt
2. återkallat sin ansökan till förrättningen.

Som grund för sin besvärstalan har klaganden anfört i

huvudsak följande:

1. Under förrättningen hade han blivit övertalad att dels ställa sig såsom sökande och dels påteckna föreningen angående företagets utförande och framtida underhåll. Först efteråt hade han förstått innebörden av sina namnunderskrifter och fått klart för sig att han haft full rätt att ej påteckna ifrågavarande handlingar. Den del av hans mark, som avsetts skola ingå i företaget, vore av sådan beskaffenhet, att det ej funnes ekonomisk möjlighet att genom företaget erhålla den av förrättningsmannen beräknade båtnaden. Marken vore av så dålig beskaffenhet, att den överhuvudtaget ej vore värd några förbättringsarbeten. På grund av små ekonomiska omständigheter och vacklande hälsa hade han varken avsikt eller möjlighet att förbättra ifrågavarande mark.

2. Därest han ej hade ställning av sökande till förrättningen skulle hans eventuella deltagningsskyldighet i företaget begränsas till den för hans mark beräknade båtnaden.

Thorsten Larsson och medparter ha yrkat, att överklagade utlåtandet måtte till alla delar fastställas och att klaganden måtte åläggas stå för kostnaderna för besvärens prövning

i vattendomstolen. De ha vidare anført: Därest klagandens mark ej torrläggas, kunna övriga delägares marker ej torrläggas. Klagandens i företaget ingående mark är likvärdig med övriga delägares och brukas mestadels som betesmark. I förhållande till befintliga åbyggnader äro markerna välbelägna och mycket lämpliga för uppodling till betesmark, varvid befintliga stenar ej utgöra något större hinder. Båtnadsuppskattningen har verkställts skäligt och likvärdigt för samtliga i företaget ingående marker. - Vid det första förrättningsammansammanträdet, som hölls den 25 november 1959 och vari klaganden deltog, redogjorde förrättningsmannen i detalj för innebörden av att söka en syneförrättning och att underteckna föreningskrivelse angående företagets utförande och framtida underhåll. Fördenskull får klaganden anses ha varit fullt medveten om innebörden av sin påskrift.

Vattendomstolen har företagit syn på klagandens mark ävensom på angränsande marker.

D o m s k ä l .

Klaganden har ej förmått styrka att han blivit överta-

lad att underteckna vare sig ansökningshandlingen eller föreningsskrivelsen. Ej heller i övrigt har någon omständighet förebragts på grund varav klaganden kan befrias från sin lagliga skyldighet att deltaga i ifrågavarande företags utförande och framtida underhåll. Hans yrkande under 1. ovan kan fördenskull ej vinna bifall.

Beträffande klagandens återkallelse av sin ansökan till förrättningen förhåller sig båtnaden och kostnaden av företaget för samfälligheten A på sådant sätt till varandra, att klaganden på grund av bestämmelserna i 10 kap. 48 § vattenlagen är berättigad frånträda sin ställning såsom sökande till förrättningen.

Klaganden bör skäligen stå kostnaderna å målet i vattendomstolen.

D o m s l u t .

Klagandens yrkande om befrielse från skyldighet att deltaga i dikningsföretaget lämnas utan bifall. Han skall dock icke vidare anses såsom sökande till företaget.

Klaganden skall stå kostnaderna för målets prövning i vattendomstolen.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 26 maj 1961 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 9 juni 1961 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

WHE.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand
Inger Zetterstrand.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke

anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 5 juni 1961.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Till

Västerbygdens Vattendomstol

VÄNERSBORG.

Undertecknad får härmed vördsamt anmäla besvär mot den av lantbruksingenjör Jaak Lippert, Skara den 12 maj 1960 utan biträde av gode män avalutade förrättningen beträffande Skattegårdens dikningsföretag av år 1960 i Tiarp socken, Skaraborgs län och anhåller jag att vattendomstolen med undanröjande av förrättningsmannens utlåtande förklarar att jag ej är skyldig att delta i företaget.

Såsom skäl till mina besvär anföres följande:

Den del av min mark, som förrättningsmannen ansett skall delta i företaget, består till största delen av stenig betesmark och anser jag, att det på grund av riklig förekomst av stenblock i markytan, ej finnes ekonomisk möjlighet att genom företaget erhålla den av förrättningsmannen uppskattade båtnaden. Jag anser marken av så ringa värde, att den över huvud taget ej är värd några förbättringsarbeten. Beträffande den mindre del av min åker (ägorfig. 9 och 10), som företaget ansetts beröra, kan ^{den} f.n. brukas utan svårigheter med hänsyn till vattenståndet i avloppsdiket.

Samtidigt återkallas min ansökan till förrättningen och anföres att jag under förrättningen blivit övertalad att dels ställa mig såsom sökande och dels påteckna föreningen angående företagets utförande och framtida underhåll och har jag ej förstått innebörden av detta samt att jag haft full rätt att ej påteckna dessa handlingar, varvid min eventuella deltagningsskyldighet hade begränsats till den båtnad, som skäligen kunnat uppskattas för mina marker genom företaget.

Slutligen framhålls att jag även på grund av sådana ekonomiska omständigheter och vacklande hälsa ej haft för avsikt eller har någon möjlighet att förbättra ifrågavarande mark.

Stommen, Tiarp pr Åslätt den 8 juli 1960.

(Erik Tidén)

Ägare av Tiarp Stommen 5:7.

Till

Herr Vattenrättsdomaren vid Västerbygdens vattendomstol,
Vänersborg.

Med anledning av herr Vattenrättsdomarens kungörelse den 4 aug. 1960 angående besvär över en av e.o. lantbruksingenjören J. Lippert i Skara handlagd, den 12 maj 1960 avslutad förrättning rörande "Skattegårdens dikningsföretag av år 1960" i Tiärps socken, Skaraborgs län, avseende torrläggning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman, få undertecknade sökande till förrättningen värdsamt anföra följande:

Klaganden Erik Tidéns påstående att han vid sökandet av förrättningen och vid påteckningen av förening angående företagets utförande och framtida underhåll ej förstått innebörden av detta förrän nu, är icke med sanningen överensstämmande. För innebörden av att söka syneförrättning enligt vattenlagen och att påteckna föreningskrivelse angående företagets utförande och framtida underhåll redogjorde förrättningsmannen i detalj vid sammanträdet den 25 november 1959 då samtliga delägare, utom Boströms dödsbo, voro närvarande. Klaganden får därför anses varit fullt medveten om innebörden av sin påskrift.

Till klaganden tillhörande och i företaget ingående mark är likvärdig med sökandenas och brukas mestadels såsom betesmark. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och mycket lämpliga för uppodling till betesvallar, varvid befintliga stenar ej utgöra något större hinder. Båtnadsuppskattning har verkställts skäligt och likvärdigt för samtliga marker inom företaget. Således även för klagandens mark.

Således yrka vi att förrättningsmannens utlåtande fastställles till alla delar och att alla kostnader för besvärens prövning i vattendomstolen betalas av klaganden.

Skattegården, Tiarp, Åslätt den 2 september 1960.

Handlingar angående

SKATTEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Tiarps socken, Skaraborgs län;

upprättade år 1960 vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan om förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" B	9-
Förening med sökandena	" C	11-
Fullmakter	" D ¹⁻²	13-
Medgivande	" E	17-
Förening ang. utförande och framtida underhåll	" F	19-
Skrivelse till vägförvaltningen	" G ¹	21-
Vägförvaltningens yttrande	" G ²	25-
Värderingslängd		27-
Kostnadsförslag		35-
Arbetsbeskrivning		41-
Kostnadsfördelningslängd		43-
Översiktskarta		46-
Utlåtande		47-
Typritningar		53-60.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

1
Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomtläggning av mark
tillhörande Tiarp st. skattegården m. fl.
fastigheter i Tiarp socken och Vantofte
kommun av Skaraborgs län.

Den 25 nov. 1959 hos Thowsten Larsson, st. skattegården, Tiarp, Åsälätt
Närvarande: Undertecknad o. lantbrukningenjön och
förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| ✓ Thowsten Larsson | - | äg. Tiarp st. skattegården 4:2 |
| ✓ Allan Johansson | - | - Tiarp st. skattegården 4:4. |
| Fritz Tiden | - | - Tiarp stommen 5:2 |
| (Ägare fr. o. m. den 1. apr. 1960 - Sven Svensson) ✓ | | |
| Erik Tiden | - | äg. Tiarp stommen 5:7 |
| ✓ Artur Johansson | - | - Tiarp st. skattegården 4:3 |
| ✓ Fritz Jacobsson | - | - Tiarp backgården 6:1 |

Av övriga sakägare:

Gustav och Karl Blomgren - - Tiarp L:a skattegården 1:3
genom Gustav Blomgren enl. fullmakt, bilaga D.¹
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästaren
G. Lundstam, Birnbaby, enligt fullmakt, bilaga D.².

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Ingick ingen vägningsanmälan mot förrättningsmannen kunde icke
utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som ilaga ordning skulle försägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

J Ljånsten
J. Loppus
c.o. lantbrukningsingenjör

Den 12 maj 1960 hos Thorsten Larsson, st. skattegårn, Tiarp, Åslätt.

Närvarande: Förestående förrättningsman, ävensom följande sägare:

Thorsten Larsson -	äg. Tiarp st. skattegården 4:2
Allan Johansson -	- Tiarp st. skattegården 4:4 och Lidåsen 1:1
Fritz Jacobson -	- Tiarp Backgården 6:1
Erik Tiden -	- Tiarp Stommen 5:7
Ludvig M. Boströms dödsbo	- Tiarp st. skattegården 4:6
genom dödsg. i dödsboet Erik Boström	
Artur Johansson -	äg. Tiarp st. skattegården 4:3
Sven Svensson -	- Tiarp Stommen 5:2

Gustav och Karl Blomgren - äg. Tiarp Lilla skattegården 1:3
genom Gustav Blomgren enl. fullmakt, bilaga D'.

§ 6.

Ludvig M. Boströms dödsbo genom Erik Boström förenade
sig med sökandena, bilaga C.

§ 7

Förelades det sedan förra sammanknådet uppräklade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre tomtlägg-
ning och brukning med härtill hörande handlingar
och ritningar.

§ 8.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som
hade lydelse enligt bilaga.

§ 9.

Gustav Blomgren för sig själv och såsom
ombud för Karl Blomgren har medgivit företags
utförande och underhåll, bilaga E.

§ 10.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län har med-
givit att bidra till företaget med kronor 600:-,
bilaga G' 2.

§ 11.

Samtliga delägare i företaget förenade sig
om utförandet och framtida underhållet av
samtliga ifrågakommande avlopp enligt det vid
synförendöningen uppnåttade förslaget,
bilaga F.

§ 12

beslöt att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 13.

Till ordförande valdes Thorsten Larsson, st. skatteg:n, Tiarp, Åslätt, och till ledamöter Allan Johansson, st. skatteg:n, Tiarp, Åslätt, och Artur Johansson, st. skatteg:n, Tiarp, Åslätt.

Till suppleant utågs Fritz Jacobsson, Backg:n, Tiarp, Åslätt.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Svensson, Kullag:n, Åslätt, och Erik Bostrom, st. skatteg:n, Tiarp, Åslätt.

§ 14.

Redogjorde för rättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt långgaranti till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde anfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponeras de statsmedel, som kunde bli beviljade, att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 10.000:- kronor, och ågde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 15

Att mottaga och förvara till företaget hörande

handlingar och ritningar utsåg förvärdningmännen
Thorsten Larsson, st. skattegården, Tiarp, Åslätt.

0515/22173

§16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förvärdningen avslutad och sammank-
trädet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades
utan erinran.

Ort och tid som ovan.

1 tjänsteman
f. d. loppus,
e. o. lantbrukningsingenjör.

1/4 kl. 13.30

Tiarp skole, Åslätt.

0515/22051



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Tiarps socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för torrläggning av åker och betesmark. Avloppets längd c:a 1 km och den torrlagda arealen c:a 15 ha.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Falköping

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Torsten Larsson,
skattegr:n, Tiarps, Åslätt, tel. Falköping 22173.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Åslätt

den 15. juni 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Thorsten Larsson	för fastigheten	Skattegården 4 1/2
Alf Johansson	» »	Skattegården 4 1/4
Erik Fridén	» »	Stommen 5 1/2
Erik Fridén		Stommen 5 1/2
Alf Johansson		St Skattegården 4 3/4
Erik Jacobsson		Barkgården 6 1/2

Iduns fr., Esselte, Stilm 49 916213

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde rörande Tiarp St. Skattegården hos
lantbrukare Torsten Larsson, Skattegården, Tiarp, Åsle, onsdagen den 25 nov.
1959 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Thorsten Larsson,	Skattegården, Tiarp,	<u>Åslätt</u>
✓ Allan Johansson,	" "	"
✓ Artur Johansson,	" "	"
✓ Gustav och Karl Blomgren,	" "	"
✓ <i>Sven Svensson</i> Frits Tidén,	Stommen,	"
✓ Erik Tidén,	" "	"
✓ Fritz Jacobsson,	Backgården,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 18 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

✓ L. M. Boströms sterbhus
c/o Erik Boström,

Skattegården, Tiarp,
Skara den 23 november 1959.

Åslätt.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 12 maj 1960 klockan 10.00 har kallelser sänts till förestående med undantag av

Fritz Tidén,

Stommen, Tiarp,

Åslätt.

I stället har kallelse sänts till


Sven Svensson,

Stommen, Tiarp,

Åslätt.

Skara den 3 maj 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknad, som ombud för L.M. Boströms dödsbo, förenar sig härmed med sökandena till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande
Tiarp st. skattegården m.fl. fastigheter i Tiarp socken
och Vartofta kommun och yrkar jag på företags
utsträckning, så att jämväl dödsboets därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligt sätt torr-
läggas och brukas.

St. skattegården, Tiarp, Ålätt den 12 maj 1960.

L. M. Boströms dödsbo - äg. Tiarp st. skattegården H:6
genom deläg. i dödsboet:

Erik Boström

enl. fullmakt, bilaga

Ovanstående förening och namnteckning
viteordas.

I tjänsten
J. Lippert
e.o. lantbrukningsfön

FULLMAKT

för Gustav Blomgren
 (namn)
d:a skattegården, Tiarp, Åslätt
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Tiarp st. skattegården m. fl. fastigheter

i Tiarps socken och
Vartofta kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skatteg:n, Åslätt den 25 nov. 1959

Karl Blomgren

Bevittnas:

Peter Johansson
 (namn)

(adress)

Thoren Larsson
 (namn)

(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr ...5069-43/59...

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Lundstam, Dimboby, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Tiarp St. Skattegården m.fl. hemman inom Tiarps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 november 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Härmed medgivas utförandet och framtida underhållet av skattegårdens dikningsföretag av år 1960 öven mark tillhörande Tiarp L:a skattegården 1:3 enligt det av e.o. lantbruksingenjören J. Lippert år 1960 vid syneförräkning enligt vattenlagen upprättade förslaget utan någon ersättning men under förutsättning, att vi slipper deltaga i kostnaderna för företagets utförande och underhåll.

St. skattegården, Tiarp, Åslätt den 18 maj 1960.

Quotav och Karl Blomgren - äg. Tiarp L:a skatteg:n 1:3 genom:

Quotav Blomgren enl. fullmakt, bilaga D'.

Den egenhändiga underskriften samt lämpligheten av ovanstående medgivande vitsordas.

I tjänsten
J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla skattegårdens dikningsföretag av år 1960 enligt det av e.o. lantbrukningenjören J. Lippert år 1960 vid synförmåttning enligt vattenlagen upprätkade förslaget.

St. skattegården, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960. -

T. korben Lessor - äg Tiarp st. skatteg:u 4:2

Sten Johansson - - Tiarp st. skatteg:u 4:3

Allan Johansson - - Tiarp st. skatteg:u 4:4 o. Lidåsen 1:1

Ludvig M. Biströms dödsbo - - Tiarp st. skattegård 4:6
genom deläg. i dödsboet: Erik Biström

Isen Svensson - - Tiarp stommen 5:2

Trig Jacobson - - Tiarp Bäckgården 6:1

Erik Tidén - - Tiarp stommen 5:4

Ovanstående förening och namnteckningar vitsordas.

I tjänsten
J. Lippert,
e.o. lantbrukningenjörn.

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed kopia av förslaget och utdrag ur utlåtandet till "Skattegårdens dikningsföretag av år 1960" i Tiarps socken, Vartofta kommun. Företaget berör allmänna vägen nr 858, Åsle-Kungslena, vid Tiarp Backgården 6:1.


Väging. B. André med vägmästarna L. A. Larsson och G. Lundstam ha tagit del av förslaget vid förberedande sammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av det bifogade förslaget.




Två ex. av kopian bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 4 maj 1960.

I tjänsten:


J. Lippe

E.o. lantbruksing.



Förslag, till

Skattegårdens dikningsföretag av år 1960

i Tiärps socken kommun av Skaraborgs län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia

[Signature]
F.o. lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 2 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

25

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
6.5.60

Bil. G².

Lantbruksingenjören i
Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende


2295-43/60
LAL/HT


Ang. "Skattegårdens dikningsföretag av år 1960" i
Tiarps socken, Vartofta kommun.

Vägförvaltningen har granskat Edert utlåtande över
rubr. förslag utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att bidra till företaget med
kronor 600:-, vilka utbetalas till företaget så snart
detta färdigställts och avsynats till den del som
berör allmänna vägen, och av lantbruksingenjören be-
styrkt intyg härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Tiarps socken.</u>							
<u>Tiarp Backgården 6:1</u>							
Fritz Jacobsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	1		0,23	50	1700	1650	380
" - " -	2		0,22	340	"	1360	299
" - " -	3		0,11	510	"	1190	131
Summa			0,56				810
Brukningsbåtnad						-	-
<u>Totalsumma</u>			0,56				810
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:3</u>							
Artur Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	4		0,34	40	1800	1760	598
" - " -	5		0,24	20	"	1780	427
" - " -	6		0,14	60	"	1740	244
" - " -	7		0,19	850	1700	850	162
" - " -	8		0,10	1360	"	340	34
Summa			1,01				1465
Brukningsbåtnad						-	-
<u>Totalsumma</u>			1,01				1465

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tiarp Stommen 5:7</u>							
Erik Tidén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, sandbl. mylla på kalk- morän	9	0,20		1320	2400	1080	216
" - " -	10	0,11		1800	"	600	66
Odlingsmark - " -	11		0,15	20	1800	1780	267
" - " -	12		0,29	20	"	"	516
" - " -	13		0,12	20	"	"	214
" - " -	14		0,28	20	1700	1680	470
" - " -	15		0,16	260	"	1440	230
" - " -	16		0,31	540	1800	1260	391
" - " -	17		0,11	1350	"	450	50
Summa		0,31	1,42				2420
<u>Brukningsbåtnad</u>						-	-
<u>Totalsumma</u>		0,31	1,42				2420
<u>Tiarp St. Skattegården 4:2</u>							
Torsten Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	18		0,32	60	1800	1740	557
" - " -	19		0,18	110	"	1690	304
" - " -	20		0,16	20	"	1780	285
" - " -	21		0,11	1350	"	450	50
" - " -	22		0,04	1440	1600	160	6
" - " -	23		0,06	100	1700	1600	96
" - " -	24		0,08	20	"	1680	134
" - " -	25		0,03	640	1600	960	29
" - " -	26		0,11	1200	"	400	44

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	27		0,06	960	1600	640	38
" - " -	28		0,08	720	"	880	70
" - " -	29		0,21	210	1400	1190	250
" - " -	30		0,09	20	1700	1680	151
" - " -	31		0,05	840	1400	560	28
" - " -	32		0,15	20	1700	1680	252
" - " -	33		0,06	760	1900	1140	68
" - " -	34		0,27	120	"	1780	481
" - " -	35		0,12	"	"	"	214
Åker, - " -	36	0,03		2280	2400	120	4
" - " -	37	0,16		1440	"	960	154
Odlingsmark, - " -	38		0,20	20	1800	1780	356
" - " -	39		0,17	720	"	1080	184
" - " -	40		0,09	360	"	1440	130
" - " -	41		0,13	20	"	1780	231
" - " -	42		0,05	630	"	1170	59
Summa		0,19	2,82				4175
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Stenmur-åkerkant(26+37-27+4)=56 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.							
40-40+61 = 61 m	- " -				å kr	4:50	252
45-45+81 = 81 m	- " -				"	2:70	165
	- " -				"	2:70	219
Summa							636
Totalsumma		0,19	2,82				4811

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lidåsen 1:1</u>							
<u>Tiarp St. Skattegården 4:4</u>							
Allan Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	43		0,11	240	1600	1360	150
Åker, - " -	44	0,07		2160	2400	240	17
" - " -	45	0,25		600	"	1800	450
" - " -	46	0,10		2280	"	120	12
" - " -	47	0,22		1080	"	1320	290
" - " -	48	0,57		1440	"	960	547
" - " -	49	0,22		2280	"	120	26
" - " -	50	0,15		2300	"	100	15
" - " -	51	0,05		70	"	2330	117
" - " -	52	0,07		480	"	1920	134
" - " -	53	0,08		20	2200	2180	174
" - " -	54	0,18		20	"	"	392
Odlingsmark, - " -	54 a		0,03	1080	1800	720	22
Åker, - " -	55	0,07		1440	2400	960	67
Odlingsmark, - " -	56		0,02	340	1700	1360	27
Åker, - " -	57	0,02		1440	2400	960	19
Odlingsmark, - " -	58		0,34	170	1700	1530	520
" - " -	59		0,25	1280	"	420	105
" - " -	60		0,14	100	"	1600	224
" - " -	61		0,10	340	"	1360	136
Åker, - " -	62	0,13		1440	2400	960	125
Odlingsmark, - " -	63		0,21	20	1700	1680	353
" - " -	64		0,13	420	"	1280	166

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	65		0,17	170	1700	1530	260
" - " -	66		0,12	30	"	1670	200
" - " -	67		0,07	510	"	1190	83
" - " -	68		0,09	50	"	1650	149
" - " -	69		0,10	100	"	1600	160
" - " -	70		0,08	1630	"	70	6
Summa		2,18	1,96				4946
<u>Brukningsbåtnad</u>							
53+5-55+25=50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskost- nader; vinst genom ökad areal samt möjlighet till om- läggning av driften m.m.					å kr	2:50	125
55+25-55+40=15 m	- "				"	4:50	68
Summa							193
<u>Totalsumma</u>		2,18	1,96				5139
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:6</u>							
L. M. Boströms dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	71		0,06	20	1700	1680	101
" - " -	72		0,15	1100	"	600	90
Summa			0,21				191
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>			0,21				191

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tiarp Stommen 5:2</u>							
Sven Svensson					-	-	
<u>Alstringsbåtnad</u>					-	-	
Odlingsmark, slamjord på kalkmorän	73		0,23	20	1800	1780	409
" - " -	74		0,21	1080	"	720	151
" - " -	74 a		0,02	"	"	"	14
Summa			0,46				574
<u>Brukningsbåtnad</u>						-	-
<u>Totalsumma</u>			0,46				574
<u>Samfälligheten F.</u>							
<u>Tiarps socken.</u>							
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:2</u>							
Torsten Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	75		0,17	1040	1600	560	95
" - " -	76		0,33	360	1800	1440	475
Åker, - " -	77	0,28		600	2000	1400	392
" - " -	78	0,14		1500	"	500	70
" - " -	79	0,09		1200	"	800	72
" - " -	80	0,10		1000	"	1000	100
Odlingsmark, - " -	81		0,08	900	1500	600	48
" - " -	82		0,36	"	"	"	216
" - " -	83		0,11	"	"	"	66
" - " -	84		0,46	150	"	1350	621
" - " -	85		0,44	360	1800	1440	634
" - " -	86		0,48	20	"	1780	854

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Odlingsmark, sandbl. mylla på kalkmorän	87		0,44	110	1800	1690	744
" - " -	88		0,22	750	1500	750	165
" - " -	89		0,11	600	"	900	99
" - " -	90		0,10	50	"	1450	145
" - " -	91		0,06	1200	"	300	18
Summa		0,61	3,36				4814
<u>Brukningsbåtnad</u>						-	-
<u>Totalsumma</u>		0,61	3,36				4814
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Tiarps socken</u>							
<u>Tiarp Backgården 6:1</u>							
Fritz Jacobsson	1-3 ab		0,56			810	
	brb					-	810
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:3</u>							
Artur Johansson	4-8 ab		1,01			1465	
	brb					-	1465
<u>Tiarp Stommen 5:7</u>							
Erik Tidén	9-17 ab	0,31	1,42			2420	
	brb					-	2420
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:2</u>							
Torsten Larsson	18-42 ab	0,19	2,82			4175	
	brb					636	4811

Skattegården, Tiarp den 12 maj 1960.
I tjänsten:

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
20+28-20+43	15	Schaktning av grus o. sten m	15	2:--	30:--	
20+43-21+44	101	300 mm:s rör med frakt "	101	6:60	666:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	101	3:--	303:--	
20+35-20+60	25	Sprängning av kalkberg "	25	15:--	375:--	
20+43-20+60	17	Grusn. för rörledn. på berg "	17	1:50	25:50	
21+44-24+2	258	300 mm:s rör med frakt "	258	6:60	1702:80	
21+44-21+80	36	Grävn., lägg. o. återfylln. "	36	3:--	108:--	
21+80-22+80	100	" " "	100	3:25	325:--	
22+80- 23+14	34	" " "	34	5:50	187:--	
23+14-23+18	4	" " "	4	8:--	32:--	
23+18-24+2	84	" " "	84	4:--	336:--	
23+80-23+95	15	Borttagning av stenvmur			50:--	
24+2 -25+50	148	250 mm:s rör med frakt m	148	4:70	695:60	
24+2 -24+96	94	Grävn., lägg. o. återfylln. "	94	4:50	423:--	
24+96-25+50	54	" " "	54	3:75	202:50	
20+43		Rörutlopp typ U-1 st	1	50:--	50:--	
20+47		Brunn typ B-1, d=0,80 m, på berg utan botten och slamficka st	1		100:--	
21+44, 22+45, 23+18, 24+2		Brunn typ B-1, d=0,80 m "	4	150:--	600:--	
24+92, 25+50		" " " d=0,60 " "	2	100:--	200:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			638:--	7050:--
	522					
		<u>Rörledningen B - C</u>				
25+50-26+81	131	250 mm:s rör med frakt m	131	4:70	615:70	
25+50-26+37	87	Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	3:75	326:25	
26+37-26+81	44	" " "	44	5:25	231:--	
26+37-26+39	2	Borttagning av stenvmur "			20:--	
26, 26+81		Brunn typ B-1, d=0,60 m st	2	100:--	200:--	
		Arbetslednin. o. oförutsett ca 10%			137:05	1530:--
	131					


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen C - D - E</u>				
26+81-27+78	97	200 mm:s rör med frakt m	97	3:50	339:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	97	3:25	315:25	-
27+78-29	122	150 mm:s rör med frakt "	122	2:70	329:40	
27+78-28+50	72	Grävn., lägg. o. återfylln. "	72	3:-	216:-	
28+50-29	50	" " " "	50	4:25	212:50	
29 -29+24	24	150 mm:s rör med frakt "	24	2:70	64:80	
29 -29+10	10	Grävn., lägg. o. återfylln. "	10	4:25	42:50	
29+10-29+24	14	" " " "	14	3:25	45:50	-
29+24-29+70	46	100 mm:s rör med frakt "	46	1:80	82:80	-
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	46	2:25	103:50	
29+10-29+70	60	Träunderlag för rören "	60	0:75	45:-	
27+78, 29+24 29+70		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	3	80:-	240:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			233:25	2270:-
	289					
		<u>Rörledningen B - Ba</u>				
35 -35+68	68	75 mm:s rör med frakt m	68	1:20	81:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	2:-	136:-	
35+68		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			32:40	330:-
	68					
		<u>Rörledningen C - Ca</u>				
40 -40+61	61	75 mm:s rör med frakt m	61	1:20	73:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	61	2:-	122:-	
40+61		Brunn typ B-1, d=0,50 m st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			24:80	300:-
	61					
		<u>Rörledningen C - Cb - Cc</u>				
50 -50+73	73	250 mm:s rör med frakt m	73	4:70	343:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	73	3:75	273:75	
50+73-53+5	232	200 mm:s rör med frakt "	232	3:50	812:-	
50+73-51	27	Grävn., lägg. o. återfylln. "	27	3:25	87:75	
51 -51+6	6	" " " "	6	4:25	25:50	
51+6 -51+13	7	" " " "	7	3:60	25:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
51+13-51+17	4	Grävn., lägg. o. återfylln. m	4	5:-	20:-	
51+17-51+57	40	" " "	40	3:25	130:-	
51+57-52+50	93	" " "	93	3:25	302:25	
52+50-52+98	48	" " "	48	2:75	132:-	
52+98-53+5	7	" " "	7	5:-	35:-	
53+5 -53+89	84	150 mm:s rör med frakt "	84	2:70	226:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	84	2:75	231:-	
50+73		Brunn typ B-1, d=0,60 m samt in-				
		koppling av bef. 100 mm:s rörl. st	1	100:-	100:-	
51+17, 51+90		Brunn typ B-1, d=0,50 m "	3	80:-	240:-	
53+89		Brunn typ B-1, d=0,50 m, på berg				
53+5		utan botten o. slamficka st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a				
		10 %			305:65	3350:-
	389					
		<u>Rörledningen Cb - Cd</u>				
55 -55+40	40	75 mm:s rör med frakt m	40	1:20	48:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	40	2:-	80:-	
55+40		Brunn typ B-1, d=0,40 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a				
		10 %			22:-	210:-
	40					
		<u>Rörledningen D - Da</u>				
45 -45+81	81	75 mm:s rör med frakt m	81	1:20	97:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	81	2:-	162:-	
45+81		Brunn typ B-1, d=0,40 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a				
		10 %			30:80	350:-
	81					
		<u>Samfälligheten F</u>				
		<u>Sträckan F - Fa - Fb</u>				
0+18- 0+25	7	Justering av botten m	7	0:60	4:20	
0+25- 0+98	73	225 mm:s rör med frakt "	68	4:15	282:20	
0+25- 0+40	15	Grävn., lägg. o. återfylln. "	15	3:75	56:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+40- 0+98	58	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 58	7:50	435:-	
0+65- 0+67	2	Borttagning av stenmur			15:-	
0+98- 1+33	35	200 mm:s rör med frakt	" 35	3:50	122:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 35	5:25	183:75	
1+33- 2+13	80	100 mm:s rör med frakt	" 80	1:70	136:-	
1+33- 1+50	17	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 17	2:40	40:80	
1+50- 2+13	63	" " "	" 63	1:60	100:80	
0+25		Täckdikesöga typ T-3	st 1	40:-	40:-	
0+98		Brunn typ B-1, d=0,60 m	" 1	100:-	100:-	
1+33		" " " d=0,50 "	" 1	80:-	80:-	
2+13		" " " d=0,40 "	" 1	60:-	60:-	
		Grusning på rörskarvarna	" 188	0:50	94:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			169:50	1920:-
	195	<u>Rörledningen Fa -Fc - Fd</u>				
5- 6+10	110	200 mm:s rör med frakt	m 110	3:50	385:-	
5- 5+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 50	5:25	262:50	
5+50- 6+10	60	" " "	" 60	3:75	225:-	
6+10- 6+86	76	100 mm:s rör med frakt	" 76	1:70	129:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 76	1:70	129:20	
		Träunderlag för rören	" 76	0:75	57:-	
6+10		Brunn typ B-1, d=0,50 m	st 1	80:-	80:-	
6+86		" " " d=0,40 m	" 1	60:-	60:-	
		Grusning på rörskarvarna	186	0:50	93:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			139:10	1560:-
	186	<u>Rörledningen Fc - Fe</u>				
10 -10+57	57	150 mm:s rör med frakt	m 57	2:70	153:90	
10 -10+32	32	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 32	3:50	112:-	
10+32-10+57	25	" " "	" 25	4:20	105:-	
10+57		Brunn typ B-5, d=0,50 m med 150 mm:s intagsrör	st 1	80:-	80:-	
		Grusning på rörskarvarna	m 57	0:50	28:50	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			50:60	530:-
	57					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
20+28-25+50	522	Sträckan A - B				7050:-
25+50-26+81	131	Rörledningen B - C				1530:-
26+81-29+70	289	-"- C - D - E				2270:-
35 -35+68	68	-"- B - Ba				330:-
40 -40+61	61	-"- C - Ca				300:-
50 -53+89	389	-"- C - Cb - Cc				3350:-
55 -55+40	40	-"- Cb - Cd				210:-
45 -45+81	81	-"- D - Da				350:-
	1581		<u>Summa kronor</u>			15390:-
<u>Samfälligheten F</u>						
0+18-2+13	195	Sträckan F - Fa - Fb				1920:-
5 -6+86	186	Rörledningen Fa - Fc - Fd				1560:-
10 -10+57	57	-"- Fc - Fe				530:-
	438		<u>Summa kronor</u>			4010:-
<u>Slutsammandrag</u>						
	1581	Samfälligheten A				15390:-
	438	-"- F				4010:-
	2019		<u>Summa kronor</u>			19400:-
Skattegården, Tiarp den 12 maj 1960 I tjänsten:  J. Lippert e.o. lantbruksingenjör						

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande ledningskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 10 cm;
 att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
 att rören lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
 att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är för samfälligheten A, inhugget kors (+) i jordfast sten c:a 7 m väster om sekt. 20+47 å höjden +6,5 m; eller enl. Sveriges normalnollplan +206,05 m och för samfälligheten F, inhugget kors (+) i jordfast sten c:a 25 m norr om sekt. Fa å höjden +4,66 m; eller enl. Sveriges normalnollplan +244,66 m.

Skattegården, Tiarp den 12 maj 1960

I tjänsten:



 J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tiarps socken.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Tiarp Backgården 6:1</u>						
Fritz Jacobsson	S	810		777	5,256	
<u>Tiarp St. Skattegården 4:3</u>						
Artur Johansson	S	1465		1406	9,507	
<u>Tiarp Stommen 5:7</u>						
Erik Tidén	S	2420		2323	15,704	
<u>Tiarp St. Skattegården 4:2</u>						
Torsten Larsson	S	4811		4618	31,220	
<u>Lidåsen 1:1</u>						
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:4</u>						
Allan Johansson	S	5139		4932	33,349	
<u>Tiarp St. Skatteg:n 4:6</u>						
L. M. Boströms dödsbo	S	191		183	1,239	
<u>Tiarp Stommen 5:2</u>						
Sven Svensson	S	574		551	3,725	
Summa		15410		14790	100,000	
Vägförvaltningen i Skaraborgs län betalar enl. utlåtande				600		
Summa				15390		76,197

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tiarp St. Skattegården m.fl. fastigheter i Tiarps socken, Vartofta kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser igenläggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med fem sidogrenar och av ett i västnordvästlig huvudriktning flytande avlopp med två sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget dels ca 1,0 km nordöst och dels ca 2,0 km östnordöst om Tiarps kyrka inom sektion 6 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bilaga F, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningarna A - B - C - D - E och F - Fa - Fb som huvudavlopp samt B - Ba, C - Ca, C - Cb - Cc, Cb - Cd, D - Da, F - Fc - Fd och Fc - Fe som sidogrenar härtill.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på

profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för bruksbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid bruksbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A" och "F", för vilka skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmänna vägen nr 858, Åsle - Kungslåna vid Tiarp Backgården 6:1 på följande sätt: Från och genom område ovanför sekt. 20+47 saknas för närvarande avlopp för tillrinnande källvatten. Under vintertid bildas således svallis på området och även på den närliggande allmänna vägen (en sträcka c:a 25 m). Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet fördjupas och igenläggas med rör, vilket innebär att svallis på vägbanan framledes icke torde kunna bildas. Därför anser förrättningsmannen skäligt, att vägförvaltningen i Skaraborgs län skall bidra till företagets utförande med ett belopp av kr. 600:-- . Detta belopp skall erläggas till företaget så snart samfälligheten A är utförd och avsynad av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Ersättningar skall ej utgå.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda

samfälligheterna understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan ligger för samfälligheten A 200,00 m och för samfälligheten F 240.00 m högre än Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Skattegårdens dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande


härigenom kan komma till stånd.

St. Skattegården, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960

I tjänsten:


J. Lönert


e.o. lantbruksingenjör



Skattegården, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.




Skattegården, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter




Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

minst 1000


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st kopparrådar ϕ 3-4 mmminst 200
mvy

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2'' plank

Tvärså att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)

minst 200
mvy

2000

Mått i mm

Skatteg:n, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

BRUNN MED INTAG

Typritning B-5

BRUNN



Skattegården, Tiarp, Åslätt den 12 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert
 e.o. lantbruksingenjör.