Akt nr:

R-F4b-LS425/61

AU$R-F4b-LS425/61

425

Handlingar angående

ROGESTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961

i Luttra m.fl. s:nar, Skaraborgs län;


upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen


av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.


Ugglum
Gudhem
Valtorp
Högstena
Ö. Tunhem
Vilske-Kleva
Torbjörntorp
Tiarp
Ullene
Gökhem
VILSKE HP
Åsle
Mularp
Trävattna
Marka
FALKÖPING
Karleby
Sörby
Floby
Luttra
Ö. Gerum
Skörstorp
Göteve
Slöta
Kälvene
Vartofta
Näs
Slutarp
Värkumla
Gröland
Hövero
Kinneved
Mönarp
Frökinds HP
Redvägs HP
Vartofta-Åsaka fs o km
Ylleståds f

425 (1961)



Handlingar angående

ROGESTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961

i Luttra m.fl. s:nar, Skaraborgs län;

upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	11-
Förening	" B	17-
Kungörelse i kyrkan	" D^{1-4}	21-
" i tidning	" E	29-
Förteckning	" C^{1-2}	31-
Fullmakter	" F^{1-8}	39-
Skrivelse till Statens Järnvägar + ritningar	" G^{1}	55-
Svar från Statens Järnvägar	" G^{2}	61-
Skrivelse till Statens Järnvägar + ritning	" G^{3}	63-
Svar från Statens Järnvägar	" G^{4}	67-
Skrivelse till Vägförvaltningen + ritning	" H^{1}	69-
" " "	" H^{2}	73-
Värderingslängd		75-
Beräkning av brukningsbåtnad		113-
Jordersättningslängd		115-
Kostnadsförslag för totala arbets- och materialkostnader		135-
" " återstående arbets- och materialkostnader		161-
" " broar		183-
Arbetsbeskrivning		199-
Utredning jämlikt V.L. 7:24		203-
Kostnadsfördelningslängd		209-
Hydrografisk utredning		219-
Översiktskarta		228
Utlåtande		229-
Typritningar		239-251.

Till förslaget hör 3 plankartor och 20 profilritningar.

Protokoll vid syncförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark, tillhörande
de s.k. Mönarps mossar (Rogestorp) inom
Luttra, Marka och Falköpings Östra
socknar, Frökinds, Vartofta och Vilske
kommuner samt Falköpings stad
av Skaraborgs län.

Den 12 febr. 1958 i Falköpings Tidnings samlingssal, Falköping.

Närvarande: Undertecknad, e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman, samt godemännen Åke Gustafsson, Millomgården, Slutarp, Kinnarp, och Arne Olsson, Alarp, Kinnarp, även som följande sakägare:

Sökanden:

Torsten Wetterholm - äg. sfg. 35; 49; 50; 51; 52; 56; 57; 59; 68; 73; 54.

Av övriga sakägare:

Artur Gustavsson - äg. Långholmen 1:4, Rogestorp 1:2 och Luttra Träbenäg:n 4:8. samt Grimskälle Stora 1:4. och Redberga 1:9.

Rune Fredriksson — -"- Långholmen 1:12

Sten Östh — -"- Rogestorp 1:5

Erik Jakobsson - -"- Luttra Träbenäg:n 4:3 och skötning Sörgården 6:2

Erik Sundén - -"- Luttra Träbenäg:n 4:4; 4:5; 4:6; 4:9. och 4:7.

Karl Andersson - -"- Luttra 10:2 och Luttra knäggeg:n 7:3

Edla Svanberg - -"- Luttra 10:4, och Luttra Fogdeg:n 3:9.
genom Oskar Johansson enl. fullmakt, bilaga F:,

Lennart Andersson - äg. Luttra 10:5 och Luttra Fogdeg:n 3:10.

Sigurd Johansson - -"- Luttra 20:1.

Sten Pettersson - -"- Luttra Fogdeg:n 3:8.

Luttra Gropag:n 13:3, 13:4; 13:8, 13:10
Luttra Fåglagården 14:4; 14:5 och
Fiblen 1:2, 1:3.

Erik Apehl - äg. Luttra Backgården 12:2
Erik Kjellen - -"- Luttra Backgården 12:3, 12:4
Göran Aronsson - -"- Luttra Fåglagården 14:2
Einar Andersson - -"- Luttra Skövdesgården 2:6.
Karl Persson - -"- Luttra Skövdesgården 2:11; 2:13, 2:15, 2:17
Ragnar Wigholm - -"- Luttra Skräddartomten 8:1
Sven Ekbom - -"- Skötning Ledsgården 1:3
Allan Gren - -"- Skötning Ledsgården 1:5
Ivar Lindström - -"- Skötning Kvarnegården 5:1
Bertil Blomqvist -"- Skötning 3:1
Falköpings stad -"- Skötning 7:1 (kvarntomt).
genom gatuing. Gunnar Gustavsson, Falköping. och stg. 41; 42; 47.
Vilhelm Gustavssons dödsbo,
Alvar Gustavsson
Gunnar Andersson och
Gustav Johansson äg. Luttra Fogdegården 3:14, 3:15
genom deläg. Alvar Gustavsson.
Erik Zetterberg - äg. Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2
Charlotta Warodell-Almqvist -"- stg. 58; 60; 61; 72
genom Torsten Wetterholm, enl. fullmakt, bil. F.[2]
Statens järnvägar genom ing. Gunnar Frid,
Halmstad enl. fullmakt, bilaga F.[3].
Göran Ahlin - äg. Rogestorp 2:1.
Åke Ahlberg - -"- Luttra 19:1
Arne Gustavsson - -"- Luttra Liden 11:1 och
Luttra Skattegården 16:1

31.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade

förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade markerna samt profiler över avloppen härifrån.

§4.

Artur Gustavsson, Viking Pettersson, Ragnar Wigholm, Sven Dahlberg, Lennart Andersson, Einar Andersson, Hildur Andersson genom Lennart Andersson, Sigurd Johansson, Falköpings pastorat och Charlotta Warodell-Almqvist genom Torsten Wetterholm, Allan Green, Erik Bergman, Ivar Lindström, Arne Gustafsson, Bertil Blomqvist, Sten Östh, Erik Jakobsson, Erik Sundèn, Karl Andersson, Edla Svanberg genom Oskar Johansson, Sten Pettersson, Erik Ajaehl, Göran Aronsson, Erik Kjellèn, Sven Ekbom, Erik Zetterberg, Göran Ahlin och Åke Ahlberg förenade sig med sökanden, bilaga B.

§5.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden, yrkade på ifrågavarande avloppens fördjupning, så att deras därav berörde marker må kunna på ändamålsenligt vät torrläggas och brukas. Öppna avlopp, som voro till hinder för brukningen borde igenläggas med rör i den mån det kan anses räntabelt.

§6.

Det upplystes att de befintliga genomloppen vid 17+70 a.

genom allmänna vägen Falköping-Mönarp ha tillkommit efter år 1880.-

§7.

Det upplystes att det befintliga genomloppet vid sckt. 48+62 genom vägen Grimskullen-Redberga (Grimskullen-Redberga vägsamfällighet) har tillkommit efter år 1920.

§8.

Det upplystes att marker ovanför järnvägsbroarna vid sckt. 76+28; 90+45; 109+88; 167+25 och 176+66 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst hade brukats såsom åker och äng.

§9.

Falköpings stad, genom gatuing. Gunnar Gustavsson, meddelade att det s.k. Götabadet kommer att tills vidare bibehållas.

§10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig förduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som skall i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Lejpert
e.o. lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Arne Olsson
Åke Gustafsson

Den 12 dec. 1961 i Luttra bygdegård, Luttra, Falköping.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Göran Ahlin	ägare Rogestorp 2:1
Holger och Gustav Antonsson	-"- Långholmen 1:6
genom delägare Holger Antonsson, Rogestorp, Falköping	
Mats Wetterström	ägare Långholmen 1:4.
	Rogestorp 1:2
	Luttra Träbenagården 4:8
	Grimskälle Stora 1:4 och
	Readberga 1:9
Arne Gustavsson	-"- Luttra Liden 11:1 och
	Luttra Skattegården 16:1
Sigurd Johansson	-"- Luttra 20:1
Åke Ahlberg	-"- Luttra 19:1
Lennart Andersson	-"- Luttra Fogdegården 3:10, 3:19,
	Luttra Gropagården 13:12,
	Luttra 10:5
	Luttra Fäglagården av 14:4, av 14:5
	Luttra Skövdesgården av 2:2, av 2:12, av 2:16
	Fiblen av 1:2, av 1:3
	Luttra Knaggegården av 7:3 o.
	Luttra av 10:2.
Stan Pettersson	-"- Luttra Fogdegården 3:8
	Luttra Gropag:n 13:3, 13:4, 13:8, 13:10
	Luttra Fäglagården av 14:4, av 14:5
Erik Apehl	-"- Luttra Backgården 12:2
Erik Kjellèn	-"- Luttra Backgården 12:3, 12:4
Olof Ahlin	-"- Rogestorp 1:3
Göran Aronsson	-"- Luttra Fäglagården 14:2
Einar Andersson	-"- Luttra Skövdesgården 2:6
Ragnar Wigholm	-"- Luttra Skräddaretomten 8:1
Sven Dahlberg	-"- Luttra Knaggegården 7:2

Arne Wigholm - äg. Luttra Fogdegården 3:9 och
Luttra 10:4.

Falköpings pastorat - -"- Luttra Stommen 6:1
Skötkning Nolgården 2:1 och sty. 39, 40
genom kyrkokamrerare Hilding Tunlid, Warenbergsg. 5, Falköping
enl. protokollsutdrag av den 6. dec. 1961, bilaga F. 5
samt arr. Anna Andersson genom sonen Sven Erik Eriksson, Stommen, Falköping,
-"- John Johansson, Prästgårdsg. 10, Falköping och
-"- Karl Andersson, Hästhagen, Falköping.

Erik Sundèn - äg. Luttra Träbenagården 4:11
Viking Pettersson - -"- Skötkning Sörgården 6:3
Sven Ekbom - -"- Skötkning Ledsgården 1:3
Allan Gren - -"- Skötkning Ledsgården 1:5
Allmänning - Allmänning till Skötkningsby
genom arr. Allan Gren, Skötkning, Falköping.
Ivar Lindström - äg. Skötkning Kvarngården 5:1
Erik Jakobsson - -"- Luttra Träbenagården 4:3 o.
Skötkning Sörgården 6:2
Johan Andersson m.fl. -"- Långholmen 1:14
genom delåg. Johan Andersson, Uddagården, Odensberg.
Erik Zetterberg äg. Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2
Ellen, Hugo o. Lennart Johansson -"- Redberga 2:1
genom arr. Gunnar Johansson, Nils Eriksonsg. 1, Falköping.
Ivar Lagergren - äg. Tovarp Lars Andersgården 1:10
Ture och Lars Källberg -"- Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8
genom delåg. Ture Källberg, Tovarp, Odensberg
Bertil Andersson - äg. Luttra Skövdesgården av 2:2
Luttra Knaggegården av 7:3 o.
Luttra av 10:2

Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag avår 1933 genom
ordf. byggnadschef Olof Melin, Falköping.
Bertil Blomqvist äg. Skötkning Lillegården 3:1

Falköpings stad ägare Skövkning 7:1 och
stg. 41, 42, 47, 48 och 62
genom byggnadschef Olof Melin, Falköping
Torsten Wetterholm ägare stg. 35, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 73
Charlotta Wärodell-Almqvist -"- stg. 58, 60, 61, 72
genom Torsten Wetterholm, Falköping, enl. fullmakt, bilaga F.[6]
Skövkning-Luttra vägsamfällighet genom ordf. Ivar Lindström, Kvarnegården, Skövkning, Falköping
Grimskullen-Redberga (även kallad Grimskullen-Nythems) vägsamfällighet genom ordf. Svante Larsson, Grimskullen, Falköping.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ing. L.A. Larsson, Mariestad, enl. fullmakt, bilaga F.[7].
S.f. baning. och föreståndare för 8 banskt. genom ing. Nils Granholm, Falköping, enl. fullmakt, bilaga F.[8].
Rogestorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1917-19 genom ordf. Torsten Wetterholm, Falköping.

§ 11

Det upplystes att marker ovanför järnvägsbron vid sekt 160+2 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst hade brukats såsom åker och äng.

§ 12

Det upplystes att det befintliga genomloppet vid sekt. 158+16 genom enskilda vägen Skövkning-Luttra (Skövkning-Luttra vägsamfällighet) har tillkommit efter år 1920.

§ 13.

Föredrogs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§14

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga

§15

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöten och två suppleanter.

§16.

Till ordförande valdes Lennart Andersson, Majnegården, Luttra, Falköping, och till ledamöter Mats Wetterström, Rogestorp, Falköping, Bertil Andersson, Stövdesgården, Falköping, Sigurd Johansson, Munkagården, Luttra, Falköping, och Arne Wigholm, Skräddaretomten, Luttra, Falköping.

Till suppleanter utsägs Sven Ekbom, Ledsgården, Skottning, Falköping, och Arne Gustafsson, Liden, Luttra, Falköping.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ragnar Wigholm, Skräddaretomten, Luttra, Falköping, och Einar Andersson, Stövdesgården, Luttra, Falköping.

Till suppleant utsägs Åke Ahlberg, Munkagården, Luttra Falköping.

§17.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen företagets ordförande Lennart Andersson, Majnegården, Luttra, Falköping.

§ 18

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade,
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 150.000:- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 19

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Tjänstem
f. Lyxpert
e.o. lantbruksingenjör

Biträdande godemän.
Arne Olsson
Åke Gustafsson

11. 0515/10124 Bil. A

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 29 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Erik Christiansson

Prof. L. Andersson 0515/24035

13.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
28 MAJ 1957
III M 29 57

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

F:nr. 730

15

Kopport

E. D. 41 - 49

1949

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

SKARABORGS LÄNS
28 FEB 1949
LANDSKA...

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 FEB. 1949
Diarie Nr .....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Lulla m. fl. socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Fördjupning av fore-
befintlig kanaler Lullsundh de S. K.
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.) vidare företagets
Skaraborgs Mosters avdikningsföretag
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Falköping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Landbruk. Torsten Wetterlund
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Villelunda, Falköping Tel. 124.

Falköping den 8 Febr. 1949.

Torsten Wetterlund
Styrelsens ordf.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:

Lantbruksnämnden
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 10 februari 1949

På ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Sven Hallin

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin i
~~xxxxxxxxxxxxx~~
Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och inlämnas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28/2 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

Bilaga B.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser fördjupning av förut befintliga kanaler tillhörande de s.k. Mönarps mossars avdikningsföretag i Luttra m.fl.socknar av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utförande i sådan omfattning att jämväl våra därav beroende marker må kunna på lämpligaste sätt brukas och torrläggas.

Falköping den 10 mars 1949.

Göran Ahlgren.

Viktor Andersson
Bergsbergs Fastbrukning 450

~~Bert Johansson~~
~~Bergsbergs~~ Luttra 47
Falk. 3404

✓ Viking Pettersson
Bergården Luttra 42

Bygnar Wigholm
Skräddarebanken L. 27

Sven Dahlberg
Ekeby gården —

Erik Ahlgren.
~~Ingel Liljegren~~
~~Backgården~~ —

Lennart Andersson
Majnegården L. 35

Erik Kjellgren ~~Linus Wigholm~~
Backgården L. 53

Einar Andersson —— Skövdesgården
L. 22

~~Erik Svensén~~
Hilda Andersson — Bergslunda F. 507
gm. Lennart Andersson enl. fullm., 6/4. F.
Skövdesgården

För Falköpings Pastorat
N. Wennerbergh
Boställsstyrelsens ordf.

Sigurd Johansson
131 L. 44

Sven Ekbom.
~~K. G. Ekbom~~ Allan Green
~~Ledsgården 1 3 L. 36~~ ✓ Ledsgården 1:5 L 30

Verner Jonsson
Erik Bergman ++ ✓ Sven Lindström
Hallegården 1:4. L. 46 Strandgården ~~1:5~~ 1 L. 54

Arne Olsson ~~Bubbelgrongurt~~
Ars. Liden 21 L. 43 ✓ Lillegården 1/3 —

Bestyrkes i tjänsten
Arentsburg.

Förestående förening biträdes till alla delar:
Sten Ahlin - äg. Rogestorp 1:5
Erik Jakobsson - äg. Luttra Träbnag:n 4:3 och
Stöttning Sörg:n 6:2
Erik Lundén - -"- Luttra Träbnag:n 4:4, 4:5, 4:6, 4:9, 4:7
Karl Andersson - -"- Luttra 10:2 o. Luttra Knaggag:n 7:3
Edla Svanberg - -"- Luttra 10:4 o. Luttra Fogdeg:n 3:9
genom: Oskar Johansson enl. fullmakt, bilaga i synech.
Sten Pettersson - äg. Luttra Fogdeg:n 3:8, Luttra
Gropag:n 13:3, 13:4, 13:8, 13:10
Luttra Fåglag:n 14:4, 14:5 och
Fiblen 1:2, 1:3.
Erik Ahl - äg. Backg Luttra Backg:n 12:2, ~~12:4~~.
Göran Svensson - -"- Luttra Fåglag:n 14:2
Erik Hjellén - -"- Luttra Backg:n 12:3, 12:4.
Sven Ekbom - -"- stöttning Ledsg:n 1:3

Erik Settersberg - äg. Gunnestorp Trumslagareg:47:2
Göran Ahlén - -"- Rogestorp 2:1
Ake Ahlen - -"- Luttra 19:1.

Falköping den 12 febr. 1958.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lyxell.
e.o. länsarkivarieassistent

Biträdande godemän:

Arne Olsson
Ake Gustafsson

21.

Bil. D 1

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Luttra:

Luttra Träbenagården 4:3, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9

Rogestorp 1:2, 1:3, 1:5, 2:1

Långholmen 1:4, 1:6, 1:8, 1:14, 1:15, 1:16

Luttra 10:2, 10:4, 10:5, 18:1, 19:1, 20:1

Luttra Liden 11:1

Luttra Skattegården 16:1

Luttra Fogdegården 3:8, 3:9, 3:10, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19

Luttra Gropagården 13:2, 13:3, 13:4, 13:10

Luttra Fåglagården 14:2, 14:4, 14:5

Fibeln 1:2, 1:3

Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4

Luttra Skövdesgården 2:2, 2:6, 2:11, 2:12, 2:13, 2:15, 2:16, 2:17

Luttra Skräddaretomten 8:1

Luttra Knaggegården 7:2, 7:3

Luttra Stommen 6:1

Sköttning Sörgården 6:2, 6:3

Sköttning 7:1

Sköttning Ledsgården 1:3, 1:4, 1:5

Allmänning till Sköttnings by

Sköttning Hulegården 4:1

Sköttning Kvarnegården 5:1

Sköttning Lillegården 3:1

Fridhem 1:1

Sköttning Nolgården 2:1.

I Marka:

Grimskälle Stora 1:4, 1:5

Redberga 1:9, 2:1.

I Göteve:

Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12.

I Falköpings Östra:

Gunnestorp Trumslagaregården 7:2.

I Falköping:

Stadsäg. 35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Luttra församling den 17 dec. ~~novem~~ber 1961, betygas:

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

Bil. D 2

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Luttra:

Luttra Träbenagården 4:3, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9

Rogestorp 1:2, 1:3, 1:5, 2:1

Långholmen 1:4, 1:6, 1:8, 1:14, 1:15, 1:16

Luttra 10:2, 10:4, 10:5, 18:1, 19:1, 20:1

Luttra Liden 11:1

Luttra Skattegården 16:1

Luttra Fogdegården 3:8, 3:9, 3:10, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19

Luttra Gropagården 13:2, 13:3, 13:4, 13:10

Luttra Faglagården 14:2, 14:4, 14:5

Fibéln 1:2, 1:3

Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4

Luttra Skövdesgården 2:2, 2:6, 2:11, 2:12, 2:13, 2:15, 2:16, 2:17

Luttra Skräddaretomten 8:1

Luttra Knaggegården 7:2, 7:3

Luttra Stommen 6:1

Sköttning Sörgården 6:2, 6:3

Sköttning 7:1

Sköttning Ledsgården 1:3, 1:4, 1:5

Allmänning till Sköttnings by

Sköttning Hulegården 4:1

Sköttning Kvarnegården 5:1

Sköttning Lillegården 3:1

Fridhem 1:1

Sköttning Nolgården 2:1.

I Marka:

Grimskälle Stora 1:4, 1:5

Redberga 1:9, 2:1.

I Göteve:

Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12.

I Falköpings Östra:

Gunnestorp Trumslagaregården 7:2.

I Falköping:

Stadsäg. 35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Marka församling den 26 november 1961, betygas:

Folke Almegård

v. pastor

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 20 nov. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

Bil. D 3

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Luttra:

Luttra Träbenagården 4:3, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9

Rogestorp 1:2, 1:3, 1:5, 2:1

Långholmen 1:4, 1:6, 1:8, 1:14, 1:15, 1:16

Luttra 10:2, 10:4, 10:5, 18:1, 19:1, 20:1

Luttra Liden 11:1

Luttra Skattegården 16:1

Luttra Fogdegården 3:8, 3:9, 3:10, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19

Luttra Gropagården 13:2, 13:3, 13:4, 13:10

Luttra Faglagården 14:2, 14:4, 14:5

Fibéln 1:2, 1:3

Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4

Luttra Skövdesgården 2:2, 2:6, 2:11, 2:12, 2:13, 2:15, 2:16, 2:17

Luttra Skräddaretomten 8:1

Luttra Knaggegården 7:2, 7:3

Luttra Stommen 6:1

Sköttning Sörgården 6:2, 6:3

Sköttning 7:1

Sköttning Ledsgården 1:3, 1:4, 1:5

Allmänning till Sköttnings by

Sköttning Hulegården 4:1

Sköttning Kvarnegården 5:1

Sköttning Lillegården 3:1

Fridhem 1:1

Sköttning Kolgården 2:1.

I Marka:

Grimskälle Stora 1:4, 1:5

Redberga 1:9, 2:1.

I Göteve:

Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12.

I Falköpings Östra:

Gunnestorp Trumslagaregården 7:2.

I Falköping:

Stadsäg. 35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Göteve församling den 26 november 1961, betygas:

Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 20 nov. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

Bil. D 4

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Luttra:

Luttra Träbenagården 4:3, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9

Rogestorp 1:2, 1:3, 1:5, 2:1

Långholmen 1:4, 1:6, 1:8, 1:14, 1:15, 1:16

Luttra 10:2, 10:4, 10:5, 18:1, 19:1, 20:1

Luttra Liden 11:1

Luttra Skattegården 16:1

Luttra Fogdegården 3:8, 3:9, 3:10, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19

Luttra Gropagården 13:2, 13:3, 13:4, 13:10

Luttra Fåglagården 14:2, 14:4, 14:5

Fibden 1:2, 1:3

Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4

Luttra Skövdesgården 2:2, 2:6, 2:11, 2:12, 2:13, 2:15, 2:16, 2:17

Luttra Skräddaretomten 8:1

Luttra Knaggegården 7:2, 7:3

Luttra Stommen 6:1

Sköttning Sörgården 6:2, 6:3

Sköttning 7:1

Sköttning Ledsgården 1:3, 1:4, 1:5

Allmänning till Sköttnings by

Sköttning Hulegården 4:1

Sköttning Kvarnegården 5:1

Sköttning Lillegården 3:1

Fridhem 1:1

Sköttning Nolgården 2:1.

I Marka:

Grimskälle Stora 1:4, 1:5

Redberga 1:9, 2:1.

I Göteve:

Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12.

I Falköpings Östra:

Gunnestorp Trumslagaregården 7:2.

I Falköping:

Stadsäg. 35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Falköpings stads- och Lutra församling den 26 november 1961, betygas.

Rudolfsson
p.l.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksnämnden, Skara.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å **Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Luttra:

Luttra Träbenagården 4:3, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9.
Rogestorp 1:2, 1:3, 1:5, 2:1.
Långholmen 1:4, 1:6, 1:8, 1:14, 1:15, 1:16.
Luttra 10:2, 10:4, 10:5, 18:1, 19:1, 20:1.
Luttra Liden 11:1.
Luttra Skattegården 16:1.
Luttra Fogdegården 3:8, 3:9, 3:10, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19.
Luttra Gropagården 13:2, 13:3, 13:4, 13:10.
Luttra Fåglagården 14:2, 14:4, 14:5.
Fibeln 1:2, 1:3.
Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4.
Luttra Skövdesgården 2:2, 2:6, 2:11, 2:12, 2:13, 2:15, 2:16, 2:17.
Luttra Skräddaretomten 8:1.
Luttra Knaggegården 7:2, 7:3.
Luttra Stommen 6:1.
Sköttning Sörgården 6:2, 6:3.
Sköttning 7:1.
Sköttning Ledsgården 1:3, 1:4, 1:5.
Allmänning till Sköttnings by
Sköttning Hulegården 4:1.
Sköttning Kvarnegården 5:1.
Sköttning Lillegården 3:1.
Fridhem 1:1.
Sköttning Nolgården 2:1.

I Marka:

Grimskälle Stora 1:4, 1:5.
Redberga 1:9, 2:1.

I Göteve:

Tovarp Lars Andersgården 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12.

I Falköpings Östra:

Gunnestorp Trumslagaregården 7:2.

I Falköping:

Stadsäg. 35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 72, 73.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 20 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning, Tidning för Falköpings stad och Falbygden lördagen den 25 november 1961, intygas.

Skara den 27 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

S = sökande 1949

Bil. A1.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde i Falköpings Tidnings samlingssal betr. Rogestorp onsdagen den 12 febr. 1958 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Artur Gustavsson,	Rogestorp,	Luttra,	Falköping
Fru Lillie G. Lundberg,	Box 408,		Borås
Erik Gustavsson,	Kinneved,		Slutarp
Rune Fredriksson,	Ledsgården,		"
Olof Ahlin,	Rogestorp,	Luttra,	Falköping
Sten Öst,	"	"	"
Karl Magnusson,	Nyhem,	"	"
Göran Ahlin,	Rogestorp,	"	"
Erik Jakobsson,	Sörgården,	Sköttning,	"
Erik Sundén,	Aspelund,	Luttra,	"
~~Hans Svensson,~~ Erik Sundén	Gunnarp,		Kättilstorp
Karl Andersson,	Knaggegården,	Luttra,	Falköping
Fru Edla Svanberg,	Majnegården,	"	"
Lennart Andersson,	"	"	"
Åke Ahlberg,	Munkagården,	"	"
Sigurd Johansson,	~~Lillegården~~ Munkagården,	"	"
Arne Gustavsson,	Liden,	"	"
Godsäg. Sten Pettersson,	Gropagården,		"
Erik Apehl,	Backgården,	Luttra,	"
Erik Kjellén,	"	"	"
Göran Aronsson,	Fåglagården,	"	"
Fru Hildur Andersson, dödsbo	Skövdesgården,	"	"
Einar Andersson,	"	"	"
Karl Persson,	Danska vägen 177,		"
Ragnar Wigholm,	Skräddaretomten,	Luttra,	"
Sven Dahlberg,	Knaggegården,	"	"

Sven Ekbom,	Ledsgården,	Sköttning,	Falköping
Allan Gren,	"	"	"
Jonas Johanssons dödsbo,	"	"	"
Verner Jonsson,	Hulegården,	"	"
Ivar Lindström,	Kvarnegården,	"	"
Viking Pettersson,	Sörgården,	"	"
Bertil Blomqvist,	Lillegården,	"	"
Vilhelm Gustavssons dödsbo,	Slöta,		Vartofta
Alvar Gustavsson,	Synneråd Nolgården,	Slöta,	"
Gunnar Andersson,	Uddagården,	Luttra,	Falköping
Gustav Johansson,	Farstorp Nolgården,		Slutarp
Nils Bäcklund,	Hudened Lillegården,		Vartofta
~~Gustav~~ Elis Gustavsson,	Skottagården,	Smeby,	"
Helmer Trygg,	Hudened Lillegården,		Slutarp
Fru Britta Kornbeck,	Lillegården,	Smeby,	Vartofta
Artur Gustavsson,	Rogestorp,	Luttra,	Falköping
Erik Zetterberg,	Tomten,	Sköttning,	"
Godsäg. Georg Eriksson,	St. Bäckabo,		"
Torsten Wetterholm,	Vilhelmsro,		"
Fru Charlotta Warodell-Almqvist,			Färentuna
Fru ~~Ingrid Kerstin~~ Inga Britta Lindvall Nero,	Redbergsvägen 11 B,		Göteborg Ö
Frökinds kommun,	Kommunalkontoret,		Kinnarp
Falköpings pastorats kyrkoråd,			Falköping
Falköpings Stad,			"
Ordf. för Grimskullen-Redberga vägsamf. Hans-Olof Säll,	Grimskullen,		"
Falköpings pastorat,			"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			Mariestad

Baningenjören vid 32. bansektionen, Halmstad

Skiftesgodemannen Åke Gustafsson, Millomgården, Slutarp, ~~Kinnarp~~

" Arne Olsson, Alarp, " .

Skara den 3 febr. 1958.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Bil. C 2

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser genom avdrag av kungörelse ang. ROGESTORP m.fl. fastigheter. Sammanträde å Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, tisdagen den 12 december 1961 klockan 10.00, varvid kallelser sänts till följande:

Fru Lillie G. Lundberg,	Box 408,		Borås
Erik Gustavsson m.fl.,	Kinneved,		Slutarp
Mats Wetterström,	Rogestorp,		Falköping
Göran Ahlin,	Rogestorp,	Luttra,	"
Arne Gustavsson,	Liden,	"	"
Sigurd Johansson,	Munkagården,	"	"
Åke Ahlberg,	"	"	"
Lennart Andersson,	Majnegården,	"	"
Sten Pettersson,	Gropagården,		"
Erik Apehl,	Backgården,	Luttra,	"
Erik Kjellén,	"	"	"
Olof Ahlin,	Rogestorp,	"	"
Sten Öst,	"	"	"
Göran Aronsson,	Fåglagården,	"	"
Einar Andersson	Skövdesgården,	"	"
Karl Persson,	Danska vägen 177,		"
Hildur Andersson m.fl.,	Skövdesgården,	Luttra,	"
Ragnar Wigholm,	Skräddaretomten,	"	"
Sven Dahlberg,	Knaggegården,	"	"
Karl Andersson,	"	"	"
Arne Wigholm,	Skräddaretomten,	"	"
Nils Bäcklund,	Hudened Lillegården,		Vartofta
Elis Gustavsson,	Skottagården,	Smedby,	"
Helmer Trygg,	Hudened Lillegården,		Slutarp
Britta Kornbäck,	Lillegården,	Smedby,	Vartofta
Erik Sundén,	Aspelund,	Luttra,	Falköping
Viking Pettersson,	Sörgården,	Sköttning,	"
Sven Ekbom,	Ledsgården,	"	"
Jonas Johanssons dödsbo,	"	"	"
Allan Gren,	"	"	"
Verner Jonsson,	Hulegården,	"	"
Ivar Lindström,	Kvarnegården,	"	"
Erik Jakobsson,	Sörgården,	"	"
Johan Andersson,	Uddagården,	Göteve,	Odensberg

Herbert Jonssons dödsbo,	Uddagården,	Göteve,	Odensberg
Elsa Fransson,	"	"	"
Erik Zetterberg,	Tomten,	Sköttning,	Falköping
Ellen Johansson,	Balderstensgatan 34,		"
Stig Andersson,	Bossgården,	Göteve,	Odensberg
Ivar Lagergren,	Tovarp,	"	"
Anders Lundin,	"	"	"
Elin Lundin,	"	"	"
Frans Lundins dödsbo,	"	"	"
Ture och Frans Källberg,	"	"	"
Bertil Blomqvist,	Lillegården,	Sköttning,	Falköping
Torsten Wetterholm,	Vilhelmsro,		"
Charlotta Warodell-Almqvist,	Stavsborg,		Färentuna
Rolf Karlsson,	Fridhem,		Falköping
Vernfrid Petterson,	Mariedal,		"
Drätselkammaren,	Falköpings stad,	Rådhuset,	"
Arr. Artur Östman,	Tåstorp,		"
Ordf. för Falköpings pastorats boställsstyrelse			
Gustav Johansson,	Göteborgsvägen 34,		"
Arr. Anna Andersson,	Stommen,	Luttra,	"
" Bröderna Larsson,	Nolgården,	Sköttning,	"
" Karl Andersson,	Hästhagen,		"
" John Johansson,	Prästgården,		"
Ordf. för Sköttning-Luttra vägsamfällighet			
Ivar Lindström,	Kvarnegården,	Sköttning,	"
Ordf. för Grimskullen-Redberga vägsamfällighet			
Svante Larsson,	Grimskullen,	Marka,	"
Omb. för allmänning till Sköttnings by			
Erik Jakobsson,	Sörgården,	Sköttning,	"
Karl Magnusson,	Nyhem,	Luttra,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			Mariestad
Statens Järnvägar:			
Baning. och föreståndaren för 32. bansektionen,			Halmstad
" " " " 8. "			Falköping
Skiftesgodemannen Åke Gustafsson,	Mellomgården,		Slutarp
" Arne Olsson,	Alarp,		Kinnarp.

Skara den 27 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ordf. för "Rogestorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1917/19"

Torsten Wetterholm,	Vilhelmsro,	Falköping

Ordf. för "Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag av år 1933"

Byggnadschef Olof Melin,	Byggnadskontoret, Storg. 16,	"
Ellen Johansson m.fl.,	Kappelsgatan 25 III,	"
Arr. Gunnar Johansson,	Nils Eriksgatan 1,	"

Skara den 5 december 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Franz Ivar Wingårdh,	Näset, Marka,	Falköping.

Skara den 7 december 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. F!

Fullmakt

För min broder Oskar Johanson att föra min talan i allt vad som förekommer i egenskap av mitt ägande av 1/4 mtl Fogde eller Skattegården 1/8 mtl Krunnegården i Sutlra socken.

Edla Johanson

Bevittnas.

Christel Mayer
Paul Flynn

United States of America,
State of New Hampshire
County of Cheshire, SS.

Personally appeared before me this 12th day of August, 1935 A.D. the above Edla Johanson and took oath to above statement being of her own free will and accord. John A. Gleason notary Public

41.

Bilaga F 2.

FULLMAKT

för Torsten Wetterholm
namn
Wilhelmsro, Falköping
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande de s.k. Mönarps mossar (Rogestorp)

i Lutra m.fl. socknar, Frökinds m.fl. kommuner av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av och ansöka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 12. febr. 1958.

Charlotte Wrangell-Ahlqvist
Stavsborg Färentuna

Bevittnas:

Klas Möllergren
namn
Stavsborg Färentuna
adress

Cäcilia Fichtinger
namn
Stavsborg Färentuna
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

STATENS JÄRNVÄGAR

43.

Bilaga F 3.

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Gunnar Fridh, Halmstad
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid ~~förrättning rörande~~ syneförrättning den 12.2.58
Enligt uppgift i kallelsen
enligt vattenlagen ang Rogestorp m fl hemman

i nom Luttra m fl socknar samt Falköpings stad, allt i Skaraborgs län
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Halmstad den 9 februari 1958

Lars Wallgren

(Lars Wallgren)
Baningenjör,
föreståndare för 32 bansektionen

Telefon: 15345

På en gång närvarande vittnen:

SJ bl 272 (351.1) [Bbr 52]
2000 3 54 Bbk

45.

Bilaga F 4

FULLMAKT

för ~~Lennart Andersson~~ Birtil Andersson
namn
~~Mobäcken~~, ~~Väs~~ Skördesgården Luttra
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande de s. k. Mönarps mossar (Rogestorp)

i Luttra m. fl. socknar,
Frökinds m. fl. ~~kommuner~~ av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av ~~och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget~~ kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 18. febr. 1958.

Birtil Jonsson — Hilding Andersson

Lennart Andersson

Karin Eriksson

Gerda Andersson

Bevittnas:

Gerda Ericsson — Einar Andersson
namn

Smeby Wartofta — Luttra Falköping.
adress

47.

Bilaga F.5.

Utdrag av protokoll,
fört vid sammanträde med Falköpings pastoratskyrkoråd den
den 6 december 1961.

=:=

§ 146

Till att närvara och föra Falköpings pastorats talan vid syneförrättning enl. vattenlagen i Luttra bygdegård, Luttra, Falköping, utsågs kyrkokamrer Hilding Tunlid, Falköping.

Som ovan

Justerat:
Robert Sandgren
Ruben Andersson

Sålunda förekommet betygar:
Rudolf Johansson
Ordf.

Rätt utdraget betygar:
Hilding Tunlid

Bilaga F. 6.

F U L L M A K T

För godsägare Torsten Wetterholm att företräda mig vid synesförrättningar och sammanträden angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rogestorp m.fl. fastigheter i Luttra m.fl.socknar samt i Falköpings stad.

Stafsborg den 6 december 1961

Charlotte Warodell

Fru Charlotte Warodells egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Gunhild Warodell

Maria Rosós

51. Bilaga F. 7.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4817-43/61

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rogestorp m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar samt i Falköpings stad av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 december 1961.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

53.

Bilaga F.8.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Granholm
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rogestorp m fl fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar
Enligt uppgift i kallelsen

i tisdagen den 12 december 1961 kl 10.00
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 7.12 1961

W Jonasson

(W Jonasson)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionen

Telefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

Birgit Johansson

Mainon Hedström

Luttra 21

SJ bl 351. 1 (Bbr 52)
2 000 2 59 Bbk

55.

Bil. G'

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....
JL/JCK

Till
Chefen för Statens Järnvägars VI distrikt,
Borås.

I enlighet med bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag i två ex. ur förslag till "Rogestorps dikningsföretag av år 1961" i Luttra m.fl. socknar och Falköpings stad av Skaraborgs län, i de delar som berör järnvägen Falköping - Ulricehamn mellan Falköping och Slutarp.

Av företaget beröres stentrummorna genom järnvägen vid sekt. 90+45 av avloppet C - Ca , vid sekt. 109+88 av avloppet D - N - O , vid sekt. 167+25 av avloppet E - F - Fb - Fe - Fd, vid sekt. 176+66 av avloppet G - Ga och vid sekt.76+28 av avloppet I - Ia. Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 90+45, 176+66 och 76+28 medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppen är igenslammade. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 167+25 ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och behöver fördjupas och därvid lämpligen ersättas med en rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör, som beräknas vara fullt tillräckligt vid exceptionella flöden. Även vid sekt. 109+88 ligger befintligt vattengenomlopp för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 m:s djup. Dessutom är genomloppet otillräckligt för att avbörda vattnet från befintligt nederbördsområde. Genomloppets fördjupning och utvidgning är nödvändigt och för detta kan två alternativ ifrågakomma:

1. Nuvarande genomloppet vid sekt. 109+88 bibehålles och rensas från slam till stenfast botten samt kompletteras med en rörtrumma av 1800 mm:s järnvägsrör vid sekt. 107a+95.

2. Nuvarande genomloppet vid sekt. 109+88 ersättes helt med en ny rektangulär trumma vid sekt. 107a+95, med en minsta dimensionsbredd = 1,80 m och höjd = = 2,20 m eller motsvarande genomlopp av annan form. Genomloppen beräknas

vara fullt tillräckliga enligt båda alternativen för exceptionella flöden. Av praktiska skäl bör dock företräde givas åt det sistnämnda alternativet.

Övriga erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Ing. Gunnar Fridh vid 32. bansektionen, Halmstad, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande sammanträde den 12 februari 1958.

Skara den 21 april 1961.
I tjänsten:


J. Lippert
E.o.lantbruksingenjör.

Till
Baningenjören och föreståndaren för 32 bansektionen,
Halmstad.

För yttrande och vidarebefordran översändes härmed till distriktschefen ställd skrivelse ang. "Rogestorps dikningsföretag av år 1961".

Skara den 21 april 1961.
I tjänsten:

J. Lippert
E.o.lantbruksingenjör.



Utdrag ur:

FÖRSLAG TILL

Rogestorps dikningsföretag av år 1961

I Luttra m.fl. socknar och Falköpings stad AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1961 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

~~ORIGINAL~~
KOPIA

J. Lappas (NAMN)

e.o. lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. .... ARKIV Nr

R-F4b-LS 425/61

Ca

Fixp.+197,84 Järnväg Fr. ca 1,40 ha

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

0,5:1000 865 m

195,35

Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1

± 190 m

+50 +8 +28 +38 +43 +32

89 90

90+38 – 90+45

Fb

N

Järnväg

194,92

0,5:1000 93 m

195,30

Föreslagen bt. för trummorna

± 194 m

+61 +95,2

106a

Fc

Na

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

Järnväg

räls åk.

Ägobro Fr. ca 1,30 ha

194,94

0,5:1000 715 m

195,58

1,0:1000 93 m

195,48

Bottenbr. 1,50 m
Slänttlutn. 1:1

Utgår

Bottenbr. 0,30 m
Slänttlutn. 1:1

± 190 m

+50 +9 +50 +50 +78 +50 +72 +26 +30 +59 +54 +57

106 107 108 109 110 111

109+82 – 109+88

Fd

N

N

Nb

Ägobro Fr. ca 4,10 ha

Ägobro Fr. ca 3,50 ha

Ägobro

Ägobro Fr. ca 2,10 ha

Ägobro

Ägobro

Ägobro Fr. ca 1,40 ha

Ägobro

Ägobro

Ägobro

Ägobro

Ägobro

Ägobro Fr. ca 5,10 ha

räls åk.

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

197,28

192,28

2,1:1000 950 m

Bottenbredd 0,30 m; slänttlutning 1:1, mot järnvägen 1:1,25

+ 192 m

+50 +50 + +50 +13 +50 +15 +50 +13 +50 +2 +21 +50 +68 +24 +50 +77 +24 +40 +56 +82 +7

87 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Nc

Bankett

Utvidgning kan ske endast på denna sida

I

I K

Fixp.+201,30 Järnväg Fr. ca 1,20 ha

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

198,24

198,76

1,2:1000 580 m

Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1

± 193 m

+50 +66 +74 +50

176 177 178

176+59 – 176+68

Fr. 115,0 ha
Fr. 90,0 ha

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

Ägobro

0,7:1000 786 m

Bottenbr. 0,50
Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1

± 195 m

+50 +77 +50 +30 +90

62 63 64 65

Ia

Järnväg Fr. ca 42,0 ha

Ägobro

Fr. ca 1,2 ha

räls åk.

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

200,22

200,81

201,48

1,2:1000 400 m

Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1, mot järnvägen 1:1,5

+ 195 m

+50 +28 +50 +50 +55 +46

75 76 77 78 79

76+20 – 76+28

Bankett 4,0 m

Utvidgning kan ske endast på denna sida

Utdrag ur

Järnväg Fr. ca 3,50 ha

Ägobro Fr. ca 1,40 ha

Ägobro

Ägobro

Ägobro

Ägobro

Ägobro Fr. ca 5,0 ha

räls åk.

fastställd botten vid 1917-19 års lägga syn

197,60

198,19

198,60

2,6:1000 489 m

1,3:1000 231 m

Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1

Bottenbredd 0,30 m
Slänttlutning 1:1, mot järnvägen 1:1,25

± 190 m

+50 +7 +18 +25 +42 +30 +48 +97 +4 +50 +67 +50 +77 +35 +30 +90 +50 +31 +50 +23

166 167 168 169 170 171 172 173 174

167+18 – 167+25

Bankett

Utvidgning kan ske endast på denna sida

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Höjd- o. sektionsskala 1:100

Förslag till

Rogestorps dikningsföretag av år 1961

i Luttra m fl socknar o. Falköpings stad av Skaraborgs län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia

J. Hopert
Namn

c.o. lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr R-F46-LS 425/61

Lantbruksstyrelsen 3037 b 58 01+ 3000

Statens Reproduktionsanstalt

.09

59.

61.

Bil. G 2

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

II *distriktet*

Telefon

Anknytning 1006

Telex

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,
Skaraborgsgatan 10,
SKARA.

Ort och datum

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
	21.4.61	Baning. Westerberg/Bgl	10996-325

Bandelen Falköping - Landeryd.
Rogestorps dikningsföretag av år 1961.

Med anledning av Eder skrivelse angående rubricerade dikningsföretag meddelas följande.

Av de föreslagna alternativen för torrläggning till 1.2 m:s djup av åkern ovanför sekt 109 + 88 är alt 1, innebärande upprensning av befintligt genomlopp vid nämnda sektion och komplettering med en rörtrumma av 1800 mm:s järnvägsrör vid sekt 107 a + 95, lämpligast för statens järnvägars del.

Mot behövlig upprensning av trummorna vid sekt. 90 + 45, 176 + 66 och 76 + 28 är intet att erinra, liksom ej heller mot att befintlig trumma vid sekt 167 + 25 ersättes med en rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör på erforderligt större djup.

Företaget bör om möjligt 3 månader i förväg underrätta baningenjören vid 32 bansektionen, Halmstad, om tidpunkten då arbetet skall påbörjas.

Göteborg den 20 juni 1961.

/Per Swartling/

Bil

06.21

63

Bil. G 3

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....
JL/JCK


Till
Chefen för Statens Järnvägars II. distrikt,
Göteborg.


I enlighet med bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag i två ex. ur förslag till "Rogestorps dikningsföretag av år 1961" i Luttra m.fl. socknar och Falköpings stad av Skaraborgs län i den del som berör järnvägen Falköping - Nässjö mellan Falköping och Vartofta.

Av företaget beröres stentrumman genom järnvägen vid sekt. 160+2 av avloppet V - Va - Vb - Vc . Nu befintligt vattengenomlopp vid nämnda sekt. ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Här skulle genomloppet behöva kompletteras med en 0,40 m lägre liggande rörtrumma av 225 mm:s järnvägsrör för grundvattnets avledande. Om nuvarande genomlopp bibehålles oförändrat, uppskattas båtnadsminskningen till kr 678:-- och kostnadsminskningen för företaget till kr 200:--. Skillnaden kr 478:-- skulle då kontant ersättas av Statens Järnvägar.

Jag vore tacksam för besked snarast möjligt, om statens järnvägar önskar utföra ovannämnda arbete inom järnvägsområdet eller föredrar att betala skadan. I förra fallet bör besked enligt bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen lämnas om, hur arbetet skall utföras.

Skara den 22 april 1961.
I tjänsten:
J. Lippert
E.o.lantbruksingenjör.





Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Höjd-o. sektionsskala 1:100

Utdrag ur

Förslag till

Rogestorps dikningsföretag av år 1961

i Luttra m.fl. socknar och Falköpings stad av Skaraborgs län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia

J. Lippert
Namn


c.o. lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn.st. .....

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. jan. 56. 3000.

Statens Reproduktionsanstalt 1955
465655







Utdrag ur

Förslag till

Rogestorps dikningsföretag av år 1961

I Luttra m.fl. socknar och Falköpings stad av Skaraborgs län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia

J. Lyxell
Namn

e.o. lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. .....

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. Jan. 56. 3000.

Statens Reproduktionsanstalt 1955
465655

67

Bil. G 4

STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSCHEFEN
II *distriktet*

Telefon 17 55 00

Anknytning 1006

Telex

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10

SKARA

Ort och datum

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
		Baningenjör Westerberg/Gs	10996 - 325

Rogestorps dikningsföretag av år 1961.

Med anledning av Eder skrivelse 22.4.1961 meddelas, att statens järnvägar föredrager att betala skadan i stället för en sänkning eller ändring av befintlig trumma vid sekt 160 + 2.

En kontrollavvägning har givit vid handen, att ifrågavarande trumbotten torde ligga på höjden + 207,43 och ej + 207,54, som profilritningen utvisar. Det förväntas, att med anledning härav den i Eder skrivelse angivna skadeersättningen minskas.

Göteborg 24.5.1961

Stig Westerberg

/Stig Westerberg/

Bil

06.21

69.

Bil. H'

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

JL/JCK

Till
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Rogestorps dikningsföretag av år 1961" i Luttra, Marka, Göteve, Falköpings Östra socknar och Falköpings stad i den del, som berör allmänna vägen 672, Falköping - Mönarp vid Långholmen (sekt. 17+70) och vid Sköttning (sekt. 48+17).

Vid förberedande syneförrättningssammanträde den 12 febr. 1958 var Vägförvaltningen ej representerad.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 20 april 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
E.o.lantbruksingenjör.

Bil. H 2

JL/JCK

Till
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Betr. Rogestorps dikningsföretag av år 1961.

Som komplettering till min skrivelse av den 20 april 1961 får jag härmed översända utdrag ur utlåtandet till rubr. företag.

Samtidigt överlämnas enligt överenskommelse med Ing. L. A. Larsson följande uppgifter för det ifrågasatta nya vattengenomloppet vid sekt. 17+70.

Nederbördsområde		21,0 km^2
Högsta högvattenföring momentant		4,5 m^3/s
" högvattenstånd	Höh	+ 196,11 m
Erforderligt bottenläge i trummans övre ändpunkt	"	+ 194,26 "
Erforderlig bottenplattas överkant i trummans övre ändpunkt med hänsyn till ev. framtida fördjupning av avloppet	"	+ 193,76 "
Erforderlig fri öppning		3,20 "
Erforderlig fri höjd (från bottenplattan till däcksplattan)		2,80 "
Fixpunkt (Läget angivet å det den 20 april 1961 översända utdraget ur förslag till rubr. företag).	Höh	+ 198,71 "

Skara den 17 januari 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra socken							
Långholmen 1:6							
Holger o. Gustav Antonsson							
Åker, torvmylla på torvjord	1	0,47		2070	2300	230	108
" - " -	2	0,53		2210	"	90	48
" - " -	3	0,66		1610	"	690	455
" - " -	4	0,52		"	"	"	359
Odlingsmark - " -	5		0,75	1650	2200	550	413
" - " -	6		0,19	1430	"	770	146
" - " -	7		0,39	1100	"	1100	429
" - " -	8		0,38	1760	"	440	167
" - " -	9		0,97	"	"	"	427
" - " -	10		0,49	"	"	"	216
" - " -	11		0,36	1870	"	330	119
" - " -	12		0,44	1980	"	220	97
" - " -	13		0,34	1870	"	330	112
Åker, - " -	14	1,45		1960	2300	340	493
" - " -	15	0,83		1610	"	690	573
" - " -	16	-	-	-	-	-	-
" - " -	17	1,16		1840	2300	460	534
" - " -	18	0,77		1730	"	570	439
Summa		6,39	4,31				5135
Långholmen 1:8							
Erik Gustavsson m.fl.							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	19		0,19	1200	2000	800	152
Åker, - " -	20	0,42		1300	"	700	294
" - " -	21	0,68		"	"	"	476
" - " -	22	0,53		1400	"	600	318
" - " -	23	0,48		"	1920 ~~2000~~	520	250
" - " -	24	0,35		1300	1800 ~~2000~~	500	175
" - " -	25	0,30		1900	2000	100	30
Summa		2,76	0,19				1695

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Långholmen 1:4							
Rogestorp 1:2							
Luttra Träbenag:n 4:8							
Mats Wetterström							
Åker, torvmylla på torvjord	26	0,77		600	~~2000~~ 1700	1100	847
" - " -	27	0,29		800	~~2000~~ 1950	1150	334
" - " -	28	0,54		700	~~2000~~ 1800	1100	594
Odl.mark, mylla på moränbotten	29		0,30	1350	1800	450	135
" - " -	30		-	-	-	-	-
" - " -	31		-	-	-	-	-
Åker, mylla på moränbotten	32	-		-	-	-	-
" torvmylla på torvjord	33	1,64		1730	2300	570	935
" - " -	34	0,61		1270	"	1030	628
" - " -	35	0,83		1150	"	1150	955
" - " -	36	0,72		1500	"	800	576
" - " -	37	0,72		1840	"	460	331
" - " -	38	0,72		1730	"	570	410
" - " -	39	1,08		1840	"	460	497
" - " -	40	0,39		1150	~~2300~~ 2240	1090	425
" - " -	41	0,55		1270	~~2300~~ 2240	970	534
" - " -	42	1,48		1650	2200	550	814
" - " -	43	1,61		1650	"	550	886
" - " -	44	1,64		1870	"	330	541
" - " -	45	1,69		1650	"	550	930
Odlingsmark, - " -	46		0,05	1260	1800	540	27
Åker, - " -	47	1,90		1650	2200	550	1045
" - " -	48	1,86		1760	"	440	818
" - " -	49	1,63		1870	"	330	538
" - " -	50	1,55		1540	"	660	1023
" - " -	51	1,74		2150	"	50	87
" - " -	52	1,85		2090	"	110	204
" - " -	53	3,05		"	"	"	336
" - " -	54	2,92		1870	"	330	964
" - " -	55	1,19		1650	"	550	655
" - " -	56	1,17		1870	"	330	386
" - " -	57	0,49		"	"	"	162
Odlingsmark, - " -	58		0,14	1800	2000	200	28
" - " -	59		0,34	1700	"	300	102

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Odl.mark, torvmylla på torvjord	60		0,17	1700	2000	300	51
" - " -	61		0,09	"	"	"	27
" - " -	62		0,22	1500	"	500	110
Åker, mylla på moränbotten	63	-		-	-	-	-
Odl.mark, - " -	64		-	-	-	-	-
Åker, - " -	65	-		-	-	-	-
" torvmylla på torvjord	66	0,56		1610	2300	690	386
" - " -	67	0,96		1730	"	570	547
" - " -	68	0,83		500	2000	1500	1245
" - " -	69	1,15		400	"	1600	1840
" - " -	70	0,93		500	"	1500	1395
" mylla på moränbotten	71	0,12		1920	"	80	10
" torvmylla på torvjord	72	0,50		400	"	1600	800
Odl.mark, - " -	73		0,36	270	1800	1530	551
Åker, - " -	74	0,35		300	1950 ~~2000~~	1650	578
" - " -	75	1,00		400	1980 ~~2000~~	1580	1580
" - " -	76	1,27		"	2000	1600	2032
" - " -	77	1,23		"	1980 ~~2000~~	1580	1943
" - " -	78	1,21		500	2000	1500	1815
" - " -	79	0,65		700	"	1300	845
" - " -	80	0,75		300	1980 ~~2000~~	1680	1260
" - " -	81	0,44		200	1980 ~~2000~~	1780	783
Odl.mark, mylla på moränbotten	82		1,10	720	1800	1080	1188
" - " -	83		0,51	990	"	810	413
" torvmylla på torvjord	84		0,25	1080	"	720	180
Åker, - " -	85	0,49		550	2200	1650	809
" - " -	86	0,22		500	2000	1500	330
" - " -	87	0,07		"	"	"	105
" mylla på moränbotten	88	0,07		1100	"	900	63
Odl.mark, torvmylla på torvjord	89		0,26	990	1800	810	211
" mylla på moränbotten	90		0,60	1530	"	270	162
" - " -	91		0,36	1260	"	540	194
Åker, torvmylla på torvjord	92	1,41		660	1980 ~~2200~~	1320	1861
" mylla på moränbotten	93	0,12		1650	2200	550	66
" - " -	94	0,06		1870	"	330	19
" torvmylla på torvjord	95	1,00		770	"	1430	1430

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	96	1,65		880	2180 ~~2200~~	1300	2145
Odl.mark, mylla på moränbotten	97		0,39	900	1800	900	351
" - " -	98		0,38	1530	"	270	103
Åker, torvmylla på torvjord	99	0,88		990	2200	1210	1065
" - " -	100	0,87		880	"	1320	1148
" - " -	101	0,77		"	"	"	1016
" mylla på moränbotten	102	0,61		2110	"	90	55
" - " -	103	0,36		1980	"	220	79
" torvmylla på torvjord	104	0,70		330	2180 ~~2200~~	1850	1295
" - " -	105	0,80		550	"	1650	1320
" mylla på moränbotten	106	0,37		1210	"	990	366
" torvmylla på torvjord	107	1,81		1540	"	660	1195
" mylla på moränbotten	108	0,13		2180	"	20	3
" - " -	109	0,23		"	2300	120	28
Odl.mark, torvmylla på torvjord	110		0,37	800	2000	1200	444
" - " -	111		0,42	"	"	"	504
" mylla på moränbotten	112		0,22	1900	"	100	22
Åker, torvmylla på torvjord	113	0,87		70	2200	2130	1853
" - " -	114	0,35		880	"	1320	462
" - " -	115	1,55		880	"	"	2046
" - " -	116	0,87		660	"	1540	1340
" - " -	117	0,83		770	"	1430	1187
" - " -	118	0,50		930	"	1270	635
" - " -	119	0,40		880	"	1320	528
" mylla på moränbotten	120	0,07		1760	"	440	31
" - " -	121	0,69		1980	"	220	152
" torvmylla på torvjord	122	0,86		330	"	1870	1608
" mylla på moränbotten	123	0,76		1210	"	990	752
" torvmylla på torvjord	124	0,80		220	"	1980	1584
" - " -	125	0,55		"	2110 ~~2200~~	1890	1040
" - " -	126	1,40		660	2200	1540	2156
" - " -	127	0,81		440	"	1760	1426
" - " -	128	1,14		770	"	1430	1630
" mylla på moränbotten	129	0,28		1980	"	220	62
Summa		71,93	6,53				71207

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin							
Åker, torvmylla på torvjord	130	1,05		990	2090 ~~2200~~	1100	1155
" - " -	130a	1,00		1320	1980 ~~2200~~	660	660
Odl.mark, mylla på moränbotten	131		0,27	1540	2200	"	178
" - " -	131a		-	-	-	-	-
Åker, torvmylla på torvjord	132	1,06		990	2090 ~~2200~~	1100	1166
" - " -	133	0,57		1210	2110 ~~2200~~	900	513
" mylla på moränbotten	134	0,70		2180	2200	20	14
" torvmylla på torvjord	135	0,31		1320	"	880	273
" - " -	136	0,42		1100	"	1100	462
" - " -	137	0,22		1540	"	660	145
" - " -	138	0,12		130	"	2070	248
" - " -	139	0,18		2110	"	90	16
" - " -	140	0,40		2180	"	20	8
" - " -	141	-		-	-	-	-
" - " -	142	0,97		1210	2200	990	960
" - " -	143	0,37		880	"	1320	488
" - " -	144	0,50		1210	"	990	495
" - " -	145	0,19		70	"	2130	405
" - " -	145a	0,04		1650	"	550	22
" - " -	146	1,02		2300	2400	100	102
" - " -	147	0,40		2380	"	20	8
" - " -	148	0,43		2240	2300	60	26
" mylla på moränbotten	149	0,38		1500	"	800	304
Summa		10,33	0,27				7648
Luttra Liden 11:1							
" Skatteg:n 16:1							
Arne Gustavsson							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	150		0,51	1500	2000	500	255
" - " -	151		0,54	1900	"	100	54
" - " -	152		1,53	1950	"	50	77
" - " -	153		1,60	1990	"	10	16
" - " -	154		1,33	"	"	"	13
" - " -	155		1,38	1980	"	20	28

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Odl.mark, torvmylla på torvjord	156		1,39	1980	2000	20	28
" - " -	157		0,16	1900	"	100	16
" - " -	158		0,90	500	"	1500	1350
" - " -	159		0,83	120	"	1880	1560
Åker, - " -	160	1,02		1540	2200	660	673
" - " -	161	0,73		1870	"	330	241
" - " -	162	1,02		1540	"	660	673
" - " -	163	0,97		1320	"	880	854
" - " -	164	1,85		1650	"	550	1018
" - " -	165	1,50		1540	2180 ~~2200~~	640	960
" - " -	166	2,06		"	2200	660	1360
" - " -	167	1,20		2110	"	90	108
" - " -	168	1,06		1870	"	330	350
" - " -	169	0,95		2150	"	50	48
" - " -	170	1,96		2090	"	110	216
" - " -	171	0,81		1540	"	660	535
" - " -	172	0,65		1100	"	1100	715
" - " -	173	1,72		990	"	1210	2081
" - " -	174	0,64		1210	"	990	634
" - " -	175	1,27		1870	"	330	419
" - " -	176	1,78		2090	"	110	196
" - " -	177	2,98		1870	"	330	983
Odl.mark, - " -	178		0,35	1900	2000	100	35
Åker, - " -	179	0,78		770	2200	1430	1115
" - " -	180	0,87		2090	"	110	96
Odl.mark, - " -	181		0,32	1350	1800	450	144
" - " -	182		0,23	1740	"	60	14
Betesmark, - " -	183		0,30	980	1500	520	156
Summa		25,82	9,99				17021
Luttra 20:1							
Sigurd Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	184	1,09		1500	1990 ~~2000~~	490	534
" - " -	185	1,40		1800	2000	200	280
Summa		2,49					814

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra 19:1							
Åke Ahlberg							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	186		0,71	2090	2200	110	78
Åker, - " -	187	1,46		1320	"	880	1285
" - " -	188	0,26		2190	"	10	3
" - " -	189	1,34		2150	"	50	67
Odl.mark, - " -	190		0,55	900	2000	1100	605
" - " -	191		0,42	1800	"	200	84
Summa		3,06	1,68				2122
Luttra Fogdeg:n 3:10,3:19							
" Gropag:n 13:12							
Luttra 10:5							
" Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
"Skövdesg.av 2:2,av 2:12,av 2:16							
Fiblen av 1:2, av 1:3							
Luttra Knaggeg:n av 7:3							
Luttra av 10:2							
Lennart Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	192	1,10		1540	2200	660	726
" - " -	193	1,06		1210	"	990	1049
" - " -	194	1,24		1540	"	660	818
" - " -	195	0,10		2090	"	110	11
" - " -	196	0,32		1430	"	770	246
" - " -	197	0,62		550	"	1650	1023
" - " -	198	0,37		1540	"	660	244
" - " -	199	0,77		2090	"	110	85
" - " -	200	0,44		2180	"	20	9
" - " -	201	0,64		2190	"	10	6
" - " -	202	-		-	-	-	-
" - " -	203	0,30		1000	2000	1000	300
" - " -	204	0,33		1100	2200	1100	363
" - " -	205	1,18		990	"	1210	1428
" - " -	243	1,10		440	"	1760	1936
" - " -	244	0,99		770	"	1430	1416
" - " -	245	0,50		1100	"	1100	550
" - " -	246	0,17		2110	"	90	15

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	247	0,17		880	2200	1320	224
" - " -	248	0,90		770	"	1430	1287
" - " -	249	1,08		660	"	1540	1663
" - " -	250	0,77		990	"	1210	932
" - " -	251	0,26		70	"	2130	554
" - " -	252	0,37		"	"	"	788
" - " -	253	0,48		2190	"	10	5
" - " -	253a	-		-	-	-	-
" - " -	254	-		-	-	-	-
" - " -	255	0,79		990	2200	1210	956
" - " -	256	0,21		70	"	2130	447
Odl.mark - " -	257		0,36	1260	1800	540	194
Åker, - " -	258	0,40		2150	2200	50	20
" - " -	258a	-		-	-	-	-
" - " -	259	1,26		990	~~2200~~ 1760	770	970
Betesmark, - " -	260		-	-	-	-	-
Åker, - " -	261	0,24		1920	2400	480	115
" - " -	262	0,91		2040	"	360	328
" - " -	263	0,63		2300	"	100	63
Betesmark, - " -	264		0,13	1400	2000	600	78
Åker, - " -	265	0,56		2040	2400	360	202
" - " -	266	0,91		2300	"	100	91
" - " -	267	0,79		2380	"	20	16
" - " -	357	0,22		1440	"	960	211
" - " -	358	0,61		2040	"	360	220
" - " -	359	0,29		2300	"	100	29
" - " -	360	0,48		1680	"	720	346
" - " -	361	0,23		2040	"	360	83
" - " -	362	0,40		2380	"	20	8
" - " -	389	0,20		960	"	1440	288
" - " -	390	0,25		1560	"	840	210
" - " -	391	0,31		2160	"	240	74
" - " -	392	0,40		2040	"	360	144
" - " -	399	0,24		1320	"	1080	259
" - " -	400	0,25		2040	"	360	90
" - " -	401	0,32		2160	"	240	77
" - " -	402	0,39		2340	"	60	23
Summa		26,55	0,49				21220

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra Fogdeg:n 3:8							
" Gropag:n 13:3,4,8,10							
" Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
$S_t$en Pettersson							
Åker, torvmylla på torvjord	206	1,37		1100	2200	1100	1507
" - " -	207	0,54		1540	"	660	356
" - " -	208	0,27		1980	"	220	59
" - " -	209	0,26		1430	"	770	200
" - " -	210	0,52		880	"	1320	686
" - " -	211	1,21		990	"	1210	1464
Odl.mark, - " -	211a		0,03	810	1800	990	30
Åker, - " -	212	0,80		1430	2200	770	616
" - " -	213	0,20		2110	"	90	18
" - " -	214	0,18		1430	"	770	139
" - " -	215	0,44		550	"	1650	726
" - " -	216	0,07		70	"	2130	149
" - " -	217	0,91		2090	"	110	100
" - " -	218	0,69		2150	"	50	35
" - " -	219	-		-	-	-	-
" - " -	220	-		-	-	-	-
" - " -	221	0,34		1320	2200	880	299
" - " -	222	0,21		1100	"	1100	231
" - " -	223	0,46		1430	"	770	354
" - " -	224	0,26		1980	"	220	57
" - " -	225	0,10		2190	"	10	1
" - " -	226	0,09		1210	"	990	89
" - " -	227	0,24		660	"	1540	370
" - " -	228	0,56		2110	"	90	50
" - " -	229	0,28		2190	"	10	3
" - " -	230	-		-	-	-	-
Odl.mark, - " -	231		-	-	-	-	-
Åker, - " -	232	0,35		1100	2200	1100	385
" - " -	233	0,23		880	"	1320	304
" - " -	234	0,55		1210	"	990	545
" - " -	235	0,26		1760	"	440	114
" - " -	236	0,19		2110	"	90	17
" - " -	237	0,09		1100	"	1100	99
" - " -	238	0,24		70	"	2130	511

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	239	0,61		2090	2200	110	67
" - " -	240	0,34		2190	"	10	3
" - " -	241	-		-	-	-	-
Odl.mark, - " -	242		-	-	-	-	-
Åker, - " -	268	0,68		810	2300	1490	1013
" - " -	269	0,49		460	"	1840	902
" mylla på moränbotten	270	0,28		1150	"	1150	322
Odl.mark, - " -	271		0,40	1020	1700	680	272
" torvmylla på torvjord	272		0,47	110	1800	1690	794
" - " -	273		0,22	270	"	1530	337
" - " -	274		0,47	"	"	"	719
" - " -	275		0,30	270	"	"	459
" - " -	276		0,12	180	"	1620	194
" mylla på moränbotten	277		0,17	1440	"	360	61
Summa		14,31	2,18				14657
Luttra Backgården 12:2							
Erik Apehl							
Åker, torvmylla på torvjord	278	1,17		1100	2200	1100	1287
" - " -	279	1,04		1320	"	880	915
" - " -	280	0,70		1650	"	550	385
" - " -	281	0,55		1870	"	330	182
" - " -	282	0,13		770	"	1430	186
" - " -	283	0,36		20	"	2180	785
" - " -	284	0,68		2090	"	110	75
" - " -	285	0,77		2150	"	50	39
" - " -	286	0,49		2190	"	10	5
" - " -	287	-		-	-	-	-
" - " -	288	-		-	-	-	-
Summa		5,89					3859

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra Backg:n 12:3, 12:4							
Erik Kjellén							
Åker, torvmylla på torvjord	289	0,63		1210	2200	990	624
" - " -	290	0,32		"	"	"	317
" - " -	291	0,64		990	"	1210	774
" - " -	292	0,33		"	"	"	399
" - " -	293	0,62		1430	"	770	477
" - " -	294	0,32		1320	"	880	282
" - " -	295	0,22		130	"	2070	455
" - " -	296	0,13		220	"	1980	257
" - " -	297	0,24		2090	"	110	26
" - " -	298	0,14		"	"	"	15
" - " -	299	0,32		2180	"	20	6
" - " -	300	0,20		2150	"	50	10
" - " -	301	0,47		2180	"	20	9
" - " -	302	0,30		2150	"	50	15
" - " -	303	-		-	-	-	-
" - " -	304	-		-	-	-	-
Summa		4,88					3666
Rogestorp 1:3							
Olof Ahlin							
Åker, torvmylla på torvjord	305	0,18		1320	2200	880	158
" - " -	306	1,02		990	"	1210	1234
" - " -	307	0,75		1430	"	770	578
" - " -	308	0,41		130	"	2070	849
" - " -	309	0,46		2110	"	90	41
" - " -	310	1,67		2150	"	50	84
" - " -	311	-		-	-	-	-
" - " -	312	-		-	-	-	-
Summa		4,49					2944

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 66

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rogestorp 1:5							
$S_t$en Östh							
Åker, torvmylla på torvjord	313	0,23		1980	2200	220	51
" - " -	314	0,74		2180	"	20	15
" - " -	315	-		-	-	-	-
" mylla på moränbotten	316	0,25		1730	2300	570	143
" - " -	317	0,34		1960	"	340	116
Summa		1,56					325
Luttra Fåglag:n 14:2							
Göran Aronsson							
Åker, torvmylla på torvjord	318	0,73		660	2200	1540	1124
" - " -	319	0,72		"	"	"	1109
" - " -	320	0,47		"	"	"	724
" - " -	321	0,68		990	"	1210	823
" - " -	322	0,37		130	"	2070	766
" - " -	323	0,52		1870	"	330	172
" - " -	324	0,40		2150	"	50	20
" - " -	325	-		-	-	-	-
" - " -	326	0,84		1100	2200	1100	924
" - " -	327	0,68		2070	2300	230	156
" - " -	328	0,39		2290	"	10	4
" - " -	329	0,51		690	"	1610	821
" - " -	330	0,32		350	"	1950	624
" - " -	331	0,29		70	"	2230	647
" - " -	332	0,22		1150	"	1150	253
Summa		7,14					8167
Luttra Skövdesg:n 2:6							
Einar Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	333	0,46		770	2200	1430	658
" - " -	334	0,54		990	"	1210	653
" - " -	335	0,44		1650	"	550	242
" - " -	336	0,24		1320	"	880	211
" - " -	337	0,25		1980	"	220	55
" - " -	338	0,25		2180	"	20	5
" - " -	338a	-		-	-	-	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	339	0,59		1430	2200	770	454
" - " -	340	0,41	✓	2160	2400	240	98
" - " -	341	0,61	✓	2280	"	120	73
Summa		3,79					2449
Luttra Skövdesg:n 2:11,2:13,2:15,2:17							
Karl Persson							
Åker, torvmylla på torvjord	342	0,29		660	2200	1540	447
" - " -	343	0,65		990	"	1210	787
" - " -	344	0,46		1320	"	880	405
" - " -	345	0,22		1430	"	770	169
" - " -	346	0,24		1980	"	220	53
" - " -	347	0,26		2180	"	20	5
" - " -	347a	-		-	-	-	-
" - " -	348	0,31		1210	2180 ~~2200~~	970	301
" - " -	349	0,32		1430	2200	770	246
Summa		2,75					2413
Luttra Skövdesg:n av 2:2							
" Knaggeg:n av 7:3							
Luttra av 10:2							
Bertil Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	350	0,71		770	2200	1430	1015
" - " -	351	0,82		880	"	1320	1082
" - " -	352	0,39		1210	"	990	386
" - " -	353	0,21		"	"	"	208
" - " -	354	0,51		2090	"	110	56
" - " -	354a	-		-	-	-	-
" - " -	355	0,36		1320	2200	880	317
" - " -	356	0,35		1760	"	440	154
" - " -	384	0,91	✓	1210	"	990	901
" - " -	385	0,55	✓	"	"	"	545
" - " -	386	0,47	✓	770	"	1430	672
" - " -	387	1,07	✓	990	"	1210	1295
" - " -	388	0,57	✓	2180	"	20	11
" - " -	388a	-		-	-	-	-
" - " -	388b	-		-	-	-	-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208516

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	393	0,43		1200	2400	1200	516
" - " -	394	0,97		1560	"	840	815
" - " -	395	0,49		840	"	1560	764
" - " -	396	1,10		960	"	1440	1584
" - " -	397	0,54		2280	"	120	65
" - " -	398	0,23		1080	"	1320	304
" - " -	398a	0,43		960	"	1440	619
" - " -	398b	0,20		720	"	1680	336
Summa		11,31					11645
Luttra Skräddaretomten 8:1 Ragnar Wigholm							
Åker, torvmylla på torvjord	363	1,16		660	2200	1540	1786
" - " -	364	0,90		"	"	"	1386
" - " -	365	1,14		880	"	1320	1505
" - " -	366	0,91		770	"	1430	1301
" - " -	367	0,73		1100	"	1100	803
" - " -	368	0,93		1430	"	770	716
" - " -	369	0,53		2150	"	50	27
" - " -	369a	-		-	-	-	-
" - " -	369b	-		-	-	-	-
" - " -	370	0,50		2150	2200	50	25
" - " -	370a	-		-	-	-	-
" - " -	370b	-		-	-	-	-
" - " -	371	0,26		1540	2200	660	172
" - " -	372	0,66		1210	"	990	653
" mylla på moränbotten	373	0,45		2190	"	10	5
Summa		8,17					8379
Luttra Knaggeg:n 7:2 Sven Dahlberg							
Åker, torvmylla på torvjord	374	0,93		990	2200	1210	1125
" - " -	375	0,55		1100	"	1100	605
" - " -	376	0,35		"	"	"	385
" - " -	377	0,97		1430	"	770	747
" - " -	378	0,54		2110	"	90	49

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	378a	-		-	-	-	-
" - " -	378b	-		-	-	-	-
" - " -	379	-		-	-	-	-
" - " -	380	0,51		1870	2200	330	168
" - " -	381	0,23		1200	2400	1200	276
" - " -	382	0,58		2040	"	360	209
" - " -	383	0,38		2380	"	20	8
Summa		5,04					3572
Luttra Fogdeg:n 3:9							
Luttra 10:4							
Arne Wigholm							
Åker, torvmylla på torvjord	403	0,71		1320	2200	880	625
" - " -	404	0,87		1540	"	660	574
" - " -	405	0,48		880	"	1320	634
" - " -	406	1,24		"	"	"	1637
" - " -	407	0,55		1650	"	550	303
" - " -	408	0,16		1320	"	880	141
" - " -	409	0,18		1100	"	1100	198
" - " -	409a	0,47		990	"	1210	569
" - " -	409b	0,17		440	"	1760	299
Odl.mark, - " -	410		-	-	-	-	-
Summa		4,83					4980
Luttra Fogdeg:n 3:16,17,18							
Nils Bäcklund 1/4							
Elis Gustavsson 1/4							
Helmer Trygg 1/4							
Britta Kornbäck 1/4							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	411		0,51	2090	2200	110	56
" - " -	412		0,30	"	"	"	33
" - " -	413		0,06	2180	"	20	12
" - " -	414		0,30	2190	"	10	3
" - " -	415		-	-	-	-	-
Summa			1,17				104

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:56

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra Fogdeg:n 3:14,15							
Vilhelm Gustavssons dödsbo 1/4							
Gustav Johansson 1/4							
Alvar Gustavsson 1/4							
Gunnar Andersson 1/4							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	416		-	-	-	-	-
" - " -	417		-	-	-	-	-
Summa			-				-
Luttra Stommen 6:1							
äg. Falköpings pastorat							
arr. Anna Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	418	1,55		1610	2300	690	1070
" - " -	419	0,93		1840	"	460	428
" - " -	420	0,72		1730	"	570	410
" - " -	421	1,05		2210	"	90	95
" - " -	422	0,81		1840	"	460	373
" - " -	423	1,84		1380	"	920	1693
" - " -	424	0,92		1500	"	800	736
" - " -	425	1,52		2240	"	60	91
" - " -	425a	-		-	-	-	-
" - " -	426	0,82		1800	2400	600	492
" - " -	427	0,55		2380	"	20	11
" - " -	428	1,60		2390	"	10	16
" - " -	429	0,45		"	"	"	5
Summa		12,76 ✓					5420
Luttra Träbenag:n 4:11(4:6,4:7,4:9)							
Erik Sundén							
Åker, torvmylla på torvjord	430	0,55		1150	2300	1150	633
" - " -	431	0,83		1730	"	570	473
" - " -	432	0,34		1840	"	460	156
" - " -	433	0,29		2240	"	60	17
" - " -	434	0,79		2280	"	20	16
" - " -	435	0,78		2240	"	60	47
" - " -	436	0,29		2070	"	230	67

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	437	0,71		1210	2200	990	703
" - " -	438	0,30		1760	"	440	132
" - " -	439	0,18		1650	"	550	99
" - " -	440	0,31		130	1870 ~~2200~~	1740	539
" - " -	441	0,30		770	2200	1430	429
" - " -	442	0,40		880	"	1320	528
" - " -	443	0,26		70	2110 ~~2200~~	2040	530
Summa		6,33					4369
Sköttning Sörgården 6:3 Viking Pettersson							
Åker, torvmylla på torvjord	444	1,07		1150	2300	1150	1231
" - " -	445	0,39		1730	"	570	222
" mylla på moränbotten	446	0,24		2240	"	60	14
" torvmylla på torvjord	447	0,50		1270	"	1030	515
" mylla på moränbotten	448	0,09		2290	"	10	1
Odl.mark, - " -	449		0,45	1800	2000	200	90
Åker, - " -	450	-		-	-	-	-
" - " -	450a	0,25		70	2210 ~~2300~~	2140	535
" torvmylla på torvjord	451	0,41		2210	2300	90	37
Betesmark, - " -	452		0,63	720	1800	1080	680
Åker, mylla på moränbotten	453	0,50		1800	2400	600	300
Odl.mark, - " -	454		0,35	1200	2000	800	280
" - " -	455		0,24	1300	"	700	168
" - " -	456		0,40	1200	"	800	320
" - " -	457		0,17	1000	1950 ~~2000~~	950	162
Åker, - " -	458	0,32		1680	2400	720	230
" - " -	459	0,18		1920	"	480	86
Odl.mark, - " -	460		0,65	700	1600 ~~2000~~	900	585
" - " -	461		0,70	400	1300 ~~2000~~	"	630
Summa		3,95	3,59				6086

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206558

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sköttning 7:1 (kvarntomt)							
Falköpings stad							
Odl.mark, mylla på moränbotten	462		0,22	500	~~2000~~ 1600	1100	242
Betesmark, - " -	462a		0,60	630	1500	870	522
Summa			0,82				764
Sköttning Ledsg:n 1:3							
Sven Ekbom							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	463		0,54	1540	2200	660	356
Åker, - " -	464	0,53		1040	2300	1260	668
" - " -	465	0,94		1610	"	690	649
" mylla på moränbotten	466	1,00		1500	"	800	800
" - " -	467	0,51		810	"	1490	760
Odl.mark, torvmylla på torvjord	468		0,90	800	~~2000~~ 1980	1180	1062
" - " -	469		0,55	900	2000	1100	605
" - " -	470		0,50	1430	2200	770	385
" - " -	471		0,85	1760	"	440	374
" - " -	472		0,18	990	~~2200~~ 2150	1160	209
" - " -	472a		0,22	1870	2200	330	73
Åker, mylla på moränbotten	473	0,42		1610	2300	690	290
" - " -	474	0,27		1730	"	570	154
" - " -	475	0,36		1500	"	800	288
" - " -	476	0,29		"	"	"	232
" - " -	477	0,55		1270	"	1030	567
" - " -	478	0,46		2280	"	20	9
" - " -	479	0,56		1380	"	920	515
" - " -	480	0,50		2210	"	90	45
Summa		6,39	3,74				8041
Sköttning Ledsg:n 1:4							
Jonas Johanssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	481	0,62		1870	2200	330	205
" - " -	482	0,70		920	2300	1380	966
" - " -	483	0,83		1500	"	800	664
" - " -	484	0,37		2280	"	20	7
" mylla på moränbotten	485	0,28		1380	"	920	258
Odl.mark, - " -	486		0,23	1440	1800	360	83

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Odl.mark, torvmylla på torvjord	487		0,61	600	2000	1400	854
" - " -	487a		0,31	660	2200	1540	477
" - " -	488		0,39	1540	"	660	257
" - " -	488a		0,26	680	1700	1020	265
" - " -	488b		0,12	1280	"	420	50
Summa		2,80	1,92				4086
Sköttning Ledsg:n 1:5							
Allan Gren							
Åker, torvmylla på torvjord	489	0,60		1760	2200	440	264
" - " -	490	0,75		920	2300	1380	1035
" - " -	491	0,83		1270	"	1030	855
" - " -	492	0,38		2180	"	120	46
" mylla på moränbotten	493	0,33		920	"	1380	455
Åker, - " -	494	0,24		270	1800	1530	367
Åker, torvmylla på torvjord	495	0,60		440	2200	1760	1056
" - " -	495a	0,30		460	2300	1840	552
" - " -	496	0,39		1840	"	460	179
Odl.mark, mylla på moränbotten	497		0,29	1150	"	1150	334
" - " -	498		0,22	2180	"	120	26
" - " -	498a		0,34	50	1700	1650	561
" - " -	498b		0,14	940	"	760	106
Summa		4,42	0,99				5836
Allmänning till Sköttnings by							
Arr. Allan Gren							
Åker, mylla på moränbotten	499	0,53		1610	2300	690	366
" - " -	500	0,60		1960	"	340	204
" torvmylla på torvjord	501	0,55		1380	"	920	506
" mylla på moränbotten	502	0,50		1730	"	570	285
" torvmylla på torvjord	503	0,73		1960	"	340	248
Summa		2,91					1609

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sköttning Huleg:n 4:1							
Verner Jonsson							
Åker, torvmylla på torvjord	504	1,39		1730	2300	570	792
" - " -	505	0,85		"	"	"	485
" - " -	506	1,93		920	"	1380	2663
" - " -	507	1,93		"	"	1380	2663
" - " -	508	1,05		1380	"	920	966
" - " -	509	1,19		1960	"	340	405
" - " -	510	0,41		690	"	1610	660
Odl.mark, - " -	511		0,25	1500	"	800	200
Åker, mylla på moränbotten	512	0,08		2280	"	20	2
" - " -	513	0,97		1270	"	1030	999
Odl.mark, - " -	514		0,68	60	1800	1740	1183
" - " -	515	1,07		360	~~1800~~ 1780	1420	1519
" - " -	516	0,36		810	1800	990	356
Åker, torvmylla på torvjord	517	0,70		1380	2300	920	644
" - " -	517a	0,69		580	"	1720	1187
" - " -	518	0,42		"	"	"	722
" mylla på moränbotten	518a	0,43		1270	"	1030	443
" - " -	519	0,27		2070	"	230	62
" torvmylla på torvjord	520	0,70		1500	"	800	560
" mylla på moränbotten	521	0,42		2210	"	90	38
" - " -	522	0,45		2280	"	20	9
" - " -	523	0,40		"	"	"	8
" - " -	524	-		-	-	-	-
" - " -	525	0,19		1610	2300	690	131
" - " -	526	0,55		1730	"	570	314
" - " -	527	0,37		1960	"	340	126
" - " -	528	0,42		2240	"	60	25
" - " -	529	-		-	-	-	-
" - " -	530	-		-	-	-	-
" - " -	531	-		-	-	-	-
" - " -	532	-		-	-	-	-
Summa		17,24	0,93				17162

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sköttning Kvarneg:n 5:1							
Ivar Lindström							
Åker, torvmylla på torvjord	533	1,27		1840	2300	460	584
" - " -	534	1,58		1320	2400	1080	1706
" - " -	535	0,82		600	"	1800	1476
" - " -	536	1,11		1200	"	1200	1332
" - " -	537	0,80		1080	"	1320	1056
" - " -	538	0,80		1560	"	840	672
" mylla på moränbotten	539	0,92		2300	"	100	92
" - " -	540	-		-	-	-	-
" torvmylla på torvjord	541	1,03		1440	2400	960	989
" - " -	542	0,92		"	"	"	883
" mylla på moränbotten	543	0,46		2340	"	60	28
" - " -	544	0,70		960	"	1440	1008
" - " -	545	0,60		1920	"	480	288
" torvmylla på torvjord	546	0,93		840	"	1560	1451
" - " -	547	0,39		720	"	1680	655
" mylla på moränbotten	548	0,31		2280	"	120	37
" - " -	549	0,26		1200	"	1200	312
Odl.mark, - " -	550		1,49	990	2200	1210	1803
" - " -	551		0,94	"	"	"	1137
" - " -	552		0,14	600	2000	1400	196
Åker, torvmylla på torvjord	553	0,36		1150	2300	1150	414
" - " -	554	0,61		2180	"	120	73
" mylla på moränbotten	555	0,09		"	"	"	11
Odl.mark, - " -	556		0,10	1150	2300	1150	115
" - " -	557		0,56	690	2240 ~~2300~~	1550	868
Åker, - " -	558	0,10		2070	2300	230	23
Odl.mark, - " -	559		0,42	690	2240 ~~2300~~	1550	651
Åker, - " -	560	0,05		2210	2300	90	5
" torvmylla på torvjord	561	0,61		1610	"	690	421
Odl.mark, - " -	562		0,37	2180	"	120	44
Åker, - " -	563	0,60		1960	"	340	204
" - " -	564	0,43		2240	"	60	26
Summa		15,75	4,02				18560

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Luttra Träbenag:n 4:3							
Sköttning Sörg:n 6:2							
Erik Jakobsson							
Åker, torvmylla på torvjord	565	0,15		2290	2300	10	2
" - " -	566	0,50		2070	"	230	115
" - " -	567	0,78		2240	"	60	47
" mylla på moränbotten	567a	0,56		920	"	1380	773
" - " -	567b	0,77		140	"	2160	1663
" - " -	567c	0,17		20	2180 ~~2300~~	2160	367
Odl.mark, - " -	567d		1,08	1200	2000	800	864
" - " -	567e		0,18	990	1800	810	146
" - " -	568		0,41	1500	2300	800	328
" - " -	569		0,32	1040	"	1260	403
" - " -	570		1,05	600	2000	1400	1470
" - " -	571		0,37	1200	"	800	296
" - " -	572		0,82	1400	"	600	492
Summa		2,93	4,23				6966
Sköttning Lilleg:n 3:1							
Bertil Blomqvist							
Åker, torvmylla på torvjord	573	0,87		1680	2400	720	626
" - " -	574	0,87		1320	"	1080	940
" - " -	575	1,28		2300	"	100	128
" - " -	576	0,87		1920	"	480	418
" - " -	577	0,62		2390	"	10	6
" - " -	578	0,40		2340	"	60	24
" - " -	579	0,82		1320	"	1080	886
" - " -	580	0,56		1440	"	960	538
" - " -	581	0,44		2160	"	240	106
Odl.mark,mylla på moränbotten	582		0,45	500	2000	1500	675
" - " -	583		0,18	1100	"	900	162
" - " -	584		0,26	1000	"	1000	260
Åker, - " -	585	0,12		2210	2300	90	11
						(340)	(58)
" - " -	586	0,17		1840	"	460	78
						(170)	(31)
" - " -	587	0,18		2070	"	230	41

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
						(300)	(72)
Odl.mark,mylla på moränbotten	588		0,24	1000	2000	1000	240
						(300)	(120)
" - " -	589		0,40	600	"	1400	560
" - " -	590		0,25	1950	"	50	13
						(300)	(60)
" - " -	590a		0,20	1500	"	500	100
							(5134)
Summa		7,20	1,98				5812
Fridhem 1:1							
Rolf Karlsson							
Åker, mylla på moränbotten	591	0,22		1270	2300	1030	227
" - " -	592	0,21		2290	"	10	2
" - " -	593	0,16		2180	"	120	19
" - " -	594	0,15		580	"	1720	258
Summa		0,74					506
Luttra 18:1							
Wernfrid Pettersson							
Åker, mylla på moränbotten	595	0,24		810	2300	1490	358
" - " -	596	0,30		1150	"	1150	345
" - " -	597	0,11		1610	"	690	76
Summa		0,65					779
Sköttning Nolg:n 2:1							
Äg. Falköpings pastorat							
Arr. Bröd. Larsson							
Åker, mylla på moränbotten	598	0,37		2180	2300	120	44
" torvmylla på torvjord	599	0,34		1380	"	920	313
" - " -	600	0,70		1960	"	340	238
" - " -	601	1,49		2240	"	60	89
" - " -	602	1,77		"	"	"	106
" - " -	603	0,69		2180	"	120	83
" - " -	604	1,01		2290	"	10	10
" - " -	605	0,35		"	"	"	4
Summa		6,72					887

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Långholmen 1:14							
Johan Andersson m.fl.							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	717		0,08	1080	1780 ~~1800~~	700	56
" - " -	717a		0,13	1170	1800	630	82
" - " -	718		0,07	990	"	810	57
Åker, - " -	719	0,46		1430	2200	770	354
" - " -	720	1,13		1210	2150 ~~2200~~	940	1062
" - " -	721	1,68		"	2180 ~~2200~~	970	1630
" - " -	722	0,53		1100	2110 ~~2200~~	1010	535
" - " -	723	0,35		1210	2180 ~~2200~~	970	340
Summa		4,15	0,27				4116
Långholmen 1:15							
Herbert Jonssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	724	1,01		770	1870 ~~2200~~	1100	1111
" - " -	725	0,67		1100	2110 ~~2200~~	1010	677
" - " -	726	0,44		770	1870 ~~2200~~	1100	440
Summa		2,12					2228
Långholmen 1:16							
Elsa Fransson							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	727		0,05	630	1620 ~~1800~~	990	50
Åker, - " -	728	0,48		990	2090 ~~2200~~	1100	528
" - " -	729	0,93		1210	2150 ~~2200~~	940	874
" - " -	730	1,18		880	1980 ~~2200~~	1100	1298
Summa		2,59	0,05				2750
Falköpings stad							
Stadsäga 39, 40							
Äg. Falköpings pastorat							
Arr. Karl Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	606	0,22		2210	2300	90	20
" - " -	607	0,25		2280	"	20	5
" - " -	608	-		-	-	-	-
" - " -	609	1,16		2180	2300	120	139
" - " -	610	1,11		2240	"	60	67
" - " -	611	1,08		2210	"	90	97

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	612	1,44		2070	2300	230	331
" - " -	613	0,54		"	"	"	124
" - " -	614	1,07		1730	"	570	610
" - " -	615	1,33		1500	"	800	1064
" - " -	616	0,60		1730	"	570	342
" - " -	617	1,68		"	"	"	958
" - " -	618	0,88		1840	"	460	405
Summa		11,36					4162
Stadsäga 40							
Äg. Falköpings pastorat							
Arr. John Johansson							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	619		1,06	2210	2300	90	95
" - " -	620		1,44	2180	"	120	173
" - " -	621		1,53	"	"	"	184
" - " -	622		1,57	"	"	"	188
" - " -	623		0,89	1600	2000	400	356
" - " -	624		0,21	1800	"	200	42
Summa			6,70				1038
Stadsäga 41,42,47,48,62							
Äg. Falköpings stad							
Odl.mark, torvmylla på torvjord	625		1,83	1500	2300	800	1464
" - " -	626		0,49	2070	"	230	113
" - " -	627		0,59	1730	"	570	336
" - " -	628		0,69	1840	"	460	317
" - " -	629		1,36	1730	"	570	775
" - " -	630		1,21	1380	"	920	1113
" - " -	631		1,20	1500	"	800	960
Åker, - " -	632	0,47		1960	"	340	160
" - " -	633	0,93		1840	"	460	428
" - " -	634	1,57		1610	"	690	1083
Odl.mark, - " -	652		2,21	1270	"	1030	2276
" - " -	653		1,44	1150	"	1150	1656
" - " -	654		0,06	2290	"	10	1
Summa		2,97	11,08				10682

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208568

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Stadsäga 35,49,50,51,52,54,56, 57,59,73							
Torsten Wetterholm							
Åker, torvmylla på torvjord	635	1,26		1730	2300	570	718
" - " -	636	0,59		1380	"	920	543
" - " -	637	0,86		1500	"	800	688
" - " -	638	0,50		2180	"	120	60
" - " -	639	0,18		2210	"	90	16
" - " -	640	0,25		2240	"	60	15
" - " -	641	0,83		"	"	"	50
" - " -	642	0,02		2290	"	10	-
" - " -	643	0,05		2180	"	120	6
" - " -	644	0,16		2210	"	90	14
" - " -	645	0,50		1840	"	460	230
" - " -	646	1,62		1730	"	570	923
" - " -	647	0,35		2210	"	90	32
Summa		7,17					3295
Stadsäga 58,60,61,72							
Charlotta Warodell-Almqvist							
Åker, torvmylla på torvjord	648	0,25		1960	2300	340	85
" - " -	649	0,58		1840	"	460	267
" - " -	650	1,69		1500	"	800	1352
" - " -	651	2,17		1270	"	1030	2235
Summa		4,69					3939
Falköpings Östra socken							
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2							
Erik Zetterberg							
Betesmark,mylla på moränbotten	655		0,33	900	1800	900	297
" torvmylla på torvjord	656		1,33	1020	"	780	1037
" mylla på moränbotten	657		-	-	-	-	-
" torvmylla på torvjord	658		0,88	1170	1800	630	554
" - " -	659		0,40	900	"	900	360
" - " -	660		1,40	1020	"	780	1092
" - " -	661		1,01	370	1500	1130	1141

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Betesmark, torvmylla på torvjord	662		1,12	370	1500	1130	1266
Odl.mark, - " -	663		1,05	500	2000	1500	1575
" mylla på moränbotten	664		0,46	900	"	1100	506
" torvmylla på torvjord	665		1,45	60	"	1940	2813
Betesmark, - " -	666		3,50	610	1800	890	3115
" - " -	667		0,75	750	1500	750	563
" - " -	668		0,28	370	"	1130	316
" - " -	669		1,60	110	1800	1690	2704
Åker, mylla på moränbotten	670	1,22		1880	2500	620	756
" - " -	671	0,05		1000	"	1500	75
" - " -	672	0,63		2000	"	500	315
" - " -	673	0,44		1250	"	1250	550
" - " -	674	0,79		1630	"	870	687
Betesmark, - " -	675		0,92	590	1500	910	837
" - " -	676		0,20	900	"	600	120
" - " -	677		0,32	970	"	530	170
" - " -	678		0,50	750	1800	1050	525
" - " -	679		0,33	50	"	1750	578
" - " -	680		0,58	"	"	"	1015
" - " -	681		0,35	340	"	1460	511
" - " -	682		0,25	1170	"	630	158
" - " -	683		0,10	1080	"	720	72
Åker, - " -	684	0,37		1870	2200	330	122
Summa		3,50	19,11				23830
Marka socken							
Grimskälle Stora 1:4							
Redberga 1:9							
Mats Wetterström							
Åker, torvmylla på torvjord	685	1,00		550	~~2200~~ 2180	1630	1630
" - " -	686	1,32		660	2200	1540	2033
Odl.mark, - " -	687		0,91	700	2000	1300	1183
" - " -	688		0,32	1000	"	1000	320
" - " -	689		3,04	1600	"	400	1216
Åker, - " -	690	6,58		1760	2200	440	2895
" - " -	691	6,40		1320	~~2200~~ 2110	790	5056
" - " -	692	2,74		1430	~~2200~~ 2090	660	1808

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	693	8,73		1210	2150 ~~2200~~	940	8206
" - " -	694	2,67		990	2110 ~~2200~~	1120	2990
" - " -	695	5,70		1760	2110 ~~2200~~	350	1995
" - " -	696	1,93		1430	1870 ~~2200~~	440	849
" - " -	697	6,73		1760	2110 ~~2200~~	350	2356
" - " -	698	5,90		1430	2110 ~~2200~~	680	4012
Summa		49,70	4,27				36549
Redberga 2:1							
Ellen,Hugo o.Lennart Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	699	7,13		1540	2150 ~~2200~~	610	4349
Odl.mark, - " -	700		8,07	1000	1700 ~~2000~~	700	5649
Summa		7,13	8,07				9998
Grimskälle Stora 1:5							
Stig Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	701	2,40		1870	2200	330	792
" - " -	702	1,96		1320	2090 ~~2200~~	770	1509
" - " -	703	2,83		1430	2110 ~~2200~~	680	1924
" - " -	704	2,67		"	2110 ~~2200~~	"	1816
Summa		9,86					6041
Göteve socken							
Tovarp Lars Andersg:n 1:10							
Ivar E. Lagergren							
Åker, torvmylla på torvjord	705	0,55		1650	2180 ~~2200~~	530	292
" - " -	706	0,92		1540	2090 ~~2200~~	550	506
" - " -	707	1,11		1430	2090 ~~2200~~	660	733
" - " -	708	1,24		1650	2110 ~~2200~~	460	570
Summa		3,82					2101

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Tovarp Lars Andersg:n 1:11,12							
Anders och Elin Lundin,							
Lundins dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	709	0,91		1320	2090 ~~2200~~	770	701
" - " -	710	0,45		"	2090 ~~2200~~	"	347
" - " -	711	0,61		"	2090 ~~2200~~	"	470
Summa		1,97					1518
Tovarp Lars Andersg:n 1:7,8							
Ture o. Frans Källberg							
Åker, torvmylla på torvjord	712	0,37		1320	2090 ~~2200~~	770	285
" - " -	713	0,46		1430	2110 ~~2200~~	680	313
" - " -	714	1,36		"	2110 ~~2200~~	"	925
" - " -	715	0,43		1320	2090 ~~2200~~	770	331
" - " -	716	1,26		1430	2150 ~~2200~~	720	907
Summa		3,88					2761
Sammandrag.							
Samfälligheten A							
Luttra socken							
Långholmen 1:6							
Holger o.Gustav Antonsson	1-18 ab	6,39	4,31			5135	
	brb					-	5135
Långholmen 1:8							
Erik Gustavsson m.fl.	19-25 ab	2,76	0,19			1695	
	brb					-	1695
Långholmen 1:4							
Rogestorp 1:2							
Luttra Träbenag:n 4:8							
Mats Wetterström	26-129 ab	71,93	6,53			71207	
	brb					575	71782
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin	130-145a ab	8,10	0,27			7208	
	brb					266	7474

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209558

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra Liden 11:1							
" Skatteg:n 16:1							
Arne Gustavsson	150-183 ab	25,82	9,99			17021	
	brb					-	17021
Luttra 20:1							
Sigurd Johansson	184,185 ab	2,49				814	
	brb					-	814
Luttra 19:1							
Åke Ahlberg	186-191 ab	3,06	1,68			2122	
	brb					-	2122
Luttra Fogdeg:n 3:10,3:19							
" Gropag:n 13:12							
Luttra 10:5							
" Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
" Skövdesg:n av 2:2,av 2:12,av 2:16							
Fiblen av 1:2,av 1:3							
Luttra Knaggeg:n av 7:3							
Luttra av 10:2							
Lennart Andersson	192-205						
	243-267						
	357-362						
	389-392						
	399-402 ab	26,55	0,49			21220	
	brb					854	22074
Luttra Fogdeg:n 3:8							
" Gropag:n 13:3,4,8,10							
" Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
Sten Pettersson	206-242 ab	12,86	0,03			9584	
	brb					490	10074
Luttra Backg:n 12:2							
Erik Apehl	278-288 ab	5,89				3859	
	brb					504	4363
Luttra Backg:n 12:3,4							
Erik Kjellén	289-304 ab	4,88				3666	
	brb					413	4079
Rogestorp 1:3							
Olof Ahlin	305-312 ab	4,49				2944	
	brb					84	3028

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rogestorp 1:5								
Sten Östh	313-315	ab	0,97				66	
		brb					-	66
Luttra Fåglag:n 14:2								
Göran Aronsson	318-326	ab	4,73				5662	
		brb					336	5998
Luttra Skövdesg:n 2:6								
Einar Andersson	333-341	ab	3,79				2449	
		brb					-	2449
Luttra Skövdesg:n 2:11,13,15,17								
Karl Persson	342-349	ab	2,75				2413	
		brb					-	2413
Luttra Skövdesg:n av 2:2								
" Knaggeg:n av 7:3								
Luttra av 10:2								
Bertil Andersson	350-356							
	384-388b							
	393-397	ab	10,45				10386	
		brb					-	10386
Luttra Skräddaretomten 8:1								
Ragnar Wigholm	363-373	ab	8,17				8379	
		brb					-	8379
Luttra Knaggeg:n 7:2								
Sven Dahlberg	374-383	ab	5,04				3572	
		brb					-	3572
Luttra Fogdeg:n 3:9								
Luttra 10:4								
Arne Wigholm	403-407	ab	3,85				3773	
		brb					-	3773
Luttra Fogdeg:n 3:16,17,18								
Nils Bäcklund Elis Gustavsson Helmer Trygg Britta Kornbäck	411-415	ab		1,17			104	
		brb					-	104

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Luttra Stommen 6:1								
Falköpings pastorat								
Arr. Anna Andersson	418-421							
	424,425	ab	6,69				2830	
		brb					-	2830
Luttra Träbenag:n 4:11(4:6,4:7,4:9)								
Erik Sundén	430-433							
	437-443	ab	4,47				4239	
		brb					-	4239
Sköttning Sörg:n 6:3								
Viking Pettersson	444-452	ab	2,70	1,08			2790	
		brb					-	2790
Sköttning Ledsg:n 1:3								
Sven Ekbom	464-472a	ab	2,98	3,20			5585	
		brb					568	6153
Sköttning Ledsg:n 1:4								
Jonas Johanssons dödsbo	482-488	ab	2,18	1,54			3566	
		brb					-	3566
Sköttning Ledsg:n 1:5								
Allan Gren	490-496	ab	3,82				4545	
		brb					-	4545
Sköttning Huleg:n 4:1								
Verner Jonsson	506-509							
	513-519	ab	11,01	0,68			13812	
		brb					-	13812
Sköttning Kvarneg:n 5:1								
Ivar Lindström	534	ab	1,58				1706	
		brb					-	1706
Luttra Träbenag:n 4:3								
Sköttning Sörg:n 6:2								
Erik Jakobsson	567,567d							
	567e	ab	0,78	1,26			1057	
		brb					-	1057

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Långholmen 1:14								
Johan Andersson m.fl.	717-723	ab	4,15	0,27			4116	
		brb					-	4116
Långholmen 1:15								
Herbert Jonssons dödsbo	724-726	ab	2,12				2228	
		brb					-	2228
Långholmen 1:16								
Elsa Fransson	727-730	ab	2,59	0,05			2750	
		brb					-	2750
Falköpings Östra socken								
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2								
Erik Zetterberg	655-684	ab	3,50	19,11			23830	
		brb					360	24190
Marka socken								
Grimskälle Stora 1:4								
Redberga 1:9								
Mats Wetterström	685-698	ab	49,70	4,27			36549	
		brb					-	36549
Redberga 2:1								
Ellen, Hugo o. Lennart Johansson	699,700	ab	7,13	8,07			9998	
		brb					-	9998
Grimskälle Stora 1:5								
Stig Andersson	701-704	ab	9,86				6041	
		brb					-	6041
Göteve socken								
Tovarp Lars Andersg:n 1:10								
Ivar E. Lagergren	705-708	ab	3,82				2101	
		brb					-	2101
Tovarp Lars Andersg:n 1:11,12								
Anders o. Elin Lundin Lundins dödsbo	709-711	ab	1,97				1518	
		brb					-	1518

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Tovarp Lars Andersg:n 1:7,8								
Ture o.Frans Källberg	712-716	ab	3,88				2761	
		brb					-	2761
Summa			339,90	64,19				319751
Samfälligheten Fa .								
Luttra socken								
Luttra Stommen 6:1								
Falköpings pastorat								
Arr. Anna Andersson	422,423	ab	2,65				2066	
		brb					-	2066
Luttra Träbenag:n 4:11(4:6,4:7,4:9)								
Erik Sundén	434-436	ab	1,86				130	
		brb					-	130
Sköttning Sörg:n 6:3								
Viking Pettersson	453-461	ab	1,00	2,51			2761	
		brb					-	2761
Sköttning 7:1 (kvarntomt)								
Falköpings stad	462,462a	ab		0,82			764	
		brb					-	764
Sköttning Ledsgården 1:3								
Sven Ekbom	463	ab		0,54			356	
		brb					-	356
Sköttning Ledsgården 1:4								
Jonas Johanssons dödsbo	481	ab	0,62				205	
		brb					-	205
Sköttning Ledsgården 1:5								
Allan Gren	489,497							
	498	ab	0,60	0,51			624	
		brb					-	624
Sköttning Huleg:n 4:1								
Verner Jonsson	504,505							
	510-512	ab	2,73	0,25			2139	
		brb					-	2139

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sköttning Kvarneg:n 5:1								
Ivar Lindström	533,535-582							
	555-564	ab	13,20	4,02			16367	
		brb					680	17047
Luttra Träbenag:n 4:3								
Sköttning Sörg:n 6:2								
Erik Jakobsson	565,566							
	568-572	ab	0,65	2,97			3106	
		brb					1000	4106
Sköttning Lilleg:n 3:1								
Bertil Blomqvist	573-581	ab	6,73				3672	
		brb					-	3672
Sköttning Nolg:n 2:1								
Falköpings pastorat								
Arr. Bröd. Larsson	598-605	ab	6,72				887	
		brb					-	887
Falköpings stad								
Stadsäga 39, 40								
Falköpings pastorat								
Arr. Karl Andersson	606-618	ab	11,36				4162	
		brb					-	4162
Stadsäga 40								
Falköpings pastorat	619-624	ab		6,70			1038	
		brb					-	1038
Stadsäga 41,42,47,48,62								
Falköpings stad	625-634							
	652-654	ab	2,97	11,08			10682	
		brb					-	10682
Stadsäga 35,49,50,51,52,54,56, 57,59,73								
Torsten Wetterholm	635-647	ab	7,17				3295	
		brb					-	3295

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 20855 6

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Stadsäga 58,60,61,72								
Charlotta Warodell-Almqvist	648-651	ab	4,69				3939	
		brb					-	3939
Summa			62,95	29,40				57873
Samfälligheten Fc .								
Luttra socken								
Luttra av 10:2								
Bertil Andersson	398							
	398a,b	ab	0,86				1259	
		brb					-	1259
Luttra Fogdeg:n 3:9								
Luttra 10:4								
Arne Wigholm	408-409b	ab	0,98				1207	
		brb					-	1207
Sköttning Sörgården 6:3								
Viking Pettersson	450a	ab	0,25				535	
		brb					-	535
Sköttning Sörgården 6:2								
Erik Jakobsson	567a,b,c	ab	1,50				2803	
		brb					-	2803
Summa			3,59					5804
Samfälligheten R								
Luttra socken								
Rogestorp 2:1								
Göran Ahlin	146-149	ab	2,23				440	
		brb					-	440
Luttra Fäglag.av 14:4,av 14:5								
Sten Pettersson	268-277	ab	1,45	2,15			5073	
		brb					-	5073

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rogestorp 1:5	316,317	ab	0,59				259	
Sten Östh		brb					-	259
Luttra Fåglag:n 14:2	327-332	ab	2,41				2505	
Göran Aronsson		brb					-	2505
Luttra Stommen 6:1								
Falköpings pastorat	426-429	ab	3,42				524	
Arr. Anna Andersson		brb					-	524
Sköttning Ledsg:n 1:3	473-480	ab	3,41				2100	
Sven Ekbom		brb					296	2396
Sköttning Ledsg:n 1:4	488a,b,	ab		0,38			315	
Jonas Johanssons dödsbo		brb					-	315
Sköttning Ledsg:n 1:5	498a,b,	ab		0,48			667	
Allan Gren		brb					-	667
Allmänning till Sköttnings by	499-503	ab	2,91				1609	
Arr. Allan Gren		brb					685	2294
Sköttning Huleg:n 4:1	520-528	ab	3,50				1211	
Verner Jonsson		brb					-	1211
Sköttning Kvarneg:n 5:1	553,554	ab	0,97				487	
Ivar Lindström		brb					-	487
Summa			20,89	3,01				16171
Samfälligheten V .								
Luttra socken								
Sköttning Lilleg:n 3:1	582-590a	ab	0,47	1,98			1462	
Bertil Blomqvist		brb					-	1462
Fridhem 1:1	591-594	ab	0,74				506	
Rolf Karlsson		brb					-	506
Luttra 18:1	595-597	ab	0,65				779	
Wernfrid Pettersson		brb					-	779
Summa			1,86	1,98				2747

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 cpr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
S l u t s a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A		339,90	64,19				319751
" Fa		62,95	29,40				57873
" Fc		3,59					5804
" R		20,89	3,01				16171
" V		1,86	1,98				2747
Summa		429,19	98,58				402346

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad

röd siffra = markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning

(340:--) = markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning uppströms bef. järnvägsbro vid Vb .

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arne Olsson

Åke Gustafsson

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge och avloppets längd	Brukningsbåtnad pr m	Summa pr avloppssträcka	Summa
	m	kr	kr	kr
1.	2.	3.	4.	5.
Samfälligheten A				
Luttra Träbenag:n 4:8				
Mats Wetterström	216+62-220+45= =383	1:50	575	575
Rogestorp 2:1				
Göran Ahlin	254+51-254+68=17	7:--	119	
	255+16-255+37=21	7:--	147	266
Luttra Fogdeg:n 3:10				
" Fåglag:n av 14:5				
Lennart Andersson	250+35-251+10=75	7:--	525	
	gräns-gräns=47	7:--	329	854
Luttra Gropag:n 13:3,4				
Sten Pettersson	252+50-253+20=70	7:--	490	490
Luttra Backg:n 12:2				
Erik Apehl	253+20-253+92=72	7:--	504	504
Luttra Backg:n 12:3,4				
Erik Kjellén	253+92-254+51=59	7:--	413	413
Rogestorp 1:3				
Olof Ahlin	254+68-254+80=12	7:--	84	84
Luttra Fåglag:n 14:2				
Göran Aronsson	255+37-255+85=48	7:--	336	336
Sköttning Ledsg:n 1:3				
Sven Ekbom	335-336+31=131	2:--	262	
	tvärd.-337+58=118	2:--	236	
	337+63-337+98=35	2:--	70	568
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2				
Erik Zetterberg	329+17-330+97=180	2:--	360	360
	Samfälligheten A summa kronor			4450

1.	2.	3.	4.	5.
Samfälligheten Fa				
Sköttning Sörg:n 6:2				
Erik Jakobsson	195-197=200	5:--	1000	1000
Sköttning Kvarneg:n 5:1				
Ivar Lindström	197+4-198+40=136	5:--	680	680
	Samfälligheten Fa summa kronor			1680
Samfälligheten R				
Allmänning till Sköttnings by				
Arr. Allan Gren	345-346+37=137	5:--	685	685
Sköttning Ledsg:n 1:3				
Sven Ekbom	347+97-349+45=148	2:--	296	296
	Samfälligheten R summa kronor			981

Sammandrag

Samfälligheten	A	4450
"	Fa	1680
"	R	981
	Summa kronor	7111

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arne Olsson

Åke Gustafsson

Preliminär **JORDERSÄTTNINGSLÄNGD**

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Samfälligheten A								
Kanalen A - B								
Grimskälle Stora 1:5								
Stig Andersson								
	-1+53-0				300	22	66	
	0-1				240	22	53	
	1-10				1700	22	374	493
Grimskälle Stora 1:23								
Johan Stenholm								
	-1+53-0				300	22	66	
	0-1				240	22	53	119
Grimskälle Stora 1:26								
Falköpings stad								
	1-1+75				100	22	22	22
Redberga 2:1								
Ellen, Hugo o.Lennart Johansson								
	1+75-3+33				300	22	66	66
Grimskälle Stora 1:4								
Mats Wetterström								
	3+87-5+73				330	22	73	
	6+8-7+74				320	22	70	
	8+10-9+82				330	22	73	216
	Kanalen A - B summa kronor							916
Kanalen B - C								
Långholmen 1:4								
Mats Wetterström								
	10-17+64				1840	20	368	
	80-81+87				350	23	81	449

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Rogestorp 2:1								
Göran Ahlin								
	10-17+64				1840	22	405	405
Långholmen 1:6								
Holger och Gustav Antonsson								
	17+70-18				120	23	28	
	18-18+50				260	23	60	
	80-81+87				350	23	81	169
		Kanalen B - C summa kronor						1023
Kanalen C - D								
Långholmen 1:4								
Mats Wetterström								
	95-96+50	750	10	75	1300	22	286	
	96+50-99+55	1830	10	183	2300	22	506	
	99+55-99+93	240	10	24	300	22	66	1140
		Kanalen C - D summa kronor						1140
Kanalen D - Da - Db								
Luttra Liden 11:1								
" Skattegården 16:1								
Arne Gustavsson								
	100+38-100+85				150	20	30	30
Luttra Fogdeg:n 3:10, 3:19								
" Gropag:n 13:12								
Lennart Andersson								
	100-100+38				120	22	26	
	23+87-26+50	170	10	17	1110	22	244	287
Rogestorp 1:2								
Mats Wetterström								
	23+87-26+47	180	10	18	1110	22	244	262

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Luttra Gropag:n 13:3, 13:4								
Sten Pettersson								
	26+50-26+83	20	10	2	160	22	35	37
Luttra Backg:n 12:2								
Erik Apehl								
	26+83-27+60	60	10	6	370	22	81	87
	Kanalen D - Da - Db summa kronor							703
Kanalen Db - E - F - Fa								
Rogestorp 2:1								
Göran Ahlin								
	28+23-28+42							
	28+52-29+16	120	10	12	540	22	119	131
Luttra Backg:n 12:3, 12:4								
Erik Kjellén								
	27+60-28+23	80	10	8	350	22	77	85
Luttra Skräddaretomten 8:1								
Ragnar Wigholm								
	31+53-32+55	100	10	10	530	22	117	
	32+55-36+44	310	10	31	1240	22	273	431
Luttra Knaggegården 7:2								
Sven Dahlberg								
	32+55-36+44	310	10	31	1240	22	273	
	36+44-36+93	80	10	8	250	22	55	367
Luttra Knaggegården av 7:3								
" av 10:2								
Bertil Andersson								
	36+93-38+4	160	10	16	520	22	114	130
Luttra Fogdeg:n 3:9								
Arne Wigholm								
	38+4-38+70	200	10	20	260	22	57	77

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Rogestorp 1:3							
Olof Ahlin							
28+42-28+52	15	10	2	70	22	15	17
Luttra Fåglag:n 14:2							
Göran Aronsson							
29+16-29+64	60	10	6	280	22	62	68
Luttra Fåglag:n av 14:4, av 14:5							
Lennart Andersson							
29+64-30+63	80	10	8	510	22	112	120
Luttra Skövdesg:n 2:6							
Einar Andersson							
30+63-30+91	20	10	2	140	22	31	33
Luttra Skövdesg:n 2:13							
Karl Persson							
30+91-31+16	20	10	2	130	22	29	31
Luttra Skövdesg:n av 2:2							
Bertil Andersson							
31+16-31+53	30	10	3	190	22	42	45
	Kanalen Db - E - F - Fa summa kronor						1535
Kanalen D - M - N - Na							
Luttra Liden 11:1							
" Skatteg:n 16:1							
Arne Gustavsson							
100+85-107+9				2440	20	488	
107+9-107a+81	400	10	40	500	20	100	628
	Kanalen D-M-N-Na summa kronor						628

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kanalen N - Ne - Na							
Långholmen 1:4							
Mats Wettersström							
107+9-109+72				260	20	52	52
Luttra Liden 11:1							
" Skatteg:n 16:1							
Arne Gustavsson							
107+9-107+80				70	22	15	15
Luttra 19:1							
Åke Ahlberg							
107+80-108+78 110+60-111+57				210	22	46	46
Luttra 20:1							
Sigurd Johansson							
109+96-110+60				65	20	13	13
	Kanalen N - Ne - Na summa kronor						126
Kanalen Na - 0							
Luttra 19:1							
Åke Ahlberg							
125-131	180	10	18	1500	22	330	
131-132+75	60	10	6	460	22	101	455
Luttra Liden 11:1							
" Skattegården 16:1							
Arne Gustavsson							
125-131	180	10	18	1500	22	330	
131-132+75	60	10	6	460	22	101	455
	Kanalen Na - 0 summa kronor						910

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kanalen O - P.							
Luttra Liden 11:1							
" Skattegården 16:1							
Arne Gustavsson							
132+75-134+18	200	10	20	650	22	143	
134+18-136+12	130	10	13	640	16	102	278
Luttra 10:5							
Lennart Andersson							
136+25-136+72	30	10	3	120	20	24	27
	Kanalen O - P summa kronor						305
Kanalen P - Pa - R							
Sköttning Sörgården 6:2							
Erik Jakobsson							
142+57-144+19	50	10	5	680	23	156	161
Sköttning Ledsgården 1:3							
Sven Ekbom							
144+19-145+55	70	10	7	350	22	77	84
Luttra Fåglagården av 14:4, av 14:5							
Lennart Andersson							
144+19-145+84	80	10	8	430	24	103	111
Sköttning Ledsgården 1:4							
Jonas Johanssons dödsbo							
145+55-146+8	30	10	3	140	22	31	34
Sköttning Ledsgården 1:5							
Allan Gren							
146+8-146+60	30	10	3	140	23	32	35

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Luttra Skövdesg:n 2:6 Einar Andersson 145+84-146+24	20	10	2	100	24	24	26
Luttra Skövdesg:n av 2:2, av 2:12 Lennart Andersson 146+24-147+16	50	10	5	250	24	60	65
Luttra av 10:2 " Knaggegården av 7:3 Lennart Andersson 147+16-148+19	60	10	6	280	24	67	73
Sköttning Huleg:n 4:1 Verner Jonsson 146+60-148+61	110	10	11	540	23	124	135
Luttra Knaggegården 7:2 Sven Dahlberg 148+19-148+62	30	10	3	120	24	29	32
	Kanalen P - Pa - P summa kronor						756
Kanalen E - Ea							
Luttra Knaggegården 7:2 Sven Dahlberg 240-240+57	60	10	6	130	22	29	35
Luttra Knaggegården av 7:3 " av 10:2 Bertil Andersson 240+57-241+75	130	10	13	440	22	97	110
Luttra Fogdegården 3:9 Arne Wigholm 241+75-242+46	50	10	5	250	22	55	60

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Luttra Stommen 6:1								
Falköpings pastorat								
	242+46-245+20	300	10	30	1000	23	230	260
Luttra Träbenag:n 4:11								
Erik Sundén								
	245+20-245+84	100	10	10	270	23	62	72
		Kanalen E - Ea summa kronor						537
Kanalen F - Fb								
Luttra Skräddaretomten 8:1								
Ragnar Wigholm								
	165-167+7	60	10	6	620	22	136	142
Luttra Knaggeg:n 7:2								
Sven Dahlberg								
	165-167+7	60	10	6	620	22	136	142
		Kanalen F - Fb summa kronor						284
Kanalen Fb - Fc - Fd								
Luttra Knaggeg:n 7:2								
Sven Dahlberg								
	167+35-167+87				190	22	42	42
Luttra Knaggeg:n av 7:3								
" av 10:2								
Bertil Andersson								
	167+87-168+97				350	22	77	77
Luttra Fogdeg:n 3:9								
Arne Wigholm								
	168+97-169+62				200	22	44	44

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Luttra Stommen 6:1							
Falköpings pastorat							
169+62-170+71				370	23	85	85
Sköttning Ledsg:n 1:3							
Sven Ekbom							
170+71-171+29				230	23	53	53
Sköttning Ledsg:n 1:4							
Jonas Johanssons dödsbo							
171+29-171+83				130	23	30	30
Sköttning Ledsg:n 1:5							
Allan Gren							
171+83-172+39				270	23	62	62
Sköttning Huleg:n 4:1							
Verner Jonsson							
172+39-174+24				850	23	196	196
	Kanalen Fb - Fc - Fd summa kronor						589
Kanalen Na - Nb - Nc							
Luttra Liden 11:1							
" Skatteg:n 16:1							
Arne Gustavsson							
111+57-115+8				770	22	169	169
Luttra Fogdeg:n 3:10							
Lennart Andersson							
115+8-115+63				120	22	26	26
Luttra Gropag:n 13:8/13:3, 13:4							
Sten Pettersson							
116+10-117+6				310	22	68	68

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Luttra Backg:n 12:2							
Erik Apehl							
117+6-117+58				170	22	37	37
Luttra Backg:n 12:3,4							
Erik Kjellén							
117+58-118				90	22	20	20
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin							
118-118+2							
118+59-118+82				85	22	19	19
Rogestorp 1:3							
Olof Ahlin							
118+12-118+59				110	22	24	24
Luttra Fäglag:n 14:2							
Göran Aronsson							
118+82-119+31				145	22	32	32
Fiblen av 1:2, av 1:3							
Lennart Andersson							
119+31-120+23				220	22	48	48
Luttra Skövdesg:n 2:6							
Einar Andersson							
120+23-120+48				60	22	13	13
Luttra Skövdesg:n 2:13							
Karl Persson							
120+48-120+73				60	22	13	13
Luttra Skövdesg:n av 2:2							
Bertil Andersson							
120+73-121+7				70	22	15	15
	Kanalen Na - Nb - Nc summa kronor						484

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kanalen B - Ba - Bb - Bc							
Långholmen 1:4							
Rogestorp 1:2							
Grimskälle 1:4							
Redberga 1:9							
Mats Wetterström							
202+94-203+20				70	22	15	
203+20-204+20	100	10	10	400	22	88	
204+20-205+20				300	22	66	
205+20-206+84	40	10	4	220	22	48	
206+84-207+9	70	10	7	630	22	139	
207+30-208+71	40	10	4	420	22	92	
208+71-211+20				750	22	165	
211+20-212+61	140	10	14	520	22	114	766
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2							
Erik Zetterberg							
211+20-212+61	140	10	14	520	18	94	108
Kanalen B-Ba-Bb-Bc summa kronor							874
Kanalen 310+80 - Bg - Bh							
Rogestorp 1:2							
Mats Wetterström							
310+80-312+14	180	10	18	370	22	81	99
Kanalen 310+80-Bg-Bh summa kronor							99
Kanalen Bb - Bl							
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2							
Erik Zetterberg							
320-321+45	510	10	51	510	18	92	
321+45-328	650	10	65	1840	18	331	
328-329+10	100	10	10	270	16	43	592
Kanalen Bb - Bl summa kronor							592

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten Fa							
Kanalen Fa - G - H							
Luttra Stommen 6:1							
Falköpings pastorat							
38+70-39+82	70	10	7	350	23	81	88
Luttra Träbenag:n(4:3, 4:4, 4:5)4:11							
Erik Sundén							
39+82-42+43	180	10	18	1050	23	242	
44+85-46+38				400	23	92	352
Luttra Träbenag:n 4:3							
Erik Jakobsson							
43+35-44+85	40	10	4	390	23	90	94
Sköttning 3:1							
Bertil Blomqvist							
46+38-48+11	40	10	4	600	24	144	148
	Kanalen Fa - G - H summa kronor						682
Kanalen H - I - K - L							
Sköttning Kvarneg:n 5:1							
Ivar Lindström							
48+65-50	50	10	5	410	24	98	
50-52+13	60	10	6	680	24	163	272
Sköttning Nolg:n 2:1							
Falköpings pastorat							
Arr. Bröd. Larsson							
49-50	40	10	4	230	23	53	
50-51+18	35	10	4	250	23	58	
52+13-56	40	10	4	1160	23	267	390

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Stadsäga 40								
Falköpings pastorat								
	57+18-60				730	23	168	
	60-62+58	100	10	10	750	23	173	
	62+58-62+77				60	23	14	365
Stadsäga 48								
Falköpings stad								
	62+77-64+90	60	10	6	430	23	99	105
Stadsäga 58								
Charlotta Warodell-Almqvist								
	65+10-65+50	20	10	2	160	23	37	39
Stadsäga 49								
Torsten Wetterholm								
	62+58-64+90	70	10	7	430	23	99	
	65-65+10 65+50-67+75	120	10	12	980	23	225	343
		Kanalen	H - I - K - L		summa kronor			1514
Kanalen K - Ka .								
Stadsäga 40								
Falköpings pastorat								
	70-71+48	90	10	9	400	23	92	101
Stadsäga 47, 48								
Falköpings stad	70-71+48	90	10	9	400	23	92	101
		Kanalen	K - Ka		summa kronor			202
Kanalen I - Ia .								
Stadsäga 40								
Falköpings pastorat								
	75-76+9	70	10	7	240	23	55	62

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Stadsäga 49,50,51								
Torsten Wetterholm								
	75-76+9	70	10	7	240	23	55	
	76+32-78+50	300	10	30	1130	23	260	352
		Kanalen I - Ia summa kronor						414
Kanalen G - Ga .								
Sköttning 3:1								
Bertil Blomqvist								
	175-176+35	50	10	5	430	24	103	108
Sköttning Kvarneg:n 5:1								
Ivar Lindström								
	175+45-176+50	40	10	4	150	23	35	
	176+74-178+8	70	10	7	580	24	139	
	178+8-179+37	130	10	13	550	24	132	330
		Kanalen G - Ga summa kronor						438
Kanalen Ga - Gb .								
Sköttning Kvarneg:n 5:1								
Ivar Lindström								
	179+37-180+85	150	10	15	520	24	125	
	180+85-181+50	40	10	4	100	24	24	
	181+50-182				100	24	24	192
Sköttning Huleg:n 4:1								
Verner Jonsson								
	180+85-181+50	40	10	4	100	23	23	
	181+50-182				100	23	23	50
		Kanalen Ga - Gb summa kronor						242

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kanalen Ga - Gc							
Sköttning Kvarneg:n 5:1							
Ivar Lindström							
185-188+57				1070	24	257	257
Kanalen Ga - Gc summa kronor							257
Kanalen Gc - Gd - Ge							
Sköttning Kvarneg:n 5:1							
Ivar Lindström							
188+57-189+90				300	20	60	60
Sköttning Sörg:n 6:3							
Viking Pettersson							
189+90-191+88				320	20	64	64
Kanalen Gc - Gd - Ge summa kronor							124
Samfälligheten R							
Kanalen R - Ra - S							
Sköttning Kvarneg:n 5:1							
Ivar Lindström							
148+62-150+56	75	10	8	360	23	83	91
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin							
148+66-149+21	20	10	2	80	24	19	
153+20-153+59	10	10	1	70	23	16	38
Luttra Stommen 6:1							
Falköpings pastorat							
149+21-152+54	130	10	13	630	24	151	164

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Allmänning till Sköttnings by							
Arr. Allan Gren							
150+56-153+59	110	10	11	580	23	133	144
Luttra Fåglag:n 14:2							
Göran Aronsson							
152+54-153+20	20	10	2	130	23	30	32
	Kanalen R - Ra - S summa kronor						469
Kanalen S - T							
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin							
153+59-154+71	55	10	6	170	23	39	45
Rogestorp 1:5							
Sten Östh							
154+71-155+50	10	10	1	130	23	30	31
Sköttning Huleg:n 4:1							
Verner Jonsson							
153+59-155+50	60	10	6	300	23	69	75
	Kanalen S - T summa kronor						151
Kanalen T - U - V							
Sköttning Huleg:n 4:1							
Verner Jonsson							
155+50-157+50	100	10	10	420	23	97	107
Rogestorp 1:5							
Sten Östh							
155+50-155+58	5	10	5	20	23	5	10

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Luttra Fåglag:n 14:2								
Göran Aronsson								
	155+58-156+16	20	10	2	130	23	30	32
av/ Luttra Fåglag:n/14:4								
Sten Pettersson								
	156+16-157+50	40	10	4	270	22	59	63
		Kanalen T - U - V			summa kronor			212
Kanalen U - Ua								
Luttra Fåglag:n 14:2								
Göran Aronsson								
	230-231+38	130	10	13	320	23	74	87
av/ av/ Luttra Fåglag:n/14:4,/14:5								
Sten Pettersson								
	230-231+38	130	10	13	320	23	74	
	231+38-233	480	10	48	780	18	140	275
		Kanalen U - Ua			summa kronor			362
Samfälligheten V								
Kanalen V - Va								
Sköttning Huleg:n 4:1								
Verner Jonsson								
	157+66-158+11	50	10	5	70	17	12	17
av/ Luttra Fåglag:n/14:4								
Sten Pettersson								
	157+66-158+11	50	10	5	70	17	12	17
Fridhem 1:1								
Rolf Karlsson								
	158+16-159+44	140	10	14	270	23	62	76

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m2	kronor	kronor
Luttra 18:1							
Wernfrid Pettersson							
158+25-159+44	119	10	12	240	23	55	67
	Kanalen V - Va summa kronor						177
Kanalen Va - Vb							
Sköttning Lilleg:n 3:1							
Bertil Blomqvist							
159+44-159+82	75	10	8	140	20	28	36
	Kanalen Va - Vb summa kronor						36
S a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A							
Kanalen A - B							916
" B - C							1023
" C - D							1140
" D - Da - Db							703
" Db - E - F - Fa							1535
" D - M - N - Na							628
" N - Ne - Na							126
" Na - O							910
" O - P							305
" P - Pa - R							756
" E - Ea							537
" F - Fb							284
" Fb - Fc - Fd							589
" Na - Nb - Nc							484
" B - Ba - Bb - Bc							874
" 310+80 - Bg - Bh							99
" Bb - Bl							592
	Samfälligheten A summa kronor						11501

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten Fa							
Kanalen Fa - G - H							682
" H - I - K - L							1514
" K - Ka							202
" I - Ia							414
" G - Ga							438
" Ga - Gb							242
" Ga - Gc							257
" Gc - Gd - Ge							124
Samfälligheten Fa summa kronor							3873
Samfälligheten R							
Kanalen R - Ra - S							469
" S - T							151
" T - U - V							212
" U - Ua							362
Samfälligheten R summa kronor							1194
Samfälligheten V							
Kanalen V - Va							177
" Va - Vb							36
Samfälligheten V summa kronor							213
Slutsammandrag							
Samfälligheten A							11501
" Fa							3873

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten R							1194
" V							213
					Summa kronor		16781

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arne Olsson

Åke Gustafsson

Kostnadsförslag för totala arbets- och materialkostnader. **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A.					
		Kanalen A - B.					
-1+53-10	1153	Grävn. av mossjord	m^3	1570	1:70	2669	
		" " bottenmorän	"	170	8:--	1360	
		Jordersättning				916	
		Arbetsledning och oförutsett				605	5550
		Kanalen B - C.					
10-15	500	Grävn. av mossjord	m^3	950	1:70	1615	
		" " bottenmorän	"	125	9:--	1125	
15-17+64 17+70-18+50	344	" " mossjord	"	85	1:70	145	
	344	" " bottenmorän	"	775	10:-	7750	
80-81+87	187	" " mossjord	"	475	1:70	808	
		" " bottenmorän	"	430	10:-	4300	
17+64-17+70	6	En ny bro: Fri öppning 3,20 m, fri höjd 2,80 m (från bottenplattan till däcksplattan), bottenplattans överkant i trummans övre ändpunkt med hänsyn till ev. framtida fördjupning av avloppet å höjden + 193,76 eller fördjupning under muvarande landsvägsbro och därmed sammanhängande arbeten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
		Jordersättning				1023	
		Arbetsledning och oförutsett				2364	19130
		Kanalen C - D.					
95-99+93	493	Grävn. av mossjord	m^3	3350	1:70	5695	
96+82-96+86	4	Träbro typ A; b=3,6 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1370:--, varav bekostas av företaget	st	1		1370	
99+56-99+60	4	Träbro typ A; b=3,6 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 840:--, varav bekostas av företaget	"	1		840	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
22+75-22+80	5	Igenfyllning av diket, där nuv. bron är belägen m³	45	1:50	68	
		Jordersättning			1140	
		Arbetsledning och oförutsett			1197	10310
		Kanalen D - Da - Db .				
100-100+85	85	Grävn. av mossjord m³	140	1:70	238	
23+87-27+50	363	" " " "	1215	1:70	2066	
27+20-27+50	30	" " sand o. grus med ngt sten "	10	6:--	60	
26+47-26+51		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 1120:--, varav bekostas av företaget st	1		670	
		Jordersättning			703	
		Arbetsledning och oförutsett			453	4190
		Kanalen Db - E - F - Fa .				
27+50-32+55	505	Grävn. av mossjord m³	1695	1:70	2882	
27+50-29+12	162	" " sand o.grus m.ngt sten "	95	6:--	570	
	162	" " bottenmorän "	320	10:-	3200	
32+55-36+44	389	" " mossjord "	1370	1:70	2329	
36+44-38+70	226	" " " "	675	1:70	1148	
29+5-29+20	15	Släntförstärkning av sten i vägsläntfrån botten upp till 2,5 m:s höjd m²	38	15:--	570	
29+3-29+7		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=1,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1280:--, varav bekostas av företaget st	1		410	
30+53-30+58		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1120:--, varav bekostas av företaget st	1		360	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
31+62-31+67 36+45-36+50		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 2 x 1120 = = 2240:-- kr, varav bekostas av företaget st	2	670:-	1340	
37+41-37+46 38+5-38+10		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,20 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 2 x 870:-- = = 1740:-- kr, varav bekostas av företaget st	2	520:-	1040	
		Jordersättning			1535	
		Arbetsledning och oförutsett			2076	17460
		Kanalen C - Ca .				
81+87-90+8	821	Grävn. av mossjord m^3	520	1:70	884	
90+8-90+38 90+45-90+52	37	" " " "	110	1:70	187	
90+38-90+45	7	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Arbetsledning och oförutsett			159	1230
		Kanalen D - M - N - Na .				
100+85-107+9	624	Grävn. av mossjord m^3	1455	1:70	2474	
107a+9-107a+88 107a+95-108a+2	86	" " " "	540	1:70	918	
107a+88-107a+95	7	Byggande av ny trumma med 1800 mm:s järnvägsrör utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Jordersättning			628	
		Arbetsledning och oförutsett			510	4530

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Na - O .					
125-132+75	775	Grävn. av mossjord	m^3	1735	1:70	2950	
130+50-131+32	82	" "sand o.grus m.ngt sten	"	65	6:--	390	
		" " bottenmorän	"	10	10:-	100	
		Jordersättning				910	
		Arbetsledning och oförutsett				520	4870
		Kanalen O - P .					
132+75-137	425	Grävn. av mossjord	m^3	1450	1:70	2465	
134+18-134+23		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1240:--, varav bekostas av företaget	st	1		400	
136+12-136+17 136+20-136+25		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 2 x 1240:- = = 2480:-- kr, varav bekostas av företaget	"	2	740:-	1480	
		Jordersättning				305	
		Arbetsledning och oförutsett				650	5300
		Kanalen P - Pa - R .					
137-149	1200	Grävn. av mossjord	m^3	3035	1:70	5160	
147+50-148+62	112	" " sand o. grus	"	55	5:--	275	
137+24-137+29 138+15-138+22 140+39-140+45		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 3 x 1240:- = = 3720:-- kr, varav bekostas av företaget	st	3	740:-	2220	
		Jordersättning				756	
		Arbetsledning och oförutsett				1149	9560

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen E - Ea .				
240-245+84	584	Grävn. av mossjord m^3	1280	1:70	2176	
241+3-241+8 243+11-243+16		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=0,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 2 x 230:- = = 460:-- kr, varav bekostas av företaget st	2	100:-	200	
		Jordersättning			537	
		Arbetsledning och oförutsett			357	3270
		Kanalen F - Fb .				
165-167+18 167+25-167+31	224	Grävn. av mossjord m^3	330	1:70	561	
167+18-167+25	7	Byggande av ny trumma med 500 mm:s järnvägsrör utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Jordersättning			284	
		Arbetsledning och oförutsett			85	930
		Kanalen Fb - Fc - Fd .				
167+31-174+23	692	Grävn. av mossjord m^3	965	1:70	1641	
167+36-167+42 168+36-168+42 168+98-169+4 169+61-169+67 170+71-170+77 171+29-171+35 171+84-171+90 173+25-173+31		Rörbro typ B; b=4,0 m, l=6,0 m, d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 8 x 225= =1800:-- kr, varav bekostas av företaget st	8	135:-	1080	
		Jordersättning			589	
		Arbetsledning och oförutsett			410	3720

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen N - Ne - Na .				
107+9-109+82	273	Grävn. av mossjord m^3	120	1:70	204	
109+82-109+88	6	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
109+88-111+57	169	Grävn. av mossjord m^3	95	1:70	162	
111+49-111+54		Tillägg för fördjupning under träbro st	1		25	
		Jordersättning			126	
		Arbetsledning och oförutsett			63	580
		Kanalen Na - Nb - Nc .				
111+57-121+7	950	Grävn. av mossjord m^3	580	1:70	986	
113+61-113+67		Rörbro typ B; b=4,0 m, l=6,0 m, d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 13x225= =2925:-- kr, varav bekostas av företaget st	13	135:-	1755	
		Jordersättning			484	
		Arbetsledning och oförutsett			415	3640
		Kanalen B - Ba - Bb - Bc .				
200-205+50	550	Grävn. av torvjord m^3	690	1:70	1173	
203+6-204+20	114	" " sand o.grus m. sten "	125	5:--	625	
204+90-205+50	60	" " - " - "	30	5:--	150	
205+50-208+71	321	" " torvjord "	445	1:70	757	
		" " sand o.grus m. sten "	115	5:--	575	
208+71-212+61	390	" " torvjord "	635	1:70	1080	
208+71-210+60	189	" " sand o.grus m. sten "	30	5:--	150	
211+70-212+30	60	" " - " - "	10	5:--	50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
206+84-206+90		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,50 m, t=0,10 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 440:-, varav bekostas av företaget	st	1		140	
		Jordersättning				874	
		Arbetsledning och oförutsett				706	6280
		Kanalen Bb - Bl .					
320-329+10	910	Grävn. av mossjord m. stubbar o. rötter	m^3	1840	2:--	3680	
		Grävn. av sand o.grus m.sten	"	35	5:--	175	
		Jordersättning				592	
		Arbetsledning och oförutsett				573	5020
		Rördiket Bc - Bd .					
212+61-216+62	401	300 mm:s rör med frakt	m	401	6:60	2647	
212+61-212+90	29	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	29	2:50	73	
212+90-213+18	28	- " -	"	28	3:50	98	
213+18-214+30	112	- " -	"	112	2:50	280	
214+30-214+80	50	- " -	"	50	3:50	175	
214+80-216+62	182	- " -	"	182	3:--	546	
216+62-220+45	383	250 mm:s rör med frakt	"	383	4:70	1800	
216+62-219	238	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	238	2:70	643	
219-220+45	145	- " -	"	145	2:20	319	
		2 mm:s koppartråd	"	400	0:25	100	
		Träunderlag för rören	"	706	1:25	883	
212+61		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	
213+18,214+62		Brunn typ B-1; d=0,80 m	"	2	150:-	300	
216+62		" " B-1; d=0,80 m på rustbädd av 2" plank	"	1	160:-	160	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
218, 220+45		Brunn typ B-1; d=0,60 m på rust-bädd av 2" plank	st	2	110:-	220	
		Arbetsledning och oförutsett				1246	9560
		Rördiket Bd - Be .					
220+45-221+90	145	150 mm:s rör med frakt	m	145	2:70	392	
220+45-220+72	27	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	27	1:40	38	
220+72-221+20	48	- " -	"	48	6:--	288	
221+20-221+90	70	- " -	"	70	1:40	98	
		Träunderlag för rören	"	97	1:--	97	
221+90		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	st	1	85:-	85	
		2 mm:s koppartråd	m	150	0:25	38	
		Arbetsledning och oförutsett				154	1190
		Rördiket Bd - Bf .					
225-225+15	15	200 mm:s rör med frakt	m	15	3:50	53	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	15	1:75	26	
		Träunderlag för rören	"	15	1:--	15	
		2 mm:s koppartråd	"	18	0:25	5	
225+15		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		Arbetsledning och oförutsett				26	210
		Sträckan Ba - Bg - Bh .					
310-310+80	80	250 mm:s rör med frakt	m	80	4:70	376	
310-310+40	40	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	4:--	160	
310+40-310+80	40	- " -	"	40	7:--	280	
310		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
310+80		Slamficka typ S-1; d=0,60 m	st	1	50:--	50	
310+80-312+14	134	Grävn. av mossjord	m^3	250	1:70	425	
310+80-311	20	" " sand o.grus m.sten	"	5	5:--	25	
312+10		Flyttning av belysningsstolpe	st	1	50:--	50	
		Jordersättning				99	
		Arbetsledning och oförutsett				215	1750
		Rördiket Bg - Bi .					
315-315+7	7	125 mm:s rör med frakt	m	7	2:30	16	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	7	2:50	18	
		Träunderlag för rören	"	7	1:--	7	
		2 mm:s koppartråd	"	10	0:25	3	
315+7		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		Arbetsledning och oförutsett				21	150
		Rördiket Bh - Bk .					
320-320+8	8	125 mm:s rör med frakt	m	8	2:30	18	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	2:50	20	
		Träunderlag för rören	"	8	1:--	8	
		2 mm:s koppartråd	"	10	0:25	3	
320+8		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		Arbetsledning och oförutsett				16	150
		Rördiket Bl - Bm .					
329+10-330+97	187	100 mm:s rör med frakt	m	187	1:90	355	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	187	1:50	281	
		2 mm:s koppartråd	"	190	0:25	48	
330+97		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				116	880

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Da - Dc .					
250-252+62	262	300 mm:s rör med frakt	m	262	6:60	1729	
250-250+35	35	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	3:20	112	
250+35-251+81	146	- " -	"	146	1:60	234	
251+81-252+50	69	- " -	"	69	3:20	221	
252+50-252+62	12	- " -	"	12	1:60	19	
252+12-253+92	130	250 mm:s rör med frakt	"	130	4:70	611	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	130	1:30	169	
253+92-254+68	76	225 mm:s rör med frakt	"	76	4:15	315	
253+92-254+47	55	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	55	1:25	69	
254+47-254+54	7	- " -	"	7	2:75	19	
254+54-254+68	14	- " -	"	14	1:25	18	
254+68-255+37	69	200 mm:s rör med frakt	"	69	3:50	242	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	69	1:10	76	
255+37-255+85	48	150 mm:s rör med frakt	"	48	2:70	130	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	2:30	110	
255+85-256+72	87	125 mm:s rör med frakt	"	87	2:20	191	
253+92-256+72	280	2 mm:s koppartråd	"	300	0:25	75	
250-253+92	392	Träunderlag för rören	"	392	1:25	490	
253+92-256+72	280	- " -	"	280	1:--	280	
250		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	
250+35, 251+10 251+81, 252+62		Brunn typ B-1; d=0,80 m på rust-bädd av 2" plank	st	4	160:-	640	
253+20, 253+92 254+51, 254+68		Brunn typ B-1; d=0,60 m på rust-bädd av 2" plank	"	4	110:-	440	
255+16, 255+37 255+85, 256+72		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	"	4	85:--	340	
		Arbetsledning och oförutsett				990	7590

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket M - Ma					
260-263+14	314	200 mm:s rör med frakt	m	314	3:50	1099	
		Träunderlag för rören	"	314	1:--	314	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	314	2:60	816	
263+14-265+22	208	150 mm:s rör med frakt	"	208	2:70	562	
263+14-264+94	180	Träunderlag för rören	"	180	1:--	180	
263+14-265	186	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	186	2:30	428	
265-265+22	22	- " -	"	22	3:50	77	
265+22-266+36	114	125 mm:s rör med frakt	"	114	2:20	251	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	114	3:30	376	
266+36-267+45	109	100 mm:s rör med frakt	"	109	1:90	207	
266+60-267+45	85	Träunderlag för rören	"	85	0:80	68	
266+36-266+60	24	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	24	3:--	72	
266+60-267+45	85	- " -	"	85	2:--	170	
267+45-267+97	52	75 mm:s rör med frakt	"	52	1:10	57	
		Träunderlag för rören	"	52	0:80	42	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	52	1:80	94	
260-267+97	797	2 mm:s koppartråd	"	850	0:25	213	
260		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:--	50	
261+75,263+14 263+69,264+18		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	4	85:--	340	
265+22,265+78 266+23,266+36		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	4	85:--	340	
266+82,267+4 267+45,267+97		Brunn typ B-1; d=0,40 m på rustbädd av 2" plank	"	4	65:--	260	
		Arbetsledning och oförutsett				904	6920

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Nb - Nd .					
290-291+23	123	125 mm:s rör med frakt	m	123	2:20	271	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	123	0:85	105	
291+23-292+19	96	100 mm:s rör med frakt	"	96	1:90	182	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	96	0:70	67	
290-292+19	219	Träunderlag för rören	"	219	0:80	175	
		2 mm:s koppartråd	"	230	0:25	58	
290		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:-	50	
291+23,292+19		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rust-bädd av 2" plank	st	2	85:-	170	
		Arbetsledning och oförutsett				162	1240
		Rördiket Pa - Pb - Pc - Pd .					
335-336+31	131	250 mm:s rör med frakt	m	131	4:70	616	
335-335+30	30	Träunderlag för rören	"	30	1:25	38	
335-335+30	30	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	30	1:40	42	
335+30-336+31	101	- " -	"	101	3:25	328	
336+31-337+12	81	200 mm:s rör med frakt	"	81	3:50	284	
336+31-336+63	32	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	3:25	104	
336+63-337+12	49	- " -	"	49	2:60	127	
337+12-337+98	86	100 mm:s rör med frakt	"	86	1:90	163	
337+12-337+47	35	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	1:75	61	
337+47-337+50	3	- " -	"	3	2:25	7	
337+50-337+59	9	- " -	"	9	2:--	18	
337+59-337+62	3	- " -	"	3	6:--	18	
337+62-337+98	36	- " -	"	36	2:--	72	
335-337+98	298	2 mm:s koppartråd	"	320	0:25	80	
335		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	
336+31		Brunn typ B-1; d=0,60 m	"	1	110:-	110	
337+12,337+63 337+98		" " B-1; d=0,50 m	"	3	90:-	270	
		Arbetsledning och oförutsett				362	2770

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Pb - Pe .					
340-340+38	38	200 mm:s rör med frakt	m	38	3:50	133	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	38	3:75	143	
340+38-341+51	113	150 mm:s rör med frakt	"	113	2:70	305	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	113	3:40	384	
341+51-342+26	75	125 mm:s rör med frakt	"	75	2:20	165	
341+51-341+98	47	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	47	3:25	153	
341+98-342+2	4	- " -	"	4	6:--	24	
342+2-342+26	24	- " -	"	24	3:40	82	
340-342+26	226	2 mm:s koppartråd	"	250	0:25	63	
340+38,340+99 341+51,342+26		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	4	90:-	360	
		Arbetsledning och oförutsett				268	2080
		Rördiket Pc - Pf .					
350-350+78	78	125 mm:s rör med frakt	m	78	2:20	172	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	78	1:50	117	
		2 mm:s koppartråd	"	85	0:25	21	
350+78		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				60	450
		Samfälligheten A summa kronor					140510
		Samfälligheten Fa .					
		Kanalen Fa - G - H .					
38+70-44+65	595	Grävn. av mossjord	m^3	1125	1:70	1913	
39-42	300	" " sand och grus	"	230	5:--	1150	
39+80-40+70	90	" " bottenmorän	"	40	9:--	360	
44+65-48+11 48+17-48+57	386	" " mossjord	"	660	1:70	1122	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
48+11-48+17	6	Upprensning under landsvägsbron till stenfast botten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
48+57-48+62	5	Ombyggnad av bef. rörtrumma med 0,90 m:s armerade falsrör enligt typritning B utföres och bekostas av Grimskullen-Redberga vägsamf.				
38+70-38+74		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,20 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 870:--, varav bekostas av företaget st	1		280	
		Jordersättning			682	
		Arbetsledning och oförutsett			723	6230
		Kanalen H - I - K - L .				
48+62-62+58	1396	Grävn. av mossjord m^3	2140	1:70	3638	
62+58-68+32	574	" " " "	575	1:70	978	
50+50-51+50	100	Grävn. av sand och grus "	5	2:50	13	
52+17-52+22		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,80 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 600:--, varav bekostas av företaget st	1		270	
57+75-57+80		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,80 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 600:--, varav bekostas av företaget st	1		270	
60+19-60+24		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,80 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 600:--, varav bekostas av företaget "	1		340	
64+84-64+90		Rörbro typ B; b=4,0 m, l=7,0 m, d=0,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 280:--, varav bekostas av företaget "	1		130	
66+73-66+78		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=7,0 m, d=0,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 280:--, varav bekostas av företaget "	1		130	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Jordersättning			1514	
		Arbetsledning och oförutsett			867	8150
		Kanalen K - Ka .				
70-71+48	148	Grävn. av mossjord m^3	390	1:70	663	
		Jordersättning			202	
		Arbetsledning och oförutsett			95	960
		Kanalen I - Ia .				
75-76+20	120	Grävn. av mossjord m^3	240	1:70	408	
76+20-76+28	8	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
76+28-79+46	318	Grävn. av mossjord m^3	720	1:70	1224	
78+50-78+55		Rörbro typ B; b=4,0 m, l=7,0 m, d=0,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 280:--, varav bekostas av företaget st	1		170	
		Jordersättning			414	
		Arbetsledning och oförutsett			274	2490
		Kanalen G - Ga .				
175-176+59 176+66-179+37	430	Grävn. av mossjord m^3	1075	1:70	1828	
176+59-176+66	7	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Jordersättning			438	
		Arbetsledning och oförutsett			274	2540

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Ga - Gb .				
179+37-182	263	Grävn. av mossjord m³	415	1:70	706	
179+37-179+42		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=0,40 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 230:--, varav bekostas av företaget st	1		140	
		Jordersättning			242	
		Arbetsledning och oförutsett			122	1210
		Kanalen Ga - Gc .				
185-188+57	357	Grävn. av mossjord m³	375	1:70	638	
186-188+57	257	" " sand o.grus m.sten "	180	7:--	1260	
187+6-187+11 188+48-188+52		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=0,80 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar 2 x 500:-- = = 1000:-- kr, varav bekostas av företaget st	2	200:-	400	
		Jordersättning			257	
		Arbetsledning och oförutsett			345	2900
		Kanalen Gc - Gd - Ge .				
188+57-191+88	331	Grävn. av mossjord m³	60	1:70	102	
		" " sand o.grus m. sten "	210	7:--	1470	
191+12-191+18		Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=0,80 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 500:--, varav bekostas av företaget st	1		200	
		Jordersättning			124	
		Arbetsledning och oförutsett			264	2160

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Gc- Gf .					
195-196+42	142	200 mm:s rör med frakt	m	142	3:50	497	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	142	3:50	497	
196+42-197+82	140	150 mm:s rör med frakt	"	140	2:70	378	
196+42-196+50	8	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	3:--	24	
196+50-197+20	70	- " -	"	70	3:50	245	
197+20-197+50	30	- " -	"	30	4:--	120	
197+50-197+82	32	- " -	"	32	3:--	96	
197+82-198+50	68	125 mm:s rör med frakt	"	68	2:30	156	
197+82-198+40	58	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	2:50	145	
198+40-198+50	10	- " -	"	10	3:--	30	
		2 mm:s koppartråd	"	370	0:25	93	
195		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:-	50	
196+42,197+4 197+82,198+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	4	90:-	360	
		Arbetsledning och oförutsett				409	3100
		Rördiket Gd - Gg .					
360-361+85	185	200 mm:s rör med frakt	m	185	3:50	648	
360-361+10	110	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	110	5:--	550	
361+10-361+85	75	- " -	"	75	3:50	263	
		2 mm:s koppartråd	"	190	0:25	48	
360		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:-	60	
361+85		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				241	1890
		Samfälligheten Fa summa kronor					31630

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten Fc .					
		Rördiket Fc - Fe - Fg .					
355-355+86	86	150 mm:s rör med frakt	m	86	2:70	232	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	86	1:--	86	
355+86-359+3	317	125 mm:s rör med frakt	"	317	2:20	697	
355+86-356+80	94	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	94	0:90	85	
356+80-357+80	100	- " -	"	100	1:50	150	
357+80-358+35	55	- " -	"	55	2:20	121	
358+35-358+70	35	- " -	"	35	1:80	63	
358+70-359+3	33	- " -	"	33	2:20	73	
359+3-359+52	49	100 mm:s rör med frakt	"	49	1:90	93	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	2:50	123	
355-357+60	260	Träunderlag för rören	"	260	1:--	260	
355-359+52	452	2 mm:s koppartråd	"	452	0:25	113	
355		Täckdikesöga typ T 3	st	1		40	
358+35,359+52		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:--	160	
355+86		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	1		85	
359+3		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1		50	
		Arbetsledning och oförutsett				369	2800
		Rördiket Fe - Fh .					
360-360+40	40	100 mm:s rör med frakt	m	40	1:90	76	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	2:50	100	
360+40-361+45	105	75 mm:s rör med frakt	"	105	1:10	116	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	105	3:--	315	
360-361+45	145	2 mm:s koppartråd	"	145	0:25	36	
360+40,361+45		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160	
		Arbetsledning och oförutsett				117	920
		Samfälligheten Fc summa kronor					3720

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten R .				
		Kanalen R - Ra - S .				
148+62-153+59	497	Grävn. av mossjord m³	555	1:70	944	
		" " sand o. grus "	165	5:--	825	
		Jordersättning			469	
		Arbetsledning och oförutsett			262	2500
		Kanalen S - T .				
153+59-155+50	191	Grävn. av mossjord m³	155	1:70	264	
		" " sand o.grus m.ngt sten "	50	6:--	300	
		" " bottenmorän "	40	8:--	320	
154+32,155+18		Flyttning av telegrafstolpar st	2	75:-	150	
		Jordersättning			151	
		Arbetsledning och oförutsett			155	1340
		Kanalen T - U - V .				
155+50-157+50	200	Grävn. av mossjord m³	260	1:70	442	
		" " sand o.grus m.ngt sten "	30	6:--	180	
		" " bottenmorän "	30	8:--	240	
155+58,156+5 156+62,157+16		Flyttning av telegrafstolpar st	4	50:--	200	
		Jordersättning			212	
		Arbetsledning och oförutsett			156	1430
		Kanalen U - Ua .				
230-233	300	Grävn. av mossjord m³	540	1:70	918	
		" " sand och grus "	40	5:--	200	
		" " bottenmorän "	60	8:--	480	
		Jordersättning			362	
		Arbetsledning och oförutsett			240	2200

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ra - Rb - Rc .					
345-346+37	137	200 mm:s rör med frakt	m	137	3:50	480	
345-345+3	3	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	3	2:--	6	
345+3-345+40	37	- " -	"	37	1:50	56	
345+40-346+31	91	- " -	"	91	1:75	159	
346+31-346+37	6	- " -	"	6	2:60	16	
346+37-347+97	160	150 mm:s rör med frakt	"	160	2:70	432	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	160	1:50	240	
347+97-349+45	148	100 mm:s rör med frakt	"	148	1:90	281	
347+97-348+30	33	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	1:--	33	
348+30-349+45	115	- " -	"	115	1:50	173	
345+73-347+97	224	Träunderlag för rören	"	224	1:--	224	
347+97-348+80	83	" " "	"	83	0:80	66	
345-349+45	445	2 mm:s koppartråd	"	475	0:25	119	
345		Täckdikesöga typ T 3	st	1		50	
345+73		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1		80	
346+37,347+97		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	2	85:-	170	
349+45		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	1		60	
		Arbetsledning och oförutsett				395	3040
		Samfälligheten R summa kronor					10510
		Samfälligheten V .					
		Kanalen V - Va .					
157+50-158+11 158+16-159+44	189	Grävn.av sandbl. mossjord	m^3	140	1:70	238	
		" " sand o.grus m.ngt sten	"	5	6:--	30	
		" " bottenmorän	"	135	8:--	1080	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
158+11-158+16		Byggande av rörtrumma enl. typritning B med 1,20 m:s armerade falsrör vid nya vattengenomloppet 10 m väster om befintlig träbro utföres och bekostas av Sköttning-Luttra vägsamfällighet				
157+70		Flyttning av 1 st. telegraf- och 1 st. el.-stolpe st	2	50:--	100	
		Jordersättning			177	
		Arbetsledning och oförutsett			215	1840
		Kanalen Va - Vb (ofullständig torrläggning)				
159+44-159+88	44	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	40	1:70	68	
		" " bottenmorän "	10	8:--	80	
		Jordersättning			36	
		Arbetsledning och oförutsett			16	200
		Kanalen Vb - Vc (ofullständig torrläggning)				
159+88-160+2	14	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
160+2-160+44	42	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	30	1:70	51	
		Arbetsledning och oförutsett			9	60
		Samfälligheten V summa kronor				2100

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Va - Vb - Vc (fullständig torrläggning)				
159+44-159+82	38	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	60	1:70	102	
		" " bottenmorän "	15	8:--	120	
		Jordersättning			40	
		Arbetsledning och oförutsett			38	300
		Kanalen Vb - Vc (fullständig torrläggning)				
159+82-159+88 160+2-160+44	48	Komplettering av bef. trumma med en 225 mm:s rörledning för grundvattnets avledande utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
160+2-160+44	42	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	65	1:70	111	
		" " bottenmorän "	5	8:--	40	
		Arbetsledning och oförutsett			9	160

Sammandrag.

Läge	Längd m		Moss-jord m³	Sand o.grus m³	Sand o.grus m.ngt sten m³	Sand o.grus m.sten m³	Botten-morän m³	Broar st	Kronor
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Samfälligheten A.									
-1+53-10	1153	Kanalen A - B	1570				170		5550
10-18+50 80-81+87	1037	" B - C	1510				1330		19130
95-99+93	493	" C - D	3350					2	10310
100-100+85 23+87-27+50	448	" D-Da-Db	1355		10			1	4190
27+50-38+70	1120	" Db-E-F-Fa	3740		95		320	6	17460
81+87-90+52	865	" C - Ca	630						1230
100+85-108a+2	717	" D-M-N-Na	1995						4530
125-132+75	775	" Na - O	1735		65		10		4870
132+75-137	425	" O - P	1450					3	5300
137-148+62	1162	" P-Pa-R	3035	55				3	9560
240-245+84	584	" E - Ea	1280					2	3270
165-167+31	231	" F - Fb	330						930
167+31-174+23	692	" Fb-Fc-Fd	965					8	3720
107+9-111+57	448	" N-Ne-Na	215						580
111+57-121+7	950	" Na-Nb-Nc	580					13	3640
200-212+61	1261	" B-Ba-Bb-Bc	1770			310		1	6280
320-329+10	910	" Bb - Bl	1840			35			5020
212+61-220+45	784	Rördiket Bc - Bd							9560
220+45-221+90	145	" Bd - Be							1190
225-225+15	15	" Bd - Bf							210
310-312+14	214	Sträckan Ba-Bg-Bh	250			5			1750
315-315+7	7	Rördiket Bg - Bi							150
320-320+8	8	" Bh - Bk							150

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
329+10-330+97	187	Rördiket	Bl - Bm							880
250-256+72	672	"	Da - Dc							7590
260-267+97	797	"	M - Ma							6920
290-292+19	219	"	Nb - Nd							1240
335-337+98	298	"	Pa-Pb-Pc-Pd							2770
340-342+26	226	"	Pb - Pe							2080
350-350+78	78	"	Pc - Pf							450
Summa	16921 (6901)			27600	55	170	350	1830	39	140510

Samfälligheten Fa .

38+70-48+62	992	Kanalen	Fa-G-H	1785	230			40	1	6230
48+62-68+32	1970	"	H-I-K-L	2715	5				5	8150
70-71+48	148	"	K - Ka	390						960
75-79+46	446	"	I - Ia	960					1	2490
175-179+37	437	"	G - Ga	1075						2540
179+37-182	263	"	Ga - Gb	415					1	1210
185-188+57	357	"	Ga - Gc	375			180		2	2900
188+57-191+88	331	"	Gc-Gd-Ge	60			210		1	2160
195-198+50	350	Rördiket	Gc - Gf							3100
360-361+85	185	"	Gd - Gg							1890
Summa	5478			7775	235		390	40	11	31630

Samfälligheten Fc .

355-359+52	452	Rördiket	Fc-Fe-Fg							2800
360-361+45	145	"	Fe - Fh							920
Summa	597									3720

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Samfälligheten R.									
148+62-153+59	497	Kanalen R-Ra-S	555	165					2500
153+59-155+50	191	" S - T	155		50		40		1340
155+50-157+50	200	" T-U-V	260		30		30		1430
230-233+27	327	" U - Ua	540	40			60		2200
345-349+45	445	Rördiket Ra-Rb-Rc							3040
Summa	1660		1510	205	80		130		10510
Samfälligheten V.									
157+50-159+44	194 (189)	Kanalen V - Va	140		5		135		1840
159+44-159+88	44	" Va - Vb	40				10		200
159+88-160+44	56	" Vb - Vc							60
		" Va-Vb-Vc (kostnadsminskning på grund av ofullständig torrläggning)							200
Summa	294		180		5		145		2300
Slutsammandrag.									
	16921	Samf. A	27600	55	170	350	1830	39	140510
	5478	" Fa	7775	235		390	40	11	31630
	597	" Fc							3720
	1660	" R	1510	205	80		130		10510
	294	" V	180		5		145		2100
Summa	24950		37065	495	255	740	2145	50	188470

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag för återstående arbets- och materialkostnader. **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A .				
		Kanalen A - B .				
-1+53-10	1153	Grävn. av mossjord m^3	1570	1:70	2669	
		" " bottenmorän "	170	8:--	1360	
		Jordersättning			916	
		Arbetsledning och oförutsett			605	5550
		Kanalen B - C .				
10-15	500	Grävn. av mossjord m^3	340	1:70	578	
		" " bottenmorän "	75	8:--	600	
15-17+64						
17+70-18+50	344	" " mossjord "	45	1:70	77	
		" " bottenmorän "	570	10:--	5700	
80-81+87	187	" " mossjord "	180	1:70	306	
		" " bottenmorän "	295	10:--	2950	
17+64-17+60	6	En ny bro: fri öppning 3,20 m, fri höjd 2,80 m (från bottenplattan till däcksplattan) bottenplattans överkant i trummans övre ändpunkt med hänsyn till ev. framtida fördjupning av avloppet å höjden + 193,76, eller fördjupning under nuvarande landsvägsbro och därmed sammanhängande arbeten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Jordersättning			540	
		Arbetsledning och oförutsett			1529	12280
		Kanalen C - D .				
95-99+93	493	Grävn. av mossjord m^3	1530	1:70	2601	
96+82-96+86	4	Träbro typ A; b=3,6 m, kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1370, varav bekostas av företaget st	1		1370	
99+56-99+60	4	Träbro typ A; b=3,6 m, kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 840, varav bekostas av företaget st	1		840	
		Jordersättning			520	
		Arbetsledning och oförutsett			719	6050
		Kanalen D - Da - Db .				
100-100+85	85	Grävn. av mossjord m^3	35	1:70	60	
23+87-27+50	363	" " " "	295	1:70	502	
26+47-26+51	4	Rörbro typ B; b=3,6m, l=5,0m, d=1,40m, t=0,15m, kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1120, varav bekostas av företaget st	1		670	
		Jordersättning			170	
		Arbetsledning och oförutsett			188	1590

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Db - E - F - Fa .				
27+50-32+55	505	Grävn. av mossjord m³	865	1:70	1471	
27+50-29+12	162	" " sand o.grus m.ngt sten "	60	6:--	360	
	162	" " bottenmorän m³	230	10:--	2300	
32+55-36+44	389	" " mossjord "	640	1:70	1088	
36+44-38+70	226	" " " "	290	1:70	493	
29+5-29+20	15	Släntförstärkning av sten i vägslänt från botten upp till 2,5 m:s höjd m²	38	15:--	570	
29+3-29+7	4	Rörbro typ B; b=3,6m, l=6,0m, d=1,4m, t=0,15m; kostar enl.kostnadsförslag för broar kr 1280:-, varav bekostas av företaget st	1		410	
30+53-30+58	5	Rörbro typ B; b=3,6m, l=5,0m, d=1,4m, t=0,15m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1120:-, varav bekostas av företaget st	1		360	
31+62-31+67 36+45-36+50	5 5	Rörbro typ B; b=3,6m, l=5,0m, d=1,4m, t=0,15m; kostar enl.kostnadsförslag för broar kr 1120:-, varav bekostas av företaget st	2	670:-	1340	
37+41-37+46 38+5-38+10	5 5	Rörbro typ B; b=3,6m, l=5,0m, d=1,2m, t=0,15m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 870:-, varav bekostas av företaget st	2	520:-	1040	
		Jordersättning			770	
		Arbetsledning och oförutsett			1418	11620
		Kanalen C - Ca .				
89-90+38 90+45-90+52	145	Grävn. av mossjord m³	130	1:70	221	
90+38-90+45	7	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Arbetsledning och oförutsett			29	250

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen D - M - N - Na .				
100+85-107+9	624	Grävn. av mossjord m³	205	1:70	349	
107a+9-107a+88						
107a+95-108a+2	86	" " " "	540	1:70	918	
107a+88-107a+95	7	Byggande av ny trumma med 1800 mm:s järnvägsrör utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Jordersättning			230	
		Arbetsledning och oförutsett			193	1690
		Kanalen Na - O - P - Pa - R .				
125-130	500	Grävn. av mossjord m³	290	1:70	493	
130+50-135+50	500	" " " "	80	1:70	136	
		" "sand o.grus m.ngt sten "	10	6:--	60	
		" " bottenmorän "	5	10:--	50	
136+50-139	250	" " mossjord "	30	1:70	51	
134+18-134+23	5	Rörbro typ B;b=3,6m,l=5,0m,d=1,5m, t=0,2m, kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1240:-, varav bekostas av företaget st	1		400	
136+12-136+17	5	Rörbro typ B;b=3,6m,l=5,0m,d=1,5m,				
136+20-136+25	5	t=0,2m; kostar enl.kostnadsförslag				
137+24-137+29	5	för broar kr 1240:-, varav bekostas				
138+15-138+22	7	av företaget st	5	740:-	3700	
140+39-140+45	6					
		Jordersättning			130	
		Arbetsledning och oförutsett			740	5760
		Kanalen E - Ea .				
240-245+84	584	Justering av botten o.slänter m	584	0:50	292	
241+3-241+8	5	Rörbro typ B;b=3,6m,l=5,0m,d=0,4m,				
243+11-243+16	5	t=0,1m; kostar enl.kostnadsförslag				
		för broar kr 230:-, varav bekostas				
		av företaget st	2	100:-	200	
		Jordersättning			210	
		Arbetsledning och oförutsett			78	780
		Kanalen F - Fb .				
165-167+18	224	Grävn. av mossjord m³	135	1:70	230	
167+25-167+31						
167+18-167+25	7	Byggande av ny trumma med 500 mm:s järnvägsrör utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
		Jordersättning			110	
		Arbetsledning och oförutsett			30	370

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Fb - Fc - Fd .				
167+31-168+36	105	Grävn. av mossjord m^3	40	1:70	68	
168+36-174+23	587	Justering av botten o.slänter m	545	0:50	273	
167+36-167+42	6	Rörbro typ B; b=4,0 m, l=6,0 m,				
168+36-168+42	6	d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enligt				
168+98-169+4	6	kostnadsförslag för broar kr 225:-,				
169+61-169+67	6	varav bekostas av företaget st	8	135:-	1080	
170+71-170+77	6					
171+29-171+35	6					
171+84-171+90	6					
173+25-173+31	6					
		Jordersättning			230	
		Arbetsledning och oförutsett			219	1870
		Kanalen N - Ne - Na .				
107+9-109+82						
109+88-111+57	442	Grävn. av mossjord m^3	200	1:70	340	
109+82-109+88	6	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
111+49-111+54	5	Tillägg för fördjupning under träbro st	1		25	
		Jordersättning			110	
		Arbetsledning och oförutsett			55	530
		Kanalen Na - Nb - Nc .				
111+57-115	343	Justering av botten o. slänter m	343	0:50	172	
115-121+7	607	Grävn. av torvjord m^3	530	1:70	901	
113+61-113+67	6	Rörbro typ B; b=4,0 m, l=6,0 m,				
115+7-115+13	6	d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enligt				
116+9-116+15	6	kostnadsförslag för broar kr 225:-,				
117+7-117+13	6	varav bekostas av företaget st	13	135:-	1755	
117+96-118+2	6					
118+15-118+21	6					
118+62-118+68	6					
119+21-119+27	6					
119+71-119+77	6					
120+18-120+24	6					
120+34-120+40	6					
120+50-120+56	6					
120+76-120+82	6					
		Jordersättning			440	
		Arbetsledning och oförutsett			422	3690

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen B - Ba - Bb - Bc .				
200-205+ 50	550	Grävn. av torvjord m³	690	1:70	1173	
203+6-204+20	114	" " sand o.grus m.sten "	125	5:--	625	
204+90-205+50	60	" " - " - "	30	5:--	150	
205+50-208+71	321	" " torvjord "	445	1:70	757	
		" " sand o.grus m.sten "	115	5:--	575	
208+71-212+61	390	" " torvjord "	635	1:70	1080	
208+71-210+60	189	" " sand o.grus m.sten "	30	5:--	150	
211+70-212+30	60	" " - " - "	10	5:--	50	
206+84-206+90		Rörbro typ B; b=3,6m, l=6,0m, d=0,50m, t=0,10m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 440:-, varav bekostas av företaget st	1		140	
		Jordersättning			874	
		Arbetsledning och oförutsett			706	6280
		Kanalen Bb - Bl .				
320-329+10	910	Grävn. av mossjord, stubbar o. rötter m³	1840	2:--	3680	
		" " sand o.grus m.sten "	35	5:--	175	
		Jordersättning			592	
		Arbetsledning och oförutsett			573	5020
		Rördiket Bc - Bd .				
212+61-216+62	401	300 mm:s rör med frakt m	401	6:60	2647	
212+61-212+90	29	Grävn., läggn. o. återfylln. "	29	2:50	73	
212+90-213+18	28	- " - "	28	3:50	98	
213+18-214+30	112	- " - "	112	2:50	280	
214+30-214+80	50	- " - "	50	3:50	175	
214+80-216+62	182	- " - "	182	3:--	546	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
216+62-220+45	383	250 mm:s rör med frakt	m	383	4:70	1800	
216+62-219	238	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	238	2:70	643	
219-220+45	145	- " -	"	145	2:20	319	
		2 mm:s koppartråd	"	400	0:25	100	
		Träunderlag för rören	"	706	1:25	883	
212+61		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	
213+18,214+62		Brunn typ B-1; d=0,80 m	"	2	150:-	300	
216+62		Brunn typ B-1; d=0,80 m på rustbädd av 2" plank	"	1	160:-	160	
218, 220+45		Brunn typ B-1; d=0,60 m på rustbädd av 2" plank	"	2	110:-	220	
		Arbetsledning och oförutsett				1246	9560
		Rördiket Bd - Be .					
220+45-221+90	145	150 mm:s rör med frakt	m	145	2:70	392	
220+45-220+72	27	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	27	1:40	38	
220+72-221+20	48	- " -	"	48	6:--	288	
221+20-221+90	70	- " -	"	70	1:40	98	
		Träunderlag för rören	"	97	1:--	97	
221+90		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		2 mm:s koppartråd	m	150	0:25	38	
		Arbetsledning och oförutsett				154	1190
		Rördiket Bd - Bf .					
225-225+15	15	200 mm:s rör med frakt	m	15	3:50	53	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	15	1:75	26	
		Träunderlag för rören	"	15	1:--	15	
		2 mm:s koppartråd	"	18	0:25	5	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
225+15		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	st	1	85:-	85	
		Arbetsledning och oförutsett				26	210
		Sträckan Ba - Bg - Bh .					
310-310+80	80	250 mm:s rör med frakt	m	80	4:70	376	
310-310+40	40	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	4:--	160	
310+40-310+80	40	- " -	"	40	7:--	280	
310		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:-	70	
310+80		Slamficka typ S-1; d=0,60 m	"	1	50:-	50	
310+80-312+14	134	Grävning av mossjord	m^3	250	1:70	425	
310+80-311	20	" " sand o.grus m.sten	"	5	5:--	25	
312+10		Flyttning av belysningsstolpe	st	1	50:--	50	
		Jordersättning				99	
		Arbetsledning och oförutsett				215	1750
		Rördiket Bg - Bi .					
315-315+7	7	125 mm:s rör med frakt	m	7	2:30	16	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	7	2:50	18	
		Träunderlag för rören	"	7	1:--	7	
		2 mm:s koppartråd	"	10	0:25	3	
315+7		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		Arbetsledning och oförutsett				21	150
		Rördiket Bh - Bk .					
320-320+8	8	125 mm:s rör med frakt	m	8	2:30	18	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	2:50	20	
		Träunderlag för rören	"	8	1:--	8	
		2 mm:s koppartråd	"	10	0:25	3	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
320+8		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	st	1	85:--	85	
		Arbetsledning och oförutsett				16	150
		Rördiket Bl - Bm .					
329+10-330+97	187	100 mm:s rör med frakt	m	187	1:90	355	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	187	1:50	281	
		2 mm:s koppartråd	"	190	0:25	48	
330+97		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				116	880
		Rördiket Da - Dc .					
250-252+62	262	300 mm:s rör med frakt	m	262	6:60	1729	
250-250+35	35	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	3:20	112	
250+35-251+81	146	- " -	"	146	1:60	234	
251+81-252+50	69	- " -	"	69	3:20	221	
252+50-252+62	12	- " -	"	12	1:60	19	
252+62-253+92	130	250 mm:s rör med frakt	"	130	4:70	611	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	130	1:30	169	
253+92-254+68	76	225 mm:s rör med frakt	"	76	4:15	315	
253+92-254+47	55	Grävn.,läggn. o. återfy-lln,	"	55	1:25	69	
254+47-254+54	7	- " -	"	7	2:75	19	
254+54-254+68	14	- " -	"	14	1:25	18	
254+68-255+37	69	200 mm:s rör med frakt	"	69	3:50	242	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	69	1:10	76	
255+37-255+85	48	150 mm:s rör med frakt	"	48	2:70	130	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	2:30	110	
255+85-256+72	87	125 mm:s rör med frakt	"	87	2:20	191	
253+92-256+72	280	2 mm:s koppartråd	"	300	0:25	75	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
250-253+92	392	Träunderlag för rören	m	392	1:25	490	
253+92-256+72	280	" " "	"	280	1:--	280	
250		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:--	70	
250+35,251+10, 251+81,252+62		Brunn typ B-1; d=0,80 m på rustbädd av 2" plank	"	4	160:-	640	
253+20,253+92, 254+51,254+68		Brunn typ B-1; d=0,60 m på rustbädd av 2" plank	"	4	110:-	440	
255+16,255+37, 255+85,256+72		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	4	85:--	340	
		Arbetsledning och oförutsett				990	7590
		Rördiket M - Ma .					
260-263+14	314	200 mm:s rör med frakt	m	314	3:50	1099	
		Träunderlag för rören	"	314	1:--	314	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	314	2:60	816	
263+14-265+22	208	150 mm:s rör med frakt	"	208	2:70	562	
263+14-264+94	180	Träunderlag för rören	"	180	1:--	180	
263+14-265	186	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	186	2:30	428	
265-265+22	22	- " -	"	22	3:50	77	
265+22-266+36	114	125 mm:s rör med frakt	"	114	2:20	251	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	114	3:30	376	
266+36-267+45	109	100 mm:s rör med frakt	"	109	1:90	207	
266+60-267+45	85	Träunderlag för rören	"	85	0:80	68	
266+36-266+60	24	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	24	3:--	72	
266+60-267+45	85	- " -	"	85	2:--	170	
267+45-267+97	52	75 mm:s rör med frakt	"	52	1:10	57	
		Träunderlag för rören	"	52	0:80	42	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	52	1:80	94	
260-267+97	797	2 mm:s koppartråd	"	850	0:25	213	
260		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:-	50	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
261+75,263+14, 263+69,264+18		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	st	4	85:--	340	
265+22,265+78, 266+23,266+36		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	4	85:--	340	
266+82,267+4, 267+45,267+97		Brunn typ B-1; d=0,40 m på rustbädd av 2" plank	"	4	65:--	260	
		Arbetsledning och oförutsett				904	6920
		Rördiket Nb - Nd .					
290-291+23	123	125 mm:s rör med frakt	m	123	2:20	271	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	123	0:85	105	
291+23-292+19	96	100 mm:s rör med frakt	"	96	1:90	182	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	96	0:70	67	
290-292+19	219	Träunderlag för rören	"	219	0:80	175	
		2 mm:s koppartråd	"	230	0:25	58	
290		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:--	50	
291+23,292+19		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	2	85:--	170	
		Arbetsledning och oförutsett				162	1240
		Rördiket Pa - Pb - Pc - Pd .					
335-336+31	131	250 mm:s rör med frakt	m	131	4:70	616	
335-335+30	30	Träunderlag för rören	"	30	1:25	38	
335-335+30	30	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	30	1:40	42	
335+30-336+31	101	- " -	"	101	3:25	328	
336+31-337+12	81	200 mm:s rör med frakt	"	81	3:50	284	
336+31-336+63	32	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	3:25	104	
336+63-337+12	49	- " -	"	49	2:60	127	
337+12-337+98	86	100 mm:s rör med frakt	"	86	1:90	163	
337+12-337+47	35	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	1:75	61	
337+47-337+50	3	- " -	"	3	2:25	7	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
337+50-337+59	9	Grävn., läggn. o. återfylln.	m	9	2:--	18	
337+59-337+62	3	- " -	"	3	6:--	18	
337+62-337+98	36	- " -	"	36	2:--	72	
335-337+98	298	2 mm:s koppartråd	"	320	0:25	80	
335		Täckdikesöga typ T 3	st	1	70:--	70	
336+31		Brunn typ B-1; d=0,60 m	"	1	110:-	110	
337+12,337+63, 337+98		" " B-1; d=0,50 m	"	3	90:--	270	
		Arbetsledning och oförutsett				362	2770
		Rördiket Pb - Pe .					
340-340+38	38	200 mm:s rör med frakt	m	38	3:50	133	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	38	3:75	143	
340+38-341+51	113	150 mm:s rör med frakt	"	113	2:70	305	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	113	3:40	384	
341+51-342+26	75	125 mm:s rör med frakt	"	75	2:20	165	
341+51-341+98	47	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	47	3:25	153	
341+98-342+2	4	- " -	"	4	6:--	24	
342+2-342+26	24	- " -	"	24	3:40	82	
340-342+26	226	2 mm:s koppartråd	"	250	0:25	63	
340+38,340+99, 341+51,342+26		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	4	90:--	360	
		Arbetsledning och oförutsett				268	2080
		Rördiket Pc - Pf .					
350-350+78	78	125 mm:s rör med frakt	m	78	2:20	172	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	78	1:50	117	
		2 mm:s koppartråd	"	85	0:25	21	
350+78		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett				60	450
		Samfälligheten A summa kronor					98270

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten Fa .				
		Kanalen Fa - G - H .				
38+70-44+65	595	Grävn. av mossjord m^3	380	1:70	646	
38+70-42	330	" " sand och grus "	125	5:--	625	
39+80-40+70	90	" " bottenmorän "	40	9:--	360	
44+65-48+62	397	" " mossjord "	275	1:70	468	
38+70-38+74	6	Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,20 m, t=0,15 m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 870:-, varav bekostas av företaget st	1		280	
48+11-48+17		Upprensning under landsvägsbron till stenfast botten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
48+57-48+62		Ombyggnad av befintlig rörtrumma med 0,90 m:s armerade falsrör enligt typritning B utföres och bekostas av Grimskullen-Redberga vägsamf.				
		Jordersättning			270	
		Arbetsledning och oförutsett			361	3010
		Kanalen H - I - K - L .				
48+62-62+58	1396	Grävn. av mossjord m^3	595	1:70	1012	
62+58-68+32	574	" " " "	390	1:70	663	
50+50-51+50	100	" " sand och grus "	5	2:50	13	
52+17-52+22 57+75-57+80	5 5	Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,80 m, t=0,15 m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 600:-, varav bekostas av företaget st	2	270:-	540	
60+19-60+24	5	Rörbro typ B; b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,80 m, t=0,15 m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 600:-, varav bekostas av företaget st	1	340:-	340	
64+84-64+90 66+73-66+78	6 5	Rörbro typ B; b=3,6 m, l=7,0 m, d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 280:-, varav bekostas av företaget st	2	130:-	260	
		Jordersättning			550	
		Arbetsledning och oförutsett			432	3810

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen K - Ka .				
71-71+48	148	Grävn. av mossjord m^3	230	1:70	391	
		Jordersättning			120	
		Arbetsledning och oförutsett			59	570
		Kanalen I - Ia .				
75-76+20	120	Grävn. av mossjord m^3	120	1:70	204	
76+20-76+28	8	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
76+28-79+46	318	Grävn. av mossjord m^3	690	1:70	1173	
78+50-78+55	5	Rörbro typ B; b=4,0m, l=7,0m, d=0,40m t=0,10m; kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 280:-; varav bekostas av företaget st	1		170	
		Jordersättning			350	
		Arbetsledning och oförutsett			233	2130
		Kanalen G- Ga - Gb .				
175-176+59						
176+66-179+37	430	Grävn. av mossjord m^3	280	1:70	476	
176+59-176+66	7	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
179+37-182	263	Grävn. av mossjord m^3	110	1:70	187	
179+37-179+42	5	Rörbro typ B; b=3,6 m, l=5,0 m, d=0,40 m, t=0,10 m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 230:-, varav bekostas av företaget st	1	140:-	140	
		Jordersättning			170	
		Arbetsledning och oförutsett			127	1100
		Kanalen Ga - Gc - Gd - Ge .				
186-190+50	450	Grävn. av sand o.grus m. sten m^3	70	7:--	490	
187+6-187+11	5	x) Rörbro typ B; b=3,6m, l=5,0m, d=0,80m, t=0,15m; kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 500:-, varav bekostas av företaget st	3	200:-	600	
188+48-188+52	4					
191+12-191+18	6					
		Jordersättning			40	
		Arbetsledning och oförutsett			170	1300
		x) Omlägges endast på markägarnas önskan.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Gc - Gf .					
195-196+42	142	200 mm:s rör med frakt	m	142	3:50	497	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	142	3:50	497	
196+42-197+82	140	150 mm:s rör med frakt	"	140	2:70	378	
196+42-196+50	8	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	3:--	24	
196+50-197+20	70	- " -	"	70	3:50	245	
197+20-197+50	30	- " -	"	30	4:--	120	
197+50-197+82	32	- " -	"	32	3:--	96	
197+82-198+50	68	125 mm:s rör med frakt	"	68	2:30	156	
197+82-198+40	58	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	2:50	145	
198+40-198+50	10	- " -	"	10	3:--	30	
		2 mm:s koppartråd	"	370	0:25	93	
195		Täckdikesöga typ T 3	st	1	50:--	50	
196+42,197+4, 197+82,198+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	4	90:--	360	
		Arbetsledning och oförutsett				409	3100
		Rördiket Gd - Gg .					
360-361+85	185	200 mm:s rör med frakt	m	185	3:50	648	
360-361+10	110	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	110	5:--	550	
361+10-361+85	75	- " -	"	75	3:50	263	
		2 mm:s koppartråd	"	190	0:25	48	
360		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:--	60	
361+85		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett				241	1890
		Samfälligheten Fa summa kronor					16910

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten Fc .					
		Rördiket Fc - Fe - Fg .					
355-355+86	86	150 mm:s rör med frakt	m	86	2:70	232	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	86	1:--	86	
355+86-359+3	317	125 mm:s rör med frakt	"	317	2:20	697	
355+86-356+80	94	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	94	0:90	85	
356+80-357+80	100	- " -	"	100	1:50	150	
357+80-358+35	55	- " -	"	55	2:20	121	
358+35-358+70	35	- " -	"	35	1:80	63	
358+70-359+3	33	- " -	"	33	2:20	73	
359+3-359+52	49	100 mm:s rör med frakt	"	49	1:90	93	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	2:50	123	
355-357+60	260	Träunderlag för rören	"	260	1:--	260	
355-359+52	452	2 mm:s koppartråd	"	452	0:25	113	
355		Täckdikesöga typ T 3	st	1		40	
358+35,359+52		Brunn typ B-1;d=0,50 m	"	2	80:-	160	
355+86		" " B-1;d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	1		85	
359+3		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1		50	
		Arbetsledning och oförutsett				369	2800
		Rördiket Fe - Fh .					
360-360+40	40	100 mm:s rör med frakt	m	40	1:90	76	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	2:50	100	
360+40-361+45	105	75 mm:s rör med frakt	"	105	1:10	116	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	105	3:--	315	
360-361+45	145	2 mm:s koppartråd	"	145	0:25	36	
360+40,361+45		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett				117	920
		Samfälligheten Fc summa kronor					3720

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten R .				
		Kanalen R - Ra - S .				
149-153+59	459	Grävn. av mossjord m³	40	1:70	68	
		" " sand o. grus "	25	5:--	125	
		Jordersättning			50	
		Arbetsledning och oförutsett			27	270
		Kanalen S - T .				
153+59-155+50	191	Grävn. av mossjord m³	155	1:70	264	
		" " sand o.grus m.ngt sten "	50	6:--	300	
		" " bottenmorän "	40	8:--	320	
154+32,155+18		Flyttning av telegrafstolpar st	2	75:-	150	
		Jordersättning			151	
		Arbetsledning och oförutsett			155	1340
		Kanalen T - U - V .				
155+50-157+50	200	Grävn. av mossjord m³	260	1:70	442	
		" " sand o.grus m.ngt sten "	30	6:--	180	
		" " bottenmorän "	30	8:--	240	
155+58,156+5, 156+62,157+16		Flyttning av telegrafstolpar "	4	50:--	200	
		Jordersättning			212	
		Arbetsledning och oförutsett			156	1430
		Kanalen U - Ua .				
230-233	300	Grävn. av mossjord m³	540	1:70	918	
		" " sand och grus "	40	5:--	200	
		" " bottenmorän "	60	8:--	480	
		Jordersättning			362	
		Arbetsledning och oförutsett			240	2200

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ra - Rb - Rc .					
345-346+37	137	200 mm:s rör med frakt	m	137	3:50	480	
345-345+3	3	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	3	2:--	6	
345+3-345+40	37	- " -	"	37	1:50	56	
345+40-346+31	91	- " -	"	91	1:75	159	
346+31-346+37	6	- " -	"	6	2:60	16	
346+37-347+97	160	150 mm:s rör med frakt	"	160	2:70	432	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	160	1:50	240	
347+97-349+45	148	100 mm:s rör med frakt	"	148	1:90	281	
347+97-348+30	33	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	1:--	33	
348+30-349+45	115	- " -	"	115	1:50	173	
345+73-347+97	224	Träunderlag för rören	"	224	1:--	224	
347+97-348+80	83	" " "	"	83	0:80	66	
345-349+45	445	2 mm:s koppartråd	"	475	0:25	119	
345		Täckdikesöga typ T 3	st	1		50	
345+73		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1		80	
346+37,347+97		Brunn typ B-1; d=0,50 m på rustbädd av 2" plank	"	2	85:-	170	
349+45		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	1		60	
		Arbetsledning och oförutsett				395	3040
		Samfälligheten R summa kronor					820
		Samfälligheten V .					
		Kanalen V - Va .					
157+50-158+11 158+16-159+44	189	Grävn. av sandbl. mossjord	m^3	140	1:70	238	
		" "sand o.grus m.ngt sten	"	5	6:--	30	
		" " bottenmorän	"	135	8:--	1080	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
158+11-158+16		Byggande av rörtrumma enl. typritning B med 1,20 m:s armerade falsrör vid nya vattengenomloppet 10 m väster om befintlig träbro utföres och bekostas av Sköttning-Luttra vägsamfällighet				
157+70		Flyttning av 1 st. telegraf- och 1 st. el.-stolpe st	2	50:--	100	
		Jordersättning			177	
		Arbetsledning och oförutsett			215	1840
		Kanalen Va - Vb (ofullständig torrläggning)				
159+44-159+88	44	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	40	1:70	68	
		" " bottenmorän "	10	8:--	80	
		Jordersättning			36	
		Arbetsledning och oförutsett			16	200
		Kanalen Vb - Vc (ofullständig torrläggning)				
159+88-160+2	14	Upprensning av järnvägstrumman till stenfast botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
160+2-160+44	42	Grävn. av sandbl. mossjord m^3	30	1:70	51	
		Arbetsledning och oförutsett			9	60
		Samfälligheten V summa kronor				2100

Sammandrag.

Läge	Längd			Moss-jord	Sand o.grus	Sand o.grus m.ngt sten	Sand o.grus m.sten	Botten-morän	Broar	Kronor
	m			m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	st	
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Samfälligheten A.										
-1+53-10	1153	Kanalen	A-B	1570				170		5550
10-17+64 17+70-18+50 80-81+87	1031	"	B-C	565				940		12280
95-99+93	493	"	C-D	1530					2	6050
100-100+85 23+87-27+50	448	"	D-Da-Db	330					1	1590
27+50-38+70	1120	"	Db-E-F-Fa	1795		60		230	6	11620[1]
89-90+38 90+45-90+52	145	"	C-Ca	130						250
100+85-107a+88 107a+95-108a+2	710	"	D-M-N-Na	745						1690
125-130 130+50-135+50 136+50-139	1250	"	Na-O-P-Pa-R	400		10		5	6	5760
240-245+84	584	"	E-Ea						2	780[2]
165-167+18 167+25-167+31	224	"	F-Fb	135						370
167+31-174+23	692	"	Fb-Fc-Fd	40					8	1870[2]
107+9-109+82 109+88-111+57	442	"	N-Ne-Na	200						530
111+57-121+7	950	"	Na-Nb-Nc	530					13	3690[2]
200-212+61	1261	"	B-Ba-Bb-Bc	1770			310		1	6280
320-329+10	910	"	Bb-Bl	1840			35			5020
212+61-220+45	784	Rördiket	Bc-Bd							9560
220+45-221+90	145	"	Bd-Be							1190
225-225+15	15	"	Bd-Bf							210
310-312+14	214	Sträckan	Ba-Bg-Bh	250			5			1750
315-315+7	7	Rördiket	Bg-Bi							150

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
320-320+8	8	Rördiket	Bh-Bk							150
329+10-330+97	187	"	Bl-Bm							880
250-256+72	672	"	Da-Dc							7590
260-267+97	797	"	M-Ma							6920
290-292+19	219	"	Nb-Nd							1240
335-337+98	298	"	Pa-Pb-Pc-Pd							2770
340-342+26	226	"	Pb-Pe							2080
350-350+78	78	"	Pc-Pf							450
Summa	15069 15063			11830		70	350	1345	39	98270

1) Släntförstärkning 38 m^2

2) Dessutom justering av botten och slänter 927 m.

Samfälligheten Fa .

38+70-48+11 48+17-48+57	981	Kanalen	Fa-G-H	655	125			40	1	3010
48+62-68+32	1970	"	H-I-K-L	985	5				5	3810
70-71+48	148	"	K-Ka	230						570
75-76+20 76+28-79+46	438	"	I-Ia	810					1	2130
175-176+59 176+66-182	693	"	G-Ga-Gb	390					1	1100
186-190+50	450	"	Ga-Gc-Gd-Ge				70		3	1300
195-198+50	350	Rördiket	Gc-Gf							3100
360-361+85	185	"	Gd-Gg							1890
Summa	5215			3070	130		70	40	11	16910

Samfälligheten Fc .

355-359+52	452	Rördiket	Fc-Fe-Fg							2800
360-361+45	145	"	Fe-Fh							920
Summa	597									3720

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Samfälligheten R.										
149-153+59	459	Kanalen	R-Ra-S	40	25					270
153+59-155+50	191	"	S-T	155		50		40		1340
155+50-157+50	200	"	T-U-V	260		30		30		1430
230-233+27	327	"	U-Ua	540	40			60		2200
345-349+45	445	Rördiket	Ra-Rb-Rc							3040
Summa	1622			995	65	80		130		8280
Samfälligheten V.										
157+50-158+11 158+16-159+44	189	Kanalen	V-Va	140		5		135		1840
159+44-159+88	44	"	Va-Vb	40				10		200
160+2-160+44	42	"	Vb-Vc	30						60
Summa	275			210		5		145		2100
Slutsammandrag.										
	15063	Samf.	A	11830		70	350	1345	39	98270
	5215	"	Fa	3070	130		70	40	11	16910
	597	"	Fc							3720
	1622	"	R	995	65	80		130		8280
	275	"	V	210		5		145		2100
Summa	22772			16105	195	155	420	1660	50	129280

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Fär rensning - 2133 m öppna avl.
Rörledningar 5257 m täckta avl.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnadsförslag för broar.				
		Samfälligheten A				
		Kanalen C - D				
		Träbro typ A				
96+82-96+86		Bjälkar för underslag 8" x 8" 3,6 m x 2 = 7,2 m; 1,46 x 7,2 m = = 10,5 kbf + 10 % kbf	11,6	6:50	75:40	
		Bärbjälkar 8" x 10"; 6 x 5 = 30 m; 1,82 x 30 m = 54,6 kbf + 10 %	60,0	6:75	405:--	
		Bärplank 3" 6 x 3,6 m = 21,6 m^2, 2,73 x 21,6 = 59 kbf + 10 % kbf	64,9	6:--	389:40	
		Följare 2,5 x 3"; 6 x 2 = 12 m; 0,17 x 12 = 2,0 kbf + 10 % kbf	2,2	6:75	14:85	884:65
		Arsenikimpregnering o. frakt "	138,7	2:--	277:40	
		Stenförstärkning för underslag			20:--	
		Arbetskostnad, spik, frakt och oförutsedda utgifter			187:95	485:35
				Summa kronor		1370:--
		På grund av brons läge över ny kanal eller ny vattenväg skall företaget betala hela kostnaden			kronor	1370:--
99+56-99+60		Träbro typ A med I-balkar.				
		Bjälkar för underslag 8" x 8" 3,6 m x 2 = 7,2 m; 1,46 x 7,2 m= = 10,5 kbf + 10 % kbf	11,6	6:50	75:40	
		Bärbjälkar, 4 st. I NP 20, tages ur befintlig bro		-		
		Bärplank 3"; 6,0 x 3,6 = 21,6 m^2, 2,73 x 21,6 = 59 kbf + 10 % kbf	64,9	6:--	389:40	
		Följare 2,5 x 3"; 6 x 2 = 12 m; 0,17 x 12 = 2,0 kbf + 10 % kbf	2,2	6:75	14:85	479:65
		Arsenikimpregnering o. frakt "	78,7	2:--	157:40	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Stenförstärkning för underslag			20:--	
		Arbetskostnad, spik, frakt och oförutsedda utgifter			182:95	360:35
			Summa kronor			840:--
		På grund av brons läge över ny kanal el. ny vattenväg skall företaget betala hela kostnaden			kronor	840:--
		Kanalen D - Da - Db .				
		Rörbro typ B .				
26+47-26+51		b = 3,6 m, l = 5,0 m, d = 1,40 m, t = 0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	142:-	710:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande	5	45:--	225:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	45:--	90:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	2	15:--	30:--	
		Plank 3" x 8"; 5,5 m x 2 = 11 m; 0,55 x 11 = 6,0 kbf	6,0	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			9:--	1120:--
			Summa kronor			1120:--
Årlig kostnad för mv. rörbro vid en livslängd av 15 år				$\frac{897:45}{15}$ =		59:83
" " " bliv. " " " " " 30 "				$\frac{1120:--}{30}$ =		37:33
Således årlig förbättring kr 22:50; kap. efter 5 %				$\frac{22:50 \times 100}{5}$ =		450:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				450:--
		och företaget		"		670:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Da - E - F - Fa .				
		Rörbro typ B				
29+3-29+7		b = 3,6 m, l = 6,0 m, d = 1,40 m, t = 0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	142:-	852:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	6	45:--	270:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	45:--	90:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning		20:--	20:--	
		Rustbädd: plank 3" x 8"; 6,5 x 2 = 13 m; 0,55 x 13 m kbf	7,2	6:--	43:--	
		Diverse kostnader			5:--	1280:--
			Summa kronor			1280:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år				86:17 / 1	=	86:17
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "				1280:-- / 30	=	42:67
Således årlig förbättring kr 43:50 kap. efter 5 %				43:50 x 100 / 5	=	870:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				870:--
		och företaget		"		410:--
		Rörbro typ B .				
30+53-30+58		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m, t=0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	142:-	710:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	45:--	225:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	45:--	90:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rustbädd: Grus m³	2	15:-	30:--	
		Plank 3" x 8"; 5,5 m x 2 = 11 m kbf	6	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			9:--	1120:--
			Summa kronor			1120:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år					75:33 / 1 =	75:33
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					1120:-- / 30 =	37:33
Således årlig förbättring kr 38:--; kap. efter 5 %					38:-- x 100 / 5 =	760:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				760:--
		och företaget		"		360:--
		Rörbro typ B.				
31+62-31+67		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m, t=0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	142:-	710:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	45:--	225:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	45:--	90:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m³	2	15:--	30:--	
		Plank 3" x 8";5,5 mx2= 11 m kbf	6	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			9:--	1120:--
			Summa kronor			1120:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					897:45 / 15 =	59:83
" " " bliv. " " " " " 30 "					1120:-- / 30 =	37:33
Således årlig förbättring kr 22:50; kap. efter 5 %					22:50 x 100 / 5 =	450:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				450:--
		och företaget		"		670:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B .				
36+45-36+50		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,40 m, t=0,15 m enl. föregående beräkning kronor				1120:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						450:--
och företaget				"		670:--
		Rörbro typ B .				
37+41-37+46		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,20 m, t=0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	105:-	525:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	35:--	175:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	40:--	80:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	2	15:--	30:--	
		Plank 3"x8";5,5 mx^2=11 m kbf	6	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			4:--	870:--
				Summa kronor		870:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					697:50 / 15 =	46:50
" " " bliv. " " " " " 30 "					870:-- / 30 =	29:--
Således årlig förbättring kr 17:50; kap. efter 5 %					17:50 x 100 / 5 =	350:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				350:--
		och företaget		"		520:--
		Rörbro typ B .				
38+5-38+10		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,20 m, t=0,15 m enl. föregående beräkning kronor				870:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						350:--
och företaget				"		520:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen O - P.				
		Rörbro typ B.				
134+18-134+23		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m, t=0,20 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	160:-	800:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	50:--	250:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	50:--	100:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	2	15:--	30:--	
		Plank 3"x8";5,5 m x 2 = 11 m; 0,55 x 11 m = 6 kbf kbf	6	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			4:--	1240:--
				Summa kronor		1240:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 1 år					$\frac{83:33}{1}$ =	83:33
" " " bliv. " " " " " " 30 "					$\frac{1240:--}{30}$ =	41:33
Således årlig förbättring kr 42:--; kap. efter 5 %					$\frac{42:- \times 100}{5}$ =	840:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				840:--
		och företaget		"		400:--
		Rörbro typ B.				
136+12-136+17		b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m, t=0,20 m enl. föregående beräkning kronor				1240:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					$\frac{994:95}{15}$ =	66:33
" " " bliv. " " " " " " 30 "					$\frac{1240:--}{30}$ =	41:33
Således årlig förbättring kr 25:--; kap. efter 5 %					$\frac{25:- \times 100}{5}$	500:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				500:--
		och företaget				740:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B .				
136+20-136+25		b=3,6m, l=5,0m, d=1,50m, t=0,20 m enl. föregående beräkning			kronor	1240:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala					kronor	500:--
och företaget					"	740:--
		Kanalen P - Pa - R .				
		Rörbro typ B .				
137+24-137+29		b=3,6m, l=5,0m, d=1,50m, t=0,20 m enl. föregående beräkning			kronor	1240:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala					kronor	500:--
och företaget					"	740:--
		Rörbro typ B .				
138+15-138+22		b=3,6m, l=5,0m, d=1,50m, t=0,20 m enl. föregående beräkning			kronor	1240:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala					kronor	500:--
och företaget					"	740:--
		Rörbro typ B .				
140+39-140+45		b=3,6m, l=5,0m, d=1,50m, t=0,20 m enl. föregående beräkning			kronor	1240:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala					kronor	500:--
och företaget					"	740:--
		Kanalen E - Ea .				
		Rörbro typ B .				
241+3-241+8		b=3,6m, l=5,0m, d=0,40m, t=0,10 m				
		Vägrör med frakt	m	5	16:--	80:--
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande	"	5	8:--	40:--
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna	st	2	30:--	60:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	1	15:--	15:--	
		Plank 2"x4";5,5 mx2 = 11 m; 0,18 x 11 = 2 kbf kbf	2	6:--	12:--	
		Diverse kostnader			3:--	230:--
			Summa kronor			230:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 2 år					$\frac{28:34}{2}$ =	14:17
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					$\frac{230:--}{30:--}$ =	7:67
Således årlig förbättring kr 6:50; kap. efter 5 %					$\frac{6:50 \times 100}{5}$ =	130:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				130:--
		och företaget		"		100:--
		Rörbro typ B .				
243+11-243+16		b=3,6m, l=5,0m, d=0,40m, t=0,10 m enl. föregående beräkning			kronor	230:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						130:--
och företaget				"		100:--
		Kanalen F - Fb - Fc - Fd .				
167+36-167+42		Rörbro typ B .				
		b=4,0m, l=6,0m, d=0,40m, t=0,10 m				
		Vägrör med frakt m	6	16:--	96:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	6	8:--	48:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	15:-	30:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: grus m^3	1	15:--	15:--	
		Plank, 2"x4",7,5mx2=15 m; 0,18 x 15 = 2,7 kbf kbf	2,7	6:--	16:--	225:--
			Summa kronor			225:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad		för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år			$\frac{180}{15}$ =	12:--
" "		" bliv. " " " " " 30 "			$\frac{225}{30}$ =	7:50
Således årlig		förbättring kr 4:50; kap. efter 5 %			$\frac{4:50 \times 100}{5}$ =	90:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				90:--
		och företaget		"		135:--
		Rörbroar typ B .				
168+36-168+42 168+98-169+4 169+61-169+67 170+71-170+77 171+29-171+35 171+84-171+90 173+25-173+31		b=4,0m, l=6,0m, d=0,40m, t=0,10 m enl. föregående beräkning kronor			7 x 225:-	1575:--
		Brukarna av broarna skall enl. föregående beräkning betala kronor			7 x 90:-	630:--
		och företaget kronor			7 x 135:-	945:--
		Kanalen Na - Nb - Nc .				
113+61-113+67		Rörbro typ B .				
		b=4,0m, l=6,0m, d=0,40m, t=0,10 m				
		Vägrör med frakt m	6	16:--	96:--	
		Grävn., läggn. och körbanans iordningställande "	6	8:--	48:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	15:--	30:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	1		15:--	
		Plank, 2" x 4", 7,5 m 2 2 = 15 m; 0,18 x 15 = 2,7 kbf kbf	2,7	6:--	16:--	225:--
Årlig kostnad		för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år			$\frac{180}{15}$ =	12:--
" "		" bliv. " " " " " 30 "			$\frac{225}{30}$ =	7:50
Således årlig		förbättring kr 4:50; kap. efter 5 %			$\frac{4:50 \times 100}{5}$ =	90:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				90:--
		och företaget		"		135:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbroar typ B .				
115+7-115+13 116+9-116+15 117+7-117+13 117+96-118+2 118+15-118+21 118+62-118+68 119+21-119+27 119+71-119+77 120+18-120+24 120+34-120+40 120+50-120+56 120+76-120+82		b = 4,0 m, l = 6,0 m, d = 0,40 m, t = 0,10 m enl. föregående beräkning kronor			12 x 225:-	= 2700:--
		Brukarna av broarna skall enl. föregående beräkning betala kronor			12 x 90:--	= 1080:--
		och företaget "			12 x 135:-	= 1620:--
		Kanalen B - Ba - Bb - Bc .				
		Rörbro typ B .				
206+84-206+90		b = 3,6 m, l= 6,0 m, d = 0,60 m, t = 0,10 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	38:--	228:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	6	13:-	78:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	35:--	70:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	1		15:--	
		Plank 2" x 6"; 6,5 m x 2 = 13 m; 0,27 x 13 = 3,5 kbf kbf	3,5	6:--	21:--	
		Diverse kostnader			8:--	440:--
				Summa kronor		440:--
Årlig kostnad för nuv. stenbro vid en livslängd av 1 år					29:67 / 1	= 29:67
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					440:-- / 30	= 14:67
Således årlig förbättring kr 15:--; kap. efter 5 %					15:- x 100 / 5	= 300:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				300:--
		och företaget		"		140:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten Fa .				
		Kanalen Fa - G - H .				
		Rörbro typ B .				
38+70-38+74		b=3,6m, l=5,0m, d=1,20m, t=0,15 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	105:-	525:--	
		Grävn., läggn. och körbanans iordningställande "	5	35:--	175:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	40:--	80:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	2	15:--	30:--	
		Plank 3"x8";5,5mx2=11 m kbf	6	6:--	36:--	
		Diverse kostnader			4:--	870:--
				Summa kronor		870:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 1 år					$\frac{58:50}{1}$ =	58:50
" " " bliv. " " " " " " 30 "					$\frac{870}{30}$ =	29:--
Således årlig förbättring kr 29:50; kap. efter 5 %					$\frac{29:50 \times 100}{5}$ =	590:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				590:--
		och företaget		"		280:--
		Kanalen H - I - K - L .				
		Rörbro typ B .				
52+17-52+22		b = 3,6m, l = 6,0m, d = 0,80m, t = 0,15m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	58:--	348:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	6	20:--	120:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	35:--	70:--	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	1	15:-	15:--	
		Plank 2" x 6"; 6,5 m x 2 = 13 m; 0,27 x 13 m = 3,5 kbf	3,5	6:--	21:--	
		Diverse kostnader			6:--	600:--
			Summa kronor			600:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 3 år					$\frac{109:50}{3}$	= 36:50
" " " bliv. " " " " " 30 "					$\frac{600}{30}$	= 20:--
Således årlig förbättring kr 16:50; kap. efter 5 %					$\frac{16:50 \times 100}{5}$	= 330:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				330:--
		och företaget		"		270:--
		Rörbro typ B .				
57+75-57+80		b = 3,6m, l = 6,0m, d = 0,80m, t = 0,15m enl. föregående beräkning kronor				600:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						330:--
och företaget				"		270:--
		Rörbro typ B .				
60+19-60+24		b = 3,6 m, l = 6,0 m, d = 0,80 m, t = 0,15 m enl. föregående beräkning kronor				600:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					$\frac{495:--}{15}$	= 33:--
" " " bliv. " " " " " 30 "					$\frac{600:--}{30}$	= 20:--
Således årlig förbättring kr 13:--; kap. efter 5 %					$\frac{13:- \times 100}{5}$	= 260:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				260:--
		och företaget		"		340:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B .				
64+84-64+90		b = 4,0 m, l = 7,0 m, d =0,40 m, t = 0,10 m				
		Vägrör med frakt m	7	16:-	112:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	7	8:--	56:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	30:-	60:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	I	15:-	15:--	
		Plank, 2" x 4"; 7,5 m x 2 = 15 m; 0,18 x 15 = 2,7 kbf kbf	2,7	6:--	16:20	
		Diverse kostnader			0:80	280:--
			Summa kronor			280:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 3 år					$\frac{50:49}{3}$	= 16:83
" " " bliv. " " " " " " 30 "					$\frac{280:-}{30}$	= 9:33
Således årlig förbättring kr 7:50; kap. efter 5 %					$\frac{7:50 \times 100}{5}$	= 150:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				150:--
		och företaget		"		130:--
		Rörbro typ B .				
66+73-66+78		b = 3,6 m, l = 7,0 m, d = 0,40 m, t = 0,10 m				
		enl. föregående beräkning kronor				280:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						150:--
och företaget				"		130:--
		Kanalen I - Ia .				
		Rörbro typ B .				
78+50-78+55		b = 4,0 m, l = 7,0 m, d = 0,40 m, t = 0,10 m				
		enl. föregående beräkning kronor				280:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					222:45 / 15	= 14:83
" " " bliv. " " " " " " 30 "					280:-- / 30	= 9:33
Således årlig förbättring kr 5:50; kap. efter 5 %					5:50 x 100 / 5	= 110:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				110:--
		och företaget		"		170:--
		Kanalen Ga - Gb .				
		Rörbro typ B .				
179+37-179+42		b=3,6m,l=5,0m,d=0,40m,t=0,10 m				
		Vägrör med frakt m	5	16:--	80:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	8:--	40:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	30:-	60:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd: Grus m^3	1		15:--	
		Plank 2" x 4"; 5,5 m x 2 = 11 m; 0,18 x 11 = 2 kbf kbf	2	6:--	12:--	
		Diverse kostnader			3:--	230:--
			Summa kronor			230:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 15 år					182:55 / 15	= 12:17
" " " bliv. " " " " " " 30 "					230:-- / 30	= 7:67
Således årlig förbättring kr 4:50; kap. efter 5 %					4:50 x 100 / 5	= 90:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				90:--
		och företaget		"		140:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Ga - Gc .				
		Rörbro typ B .				
187+6-187+11		b = 3,6m, l = 5,0m, d = 0,80m, t = 0,15m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	58:--	290:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningställande "	5	20:--	100:--	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna st	2	35:-	70:--	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning			20:--	
		Rustbädd:				
		Plank 2" x 6"; 5,5 m x 2 = 11 m; 0,27 x 11 = 3 kbf	3	6:--	18:--	
		Diverse kostnader			2:--	500:--
Årlig kostnad för niv. träbro vid en livslängd av 2 år					63:34 / 2	= 31:67
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					500:-- / 30	= 16:67
Således årlig förbättring kr 15:--; kap. efter 5 %					15:- x 100 / 5	= 300:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				300:--
		och företaget		"		200:--
		Rörbro typ B .				
188+48-188+52		b = 3,6 m, l = 5,0 m, d = 0,80 m, t = 0,15 m				
		enl. föregående beräkning			kronor	500:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						300:--
och företaget				"		200:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kanalen Gc - Gd .				
		Rörbro typ B .				
191+12-191+18		b = 3,6 m, l = 5,0 m, d = 0,80 m, t = 0,15 m enl. föregående beräkning			kronor	500:--
Brukaren av bron skall enl. föregående beräkning betala kronor						300:--
och företaget				"		200:--

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 december 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätares försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på grus och trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

<u>För samfälligheten A</u> inhugget kors på stor jordfast sten c:a 43 m norr om sekt. 16+50 å höjden + 198,71 m;

<u>för samfälligheten Fa</u> inhugget kors på jordfast sten c:a 100 m väster om sekt. 41 å höjden + 200,38 m;

<u>för samfälligheten Fc</u> inhugget kors på jordfast sten c:a 95 m väster om sekt. Fh å höjden + 201,02;

för samfälligheterna R och V inhugget kors på jordfast sten c:a 100 m norr om sekt. 231+38 å höjden + 207,78 m.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för: A - B	B-C-D-Da-Db-E-F-Fa, C-Ca, D-M-N-Na-O-P, Da-Dc, Na-Nb-115+8 F-Fb-Fc-171+82, E-Ea, N-Ne-Na, Nb-Nd	B-Ba-Bb-Bc, Ba-Bg-Bh, Bg-Bi, Bh-Bk, Bb-Bl	Bc-Bd-Be Bd-Bf	Bl-Bm	M-Ma	P-Pa-R	Pa-Pb-Pc-115+8-Pd, Pb-Pe, Pc-Pf	Nc 171+82-Fd	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Samfälligheten A.								
1	130a,131a 689-730	63556	5550	-								5550	0,087325
2	1)	116321	5550	83610								82800 89160	0,711823 0,766500
3	68-112,655--671,675-677, 685-688	59310	5550		13350							13350 18900	0,225089 0,318665
4	113-129, 439-443, 678-684	24173			540	10960						10960 11500	0,453398 0,475737
5	672-674	1912			380		880					880 1260	0,460251 0,658996
6	2)	13112		150				6920				7070	0,539201
7	3)	14087		3370					9560			12930	0,917867
8	4)	15188							400	5300		5700	0,375296
9	5)	1753		160							2950	2950 3110	1,682829 1,774102
10	490-492, 506-509,534	10339		660							1430	2090	0,202147
1-10		319751										140510	0,439436
3+4		83483										24310	0,291197
3-5		85395										25190	0,294982
2+7		130408										91960 93170	0,705171 0,703143

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPROGRUPPSANSTALT 179395

203 UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på

nio avdelningar:	avd. 1	med relativ kostnad	0,087325
	" 2+7	- " -	0,705171
	" 3	- " -	0,225089
	" 4	- " -	0,453398
	" 5	- " -	0,460251
	" 6	- " -	0,539201
	" 8	- " -	0,375296
	" 9	- " -	1,682829
	" 10	- " -	0,202147

204.

---

1) Avd. 2: ägofigurer 1-67,130-137,142-144,150-157, 160-195,203-208,211-213,221-225,232-236, 243-246,248-250,278-281,289-294,305-307, 318-321,333-336,342-345,350-353,363-369, 374-378,384-388,393-397,403-407,418-421, 424,425,430-433,437,438,464,465,482-484

2) " 6: ägofigurer 138,145,158,159,196,197,209, 210,214-216,226,227,237,238,247,251,252, 256,282,283,295,296,308,322

3) " 7: ägofigurer 255,259,261-267,326,339-341, 348,349,355-362,371-373,380-383,389-392, 399-402,444-449,451,452,471,472a,488,496, 517-519,567

4) " 8: ägofigurer 466-470,472,485-487a,493-495a, 513-516,517a,518a,567d,e

5) " 9: ägofigurer 139,140,145a,198-201,217,218, 228,229,239,240,253,257,258,284-286,297-302, 309,310,313,314,323,324,337,338,346,347, 354,370,411-414

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för: Fa-G-H, G-Ga-Gb, Ga-Gc	Gc-Gd-Ge, Gd-Gg	Gc-Gf	H-I-K-L, K-Ka, I-Ia					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	422,423,434-436,463,481,489,504,505,533,565,566,510-512,535-				Samfälligheten Fa .								
1	551,573-581	22752	12880									12880	0,566104
	453-462a,552,											4050	0,961310
2	572	4213	970	4050								5020	1,191550
	497,498,555-											3100	0,499195
3	560,568-571	6210	970		3100							4070	0,655395
	561-564,												
4	598-654	24698	180			11600						11780	0,476962
1-4		56038										31630	0,564438
1+3		28962										15800	0,545542
1-3		31340										20030	0,639119
2+3		8588										7150	0,832557
1+4		47450										24480	0,515911

Härav framgår att samfälligheten Fa skall uppdelas på tre avdelningar: avd. 1+3 med relativ kostnad 0,545542

" 2 - " - 0,961310

" 4 - " - 0,476962

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

205 UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179385

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för R-Ra-S-T, Ra-Rb-Rc	Andel i kostnad för T-U-V, U-Ua	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor				
1	2	3	4	5	13	14
			Samfälligheten R .			
	146-149,316, 317,327,328, 426-429,473-480,488a,b, 498a,b,499-503,520-528,				6570	0,750600
1	553,554	8753	6880		6880	0,786016
2	268-277, 329-332	7418	310	3630	3940	0,531140
1+2		16171			10510	0,649929

Härav framgår att samfälligheten R skall uppdelas på två avdelningar: avd. 1 med relativ kostnad 0,75060
" 2 - " - 0,53114.

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

207

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179385

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Fastighets andel i samfällighetens gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A						samfällighetens framtida underhåll
Luttra socken						
Långholmen 1:6						
Holger o.Gustav Antonsson avd. 2+7		5135	3621	3621	2,577	2,683
Långholmen 1:8						
Erik Gustavsson mfl avd. 2+7		1695	1195	1195	0,850	0,885
Långholmen 1:4 Rogestorp 1:2 Luttra Träbenag:n 4:8						
Mats Wetterström avd. 2+7	S	17868	12600			
" 3		34847	7844			
" 4		19067	8645	29089	20,702	21,554
Rogestorp 2:1						
Göran Ahlin avd. 1	S	660	58			
" 2+7		6115	4312			
" 6		653	352			
" 9		46	77	4799	3,415	3,513
Luttra Liden 11:1 " Skatteg:n 16:1						
Arne Gustavsson avd. 2+7	S	14111	9951			
" 6		2910	1569	11520	8,199	8,536
Luttra 20:1						
Sigurd Johansson avd. 2+7	S	814	574	574	0,409	0,425
Luttra 19:1 x)						
Åke Ahlberg avd. 2+7	S	2122	1496	1496	1,065	1,108
Luttra Fogdeg:n 3:10,3:19 " Gropag:n 13:12 Luttra 10:5 " Fåglag:n av 14:4,av 14:5 "Skövdesg.av 2:2,av 2:12,av 2:16 Fiblen av 1:2, av 1:3 Luttra Knaggeg:n av 7:3 Luttra av 10:2						
Lennart Andersson avd. 2+7	S	18229	12855			
" 6		3282	1769			
" 9		563	948	15572	11,083	11,538

x) fast. såld till Ture Gustavsson,

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Luttra Fogdeg:n 3:8							samfällighetens framtida underhåll
" Gropag:n 13:3,4,8,10							
" Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
Sten Pettersson	avd. 2+7	S	6847	4828			
	" 6		2969	1601			
	" 9		258	434	6863	4,884	5,085
Luttra Backg:n 12:2							
Erik Apehl	avd. 2+7	S	3273	2308			
	" 6		971	524			
	" 9		119	200	3032	2,158	2,247
Luttra Backg:n 12:3,4							
Erik Kjellén	avd. 2+7	S	3286	2317			
	" 6		712	384			
	" 9		81	136	2837	2,019	2,102
Rogestorp 1:3							
Olof Ahlin	avd. 2+7		2054	1448			
	" 6		849	458			
	" 9		125	210	2116	1,506	1,568
Rogestorp 1:5							
Sten Östh	avd. 9	S	66	111	111	0,079	0,082
Luttra Fåglag:n 14:2							
Göran Aronsson	avd. 2+7	S	5040	3554			
	" 6		766	413			
	" 9		192	323	4290	3,053	3,179
Luttra Skövdesg:n 2:6							
Einar Andersson	avd. 2+7	S	2389	1685			
	" 9		60	101	1786	1,271	1,323

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfällighetens beräknade kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighetens framtida underhåll procent
1	2	3	4	5	6	7
Luttra Skövdesg:n 2:11,13,15,17						
Karl Persson avd. 2+7		2355	1661			
" 9		58	98	1759	1,252	1,303
Luttra Skövdesg:n av 2:2						
" Knaggeg:n av 7:3						
Luttra 10:2						
Bertil Andersson avd. 2+7	S	10330	7284			
" 9		56	94	7378	5,251	5,467
Luttra Skräddaretomten 8:1						
Ragnar Wigholm avd. 2+7	S	8354	5891			
" 9		25	42	5933	4,222	4,396
Luttra Knaggeg:n 7:2						
Sven Dahlberg avd. 2+7	S	3572	2519	2519	1,793	1,866
Luttra Fogdeg:n 3:9						
Arne Wigholm avd. 2+7	S	3773	2661	2661	1,894	1,972
Luttra Fogdeg:n 3:16,17,18						
Nils Bäcklund avd. 9		26	44	44	0,031	0,033
Elis Gustavsson " 9		26	44	44	0,031	0,033
Helmer Trygg " 9		26	44	44	0,031	0,033
Britta Kornbäck " 9		26	44	44	0,031	0,033
Luttra Stommen 6:1						
Falköpings pastorat						
arr.Anna Andersson avd. 2+7	S	2830	1996	1996	1,421	1,479
Luttra Träbenag:n 4:11(4:6,4:7,4:9)						
Erik Sundén avd. 2+7	S	2114	1491			
" 4		2125	963	2454	1,746	1,818

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighetens andelstal för gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sköttning Sörgården 6:3						samfällighetens framtida underhåll
Viking Pettersson avd. 2+7	S	2790	1967	1967	1,400	1,457
Sköttning Ledsg:n 1:3						
Sven Ekbom avd. 2+7	S	1764	1244			
" 8		4389	1647	2891	2,058	2,142
Sköttning Ledsg:n 1:4						
Jonas Johanssons dödsbo avd. 2+7		1894	1336			
" 8		1672	628	1964	1,398	1,455
Sköttning Ledsg:n 1:5						
Allan Gren avd. 2+7	S	179	126			
" 8		2430	912			
" 10		1936	391	1429	1,017	1,059
Sköttning Huleg:n 4:1						
Verner Jonsson avd. 2+7		1428	1007			
" 8		5687	2134			
" 10		6697	1354	4495	3,199	3,331
Sköttning Kvarneg:n 5:1						
Ivar Lindström avd. 10	S	1706	345	345	0,246	0,256
Luttra Träbenag:n 4:3 Sköttning Sörg:n 6:2						
Erik Jakobsson avd. 2+7	S	47	33			
" 8		1010	379	412	0,293	0,305
Långholmen 1:14						
Johan Andersson mfl avd. 1		4116	359	359	0,255	-
Långholmen 1:15						
Herb. Jonssons dödsbo avd. 1		2228	195	195	0,139	-
Långholmen 1:16						
Elsa Fransson avd. 1		2750	240	240	0,171	-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						samfällighetens framtida underhåll
Falköpings Östra socken						
Gunnestorp Trumslagareg:n 7:2						
Erik Zetterberg avd. 3	S	19297	4343			
" 4		2981	1352			
" 5		1912	880	6575	4,679	4,872
Marka socken						
Grimskälle Stora 1:4						
Redberga 1:9						
Mats Wetterström avd. 1	S	31383	2741			
" 3		5166	1163	3904	2,779	0,862
Redberga 2:1						
Ellen, Hugo o. Lennart Johansson avd. 1		9998	873	873	0,621	-
Grimskälle Stora 1:5						
Stig Andersson avd. 1		6041	527	527	0,375	-
Göteve socken						
Tovarp Lars Andersg:n 1:10						
Ivar E. Lagergren avd. 1		2101	183	183	0,130	-
Tovarp Lars Andersg:n 1:11,12						
Anders o. Elin Lundin o. Lundins dödsbo avd. 1		1518	133	133	0,095	-
Tovarp Lars Andersg:n 1:7,8						
Ture o. Frans Källberg avd. 1		2761	241	241	0,172	-
Summa		319751		140510	100,000	100,000

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten Fa .						samfällighetens framtida underhåll
Luttra socken						
Luttra Stommen 6:1						
Falköpings pastorat						
Arr.Anna Andersson avd.1+3	S	2066	1127	1127	3,563	
Luttra Träbenag:n(4:6,7,9)4:11						
Erik Sundén avd.1+3	S	130	71	71	0,224	
Sköttning Sörg:n 6:3						
Viking Pettersson avd. 2	S	2761	2654	2654	8,391	
Sköttning 7:1 (Kvarntomt)						
Falköpings stad avd. 2		764	735	735	2,324	
Sköttning Ledsg:n 1:3						
Sven Ekbom avd.1+3	S	356	194	194	0,613	
Sköttning Ledsg:n 1:4						
Jonas Johanssons dödsbo avd.1+3		205	112	112	0,354	
Sköttning Ledsg:n 1:5						
Allan Gren avd.1+3	S	624	340	340	1,075	
Sköttning Huleg:n 4:1						
Verner Jonsson avd. 1+3		2139	1167	1167	3,690	
Sköttning Kvarneg:n 5:1						
Ivar Lindström avd.1+3	S	16156	8814			
" 2		196	188			
" 4		695	331	9333	29,507	
Luttra Träbenag:n 4:3						
Sköttning Sörg:n 6:2						
Erik Jakobsson avd.1+3	S	3614	1972			
" 2		492	473	2445	7,730	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sköttning Lilleg:n 3:1						
Bertil Blomqvist avd.1+3	S	3672	2003	2003	6,332	
Sköttning Nolg:n 2:1						
Falköpings pastorat arr. Bröd. Larsson avd.4	S	887	423	423	1,337	
Falköpings stad						
Stadsäga 39,40						
Falköpings pastorat arr. Karl Andersson avd.4	S	4162	1985	1985	6,276	
Stadsäga 40						
Falköpings pastorat arr. John Johansson avd.4	S	1038	495	495	1,565	
Stadsäga 41,42,47,48,62						
Falköpings stad avd.4		10682	5095	5095	16,108	
Stadsäga 35,49,50,51,52,54,56, 57,59,73						
Torsten Wetterholm avd.4	S	3295	1572	1572	4,970	
Stadsäga 58,60,61,72						
Charlotta Warodell-Almqvist avd.4		3939	1879	1879	5,941	
Summa		57873		31630	100,000	
Samfälligheten Fc .						
Luttra socken						
Luttra av 10:2						
Bertil Andersson	S	1259		807	21,692	+
Luttra 10:4						
Arne Wigholm	S	1207		774	20,796	+

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Sköttning Sörg:n 6:3							
Viking Pettersson		S	535		343	9,218	+
Sköttning Sörg:n 6:2							
Erik Jakobsson		S	2803		1796	48,294	+
	Summa		5804		3720	100,000	
Samfälligheten R.							
Luttra socken.							
Rogestorp 2:1							
Göran Ahlin	avd.1	S	440	330	330	3,140	
Luttra Fåglag:n av 14:4,av 14:5							
Sten Pettersson	avd.2	S	5073	2694	2694	25,633	
Rogestorp 1:5							
Sten Östh	avd.1	S	259	194	194	1,846	
Luttra Fåglag:n 14:2							
Göran Aronsson	avd.1	S	160	120			
	" 2		2345	1246	1366	12,997	
Luttra Stommen 6:1							
Falköpings pastorat							
arr. Anna Andersson	avd.1	S	524	393	393	3,739	
Sköttning Ledsg:n 1:3							
Sven Ekbom	avd.1	S	2396	1799	1799	17,117	
Sköttning Ledsg:n 1:4							
Jonas Johanssons dödsbo	avd.1		315	236	236	2,246	
Sköttning Ledsg:n 1:5							
Allan Gren	avd.1	S	667	501	501	4,767	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Allmänning till Sköttnings by						
Arr. Allan Gren avd. 1		2294	1722	1722	16,384	
Sköttning Huleg:n 4:1						
Verner Jonsson avd. 1		1211	909	909	8,649	
Sköttning Kvarneg:n 5:1						
Ivar Lindström avd. 1	S	487	366	366	3,482	
Summa		16171		10510	100,000	
Samfälligheten V						
Luttra socken						
Sköttning Lilleg:n 3:1						
Bertil Blomqvist	S	1462		1224	53,222	
Fridhem 1:1						
Rolf Karlsson		506		424	18,420	
Luttra 18:1						
Wernfrid Pettersson		779		652	28,358	
Summa		2747		2300	100,000	
S a m m a n d r a g nr 1						
Samfälligheten A		319751		140510	100	79,472
" Fa		57873		31630	100	14,384
" Fc		5804		3720	100	1,442
" R		16171		10510	100	4,019
" V		2747		2300	100	0,683
Summa		402346		188670		100,000

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag nr 2						
Samfälligheten A		256195		134960	100	75,621
" Fa		57873		31630	100	17,082
" Fc		5804		3720	100	1,713
" R		16171		10510	100	4,773
" V		2747		2300	100	0,811
Summa		338790		183120		100,000

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arne Olsson

Åke Gustafsson

Obs! kompl. t.o.m. d. 28 nov. 1963 J.L.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						Samf. framtida underhåll
Rogestorps dikningsföretag av år 1961.						
I enlighet med rådande ägorättsförhållanden och ändrade gränser har verkställts nedanstående ändringar:						
Samfälligheten A						
Marka socken						
Grimskälle Stora 1:5						
Artur Gustavsson avd. 1		6041	527	527	0,375	-
Luttra socken						
Luttra 19:1						
Arne Gustavsson avd. 2+7	S	2122	1496	1496	1,065	1,108
Luttra Fogdeg:n 3:10,3:19 " Gropag:n 13:12 " 10:5 " Fåglag:n av 14:4,av 14:5 " Skövdesg:n av 2:2,av 2:6, av 2:12,av 2:16 Fibeln av 1:2, av 1:3 Luttra Knaggeg:n av 7:3 " av 10:2						
Lennart Andersson avd. 2+7	S	18400	12976			
" 6		3282	1769			
" 9		563	948	15693	11,169	11,628
Luttra Skövdesg:n av 2:6						
Ragnar Wigholm avd. 2+7	S	2218	1564			
" 9		60	101	1665	1,185	1,233
Rogestorp 2:1						
Luttra Knaggegården av 7:2						
Göran Ahlin avd. 1		660	58			
" 2+7		6608	4660			
" 6		653	352			
" 9		46	77	5147	3,663	3,771

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
					-	Samf. framtida underhåll
Luttra Knaggegården av 7:2						
Olof Johansson avd. 2+7	S	3079	2171	2171	1,545	1,608
Summa		43732		26699	19,002	19,348

Skara den 28 november 1963.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Hydrografisk utredning.

Vid sektion	B	17+70	C	Ca	D	23+87	Db	E	F
Vattensamlingsområde i ha	2260	2090	2090	15	2030	913	913	913	893
Beräknad normal högvattenavrinning per sek/ha i liter	1,5	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Normal högvattenavrinning sek/liter	3390	3135	3135	30	3045	1370	1370	1370	1340
Beräknad medelvattenavrinning per sek/ha i liter	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Normal medelvattenavrinning sek/liter	113	105	105	0,75	102	46	46	46	45
Bottenlutning o/oo	0,48	0,5	0,48	0,5	0,5	10	3,5	0,5	0,5
Släntlutning	1:1,25	1:1,25	1:1,25	1:1	1:1,25	1:1	1:1	1:1	1:1
Bottenbredd meter	2,00	1,50	1,50	0,30	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Högvattendjup meter	1,43	1,48	1,48	0,29	1,48	1,03	0,75	1,20	1,20
Medelvattendjup meter	0,26	0,26	0,26	-	0,25	0,18	0,10	0,21	0,21
Våt sektionsarea vid högvattenavrinning m^2	5,42	4,96	4,96	0,17	4,96	2,09	1,31	2,64	2,64
Minsta fria öppning för bro m	3,20	3,20	3,20	-	3,20	-	-	-	-
Minsta diam. för rörbro m	-	-	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40

Fa	G	48	H	I	66+35	L	243+16	Ea
838	838	370	370	105	75	7	11	4
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
1257	1257	555	555	158	112	14	22	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
42	42	19	19	5	4	0,35	0,55	0,20
5,3	1,0	1,0	2,4	0,7	0,7	0,7	2,0	4,5
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1 1:1,25	1:1 1:1,25
1,0	1,0	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
0,67	1,00	0,80	0,65	0,50	0,48	0,19	0,16	-
0,08	0,15	0,13	0,10	-	-	-	-	-
1,12	2,00	1,04	0,75	0,50	0,37	0,09	0,08	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,40	1,20	0,90	0,90	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40

Ka	79	205+50	Ba	Bb	Bc	328	Bh	Fb
7	7	90	90	67	39	21	12	69
2	2	1,5	1,5	1,5	2	2	2	1,5
14	14	135	135	101	78	42	24	104
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
0,35	0,35	5	5	4	2	1	1	4
1,4	1,4	0,84	1,0	1,0	3,2	1,3	0,5	1,3
1:1	1:1 1:1,25	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
0,10	0,10	0,52	0,49	0,43	0,30	0,27	0,26	0,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,04	0,04	0,43	0,39	0,31	0,18	0,15	0,15	0,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,40	0,50	0,50	0,50	-	-	0,30	0,50

Fc	171+90	Fd	Ga	180+85	Gb	Gc	Ge	N
26	12	2	413	12	5	395	378	1370
2	2	2	1,5	2	2	1,5	1,5	1,5
52	24	4	620	24	10	593	567	2055
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1	0,6	0,1	21	0,6	0,25	20	19	69
2,6	2,6	1,76	1,2	1,2	7,2	4,5	1,0	0,5
1:1 1:1,25	1:1 1:1,25	1:1 1:1,25	1:1	1:1	1:1	1:1,25	1:1,25	1:1
0,30	0,30	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,50	1,50
0,24	0,16	-	0,80	0,21	-	0,56	0,85	1,30
-	-	-	0,15	-	-	0,08	0,15	0,22
0,14	0,08	-	1,04	0,11	-	0,67	1,33	4,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,40	0,40	0,40	-	0,40	0,40	0,80	0,80	-

130+50	134	P	143	147	149	S	T	U
1240	1240	1120	950	950	950	950	935	935
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1860	1860	1680	1425	1425	1425	1425	1403	1403
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
62	62	56	48	48	48	48	47	47
2,0	1,2	3,1	2,0	3,0	7,5	1,0	12,2	1,0
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1,25	1:1	1:1,25	1:1
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1,20	1,33	1,05	1,05	0,96	0,73	1,20	0,67	1,20
0,24	0,28	0,20	0,22	0,19	0,15	0,26	0,12	0,25
2,04	2,43	1,63	1,63	1,40	1,03	2,04	0,56	2,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-

157	158+16	Vb	Vc	231+38	232	232+50	Ua	Nb	117+13	Nc
935	690	690	690	240	240	240	240	48	21	2
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
1403	1035	1035	1035	360	360	360	360	96	42	4
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
47	35	35	35	12	12	12	12	2,4	1	0,01
8,0	3,5	8,9	0,5	3,6	16,2	6,7	15,0	2,1	2,1	2,1
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1 1:1,25	1:1 1:1,25	1:1 1:1,25
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30
0,76	0,80	0,65	1,25	0,50	0,34	0,42	0,35	0,34	0,23	-
0,17	0,15	0,10	0,26	0,06	-	-	-	-	-	-
0,96	1,04	0,75	2,19	0,50	0,29	0,39	0,30	0,23	0,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,20	1,20	1,20	-	-	-	-	0,40	0,40	0,40


Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ROGESTORP m.fl. fastigheter i Luttra, Marka, Göteve och Falköpings Östra socknar, Frökinds, Vilske och Vartofta kommuner samt i Falköpings stad av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar samt utförande av några rörledningar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 4,0 km sydsydväst om Falköpings kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: Öppna dikena A - B , B - C - D , D - Da - Db - E - F - Fa , C - Ca, D - M - N - Na - O - P - Pa - R , E - Ea , F - Fb - Fc - Fd , N - Ne - Na , Na - Nb - Nc , B - Ba - Bb - Bc , Bb - Bl och Bg (310+80) - Bh samt rörledningarna Bc - Bd - Be , Bd - Bf , Ba - Bg (310+80) , Bg - Bi , Bh - Bk , Bl - Bm , Da - Dc , M - Ma , Nb - Nd , Pa - Pb - Pc - Pd , Pb - Pc och Pc - Pf .

Samfälligheten Fa: Öppna dikena Fa - G - H - I - K - L , K - Ka , I - Ia , G - Ga - - Gb och Ga - Gc - Gd - Ge samt rörledningarna Gc - Gf och Gd-Gg.

Samfälligheten Fc: Rörledningarna Fc - Fe - Fg och Fe - Fh .

Samfälligheten R : Öppna dikena R - Ra - S - T - U - V och U - Ua samt rörledningen Ra - Rb - Rc .

Samfälligheten V : Öppna diket V - Va - Vb - Vc .

Utredningen har visat att nederbördsområdet för avloppet A - B ingående i "Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag av år 1933" är betydligt större än generalstabskartan utvisar. För ernående av yrkad torrläggning måste därför denna avloppssträcka utvidgas och fördjupas.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken, vilken även angivits med blått på profilritningarna, avrinning, beräknade vattenstånd vid flöden m.m. för öppna avlopp framgår av bilagda hydrografisk utredning.

För täckta avlopp har avrinningen för flöden antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Huvuddelen av de avlopp, som ingår i nu ifrågavarande dikningsföretag, ingår även i "Rogestorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1917-19", vars plan fastställts vid syneförrättning enligt dikningslagen. Avloppssträckan A - B ingår dessutom i "Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag av år 1933", vars plan fastställts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Att dessa avlopp nu behöver fördjupas, beror huvudsakligen på markens sjunkning.

För synemännen har under hand anmälts, att flertalet avlopp inom 1917-19 års företag, som nu föreslås till fördjupning samt dessutom de nya avloppssträckorna E -Ea, C - D och Ga - Gc - Gd - Ge i samband med underhållsarbeten fördjupats enligt ett preliminärt förslag. Kostnaderna härför har förskotterats av det äldre företaget.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7. kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " Fa " , "Fc " , " R " och " V " . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Därvid skall som kostnad för respektive samfälligheter medtagas, vad "Rogestorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1917-19" förskotterat för avloppens utvidgning och fördjupning utöver tidigare fastställda sektioner.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna " A " , " Fa " och " R " särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på nio, samfälligheten " Fa " på tre och samfälligheten R på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna " A " , " Fa " och " R ", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall för avloppen inom samfälligheten A gälla följande. Avloppssträckan A - B , ingående i "Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag av år 1933", skall underhållas av ifrågavarande samfällighet under en tid av fem år efter färdigställandet, varefter underhållsskyldigheten återgår till det äldre företaget. Då markerna inom avdelning 1 är oberoende av övriga avloppssträckor inom samfälligheten A, men deltagningsskyldiga i 1933 års företags underhållskostnader, skall dessa markers ägare efter nämnda femårsperiod vara befriade från delaktighet i samfälligheten A:s underhållskostnader. (Se kostnadsfördelningslängdens kolumn 7).

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden eller efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 1 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Dock skall gemensamma kostnader vid fullgörande av underhållsarbete fördelas mellan samfälligheterna efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 2 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för underhållskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg och allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Avloppen C - Ca vid sekt. 90+45, D - N - O vid sekt. 109+88, E-F-Fb-Fc-Fd vid sekt. 167+25, G - Ga vid sekt. 176+66 och I - Ia vid sekt. 76+28 berör järnvägen Falköping - Ulricehamn, mellan Falköping och Slutarp. Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 90+45, 176+66 och 76+28 medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppen är igenslammade. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 167+25 ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup.

Även vid sekt. 109+88 ligger befintligt vattengenomlopp för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Dessutom är genomloppet otillräckligt för att avbörda vattnet från befintligt nederbördsområde. Vid tiden för järnvägens tillkomst har ifrågavarande marker brukats såsom åker eller äng. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att utföra och bekosta dels rensning av genomloppen vid sekt. 90+45, 176+66, 76+28 och 109+88 från slam till stensatt botten, dels komplettering av befintligt genomlopp vid sekt. 109+88 med en rörtrumma av 1800 mm:s järnvägsrör vid sekt. 107a+95 och dels ersätta det befintliga genomloppet vid sekt. 167+25 med en rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör på föreskrivet djup.

Dessa arbeten skall vara färdigställda inom två månader efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Baningenjören vid 32. Bansektionen, adress Halmstad, tillhanda.

Avloppet V - Va - Vb - Vc vid sekt. 160+2 berör järnvägen Falköping - Nässjö, mellan Falköping och Vartofta. Nu befintligt vattengenomlopp ligger för grunt för ovanför liggande marks torrläggning till 1,20 meters djup. Utredningen har visat att en ombyggnad eller komplettering av genomloppet kan beräknas bli väsentligt dyrare än den nettoförbättring, som härigenom ernås. Då ifrågavarande mark jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst kan antas ha varit åker eller äng, skall det åligga Statens Järnvägar att utföra och bekosta genomloppets rensning från slam till stensatt botten och att till ägaren av Sköttning Lilleg:n 3:1 erlägga 478:-- (678:- -200:-) kronor, motsvarande nettobeloppet av den jordförbättring, som beräknats uppkomma, därest genomloppet fördjupats och företaget i övrigt utförts för torrläggning till 1,20 meters djup av ifrågavarande mark. Denna ersättning skall erläggas så snart nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg utförd.

Genomloppets rensning från slam till stensatt botten skall vara färdigställd inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Baningenjören vid 8. bansektionen, adress Falköping, tillhanda.

Avloppet A - B - C korsar allmänna vägen 672, Falköping - Mönarp vid sekt.

17+70. Nu befintligt vattengenomlopp är för grunt för ovanför liggande marks torrläggning till 1,20 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet eller utföra det befintliga genomloppets fördjupning under bron enligt förslaget efter eget val. Likaledes korsar avloppet Fa - G - H - I allmänna vägen 672, Falköping - Mönarp, vid sekt. 48+17. Nu befintligt vattengenomlopp medger ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. Genomloppets rensning från slam till stensatt botten skall bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetenas utförande. Dessa arbeten skall vara färdigställda inom två månader efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avloppet Fa - G - H - I berör vid sekt. 48+62 enskilda vägen Sköttning - - Redberga ingående i Grimskullen - Redberga vägsamfällighet. Nu befintligt vattengenomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och är otillräckligt för att avbörda vattnet från befintligt nederbördsområde. Genomloppet har tillkommit efter år 1920. Det skall därför enligt bestämmelserna i 7. kap. 8 § vattenlagen åligga Grimskullen - Redberga vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet.

Avloppet V - Va - Vb - Vc berör vid sekt. 158+16 enskilda vägen Sköttning - - Luttra ingående i Sköttning - Luttra vägsamfällighet. Nu befintligt vattengenomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till erforderligt djup och har tillkommit efter år 1920. Det skall därför enligt bestämmelserna i 7. kap. 8. § vattenlagen åligga Sköttning - Luttra vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheterna ombesörja resp. arbetens utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det resp. nedanför liggande avloppssträckor blivit genom

företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit resp. vägsamfällighets styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det särskilda kostnadsförslaget för broar och upprättade typritningar närmare framgår. De befintliga enskilda broarna är i regel i bristfälligt skick och av mindre beständigt material än de föreslagna. För varje sådan bro har i det särskilda kostnadsförslaget kapitaliserade värdet av minskningen i underhållskostnad beräknats. Enligt bestämmelserna i 7. kap. 18 och 19 §§ vattenlagen skall det åligga vederbörande broägare att till företaget kontant inbetala nu nämnda belopp så snart resp. broar blivit av företaget ombyggda enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget, att själv verkställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bortlämnats på entreprenad, hos styrelse skriftligen anmäler detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlägga det belopp, som enligt det särskilda kostnadsförslaget beräknats åvila företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

För avloppssträckan Va - Vb - Vc medför höjningen av bottenlinjen vid järnvägsbron en kostnadsminskning, som beräknas uppgå till 200:-- kronor. Ägaren till Sköttning Lilleg:n 3:1 skall äga tillgodoräkna sig detta belopp, vilket sålunda skall avdragas från hans andel i kostnaderna för företagets utförande.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom

styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11. kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna " A " och " Fa " erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 639:50 och 115:75 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift, varom förmäles i 11. kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna " Fc " , " R " och " V " understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3. kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3. kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7. kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas ROGESTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11. kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arne Olsson

Åke Gustafsson



Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

241

Bilaga
Typritning B
RÖRBRO





Mått i mm

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


243.

Bilaga

Typritning T 1-4

TÄCKDIKNINGSDETALJER

T1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus


T2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar


T3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mm

T4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärslå att hindra förskjutning (ev. nedslås pålar framför densamma)

Mått i mm

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961. I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Lantbruksstyrelsen 3093. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1958

245.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1958

247.

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. Lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

249

Bilaga

Typritning S-1

SLAMFICKA



Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


251.

Bilaga
Typritning B-3
BRUNN

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Luttra bygdegård, Luttra, Falköping den 12 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957