



Akt nr:

R-F4b-LS427/65

AU\$R-F4b-LS427/65

427

427

Handlingar angående

"Hulegårdens dikningsföretag av år 1965"

i Edsvära socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1965 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Förrättningsman.

427-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Hulegårdens dikningsföretag av år 1965

Socken

Edsvära

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen ~~Hulegårdens dikningsföretag~~

Lantbrukare Sven Johansson, Hulegården, E D S V Ä R A

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

7/3 1966

Bidrag till utförandet, kr

3 600:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1967

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3 600:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Redovisat~~ verkställd den

Avsyning 8/6 1966

~~Redovisat~~ verkställd av

Avsyning undertecknad

Företaget befanns vara utfört enligt fastställd arbetsplan och godkändes.

Skara den 8 juni 1966

Stig Lundblad

Ingenjör.

/.

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande EDSVÄRA HULEGÅR-
DEN 8:8 m.fl. fastigheter i Edsvära socken av
Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1965 hos Sven Johansson, Hulegården, Edsvära.

Till sammanträdet denna dag hade kallats genom särskild underrättelse, som
tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. A.

Närvarande: Ingenjör Stig Lundblad, förrättningsman och ingenjör Bertil Beifeldt, som verkställt förundersökning rörande förrättningen, lantbruksnämnden, Skara.

Sökandena:

Otto J. Mattsson	äg. Edsvära Hulegården 8:8
Sven-Oskar Larsson	arr. " "
Sven Johansson	äg. " " 11:1
Sven-Olof Kvarnemark	" " " 8:6

Övriga sakägare:

Georg Friberg äg. Edsvära Hulegården 8:3

Skattegr:n-Larsag:ns vägsamfällighet

gm ordf. Sven Johansson, Hulegården, Edsvära.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes och hade lydelse enligt

bil. B.

§ 2.

Jäv anfördes ej mot förrättningsmannen vid förfrågan och ej heller visste sig denne vara jävig.

§ 3.

Ingenjör B. Beifeldt redogjorde för det upprättade förslaget till dikningens utförande, kostnadsberäkningen härför samt förslag till kostnadsfördelning.

§ 4.

Företaget berör vid sekt. 8+93 - 9+00 Skatteg:n-Larsag:ns vägsamfällighet. Vattengenomloppet medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

Det upplystes att trumman byggts efter 1 januari 1921 och att det ålåg vägsamfälligheten att utföra och bekosta ny trumma.

Ombudet för vägsamfälligheten hade intet att erinra häremot.

§ 5.

De närvarande hade intet att erinra mot det framlagda förslaget.

§ 6.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 7.

Sakägarna yrkade enhälligt på att förrättningen skulle slutföras utan biträde av gode män.

§ 8.

Georg Friberg förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning att omfatta jämväl hans därav beroende mark. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen, bil. C.

§ 9.

Samtliga sakägare ingick överenskommelse om företagets utförande och underhåll. Överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen, bil. D.

§ 10.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse för gällande bestämmelser angående statsbidrag samt de lånemöjligheter som föreligger.

§ 11.

Till aktförvarare att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar m.m. utsågs Sven Johansson, Hulegården, Edsvära.

Avskrifter och kopior av handlingarna och ritningarna skulle inom trettio dagar översändas till honom och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 50:-- kronor.


§ 12.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande med besvärshänvisning, som hade lydelse enligt bil. E.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan:


Stig Lundblad


Förrättningsman.

F ä r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sam-manträde hos lantbrukare Sven Johansson, Hulegården, Edsvära onsdagen den 6.10 1965 klockan 0930, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Otto J. Mattsson,	Trubo,	<u>Edsvära</u>
Sven Johansson,	Hulegården,	"
Sven-Olof Kvarnemark,	Kvarnegården,	"
Georg Friberg,	Hulegården,	"

Skara den 28 sept. 1965.


Stig Lundblad

Förrättningsman

På förekommen anledning meddelas att det syneförrättningssammanträde hos Sven Johansson, Hulegården, Edsvära till vilket Ni kallats, har flyttats till torsdagen den 7 okt. 1965 klockan 0930.

Vidare har

"Skatteg:n - Larsag:ns vägsamfällighet"


Ordf. Sven Johansson,

Hulegården,

Edsvära

kallats.

Skara den 30 sept. 1965.



Stig Lundblad

Förrättningsman


S. Fnr 2389

Lundblad.

Bil. B



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Edsvära

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

avvägning av nuvarande kanal.
Och ev. ny vattenväg.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste Järnvägsstation

St. Hov.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Otto J. Mattson

Trabo Edsvära tel. 0512/70008

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Edsvära

den 14-10-64 19

Sökandes namn:

Otto J. Mattson

Sven Johansson

Sven Johansson

för fastigheten

Fastighet:

Trabo

Hålgården

Hålgården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Georg Friberg

ägare av fastigheten

Klubgården

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Lundblad

Skara den 15 januari 1965

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 1 65.

Förordnande.

Ingenjör Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 januari 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist

Ake Paulsson

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar mig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande EDSVÄRA HULEGÅRDEN 8:8 m.fl. fastigheter i Edsvära socken av Skaraborgs län och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Edsvära den 7 okt. 1965

Edsvära Hulegården 8:3

Georg Friberg
Georg Friberg

Egenhändiga namnteckningen bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:

Pig Gustaf
Förrättningsman.

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade, delägare i Hulegårdens dikningsföretag av år 1965 i Edsvära socken av Skaraborgs län, träffa härmed följande överenskommelse.

Vi förbinda oss att utföra och för framtiden underhålla ovannämnda företag enligt av ingenjör Stig Lundblad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen år 1965 upprättat förslag och att i övrigt iakttaga de bestämmelser, som fastställts i utlåtandet tillhörande företags handlingar.

Sålunda överenskommet försäkra.

Edsvära den 7 okt. 1965.

F a s t i g h e t :

Edsvära Hulegården 8:8

" " 11:1

" " 8:6

" " 8:3

Ä g a r e :

Otto J. Mattsson
Otto J. Mattsson

Sven Johansson
Sven Johansson

Sven Olof Kvarnemark
Sven Olof Kvarnemark

Georg Friberg
Georg Friberg

"Skatteg:n-larsag:ns vägsamfällighet"

Sven Johansson
Ordf. Sven Johansson

Förestående överenskommelse vitsordas:

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Förrättningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Edsvära Huleg:n 8:6</u>							
Sven-Olof Kvarnemark							
Åker	1	0,19		530	3500	2970	564
"	2	0,20		2100	"	1400	280
"	3	0,18		2800	"	700	126
"	4	0,12		2630	"	870	104
"	5	0,10		2450	"	1050	105
"	6	0,22		1750	"	1750	385
"	7	0,41		350	"	3150	1292
Alstringsbåtnad							2856
Brukningsbåtnad:							
0-0+63 = 63 m å 20:--							1260
0+68-2+04 = 136 " " 20:--							2720
3+39-4+40 = 101 " " 20:--							2020
4+40-4+50 = 10 " " 10:--							100
Båtnad genom möjlighet till samtidig brukning:							
189 m å 10:--							1890
Brukningsbåtnad							7990
Summa		1,42					10846
<u>Edsvära Huleg:n 8:3</u>							
Georg Friberg							
Åker	8	0,36		1930	3500	1570	565
"	9	0,15		2100	"	1400	210
"	10	0,12		3150	"	350	42
"	11	0,53		3320	"	180	95
Alstringsbåtnad							912
Brukningsbåtnad:							
2+04-3+39 = 135 m å 4:--							540
Summa		1,16					1452
<u>Edsvära Huleg:n 8:8</u>							
Otto Mattson							
Åker	12	0,34		2630	3500	870	296
"	13	0,18		350	"	3150	567
"	14	0,15		530	"	2970	446

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	15	0,27		2800	3500	700	189
"	16	0,11		3150	"	350	39
"	17	0,17		"	"	"	60
"	18	0,32		3320	"	180	58
"	19	0,70		1500	"	2000	1400
Alstringsbåtnad							3055
Brukningsbåtnad:							
1/2 4+40-4+50 = 10 m à 10:--							100
4+50-6+67 = 217 " " 20:--							4340
Brukningsbåtnad							4440
Summa		2,24					7495
<u>Edsvära Huleg:n 11:1</u>							
Sven Johansson							
Åker	20	0,69		530	3500	2970	2049
"	21	0,12		2280	"	1220	146
"	22	0,28		3150	"	350	98
"	23	0,74		1750	"	1750	1295
"	24	0,22		3150	"	350	77
"	25	0,15		"	"	"	53
"	26	0,40		"	"	"	140
"	27	0,30		"	"	"	105
"	28	0,27		3320	"	180	49
Alstringsbåtnad							4012
Brukningsbåtnad:							
6+67-8+93 = 226 m à 20:--							4520
Summa		3,17					8532
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Edsvära Huleg:n 8:6</u>							
Sven-Olof Kvarnemark	1-7	1,42					10846
<u>Edsvära Huleg:n 8:3</u>							
Georg Friberg	8-11	1,16					1452
<u>Edsvära Huleg:n 8:8</u>							
Otto Mattson	12-19	2,24					7495

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Edsvära Huleg:n 11:1</u>	20-28						
Sven Johansson		3,17					8532
<u>Summa</u>		7,99					28325
Edsvära den 7 oktober 1965. <i>Stig Lundblad</i> Stig Lundblad Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0 0-0+63 0+67-1+96 0+63-0+67 0+67 1+96	192 4	<u>A - B</u> Inkoppling i befintlig brunn			20	4800
		400 mm:s rör med frakt och oms.	m 192	14:55	2794	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 192	5:50	1056	
		400 mm:s vägrör med frakt och oms.	" 4	22:--	88	
		Grävn., lägn. o. återställande av vägbana	" 4	20:--	80	
		Brunn typ B-1S; d=0,50 m	st 1	150:--	150	
		" " B-3; d=0,80 m	" 1	150:--	150	
		För oförutsett etc.			462	
1+96-3+44 3+44-4+50 4+50	116 104	<u>B - C - D</u> 400 mm:s rör med frakt o.oms.	m 116	14:55	1688	5100
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 116	5:50	638	
		400 mm:s rör med frakt o.oms.	" 104	14:55	1513	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 104	5:50	572	
		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 1	270:--	270	
		För oförutsett etc.			419	
4+50-6+67 6+67	217	<u>D - E</u> 400 mm:s rör med frakt o.oms.	m 217	14:55	3157	5200
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 217	5:50	1194	
		Inkoppling av bef. rörledn.	st 5	15:--	75	
		Brunn typ B-1; d=0,80 m	" 1	270:--	270	
		För oförutsett etc.			504	
6+67-8+93	226	<u>E - F</u> 400 mm:s rör med frakt o.oms.	m 226	14:55	3288	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 226	5:50	1243	
8+93-9+00	7	Trumma av 400 mm:s vägrör. Utföres och bekostas av <u>Skattegården-Larsagårdens vägsamfällighet.</u>				
9+00		Inkoppling i bef. brunn			20	5000
		För oförutsett etc.			449	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>B - Ba</u>				
1+96-2+04	8	150 mm:s rör med frakt o.oms. m	8	3:70	30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	8	3:25	26	
2+04		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	150:-	150	
		För oförutsett etc.			44	250
		<u>C - Ca</u>				
3+39-3+44	5	150 mm:s rör med frakt o.oms. m	5	3:70	18	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	5	3:25	16	
3+39		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	150:-	150	
		För oförutsett etc.			16	200
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
0-1+96	196	A - B			4800	
1+96-4+50	220	B - C - D			5100	
4+50-6+67	217	D - E			5200	
6+67-8+93	226	E - F			5000	
1+96-2+04	8	B - Ba			250	
3+39-3+44	5	C - Ca			200	
		<u>Summa kronor</u>			20550	

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävn-ingstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och rördikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Kors i jordfast sten c:a 165 m väster D med höjdläge + 9,27 m.

Eosvåra den 7 oktober 1965.



Stig Lundblad

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Edsvära socken</u>						
<u>Edsvära Huleg:n 8:6</u>						
Sven-Olof Kvarnemark		10846		7869	38,291	
<u>Edsvära Huleg:n 8:3</u>						
Georg Friberg		1452		1053	5,126	
<u>Edsvära Huleg:n 8:8</u>						
Otto Mattson		7495		5438	26,461	
<u>Edsvära Huleg:n 11:1</u>						
Sven Johansson		8532		6190	30,122	
<u>Summa</u>		28325		20550	100,000	
Edsvära den 7 oktober 1965. Stig Lundblad Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HULEGÅRDEN 8:8 m.fl. fastigheter i Edsvära socken, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättning av öppet dike med rörledning bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berörda marker, är beläget c:a 1,5 km väster Edsvära kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde nr 142. På vid-sittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning. Laga hinder mot företaget föreligger ej.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats ut-visande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profil-ritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Huvudavloppet A - B - C - D - E - F samt sidodikena B - Ba och C - Ca .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Stor-leken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamåls-enligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat. Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profil-ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till åtgärd avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - F berör vid sektion 8+93 - 9+00 enskild väg ingående i "Skattegården-Larsagårdens vägsamfällighet". Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger "Skattegården-Larsagårdens vägsamfällighet" att bekosta ovan nämnda ombyggnad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets

utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kronor 56:64, vilken kostnad förslütes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman,
- att det skall benämnas Hulegårdens dikningsföretag av år 1965.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Edsvära den 7 oktober 1965.

Rigtmånsblad
Förrättningsman


Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

