



Akt nr:
R-F4b-LS438/67

AU\$R-F4b-LS438/67

Handlingar angående
Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag
av år 1967 i Sunnersbergs och Göss-
lunda s:nar, Skaraborgs län; upp-
rättade år 1967 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

438-3

Företagets namn			
FILSBÄCK-ALVETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967			
Socken		Län	
Summersberg o. Gösslunda		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~FILSBÄCK-ALVETORPS DIKNINGSFÖRETAG~~			
Lantbr. Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö, LIDKÖPING			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	-
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	-
31/12 1971	-		
Beställning verkställd den		Beställning verkställd av	
Avs. 6/6 1968		Avs. Ingenjör Bertil Franssohn.	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 10 juni 1968.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

1:e lantbr.kons.

Handlingar angående
Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag
av år 1967 i Sunnersbergs och Gösslunda
s: nar, Skaraborgs län; upprättade år
1967 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

TUMBA 1965

Innehållsförteckning.

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. 1 a	8-
Förteckning	" 1 b	10-
Kungörelse	" 1 c	12-
Utdrag ur protokoll	" 2	13-
Skrivelse från Skara Stiftsnämnd	" 3	14-
Fullmakter	" 4-7	15-
Skrivelse till Vägförvaltningen + ritning + utdrag	" 8a-8c	19-
Svar från Vägförvaltningen	" 9	23-
Förening	" 10	24-
Skrivelse till Sunnersbergs pastorat	" 11 a	26-
Förening med sökandena	" 11 b	27-
Kostnadsförslag	" 12	28-
Värderingslängd	" 13	34-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" 14	39-
Kostnadsfördelningslängder	" 15-16	40-
Förening, överenskommelse	" 17	45-
Översiktskarta		47-
Utlåtande		48-
Arbetsbeskrivning		54-
Typritningar		56-60.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

1.
Protokoll vid lagn syn-
sammantäcke lnl. vatten-
lagen rörande ifrågasatta
dikningsåtgärder inom Tils-
bäck - Abvetorps df av år 1946
i Summerbergs och Gårstunda
socknar, Skaraborgs län

Måndagen den 17 april 1967 hos Tage Frimodig,
Tranebergsg. Tolsjö, Lidköping

Undertecknad föräddningsman samt ing. Bertil
Fransson, som utfört mättningsarbetena och ~~och~~
~~färda~~ tilläts gjorda beräkningar, inställde sig
Följande sockägare inställde sig till föräddn.
Sökandena:

Tage Frimodig, som äger Tolsjö Tranebergsgården 6², 6⁵

Carl Palmberg -"- Noleby 1'

Ake Karlsson, som ^{Sven äger} tills. med brodern Tolsjö Skattegården 1²⁵

Bengt Karlsson, varshusbruk äger " Örnbergsgården 4³

Ingvar Rask, som ensam äger Summerberg Backa 2⁷ och tills. med
brodern Sven äger Tolsjö Örnbergsgården 4⁸

Torsten Andersson, som äger Kyrkhagen 1'

Axel Karlsson, -"- Tolsjö 13'

Övriga sockägare:

Nils Ivarsson, som äger Tilsbäck 7', 8'

Holger Otterberg för Albert Otterbergs dödsbo, äg. till Tilsbäck 3'¹⁸

Vendel Torstensson " Torsten Karlssons " -"- - F. Bryngelsbg. 2⁶

Ingvar Salegård " Summerbergs past. lnl prot. utdrag bil 2

Axel Karlsson som arrenderar past. lnl fastighet Prästbolet 1'
~~församlingens med brodern Sven Karlsson~~

Erik Jansson, som äger Prästbolet 1³

Oskar Karlsson -"- Tolsjö Skattegården 1⁵

Karl Andersson, som tills. med sysskonen äger Torpa Hansagården 2'¹⁹

Gösta Salegård som arrenderar kronoegendomen Torpa 6'

Evert Bred som äger del Hans havgården 1⁴

Karl André, som äger Finneboden 1³

Erik Salegård -"- - Alvetops 1², 1³, tillika ordförande
i styrelsen för Filsbäck-Alvetops dikef. företag år 1946

Evert Apelberg ordf. i styrelsen för Torpa vägsamfällighet

Ing. Hans C. Karlsson för Vågfvär. i Skarab. län ent. fullm. bil 4

1 §

Förordningsmannen förklarade sammankommitetens
öppnat och uppläste lämsstyrelsens förord.
mande ent. bil. 1a. Förordningen hade
sökts av Tage Timmodig m. fl.

2 §

Något jäv anfördes ej mot förordnings-
mannen. Ej heller visste sig denne vara
jävig.

3 §

Det tekniska förslaget, till tänkbara dike-
åtgärder med anledning av den sökta förord-
ningen redovisades av ing. Franssöken
inför de närvarande.

4 §

Sedan förslaget genomgåtts och de närvaran-
de tagit del av dess innehåll, förklarade
ordf. i Torpa vägsamfällighet, Evert Apelberg,
att samfälligheten inte hade att erinra mot
förslaget i vad avser utförande och bekost-
nad av väggomgång.

5 §

Kronoarrendatorn Gösta Salegård uttalade,
att han för sin del inte hade något att in-
vända mot förordningen ent. det framlagda
förslaget.

6§

Oskar Carlsson, Erik Salegård, Ingvar Salegård, Karl André och Carl Andersson förenade sig, med sökandena till förrättningsenl. bil. 10. De ursprungliga sökandena vidhöll samstliga sin ansökan och ~~förklarade~~ yrkade på att de dikessräckor, som berörde deras marker, skulle påläggas enl. det framlagda förslaget. Samma yrkande framfördes av Oskar Carlsson i vad avser skräkan över hans mark. Övriga sakägare, som förenade sig, gjorde detta med tanke på att det framtida underhållet skulle minskas genom flödesdikenas ersättande med rörledrningar.

7§

Efter sammanträdet uppsöktes sakägaren Edvin Carlsson, som äger Tilsbäck 14'. Även denne förenade sig med sökandena genom att underteckna den i föregående paragraf omnämnda föreningskrivelsen enl. bil. 10. Han yrkade på, att den dikessräcka, som går i gräns mot hans mark, skulle påläggas.

8§

Lämpligheten av de ingångna föreningarna vitsordades av förrättningsmannen.

9§

Det födda protokollet upplästes utan att anmärkning riktades mot det samma.

10§

Sammanträdet avslutades med tillkännagivandet, att nästa sammanträde skulle hållas måndagen den 29 maj 1967 kl. 09.30 i

Tolsjö bygdegård. Amnos skulle i laga ordning införas i Nya tillköpingsordningen, varjämte personliga understatteber skulle tillställas sakägarna. Det bedömdes som nödvändigt att tillkalla gode män.

Ort och tid som ovan
Lars Kvamemo.

Fortsatt sammanträdde måndagen den 29 maj 1967 i Tolsjö bygdegård, till vilket underkennad för rättningsman och ing. B. Franssoten inställdes sig. Följande sakägare inställdes sig:

Sökandena:

Tage Trimodig

Carl Palmberg

Ake och Sven Karlsson

Benzt Karlsson ent. fullmakt bil. 5 från hustrun

Ingeborg Karlsson

Ingrar Rask som ännu förtedde fullmakt bil. 6

från brodern, Sven Rask avseende T. Ahnberg. 4⁸

~~och prästbetyg 14~~
Torsten Andersson

Axel Karlsson

Oskar Carlsson

Erik Salegård

Ingrar Salegård

Edvin Carlsson

Övriga sakägare:

Summersbergs pastorat företrädde av Ingrar Salegård. Även arrendatorn Ivar Karlsson inställdes sig. Efter broderns Axel Karlssons frånvaro sedan ~~det~~ föregående sammanträdde har Ivar Karlsson

ensam övertagit arrendet av Prästboet 1'
 Gösta Salegård

Ivar Johansson som representant för dödsboet
 efter Alfred Johansson, ägare till Tolsjö Ut-
 bogården ~~12~~ 3'. Fullmakt från syskonen till-
 lika dödsbodelägarna Emma Carlsson och Alice
 Johansson föredrogs, bil. 7.

11 §

Föregående sammanträdesprotokoll upplästes.
 Några anmärkning mot dessamma framkom ej.

12 §

Något jäv mot föräktningssmannen anfördes
 ej.

13 §

Det utarbetade förslaget genomgicks. Grunder-
 na för bidnadsberäkningen genomgicks. ^{bil. 13} De
 närvarande fick så del av det framräknade
 kostnadsförslaget ^{bil. 12} samt kostnadsfördelnings-
 längderna, bil. 15 och 16

14 §

För Sunnersbergs pastorat ingavs förenings-
 skrivelse bil. 11b, vilken undertecknats
 av stiftsnämndens befullmäktigade ombud
 kyrkoherde Lemnart Holmström och Ingvar
 Salegård i egenskap av pastoratsombud.
 Inför de närvarande uppgav den senare, att
 pastoratet vid sammanträde med pastorats-
 kyrkorådet beslutat godkänna åtgärden.

Aven Ivar Johansson, som representerade
 dödsboet efter Alfred Johansson förenade
 sig med sökandena ent. bil. 10.

Föreningarnas lämplighet vitsordades av

förämningsmannen genom påskriften.
15 §

De närvarande förklarade enhälligt, att de godkände det framlagda förslaget i vad avser tekniskt utförande samt grunderna för kostnadsfördelning. För-
~~överenskommelse~~ ~~avse~~ ~~g~~, som föreskrives i vattenlagen, ingicks, bil. 17. Överenskommelsens lämplighet vitsordades av förämningsmannen.

16 §

Företaget skulle benämnas Tilsbäck - Åker-
torps dikningsföretag av år 1967.

17 §

Till aktförvarare, sammankallande och ord-
förande i företagets styrelse utsågs Erik
Salegård. Till övriga styrelseledamöter
utsågs Torsten Andersson och Ake Karlsson.
Till styrelsesuppleanter utsågs Tage
Frimodig och Ingvar Rask. Till företagets
revisorer utsågs Edwin Carlsson och Ivar
Johansson.

18 §

Ordföranden fick i uppdrag att å det ägarnas
vägnar inge ansökan om statsbidrag för före-
tagets utförande. Han skall även ~~g~~ ~~ta~~ ~~er~~ ~~ot~~
och fördela ev. bev. bidragsbelopp. Styrel-
sens åligganden framgår i övrigt av utlåtandet.

19 §

Utlåtandet och arbetsbeskrivningen upp-
lästes. Besvärshänvisning gavs i och med
att utlåtandet upplästes.

203

Förrättningen förklarades avslutad, sedan
det förda förrättningsprotokollet uppläst.
Någon anmärkning riktas ej mot protokollet.

Ort och tid som ovan
hans Kvarnemo.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9. DEC. 1965
Diarie Nr. ED467

Fnr 2401

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKAP
30 DEC. 1965
III 42-17-65

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mgk} tillhörig mark inom Sunnersbergs _{oss}

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rörledning av öppna flödesdiket B - L , längd 2 840 m, ingående i "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946"
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Ordf. lantbrukare Erik Salegård, Alvetorp, T o l s j ö
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Tage Frimodig

Tranebergsgården

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

T o l s j ö

Tel. 0510/15141

T o l s j ö den 9 dec. 19 65

Sökandes namn:

Fastighet:

Tage Frimodig	för fastigheten	Tranebergsgården 6:2 65
Carl Palmberg »	»	Nolby n: 1'
Åke o. Sven Rosén »	»	Tolijö 1:25
Bengt Carlsson		Önnargården 4:3
Inger Park		Bräcka 2:7
Försten Pederson		Kyrkhagen 1'
Beel Carlsson		Postgårdar Tolijö 13'

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Oskar Carlsson	ägare av fastigheten	Tolsjö Skattegården 1:5
Alfr. Johanssons sterbhus	» » »	
sterbhusdeläg. arr. Ivar Johansson	» » »	Tolsjö Utbogården 3:1


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo

Skara den 29 december 19 65

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


IIIM2 17 65


Förordnande.

Förste lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 3 januari 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


Tor Jungkvist


Swen Tidén

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Tage Frimodig, Tranebergsgården, Tolsjö, måndagen den 17 april 1967 kl. 9.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Carl Palmborg	Nöleby	Tolsjö	LIDKÖPING
Nils Ivarsson	Frösslunda	"	"
Edvin Carlsson	Filsbäck	"	"
Albert Otterbergs sterbhus	Torbjörnsgården	"	"
Torsten Karlssons "	Bryngelsgården	"	"
Torsten Andersson	Kyrkhagen	"	"
Bröd. Ingvar o. Sven Rask	Bäcka	"	"
Arr. Bröd. Karlsson	Prästbolet	"	"
Ordf. i Sunnersbergs pastorat			
Erik Andersson	Odensvik		KÅLLANDSÖ
Bengt Karlsson	Önnersgården	Tolsjö	LIDKÖPING
Erik Jansson	Karlsten	"	"
Georg Ljungkvist	Postkontoret	"	"
Bröderna Karlsson	Berget	"	"
Oskar Karlsson	Skattegården	"	"
Axel Karlsson	Postgården	"	"
Tage Frimodig	Tranebergsgården	"	"
Syskonen Andersson	Hansagården	Torpa	"
Domänintendent Eric Wiberg	Domänverkets distr.kontor		VÄNERSBORG
Arr. Gösta Salegård	Måns Jonsgården	Torpa	LIDKÖPING
Alfred Johanssons sterbhus	Utbogården	Tolsjö	"
Ingvar Salegård	Sal	"	"
Josef Ferm	Sjölunda	Stenhammar	"
Ragnar Östman	Lillegården	Tolsjö	"
Erik Salegård	Alvetorp	"	"
Fr. Matilda Hellberg	Led Hans Larsgården	Stenhammar	"
Lennart Ekström	Ekebo		"
Evert Bred	Hans Larsgården	Stenhammar	"
Karl André	Finneboda	"	"
Ordf. i Torpa vägsamfällighet			
Evert Apelberg	Sölten	Sunnersberg	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län			MARIESTAD

Skara den 31 mars 1967

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Tolsjö bygdegård måndagen den 29 maj 1967 kl. 09.30

har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av följande:

Georg Ljungkvist,	Postkontoret,	Tolsjö,	LIDKÖPING
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			MARIESTAD

Ordf. i Sunnersbergs pastorat

Erik Andersson,	Odensvik,	KÅLLANDSÖ.
-----------------	-----------	------------

Dessutom har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Sunnersbergs pastorat

Ingvar Salegård,	Sal,	LIDKÖPING
------------------	------	-----------

Kyrkoherde L. Holmstrand,	Tolsjö,	"
---------------------------	---------	---

Skara den 12 maj 1967.

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman

Kung. införd i NLT fred. 12 maj 67

Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Tolsjö Tranebergsgården m. fl. fastigheter i Sunnersbergs socken genom öppna flödesdikens ersättande med rörledningar kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Tolsjö bygdegård måndagen den 29 maj 1967 kl. 09.30, då vederbörande sakägare har att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Samtliga fastigheter, som ingår i Filsbäcks Alvetorps dikningsföretag av år 1946 beröras av förrättningen. Vid sammanträdet avses val av styrelse för företaget komma att ske.

Skara den 12 maj 1967.

Lars Kvarnemo
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Nya Lidköpingstidningen fredagen den 12 maj 1967 intygas.

Lars Kvarnemo.

Utdrag ur protokollet fört vid pastorats
kyrkorådet i Sunnersbergs pastorat samman-
träde den 9 dec. 1966.

=====

§ 5

Till pastoratsombud för år 1967, att närvara vid förrättningar
som berör ecklesiastika fastigheter, valdes godsäg. Ingvar
Salegård, Sal Tolsjö, Lidköping telf. 0510/ 15 00 1.
Suppleant: nämndemannen Sven Nilsson Stenhammar, Lidköping
telf. 0510/ 17 16 2.

Som ovan

Erik Andersson
ordf.

Justerat:

Lars Rosén

Rätt utdraget betygar:

Erik Andersson
.....
ordf.

Beckhoff

SKARA STIFTSNÄMND

14.

Lars Kvarnemo, Län. Skara.

Bil. 3.

D.nr ... B. 4/43/67.

S.D.nr 109.

✓

Till kyrkoherden Lennart Holmstrand.

/lantbrukskonsulenten
Sedan */* Lars Kvarnemo vid lantbruksnämnden i Skarabergs län i
egenskap av förrättningsman
till stiftsnämnden anmält, att ~~sammanträde för~~ syneförrättning enligt
vattenlagen angående igenläggning med rör av öppna avlopp inom
"Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946" ... inom Sunners-
bergs och Gösslunda socknar
blivit utsatt att hållas .. måndagen den 17 april 1967 klockan 9.30 hos
lantbrukare Tage Frimodig, Transebergsgården, Tolsjö, Lidköping, ...

förordnar stiftsnämnden härigenom Eder att i egenskap av ombud för nämnden iakttaga
och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras
av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsätt-
ning att stiftsnämnden härigenom icke åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rap-
port om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 3 april 19. 67.

Å stiftsnämndens vägnar:

Bengt Gierup

Gierup 10870

Arne Olsén. 10070
stiftsnämnd

Vid syneförrättningen synes prästbostället Prästebolet 1:1 i
Sunnersbergs socken bli berört.

VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI - SKARA 647801


Vidimess:
Arne Olsén

Fullmakt.

Med stöd av den för vägförvaltningen gällande Arbetsordningen befullmäktigas härmed ingenjören vid Vägförvaltningen i Skaraborgs län Hans C Karlsson att föra väg- och vattenbyggnadsverkets talan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946" inom Sunnersbergs o. Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 april 1967.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Bengt Karlsson Tobjö Lidköpning
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Fibbäcks - Alvtorp d.f. av år 1946.

Lunnarsbergs i Skaraborgs län
 socken av
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tobjö den 27/5 67

Ingemar T. Persson

Bevittnas:

Ingemar Persson
namn

Tobjö Lidköpning
adress

Rolf Lennström
namn

Matias Lidköpning
adress

FULLMAKT

för Jngvar Rask, Backe Tolsjö, Lidköping
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för ^{igenläggnig} ~~torrläggning~~ av mark
 tillhörande med rör av flödesdike, ingående i "Filsköck-
Alvetorps dt av år 1946"

i

Sunnarsbergs socken av Skaraborgs län

å mine vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolsjö den 27/5 67
Oven Rask

Bevittnas:

Bengt Karlsson
namn
Tolsjö Lidköping
adress

Carl Jonsson
namn
Marieg Lidköping
adress

FULLMAKT

för Hans Ivar Johansson
Utbogården, Tolboj, Lidköping
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande ingående i Filsbäck - Alvetarys df
av år 1946

Börsleunda i Summersbeugs och
mar
 socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolboj den 16/5 1967

Emma Carlsson
Alice Johansson

Bevittnas:

Rune Carlsson
namn
Örnsköldsgat. 173, Östbo
adress

Ärendet handlägges av
Förste lantbr.konsulent
L Kvarnemo/JCKa

20.4.1967

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Ang. dikningsåtgärder inom Filsbäck-Alvetorps df av år 1946
i Sunnersbergs och Gösaslunda socknar.

Undertecknad handlägger f.n. syneförrättning enl. vattenlagen avseende rubricerade företag. Genom förrättningen skall i enlighet med sökandenas yrkanden befintliga öppna flödesdiken ersättas med helt täckta rörledningar.

Som framgår av bifogat förslag till utlåtande kommer allm. väg att beröras i två punkter. Undertecknad anholder om vägförvaltningens yttrande över förslaget. Besiktning har gjorts på platsen den 17 april 1967, varvid Vägförvaltningen representerades av ing. Hans Karlsson.

Förrättningen berör även ett vägdike, som på sträckan 12+20 - 13+00 (längd 80 m) hittills tjänat som flödesdike för det äldre företaget. Avsikten är, att även detta dike skall ersättas med rörledning. Genom denna åtgärd minskas Vägförvaltningens kostnad för underhåll av denna dikessträcka. Minskningen av det årliga underhållet kan beräknas uppgå till 30 öre per m. Det kapitaliserade värdet härav utgör kr 6:-- per m om räntefoten är 5 %, sålunda tillhoppa kr 480:--


Undertecknad anholder om besked, huruvida Vägförvaltningen är villig att till det nya dikningsföretaget erlagga nämnda belopp, sedan arbetet utförts och godkänts. Även denna fråga har berörts vid besiktning tillsammans med ing. Karlsson.

Vägförvaltningen underrättas härigenom om, att slutsammanträde för förrättningen är utsatt att hållas i Tolsjö bygdegård måndagen den 29 maj 1967 kl. 0930. I händelse Vägförvaltningen godtar undertecknads förslag, synes inställelse till sammanträdet ej vara nödvändig. Undertecknad anholder om yttrande och besked i god tid före slutsammanträdet.

Enligt uppdrag

L.K.

Lars Kvarnemo



Längdmätning	+27+32	+7+19		+23+35	
	11	12	13	14	15
Bottenläge		8.09	8.14	8.96	9.00
Lutning ‰	5.7			4.0	
Utförande			Rörledning		
Dimension	500	800	500	800	500
Åker ha	187	175		155	
Skog ha	23	23		23	

Utdrag ur förslag till
Filsbäck - Alvetorps dikningsföretag
av år 1946
upprättat år 1967 i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen av

Lars Kvam
Förrättningsman

Socken
Sunnarsberg m.fl.
Län
Skaraborg

Ritad av
A.-S. Liedberg

Skala
Längd 1: 4000
Höjd 1: 100
Sektion 1:

Granskad av
Antal rikt.
Rikt. nr

Lantbruksnämndens arkiv

Utdrag ur:

"Förslag till utlåtande vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för dikningsåt-
gärder inom Filsbäck-Alvetorps df av år
1946 i Summersbergs och Gösslunda socknar
av Skaraborgs län.

"-----"

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket D - E - F - G berör vid sektionerna 12+07-12+19 och 14+25-14+35 allmänna vägen 578 Lidköping - Läckö resp. 581 Tolsjö - Ödboängen. På grund av ändrade förhållanden medger ej befintliga vattengenomlopp ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup och på ändamålsenligt sätt, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen bör åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektionerna 12+07 och 14+25. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör bedrivas så, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det företaget färdigställt nedanförliggande avloppssträcka och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Diket H - I berör vid sektion 25+60-25+68 enskilda vägen Tolsjö-Österbacka ingående i Torpa vägsamfällighet. Ombyggnad av genomloppet erfordras på sätt framgår av bifogade profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Torpa vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 25+60. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör bedrivas så, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det företaget färdigställt nedanförliggande avloppssträcka och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör


17.5.1967

VFR 514-67 1070

H C Karlsson

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

1. Lantbrukskonsulent
- L. Kvarnemo

Filsbäck - Alvetorps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 20.4.1967 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen godkänner Edert förslag till igenläggning av vägdiket med rör på en sträcka av c:a 80 m.

Under förutsättning att vägförvaltningen för all framtid befrias från underhållsskyldighet för rörledningen är vägförvaltningen villig bidra med högst 480:- kronor härtill. Vägförvaltningens bidrag utbetalas till företaget så snart detta färdigställts och godkänts och av lantbruksnämnden utfärdat bevis härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Vägförvaltningen kommer även att utföra och bekosta omläggningen av trummorna genom väg 578 och 581 jämte brunn nedströms respektive genomlopp i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 22, Lidköping, tel 0510-64011, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

Vägförvaltningen kommer icke att representeras vid slutsammanträdet den 29.5.1967.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André
Bertil André

Hans C Karlsson
Hans C Karlsson

Förening.

Undertecknade förenar oss härmed med sökandena till den syne förrättning, som avser dikningsåtgärder inom Tilsbäck-Alvetorpas af år 1946 i Sunnersbergs och Borslunda socknar.

Vi yrkar på företagets utskickning att gälla jämväl ersättning av flödesdiken med rörledningar ent. framlagt förslag, så att all vår mark, som beröres av förrättningen, kan brukas utan hinder av öppna diken.

Tranebergsgården, Tolsjö, köpt 17.4.67

Oskar Carlsson äg till Tolsjö Skatteg. 1⁵

Erik Salqvist " " Alvetorp 1²

Torger Salqvist " " Sal Hulegården 3²

Adel Anders " " Tinnaboden 1³

Carl Nordström " Torpa Hamnag. 2¹⁹

Edvin Carlsson " Tilsbäck 14¹

Att ovanstående personer egenhändigt tecknat sina namn intygas. Hämpligheten av föreningen vitsordas. Ort och tid som ovan

Karskvarnen.

Undertecknad företrädare för Alfred Johanssons dödsbo, smäger Tolsjö Utbogården 3¹ förenar mig härmed i dödsboets ragnar med sökandena till förrättningen och yrkar på företagets utskickning över vår mark ent. framlagt förslag
Tolsjö bygdegård den 29 maj 1967

Ther Johansson

Från Johanssons egenhändiga namnteckning
bevitnas. Föreningens lämplighet visades.
Oft och tid som orän
Lars Kroemert.

26.4.1967


Godsäg. Ingvar Salegård
Sal, Tolsjö

LIDKÖPING

Vid lagasynesammanträde den 17 april 1967 rörande ifrågasatta dikningsåtgärder inom Filsbäck-Alvetorps df av år 1946 framgick, att Ni i egenskap av ombud för Sunnersbergs pastorat ej motsatte Er, att nuvarande öppna flödesdiket över Prästebolet 1:1 ersättes med täckt ledning av dim. 60 cm.

Om denna åtgärd skall tas med i förrättningen fordras, att företrädarna för Prästebolet 1:1 förenar sig med sökandena till förrättningen. Det synes därvid vara riktigast, att såväl Ni som kyrkoherde Holmstrand, som är Stiftsnämndens ombud vid denna förrättning, undertecknar föreningsskrivelse. Formulär härför bifogas. Efter undertecknande emottas föreningsskrivelsen i retur till undertecknad förrättningsman under adress Lantbruksnämnden, Skara.

Enligt uppdrag:

Lars Kvarnemo
förste lantbrukskonsulent

F ö r e n i n g


Undertecknade företrädare för Prästebolet 1^l (äg. Sunnersbergs pastorat) förenar oss härigenom med sökandena till den syneförrättning enl. vattenlagen, som sökts av Tage Frimodig m.fl. och som syftar till dikningsåtgärder inom Filsbäck-Alvetorps df av år 1946. Vi yrkar på, att förrättningen utsträcker att gälla jämväl ersättande av öppet flödesdike med rörledning över Prästebolet 1^l i enlighet med framlagt förslag.

Sunnersberg, Lidköping den 26/5 1967.



Lennart Holmstrand
Kyrkoherde, befullmäktigat
ombud för Skara stifts-
nämnd

Ingvar Salegård
Pastoratsombud för
Sunnersbergs pastorat



Ovanstående förening vitsordas
Tolspär byzdegärd den 29 maj 1967
Lars Kvanen
försättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten B - I</u>					
		<u>Diket B - C - D - E - F - G - H - I</u>					
3+35-3+90	55	600 mm:s rör med frakt	m	55	35:50	1953	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	55	8:--	440	
3+35		Befintlig betonggjutning rives upp samt anordnas utlopp typ U-1 å samtliga tre rörutlopp				200	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar				30	
		Arbetsledning o. oförutsett				277	2900
3+90-5+28	138	600 mm:s rör med frakt	m	138	35:50	4899	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	138	8:--	1104	
5+28		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar				30	
		Arbetsledning o. oförutsett				617	6750
5+28-7+57	229	600 mm:s rör med frakt	m	229	35:50	8130	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	229	8:--	1832	
6+7		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Ett 1,0 m långt rör d=0,3 m lägges mellan rörledningen o. brunnen				120	
7+57		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Bef. brunn d=0,6 m kompletteras med brunnsrör upp till markytan. Mellan de båda brunnarna lägges rör d=0,3 m				400	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar	st	2	20:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett				1058	11580
7+57-8+19	62	500 mm:s rör med frakt	m	62	24:40	1513	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	62	6:50	403	
8+19		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar	st	2	20:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett				204	2260

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
8+19-10+58	239	500 mm:s rör med frakt	m	239	24:40	5832	11490
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	239	6:50	1554	
10+58		Brunn typ B-1; d=1,0 med konisk överdel. Bef. brunn rivas upp. Samtliga bef. ledningar kopplas i nya brunnen				400	
10+58-11+32	74	500 mm:s rör med frakt	m	74	24:40	1806	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	74	6:50	481	
11+27		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörledningen, anslutning till rörl. med ett 0,3 m långt 150 mm:s rör				150	
11+32		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
8+19-11+27		Inkoppling av bef. täckdikestammar	st	5	20:-	100	
		Arbetsledning o. oförutsett				1067	
11+32-12+7	75	500 mm:s rör med frakt	m	75	24:40	1830	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	75	6:50	488	3200
		Brunnen vid sektion 12 ändras till brunn typ B-3				100	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar	st	2	20:-	40	
12+7-12+19	12	Allmän väg. Trumma d=0,8 m samt brunn typ B-1; d=1,2 m med konisk överdel och gallerlock vid sektion 12+7. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
12+19		Brunn typ B-1; d=1,2 m med konisk överdel och gallerlock. Den bef. 300 mm:s ledningen kopplas i nya brunnen. Den bef. brunnen justeras				450	
		Arbetsledning o. oförutsett				292	
12+19-13	81	500 mm:s rör med frakt	m	81	24:40	1976	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	81	6:50	527	
13		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
		Inkoppling av bef. täckdikestammar	st	2	20:-	40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
13-14+25	125	500 mm:s rör med frakt	m	125	24:40	3050	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	125	6:50	813	
		Inkoppling av bef. täckdikes- stam				20	
14+25		Befintlig ledning kopplas i brunnen				30	
14+25-14+35	10	Allmän väg. Trumma d=0,8 m samt brunn typ B-1; d=1,2 m med konisk överdel o. galler- lock vid sektion 14+25. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län.					
14+35		Brunn typ B-1; d=1,2 m med konisk överdel och gallerlock. Bef. ledning kopplas i brunnen. Den bef. brunnen rives upp.				450	
		Arbetsledning o. oförutsett				694	7700
14+35-15+41	106	500 mm:s rör med frakt	m	106	24:40	2586	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	106	6:50	689	
15+41		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Den bef. led- ningen kopplas i brunnen				330	
		Inkoppling av bef. täckdikes- stam				20	
		Arbetsledning o. oförutsett				282	3090
15+41-17+13= =17+49	309	500 mm:s rör med frakt	m	309	24:40	7540	
17+49-18+86		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	309	6:50	2009	
17+13=17+49		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Bef. brunn rives upp o. bef. 250 mm:s ledning kopplas i nya brunnen				350	
18+78		Brunn typ B-1; d=0,6 m. Brunnen sättes i gamla led- ningen. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				180	
18+86		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Anslutning till rörledningen med ett 250 mm:s rör				100	
		Inkoppling av bef. täckdikes- rör	st	8	20:-	160	
		Arbetsledning o. oförutsett				1031	11370

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
18+86-21+16	230	500 mm:s rör med frakt	m	230	24:40	5612	8320
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	230	6:50	1495	
20+5		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
21+16		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Bef. 250 mm:s ledning kopplas i brunnen				300	
		Inkoppling av bef. täckdikesrör	st	3	20:-	60	
		Arbetsledning o. oförutsett				753	
21+16-21+48	32	500 mm:s rör med frakt	m	32	24:40	781	1200
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	32	6:50	208	
21+48		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
		Arbetsledning o. oförutsett				111	
21+48-22+20	72	500 mm:s rör med frakt	m	72	24:40	1757	2880
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	72	6:50	468	
22+20		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Bef. brunn rives upp. Bef. ledningar kopplas i nya brunnen				350	
		Inkoppling av bef. täckdikesrör	st	2	20:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett				265	
22+20-23+68	148	400 mm:s rör med frakt	m	148	16:-	2368	3830
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	148	5:50	814	
23+68		Brunn typ B-6; d=0,9 m med konisk överdel				200	
23+68		Bef. brunn; d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Anslutning mellan brunnarna med 225 mm:s rör				100	
		Arbetsledning o. oförutsett				348	
23+68-25+60	192	400 mm:s rör med frakt	m	192	16:-	3072	4600
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	192	5:50	1056	
25+60		Bef.ledning kopplas i brunnen				20	
		Inkoppling av bef.täckd.rör	st	2	20:-	40	
		Arbetsledning o. oförutsett				412	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
25+60-25+68	8	Enskild väg. Trumma 500 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=1,0 med konisk överdel och gallerlock vid sektion 25+60. Arbetet utföres och bekostas av Torpa vägsamfällighet.					
25+68-29+31	363	400 mm:s rör med frakt	ma	363	16:--	5808	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	363	5:50	1997	
25+68		Brunn typ B-1; d=1,0 med konisk överdel och gallerlock. Bef. brunn rives upp. Bef. rörledningar kopplas i nya brunnen				350	
27+87		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
29+31		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel. Bef. rörledningar kopplas i brunnen				280	
		Inkoppling av täckdikesrör	st	2	20:--	40	
		Arbetsledning o. oförutsett				855	9430
	2530	Summa					90600
<u>Samfälligheten I - L</u>							
<u>Diket I - J - K - L</u>							
29+31-31+65	234	400 mm:s rör med frakt	ma	234	16:--	3744	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	234	5:50	1287	
29+64		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
30+26		Bef. brunn d=0,6 m ändras till brunn typ B-1. Den nya ledningen lägges vid sidan av brunnen				100	
31+65		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel. Bef. brunn rives upp. Bef. ledningar kopplas i nya brunnen				350	
		Inkoppling av stamdikey				20	
		Arbetsledning o. oförutsett				499	6100
	234	Summa					6100
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>					
	2530	Samfällighet B - I					90600
	234	" I - L					6100
	<u>2764</u>				<u>Slutsumma</u>		<u>96700</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten B - I</u>							
<u>Nöleby 1:1</u>							
Carl Palmborg							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 3+35-3+90; 55 m à kr 8:--							440
" 3+90-5+28: 138 " " " 32:--							4416
Summa							4856
<u>Filsbäck 14:1</u>							
Edvin Carlsson							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 3+35-3+90; 55 m à kr 8:--							440
Summa							440
<u>Kyrkhagen 1:1</u>							
Torsten Andersson							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 5+28-7+53; 225 m à kr 32:--							7200
" 7+57-8+19; 62 " " " 32:--							1984
Summa							9184
<u>Sunnersberg Backa 2:7</u>							
Ingvar Rask							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 8+19-11+27; 315 m à kr 32:--							10080
Summa							10080
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Sunnersbergs pastorat							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 11+32-12+7; 75 m à kr 32:--							2400
" 12+19 - 13; 81 " " " 8:--							648
" 13 - 14+25; 125 " " " 32:--							4000
Summa							7048

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tolsjö Önnersgården 4:8</u> Ingvar och Sven Rask <u>Alstringsbåtnad</u> Värdeökning av byggnad <u>Brukningsbåtnad:</u> Sträckan 14+35-15+41; 106 m à kr 8:-- Summa							1500 848 2348
<u>Tolsjö Önnersgården 4:3</u> Ingeborg Karlsson Sträckan 14+35-16+22; 187 m à kr 8:-- Summa							1496 1496
<u>Tolsjö Skattegården 1:25</u> Åke och Sven Karlsson <u>Brukningsbåtnad:</u> Sträckan 15+41-16+22; 81 m à kr 8:-- " 16+22-18+78; 256 " " " 32:-- " 21+16-21+48; 52 " " " 8:-- Summa							648 8192 416 9256
<u>Tolsjö Skattegården 1:5</u> Oskar Carlsson <u>Brukningsbåtnad:</u> Sträckan 18+86-21+16; 230 m à kr 32:-- " 21+16-21+48; 32 " " " 8:-- Summa							7360 256 7616
<u>Tolsjö 13:1</u> Axel Karlsson <u>Brukningsbåtnad:</u> Sträckan 21+16-21+48; 20 m à kr 8:-- " 21+48-22+20; 72 " " " 32:-- " 22+20-23+68; 148 " " " 32:-- Summa							160 2304 4736 7200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tolsjö Tranebergsg:n 6;2,6:5</u>							
Tage Frimodig							
Sträckan 23+68-25+60; 192 m à kr 32:--							6144
" 25+68-29+31; 363 " " " 32:--							11616
Summa							17760
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Nöleby 1:1</u>							
Carl Palmberg							4856
<u>Filsbäck 14:1</u>							
Edvin Carlsson							440
<u>Kyrkhagen 1:1</u>							
Torsten Andersson							9184
<u>Sunnersberg Backa 2:7</u>							
Ingvar Rask							10080
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Sunnersbergs pastorat							7048
<u>Tolsjö Önnersgården 4:8</u>							
Ingvar och Sven Rask							2348
<u>Tolsjö Önnersgården 4:3</u>							
Ingeborg Karlsson							1496
<u>Tolsjö Skattegården 1:25</u>							
Åke och Sven Karlsson							9256
<u>Tolsjö Skattegården 1:5</u>							
Oskar Carlsson							7616
<u>Tolsjö 13:1</u>							
Axel Karlsson							7200
<u>Tolsjö Tranebergsg:n 6:2,6:5</u>							
Tage Frimodig							17760
Summa							77284

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten I - L</u>							
<u>Tolsjö Utbogården 3:1</u>							
Alfred Johanssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
Åker, mylla på lera	1	0,68		4750	5000	250	170
Summa		0,68					170
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 29+31-31+65; 234 m à kr 30:--							7020
Totalsumma		0,68					7190
<u>Alvetorp 1:2</u>							
Erik Salegård							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
Åker, mylla på lera	2	1,32		4625	5000	375	495
" - " -	3	1,80		"	"	"	675
" - " -	4	1,82		4750	"	250	455
Summa		4,94					1625
<u>Sal Hulegården 3:2</u>							
Ingvar Salegård							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
Åker, mylla på lera	5	0,96		4750	5000	250	240
" - " -	6	1,20		"	"	"	300
Summa		2,16					540
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Tolsjö Utbogården 3:1</u>							
Alfred Johanssons dödsbo	1	0,68					7190
<u>Alvetorp 1:2</u>							
Erik Salegård	2-4	4,94					1625
<u>Sal Hulegården 3:2</u>							
Ingvar Salegård	5-6	2,16					540
Summa		7,78					9355

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S l u t s a m m a n d r a g .</u>							
Samfälligheten B - I	-	-					77 284
" I - L	1-6	7,78					9 355
Summa		7,78					86 639
Tolsjö bygdegård den 29 maj 1967.							
Lars Kvarnemo							
Lars Kvarnemo							
Förrättningsman							

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - I</u>						
<u>Noleby 1:1</u>						
Carl Palmborg avd. 1	S	4856	7130	7130	9,560	
<u>Filsbäck 14:1</u>						
Edvin Carlsson avd. 1	S	440	646	646	0,866	
<u>Kyrkhagen 1:1</u>						
Torsten Andersson avd. 1	S	7200	10572			
" 2		1984	1985	12557	16,837	
<u>Sunnersberg Backa 2:7</u>						
Ingvar Rask avd. 2	S	10080	10086	10086	13,524	
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Sunnersbergs past. avd. 2	S	7048	7052	7052	9,456	
<u>Tolsjö Önnersgården 4:8</u>						
Ingvar o. Sven Rask avd. 2	S	2348	2349	2349	3,150	
<u>Tolsjö Önnersgården 4:3</u>						
Ingeborg Karlsson avd. 2	S	1496	1497	1497	2,007	
<u>Tolsjö Skattegården 1:25</u>						
Åke o. Sven Karlsson avd. 2	S	9256	9261	9261	12,417	
<u>Tolsjö Skattegården 1:5</u>						
Oskar Carlsson avd. 2	S	7616	7620	7620	10,217	
<u>Tolsjö 13:1</u>						
Axel Karlsson avd. 2	S	2464	2465			
" 3		4736	2930	5395	7,234	
<u>Tolsjö Tranebergsg:n 6:2,6:5</u>						
Tage Primodig avd. 3	S	17760	10987	10987	14,732	
Summa		77284		74580	100,000	
Filsbäck-Alvetorps diknings- företag av år 1946 betalar enl. utlåtande				15540		
Vägförvaltningen i Skaraborgs län betalar enl. utlåtande				480		
Summa				90600		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II S	Bätnad enl. 1946 års företag kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för minskad underhållskostnad.</u>						
<u>Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946.</u>						
<u>Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö.</u>						
<u>Sunnersbergs socken</u>						
<u>Noleby 1:1</u>						
Carl Palmborg		562:65		227	1,463	s
<u>Filsbäck Hulan 7:1</u>						
" Lillegården 8:1						
Nils Ivarsson		183:45		74	0,477	
<u>Filsbäck 14:1</u>						
Edvin Carlsson		4617:90		1866	12,004	s
<u>Filsbäck 3:18</u>						
Albert Otterbergs dödsbo		988:05		399	2,568	
<u>Kyrkhagen 1:1</u>						
Torsten Andersson		5243:40		2118	13,631	s
<u>Filsbäck Bryngelsg:n 2:6</u>						
Torsten Karlssons dödsbo		1233:--		498	3,205	
<u>Sunnersberg Backa 2:7</u>						
Ingvar Rask		1899:15		767	4,937	
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Sunnersbergs pastorat		5285:05		2135	13,738	
<u>Prästbolet 1:4</u>						
Sven Rask		80:60		33	0,210	
<u>Prästbolet 1:3</u>						
Erik Jansson		94:05		38	0,244	
<u>Tolsjö Önnersgården 4:8</u>						
Ingvar o. Sven Rask		198:75		80	0,517	
<u>Tolsjö Önnersgården 4:3</u>						
Ingeborg Karlsson		4050:90		1636	10,530	
<u>Tolsjö Skattegården 1:25</u>						
Åke o. Sven Karlsson		3751:65		1516	9,752	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tolsjö Skattegården 1:5</u>						
Oskar Carlsson		1241:25		502	3,227	
<u>Tolsjö 13:1</u>						
Axel Karlsson		2706:90		1094	7,037	
<u>Tolsjö Tranebergsg:n 6:2,6:5</u>						
Tage Frimodig		5602:80		2263	14,564	
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>						
Syskonen Andersson		117:45		47	0,305	
<u>Torpa 6:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		612:--		247	1,591	
Summa		38469:--		15540	100,000	
<u>Samfälligheten Sal-Alvetorp.</u>						
<u>Sunnersbergs s:n</u>						
<u>Tolsjö Tranebergsg:n 6:5</u>						
Tage Frimodig		153:60		8	0,596	
<u>Torpa 6:1</u>						
Kungl. Domänstyrelsen		388:80		21	1,510	
<u>Tolsjö Utbogården 3:1</u>						
Alfred Johanssons dödsbo		5120:10		288	20,528	
<u>Sal Skattegården 1:1</u>						
" Hulegården 3:2						
Ingvar Salegård		11345:10		656	46,757	
<u>Alvetorp 1:4</u>						
Josef Ferm		34:65		2	0,166	
<u>Sal Lillegården 4:1</u>						
Ragnar Östman		780:90		51	3,644	
<u>Alvetorp 1:2</u>						
Erik Salegård		5601:15		291	20,689	
<u>Gösslunda s:n</u>						
<u>Led Hans Larsgården</u>						
Matilda Hellberg		49:50		3	0,192	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Led Hans Larsgården 1:2, 1:3</u>						
Lennart Ekström		357:30		20	1,388	
<u>Led Hans Larsgården 1:4</u>						
Evert Bred		541:80		30	2,104	
<u>Finnebodan 1:3</u>						
Karl André		624:60		34	2,426	
Summa		24997:50		1404	100,000	
Tolsjö bygdegård den 29 maj 1967.						
 Lars Kvarnemo Förrättningsman						

Förening, överenskommelse.

Undertecknade delägare i Tilsbäck-
shvetsarps dikningsföretag av år 1967
överenskommer härmed att gemensamt
utföra företaget i enlighet med den plan,
som denna dag framlades av förämnings-
mannen. Vi godkänner de framlagda
kostnadsfördelningslängderna för ut-
förande och underhåll samt för delning av
förämningskostnaderna. Vi förbinder
oss att för framtiden underhålla alla
företagets anläggningar.
Företaget skall utföras på någon av delägarna
gör utkande härom.

Sålunda överenskommet försäkras, Tolsjö
den 29 maj 1967.

För Summersbergspastorat	Trymme Saltegard ent. prot. mdr.
" Sal Skatteq. 1', Huleq. 3 ²	Trymme Saltegard
" Noleby 1'	Leif Palmberg
" Tilsbäck 14'	Albin Carlsson
" Kyrkhagen 1'	T. Andersson
" Summersberg Backa 27	Ingemar Park
" Tolsjö Örnusq. 4 ⁸	Ingemar Park ent. fullmakt
" " " 4 ³	Bengt Carlsson
" " Skatteq. 1 ²⁵	Olle Karlsson, Gunnar Karlsson
" " " 1 ⁵	Arvid Carlsson
" Tolsjö 13'	Arvid Karlsson
" T. Tranebergsg. 6 ² , 6 ⁵	Tage Frimodig
" T. Utbogården 3'	Ture Jansson
" Shvetsarp 1 ²	Erik Saltegard
" Tilsb.-Shvetsarpsdfar år 1946 avseende företagets bidrag	


för kap. värde av minskat framtida underhåll
förhållande

De egenhändiga namnteckningarna samt
överenskommelsens lämplighet vittnades

Ort och tid som ovan
Lars Kvarnemo.

TUMBA 1965

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för dikningsåtgärder inom Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946 i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom ersättande av öppna flödesdiken med rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av det berörda åkerjordsområdet, är beläget c:a 1 km öster om Sunnersbergs kyrka inom nederbördsområde 142/143 mellan Lidan och Nossan. På vidsittande översiktskarta har företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte det härav beroende åkerjordsområdet avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av ritningarna omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna B - C - D - E - F - G - H - I inom samfällighet B - I samt rörledningarna I - J - K - L inom samfällighet I - L .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta över Sverige och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Flödesavrinningen har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är otillfredsställande med hänsyn till jordens ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande jord torde kunna anses ha tillfredsstäl-

lande torrläggingsmöjligheter utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i de diken, som beröras av denna förrättning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, *bil. 13*. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till arealvinst, minskad kostnad för ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom friare skiftesläggning, *minskad* fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hänsyn har även tagits till värdeökning av byggnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggingshänseende oberoende samfälligheter benämnda B - I och I - L. Av det bilagda kostnadsförslaget, *bil. 12*, framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfällighet B - I särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfällighet B - I skall uppdelas på tre avdelningar på det sätt, som angivits i bilaga. *14*.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda, sedan bidrag från Vägförvaltningen och Filsbäck-Alvetorps df av år 1946 frånräknats, inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet B - I, som följer av förenämnda uppdelning på avdelningar. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, *bil. 15*, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter de grunder, som angivits för utförandet av Filsbäck-Alvetorps df av år 1946, där samf. Filsbäck - Tolsjö i huvudsak svarar mot samf. B - I i 1967 års förrättning och samf. Sal-Alvetorp motsvarar samf. I - L i 1967 års förrättning. Viss justering av andelstalen enligt 1946 års förrättning måste dock ske med anledning av ändrade fastighetsförhållanden.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras

respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som angivits för utförandet. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

För värdet av minskat framtida underhåll av hittillsvarande öppna diken, som genom denna förrättning skall ersättas med rörledningar, skall Filsbäck - Alvetorps df av år 1946 bidra med kr 16 944:-- (2 824 m à 6:--) fördelat med kr 15 540:-- på samf. B - I och kr 1 404:-- på samf. I - L . Som grund för denna föreskrift ligger beräkningen, att det minskade framtida underhållsbehovet utgör kr 0:30 per m och år. Om denna årskostnad kapitaliseras efter räntefoten 5 procent erhålles: $\frac{0,30 \times 100}{5} = 6:--$ kr.

Nämnda bidragsbelopp skall fördelas på delägarna i 1946 års företag i enlighet med de andelstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden, bil. 16 till detta utlåtande. Längden har upprättats på grundval av 1946 års förrättning med den jämkning, som betingas av ändringar i fastighetsindelningen, vilka skett under tiden 1946 - 1967.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall i enlighet med utfästelse, bil. 9 , bidra till samf. B - I med kr 480:-- för värdet av att nuvarande vägdiket längs allm. vägen Tolsjö - Läckö, som, vilket dike på sträckan 12+20 - 13+00 ingått i 1946 års företag som flödesdike, ersättes med täckt avlopp. Någon underhållsskyldighet skall i framtiden ej åvila Vägförvaltningen för nämnda dikessträcka. Bidragsbeloppet skall utbetalas till företagets kassör, sedan arbetet utförts och godkänts av behörig förrättningsman och bevis härom tillställts Vägförvaltningen.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket D - E - F - G berör vid sektionerna 12+07-12+19 och 14+25-14+35 allmänna vägen 578 Lidköping - Läckö resp. 581 Tolsjö - Ödboängen. På grund av ändrade förhållanden medger ej befintliga vattengenomlopp ovanförhängande marks torrläggning till erforderligt djup och på ändamålsenligt sätt, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen bör åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektionerna 12+07 och 14+25. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör be-

drivas så, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det företaget färdigställt nedanförliggande avloppssträcka och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Diket H-I berör vid sektion 25+60-25+68 enskilda vägen Tolsjö-Österbacka ingående i Torpa vägsamfällighet. Ombyggnad av genomloppet erfordras på sätt framgår av bifogade profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Torpa vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 25+60. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör bedrivas så, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det företaget färdigställt nedanförliggande avloppssträcka och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten B-I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr 154:57, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av spillvatten.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit renat i erforderlig grad och hälsovårdsnämnden givit tillstånd till utsläppet. De ekonomiska villkoren för anslutning skall avgöras av företagets styrelse.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den

begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1971,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1967.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som stadgas för laga kraft ägande dom, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Tolsjö, Lidköping den 29 maj 1967.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

TUMBA 1965

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annan icke bärande jordart;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors i berg c:a 72 m väster om sektion 27+40 å höjden + 20,045 m.

Tolsjö bygdegård den 29 maj 1967.


Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.




Mått i mm




Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

