



Akt nr:

R-F4b-LS44/56

AU\$R-F4b-LS44/56

44
44

Handlingar angående
"Torpa dikningsföretag av år 1956"
i Amnehärads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Nr 2981

"Torpa dikningsföretag av år 1956"

Socken

Amnehärad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Harald Johansson, Torpa, Barrebacken

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
30/8 1956	4.380:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1966	-	1/10 1961	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	380:--		
~~XXXXXXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 25/7 1960	Avsyning e.o. assistent P. Olsson		

Företaget har utförts enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes.

Företagets verkliga kostnader har överstigit de beräknade.

Skara den 8 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

44-2

Dnr _____
Ink 29 MAJ 1957
Lantbruksnämnden
i Värmlands län

Till

förrättningsman Wadman el. lantbruksingeniör Nordstedt.
Lantbruksnämnden, Karlstad.

Ang. Torpa Dikningsföretag i Amnehärads kommun, Skaraborgs Län.

Undertecknad, ägare av Torpa Sörg. 10:1, får vördsamt med anledning av pågående arbete med dikningsföretaget anföra följande:

I det dragdike rören nu nedlagts, fanns sedan gammalt en stensatt vattenkälla hörande till fastigheten. Denna var oundgänglig under betestiden för djurens vattenbehov och klarade även torksomrar, vilket ej är fallet med brunnen intill ekonomibyggnaderna.

Som jag var förhindrad av annat arbete och ej kunde vara hemma när rören nedlades (innefattade även grävmaskinens arbete) meddelade jag arbetslaget att de fick taga hänsyn till vattenkällan. Trots detta, har man sträckt ledningen och totalt raserat källan. Detta var onödigt enär sträckningen även blivit rakare om detta undvikits. Det blev nu en liten böjning på ledningen såväl vid denna punkt som på andra sidan gärdsvägen, för att annars fått den helt rak. Ej utan fog kan undras, vad som ligger under sådant tillvägagångssätt. Vid uppstakningen hade det aldrig kunnat vara meningen att fördärva en vattenintäkt som är nödvändig för fastigheten, all den stund inget som helst hinder förelåg för rörsträckningens framdragande och i ännu bättre rakhet utan detta ingrepp. Jag kräver att en fullt godtagbar brunn nedsättes vid platsen så att dricksvatten kan åtkommas åt djuren och är någon enskild ansvarig för det inträffade, skall kostnaden betalas av denne.

Företagande av åtgärd torde ske
snarast. Adr. Torpa,

Barrebacken.

Tel. 22119 Otterbäcken.

Refererande till ovanstående intygar undertecknad, som inspekterade platsen den 27 ds. Av hänsyn till kostnaderna, är det befogat med en ändring nu, innan det hela fylles igen. Dikningsföretaget får ej på detta sätt utan vidare rasera en vattentillgång, men är bättre lösa frågan nu, än reglera denna sak senare.

Skiftesgodeman.

Adr. Box 79, H O V A. Tel. 132.

Harmon Kalle, Hela dihus, full av stur
Djupat Eöör Rörläggarna
Sister Pettersson

1
Protokoll vid sammanträde
angående förslagsning av mark
tillhörande kommunen Toipa
Mot. av Sörjärdens samt Hays
lund & Annahärens pochen
av Skaraborgs län.

Den 28 november 1955 inställdes sig
undersökande statens landsbruks-
ingenjör i N.T.O. lokalen Dars-
backen för att jämte förord-
nande (bit A) handlägga i fråga
varande tyreförordning. Kalleström
hade utgående angivene samman-
trädes till förordnings kända
sakkäare enligt bifogade för-
teckning (bit B¹), och hade för-
farande person med förord-
nings mannen kommit till-
stådes

Harald Johansson, Toipa

Emelia Larsson "

Per-Olof Andersson "

Einar Bengtsson, "

Folke Lundin, "

Ordf. i Toipa-Dröctropps ry-
samfällighet Harald
Johansson, Toipa

Dito. gode män
 Johan Jansson, Torövid
 Lennart Holze, Munnestad

§ 1.

Förordnandet upplästes och
 bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Något för anmälades ej
 mot styremännen och biträ-
 dande gode männen förklarade,
 att de avlagt förskriften ed.

§ 3.

Något laga hincas mot
 företaget hade ingen ad an-
 mälta, och ej heller ansågo
 styremännen något sådant
 förefinnas.

§ 4.

Fästaren den upprätnade plan-
karban med profiler över pla-
nerade avlopp.

§ 5.

Sökandena yrkade på förlägg-
ning av sina marker till för åker
lämpligt djup, så djupt som Skagens
vattenstånd tillåter.

§ 6.

Rörelserna yrkades övan-
för punkt 3+15.

§ 7.

Trumma vid 1+35 skulle bibehållas
oförändrad men trumman vid 4
skulle sänkas.

§ 8.

Jordsättning begärdes för ut-
vidgning av öppet dike och
uppgång.

§ 9.

Meddelade av jordvär-
dering skulle verkställas
efter sammanträde.

§ 10.

Deputationen begärdes förträd-
ningsmannen så i kungörelse
för nästa sammanträde intaga

at val av arbetsstyrelse skall
verkställas via sammanträde
ifråga.

5 11

Då inbör vidare förekom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat

Ordn och dag som ovan

För tjänstens vägnas

Enskildman

Kennart Lege

Johan Janson

Den 14 maj 1956 inställdes sig
äls. förordningsmannen, D.T.O. lo-
kalen i Darrabacken för att vid en
handläggning ifrågasvara en styre-
förrättning. Kungörelse angående
sammanträde hade varit in-
förd i Tidning för Skaraborgs
län, Mariestad-Tidningen den 23
april 1956 (bil. C) samt i lagen om
ning anslagen i Kommunrådets
församling (bil. D), varjämte
företagets sakägare jämte övriga
lagen meddelats om tiden och
platsen för sammanträdet enligt
bifogad förteckning (bil. B²), och

hade följande personer med
föredningsmanen kommit
till staden.

Harald Johansson, Torpa

Emilia Larsson, "

Einar Bengtsson, "

Samuel Odén, "

Dito. gode män

Johan Jansson, Torsvid

Lennar Helge, Nunnestad

§ 12.

Föreladen och uppräntade förslaget
med bilagor, som genomgås.

§ 13.

De meddelande intygets i kün-
görelse, om val av arbetsstyrelse
skulle verkställas vid dagens

sammankallade, valdes till
ordförande i arbetsstyrelsen
Lars brukare Harald Johansson, Torpa
Barrebacken samt till övriga ledamöter
Samuel Odén och Ewald Olsson, båda
från Torpa.

§ 14.

Till revisorer av gruvorna
Arbetsstyrelsens riksmåttare
och förvaldning utsågos Arvid
Karlsson och Evert Karlsson, båda
från Torpa.

§ 15.

Att emottaga och förvara
till förtärges hörande hand-
lingar och räkningens utsågs
ordföranden i arbetsstyrelsen

§ 16.

Styrelsemedlemmarnas utlåtande
upplästa och bilades protokoll.

§ 17.

Styrelsen beslöt följande
undantag till förtärges genom-
förande och uppgifto utförande
mångsmannen att upprätta

här för enfordertliga handlingar.

§ 18.

Ordföranden i arbetsstyrelsen
befrämstklagades ad under-
teckna ansökningar om flykt. En
officer samt även Kvinnor
desamma och fördela dem efter
fastställda grunder.

§ 19

På inläst vidare förteckning, upp-
lästes dagens protokoll, som godkändes,
och syneförordningarna förklarades
 avslutad.

Orb och dag som ovan

På tjänstens vägnar

Godfrid Aman

Lennart Kerge

Johan Janson

8 Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 6 september 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

9 Jun 1976

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11 JULI 1955
Diarie Nr U. 54

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 7 JUL 1955
III M 113 JS

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
20 MAJ 1955
Diarie Nr. B 342

Till Länsstyrelsen i Skarab. län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ting} tillhörig mark inom

Åmshärad socken(-nar) av Skarab. län.
Förrättningen avser Dikning + sluckavlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Gallöping

Meddelanden om förrättningen ställas till Harald Johansson

Torpa Berrebacken 22054 Österbörkan

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Berrebacken den 16/5 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Samuel Odén	för fastigheten	Torpelund
Harald Johansson	»	Torpa Väg. 12 3'
Erik Ohlsson	»	Torpa Sög. 10'
Harald Bengtson	»	Torpa Väg. 13

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Evert Karlsson ägare av fastigheten	Kagelund
Arvid Karlsson » » »	Torpa Sörg.
Emelia Larsson » » »	" Nalg.
Oskar Svenssons storb.	" Sörg.
Bertil Andersson	" Sörg.
Emma Bandtson	" Nalg.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 31 maj 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landekansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Sunnerholm

Nils Karlberg


Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde i N T O - lokalen, Barrebacken, måndagen
den 28 nov. 1955 klockan 1100, vilka denna dag avsänts till:

	Torpa,	<u>Barrebacken</u>
Harald Johansson,		
Evald Olsson,	"	"
Arvid Karlsson,	"	"
Emelia Larsson,	"	"
Oskar Svenssons sterbhus,	"	"
Bertil Andersson,	"	"
Einar Bengtsson,	"	"
Evert Karlsson,	"	"
Samuel Odén,	"	"
Oskar Bengtsson,	"	"
Folke Lundén,	"	"
Ordf. i Torpa-Brötetorps vägsamf.		
Harald Johansson,	"	"
Skiftesgodemannen Frans Hultgren, Torsvid,		"
"	Lennart Helge, Nunnestad, Box 573,	<u>Gullspång.</u>

Skara den 10 nov. 1955.

I tjänsten:



Gottfr. Wadman

Lantbruksing.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Torpa Nolgården och Sörgården samt Mörtestad i Amnehärads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 14 maj 1956 kl. 12.00.

✓ 1.	Lantbrukare Harald Johansson, Torpa,	BARREBACKEN
2.	"- Evald Olsson, "-	"-
3.	"- Arvid Karlsson "-	"-
✓ 4.	"- Emilia Larsson, "-	"-
5.	"- Oskar Svenssons sterbhus, Torpa,	"-
6.	"- Bertil Andersson "-	"-
✓ 7.	"- Einar Bengtsson, "-	"-
8.	"- Evert Karlsson "-	"-
✓ 9.	"- Samuel Odén, "-	"-
10.	"- Oskar Bengtsson, "-	"-
11.	"- Folke Lundén, "-	"-
✓ 12.	Ordf. i Torpa <del> </del> Vägsamfällighet, Lantbrukare Harald Johansson, Torsvid, "	"-

Gode män:

- ✓ 13. Johan Jansson, Torsvid, Barrebacken
- ✓ 14. Lennart Helge, Nunnestad, Gullspång.

Pastorat:


Amnehärads Pastorat, Gullspång.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till föreståndepersoner m.m. med posten den 20 april 1956, intygas

ex officio:



KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande tofrläggning av mark inom hemmannen Torpa Nolgården och Sörgården samt Mörtestad i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i NTO-lokalen, Barrebacken, måndagen den 14 maj 1956 kl. 12.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 20 april 1956.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, den 23 april 1956, intygas:

Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:

(Gottfr. Wadman)

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmann Torpa Nolgården och Sörgården samt Mörtestad i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i N T O - lokalen, Barrebacken, måndagen den 14 maj 1956 kl. 12.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.
Karlstad den 20 april 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

Amnehärads församling

den 22/4 1956

B. H. Cedersjö

Pastor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Amnehärads socken</u>							
Torpa Sörgården 2 ⁵ Bertil Andersson åker, mylla på sandbl. lera	1	0.09		900	1080	180	16.-
Torpa Nolgården 1 ¹³ Folke Lundin åker, mylla på sandbl. lera	2	0.09		1350	1530	180	16.-
Torpa Nolgården 1 ⁸ Emelia Larsson åker, mylla på sandbl. lera	3	0.59		1440	1740	300	177.-
Torpa Sörgården 2 ⁴ Oskar Svenssons stbh. åker, mylla på sandbl. lera	4	0.53		1620	1780	160	85.-
Torpa Sörgården 2 ¹² Arvid Karlsson åker, mylla på sandbl. lera	5	0.16		1080	1530	450	72.-
	6	0.20		1080	1530	450	90.-
							162
Brukningsbåtnad							850.-
Summa		0.36					1012.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Torpa Sörgården 10 ¹							
Evald Olsson							
åker, mylla på sandbl.lera	7	0.15		1740	1800	60	9.-
	8	0.13		1740	1800	60	8.-
	9	0.08		1620	1800	180	14.-
	10	0.15		1710	1800	90	14.-
	11	0.22		1530	1800	270	59.-
	12	0.32		1440	1800	360	115.-
	13	0.22		1440	1800	360	79.-
	14	0.08		1440	1800	360	29.-
							327.-
Brukningsbåtnad							1471.-
Summa		1.35					1798.-
Torpa Nollgården 1 ²							
Harald Johansson							
åker, mylla på sandbl. lera	15	0.50		1350	1800	450	225.-
	16	0.87		1350	1800	450	392.-
	18	0.14		1440	1800	360	50.-
	19	0.34		1350	1800	450	153.-
	19a	0.34		900	1800	900	306.-
	20	0.08		1350	1800	450	36.-
	20a	0.14		1350	1800	450	63.-
	21	0.29		1350	1800	450	131.-
	22	0.08		1350	1800	450	36.-
	23	0.17		1260	1800	540	92.-
	24	0.40		630	1800	1170	468.-
	25	0.43		630	1800	1170	503.-
							2455
Brukningsbåtnad							3073
Summa		3.78					5528.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Torp Nolgården 1 ³ Oskar Bengtsson åker, mylla på sandbl. lera	28	0.05		1620	1800	180	9.-
	29	0.11		1350	1800	450	50.-
	30	0.23		1350	1800	450	104.-
	31	0.56		630	1800	1170	655.-
							818.-
Brukningsbåtnad							441.-
Summa		0.95					1259.-
Mörtestad 7 ¹ Samuel Odén åker, mylla på sandbl. lera	32	0.18		1080	1800	720	130.-
	33	0.21		900	1800	900	189.-
	34	0.38		720	1740	1020	388.-
	35	0.25		720	1740	1020	255.-
	36	0.41		630	1440	810.-	332.-
	37	0.29		720	1620	900	261.-
							1555.-
Brukningsbåtnad							483.-
Summa		1.72					2038.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Torpa Nolgården 1 ¹⁹							
Evert Karlsson							
åker, mylla på sandbl. lera	38	0.15		720	1620	900	135.-
	39	0.41		720	1620	900	369.-
	40	0.27		810	1740	930	251.-
	41	0.16		810	1740	930	149.-
	42	0.14		630	1620	890	125.-
	43	0.23		450	1440	990	228.-
	44	0.24		450	1440	990	238.-
							1495.-
Brukningsbåtnad							399.-
Summa		1.60					1894.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet A - F</u>							
<u>Amnehärads socken</u>							
Torpa Sörgården 2 ⁵							
Bertil Andersson	1	0.09					16.-
Torpa Nolgården 1 ¹³							
Folke Lundén	2	0.09					16.-
Torpa Nolgården 1 ⁸							
Emilia Larsson	3	0.59					177.-
Torpa Sörgården 2 ⁴							
Oskar Svenssons sterbhus	4	0.53					85.-
Torpa Sörgården 2 ¹²							
Arvid Karlsson	5-6	0.36					1012.-
Torpa Sörgården 10 ¹							
Evald Olsson	7-11	0.73					1575.-
Torpa Nolgården 1 ²							
Harald Johansson	18,19,19a 21-25	2.19					3559.-
Torpa Nolgården 1 ³							
Oskar Bengtsson	28-31	0.95					1259.-
Mörtestad 7 ¹							
Samuel Odén	32-37	1.72					2038.-
Torpa Nolgården 1 ¹⁹							
Evert Karlsson	38-44	1.60					1894.-
Summa		8.85					11631.-

Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.



Fastighet och ägare	Avlopps sträcka	Längd m.	Åpris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Torpa Sörgården 2 ¹² Arvid Karlsson	3+15-4	85	10.-	850.-	850.-
- " - 10 ¹ Evald Olsson	4+5-4+90	85	10.-	850.-	
	4+95-5+64	69	9.0	<u>621.-</u>	1471.-
Torpa Nolgården 1 ² Harald Johansson	5+64-7+44	180	9.0	1620.-	
	30-31+82	182	2.40	437.-	
	15-16+44	144	2.80	403.-	
	16+44-17+3	59	7.-	413.-	
	20-20+40	40	5.-	<u>200.-</u>	3073.-
Torpa Nolgården 1 ³ Oskar Bengtsson	7+44-8+7	63	7.-	441.-	441.-
Mörtestad 7 ¹ Samuel Odén	8+7-8+76	69	7.-	483.-	483.-
Torpa Nolgården 1 ¹⁹ Evert Karlsson	8+76-9+33	57	7.-	399	<u>399.-</u>
				Kronor	<u>6717.-</u>

Torpa den 14 maj 1956

Gottfr. Wadman


(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Diket A - B</u>							
Torpa Sörgården 2 ⁵							
Bertil Andersson	40	9	4.-	100	18	18.-	22.-
Torpa Sörgården 2 ⁴							
Oskar Svenssons sterbhus	100	16	16.-	300	18	54.-	70.-
Torpa Nolgården 1 ⁸							
Emilia Larsson	100	14	14.-	300	18	54.-	68.-
						Summa Kr.	160.-
Torpa den 14 maj 1956							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - F</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E-F</u>				
0+12-1+35	123	Justering av bottenavstånd	123	1.50	184.50	
1+35-3+15	180	Schaktning av lera m ³	130	2.-	260.-	
3+15-5+23	208	400 mm rör med frakt	208	9.15	1903.20	
5+23-6+26	103	300 mm - " -	103	6.20	638.60	
6+26-7+66	140	250 mm - " -	140	4.20	588.-	
7+66-8+7	41	200 mm - " -	41	3.30	135.30	
8+7-9+33	126	150 mm - " -	126	2.50	315.-	
9+33-10+44	111	75 mm - " -	111	1.20	133.20	
3+15-4		Grävn., lägn. o. återfylln. m	85	2.50	212.50	
4-4+60		- " -	60	6.0	360.-	
4+60-5+23		- " -	63	4.50	283.50	
5+23-6+26		- " -	103	2.80	288.40	
6+26-7+66		- " -	140	2.50	350.-	
7+66-8+7		- " -	41	2.00	82.-	
8+7-9+33		- " -	126	1.60	201.60	
9+33-10+44		- " -	111	1.00	111.-	
3+15		Rörlöpp typ U-1, st	1	70.-	70.-	
4+5		Brunn typ A, vid sidan, d=400 "	1	60.-	60.-	
4+60,5+23		Brunn typ A, vid sidan d=500 "	2	80.-	160.-	
5+98		Brunn typ A, d=800 "	1	150.-	150.-	
6+26		Brunn typ C, d=800 "	1	85.-	85.-	
6+94,7+66		Brunn typ A, d=600 "	2	100.-	200.-	
8+7,8+76,9+33		Brunn typ A, d=500 "	3	80.-	240.-	
10+44		Brunn typ A, d=400 "	1	60.-	60.-	
		överföres			7071.80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			7071.80	
4+5		Tillägg för T-rör 400x100x100	1	13.-	13.-	
4+60		- " - 400x150x150	1	13.-	13.-	
5+23		- " - 400x200x100	1	15.-	15.-	
4		Ledn. framdragn. gm. väg	1	50.-	50.-	
5+23,6+23,						
6+73,8+59,						
9+29		- " -	5	20.-	100.-	
		Jordersättning			160.-	
		Arbetsledning och oförutsett			777.20	8200.-
		<u>Ledningen E - Ea</u>				
20-20+40	40	100 mm rör med frakt	40	1.70	68.-	
20-20+40		Grävning, läggning o.återfylln.	40	1.30	52.-	
20+40		Brunn typ A, d=400	1	60.-	60.-	
		Arbetsledning och oförutsett			20.-	200.-
		<u>Samfälligheten C - G</u>				
		<u>Ledningen C - G</u>				
30-31+82	182	150 mm rör med frakt	m 182	2.50	455.-	
30-31+82		Grävn., lägg. o.återfylln.	" 182	1.50	273.-	
31+82		Brunn typ A, d= 500	1	80.-	80.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			92.-	900.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten D - H</u>				
		<u>Ledningen D - H</u>				
15-15+43	43	150 mm rör med frakt	43	2.50	107.50	
15+43-16+44	101	125 " - " -	101	2.35	237.35	
16+44-17+3	59	100 " - " -	59	1.70	100.30	
15-15+43		Grävn., lägg. o. återfylln.	43	1.50	64.50	
15+43-16+44		- " -	101	1.80	181.80	
16+44-17+3		- " -	59	1.70	100.30	
15+43, 16+44		Brunn typ A, d=500	st 2	80.-	160.-	
17+3		" " A, d=400	" 1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			88.25	1100.-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samf. A - F</u>				
		Ledningen A - F			8200.-	
		" E - Ea			200.-	8400.-
		<u>Samf. C - G</u>				
		Ledningen C - G			900.-	900.-
		<u>Samf. D - H</u>				
		Ledningen D - H			1100.-	1100.-
					Kronor	10400.-
Torpa den 14 maj 1956						
						
(Gottfr. Wadman)						

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en nysådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937

fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixpunkt vid 5 + 60, kryss i
jordfast sten å höjden + 6.86 meter.



Torpa den 14 maj 1956



(Gottfr. Wadman)


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	
<u>Samfälligheten A - E</u>						
<u>Amnehärads socken</u>						
Torpa Sörgården 2 ⁵						
✓ Bertil Andersson		16.		11.59	0.138	0,71
Torpa Nolgården 1 ¹³						
Folke Lundin		16.-		11.59	0.138	0,71
Torpa Nolgården 1 ⁸						
✓ Emilia Larsson		177.-		127.85	1.522	7,79
Torpa Sörgården 2 ⁴						
✓ Oskar Svenssons stbh.		85.-		61.40	0.731	3,74
Torpa Sörgården 2 ¹²						
Arvid Karlsson		1012.-		730.88	8.701	44,55
Torpa Sörgården 10 ¹						
✓ Evald Olsson	S	1575.-		1137.44	13.541	69,32
Torpa Nolgården 1 ²						
✓ Harald Johansson	S	3559.-		2570.32	30.599	156,65
Torpa Nolgården 1 ³						
✓ Oskar Bengtsson	S	1259.-		909.22	10.824	55,41
Mörtestad 7 ¹						
✓ Samuel Odén.	S	2038.-		1471.85	17.522	89,70
Torpa Nolgården 1 ¹⁹						
✓ Evert Karlsson		1894.-		1367.86	16.284	83,37
		11631.-		8400.-	100.000	511,95

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C - G</u>						
Torpa Nolgården 1 ²						
✓ Harald Johansson	S	1054.-		875.90	97.322	46,39
Torpa Sörgården 10 ¹						
✓ Evald Olsson	S	29.-		24.10	2.678	1,28
		1083.-		900.-	100.000	47,67
<u>Samfälligheten D - H</u>						
Torpa Nolgården 1 ²						
✓ Harald Johansson	S	915.-		907.57	82.507	40,28
Torpa Sörgården 10 ¹						
✓ Evald Olsson	S	194.-		192.43	17.493	8,54
		1109.-		1100.-	100.000	48,82
<u>Sammandrag</u>						
Samf. A - F		11631.-		8400.-	84.142	511,95
" C - G		1083.-		900.-	7.835	47,67
" D - H		1109.-		1100.-	8.023	48,82
		13823.-		10400.-	100.000	608,44
Torpa den 14 maj 1956						
På tjänstens vägnar:						
						
(Gottfr. Wadman)						
Bitr. gode män:						
						
Johan Jansson						

Synes
kronor

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torpa, Sör- och Nolgården samt Mörtestad i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt till största delen av desammas igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 6,5 km söder om Amnehärads kyrka inom sektion n:r 7 av nederbördsområdet n:r 138 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-Ea, C-G och D-H. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till

0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av alla härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheten A-E, samfälligheten C-G och D-H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Torpa dikningsföretag av år 1956".

Talän mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torpa den 14 maj 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Lennart Leys
.....
Johan Jansson
.....

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Resersättning, moped 20 km. à 10 öre	<u>2.-</u>
Summa kr.	<u>42.-</u>

Kvitteras

Torpa den

14/5

1956

Johan Janson

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Resersättning på motorcykel 44 km. à 16 öre	<u>7.04</u>
Summa kr.	<u>47.04</u>

Kvitteras

Torpa den

14/5

1956

Lennart Löf

Attesteras:


Asbjörn Svan


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Torpa dikningsföretag av år 1956 i Amnehärads socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						430.	-
		Hantlangning						63.	-
		Gode män						89.	04
		Annons						26	40
		<u>Summa</u>						608	44
Torpa den 14 maj 1956  (Gottfr. Wadman)									




Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutas en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer